«Жетісу облысы Панфилов ауданының Сарпылдақ а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
02.02.2024 ж. № 18-0025/24
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Газсервис и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 18-0025/24 от 02.02.2024 г.
(положительное)

на рабочий проект
«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак Панфиловского района области Жетiсу»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Газсервис и К»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак Панфиловского района области Жетiсу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 20.11.2023 г. № 220740007691/230269/00 (265/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Газсервис и К», лицензия от 25.02.2013 г. №13003359 (I категория).

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «ARLAN BM», лицензия от 29.12.2021 г. №21034410 (II категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 15.06.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»;
дополнение к заданию на проектирование №1, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 03.01.2024 года;
постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171 «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы»;
протокол по итогам визита Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ашимбаева М.С. в области Жетiсу от 29.08.2023 года;
решение акима Айдарлинского сельского округа Панфиловского района №10 от 14.11.2023 года о выделении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» земельного участка во временное землепользование сроком на 5 лет под строительство ГРП;
землеустроительный проект по предоставлению права временного безвозмездного землепользования ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» для строительства и эксплуатации газорегуляторного пункта (ГРП), выполненный ТОО «GIS PROJECTS» 20.10.2023 года, согласованный ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 20.10.2023 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ82VUA01032526 от 30.11.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района»;
отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Газсервис и К» в июне 2023 года (государственная лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ №005730 от 03.07.2021 г.);

инженерно-геологический отчет по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак Панфиловского района области Жетiсу», выполненный в июле 2023 года ТОО «GeoNord KZ» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность №15021958 от 25.08.2020 года);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 15.01.2024 года;

письмо заместителя акима области Жетiсу №03-39/224-И от 02.02.2024 года о том, что строительство объектов газификации будет начато параллельно, схема газификации Панфиловского района является единой и представленные отдельные рабочие проекты следует считать смежными и рассматривать в едином комплексе (с приложением «План газификации населенных пунктов Панфиловского района на 2024-2025 годы);

письмо ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» №41-02/771 от 15.11.2023 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства области Жетiсу» №26-02-21/1251-И от 10.10.2023 года о начале строительства в июне 2024 года согласно утвержденной 071 программе;

протокол дозиметрического контроля №59/1 от 10.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений (измерений плотности потока радона с поверхности грунта) №59/2 от 10.11.2023 года, выданный ТОО «Сәулет-Мед»;

справка ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» №509 от 08.12.2023 года о количестве земельных участков, соцобъектов в селах Панфиловского района.

Технические условия:

технические условия №12 от 01.02.2024 года на подключение к сетям в сфере газоснабжения, выданные ТОО «APL Construction»;

технические условия №2058-И от 14.06.2023 года на устройство пересечений газопроводом высокого давления 0,6 МПа железнодорожных путей в районе разъезда Керимагаш, выданные АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

технические условия от 16.06.2023 года на пересечение коммуникаций магистрального газопровода «Казахстан-Китай», выданные ТОО «Азиатский газопровод».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» № ЗТ-2023-01439407 от 18.08.2023 года о согласовании рабочего проекта акиматом Панфиловского района;

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Панфиловского района» №504 от 08.12.2023 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

письмо ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района» № ЗТ-2023-01439508 от 08.08.2023 года о согласовании рабочего проекта акиматом Панфиловского района;

письмо АО «Авиакомпания «Жетысу» №11-631 от 21.11.2023 года о том, что объект не представляет угрозы безопасности полетов для гражданских воздушных судов;

заключение по итогам историко-культурной экспертизы: «Разработка ПСД «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей Панфиловского района области Жетiсу» №31/2023 от 10.07.2023 года, выданное ТОО «Казархеология» - памятников истории и культуры не обнаружено;

заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности №KZ61VWF00111774 от 12.10.2023 года, выданное РГУ «Департамент экологии по области Жетiсу Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

ситуационный план прокладки газораспределительных сетей с. Сарпылдак, М1:5000 (03-23-ГСН, лист 2) согласован ТОО «APL Construction», ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района», ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», ТУСМ-1 АО «Казахтелеком», ГКП на ПХВ «Жетiсу Газ Сервис», заместителем акима Панфиловского района;

план перехода газопровода высокого давления на участке РЗД Керимагаш – ст. Кундызды 242 км ПК9+58 М1:1000 согласован АО «НК «КТЖ» - «Алматинское отделение магистральной сети», «Алматинским отделением ГП», Алтынкольской дистанцией пути, Шелекской дистанцией пути, АО «Алматытранстелеком».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Панфиловский район, с. Сарпылдак.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Давренов А.Т.	KZ35VJE00023235	Соответствует
2	Проект организации строительства	Внукова Н.В.	KZ95VJE00075214	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Жубандыкова А.Т.	KZ02VJE00042162	Соответствует
5	Молниезащита	Сериков Т.	KZ63VJE00022925	Соответствует
6	Сметный раздел	Внукова Н.В.	KZ95VJE00075214	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиоло-гический раздел	Алтаева А.Г.	KZ46VJE00029148	Соответствует
8	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	160,8	160,8
2	Общая протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб	м	5845	5845
3	Общая протяженность газопровода низкого давления из стальных труб	м	1996	1996
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн. тенге	179,884	136,690
	СМР	млн. тенге	146,532	106,331
	оборудование	млн. тенге	0,556	2,405
	прочие затраты	млн. тенге	32,796	27,954
	Из них: на 2023 год (стоимость ПИР и экспертизы) на 2024 год	млн.тенге		 10,875 125,815
5	Продолжительность строительства	месяцев	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Сарпылдак Панфиловского района области Жетісу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить согласование с ТОО «Азиатский газопровод» на пересечение магистрального газопровода «Казахстан-Китай» в Панфиловском районе проектируемым газопроводом высокого давления (гарантийное письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» №26-02-21/129-И от 02.02.2024 года).

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Панфилов ауданының Сарпылдақ а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тапсырыс беруші, жобаланған жоғары қысымды газ құбыры Панфилов ауданындағы Қазақстан-Қытай магистралды газ құбырымен қиылысына «Азия газ құбыры» ЖШС-тен келісімін алуға тиіс («Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 02.02.2024 жылғы 26 -02-21/129-І кепілдік хаты).

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Сырмакбаев Р.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Алтаева А.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям



Внукова Н.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Жубандыкова А.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Давренов А.Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области

Сериков Т.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области