«Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырының авариялық учаскелерін реконструкциялау»
жұмыс жобасы бойынша
01.12.2022 ж. № 12-0374/22
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің "Нұра топтық су құбыры" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Ж.Р. Жәнекенов атындағы жобалау институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Көкшетау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 12-0374/22 от 01.12.2022 г.

(положительное)

по рабочему проекту

«Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.»

г. Кокшетау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 06.10.2022 г. № 080340006390/220129/00.

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», лицензия от 23.05.2017 г. ТДК № 000074.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное заказчиком 10 ноября 2021 года;
постановление акимата Северо-Казахстанской области от 18 ноября 2022 № 256 Об установлении права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) на земельный участок, сроком на 10 лет, общей площадью 110,2 гектара для размещения и эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов Пресновского группового водопровода;
землеустроительный проект предоставления права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан для размещения и эксплуатации линейной части магистральных трубопроводов Пресновского группового водопровода;
приказ КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области» от 01 августа 2022 года № KZ45VBG01085241 об утверждении землеустроительных проектов по формированию земельных участков;
выписка из протокола заседания земельной комиссии Северо-Казахстанской области от 30 сентября 2021 года № 7 об установлении права ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) сроком на 10 лет, на земельные участки общей площадью 836 гектар;
постановление акимата Северо-Казахстанской области от 22 ноября 2021 года № 261 о разрешении на использование земельных участков для проведения изыскательских (геологических, геодезических) работ;
постановление Правительства Республики Казахстан от 09 декабря 2021 года № 872 О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 18 июля 2022 года № KZ73VUA00703858, выданное КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»;

отчет по техническому обследованию водовода, выданное ТОО «Сана инжиниринг» в 2022 году (свидетельство об аккредитации от 11 октября 2021 года № KZ77VWC00023750, выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан»;

акт обследования магистрального водопровода Енбек-Николаевка Есильского ПУ от 01 июня 2021 года, подписанный комиссией;

отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, выполненный ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» в 2022 году (государственная лицензия на изыскательскую деятельность от 23 мая 2017 года МҚЛ № 00039, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»);

топографический отчет, выполненный ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» в 2022 году;

раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему «Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области», выполненный ТОО Научно-производственное предприятие «Биосфера» в 2022 году;

мотивированный отказ РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 28 января 2022 года № KZ04VWF000957704 о прохождении государственной экологической экспертизы;

письмо заказчика от 19 февраля 2022 года № 13.3-546 о плане очередности разработки проектно-сметной документации;

письмо заказчика от 31 августа 2022 года № 292 об отсутствии ранее выданных заключений экспертизы;

письмо заказчика от 06 сентября 2022 года № 13.3-716 обоснование для разработки ПСД;

письмо заказчика от 17 ноября 2022 года № 445 об источнике финансирования; о начале реализации проекта;

письмо заказчика от 18 ноября 2022 года № 455 об отсутствии затрат по управлению проектом; о гидроизоляции; об отсутствии необходимости использования сигнальной ленты при производстве работ;

письмо заказчика от 28 ноября 2022 года № 479 о финансировании;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» от 02 ноября 2021 года № 33.01-08/1190 об отсутствии на территории прокладки водопровода сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров;

письмо ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области» от 15 ноября 2021 года № 21.4-8/1630-1 касательно наличия/отсутствия объектов историко-культурного наследия;

письмо РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 16 ноября 2021 года № 03-16/706 касательно земель государственного лесного фонда;

письмо КГУ «Лесное хозяйство Есильское» акимата Северо-Казахстанской области управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области от 09 ноября 2022 года № 143 об отсутствии зеленых насаждений;

письмо КГУ «Аппарат акима Есильского района» Северо-Казахстанской области от 09 сентября 2021 года № 7.1.1-37/656 о численности населения, поголовья скота, птицы и других водопотребителях сельских населенных пунктов Есильского района;

письмо КГУ «Аппарат акима района Шал акына Северо-Казахстанской области» от 09 июня 2021 года № 15.1.1-27/371 о численности населения, поголовья скота, птицы и других водопотребителях сельских населенных пунктов района Шал акына;

письмо ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» от 26 августа 2022 года № 01-79 о принятии всех материалов и оборудования по сметно-нормативной базе, отсутствии прайс-листов.

Технические условия:

от 29 октября 2021 года № 7.21.1-10/144 КГУ «Аппарат акима Ильинского сельского округа акимата Есильского района Северо-Казахстанской области» на пересечение автомобильных дорог (вблизи с. Ильинка, с. Александровка, с. Амангельды);

от 23 ноября 2021 года № 24.3-2/1087 КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области» на пересечение водопровода с автодорогой КТ-19 «Покровка-Ильинка-Мектеп»;

от 26 июля 2022 года № 06-07-22 филиал «Кокшетаутранстелеком» на пересечение существующего магистрального кабеля ВОЛС.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 28 февраля 2022 года № KZ72VRC00013027;

разрешение на специальное водопользование РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 21 декабря 2021 года № KZ49VTE00082633;

проект по пересечению водопроводом автомобильной дороги областного значения КТ-19 «Покровка-Ильинка-Мектеп» в Есильском районе согласован КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»;

план перехода магистрального водопровода под автодорогой вблизи с. Ильинка (ПК156+44,63) от ПК156 до ПК157 методом горизонтального бурения согласован акимом Ильинского округа;

план перехода магистрального водопровода под автодорогой КТ-19 «Покровка-Ильинка-Мектеп» (ПК46+22,28) и подземным кабелем связи (15 км-300 м) от ПК45+93,77 до ПК47 методом горизонтального бурения вблизи с. Александровка согласован филиалом «Кокшетаутранстелеком».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Северо-Казахстанская область.

Сейсмичность района: несейсмичный.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.

Таблица 8

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Бушуева Л.Н.	KZ27VJE00039578	Соответствует
2	Санитарно-эпидемиологический раздел	Некрошевич А.А.	KZ28VJE00027823 KZ81VJE00030070	Соответствует
3	Наружные сети водопровода	Сапрыгина Л.И.	KZ07VJE00036252	Соответствует
4	Сметный раздел	Бушуева Л.Н.	KZ27VJE00039578	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность водопровода 315 мм	км	18,51454	18,51454
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	961,625	942,455
2.1	СМР	млн. тенге	794,308	777,907
2.2	оборудование	млн. тенге	6,594	6,594
2.3	прочие затраты	млн. тенге	160,723	157,954
3	В ценах по годам строительства			
3.1	В ценах 2021 года	млн. тенге		23,527
3.2	В ценах 2022 года	млн. тенге		1,978
3.3	В ценах 2023 года	млн. тенге		916,950
4	Продолжительность строительства	мес.	6,0	6,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Солтүстік Қазақстан облысында Преснов топтық су құбырының авариялық учаскелерін реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Радченко Л.В.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Кирилов Е.Ю.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Мухамедина Г.З.

Ведущий специалист (перевод, делопроизводство)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Некрошевич А.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Бушуева Л.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Сапрыгина Л.И.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону

Пяскорская Ю.Р.

ведущий специалист (оформление и выдача экспертных заключений)

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону