1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		29,3513281	19,93	16,81	585	493	5	204	852
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	87	196		63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000587	7705,00				5		
16	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		37,5	564,75	562,92	21178	21110	2	4602	27842
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	168,67	66	6325		2062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,15	14,00				2		
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		6,25	5676,98	183,70	35481	1148	26723	7870	46819
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	54,38	7610	340		3468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,875	3887,00				26723		
18	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		165,5189375	38,60	38,60	6389	6389	--	1420	8434
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	1973		625	
19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		165,5189375	186,03	87,66	30792	14510	--	16583	51165
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	16282	6750		3790	
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		41,3797344	919,03	--	38029	--	--	27381	70643
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	38029	--		5233	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		23,04	1613,00	--	37164	--	37164	--	40137
		СП - 8%				--	--	--	--		2973	
22	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		1,5409447	282,00	--	435	--		--	469
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		51,3648242	496,00	--	25477	--		--	27515
		СП - 8%				--	--	--	--		2038	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500мм										
24	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		18,1875	192,88	183,94	3508	3345	5	788	4640
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	158	937		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000546	7705,00				4		
25	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,5625	1778,21	--	1000	--	--	720	1858

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	1000	--		138	
26	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		1,35	564,75	562,92	762	760	--	166	1002
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	168,67	2	228		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,0054	14,00				0		
27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		12	919,03	--	11028	--	--	7940	20486
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	11028	--		1517	
28	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		0,354375	282,00	--	100	--		--	108
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
29	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		11,8125	496,00	--	5859	--		--	6328
		СП - 8%				--	--	--	--		469	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500ММ										
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,96	26573,45	10693,03	78657	31651	11538	47943	136728
		НР - 99%; СП - 8%				11982,26	4378,19	35468	12959		10128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,66896	7643,00				5113		
30.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,39368	13036,00				5132		
31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%				--	--	--	--		2756	
32	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	10382,00	--	20764	--	20764	--	22425
		СП - 8%				--	--	--	--		1661	
33	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%				--	--	--	--		1168	
34	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%				--	--	--	--		2399	
35	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%				--	--	--	--		394	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	23688,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%				--	--	--	--		1895	
37	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	4026,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%				--	--	--	--		322	
38	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка в колодцах	т		0,04076	581954,00	--	23720	--	23720	--	25618
		СП - 8%				--	--	--	--		1898	
39	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект		2	23544,00	--	47088	--	47088	--	50855
		СП - 8%				--	--	--	--		3767	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2		1,77306	113,72	3,08	202	5	96	70	294
		НР - 69%; СП - 8%				57,25	0,34	101	1		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000099	0,000176	491397,00				86		
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2		1,77306	184,45	4,36	327	8	200	83	443
		НР - 69%; СП - 8%				66,93	0,68	119	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000198	0,000351	503480,00				177		
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		14,13	920,85	22,72	13012	321	8106	4305	18702
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	4585	44		1385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,912	223,00				7562		
43	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 на упор	м3		0,1	13674,00	--	1367	--	1367	--	1477
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Соединительные элементы МС-2,МС-5. Установка	т		0,0624	939094,34	1527,94	58599	95	40857	16096	80671
		НР - 91%; СП - 8%				282803,40	659,19	17647	41		5976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,0624	654763,00				40857		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2		2,7144	208,96	3,96	567	11	374	127	749
		НР - 69%; СП - 8%				66,93	0,62	182	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2204-0501-0901	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,106	0,287726	1245,00				358		
46	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 159 мм./футляр/	м трубы, уложенной в футляре		0,6	1614,00	9,31	968	6	126	830	1942
		НР - 99%; СП - 8%				1393,62	2,95	836	2		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	0,186	621,00				116		
47	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 159 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0006	2413952,59	243902,04	1448	146	1071	255	1840
		НР - 99%; СП - 8%				385369,60	44334,51	231	27		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	2,898	263,00				762		
47.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	0,072	3736,00				269		
48	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,6024	4178,00	--	2517	--	2517	--	2718
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					964911	266334	386432	317393	1384888
								280274	75304	--	102584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					861312				
	Материалы		Тенге					95967				
	Всего заработная плата		Тенге						343300			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23720				
	Местные материалы		Тенге					175850				
	Транспортные расходы		Тенге					31870				
		Накладные расходы	Тенге					305360				
		Сметная прибыль	Тенге					93334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1260006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									284
		Сметная заработная плата	Тенге						343300			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					103599				
	Материалы		Тенге					12160				
	Всего заработная плата		Тенге						12278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					78735				
		Накладные расходы	Тенге					12033				
		Сметная прибыль	Тенге					9251				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					124883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1384889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									294
		Сметная заработная плата	Тенге						355578			

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ (В9)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,011	412459,53	122807,49	4537	1351	30	3512	8693
		НР - 99%; СП - 8%				286906,60	35557,78	3156	391		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,198	147,00				29		
50	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		11,11	2424,00	--	26931	--	26931	--	29085
		СП - 8%				--	--	--	--		2154	
51	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 25-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,011	1272606,23	1024084,11	13999	11265	32	4871	20380
		НР - 91%; СП - 8%				245667,60	240978,94	2702	2651		1510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,00484	2567,00				12		
51.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,00044	13205,00				6		
51.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,011	537,00				6		
51.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000011	238441,00				3		
52	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 90-100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,011	74741,25	--	822	--	85	729	1676
		НР - 99%; СП - 8%				66983,48	--	737	--		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	0,517	147,00				76		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД										
53	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		0,634849	192,88	183,94	122	117	1	28	162
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	6	33		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000019	7705,00				0		
54	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		21,772151	174,70	174,70	3804	3804	--	698	4862
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,52	--	969		360	
55	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,693	1778,21	--	1232	--	--	887	2289
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	1232	--		170	
56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		0,6544835	19,93	16,81	13	11	--	5	19
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
56.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000013	7705,00				0		
57	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		3,3	564,75	562,92	1864	1858	--	405	2450
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	168,67	6	557		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,0132	14,00				0		
58	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,55	5676,98	183,70	3122	101	2351	693	4120
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	54,38	670	30		305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,605	3887,00				2352		
59	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		17,9564132	38,60	38,60	693	693	--	154	915
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	214		68	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		17,9564132	186,03	87,66	3340	1574	--	1799	5551
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	1766	732		411	
61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		4,4891033	919,03	--	4126	--	--	2970	7664
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	4126	--		568	
62	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		0,0343604	282,00	--	10	--		--	10
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
63	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		1,1453461	496,00	--	568	--		--	614
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
64	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,011	32748,09	22387,74	360	246	--	104	501
		НР - 61%; СП - 8%				10360,35	5092,42	114	56		37	
65	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м		11	114,00	--	1254	--	1254	--	1354
		СП - 8%				--	--	--	--		100	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					66797	21019	30684	16855	90345
								14516	5637	--	6691	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					360				
	Всего заработная плата		Тенге						170			
		Накладные расходы	Тенге					104				
		Сметная прибыль	Тенге					37				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					501				
		Сметная заработная плата	Тенге						170			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39506				
	Материалы		Тенге					2499				
	Всего заработная плата		Тенге						19984			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1254				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге					578				
		Накладные расходы	Тенге					16751				
		Сметная прибыль	Тенге					4501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						19984			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					26931				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26931				
		Сметная прибыль	Тенге					2154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					29085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					90344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						20153			
		РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ (К1)										
66	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода		0,01	412459,53	122807,49	4125	1228	28	3192	7902
		НР - 99%; СП - 8%				286906,60	35557,78	2869	356		585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,18	147,00				26		
67	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		10,1	1646,00	--	16625	--	16625	--	17955
		СП - 8%				--	--	--	--		1330	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД										
68	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		0,745479	192,88	183,94	144	137	1	32	190
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	6	38		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000022	7705,00				0		
69	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		18,1695211	174,70	174,70	3174	3174	--	582	4057
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,52	--	809		301	
70	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,585	1778,21	--	1040	--	--	749	1932
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	1040	--		143	
71	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		0,768535	19,93	16,81	15	13	--	5	22
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	2	5		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000015	7705,00				0		
72	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		3,9	564,75	562,92	2203	2195	1	479	2896

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	168,67	7	658		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,004	0,0156	14,00				0		
73	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		0,65	5676,98	183,70	3690	119	2780	819	4869
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	54,38	791	35		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1,1	0,715	3887,00				2779		
74	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		14,985172	38,60	38,60	578	578	--	129	764
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	179		57	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		14,985172	186,03	87,66	2788	1314	--	1501	4632
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	1474	611		343	
76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,746293	919,03	--	3443	--	--	2479	6396
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	3443	--		474	
77	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		0,0403481	282,00	--	11	--		--	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1	
78	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		1,3449363	496,00	--	667	--		--	720
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					38503	8759	19435	9967	52347
								9633	2691	--	3878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21878				
	Материалы		Тенге					2807				
	Всего заработная плата		Тенге						12324			
	Транспортные расходы		Тенге					678				
		Накладные расходы	Тенге					9967				
		Сметная прибыль	Тенге					2548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12324			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					16625				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16625				
		Сметная прибыль	Тенге					1330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					17955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					52348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						12324			
		РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (К3н)										
79	1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	Оборудование. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	259244,96	44677,44	259245	44677	32421	119993	409577
		НР - 61%; СП - 8%				182147,35	14562,14	182147	14562		30339	
80	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 273 мм./футляр/	м трубы, уложенной в футляре		0,2	1923,87	13,73	385	3	100	280	718
		НР - 99%; СП - 8%				1409,16	4,66	282	1		53	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	0,1484	621,00				92		
81	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0002	4541460,65	353222,73	908	71	730	119	1109
		НР - 99%; СП - 8%				537409,95	62561,05	107	13		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	1,976	263,00				520		
81.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	0,05	3736,00				187		
82	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2008	13844,00	--	2780	--	2780	--	3002
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД										
83	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		5,6674415	192,88	183,94	1093	1042	2	246	1446
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	49	292		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00017	7705,00				1		
84	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		154,3825585	174,70	174,70	26971	26971	--	4949	34473
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,52	--	6874		2554	
85	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,95	1778,21	--	8802	--	--	6338	16351
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	8802	--		1211	
86	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		5,8427232	19,93	16,81	116	98	1	41	170
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	17	39		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,000117	7705,00				1		
87	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки		33	564,75	562,92	18637	18577	2	4050	24501
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	168,67	58	5566		1815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,004	0,132	14,00				2		
88	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		5,5	5676,98	183,70	31223	1010	23516	6926	41201
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	54,38	6697	299		3052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	6,05	3887,00				23516		
89	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		127,3258215	38,60	38,60	4914	4914	--	1093	6488

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	1518		481	
90	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		127,3258215	186,03	87,66	23687	11162	--	12756	39358
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	12525	5193		2915	
91	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		31,8314554	919,03	--	29254	--	--	21063	54342
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	29254	--		4025	
92	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Погрузка**	т		0,306743	282,00	--	87	--		--	93
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
93	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т		10,2247655	496,00	--	5071	--		--	5477
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					413174	108526	59552	177854	638306
								239939	34355	--	47282	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					259245				
	Материалы		Тенге					32420				
	Всего заработная плата		Тенге						196709			
		Накладные расходы	Тенге					119993				
		Сметная прибыль	Тенге					30339				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					409577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						196709			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					151149				
	Материалы		Тенге					24351				
	Всего заработная плата		Тенге						77585			
	Транспортные расходы		Тенге					5158				
		Накладные расходы	Тенге					57859				
		Сметная прибыль	Тенге					16721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					225728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									75
		Сметная заработная плата	Тенге						77585			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2780				
		Сметная прибыль	Тенге					222				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					3002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					638307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
		Сметная заработная плата	Тенге						274295			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					1483385	404638	496103	522069	2165886
								544363	117988	--	160435	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					259605				
	Материалы		Тенге					32420				
	Всего заработная плата		Тенге						196879			
		Накладные расходы	Тенге					120096				
		Сметная прибыль	Тенге					30376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					410078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									147
		Сметная заработная плата	Тенге						196879			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1073845				
	Материалы		Тенге					125624				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						453193			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24974				
	Местные материалы		Тенге					175850				
	Транспортные расходы		Тенге					38285				
		Накладные расходы	Тенге					389937				
		Сметная прибыль	Тенге					117103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1580885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									388
		Сметная заработная плата	Тенге						453193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					149934				
	Материалы		Тенге					12160				
	Всего заработная плата		Тенге						12278			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					125070				
		Накладные расходы	Тенге					12033				
		Сметная прибыль	Тенге					12957				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					174924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						12278			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2165887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									545
		Сметная заработная плата	Тенге						662351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2165886
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					544363				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						404638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						117988			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							496103		
		- Перевозка грузов	Тенге					38285				
		- Накладные расходы	Тенге								522069	
		- Сметная прибыль	Тенге								160435	
		Дренажная система / 7-1-1										
		ОТДЕЛ 1.УЧАСТОК 1										
1	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		112,570052	192,88	183,94	21713	20706	26	4880	28720
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	981	5797		2127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00003	0,003377	7705,00				26		
2	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		207,830357	174,70	174,70	36308	36308	--	6662	46408
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,52	--	9253		3438	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		9,909291	1778,21	--	17621	--	--	12687	32732
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	17621	--		2425	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		116,0516	19,93	16,81	2312	1951	17	806	3367
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	344	775		249	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,002321	7705,00				18		
5	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		171,40648	38,60	38,60	6616	6616	--	1471	8734
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	2043		647	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		171,40648	186,03	87,66	31887	15026	--	17173	52985
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	16861	6991		3925	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		42,85162	919,03	--	39382	--	--	28355	73156
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	39382	--		5419	
8	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		6,092709	282,00	--	1718	--		--	1856
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
9	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		203,0903	496,00	--	100733	--		--	108791
		СП - 8%				--	--	--	--		8059	
10	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийно-щебеночное. Устройство	м3 основания		34,95	1485,25	267,68	51910	9355	--	44870	104522
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	79,24	42554	2769		7742	
11	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		21,84375	7818,00	--	170774	--	170774	--	184436
		СП - 8%				--	--	--	--		13662	
12	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		21,84375	3540,00	--	77327	--	77327	--	83513
		СП - 8%				--	--	--	--		6186	
13	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная обойма. Устройство	м3		37,3	25692,85	2591,86	958343	96676	676828	194968	1245576
		НР - 91%; СП - 8%				4955,48	788,50	184839	29411		92265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,8595	16801,00				636077		
14	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		287	4124,60	2156,89	1183760	619028	2485	865726	2213445
		НР - 108%; СП - 8%				1959,05	833,98	562247	239351		163959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,00046	0,13202	18830,00				2486		
15	2303-0105-0359 РСНБ РК 2015	Лоток водоотводный бетонный ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014	шт.		287	30813,00	--	8843331	--	8843331	--	9550797
		СП - 8%				--	--	--	--		707466	
16	2303-0106-0611 РСНБ РК 2015	Решетка чугунная щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D, серии Drive ГОСТ 7293-85	шт.		574	25317,00	--	14531958	--	14531958	--	15694515
		СП - 8%				--	--	--	--		1162557	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Болт	шт.		2296	91,00	--	208936	--	208936	--	225651
		СП - 8%				--	--	--	--		16715	
18	2113-0201-1106 РСНБ РК 2015	Гайка	шт.		2296	91,00	--	208936	--	208936	--	225651
		СП - 8%				--	--	--	--		16715	
19	2303-0106-0219 РСНБ РК 2015	Заглушка ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D	шт.		4	2506,00	--	10024	--	10024	--	10826
		СП - 8%				--	--	--	--		802	
20	Коммерческое пред.ТОО" Standart park"	Герметик ПРО ФС/арт.335145	шт		20	3497,14	--	69943	--	69943	--	75538
		СП - 8%				--	--	--	--		5595	
21	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		0,58	42701,61	12465,80	24767	7230	6048	14221	42107
		НР - 99%; СП - 8%				19809,09	4957,92	11489	2876		3119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	0,2378	16801,00				3995		
21.2	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,00696	15373,00				107		
21.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017	0,000986	901890,00				889		
22	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		2	10323,00	--	20646	--	20646	--	22298
		СП - 8%				--	--	--	--		1652	
23	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	6836,00	--	6836	--	6836	--	7383
		СП - 8%				--	--	--	--		547	
24	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром	комплект		1	23544,00	--	23544	--	23544	--	25428
		СП - 8%				--	--	--	--		1884	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6,0602	920,85	22,72	5581	138	3476	1846	8021
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	1967	19		594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,54448	223,00				3243		
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					26654905	813034	24861135	1193665	30076456
								878284	299284	--	2227886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3246048				
	Материалы		Тенге					688881				
	Всего заработная плата		Тенге						1177568			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					487815				
	Местные материалы		Тенге					275583				
	Транспортные расходы		Тенге					102451				
		Накладные расходы	Тенге					1193665				
		Сметная прибыль	Тенге					355177				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4794890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									975
		Сметная заработная плата	Тенге						1177568			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					23408857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23408857				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					1872709				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					25281566				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					30076456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									975
		Сметная заработная плата	Тенге						1177568			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									30076456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					878284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						813034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						299284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							24861135		
		- Перевозка грузов	Тенге					102451				
		- Накладные расходы	Тенге								1193665	
		- Сметная прибыль	Тенге								2227886	
		Благоустройство/ Покрытия 7-1-2										
		ОТДЕЛ 1. Участок 1										
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКИ 1-3/3, АЛЛЕИ 1/3, ТРОТУАР 3-5/3). Деталь 2.1										
1	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		479,1	2073,77	1819,67	993541	871802	469	345831	1446522
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	121270	198944		107150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		301,833	7818,00	--	2359730	--	2359730	--	2548509
		СП - 8%				--	--	--	--		188778	
3	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		301,833	3540,00	--	1068489	--	1068489	--	1153968
		СП - 8%				--	--	--	--		85479	
4	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		479,1	2073,77	1819,67	993541	871802	469	345831	1446522
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	121270	198944		107150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		301,833	7818,00	--	2359730	--	2359730	--	2548509
		СП - 8%				--	--	--	--		188778	
6	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**		301,833	3540,00	--	1068489	--	1068489	--	1153968
		СП - 8%				--	--	--	--		85479	
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		159,7	4709,96	1198,39	752180	191383	534324	74865	893209
		НР - 108%; СП - 8%				165,77	268,29	26473	42846		66164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2		3194	2094,64	194,30	6690291	620607	20088	5542425	13211333
		НР - 88%; СП - 8%				1894,05	77,84	6049596	248614		978617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16285992	2555595	7411788	6308952	24402540
								6318608	689350	--	1807595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16285992				
	Материалы		Тенге					555351				
	Всего заработная плата		Тенге						7007957			
	Местные материалы		Тенге					6856438				
		Накладные расходы	Тенге					6308952				
		Сметная прибыль	Тенге					1807595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					24402539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5642
		Сметная заработная плата	Тенге						7007957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24402539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5642
		Сметная заработная плата	Тенге						7007957			
		РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНОЙ БОРДЮР										
9	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие щебеночные. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		41,32	2073,77	1819,67	85688	75189	40	29826	124755
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	10459	17158		9241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		52,063	7818,00	--	407029	--	407029	--	439591
		СП - 8%				--	--	--	--		32562	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		87,501	21618,28	1278,26	1891621	111849	1651126	139496	2193607
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	128646	24647		162489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление стального бордюра**	т конструкций		10,11685	432571,65	130414,85	4376262	1319388	102370	2084313	6977422
		НР - 69%; СП - 8%				292037,90	6547,53	2954504	66240		516846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т		10,11685	278688,00	--	2819445	--	2819445	--	3045000
		СП - 8%				--	--	--	--		225556	
14	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Монтаж стального бордюра**	м		1891	199,81	3,18	377844	6023	13856	248009	675921
		НР - 69%; СП - 8%				189,30	0,78	357965	1469		50068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9957889	1512448	4993866	2501644	13456296
								3451573	109514	--	996762	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5203782				
	Материалы		Тенге					1651167				
	Всего заработная плата		Тенге						180909			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2819445				
	Местные материалы		Тенге					407029				
		Накладные расходы	Тенге					169322				
		Сметная прибыль	Тенге					429848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5802953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									174
		Сметная заработная плата	Тенге						180909			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4754106				
	Материалы		Тенге					116228				
	Всего заработная плата		Тенге						3380178			
		Накладные расходы	Тенге					2332323				
		Сметная прибыль	Тенге					566914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7653343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2583
		Сметная заработная плата	Тенге						3380178			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13456296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2757
		Сметная заработная плата	Тенге						3561087			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					26243880	4068043	12405654	8810596	37858836
								9770180	798864	--	2804357	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21489774				
	Материалы		Тенге					2206518				
	Всего заработная плата		Тенге						7188867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2819445				
	Местные материалы		Тенге					7263467				
		Накладные расходы	Тенге					6478274				
		Сметная прибыль	Тенге					2237444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					30205492				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5815
		Сметная заработная плата	Тенге						7188867			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					4754106				
	Материалы		Тенге					116228				
	Всего заработная плата		Тенге						3380178			
		Накладные расходы	Тенге					2332323				
		Сметная прибыль	Тенге					566914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					7653343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2583
		Сметная заработная плата	Тенге						3380178			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					37858835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8398
		Сметная заработная плата	Тенге						10569044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									37858836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9770180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4068043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						798864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12405654		
		- Накладные расходы	Тенге								8810596	
		- Сметная прибыль	Тенге								2804357	
ВКЛЮЧИТЬ												
ОТДЕЛ 1.Здание ТП. Пятно 20/3 /2-5-1												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	61946,36	19505,59	61946	19506	27665	17526	85831
		НР - 80%; СП - 8%				14774,52	7133,47	14775	7133		6358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	30	352,00				10560		
1.2	2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	2	6453,00				12906		
2	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	16876,76	9624,49	16877	9624	2266	7861	26716
		НР - 80%; СП - 8%				4987,27	4838,51	4987	4839		1979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	5	453,00				2265		
3	ТОО " Story-Business LTD"	КТПН-630/10-0,4 кВ У1 (ВВ/КВ), тупиковая, с УВН-10кВ (выключатель нагрузки ВНА-10кВ-1кт.), с разъединителем РЛНД.1-10/400А-1кг., с РВО-10кВ-3шт., на вводе РУНН-0,4кВ: разъединитель РЕ 19-41 1000А-1шт., с отходящими фидерами выкл.авт.ВА: 4х250А, 5х200А, 1х630А, с фидером уличного освещения, с учетом эл.энергий счетчик ЦЭ6850М, с трансформаторами тока Т-0,66 1000/5А-3шт., с приборами учета по току и напряжения, с трансформатором ТМГ-630/10-0,4кВ в комплете, согласно опросного	шт		1	7650000,00	--	7650000	--		--	7650000
						--	--	--	--	7650000	--	
4	1308-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель однополюсный напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	шт.		1	37113,01	17140,20	37113	17140	2883	19256	60879
		НР - 72%; СП - 8%				17090,15	9654,86	17090	9655		4510	
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м		250	398,58	181,49	99644	45372	11547	40950	151842
		НР - 72%; СП - 8%				170,90	56,60	42725	14149		11248	
6	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х150 ГОСТ 18410-73	км		0,25	5974261,00	--	1493565	--	1493565	--	1613050
		СП - 8%				--	--	--	--		119485	
7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		2	1652,42	1061,11	3305	2122	--	1754	5464
		НР - 99%; СП - 8%				591,32	294,76	1183	590		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	1	2	--				--		
8	2306-1703-2406 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа GUST-01/4х120-240/1000-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.		2	58105,00	--	116210	--	116210	--	125507
		СП - 8%				--	--	--	--		9297	
9	1101-0101-0355 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта		60,75	150,83	150,83	9163	9163	--	1489	11504
		НР - 72%; СП - 8%				--	34,05	--	2068		852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		45,84	34,70	34,70	1591	1591	--	424	2175
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,83	--	588		161	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Просянный для подсыпки. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		14,9146	919,03	--	13707	--	--	9869	25462
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	13707	--		1886	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД КТПН										
12	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		3	194,12	184,92	582	555	--	175	818
		НР - 72%; СП - 8%				9,20	71,88	28	216		61	
13	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		2,7	34,70	34,70	94	94	--	25	128
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,83	--	35		9	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КТПН										
14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/фундаментный блок ФБС-24.4.6 габариты 600х400х2400мм/	шт. сборных конструкций		2	3023,00	1480,40	6046	2961	1437	2830	9586
		НР - 118%; СП - 8%				823,98	375,14	1648	750		710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0418	0,0836	15342,00				1283		
15	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/фундаментный блок ФБС-24.4.6/	м3		1,086	19677,00	--	21369	--	21369	--	23079
		СП - 8%				--	--	--	--		1710	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В 3,5. Устройство	м3		0,312	16478,50	1278,26	5141	399	4283	497	6090
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	459	88		451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,31824	11762,00				3743		
		ГНБ										
17	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		12	186,98	177,06	2244	2125	--	465	2926
		НР - 72%; СП - 8%				9,92	43,95	119	527		217	
18	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,4	1778,21	--	711	--	--	512	1321
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	711	--		98	
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		4,7	919,03	--	4319	--	--	3110	8024
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	4319	--		594	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		6,33	34,70	34,70	220	220	--	58	300
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,83	--	81		22	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		6,33	186,03	87,66	1178	555	--	634	1957
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	623	258		145	
22	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,37	59,79	59,79	82	82	--	19	109
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,13	--	26		8	
23	1101-0205-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений		33,6	741,84	27,82	24926	935	13302	8027	35589
		НР - 72%; СП - 8%				318,13	13,67	10689	459		2636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0061	0,20496	57154,00				11714		
24	1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха		50	39814,47	24765,37	1990723	1238268	130578	854874	3073245
		НР - 91%; СП - 8%				12437,55	6350,88	621877	317544		227648	
25	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,05	411258,93	121606,89	20563	6080	138	15962	39447
		НР - 99%; СП - 8%				286906,60	35557,78	14345	1778		2922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,9	147,00				132		
26	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		50	2424,00	--	121200	--	121200	--	130896
		СП - 8%				--	--	--	--		9696	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					11702520	1356791	1946443	986317	13091945
								749286	360785	7650000	403108	
	Стоимость оборудования		тенге					7650000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					7650000				
	Стоимость монтажных работ		тенге					1746533				
	Материалы		тенге					14430				
	Всего заработная плата		тенге						83619			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1609775				
		Накладные расходы	тенге					60206				
		Сметная прибыль	тенге					144539				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1951278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						83619			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2184787				
	Материалы		тенге					179669				
	Всего заработная плата		тенге						1026451			
	Местные материалы		тенге					21369				
		Накладные расходы	тенге					926112				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					248872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3359771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									739
		Сметная заработная плата	тенге						1026451			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					121200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					121200				
		Сметная прибыль	тенге					9696				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					130896				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					13091945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									802
		Сметная заработная плата	тенге						1110071			
		ОТДЕЛ 2.Здание торгового павильона Тип 1 /2-6										
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТ, лист 3 /2-6-1										
		Фмл										
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,64	17777,98	1278,26	11378	818	9619	1020	13390
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	941	180		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,6528	13036,00				8510		
28	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		6,09	26243,81	2363,36	159825	14393	115227	30171	205195
		НР - 91%; СП - 8%				4959,72	484,36	30205	2950		15200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,18135	17050,00				105392		
29	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,00408	23213,48	1586,68	95	6	2	81	190
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	87	2		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,01224	96,00				1		
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00408	221796,00	--	905	--	905	--	977
		СП - 8%				--	--	--	--		72	
		Фм-1										
31	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,76	29926,18	2237,57	22744	1701	14776	6053	31101
		НР - 91%; СП - 8%				8246,12	506,20	6267	385		2304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,7714	17050,00				13152		
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,68208	23213,48	1586,68	15833	1082	196	13520	31702
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	14555	303		2348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,04624	96,00				196		
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,65768	221796,00	--	145871	--	145871	--	157540
		СП - 8%				--	--	--	--		11670	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00368	228894,00	--	842	--	842	--	910
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,02072	308407,00	--	6390	--	6390	--	6901
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		14,8	3117,70	22,72	46142	336	41003	4509	54703
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	4803	46		4052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4	35,52	1149,00				40812		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					410025	18336	2281274	1041671	13594554
								56857	3865	7650000	440338	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					410025				
	Материалы		тенге					180823				
	Всего заработная плата		тенге						60722			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					154008				
		Накладные расходы	тенге					55354				
		Сметная прибыль	тенге					37230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					502610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						60722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					502610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	тенге						60722			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ, лист 6 /2-6-1										
37	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		34,842	22095,13	1833,94	769838	63898	431384	269277	1122245
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	274556	14989		83129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	13,379328	32241,00				431363		
38	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		8,71	15342,00	--	133629	--	133629	--	144319
		СП - 8%				--	--	--	--		10690	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,1272	80298,39	2596,11	10214	330	--	9291	21065
		НР - 93%; СП - 8%				77702,28	838,97	9884	107		1560	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,10608	308407,00	--	32716	--	32716	--	35333
		СП - 8%				--	--	--	--		2617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					946397	64228	597729	278568	1322962
								284440	15096	--	97996	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					946397				
	Материалы		тенге					431384				
	Всего заработная плата		тенге						299536			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					32716				
	Местные материалы		тенге					133629				
		Накладные расходы	тенге					278568				
		Сметная прибыль	тенге					97997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1322962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									249
		Сметная заработная плата	тенге						299536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1322962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									249
		Сметная заработная плата	тенге						299536			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЯС ОБВЯЗКИ / 2-6-1										
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		2,5	36116,98	5535,37	90292	13838	47517	28901	128729
		НР - 91%; СП - 8%				11574,75	1129,04	28937	2823		9535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	2,5375	16801,00				42633		
42	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка арматуры**	т арматуры		0,22219	37594,12	3252,02	8353	723	--	7119	16710
		НР - 91%; СП - 8%				34342,11	867,82	7630	193		1238	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,15984	221796,00	--	35452	--	35452	--	38288
		СП - 8%				--	--	--	--		2836	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,06235	228894,00	--	14272	--	14272	--	15413
		СП - 8%				--	--	--	--		1142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					148369	14561	97241	36020	199140
								36567	3015	--	14751	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					148369				
	Материалы		тенге					47517				
	Всего заработная плата		тенге						39583			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					49723				
		Накладные расходы	тенге					36020				
		Сметная прибыль	тенге					14751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					199140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						39583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					199140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33
		Сметная заработная плата	тенге						39583			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.СБОРНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ И ПАРАПЕТ, лист 7 /2-6-1										
45	1107-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций		15	6665,19	1746,85	99978	26203	29641	60847	173690
		НР - 118%; СП - 8%				2942,30	495,37	44134	7431		12866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,99	13674,00				13537		
45.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,009	686925,00				6182		
45.3	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,7935	6931,00				5500		
46	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		47,04	5907,00	--	277865	--	277865	--	300095
		СП - 8%				--	--	--	--		22229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					377843	26203	307506	60847	473785
								44134	7431	--	35095	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					377843				
	Материалы		тенге					29641				
	Всего заработная плата		тенге						51565			
	Местные материалы		тенге					277865				
		Накладные расходы	тенге					60847				
		Сметная прибыль	тенге					35095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					473785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					473785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		РАЗДЕЛ 5.Конструкции деревянные										
47	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Установка	м3		17,722	71948,10	1543,89	1275064	27361	153220	995195	2451880
		НР - 90%; СП - 8%				61758,45	637,00	1094483	11289		181621	
48	ИП "Qazaq oner"	Балка деревянная обработанный "Древний город" 200х200м	м		78	7000,00	--	546000	--	546000	--	589680
		СП - 8%				--	--	--	--		43680	
49	ИП "Qazaq oner"	Доска обработанная под древний город	м2		58	27000,00	--	1566000	--	1566000	--	1691280
		СП - 8%				--	--	--	--		125280	
50	ИП "Qazaq oner"	Обработанная фанера 1250х2500мм	м2		58	1000,00	--	58000	--	58000	--	62640
		СП - 8%				--	--	--	--		4640	
51	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х15см, с материалом	м		87	8500,00	--	739500	--	739500	--	798660
		СП - 8%				--	--	--	--		59160	
52	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х5см, с материалом	м		92	6000,00	--	552000	--	552000	--	596160
		СП - 8%				--	--	--	--		44160	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочных ригелей, балок и колон навеса и козырька размером 20х20см, без материалом	м		176	9500,00	--	1672000	--	1672000	--	1805760
		СП - 8%				--	--	--	--		133760	
54	ИП "Qazaq oner"	Доска обрезная 30х150мм	м		10	10000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%				--	--	--	--		8000	
55	ИП "Qazaq oner"	Колонны деревянные резные Н-3015	шт		4	3010300,00	--	12041200	--	12041200	--	13004496
		СП - 8%				--	--	--	--		963296	
56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		17,722	8993,64	66,74	159385	1183	139873	16970	190464
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	29,74	18329	527		14108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,118737	1148499,00				136370		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					18709149	28543	17567793	1012165	21299020
								1112812	11816	--	1577705	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					18709149				
	Материалы		тенге					293094				
	Всего заработная плата		тенге						1124628			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					17274700				
		Накладные расходы	тенге					1012165				
		Сметная прибыль	тенге					1577705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21299020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									818
		Сметная заработная плата	тенге						1124628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					21299020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									818
		Сметная заработная плата	тенге						1124628			
		РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ, лист 3 /2-6-2										
57	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка из ДВП	м2 потолков		66,9	1297,78	17,18	86821	1149	26150	54075	152168
		НР - 90%; СП - 8%				889,71	8,39	59522	561		11272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,070245	353642,00				24842		
58	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		66,9	591,47	30,14	39569	2016	21943	14657	58565
		НР - 92%; СП - 8%				233,33	4,82	15610	322		4338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	131,124	136,00				17833		
59	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		66,9	1013,00	--	67770	--	67770	--	73191
		СП - 8%				--	--	--	--		5422	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		66,9	638,38	62,73	42707	4197	22325	15808	63196
		НР - 92%; СП - 8%				241,92	14,92	16185	998		4681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	134,469	136,00				18288		
61	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		10,035	32316,00	--	324291	--	324291	--	350234
		СП - 8%				--	--	--	--		25943	
62	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		66,9	430,31	80,11	28788	5359	65	21981	54831
		НР - 92%; СП - 8%				349,24	7,90	23364	529		4062	
63	2110-0403-2103 РСНБ РК 2015	Мягкая кровля рулонная Биокрост ТКР	м2		66,9	4304,00	--	287938	--	287938	--	310973
		СП - 8%				--	--	--	--		23035	
64	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		66,9	1013,00	--	67770	--	67770	--	73191
		СП - 8%				--	--	--	--		5422	
65	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,02808	314349,00	--	8827	--	8827	--	9533
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
66	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		0,8	450,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки		66,9	768,06	33,36	51383	2232	22485	26105	83687
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	26666	1105		6199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,36476	16452,00				22453		
68	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		66,9	567,09	34,90	37938	2335	33680	2839	44039
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	1923	1096		3262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,04714	16452,00				33680		
69	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,1338	308407,00	--	41265	--	41265	--	44566
		СП - 8%				--	--	--	--		3301	
70	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания . Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		66,9	121,95	1,26	8158	85	4038	3751	12862
		НР - 92%; СП - 8%				60,32	0,62	4035	42		953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,016725	116878,00				1955		
70.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,038802	53700,00				2084		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		66,9	920,85	22,72	61605	1520	38376	20383	88546
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	21709	208		6559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	160,56	223,00				35805		
72	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		31,066	3244,35	16,27	100789	505	61009	36253	148005
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	39275	130		10963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,177076	339882,00				60185		
73	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,1037	291379,00	--	30216	--	30216	--	32633
		СП - 8%				--	--	--	--		2417	
		Парапет										
74	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3,48	22095,13	1833,94	76891	6382	43086	26895	112089
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	27423	1497		8303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	1,33632	32241,00				43084		
75	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		0,87	15342,00	--	13348	--	13348	--	14415
		СП - 8%				--	--	--	--		1068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1376433	25780	1114942	222747	1727113
								235711	6488	--	127935	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1376433				
	Материалы		тенге					273159				
	Всего заработная плата		тенге						242199			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					828436				
	Местные материалы		тенге					13348				
		Накладные расходы	тенге					222746				
		Сметная прибыль	тенге					127934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1727113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
		Сметная заработная плата	тенге						242199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1727113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
		Сметная заработная плата	тенге						242199			
		РАЗДЕЛ 7.ФАСАД, лист 4,5 /2-6-2										
76	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		160,55	1312,68	37,25	210751	5981	52363	125935	363621
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	152407	5012		26935	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,034395	17254,00				52355		
77	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности		160,55	735,21	145,47	118037	23355	11546	75047	208531
		НР - 80%; СП - 8%				517,82	66,47	83136	10672		15447	
78	ИП "Qazaq oner"	Декор с имитацией " Древний город" (штукатурка)	м2		160,55	11500,00	--	1846325	--	1846325	--	1994031
		СП - 8%				--	--	--	--		147706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2175113	29336	1910234	200982	2566183
								235543	15684	--	190088	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2175113				
	Материалы		тенге					63910				
	Всего заработная плата		тенге						251227			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1846325				
		Накладные расходы	тенге					200982				
		Сметная прибыль	тенге					190088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2566183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	тенге						251227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2566183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	тенге						251227			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка										
79	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		153,758	1312,68	37,25	201835	5728	50148	120607	348238
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	145959	4800		25795	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	2,906026	17254,00				50141		
80	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2		153,758	820,49	5,44	126158	836	2	100573	244869
		НР - 80%; СП - 8%				815,05	2,57	125320	395		18138	
81	ИП "Qazaq oner"	Декор с имитацией " Древний город" (штукатурка)	м2		153,758	11500,00	--	1768217	--	1768217	--	1909674
		СП - 8%				--	--	--	--		141457	
82	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		20	3475,36	40,12	69507	802	34473	27697	104981
		НР - 80%; СП - 8%				1711,61	19,45	34232	389		7776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	2202-0101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	20	1470,00				29400		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2165717	7367	1852840	248877	2607762
								305512	5584	--	193166	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2165717				
	Материалы		тенге					84621				
	Всего заработная плата		тенге						311096			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1768217				
		Накладные расходы	тенге					248877				
		Сметная прибыль	тенге					193168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2607762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	тенге						311096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					2607762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	тенге						311096			
		РАЗДЕЛ 9.ОКНА, лист 9 /2-6-2										
83	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)**	м2		10,44	6200,53	654,86	64734	6837	24097	32002	104474
		НР - 90%; СП - 8%				3237,60	168,28	33800	1757		7739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	1,76	18,3744	226,00				4153		
83.2	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,04	10,8576	1630,00				17698		
84	ИП "Халмуратов"	**Остекление окон с обшивкой материалом 2-х сторон под старину, с подсветкой, обромлено с внутренней стороной деревянной обноличником**	шт		12	51000,00	--	612000	--	612000	--	660960
		СП - 8%				--	--	--	--		48960	
85	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		1,08	3244,35	16,27	3504	18	2121	1260	5145
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	1365	5		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,006156	339882,00				2092		
86	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т		0,0036	291379,00	--	1049	--	1049	--	1133
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					681286	6854	639267	33262	771712
								35166	1761	--	57164	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					681286				
	Материалы		тенге					26217				
	Всего заработная плата		тенге						36927			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					613049				
		Накладные расходы	тенге					33262				
		Сметная прибыль	тенге					57164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					771712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						36927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					771712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						36927			
		РАЗДЕЛ 10.Двери										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
87	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		11,34	2440,27	488,44	27673	5539	8460	13659	44638
		НР - 90%, СП - 8%				1205,79	132,53	13674	1503		3307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	7,371	226,00				1666		
87.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	3,35664	1630,00				5471		
88	ИП "Халмуратов"	Двери деревянные под древний город	шт		3	774780,00	--	2324340	--	2324340	--	2510287
		СП - 8%				--	--	--	--		185947	
89	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		7,14	1598,07	124,33	11410	888	2502	7590	20520
		НР - 90%, СП - 8%				1123,21	57,91	8020	413		1520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,2852	1630,00				2095		
90	ИП "Кудинов А.В."	Двери в павельоны 2,1х1,7	шт		2	393300,00	--	786600	--	786600	--	849528
		СП - 8%				--	--	--	--		62928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					3150023	6427	3121902	21249	3424973
								21693	1916	--	253702	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3150023				
	Материалы		тенге					10963				
	Всего заработная плата		тенге						23610			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3110940				
		Накладные расходы	тенге					21249				
		Сметная прибыль	тенге					253702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3424973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						23610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					3424973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						23610			
		РАЗДЕЛ 11.Теплый пол										
91	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /100мм/. Устройство	м2 стяжки		26,75	768,06	33,36	20546	892	8992	10438	33462
		НР - 94%, СП - 8%				398,59	16,52	10662	442		2479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,5457	16452,00				8978		
92	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		26,75	1512,23	93,08	40452	2490	35911	3027	46957
		НР - 94%, СП - 8%				76,67	43,70	2051	1169		3478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	2,1828	16452,00				35911		
93	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		26,75	638,38	62,73	17077	1678	8928	6321	25269
		НР - 92%, СП - 8%				241,92	14,92	6471	399		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	53,7675	136,00				7312		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		0,8025	32316,00	--	25934	--	25934	--	28008
		СП - 8%				--	--	--	--		2075	
95	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50мм/. Устройство	м2 стяжки		26,75	768,06	33,36	20546	892	8992	10438	33462
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	10662	442		2479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,5457	16452,00				8978		
96	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		26,75	567,09	34,90	15170	934	13467	1135	17609
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	769	438		1304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,81855	16452,00				13467		
97	1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола		26,75	445,46	2,22	11916	59	348	10826	24561
		НР - 94%; СП - 8%				430,23	0,31	11509	8		1819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,015	0,40125	809,00				325		
98	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.		3	9740,92	431,71	29223	1295	7262	15804	48629
		НР - 75%; СП - 8%				6888,50	135,39	20666	406		3602	
99	ТОО "Тепло Мания"	Скоч 25м (момент)	шт		2	1392,00	--	2784	--	2784	--	3007
		СП - 8%				--	--	--	--		223	
100	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 70м (одножильный)	шт		1	62963,00	--	62963	--	62963	--	68000
		СП - 8%				--	--	--	--		5037	
101	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 80м (одножильный)	шт		1	70227,00	--	70227	--	70227	--	75845
		СП - 8%				--	--	--	--		5618	
102	ТОО "Тепло Мания"	Дюбель-крюк	кг		3	1200,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%				--	--	--	--		288	
103	ТОО "Тепло Мания"	Пульт ТС 401	шт		3	16397,00	--	49191	--	49191	--	53126
		СП - 8%				--	--	--	--		3935	
104	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 90м (одножильный)	шт		4	72334,00	--	289336	--	289336	--	312483
		СП - 8%				--	--	--	--		23147	
105	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 120м (одножильный)	шт		2	101016,00	--	202032	--	202032	--	218195
		СП - 8%				--	--	--	--		16163	
106	ТОО "Тепло Мания"	Фольга 5мм	м		70	156,00	--	10920	--	10920	--	11794
		СП - 8%				--	--	--	--		874	
107	ТОО "Тепло Мания"	Реле АЛ-1	шт		3	6000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		18	200,37	0,63	3607	11	2788	764	4721
		НР - 94%; СП - 8%				44,87	0,31	808	6		350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,007056	395058,00				2788		
109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		18	4677,24	153,37	84190	2761	59150	22123	114818
		НР - 94%; СП - 8%				1237,73	69,76	22279	1256		8505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	137,7	59,00				8124		
109.2	2206-0301-0131	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	18,36	2708,00				49719		
110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		26,75	1862,59	90,55	49824	2422	6464	39484	96452
		НР - 94%; СП - 8%				1530,38	39,86	40938	1066		7145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	120,375	40,00				4815		
110.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	16,05	64,00				1027		
111	ИП "Маликов Н.М."	Плитка (природный камень)	м2		26,75	3500,00	--	93625	--	93625	--	101115
		СП - 8%				--	--	--	--		7490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1121161	13435	980914	120360	1340841
								126815	5632	--	99323	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1091938				
	Материалы		тенге					145038				
	Всего заработная плата		тенге						111375			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					828612				
		Накладные расходы	тенге					104555				
		Сметная прибыль	тенге					95719				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1292213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	тенге						111375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1340841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	тенге						132447			
		РАЗДЕЛ 12.Внутренний водопровод и канализация тип 1										
		Водопровод										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		21,87	2111,81	608,24	46185	13302	572	35339	88047
		НР - 98%; СП - 8%				1477,41	171,45	32311	3750		6522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	3,116475	147,00				458		
113	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные	м		21,87	6278,00	--	137300	--	137300	--	148284
		СП - 8%				--	--	--	--		10984	
114	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,02187	1106986,45	890507,92	24210	19475	63	8422	35242
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	4672	4583		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,009623	2567,00				25		
114.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,000875	13205,00				12		
114.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,02187	537,00				12		
114.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000022	238441,00				5		
115	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		21,87	87,91	1,31	1923	29	20	1836	4060
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	1874	--		301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004374	560,00				2		
29.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	0,83106	14,00				12		
29.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,010935	458,00				5		
116	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,02187	66004,27	--	1444	--	170	1261	2921
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	1274	--		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,02789	147,00				151		
117	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	2044,98	32,23	6135	97	60	5860	12955
		НР - 98%; СП - 8%				1992,73	0,59	5978	2		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	1,335	45,00				60		
118	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м		3	1036,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
119	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,003	1106986,45	890507,92	3321	2672	8	1155	4834

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	641	629		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	2301-0202-0707	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	м	0,44	0,00132	2567,00				3		
119.2	2301-0202-0764	**Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011**	м	0,04	0,00012	13205,00				2		
119.3	2302-1104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	1	0,003	537,00				2		
119.4	2302-1104-1201	**Заглушки инвентарные металлические**	т	0,001	0,000003	238441,00				1		
120	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3	87,52	1,31	263	4	2	252	556
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	257	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0006	560,00				0		
120.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,01	0,03	14,00				0		
120.3	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,0015	458,00				1		
121	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	60194,20	--	181	--	6	173	382
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	175	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	11,8	0,0354	147,00				5		
		Канализация										
122	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		34,15	794,86	3,38	27144	116	178	26349	57772
		НР - 98%; СП - 8%				786,24	1,06	26850	36		4279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000027	0,000908	188480,00				171		
122.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,536155	14,00				8		
123	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		34,15	1077,00	--	36780	--	36780	--	39722
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	
124	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	823,58	1,39	2471	4	7	2412	5273
		НР - 98%; СП - 8%				819,94	0,46	2460	1		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000012	0,000036	188480,00				7		
125	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		3	254,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		1	4962,69	48,46	4963	48	726	4123	9812
		НР - 98%; СП - 8%				4188,77	17,95	4189	18		727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,015	0,015	5164,00				77		
126.2	2302-1104-3302	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	шт.	2	2	324,00				648		
127	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект		1	31263,00	--	31263	--		--	31263
						--	--	--	--	31263	--	
		Сантехнические приборы										
128	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		2	3637,17	178,58	7274	357	1007	5966	14299
		НР - 98%; СП - 8%				2954,82	88,88	5910	178		1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	357,00				286		
128.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,00016	1176843,00				188		
128.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0002	1358550,00				272		
128.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1252,00				200		
129	2303-0102-9903 РСНБ РК 2015	Унитазы напольные	шт.		2	43229,00	--	86458	--	86458	--	93375
		СП - 8%				--	--	--	--		6917	
130	ИП " Ахметов Г.К."	Пьедестал для умывальника Милан	шт		2	5814,00	--	11628	--	11628	--	12558
		СП - 8%				--	--	--	--		930	
131	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект		2	1476,86	54,33	2954	109	656	2197	5563
		НР - 98%; СП - 8%				1094,31	26,83	2189	54		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
131.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182318,00				73		
131.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00028	1358550,00				380		
132	ИП " Ахметов Г.К."	Умывальник Милан	шт		2	18468,00	--	36936	--	36936	--	39891
		СП - 8%				--	--	--	--		2955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					472701	36212	316447	95345	610989
								88778	9250	31263	42943	
	Стоимость оборудования		тенге					31263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					31263				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					77719				
	Материалы		тенге					246				
	Всего заработная плата		тенге						11973			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48564				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					11011				
		Сметная прибыль	тенге					7098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					95828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						11973			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					363719				
	Материалы		тенге					3229				
	Всего заработная плата		тенге						86055			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					264407				
		Накладные расходы	тенге					84334				
		Сметная прибыль	тенге					35844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					483897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						86055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					610988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
		Сметная заработная плата	тенге						98028			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					31734218	277282	28841646	2385776	36847089
								2584029	87539	31263	2727098	
	Стоимость оборудования		тенге					31263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					31263				
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					31310013				
	Материалы		тенге					1586614				
	Всего заработная плата		тенге						2564441			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					26555290				
	Местные материалы		тенге					424842				
		Накладные расходы	тенге					2285636				
		Сметная прибыль	тенге					2687652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					36283301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1968
		Сметная заработная плата	тенге						2564441			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					363719				
	Материалы		тенге					3229				
	Всего заработная плата		тенге						86055			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					264407				
		Накладные расходы	тенге					84334				
		Сметная прибыль	тенге					35844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					483897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						86055			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					36847090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2049
		Сметная заработная плата	тенге						2671568			

ОТДЕЛ 3.Здание торгового павильона Тип 2 /2-7

РАЗДЕЛ 13.ФУНДАМЕНТ, лист3 /2-7-1

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фмл										
133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,59	17777,98	1278,26	81601	5867	68986	7317	96032
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	6748	1293		7113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,6818	13036,00				61032		
134	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		16,395	26243,81	2363,36	430267	38747	310205	81223	552409
		НР - 91%; СП - 8%				4959,72	484,36	81315	7941		40919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,640925	17050,00				283728		
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2565	23213,48	1586,68	5954	407	74	5084	11922
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	5473	114		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7695	96,00				74		
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2565	221796,00	--	56891	--	56891	--	61442
		СП - 8%				--	--	--	--		4551	
		Фм-1										
137	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,38	29926,18	2237,57	11372	850	7388	3027	15550
		НР - 91%; СП - 8%				8246,12	506,20	3134	192		1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3857	17050,00				6576		
138	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,68456	23213,48	1586,68	15891	1086	197	13570	31817
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	14608	304		2357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,05368	96,00				197		
139	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6786	221796,00	--	150511	--	150511	--	162552
		СП - 8%				--	--	--	--		12041	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00484	228894,00	--	1108	--	1108	--	1196
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
141	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00112	308407,00	--	345	--	345	--	373

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
142	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,4	3117,70	22,72	23071	168	20502	2255	27352
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	2401	23		2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4	17,76	1149,00				20406		
		Фм-3										
143	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,8	29926,18	2237,57	53867	4028	34996	14336	73660
		НР - 91%; СП - 8%				8246,12	506,20	14843	911		5456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	17050,00				31150		
144	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,071	23213,48	1586,68	1648	113	20	1407	3300
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	1515	32		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,213	96,00				20		
145	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02724	221796,00	--	6042	--	6042	--	6525
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00704	228894,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
147	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03672	308407,00	--	11325	--	11325	--	12231
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
148	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		21	3117,70	22,72	65472	477	58181	6398	77619
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	6814	65		5750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4	50,4	1149,00				57910		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					916976	51743	728382	134617	1135720
								136851	10875	--	84127	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					916976				
	Материалы		тенге					500549				
	Всего заработная плата		тенге						147726			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					227833				
		Накладные расходы	тенге					134617				
		Сметная прибыль	тенге					84127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1135720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						147726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					1135720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	тенге						147726			
		РАЗДЕЛ 14.СТЕНЫ, лист 6 /2-7-1										
149	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		71,4	22095,13	1833,94	1577592	130943	884015	551816	2299761
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	562634	30717		170353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,384	27,4176	32241,00				883971		
150	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3		17,85	15342,00	--	273855	--	273855	--	295763
		СП - 8%				--	--	--	--		21908	
151	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,16405	80298,39	2596,11	13173	426	--	11983	27168
		НР - 93%; СП - 8%				77702,28	838,97	12747	138		2012	
152	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,14125	308407,00	--	43562	--	43562	--	47047
		СП - 8%				--	--	--	--		3485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					1908182	131369	1201432	563799	2669739
								575381	30854	--	197758	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1908182				
	Материалы		тенге					884015				
	Всего заработная плата		тенге						606236			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					43562				
	Местные материалы		тенге					273855				
		Накладные расходы	тенге					563799				
		Сметная прибыль	тенге					197758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2669740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503
		Сметная заработная плата	тенге						606236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					2669740				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									503
		Сметная заработная плата	тенге						606236			
		РАЗДЕЛ 15. ПОЯС ОБВЯЗКИ /2-7-1										
153	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		6,4713	36116,98	5535,37	233724	35821	122999	74811	333218
		НР - 91%; СП - 8%				11574,75	1129,04	74904	7306		24683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	6,56837	16801,00				110355		
154	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка арматуры**	т арматуры		0,11711	37594,12	3252,02	4403	381	--	3752	8807
		НР - 91%; СП - 8%				34342,11	867,82	4022	102		652	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08347	221796,00	--	18513	--	18513	--	19994
		СП - 8%				--	--	--	--		1481	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03364	228894,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					264340	36202	149212	78563	370335
								78925	7408	--	27432	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					264340				
	Материалы		тенге					122999				
	Всего заработная плата		тенге						86333			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					26213				
		Накладные расходы	тенге					78563				
		Сметная прибыль	тенге					27432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					370335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						86333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					370335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						86333			
		РАЗДЕЛ 16.СБОРНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ И ПАРАПЕТ, лист 7 /2-7-1										
157	1107-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций		15	6665,19	1746,85	99978	26203	29641	60847	173690
		НР - 118%; СП - 8%				2942,30	495,37	44134	7431		12866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,99	13674,00				13537		
157.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,009	686925,00				6182		
157.3	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,7935	6931,00				5500		
158	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		92,34	5907,00	--	545452	--	545452	--	589089
		СП - 8%				--	--	--	--		43636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					645430	26203	575093	60847	762779
								44134	7431	--	56502	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					645430				
	Материалы		тенге					29641				
	Всего заработная плата		тенге						51565			
	Местные материалы		тенге					545452				
		Накладные расходы	тенге					60847				
		Сметная прибыль	тенге					56502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					762779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					762779				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		РАЗДЕЛ 17.Конструкции деревянные										
159	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Установка	м3		26,313	71948,10	1543,89	1893170	40624	227496	1477630	3640465
		НР - 90%; СП - 8%				61758,45	637,00	1625050	16761		269664	
160	ИП "Qazaq oner"	Балка деревянная обработанный "Древний город" 200х200м	м		116	7000,00	--	812000	--	812000	--	876960
		СП - 8%				--	--	--	--		64960	
161	ИП "Qazaq oner"	Доска обработанная под древний город	м2		87	27000,00	--	2349000	--	2349000	--	2536920
		СП - 8%				--	--	--	--		187920	
162	ИП "Qazaq oner"	Обработанная фанера 1250х2500мм	м2		87	1000,00	--	87000	--	87000	--	93960
		СП - 8%				--	--	--	--		6960	
163	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х15см, с материалом	м		131	8500,00	--	1113500	--	1113500	--	1202580
		СП - 8%				--	--	--	--		89080	
164	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х5см, с материалом	м		137	6000,00	--	822000	--	822000	--	887760
		СП - 8%				--	--	--	--		65760	
165	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочных ригелей, балок и колон навеса и козырька размером 20х20см, без материалом	м		263	9500,00	--	2498500	--	2498500	--	2698380
		СП - 8%				--	--	--	--		199880	
166	ИП "Qazaq oner"	Доска обрезная 30х150мм	м		20	10000,00	--	200000	--	200000	--	216000
		СП - 8%				--	--	--	--		16000	
167	ИП "Qazaq oner"	Колонны деревянные резные Н-3015	шт		6	3010300,00	--	18061800	--	18061800	--	19506744
		СП - 8%				--	--	--	--		1444944	
168	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		26,313	8993,64	66,74	236650	1756	207680	25197	282794
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	29,74	27214	783		20948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
168.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,176297	1148499,00				202477		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					28073620	42380	26378976	1502827	31942563
								1652264	17544	--	2366116	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					28073620				
	Материалы		тенге					435175				
	Всего заработная плата		тенге						1669808			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					25943800				
		Накладные расходы	тенге					1502827				
		Сметная прибыль	тенге					2366116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					31942563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1215
		Сметная заработная плата	тенге						1669808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					31942563				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1215
		Сметная заработная плата	тенге						1669808			
		РАЗДЕЛ 18.КРОВЛЯ, лист 3 /2-7-2										
169	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка из ДВП	м2 потолков		118,78	1297,78	17,18	154150	2041	46429	96009	270171
		НР - 90%; СП - 8%				889,71	8,39	105680	997		20013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,124719	353642,00				44106		
170	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		118,78	591,47	30,14	70254	3580	38959	26024	103981
		НР - 92%; СП - 8%				233,33	4,82	27715	572		7702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	232,8088	136,00				31662		
171	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		118,78	1013,00	--	120324	--	120324	--	129950
		СП - 8%				--	--	--	--		9626	
172	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		118,78	638,38	62,73	75826	7451	39640	28066	112204
		НР - 92%; СП - 8%				241,92	14,92	28735	1772		8311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	238,7478	136,00				32470		
173	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		118,78	32316,00	--	3838494	--	3838494	--	4145574
		СП - 8%				--	--	--	--		307080	
174	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		118,78	430,31	80,11	51112	9515	114	39028	97351
		НР - 92%; СП - 8%				349,24	7,90	41483	939		7211	
175	2110-0403-2103 РСНБ РК 2015	Мягкая кровля рулонная Биокрост ТКР	м2		118,78	4304,00	--	511229	--	511229	--	552127
		СП - 8%				--	--	--	--		40898	
176	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		118,78	1013,00	--	120324	--	120324	--	129950
		СП - 8%				--	--	--	--		9626	
177	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,15444	314349,00	--	48548	--	48548	--	52432
		СП - 8%				--	--	--	--		3884	
178	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		0,8	450,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
179	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки		118,78	768,06	33,36	91230	3962	39923	46348	148585
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	47345	1962		11006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,423112	16452,00				39865		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		118,78	567,09	34,90	67358	4146	59797	5040	78190
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	3415	1947		5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,634668	16452,00				59798		
181	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,23756	308407,00	--	73265	--	73265	--	79126
		СП - 8%				--	--	--	--		5861	
182	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания . Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		118,78	121,95	1,26	14485	150	7171	6659	22836
		НР - 92%; СП - 8%				60,32	0,62	7164	74		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,029695	116878,00				3471		
182.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,068892	53700,00				3700		
183	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		118,78	920,85	22,72	109378	2698	68136	36189	157213
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	38544	369		11645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	285,072	223,00				63571		
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		55,881	3244,35	16,27	181297	909	109741	65210	266228
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	70647	234		19721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,318522	339882,00				108260		
185	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,1866	291379,00	--	54371	--	54371	--	58721
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
		Парапет										
186	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6,21	22095,13	1833,94	137211	11389	76887	47994	200021
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	48935	2672		14816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,38464	32241,00				76883		
187	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		1,55	15342,00	--	23780	--	23780	--	25683
		СП - 8%				--	--	--	--		1902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					5742999	45841	5277492	396567	6630732
								419663	11536	--	491165	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5742999				
	Материалы		тенге					486799				
	Всего заработная плата		тенге						431199			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4766916				
	Местные материалы		тенге					23780				
		Накладные расходы	тенге					396568				
		Сметная прибыль	тенге					491165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6630733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									371
		Сметная заработная плата	тенге						431199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					6630733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									371
		Сметная заработная плата	тенге						431199			
		РАЗДЕЛ 19.ФАСАД, лист 4,5 /2-7-2										
188	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		285,57	1312,68	37,25	374863	10638	93139	224000	646772
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	271086	8914		47909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2102-0401-2806	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	5,397273	17254,00				93125		
189	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами по подготовленной поверхности**	м2 отделываемой поверхности		285,57	735,21	145,47	209953	41541	20538	133486	370913
		НР - 80%; СП - 8%				517,82	66,47	147874	18983		27475	
190	ИП "Qazaq oner"	**Декор с имитацией "Древний город" (штукатурка)**	м2		285,57	11500,00	--	3284055	--	3284055	--	3546779
		СП - 8%				--	--	--	--		262724	
191	ТИП Архитренд	**Декоративная деревянная обрешетка (Панджара)**	м2		8	344250,00	--	2754000	--	2754000	--	2974320
		СП - 8%				--	--	--	--		220320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					6622871	52179	6151732	357486	7538784
								418960	27897	--	558428	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6622871				
	Материалы		тенге					113676				
	Всего заработная плата		тенге						446857			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6038055				
		Накладные расходы	тенге					357486				
		Сметная прибыль	тенге					558429				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7538785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	тенге						446857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					7538785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									330
		Сметная заработная плата	тенге						446857			
		РАЗДЕЛ 20.Внутренняя отделка										
192	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		187,682	1312,68	37,25	246367	6992	61212	147217	425071
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	178163	5859		31487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2102-0401-2806	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0189	3,54719	17254,00				61203		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
193	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2		187,682	820,49	5,44	153992	1021	1	122762	298895
		НР - 80%; СП - 8%				815,05	2,57	152970	482		22140	
194	ИП "Qazaq oner"	Декор с имитацией "Древний город" (штукатурка)	м2		187,682	11500,00	--	2158343	--	2158343	--	2331010
		СП - 8%				--	--	--	--		172667	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					2558702	8013	2219556	269979	3054976
								331133	6341	--	226294	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2558702				
	Материалы		тенге					61213				
	Всего заработная плата		тенге						337474			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2158343				
		Накладные расходы	тенге					269979				
		Сметная прибыль	тенге					226295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3054976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	тенге						337474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					3054976				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	тенге						337474			
		РАЗДЕЛ 21.ОКНА, лист 9 /2-7-2										
195	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2		22,62	6200,53	654,86	140256	14813	52209	69337	226360
		НР - 90%; СП - 8%				3237,60	168,28	73234	3807		16767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	39,8112	226,00				8997		
195.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	23,5248	1630,00				38345		
196	ИП "Халмуратов"	Остекление окон с обшивкой материалом 2-х сторон под старину, с подсветкой, обромлено с внутренней стороной деревянной обноличником	шт		26	51000,00	--	1326000	--	1326000	--	1432080
		СП - 8%				--	--	--	--		106080	
197	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		2,25	3244,35	16,27	7300	37	4418	2626	10719
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	2845	9		794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,012825	339882,00				4359		
198	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0075	291379,00	--	2185	--	2185	--	2360
		СП - 8%				--	--	--	--		175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					1475741	14849	1384812	71963	1671519
								76079	3816	--	123816	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1475741				
	Материалы		тенге					56627				
	Всего заработная плата		тенге						79895			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1328185				
		Накладные расходы	тенге					71962				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге					123816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1671520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	тенге						79895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					1671520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	тенге						79895			
		РАЗДЕЛ 22.Двери										
199	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2		17,01	2440,27	488,44	41509	8308	12691	20488	66957
		НР - 90%; СП - 8%				1205,79	132,53	20510	2254		4960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
199.1	2110-0401-1001	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	0,65	11,0565	226,00				2499		
199.2	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,296	5,03496	1630,00				8207		
200	ИП "Халмуратов"	**Двери деревянные под древний город**	шт		5	774780,00	--	3873900	--	3873900	--	4183812
		СП - 8%				--	--	--	--		309912	
201	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		14,91	1598,07	124,33	23827	1854	5226	15849	42851
		НР - 90%; СП - 8%				1123,21	57,91	16747	863		3174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	2,6838	1630,00				4375		
202	ИП "Кудинов А.В."	**Двери в павельоны 2,1х1,7**	шт		2	393300,00	--	786600	--	786600	--	849528
		СП - 8%				--	--	--	--		62928	
203	ИП "Кудинов А.В."	**Двери в павельоны 2,1х1,9**	шт		1	431000,00	--	431000	--	431000	--	465480
		СП - 8%				--	--	--	--		34480	
204	ИП "Кудинов А.В."	**Двери в павельоны 2,1х1,8**	шт		1	412000,00	--	412000	--	412000	--	444960
		СП - 8%				--	--	--	--		32960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					5568836	10162	5521417	36337	6053588
								37258	3118	--	448414	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5568836				
	Материалы		тенге					17916				
	Всего заработная плата		тенге						40375			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5503500				
		Накладные расходы	тенге					36338				
		Сметная прибыль	тенге					448414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6053588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						40375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					6053588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	тенге						40375			
		РАЗДЕЛ 23.Мастерская по обработке дерева и столярному делу /2-7-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	ИП " Халмуратов"	Мастерская по обработке дерева и столярному делу:Стол,Полка настенная,Стеллаж,Табуретка,Ящик для инструментов,Шаныpак,Кереге,Бесик,Куби,Молотильня деревянная,Домбыра,Шашак незаконченный,Раковина,Колесо телеги,Бревна большие,Бревна маленькие,Инструменты столяра,Лампа металлическая	шт		1	19543200,00	--	19543200	--	19543200	--	21106656
		СП - 8%				--	--	--	--		1563456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					19543200	--	19543200	--	21106656
								--	--	--	1563456	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19543200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					19543200				
		Сметная прибыль	тенге					1563456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21106656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					21106656				
		РАЗДЕЛ 24.Теплый пол										
206	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /100мм/. Устройство	м2 стяжки		86,028	768,06	33,36	66075	2870	28915	33568	107615
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	34290	1421		7971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,754971	16452,00				28873		
207	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		86,028	1512,23	93,08	130094	8007	115491	9734	151014
		НР - 94%; СП - 8%				76,67	43,70	6596	3760		11186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	7,019885	16452,00				115491		
208	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		86,028	638,38	62,73	54918	5397	28709	20327	81265
		НР - 92%; СП - 8%				241,92	14,92	20812	1283		6020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	172,91628	136,00				23517		
209	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		2,58084	32316,00	--	83402	--	83402	--	90075
		СП - 8%				--	--	--	--		6672	
210	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50мм/. Устройство	м2 стяжки		86,028	768,06	33,36	66075	2870	28915	33568	107615
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	34290	1421		7971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,754971	16452,00				28873		
211	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		86,028	567,09	34,90	48785	3003	43309	3650	56630
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	2473	1410		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,632457	16452,00				43309		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	1111-0101-4801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола		86,028	445,46	2,22	38322	191	1119	34816	78990
		НР - 94%; СП - 8%				430,23	0,31	37012	27		5851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,015	1,29042	809,00				1044		
213	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.		3	9740,92	431,71	29223	1295	7262	15804	48629
		НР - 75%; СП - 8%				6888,50	135,39	20666	406		3602	
214	ТОО "Тепло Мания"	Скоч 25м (момент)	шт		4	1392,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
215	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 70м (одножильный)	шт		1	62963,00	--	62963	--	62963	--	68000
		СП - 8%				--	--	--	--		5037	
216	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 80м (одножильный)	шт		1	70227,00	--	70227	--	70227	--	75845
		СП - 8%				--	--	--	--		5618	
217	ТОО "Тепло Мания"	Дюбель-крюк	кг		6	1200,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
218	ТОО "Тепло Мания"	Пульт ТС 401	шт		3	16397,00	--	49191	--	49191	--	53126
		СП - 8%				--	--	--	--		3935	
219	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 90м (одножильный)	шт		4	72334,00	--	289336	--	289336	--	312483
		СП - 8%				--	--	--	--		23147	
220	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 120м (одножильный)	шт		2	101016,00	--	202032	--	202032	--	218195
		СП - 8%				--	--	--	--		16163	
221	ТОО "Тепло Мания"	Фольга 5мм	м		105	156,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%				--	--	--	--		1310	
222	ТОО "Тепло Мания"	Реле АЛ-1	шт		3	6000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
223	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		86,028	1862,59	90,55	160235	7790	20790	126979	310191
		НР - 94%; СП - 8%				1530,38	39,86	131655	3429		22977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	387,126	40,00				15485		
223.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	51,6168	64,00				3303		
224	ИП "Маликов Н.М."	Плитка (природный камень)	м2		86,028	3500,00	--	301098	--	301098	--	325186
		СП - 8%				--	--	--	--		24088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					1699124	31421	1379907	278446	2135778
								287794	13156	--	158204	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1669901				
	Материалы		тенге					267249				
	Всего заработная плата		тенге						279878			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1105397				
		Накладные расходы	тенге					262644				
		Сметная прибыль	тенге					154604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2087149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						279878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					2135777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	тенге						300950			
		РАЗДЕЛ 25.Вентиляция										
225	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		62	5681,29	62,07	352240	3848	212808	134381	525551
		НР - 98%; СП - 8%				2186,83	24,84	135584	1540		38930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	62	3262,00				202244		
226	1126-0201-0401 РСНБ РК 2015	Противопожарная изоляция. Устройство	м3 изоляции		10	18177,10	2175,86	181771	21759	7671	123691	329899
		НР - 76%; СП - 8%				15234,14	1040,95	152341	10409		24437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,05	0,5	15342,00				7671		
226.2	2111-0205-9913	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	9,7	--				--		
227	ТОО " VenTex"	Диффузор 400х400	шт		6	15850,00	--	95100	--	95100	--	102708
		СП - 8%				--	--	--	--		7608	
228	ТОО " VenTex"	Канальный кондиционер ВОК 0,8х0,5м	шт		1	225452,00	--	225452	--	225452	--	243488
		СП - 8%				--	--	--	--		18036	
229	ТОО " VenTex"	Шумоглушитель 0,8х0,5м	шт		1	24121,00	--	24121	--	24121	--	26051
		СП - 8%				--	--	--	--		1930	
230	ТОО " VenTex"	Канальный вентилятор (казаны, фритюр, унокс) диам.315м	шт		3	35745,00	--	107235	--	107235	--	115814
		СП - 8%				--	--	--	--		8579	
231	ТОО " VenTex"	Шумоглушитель диам.315мм	шт		3	8542,00	--	25626	--	25626	--	27676
		СП - 8%				--	--	--	--		2050	
232	ТОО " VenTex"	Канальный кондиционер с обогревом в зимний период на 4500м3/час (автоматика в комплекте) Gree 60	шт		1	876856,00	--	876856	--	876856	--	947004
		СП - 8%				--	--	--	--		70148	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
233	ТОО " VenTex"	Зонт из нержавеющей стали (фритюр унокс) 1300х960м	шт		2	41412,00	--	82824	--	82824	--	89450
		СП - 8%				--	--	--	--		6626	
234	ТОО " VenTex"	Зонт из нержавеющей стали (казаны вок) 1900х900м	шт		2	87452,00	--	174904	--	174904	--	188896
		СП - 8%				--	--	--	--		13992	
235	1120-0401-0103 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан		4	3416,11	126,14	13664	505	2107	10986	26623
		НР - 98%; СП - 8%				2762,98	39,62	11052	158		1972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
235.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,002	633858,00				1268		
235.2	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	1,884	446,00				840		
236	ТОО " VenTex"	Обратный клапан 0,8х0,5м	м2		1	19583,00	--	19583	--	19583	--	21150
		СП - 8%				--	--	--	--		1567	
237	ТОО " VenTex"	Обратный клапан диам.315мм	шт		3	5411,00	--	16233	--	16233	--	17532
		СП - 8%				--	--	--	--		1299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					2195609	26111	1870520	269058	2661842
								298977	12108	--	197174	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1829705				
	Материалы		тенге					7671				
	Всего заработная плата		тенге						162751			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1647934				
		Накладные расходы	тенге					123691				
		Сметная прибыль	тенге					156272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2109667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	тенге						162751			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					365904				
	Материалы		тенге					214916				
	Всего заработная плата		тенге						148334			
	Сдача и испытание		тенге					7190				
		Накладные расходы	тенге					145367				
		Сметная прибыль	тенге					40902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					552174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	тенге						148334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					2661841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									250
		Сметная заработная плата	тенге						311085			
		РАЗДЕЛ 26.Внутренний водопровод и канализация тип 2										
		Водопровод										
238	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		30,62	2111,81	608,24	64664	18624	802	49478	123273
		НР - 98%; СП - 8%				1477,41	171,45	45238	5250		9131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
238.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	4,36335	147,00				641		
239	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110х10,0 PN 10 не армированные	м		30,62	6278,00	--	192232	--	192232	--	207611

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		15379	
240	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,03062	1106986,45	890507,92	33896	27267	88	11791	49342
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	6541	6416		3655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,013473	2567,00				35		
240.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,001225	13205,00				16		
240.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,03062	537,00				16		
240.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000031	238441,00				7		
241	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		30,62	87,91	1,31	2692	40	29	2571	5684
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	2623	--		421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,006124	560,00				3		
241.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	1,16356	14,00				16		
241.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01531	458,00				7		
242	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03062	66004,27	--	2021	--	237	1766	4090
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	1784	--		303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,43914	147,00				212		
243	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	2044,98	32,23	6135	97	60	5860	12955
		НР - 98%; СП - 8%				1992,73	0,59	5978	2		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	1,335	45,00				60		
244	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м		3	1036,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
245	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,003	1106986,45	890507,92	3321	2672	8	1155	4834
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	641	629		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,00132	2567,00				3		
245.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,00012	13205,00				2		
245.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,003	537,00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000003	238441,00				1		
246	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3	87,52	1,31	263	4	2	252	556
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	257	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0006	560,00				0		
246.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,03	14,00				0		
246.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0015	458,00				1		
247	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	60194,20	--	181	--	6	173	382
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	175	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0354	147,00				5		
		Канализация										
248	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		28,74	794,86	3,38	22844	97	150	22175	48620
		НР - 98%; СП - 8%				786,24	1,06	22597	31		3601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000764	188480,00				144		
248.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,451218	14,00				6		
249	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м		28,74	1077,00	--	30953	--	30953	--	33429
		СП - 8%				--	--	--	--		2476	
250	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	823,58	1,39	2471	4	7	2412	5273
		НР - 98%; СП - 8%				819,94	0,46	2460	1		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000036	188480,00				7		
251	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		3	254,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Сантехнические приборы										
252	ИП "Ахметов Г.К."	Пьедестал для умывальника Милан	шт		2	5814,00	--	11628	--	11628	--	12558
		СП - 8%				--	--	--	--		930	
253	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект		2	1476,86	54,33	2954	109	656	2197	5563
		НР - 98%; СП - 8%				1094,31	26,83	2189	54		412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,4	357,00				143		
253.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	182318,00				73		
253.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00028	1358550,00				380		
254	ИП " Ахметов Г.К."	Умывальник Милан	шт		2	18468,00	--	36936	--	36936	--	39891
		СП - 8%				--	--	--	--		2955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					417060	48914	277664	99830	558241
								90482	12382	--	41351	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					87983				
	Материалы		тенге					339				
	Всего заработная плата		тенге						16185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					48564				
		Накладные расходы	тенге					14885				
		Сметная прибыль	тенге					8229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					111097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	тенге						16185			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					329077				
	Материалы		тенге					1705				
	Всего заработная плата		тенге						86679			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					227055				
		Накладные расходы	тенге					84945				
		Сметная прибыль	тенге					33122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					447144				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						86679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					558241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									76
		Сметная заработная плата	тенге						102864			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					77632690	525388	72659395	4120319	88293252
								4447901	164467	--	6540237	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					76908486				
	Материалы		тенге					2983871				
	Всего заработная плата		тенге						4356283			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					68381504				
	Местные материалы		тенге					843087				
		Накладные расходы	тенге					3874207				
		Сметная прибыль	тенге					6462615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					87245308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3384
		Сметная заработная плата	тенге						4356283			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					694982				
	Материалы		тенге					216622				
	Всего заработная плата		тенге						235013			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					227055				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Сдача и испытание		тенге					7190				
		Накладные расходы	тенге					230313				
		Сметная прибыль	тенге					74024				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					999318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	тенге						235013			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					88293254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3591
		Сметная заработная плата	тенге						4612368			
		ОТДЕЛ 4.Здание торгового павильона Тип 3 /2-8										
		РАЗДЕЛ 27.ФУНДАМЕНТ, лист3 /2-8-1										
		Фмл										
255	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,59	17777,98	1278,26	81601	5867	68986	7317	96032
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	6748	1293		7113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,6818	13036,00				61032		
256	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		16,395	26243,81	2363,36	430267	38747	310205	81223	552409
		НР - 91%; СП - 8%				4959,72	484,36	81315	7941		40919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
256.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,640925	17050,00				283728		
257	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2565	23213,48	1586,68	5954	407	74	5084	11922
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	5473	114		883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
257.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7695	96,00				74		
258	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2565	221796,00	--	56891	--	56891	--	61442
		СП - 8%				--	--	--	--		4551	
		Фм-1										
259	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,38	29926,18	2237,57	11372	850	7388	3027	15550
		НР - 91%; СП - 8%				8246,12	506,20	3134	192		1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
259.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3857	17050,00				6576		
260	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,68456	23213,48	1586,68	15891	1086	197	13570	31817
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	14608	304		2357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,05368	96,00				197		
261	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,6786	221796,00	--	150511	--	150511	--	162552
		СП - 8%				--	--	--	--		12041	
262	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00484	228894,00	--	1108	--	1108	--	1196
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
263	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,00112	308407,00	--	345	--	345	--	373
		СП - 8%				--	--	--	--		28	
264	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,4	3117,70	22,72	23071	168	20502	2255	27352
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	2401	23		2026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
264.1	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,4	17,76	1149,00				20406		
		Фм-3										
265	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,8	29926,18	2237,57	53867	4028	34996	14336	73660
		НР - 91%; СП - 8%				8246,12	506,20	14843	911		5456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	2102-0101-2603	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	17050,00				31150		
266	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,071	23213,48	1586,68	1648	113	20	1407	3300
		НР - 91%; СП - 8%				21338,80	443,90	1515	32		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,213	96,00				20		
267	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02724	221796,00	--	6042	--	6042	--	6525
		СП - 8%				--	--	--	--		483	
268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00704	228894,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
269	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,03672	308407,00	--	11325	--	11325	--	12231
		СП - 8%				--	--	--	--		906	
270	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		21	3117,70	22,72	65472	477	58181	6398	77619

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	6814	65		5750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2204-0501-1307	**Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	2,4	50,4	1149,00				57910		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					916976	51743	728382	134617	1135720
								136851	10875	--	84127	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					916976				
	Материалы		тенге					500549				
	Всего заработная плата		тенге						147726			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					227833				
		Накладные расходы	тенге					134617				
		Сметная прибыль	тенге					84127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1135720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	тенге						147726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					1135720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	тенге						147726			
		РАЗДЕЛ 28.СТЕНЫ, лист 6 /2-8-1										
271	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		62,3	22095,13	1833,94	1376526	114254	771346	481487	2006654
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	490926	26802		148641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
271.1	2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,384	23,9232	32241,00				771308		
272	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3		15,57	15342,00	--	238875	--	238875	--	257985
		СП - 8%				--	--	--	--		19110	
273	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,16405	80298,39	2596,11	13173	426	--	11983	27168
		НР - 93%; СП - 8%				77702,28	838,97	12747	138		2012	
274	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0,14125	308407,00	--	43562	--	43562	--	47047
		СП - 8%				--	--	--	--		3485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге					1672137	114680	1053783	493470	2338854
								503673	26939	--	173248	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1672137				
	Материалы		тенге					771346				
	Всего заработная плата		тенге						530612			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					43562				
	Местные материалы		тенге					238875				
		Накладные расходы	тенге					493470				
		Сметная прибыль	тенге					173249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2338855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
		Сметная заработная плата	тенге						530612			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге					2338855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
		Сметная заработная плата	тенге						530612			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 29. ПОЯС ОБВЯЗКИ /2-8-1										
275	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		6,4713	36116,98	5535,37	233724	35821	122999	74811	333218
		НР - 91%; СП - 8%				11574,75	1129,04	74904	7306		24683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,56837	16801,00				110355		
276	1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры		0,11711	37594,12	3252,02	4403	381	--	3752	8807
		НР - 91%; СП - 8%				34342,11	867,82	4022	102		652	
277	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,08347	221796,00	--	18513	--	18513	--	19994
		СП - 8%				--	--	--	--		1481	
278	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03364	228894,00	--	7700	--	7700	--	8316
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					264340	36202	149212	78563	370335
								78925	7408	--	27432	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					264340				
	Материалы		тенге					122999				
	Всего заработная плата		тенге						86333			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					26213				
		Накладные расходы	тенге					78563				
		Сметная прибыль	тенге					27432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					370335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						86333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					370335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	тенге						86333			
		РАЗДЕЛ 30.СБОРНАЯ ПЛИТА ПОКРЫТИЯ И ПАРАПЕТ, лист 7 /2-8-1										
279	1107-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций		15	6665,19	1746,85	99978	26203	29641	60847	173690
		НР - 118%; СП - 8%				2942,30	495,37	44134	7431		12866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,066	0,99	13674,00				13537		
279.2	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	0,009	686925,00				6182		
279.3	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,7935	6931,00				5500		
280	2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2		92,34	5907,00	--	545452	--	545452	--	589089
		СП - 8%				--	--	--	--		43636	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					645430	26203	575093	60847	762779
								44134	7431	--	56502	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					645430				
	Материалы		тенге					29641				
	Всего заработная плата		тенге						51565			
	Местные материалы		тенге					545452				
		Накладные расходы	тенге					60847				
		Сметная прибыль	тенге					56502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					762779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					762779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						51565			
		РАЗДЕЛ 31.Конструкции деревянные										
281	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные. Установка	м3		26,313	71948,10	1543,89	1893170	40624	227496	1477630	3640465
		НР - 90%; СП - 8%				61758,45	637,00	1625050	16761		269664	
282	ИП "Qazaq oner"	Балка деревянная обработанный "Древний город" 200х200м	м		116	7000,00	--	812000	--	812000	--	876960
		СП - 8%				--	--	--	--		64960	
283	ИП "Qazaq oner"	Доска обработанная под древний город	м2		87	27000,00	--	2349000	--	2349000	--	2536920
		СП - 8%				--	--	--	--		187920	
284	ИП "Qazaq oner"	Обработанная фанера 1250х2500мм	м2		87	1000,00	--	87000	--	87000	--	93960
		СП - 8%				--	--	--	--		6960	
285	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х15см, с материалом	м		131	8500,00	--	1113500	--	1113500	--	1202580
		СП - 8%				--	--	--	--		89080	
286	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочной балки навеса и козырька размером 10х5см, с материалом	м		137	6000,00	--	822000	--	822000	--	887760
		СП - 8%				--	--	--	--		65760	
287	ИП "Qazaq oner"	Обработка под старину и установка потолочных ригелей, балок и колон навеса и козырька размером 20х20см, без материалом	м		263	9500,00	--	2498500	--	2498500	--	2698380
		СП - 8%				--	--	--	--		199880	
288	ИП "Qazaq oner"	Доска обрезная 30х150мм	м		20	10000,00	--	200000	--	200000	--	216000
		СП - 8%				--	--	--	--		16000	
289	ИП "Qazaq oner"	Колонны деревянные резные Н-3015	шт		6	3010300,00	--	18061800	--	18061800	--	19506744
		СП - 8%				--	--	--	--		1444944	
290	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		26,313	8993,64	66,74	236650	1756	207680	25197	282794
		НР - 90%; СП - 8%				1034,24	29,74	27214	783		20948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,176297	1148499,00				202477		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					28073620	42380	26378976	1502827	31942563
								1652264	17544	--	2366116	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					28073620				
	Материалы		тенге					435175				
	Всего заработная плата		тенге						1669808			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					25943800				
		Накладные расходы	тенге					1502827				
		Сметная прибыль	тенге					2366116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					31942563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1215
		Сметная заработная плата	тенге						1669808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					31942563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1215
		Сметная заработная плата	тенге						1669808			
		РАЗДЕЛ 32.КРОВЛЯ, лист 3 /2-8-2										
291	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка из ДВП	м2 потолков		118,78	1297,78	17,18	154150	2041	46429	96009	270171
		НР - 90%; СП - 8%				889,71	8,39	105680	997		20013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
291.1	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,124719	353642,00				44106		
292	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		118,78	591,47	30,14	70254	3580	38959	26024	103981
		НР - 92%; СП - 8%				233,33	4,82	27715	572		7702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	232,8088	136,00				31662		
293	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТППП) ГОСТ 30547-97	м2		118,78	1013,00	--	120324	--	120324	--	129950
		СП - 8%				--	--	--	--		9626	
294	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		118,78	638,38	62,73	75826	7451	39640	28066	112204
		НР - 92%; СП - 8%				241,92	14,92	28735	1772		8311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
294.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	238,7478	136,00				32470		
295	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		118,78	32316,00	--	3838494	--	3838494	--	4145574
		СП - 8%				--	--	--	--		307080	
296	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		118,78	430,31	80,11	51112	9515	114	39028	97351
		НР - 92%; СП - 8%				349,24	7,90	41483	939		7211	
297	2110-0403-2103 РСНБ РК 2015	Мягкая кровля рулонная Биокрост ТКР	м2		118,78	4304,00	--	511229	--	511229	--	552127

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		40898	
298	2110-0403-1706 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, стеклоткань, пленка/пленка, (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2		118,78	1013,00	--	120324	--	120324	--	129950
		СП - 8%				--	--	--	--		9626	
299	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,15444	314349,00	--	48548	--	48548	--	52432
		СП - 8%				--	--	--	--		3884	
300	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.		0,8	450,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
301	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки		118,78	768,06	33,36	91230	3962	39923	46348	148585
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	47345	1962		11006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,423112	16452,00				39865		
302	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		118,78	567,09	34,90	67358	4146	59797	5040	78190
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	3415	1947		5792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	3,634668	16452,00				59798		
303	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,23756	308407,00	--	73265	--	73265	--	79126
		СП - 8%				--	--	--	--		5861	
304	1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания . Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		118,78	121,95	1,26	14485	150	7171	6659	22836
		НР - 92%; СП - 8%				60,32	0,62	7164	74		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,029695	116878,00				3471		
304.2	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,068892	53700,00				3700		
305	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		118,78	920,85	22,72	109378	2698	68136	36189	157213
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	38544	369		11645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
305.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	285,072	223,00				63571		
306	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		55,881	3244,35	16,27	181297	909	109741	65210	266228
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	70647	234		19721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
306.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,318522	339882,00				108260		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
307	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,1866	291379,00	--	54371	--	54371	--	58721
		СП - 8%				--	--	--	--		4350	
		Парапет										
308	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		6,21	22095,13	1833,94	137211	11389	76887	47994	200021
		НР - 93%; СП - 8%				7880,03	430,21	48935	2672		14816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
308.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	2,38464	32241,00				76883		
309	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		1,55	15342,00	--	23780	--	23780	--	25683
		СП - 8%				--	--	--	--		1902	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге					5742999	45841	5277492	396567	6630732
								419663	11536	--	491165	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5742999				
	Материалы		тенге					486799				
	Всего заработная плата		тенге						431199			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4766916				
	Местные материалы		тенге					23780				
		Накладные расходы	тенге					396568				
		Сметная прибыль	тенге					491165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6630733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									371
		Сметная заработная плата	тенге						431199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	тенге					6630733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									371
		Сметная заработная плата	тенге						431199			
		РАЗДЕЛ 33.ФАСАД, лист 4,5 /2-8-2										
310	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		275,34	1312,68	37,25	361434	10257	89802	215976	623603
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	261375	8595		46193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
310.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,203926	17254,00				89789		
311	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами по подготовленной поверхности	м2 отделываемой поверхности		275,34	735,21	145,47	202432	40053	19802	128704	357626
		НР - 80%; СП - 8%				517,82	66,47	142577	18303		26491	
312	ИП "Qazaq oner"	Декор с имитацией "Древний город" (штукатурка)	м2		275,34	11500,00	--	3166410	--	3166410	--	3419723
		СП - 8%				--	--	--	--		253313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге					3730276	50310	3276014	344680	4400952
								403952	26898	--	325997	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3730276				
	Материалы		тенге					109604				
	Всего заработная плата		тенге						430849			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3166410				
		Накладные расходы	тенге					344680				
		Сметная прибыль	тенге					325996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4400952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	тенге						430849			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	тенге					4400952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									318
		Сметная заработная плата	тенге						430849			
		РАЗДЕЛ 34.Внутренняя отделка										
313	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		191,042	1312,68	37,25	250778	7117	62309	149853	432681
		НР - 80%; СП - 8%				949,28	31,22	181352	5963		32050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
313.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,610694	17254,00				62299		
314	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2		191,042	820,49	5,44	156749	1039	1	124960	304246
		НР - 80%; СП - 8%				815,05	2,57	155709	491		22537	
315	ИП "Qazaq oner"	Декор с имитацией "Древний город" (штукатурка)	м2		191,042	11500,00	--	2196983	--	2196983	--	2372742
		СП - 8%				--	--	--	--		175759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге					2604510	8156	2259293	274813	3109669
								337061	6455	--	230346	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2604510				
	Материалы		тенге					62309				
	Всего заработная плата		тенге						343516			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2196983				
		Накладные расходы	тенге					274813				
		Сметная прибыль	тенге					230346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3109668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						343516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	тенге					3109668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						343516			
		РАЗДЕЛ 35.ОКНА, лист 9 /2-8-2										
316	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2		12,18	6200,53	654,86	75522	7976	28112	37335	121886
		НР - 90%; СП - 8%				3237,60	168,28	39434	2050		9029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,76	21,4368	226,00				4845		
316.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,04	12,6672	1630,00				20648		
317	ИП "Халмуратов"	Остекление окон с обшивкой материалом 2-х сторон под старину, с подсветкой, обромлено с внутренней стороной деревянной обноличником	шт		14	51000,00	--	714000	--	714000	--	771120

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		57120	
318	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		1,26	3244,35	16,27	4088	20	2475	1470	6003
		НР - 92%; СП - 8%				1264,23	4,19	1593	5		445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,007182	339882,00				2441		
319	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т		0,0042	291379,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге					794834	7997	745811	38805	900331
								41027	2055	--	66692	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					794834				
	Материалы		тенге					30587				
	Всего заработная плата		тенге						43082			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					715224				
		Накладные расходы	тенге					38806				
		Сметная прибыль	тенге					66691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					900331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	тенге						43082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	тенге					900331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	тенге						43082			
		РАЗДЕЛ 36.Двери										
320	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2		22,68	2440,27	488,44	55345	11078	16920	27318	89276
		НР - 90%; СП - 8%				1205,79	132,53	27347	3006		6613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
320.1	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	14,742	226,00				3332		
320.2	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	6,71328	1630,00				10943		
321	ИП "Халмуратов"	Двери деревянные под древний город	шт		6	774780,00	--	4648680	--	4648680	--	5020574
		СП - 8%				--	--	--	--		371894	
322	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		22,26	1598,07	124,33	35573	2768	7802	23663	63974
		НР - 90%; СП - 8%				1123,21	57,91	25003	1289		4739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	4,0068	1630,00				6531		
323	ИП "Кудинов А.В."	Двери в павельоны 2,1х1,7	шт		2	393300,00	--	786600	--	786600	--	849528
		СП - 8%				--	--	--	--		62928	
324	ИП "Кудинов А.В."	Двери в павельоны 2,1х1,8	шт		4	412000,00	--	1648000	--	1648000	--	1779840
		СП - 8%				--	--	--	--		131840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге					7174198	13846	7108002	50981	7803192

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								52350	4295	--	578014	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7174198				
	Материалы		тенге					24723				
	Всего заработная плата		тенге						56645			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7083280				
		Накладные расходы	тенге					50980				
		Сметная прибыль	тенге					578014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7803193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						56645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	тенге					7803193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						56645			
		РАЗДЕЛ 37.Теплый пол										
325	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /100мм/. Устройство	м2 стяжки		86,028	768,06	33,36	66075	2870	28915	33568	107615
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	34290	1421		7971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,754971	16452,00				28873		
326	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		86,028	1512,23	93,08	130094	8007	115491	9734	151014
		НР - 94%; СП - 8%				76,67	43,70	6596	3760		11186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	7,019885	16452,00				115491		
327	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		86,028	638,38	62,73	54918	5397	28709	20327	81265
		НР - 92%; СП - 8%				241,92	14,92	20812	1283		6020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	172,91628	136,00				23517		
328	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3		2,58084	32316,00	--	83402	--	83402	--	90075
		СП - 8%				--	--	--	--		6672	
329	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50мм/. Устройство	м2 стяжки		86,028	768,06	33,36	66075	2870	28915	33568	107615
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	34290	1421		7971	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
329.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	1,754971	16452,00				28873		
330	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		86,028	567,09	34,90	48785	3003	43309	3650	56630
		НР - 94%; СП - 8%				28,75	16,39	2473	1410		4195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
330.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	2,632457	16452,00				43309		
331	1111-0101-4801 РСНБ РК 2015	Пол теплый на основе нагревательного кабеля. Устройство системы по готовому основанию	м2 пола		86,028	445,46	2,22	38322	191	1119	34816	78990
		НР - 94%; СП - 8%				430,23	0,31	37012	27		5851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,015	1,29042	809,00				1044		
332	1311-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.		3	9740,92	431,71	29223	1295	7262	15804	48629
		НР - 75%; СП - 8%				6888,50	135,39	20666	406		3602	
333	ТОО "Тепло Мания"	Скоч 25м (момент)	шт		4	1392,00	--	5568	--	5568	--	6013
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
334	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 70м (одножильный)	шт		1	62963,00	--	62963	--	62963	--	68000
		СП - 8%				--	--	--	--		5037	
335	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 80м (одножильный)	шт		1	70227,00	--	70227	--	70227	--	75845
		СП - 8%				--	--	--	--		5618	
336	ТОО "Тепло Мания"	Дюбель-крюк	кг		6	1200,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
337	ТОО "Тепло Мания"	Пульт ТС 401	шт		3	16397,00	--	49191	--	49191	--	53126
		СП - 8%				--	--	--	--		3935	
338	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 90м (одножильный)	шт		4	72334,00	--	289336	--	289336	--	312483
		СП - 8%				--	--	--	--		23147	
339	ТОО "Тепло Мания"	Кабель ЭТП МАТ 120м (одножильный)	шт		2	101016,00	--	202032	--	202032	--	218195
		СП - 8%				--	--	--	--		16163	
340	ТОО "Тепло Мания"	Фольга 5мм	м		105	156,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%				--	--	--	--		1310	
341	ТОО "Тепло Мания"	Реле АЛ-1	шт		3	6000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
342	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		86,028	1862,59	90,55	160235	7790	20790	126979	310191
		НР - 94%; СП - 8%				1530,38	39,86	131655	3429		22977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	387,126	40,00				15485		
342.2	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	51,6168	64,00				3303		
343	ИП "Маликов Н.М."	Плитка (природный камень)	м2		86,028	3500,00	--	301098	--	301098	--	325186
		СП - 8%				--	--	--	--		24088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге					1699124	31421	1379907	278446	2135778
								287794	13156	--	158204	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1669901				
	Материалы		тенге					267249				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге						279878			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1105397				
		Накладные расходы	тенге					262644				
		Сметная прибыль	тенге					154604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2087149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									251
		Сметная заработная плата	тенге						279878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	тенге					2135777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									269
		Сметная заработная плата	тенге						300950			
		РАЗДЕЛ 38.Внутренний водопровод и канализация тип 3										
		Водопровод										
344	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		39,05	2111,81	608,24	82466	23752	1021	63100	157212
		НР - 98%; СП - 8%				1477,41	171,45	57693	6695		11645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1425	5,564625	147,00				818		
345	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные	м		39,05	6278,00	--	245156	--	245156	--	264768
		СП - 8%				--	--	--	--		19612	
346	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,03905	1106986,45	890507,92	43228	34774	112	15038	62927
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	8342	8183		4661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,017182	2567,00				44		
346.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,001562	13205,00				21		
346.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,03905	537,00				21		
346.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000039	238441,00				9		
347	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		39,05	87,91	1,31	3433	51	37	3279	7248
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	3345	--		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,00781	560,00				4		
347.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,038	1,4839	14,00				21		
347.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,019525	458,00				9		
348	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,03905	66004,27	--	2577	--	302	2252	5216
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	2275	--		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	1,83535	147,00				270		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
349	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3	2044,98	32,23	6135	97	60	5860	12955
		НР - 98%; СП - 8%				1992,73	0,59	5978	2		960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
349.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	1,335	45,00				60		
350	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м		3	1036,00	--	3108	--	3108	--	3357
		СП - 8%				--	--	--	--		249	
351	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 50-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,003	1106986,45	890507,92	3321	2672	8	1155	4834
		НР - 91%; СП - 8%				213624,00	209546,91	641	629		358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
351.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,00132	2567,00				3		
351.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,00012	13205,00				2		
351.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,003	537,00				2		
351.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000003	238441,00				1		
352	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		3	87,52	1,31	263	4	2	252	556
		НР - 98%; СП - 8%				85,67	--	257	--		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
352.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0006	560,00				0		
352.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01	0,03	14,00				0		
352.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0015	458,00				1		
353	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,003	60194,20	--	181	--	6	173	382
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	--	175	--		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,0354	147,00				5		
		Канализация										
354	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		40,39	794,86	3,38	32104	137	211	31163	68329
		НР - 98%; СП - 8%				786,24	1,06	31756	43		5061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001074	188480,00				202		
354.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157	0,634123	14,00				9		
355	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м		40,39	1077,00	--	43500	--	43500	--	46980
		СП - 8%				--	--	--	--		3480	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	823,58	1,39	2471	4	7	2412	5273
		НР - 98%; СП - 8%				819,94	0,46	2460	1		391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
356.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000036	188480,00				7		
357	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м		3	254,00	--	762	--	762	--	823
		СП - 8%				--	--	--	--		61	
		Сантехнические приборы										
358	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект		3	1476,86	54,33	4431	163	985	3296	8345
		НР - 98%; СП - 8%				1094,31	26,83	3283	80		618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
358.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	357,00				214		
358.2	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0006	182318,00				109		
358.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00042	1358550,00				571		
359	ИП " Ахметов Г.К."	Умывальник Милан	шт		3	18468,00	--	55404	--	55404	--	59836
		СП - 8%				--	--	--	--		4432	
360	ИП " Ахметов Г.К."	Пьедестал для умывальника Милан	шт		3	5814,00	--	17442	--	17442	--	18837
		СП - 8%				--	--	--	--		1395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге					545981	61653	368123	127980	727878
								116205	15633	--	53915	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					122153				
	Материалы		тенге					429				
	Всего заработная плата		тенге						20244			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					72846				
		Накладные расходы	тенге					18618				
		Сметная прибыль	тенге					11262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					152032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге						20244			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					423828				
	Материалы		тенге					2323				
	Всего заработная плата		тенге						111594			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					292526				
		Накладные расходы	тенге					109362				
		Сметная прибыль	тенге					42655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					575846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	тенге						111594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	тенге					727878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									97
		Сметная заработная плата	тенге						131838			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					53864425	490432	49300088	3782596	62258783
								4073899	150225	--	4611758	
	Стоимость монтажных работ		тенге					29223				
	Материалы		тенге					7262				
	Всего заработная плата		тенге						21072			
		Накладные расходы	тенге					15804				
		Сметная прибыль	тенге					3602				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					48629				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						21072			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					53411373				
	Материалы		тенге					2841411				
	Всего заработная плата		тенге						4091458			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					45348465				
	Местные материалы		тенге					808107				
		Накладные расходы	тенге					3657431				
		Сметная прибыль	тенге					4565504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					61634309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3175
		Сметная заработная плата	тенге						4091458			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					423828				
	Материалы		тенге					2323				
	Всего заработная плата		тенге						111594			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					292526				
		Накладные расходы	тенге					109362				
		Сметная прибыль	тенге					42655				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					575846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	тенге						111594			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					62258784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3275
		Сметная заработная плата	тенге						4224124			
		ОТДЕЛ 5.Внутриплощадочные сети 0,4кВ.Сети заземления /4-1-1										
361	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		0,47	362113,00	--	170352	--	170352	--	183980
		СП - 8%				--	--	--	--		13628	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**тенге**					170352	--	170352	--	183980
								--	--	--	13628	
	Стоимость монтажных работ		тенге					170352				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					170352				
		Сметная прибыль	тенге					13628				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					183980				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					183980				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									200675053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					11855115				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2649892			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						763015			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							152917924		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							7681263		
		- Накладные расходы	тенге								11275008	
		- Сметная прибыль	тенге								14295829	
	Итого по смета		**Тенге**									422675663
	Итого стоимость оборудования		**Тенге**									7992712
	Итого сметная стоимость без оборудования		**Тенге**									414682951
	Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**									5390878
	Итого с временными		**Тенге**									420073829
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		**Тенге**									2940517
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**									423014346
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**									8460287
	итого с непредвиденными		**Тенге**									431474633

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска К=1,03186695487		Тенге									445224416
	Итого с оборудованием		Тенге									453217128
	в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1		Тенге									226608564
	в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1,050036		Тенге									237947150
	Итого в текущих ценах		Тенге									464 555 714
	НДС 12 %		Тенге									55 746 686
	ВСЕГО СМР		Тенге									520 302 400

Инженер:
ТОО «Конструктор Сапа»

Инженер-эксперт_____Т.Б. Базарбаев

Инженер-эксперт_____Б.С. Кудайбергенов

Проектировщик:
ТОО «Елкайон-А»

Директор_____Р.Шнайдерман

Авторский надзор_____Ш.Б. Адилов

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой

Директор_____С.В. Ли