Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"
Проектировщик: ТОО «Геодезия сервис»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух разновысотных жилых домов (пятно 30,31) в 8 мкр. Области Жетісу г. Талдыкорган. Корректировка

107-11-2024 - СМ

Раздел: «Сметная документация»

ГСЛ №17021363
г.Талдыкорган, 2024 год

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

ɿ роектировʰ ик: ТОО çГеодезиʷ сервисè

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством двух разновысотных жилых домов (пятно 30,31) в 8 мкр. Области Жетісу г. Талдыкорган. Корректировка

107-11-2024 - Cʃ

Раздел: «Сметная документация»

Директор ТОО "Геодезия сервис"_____ Приходько О.

ГИП ТОО "Геодезия сервис"_____ Приходько О.

ГСЛ №17021363

г.Талдыкорган, 2024 год

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка" находится в регионе - Область Жетiсу г.Талдыкорган, г.Текели.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;
- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;

- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 5,9%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
  всего - тыс. тенге
- по техническому надзору;
  всего - 6977,517 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 1145,785 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2025 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2025 г. 4 квартал - 1,0388

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.7Д от 15.07.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

SANA 2025.7Д от 15.07.2025 г. Цена региона Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 9999999 - экс Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **309 813,054** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **33 194,256** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__25_" _____августа_____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			7 328,222	7 328,222
		Инженерные изыскания на строительство			795,125	795,125
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 308,760	1 308,760
		Итого по части I в текущих ценах			9 432,107	9 432,107
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Подготовительные работы	2 683,984			2 683,984
		Итого по главе 1	2 683,984			2 683,984
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Строительство насосной станции 2-го подъема	19 744,247	6 680,912		26 425,159
	2-02	Сети электроснабжения	17 401,514	738,526		18 140,040

	2-03	Сети электроснабжения к насосной станции	1 956,996			1 956,996
	2-04	Наружные слаботочные сети	3 299,404			3 299,404
	2-05	Наружные сети водоснабжения	10 162,272			10 162,272
	2-06	Наружные сети канализации	12 677,799			12 677,799
	2-07	Теплотрасса	28 847,070			28 847,070
	2-08	Наружные сети газоснабжения	7 400,218	2 403,000		9 803,218
		Итого по главе 2	101 489,519	9 822,438		111 311,957
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Генплан	100 551,437	272,488		100 823,925
		Итого по главе 7	100 551,437	272,488		100 823,925
		Итого по главам 1-7	204 724,940	10 094,926		214 819,866
		сметная з/плата				36 406,047
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				13,682
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.41	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	12 078,771			12 078,771
		Итого по главе 8	12 078,771			12 078,771
		Итого по главам 1-8	216 803,712	10 094,926		226 898,638
		Сметная прибыль (5)%	10 840,186			10 840,186
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	10 840,186	504,746		11 344,932
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	238 484,083	10 599,672		249 083,755
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (249083,755*0,46%)			1 145,785	1 145,785
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (238484,083+10599,672*0,2)*2,90%			6 977,517	6 977,517
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			8 123,302	8 123,302

		Итого в текущих ценах в том числе	**238 484,083**	**10 599,672**	**17 555,409**	**266 639,164**
		Часть I, всего			**9 432,107**	**9 432,107**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			7 328,222	7 328,222
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*7 328,222*	*7 328,222*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			795,125	795,125
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*795,125*	*795,125*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 308,760	1 308,760
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%			*1 308,760*	*1 308,760*
		Часть II, III, всего	**238 484,083**	**10 599,672**	**8 123,302**	**257 207,057**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100%	*238 484,083*	*10 599,672*	*8 123,302*	*257 207,057*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**9 432,107**	**9 432,107**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			7 328,222	7 328,222
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*7 328,222*	*7 328,222*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			795,125	795,125
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*795,125*	*795,125*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 308,760	1 308,760
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*1 308,760*	*1 308,760*
		Часть II, III, всего	**247 737,265**	**11 010,940**	**8 438,486**	**267 186,691**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*247 737,265*	*11 010,940*	*8 438,486*	*267 186,691*
		Итого по части I, II, III	**247 737,265**	**11 010,940**	**17 870,593**	**276 618,798**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*8 123,347*	*8 123,347*
		- 2025 г.			*1 308,760*	*1 308,760*
		- 2025 г. 4 квартал	*247 737,265*	*11 010,940*	*8 438,486*	*267 186,691*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**33 194,256**	**33 194,256**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*974,802*	*974,802*
		- 2025 г.			*157,051*	*157,051*
		- 2025 г. 4 квартал			*32 062,403*	*32 062,403*

		Всего по сводному сметному расчету	**247 737,265**	**11 010,940**	**51 064,849**	**309 813,054**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*9 098,149*	*9 098,149*
		- 2025 г.			*1 465,811*	*1 465,811*
		- 2025 г. 4 квартал	*247 737,265*	*11 010,940*	*40 500,889*	*299 249,094*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Геодезия сервис" _____ Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Подготовительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2683,984	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,436	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1145,505	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Подготовительные работы	2 683,984			2 683,984	0,436	1 145,505	
		Итого по разделу:	**2 683,984**			**2 683,984**	**0,436**	**1 145,505**	
		Всего:	**2 683,984**	**0,000**	**0,000**	**2 683,984**	**0,436**	**1 145,505**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Строительство насосной станции 2-го подъема

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	26425,159	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,536	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4191,563	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 2.									
1	2-01-02-01	Строительство насосной станции 2-го подъема	12 526,363			12 526,363	1,127	3 012,160	
		Итого по разделу:	**12 526,363**			**12 526,363**	**1,127**	**3 012,160**	
Раздел 4.									
2	2-01-04-02	Отопление и вентиляция	1 727,275			1 727,275	0,055	159,111	
3	2-01-04-03	Внутренние сети электроснабжения	2 033,431	16,980		2 050,411	0,129	363,606	
4	2-01-04-04	Водоснабжение и канализация, ТХ	3 055,676	6 645,415		9 701,091	0,179	524,036	

5	2-01-04-05	Система автоматической пожарной сигнализации	401,501	18,517		420,018	0,046	132,650	
		Итого по разделу:	**7 217,883**	**6 680,912**		**13 898,795**	**0,409**	**1 179,403**	
		Всего:	**19 744,247**	**6 680,912**	**0,000**	**26 425,159**	**1,536**	**4 191,563**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Сети электроснабжения
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	18140,04	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,178	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	3201,87	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-02-00-01	Сети электроснабжения	17 401,514	738,526		18 140,040	1,178	3 201,870	
		Итого по разделу:	**17 401,514**	**738,526**		**18 140,040**	**1,178**	**3 201,870**	
		Всего:	**17 401,514**	**738,526**	**0,000**	**18 140,040**	**1,178**	**3 201,870**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-03
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Сети электроснабжения к насосной станции

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1956,996	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,141	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	373,796	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-03-00-01	Сети электроснабжения к насосной станции	1 956,996			1 956,996	0,141	373,796	
		Итого по разделу:	**1 956,996**			**1 956,996**	**0,141**	**373,796**	
		Всего:	**1 956,996**	**0,000**	**0,000**	**1 956,996**	**0,141**	**373,796**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-04
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные слаботочные сети

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	3299,404	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,291	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	969,326	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-04-00-01	Наружные слаботочные сети	3 299,404			3 299,404	0,291	969,326	
		Итого по разделу:	**3 299,404**			**3 299,404**	**0,291**	**969,326**	
		Всего:	**3 299,404**	**0,000**	**0,000**	**3 299,404**	**0,291**	**969,326**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-05
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети водоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	10162,272	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,739	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1966,358	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. 0									
1	2-05-00-01	Наружные сети водоснабжения	10 162,272			10 162,272	0,739	1 966,358	
		Итого по разделу:	**10 162,272**			**10 162,272**	**0,739**	**1 966,358**	
		Всего:	**10 162,272**	**0,000**	**0,000**	**10 162,272**	**0,739**	**1 966,358**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-06
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети канализации

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	12677,799	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,208	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	3019,158	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-06-00-01	Наружные сети канализации	12 677,799			12 677,799	1,208	3 019,158	
		Итого по разделу:	**12 677,799**			**12 677,799**	**1,208**	**3 019,158**	
		Всего:	**12 677,799**	**0,000**	**0,000**	**12 677,799**	**1,208**	**3 019,158**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-07
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Теплотрасса

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	28847,07	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,547	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4310,072	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-07-00-01	Теплотрасса КЖ	17 241,139			17 241,139	0,908	2 354,377	
2	2-07-00-02	Теплотрасса ТС	11 605,931			11 605,931	0,639	1 955,695	
		Итого по разделу:	**28 847,070**			**28 847,070**	**1,547**	**4 310,072**	
		Всего:	**28 847,070**	**0,000**	**0,000**	**28 847,070**	**1,547**	**4 310,072**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №2-08
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети газоснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	9803,218	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,616	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	1839,975	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-08-00-01	Наружные сети газоснабжения	6 332,147	2 403,000		8 735,147	0,540	1 616,168	
2	2-08-00-02	Ограждение ГРПШ	554,156			554,156	0,046	136,274	
3	2-08-00-03	Молниезащита ГРПШ	513,916			513,916	0,030	87,534	
		Итого по разделу:	**7 400,219**	**2 403,000**		**9 803,219**	**0,616**	**1 839,976**	
		Всего:	**7 400,218**	**2 403,000**	**0,000**	**9 803,218**	**0,616**	**1 839,975**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Заказ 9999999 - экс

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Генплан

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	100823,925	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,989	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	15388,424	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Генплан	100 551,437	272,488		100 823,925	5,989	15 388,424	
		Итого по разделу:	**100 551,437**	**272,488**		**100 823,925**	**5,989**	**15 388,424**	
		Всего:	**100 551,437**	**272,488**	**0,000**	**100 823,925**	**5,989**	**15 388,424**	**0,000**

ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Подготовительные работы

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**2683,984**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1145,505**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,436**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 683 984**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 683 984**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 683 984**
1	**1146-0301-0102 Кклим = 1,08**	**Разборка фундамента бетонного**	**м3**	**20,9**	**72909**	**1 523 798**
2	**1220-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =0,1**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**31,8**	**11548**	**367 226**
3	**1220-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Основание из ЩПГС. Разборка**	**м3**	**63**	**1101**	**69 363**
4	**1218-0101-2001 Кклим = 1,06**	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	**м2 основания**	**81**	**766**	**62 046**
5	**1220-0101-0102 Кклим = 1,08**	**Основание из ЩПГС. Разборка**	**м3**	**16,2**	**1101**	**17 836**
6	**1220-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка - бордюр**	**м**	**40**	**4536**	**181 440**
7	**1220-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка - поребрик**	**м**	**67**	**4536**	**303 912**
8	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**218,13**	**264**	**57 586**

9	**412-102-0411**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км**	**т·км**	**2399,43**	**42**	**100 776**

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Строительство насосной станции 2-го подъема

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Строительство насосной станции 2-го подъема

Основание: Раздел КЖ, АС

Сметная стоимость	**12526,363**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3012,16**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,127**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 526 363**
		Раздел 1. Земляные работы для устройства фундаментов , ИТОГО:	тенге			**240 209**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**240 209**
1	**1101-0201-1125 Кклим = 1,08 Коб =0,143**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,89459**	**499**	**9 428**
2	**1101-0201-1126 Кклим = 1,08 Коб =0,857**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**113,23541**	**359**	**40 652**
3	**1101-0102-0302 Кклим = 1,08 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**3,96**	**9570**	**37 897**
4	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**117,57**	**82**	**9 641**
5	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**10,35**	**3790**	**39 227**

6	1101-0506-0107 Кклим = 1,08	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	м3 грунта	8,17	132	1 078
7	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	117,57	654	76 891
8	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	117,57	216	25 395
		Раздел 2. Фундамент , ИТОГО:	тенге			1 167 235
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 167 235
9	1101-0701-1502 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	1,98	14707	29 120
10	1106-0405-0102 Кклим = 1,08	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт. сборных конструкций	4	5864	23 456
11	1106-0405-0103 Кклим = 1,08	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт. сборных конструкций	16	7875	126 000
12	221-102-0101 (основной ресурс)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	9,748	33775	329 239
13	1106-0101-0312 Кклим = 1,08	Монолитные заделки	м3	1,5	46012	69 018
14	1114-0201-0103 Кклим = 1,08	Армирование кладки стены и других конструкций	т металлических изделий	0,01374	65090	894
15	214-403-0102 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01374	444576	6 108
16	1106-0105-0203 Кклим = 1,08	Устройство пояса	м3	3,2	35354	113 133
17	1106-0105-0201 Кклим = 1,08	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	13	10608	137 904
18	1106-0105-0205 Кклим = 1,08	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	13	6549	85 137
19	1106-0105-0202 Кклим = 1,08	Армирование пояса железобетонного	т	0,11	89437	9 838
20	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м3	1,28	43021	55 067
21	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09152	328134	30 031
22	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01848	328192	6 065
23	1113-0101-0601 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции поверхности стен, фундаментов цементной с жидким стеклом горизонтальной	м2 поверхности	10,4	2550	26 520
24	1106-0102-0101 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3 (Бетон ФМ-1)	м3	0,2	51917	10 383

25	1106-0301-0908 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,00465	1548477	7 197
26	1106-0202-0103 Кклим = 1,08	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм (Приямок)	м3	0,25	122793	30 698
27	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0088	328675	2 892
28	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Бетон выпусков. Устройство	м3	0,94	45025	42 324
29	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0724	328192	23 761
30	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0062	395112	2 450
		Раздел 3. Стены, сердечники, перемычки, перегородки, ИТОГО:	тенге			2 473 633
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 473 633
31	1108-0101-0106 Кклим = 1,08	Кладка стен в районах с сейсмичностью 7-8 баллов армированных средней сложности однослойных наружных	м3 кладки	24,7	64088	1 582 974
32	214-403-0102 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09348	444576	41 559
33	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0033	328675	1 086
34	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,98	33596	32 924
35	1108-0101-0502 Кклим = 1,08	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,06	13362	254 680
36	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0421	658859	27 738
37	1106-0301-0904 Кклим = 1,08	Установка при бетонировании анкерных болтов на поддерживающие конструкции	т	0,00917	516121	4 733
38	1106-0105-0201 Кклим = 1,08	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	3,24	10608	34 370
39	1106-0105-0205 Кклим = 1,08	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	3,24	6549	21 219
40	1106-0105-0203 Кклим = 1,08 Коб =10,62	Устройство пояса	м3	0,38232	34683	13 260
41	1106-0105-0202 Кклим = 1,08	Армирование пояса железобетонного	т	0,01778	89437	1 590

42	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01778	388834	6 913
43	1106-0103-0103 Кклим = 1,08	Монтаж опалубки колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	34,53	3727	128 693
44	1106-0103-0121 Кклим = 1,08	Демонтаж опалубки колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	34,53	1737	59 979
45	1106-0103-0117 Кклим = 1,08	Бетонирование монолитных сердечников	м3	2,81	42155	118 456
46	1106-0103-0107 Кклим = 1,08	Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 2 м	т	0,085	38247	3 251
47	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,085	328134	27 892
48	1106-0105-0301 Кклим = 1,08	Устройство перемычек железобетонных в деревянной опалубке	м3	0,6	133915	80 349
49	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0608	315888	19 206
50	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02486	328134	8 158
51	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01403	328192	4 605
		Раздел 4. Перекрытие , ИТОГО:	тенге			786 586
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			786 586
52	1106-0407-0506 Кклим = 1,08	Установка панелей перекрытий для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт. сборных конструкций	6	9400	56 400
53	222-203-0303 (основной ресурс)	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	36	12722	457 992
54	1106-0106-0113 Кклим = 1,08	Монолитные участки	м3	0,43	36958	15 892
55	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,096	315888	30 325
56	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00866	328192	2 842
57	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00739	328675	2 429
58	1106-0301-0901 Кклим = 1,08	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длина до 1 м	т	0,11544	1911870	220 706
		Раздел 5. Сейсмопояс, ж/б обвязка, ИТОГО:	тенге			620 194
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			620 194

59	1106-0105-0203 Кклим = 1,08	Устройство пояса	м3	4,27	35354	150 962
60	1106-0105-0201 Кклим = 1,08	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	20,9836	10608	222 594
61	1106-0105-0205 Кклим = 1,08	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	20,9836	6549	137 422
62	1106-0105-0202 Кклим = 1,08	Армирование пояса железобетонного	т	0,26218	89437	23 449
63	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2047	328192	67 181
64	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,05748	323362	18 587
		Раздел 6. Монорельс, ИТОГО:	тенге			357 839
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			357 839
65	1109-0106-0410 Кклим = 1,08	Монтаж криволинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м рельса в одну нитку	6,12	46834	286 624
66	214-202-0101 (основной ресурс)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,11	623421	68 576
67	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00076	315888	240
68	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	34270	2 399
		Раздел 7. Заполнение оконных проемов, ИТОГО:	тенге			653 695
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			653 695
69	1110-0301-0105 Кклим = 1,08	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,72	9493	82 779
70	223-102-0204 (основной ресурс) Кстм =1,059	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	8,72	56316	491 071
71	1110-0301-0301 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	5,24	4945	25 912
72	1115-0401-0302 Кклим = 1,04 Коб =4	Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива	м	4,84	3381	16 364
73	1115-0202-0201 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,37	11148	37 569
		Раздел 8. Заполнение дверных проемов , ИТОГО:	тенге			571 043

		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			571 043
74	1110-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	4,2	12371	51 958
75	223-207-0101 (основной ресурс) Коб=2	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	61445	258 069
76	1110-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах	м2	1,89	12371	23 381
77	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	61445	116 131
78	1120-0202-0202 Кклим = 1,04	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету свыше 0,05 до 0,2 м2	решетка	1	1865	1 865
79	246-304-0655 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	7979	7 979
80	1110-0106-0106 Кклим = 1,08	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	3,36	6323	21 245
81	223-201-0103 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,89	12298	23 243
82	223-201-0102 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	14666	21 559
83	223-502-0304 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5022	10 044
84	223-504-0302 (основной ресурс) Коб=2	Петли дверные	шт.	4	531	2 124
85	1115-0202-0201 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м2 оштукатуриваемой поверхности	3	11148	33 444
		Раздел 9. Кровля , ИТОГО:	тенге			2 397 692
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 397 692
86	1112-0107-0103 Кклим = 1,08	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа	м2 кровли	68	10731	729 708
87	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2935	109237	32 061
88	1110-0107-0105 Кклим = 1,08	Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам	м2 обработанной поверхности	22,4	354	7 930
89	1110-0104-0209 Кклим = 1,08	Установка стропил с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,647	155420	566 817

90	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,789	109237	86 188
91	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,881	109237	96 238
92	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,9635	109237	214 487
93	1110-0107-0103 Кклим = 1,08	Работы по огнезащите деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3 древесины в конструкции	3,647	9770	35 631
94	1110-0107-0110 Кклим = 1,08	Работы по антисептированию деревянных конструкций перекрытий по открытым прогонам пастами	м2 перекрытия	68	1640	111 520
95	1126-0102-0603 Кклим = 1,08	Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	44	3698	162 712
96	234-101-0204 (основной ресурс) Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4,532	46150	209 152
97	1110-0102-0204 Кклим = 1,08	Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10,2	3663	37 363
98	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,255	109237	27 855
99	1106-0601-0101 Кклим = 1,08	Установка арматурных стыковых накладок	т стальных элементов	0,0112	1501357	16 815
100	1106-0301-0901 Кклим = 1,08	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длина до 1 м	т	0,0097	1911870	18 545
101	1112-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м2 покрытия	1	7931	7 931
102	1113-0102-0203 Кклим = 1,04	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	44	835	36 740
		Раздел 10. Внутренняя отделка помещений , ИТОГО:	тенге			1 079 926
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 079 926
103	1115-0202-0102 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,76	4328	128 801
104	1115-0302-0201 Кклим = 1,04	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	29,76	465	13 838

105	1115-0202-0104 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, потолка	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,2	5032	31 198
106	1115-0302-0106 Кклим = 1,04	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка	м2 окрашиваемой поверхности	6,2	1586	9 833
107	1115-0202-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,8	4169	295 165
108	1115-0202-0103 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,26	4965	130 381
109	1115-0302-0201 Кклим = 1,04	Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	33,9	465	15 764
110	1115-0302-0105 Кклим = 1,04	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	26,26	1418	37 237
111	1115-0101-0203 Кклим = 1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	36,9	11320	417 708
		Раздел 11. Керамзитовая засыпка под полы, ИТОГО:	тенге			276 028
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			276 028
112	1126-0103-0603 Кклим = 1,08	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	7,34	37606	276 028
		Раздел 12. Полы, ИТОГО:	тенге			343 235
		Подраздел 12.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			55 347
113	1111-0101-0102 Кклим = 1,04	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	1,88	645	1 213
114	1111-0102-0109 Кклим = 1,04 Коб =0,08	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 подстилающего слоя	0,1504	46637	7 014
115	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	1,88	2095	3 939
116	1113-0101-0305 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами внутренней поверхности горизонтальной на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	1,88	5735	10 782
117	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	1,88	2095	3 939
118	1111-0212-0104 Кклим = 1,04	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	1,88	7560	14 213
119	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,9176	3249	6 230
120	1111-0220-0104 Кклим = 1,04	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	4,6	1415	6 509
121	233-202-0103 (основной ресурс)	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	0,4646	3249	1 509

		Подраздел 12.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**79 487**
122	**1111-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**6,2**	**645**	**3 999**
123	**1111-0102-0109 Кклим = 1,04 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3 подстилающего слоя**	**0,496**	**46637**	**23 132**
124	**1111-0103-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**6,2**	**2095**	**12 989**
125	**1111-0103-0102 Кклим = 1,04 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м2 стяжки**	**6,2**	**611**	**3 788**
126	**1111-0218-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытия полов из линолеума на клее**	**м2 покрытия**	**6,2**	**4804**	**29 785**
127	**1111-0220-0202 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**10,2**	**568**	**5 794**
		Подраздел 12.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**208 401**
128	**1111-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**27,88**	**645**	**17 983**
129	**1111-0102-0109 Кклим = 1,04 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3 подстилающего слоя**	**2,2304**	**46637**	**104 019**
130	**1111-0103-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**27,88**	**2095**	**58 409**
131	**1111-0103-0102 Кклим = 1,04 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;**	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	**м2 стяжки**	**27,88**	**611**	**17 035**
132	**1106-0301-0910 Кклим = 1,08**	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,0276**	**68274**	**1 884**
133	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0276**	**328675**	**9 072**
		Раздел 13. Крыльца , ИТОГО:	тенге			**162 951**
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**162 951**
134	**1106-0107-0303 Кклим = 1,08**	**Устройство крыльца бетонного**	**м3**	**2,6**	**59679**	**155 165**
135	**1111-0103-0103 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжек бетонных, толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**3**	**2079**	**6 237**
136	**1106-0301-0910 Кклим = 1,08**	**Армирование слоев подстилающих и набетонок**	**т**	**0,0039**	**68274**	**266**
137	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0039**	**328675**	**1 282**
		Раздел 14. Отмостка , ИТОГО:	тенге			**56 710**
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**56 710**

138	1101-0701-1502 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	0,8	14707	11 766
139	1147-0301-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2 покрытия	16	2809	44 944
		Раздел 15. Фасад, ИТОГО:	тенге			1 089 526
		Подраздел 15.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 089 526
140	1115-0201-0101 Кклим = 1,04	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,7	4157	331 313
141	214-402-0103 Коб=1,08	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	86,076	1069	92 015
142	1126-0102-0303 Кклим = 1,08	Изоляция холодных поверхностей стен и колонн изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	27	3765	101 655
143	234-101-0204 (основной ресурс) Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	2,754	46150	127 097
144	1115-0303-0206 Кклим = 1,04	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	79,7	467	37 220
145	1115-0202-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка цементным раствором поверхности, стены	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1	4169	17 093
146	1115-0101-0111 Кклим = 1,04	Облицовка сплиттерной плиткой по сетке	м2 поверхности облицовки	4,1	21110	86 551
147	1115-0401-0702 Кклим = 1,04	Устройство с облицовкой металлосайдингом карниза и фронтона	м2 поверхности облицовки	24,2	10691	258 722
148	1120-0202-0203 Кклим = 1,04	Установка в конструкцию подвесного потолка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,36м2	решетка	2	3554	7 108
149	246-304-0759	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 500 мм	шт.	2	15376	30 752
		Раздел 16. Козырек, ИТОГО:	тенге			249 862
		Подраздел 16.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			249 862
150	1109-0102-0301 Кклим = 1,08	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,04978	361521	17 997
151	222-504-0101 (основной ресурс)	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04978	1194166	59 446
152	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,44362	205	296
153	1106-0301-0908 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес от 4 до 20 кг	т	0,05464	1548477	84 609

154	**1112-0107-0103** **Кклим = 1,08**	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м2 кровли**	**2,64**	**10914**	**28 813**
155	**1112-0201-1101** **Кклим = 1,08**	**Устройство желобов настенных**	**м желобов**	**3,6**	**13935**	**50 166**
156	**224-106-0101** **(основной ресурс)**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**3,6**	**2371**	**8 536**

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. В.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Строительство насосной станции 2-го подъема

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: Раздел 01-2020-ОВ.С

Сметная стоимость	**1727,275**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**159,111**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,055**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 727 275**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**1 481 902**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 481 902**
1	**1308-0501-1003 Кклим = 1,06**	**Монтаж конвектора электрического встраиваемого в конструкцию пола**	**шт.**	**1**	**6322**	**6 322**
2	**245-201-0201 (основной ресурс)**	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17090**	**17 090**
3	**1118-0301-0403 Кклим = 1,04**	**Установка регистра из трубы стальной электросварной, диаметр нитки 80-100 мм**	**м труб нитки регистра**	**18**	**1520**	**27 360**
4	**261-302-0209 (основной ресурс)**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	**м**	**18**	**4564**	**82 152**
5	**1116-0202-0206 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 125 мм**	**м трубопровода**	**9**	**7126**	**64 134**
6	**241-102-0210 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм**	**м**	**9**	**5147**	**46 323**

7	1116-0201-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	34	2259	76 806
8	241-101-0202 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	34	628	21 352
9	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	34	392	13 328
10	1116-0403-0201 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	5	827	4 135
11	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3760	18 800
12	1118-0701-0105 Кклим = 1,04	Установка крана воздушного	шт.	5	810	4 050
13	242-207-3801 (основной ресурс)	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	320	1 600
14	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	20	276	5 520
15	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	20	412	8 240
16	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	708	6 372
17	1116-0202-0202 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	1	3668	3 668
18	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1603	1 603
19	1118-0701-0402 Кклим = 1,04	Установка теплосчетчика	шт.	1	2142	2 142
20	245-707-0202 (основной ресурс)	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм	шт.	1	754693	754 693
21	1118-0602-0101 Кклим = 1,04	Установка грязевика, диаметр патрубка наружный 45 мм	шт.	2	31549	63 098
22	245-404-0101 (основной ресурс)	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 40	шт.	2	54909	109 818
23	1118-0605-0101 Кклим = 1,04	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм	фильтр	2	4887	9 774

24	242-404-0103 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	19491	38 982
25	242-202-0104 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30621	61 242
26	1118-0701-0102 Кклим = 1,04	Установка манометра с трехходовым краном	комплект	4	4286	17 144
27	1118-0701-0104 Кклим = 1,04	Установка термометра в оправе прямого или углового	комплект	2	1933	3 866
28	245-713-0101 (основной ресурс)	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	6144	12 288
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			245 373
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			245 373
29	1120-0101-0103 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали, диаметр до 355 мм, толщина 0,6 мм	м2 поверхности воздуховодов	1,48	14339	21 222
30	1120-0102-0102 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм	м2 поверхности воздуховодов	0,5	15063	7 532
31	1120-0202-0201 Кклим = 1,04	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету до 0,05 м2	решетка	1	1481	1 481
32	246-304-0505 (основной ресурс)	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	3132	3 132
33	1120-0208-0201 Кклим = 1,04	Установка дефлектора, диаметр патрубка 280 мм	дефлектор	1	20332	20 332
34	246-301-0610 (основной ресурс)	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25288	25 288
35	1120-0204-0101 Кклим = 1,04	Установка зонта над шахтой из листовой стали круглого сечения, диаметр до 200 мм	зонт	1	9720	9 720
36	246-301-0502 (основной ресурс)	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,5	698	349
37	1126-0101-0702 Кклим = 1,08	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем фасонных поверхностей	м3 изоляции	0,05	130042	6 502
38	234-202-0204 (основной ресурс) Коб=1,08	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,054	22285	1 203
39	1113-0203-0525 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-30	м2	2	2391	4 782
40	1120-0208-0302 Кклим = 1,04	Установка узла прохода вытяжной вентиляционной шахты, диаметр патрубка свыше 250 до 355 мм	узел	1	14832	14 832

41	274-602-0101-0003 (основной ресурс)	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 315 мм, модели УП 1-02	шт.	1	97031	97 031
42	1120-0202-0202 Кклим = 1,04	Установка вентиляционной пластиковой (алюминиевой) решетки, площадь в свету свыше 0,05 до 0,2 м2	решетка	1	1865	1 865
43	246-304-1017 (основной ресурс)	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 300мм -13	шт.	1	8460	8 460
44	1120-0203-0207 Кклим = 1,04	Установка заслонки воздушной унифицированной или клапана воздушного типа КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм	заслонка	1	7560	7 560
45	246-302-0681 (основной ресурс)	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	14083	14 083

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Строительство насосной станции 2-го подъема

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети электроснабжения

Основание: 107/11/2024-ЭЛ.СО

Сметная стоимость	**2050,411**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**363,606**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,129**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 050 411**
		Раздел 1. Электротехническое ооборудование, ИТОГО:	тенге			**584 039**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**584 039**
1	**1308-0104-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шкаф**	**1**	**102830**	**102 830**
2	**274-702-1601-0001 (основной ресурс)**	**Щит автоматического ввода резерва ЩАП-53 на два ввода NKU10-SHAP-53000000-01**	**шт.**	**1**	**294118**	**294 118**
3	**1308-0205-0902 Кклим = 1,06**	**Установка щитка до 3 групп в нише цоколя**	**шт.**	**1**	**11429**	**11 429**
4	**247-201-0204 (основной ресурс)**	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**13577**	**13 577**
5	**1308-0304-0501 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**6675**	**60 075**
6	**247-204-0759 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1957**	**1 957**
7	**247-204-0711 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**626**	**1 878**
8	**247-204-0170 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	**шт.**	**4**	**4778**	**19 112**

9	247-204-0757 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1989	1 989
10	247-215-0301 (основной ресурс)	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	2248	2 248
11	1308-0501-1101 Кклим = 1,06	Монтаж ящика с понижающим трансформатором	шт.	2	6954	13 908
12	247-203-0102 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	22678	45 356
13	247-104-2502 (основной ресурс)	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7781	15 562
		Раздел 2. Светотехническое оборудование , ИТОГО:	тенге			454 885
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			454 885
14	1121-0401-0102 Кклим = 1,04	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в пыльных и сырых помещениях	шт.	8	2824	22 592
15	247-102-0325 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	52297	104 594
16	247-102-0324 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	43778	131 334
17	247-104-2816 (основной ресурс)	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	65455	196 365
		Раздел 3. Электроустановочные изделия , ИТОГО:	тенге			33 832
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			33 832
18	1121-0402-0102 Кклим = 1,04	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1037	13 481
19	247-212-0611 (основной ресурс)	Выключатель открытой установки типа ФОРС, одноклавишный, 250 В, 10А, ВС20-1-0-Ф, IP54	шт.	4	1556	6 224
20	247-212-0103 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	700	1 400
21	247-212-0211 (основной ресурс)	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1718	1 718
22	247-214-0103 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	614	3 684
23	247-202-0101 (основной ресурс)	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	485	6 305
24	247-202-0601 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	6	170	1 020

		Раздел 4. Кабельные изделия , ИТОГО:	тенге			**270 125**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**270 125**
25	**243-107-0301 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**20,4**	**286**	**5 834**
26	**243-107-0501 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**40,8**	**396**	**16 157**
27	**243-107-0502 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**122,4**	**599**	**73 318**
28	**243-107-0503 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**15,3**	**939**	**14 367**
29	**243-107-0902 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**30,6**	**973**	**29 774**
30	**243-107-0904 (основной ресурс) Коб=1,02**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**5,1**	**2155**	**10 990**
31	**1121-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**60**	**446**	**26 760**
32	**1121-0101-0103 Кклим = 1,04**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**165**	**539**	**88 935**
33	**1121-0101-0104 Кклим = 1,04**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**5**	**798**	**3 990**
		Раздел 5. Изоляционные и крепежные изделия , ИТОГО:	тенге			**346 994**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**346 994**
34	**1121-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**173**	**1419**	**245 487**

35	1121-0301-0201 Кклим = 1,04	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	43	1419	61 017
36	1121-0301-0202 Кклим = 1,04	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	5	1677	8 385
37	241-207-0302 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	174,73	54	9 435
38	241-207-0203 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	43,43	111	4 821
39	241-207-0204 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5,05	172	869
40	541-801-7201-0001 (основной ресурс)	Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм CTA10D-CT-20-K41-100	шт.	519	25	12 975
41	541-801-7201-0001 (основной ресурс)	Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм CTA10D-CT-25-K41-100	шт.	129	25	3 225
42	541-801-7201-0002 (основной ресурс)	Держатель с защелкой типа DKC 51032 диаметр 32 мм CTA10D-CT32-K41-050	шт.	15	52	780
		Раздел 6. Система уравнения потенциалов и молниезащита , ИТОГО:	тенге			360 536
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			360 536
43	1308-0207-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	38	1476	56 088
44	1308-0207-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	8	4970	39 760
45	252-301-2033 (основной ресурс)	Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм – 2 шт.; соединитель проводника – 1 шт.; соединительная муфта– 2 шт.; наконечник – 1 шт.; забивной винт– 1 шт.)	комплект	8	28671	229 368
46	1308-0207-0208 Кклим = 1,06	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	12	1242	14 904
47	252-301-2302 (основной ресурс)	Держатель системы молниезащиты ND2312; скоба-держатель полосы с болтом	шт.	8	2448	19 584
48	217-101-0303 (основной ресурс)	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Строительство насосной станции 2-го подъема

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Водоснабжение и канализация, ТХ

Основание: Раздел 107/11/2024-ТХ

Сметная стоимость	**9701,091**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**524,036**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,179**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 701 091**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1, ИТОГО:	тенге			**2 047 394**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 047 394**
1	**1116-0202-0204 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 80 мм**	**м трубопровода**	**17**	**4845**	**82 365**
2	**1116-0202-0203 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 65 мм**	**м трубопровода**	**18**	**4346**	**78 228**
3	**1116-0202-0202 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**2**	**3668**	**7 336**
4	**241-102-0162 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм**	**м**	**17**	**2911**	**49 487**
5	**241-102-0154 (основной ресурс)**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	**м**	**18**	**2463**	**44 334**

6	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	1603	3 206
7	1116-0201-0201 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы стальной водогазопроводной оцинкованной, диаметр до 40 мм	м трубопровода	8	2547	20 376
8	241-101-0401 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	704	5 632
9	1116-0401-0103 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	6	17421	104 526
10	1116-0401-0103 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	5	17421	87 105
11	1116-0401-0102 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	9630	9 630
12	242-101-1204 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	86791	520 746
13	242-101-1203 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	75306	376 530
14	242-101-1202 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	45038	45 038
15	242-403-0102 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	4	14080	56 320
16	241-114-0116 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	1074	2 148
17	241-114-0111 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
18	241-112-0140 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1349	8 094
19	241-112-0132 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	8	1307	10 456

20	1116-0401-0103 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 100 мм	шт.	1	17421	17 421
21	242-304-0102 (основной ресурс)	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	46359	46 359
22	241-116-0209 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	30	3152	94 560
23	241-116-0208 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	26	2847	74 022
24	241-116-0206 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
25	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	9,7	412	3 996
26	1122-0601-0202 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,017	2913926	49 537
27	1122-0601-0202 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,018	2913926	52 451
28	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	708	127 440
29	1116-0403-0201 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	1	827	827
30	242-301-1201 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1153	1 153
31	1117-0104-0108 Кклим = 1,04 Коб =2	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	1,2	1579	1 895
32	244-104-0901 (основной ресурс)	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	2	1265	2 530
33	1116-0403-0201 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб стальных, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	1	827	827
34	242-207-3301 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3211	3 211
35	1106-0101-0104 Кклим = 1,08 Коб =4	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,048	55392	2 659
36	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	392	3 920

37	1116-0701-0102 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	35	399	13 965
38	1122-0701-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,01	276530	2 765
39	1122-0701-0102 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 75 - 80 мм	км трубопровода	0,035	280604	9 821
		Раздел 2. Канализация - К1 -, ИТОГО:	тенге			190 472
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			190 472
40	1116-0102-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в траншее, диаметр 100 мм	м трубопровода	4	4206	16 824
41	241-502-0102 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4,04	25130	101 525
42	1116-0301-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	6	3266	19 596
43	1116-0301-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	3	3398	10 194
44	241-203-0407 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	5,988	1081	6 473
45	241-203-0402 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	2,994	511	1 530
46	241-504-0102 (основной ресурс)	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	7631	15 262
47	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144	288
48	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	45	45
49	241-209-2406 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231	231
50	241-209-2404 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	163	163
51	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
52	1115-0305-0301 Кклим = 1,04	Покраска кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	4	624	2 496
53	1106-0101-0104 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,012	55392	665

54	1126-0101-1001 Кклим = 1,08	Теплоизоляция трубопроводов диаметром до 160 мм трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	1981	3 962
55	234-303-0519 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 102 мм	м	2,2	4991	10 980
		Раздел 3. Санитарно-техническое оборудование, ИТОГО:	тенге			128 095
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			128 095
56	1117-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	11393	11 393
57	244-101-0302 (основной ресурс)	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	64823	64 823
58	244-101-0601 (основной ресурс)	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807	14 807
59	1117-0102-0101 Кклим = 1,04	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1	7204	7 204
60	244-101-0103 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	шт.	1	20814	20 814
61	244-104-0101 (основной ресурс)	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
		Раздел 4. Канализация К3, ИТОГО:	тенге			123 584
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			123 584
62	1116-0401-0102 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	9630	9 630
63	242-101-1202 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	45038	45 038
64	1116-0401-0102 Кклим = 1,04	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 50 мм	шт.	1	9630	9 630
65	242-304-0203 (основной ресурс)	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	30600	30 600
66	1116-0202-0202 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из трубы стальной электросварной, диаметр 50 мм	м трубопровода	5	3668	18 340
67	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1603	8 015

68	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,9	412	371
69	1116-0701-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	392	1 960
		Раздел 5. Оборудование, ИТОГО:	тенге			7 061 396
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 061 396
70	1307-0301-0102 Кклим = 1,06	Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,17 т.	шт.	1	155276	155 276
71	541-101-0101-1670 (основной ресурс)	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели COR-3 HELIX V 404/SKw-EB-R	комплект	1	6178393	6 178 393
72	1118-0401-0104 Кклим = 1,04	Установка бака расширительного круглого и прямоугольного, вместимость 0,3 м3	бак	1	21475	21 475
73	513-204-0206 (основной ресурс)	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения DV 300 CE, Elbi (A212L51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа	шт.	1	224243	224 243
74	1307-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж насоса погружного заливочного, масса 0,11 т.	шт.	2	119615	239 230
75	511-304-0302 (основной ресурс)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	2	105184	210 368
76	516-301-0101 (основной ресурс)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	32411	32 411
		Раздел 6. Водомерный узел, ИТОГО:	тенге			150 151
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			150 151
77	1116-0501-0201 Кклим = 1,04	Устройство узла водомерного со сборкой обвязки на месте монтажа, без обводной линии, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	34419	34 419
78	244-301-0410 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C	шт.	1	23187	23 187
79	242-206-1301 (основной ресурс)	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	42199	84 398
80	1118-0605-0101 Кклим = 1,04	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 25 мм	фильтр	1	4887	4 887
81	242-404-0601 (основной ресурс)	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, T до +120°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1922	1 922

82	**244-302-0601 (основной ресурс)**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	**шт.**	**1**	**1338**	**1 338**

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Строительство насосной станции 2-го подъема

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Система автоматической пожарной сигнализации

Основание: 107/11/2024-ПС

Сметная стоимость	**420,018**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**132,65**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,046**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**420 018**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**420 018**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**420 018**
1	**1310-0701-0302 Кклим = 1,06**	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29766**	**29 766**
2	**248-303-0204 (основной ресурс)**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5**	**шт.**	**1**	**38521**	**38 521**
3	**1310-0701-0601 Кклим = 1,06**	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3108**	**3 108**
4	**248-306-0834 (основной ресурс)**	**Блок речевого оповещенияЯнтарь АС БРО**	**шт.**	**1**	**69654**	**69 654**
5	**1310-0701-0303 Кклим = 1,06**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**29857**	**29 857**
6	**248-306-0312 (основной ресурс)**	**Блок питания Квант-50**	**шт.**	**1**	**13885**	**13 885**
7	**541-801-6101-0005 (основной ресурс)**	**Батарея аккумуляторная 12 В, 7 Ач, модели DT-1207**	**шт.**	**2**	**6159**	**12 318**

8	1310-0701-0202 Кклим = 1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	11115	66 690
9	248-302-0206 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой Скиф-Д	шт.	6	1546	9 276
10	1308-0103-3001 Кклим = 1,06	Монтаж аппарата управления и сигнализации (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов - до 2	шт.	2	7203	14 406
11	248-302-0506 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной Скиф РН-Р2	шт.	2	1645	3 290
12	1310-0701-0601 Кклим = 1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	3108	3 108
13	248-304-0213 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2394	2 394
14	1310-0701-0601 Кклим = 1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1	3108	3 108
15	248-304-0226 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь АС 118	шт.	1	4608	4 608
16	1310-0702-0501 Кклим = 1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	2821	2 821
17	248-306-0101 (основной ресурс)	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	248	248
18	1121-0302-0101 Кклим = 1,04	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1135	56 750
19	243-907-0104 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	50	97	4 850
20	1121-0301-0201 Кклим = 1,04	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5	1425	7 125
21	241-207-1702 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	5,05	140	707
22	1121-0101-0201 Кклим = 1,04	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	85	313	26 605
23	1121-0101-0101 Кклим = 1,04	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	5	391	1 955
24	243-303-0411 (основной ресурс) Коб=1,03	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВнг 2х0,5	м	66,95	42	2 812
25	274-303-0202-0001 (основной ресурс) Коб=1,03	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	м	5,15	301	1 550

26	243-802-0101 (основной ресурс) Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	20,6	77	1 586
27	1310-0702-0501 Кклим = 1,06	Устройство коммутационное модели Болид УК-В. Монтаж на стене	шт.	1	2821	2 821
28	541-801-8101-0012 (основной ресурс)	Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14	шт.	1	6199	6 199

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Сети электроснабжения

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения

Основание: 107/11/2024-ЭС

Сметная стоимость	**18140,04**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3201,87**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,178**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 140 040**
		Раздел 1. Кабельная линия 0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			**8 027 744**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 027 744**
1	**1101-0102-0301 Кклим = 1,08 Коб =0,143**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**13,74516**	**6111**	**83 997**
2	**1101-0102-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,857**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**82,37484**	**7975**	**656 939**
3	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**64,08**	**3790**	**242 863**
4	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**32,04**	**3790**	**121 432**
5	**1308-0201-0301 Кклим = 1,06**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м кабеля**	**285**	**827**	**235 695**
6	**211-401-0101 (основной ресурс)**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**32,04**	**7496**	**240 172**
7	**1308-0201-0302 Кклим = 1,06**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301**	**м кабеля**	**498**	**254**	**126 492**

8	1308-0201-3210 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	156	576	89 856
9	241-207-1105 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	159,12	941	149 732
10	1308-0201-0203 Кклим = 1,06	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	894	1366	1 221 204
11	1308-0201-0903 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	156	2034	317 304
12	1308-0201-0704 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м свыше 2 кг до 3 кг	м кабеля	35	2981	104 335
13	243-113-0644 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м	265,2	2113	560 368
14	243-113-0647 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	438,6	2675	1 173 255
15	243-113-0650 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	367,2	3441	1 263 535
16	1308-0201-1615 Кклим = 1,06	Монтаж заделки концевой сухой для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 120 мм2.	шт.	14	6601	92 414
17	243-903-2004 (основной ресурс)	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	14	36438	510 132
18	1308-0201-1616 Кклим = 1,06	Монтаж заделки концевой сухой для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы свыше 120 мм2 до 185 мм2	шт.	4	12821	51 284
19	243-903-2005 (основной ресурс)	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	47514	190 056
20	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7	1957	13 699
21	261-403-0145 (основной ресурс)	Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим.	км	0,046	46367	2 133
22	243-907-5102 (основной ресурс)	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,14	56022	7 843

23	1308-0501-0702 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	9	5896	53 064
24	247-301-0230 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	9	42291	380 619
25	1308-0303-0605 Кклим = 1,06	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного на стене или колонне, на ток свыше 400 А до 630 А	шт.	1	36071	36 071
26	247-204-3434 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	шт.	1	102140	102 140
27	243-907-4402 (основной ресурс) Коб=0,05	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	3,5	317	1 110
		Раздел 2. Кабельная линия освещения 0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			3 381 955
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 381 955
28	1308-0304-0203 Кклим = 1,06	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	33554	33 554
29	515-301-0116 (основной ресурс)	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	738526	738 526
30	1308-0304-0203 Кклим = 1,06	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	33554	33 554
31	247-305-0169 (основной ресурс)	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ НП04-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	32426	32 426
32	1308-0201-0201 Кклим = 1,06	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	409	1124	459 716
33	1308-0201-0901 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	66	1073	70 818
34	243-113-0805 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x16 (ок)-0,66	м	484,5	832	403 104
35	1101-0102-0301 Кклим = 1,08 Коб =0,143	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3 грунта	11,583	6111	70 784
36	1101-0102-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,857	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 грунта	69,417	7975	553 601
37	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	54	3790	204 660

38	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1. Разравнивание на площадке	м3 грунта	27	3790	102 330
39	1308-0201-0301 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м кабеля	450	827	372 150
40	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	27	7496	202 392
41	1308-0201-3210 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	66	576	38 016
42	241-207-1105 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	67,32	941	63 348
43	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957	1 957
44	261-403-0145 (основной ресурс)	Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим.	км	0,022	46367	1 020
		Раздел 3. Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) проходная (ТП) - 20 шт, ИТОГО:	тенге			4 486 231
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 486 231
45	1133-0304-0402 Кклим = 1,08	Установка стальных круглоконических и многогранных опор	опора	20	33036	660 720
46	211-301-0404 (основной ресурс)	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2	6905	13 810
47	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5	21495	139 718
48	222-504-0101 (основной ресурс)	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора	т	1,16	1194166	1 385 233
49	1308-0205-1502 Кклим = 1,06	Установка светильника "Шар венчающий" вне здания	шт.	20	17618	352 360
50	247-105-0104 (основной ресурс)	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	72014	1 440 280
51	243-112-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	100	185	18 500
52	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	20	7816	156 320
53	1308-0103-2901 Кклим = 1,06	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - до 2	шт.	20	7184	143 680
54	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	20	627	12 540
55	261-404-0530 (основной ресурс)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,4	5671	2 268

56	243-902-0201 (основной ресурс)	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,2	1712	342
57	1308-0207-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	20	6547	130 940
58	1308-0207-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1476	29 520
		Раздел 4. Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) проходная-ответвительная (ТПО) - 4 шт, ИТОГО:	тенге			897 700
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			897 700
59	1133-0304-0402 Кклим = 1,08	Установка стальных круглоконических и многогранных опор	опора	4	33036	132 144
60	211-301-0404 (основной ресурс)	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,4	6905	2 762
61	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3	21495	27 944
62	222-504-0101 (основной ресурс)	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора	т	0,232	1194166	277 047
63	1308-0205-1502 Кклим = 1,06	Установка светильника "Шар венчающий" вне здания	шт.	4	17618	70 472
64	247-105-0104 (основной ресурс)	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	4	72014	288 056
65	243-112-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	185	3 700
66	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	4	7816	31 264
67	1308-0103-2901 Кклим = 1,06	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - до 2	шт.	4	7184	28 736
68	247-204-0709 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	4	627	2 508
69	261-404-0530 (основной ресурс)	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,16	5671	907
70	243-902-0201 (основной ресурс)	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,04	1712	68
71	1308-0207-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	4	6547	26 188
72	1308-0207-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1476	5 904
		Раздел 5. Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) концевая (ТК) - 6 шт , ИТОГО:	тенге			1 346 410

		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 346 410**
73	**1133-0304-0402 Кклим = 1,08**	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор**	**опора**	**6**	**33036**	**198 216**
74	**211-301-0404 (основной ресурс)**	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,6**	**6905**	**4 143**
75	**212-101-0301 (основной ресурс)**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,95**	**21495**	**41 915**
76	**222-504-0101 (основной ресурс)**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора**	**т**	**0,348**	**1194166**	**415 570**
77	**1308-0205-1502 Кклим = 1,06**	**Установка светильника "Шар венчающий" вне здания**	**шт.**	**6**	**17618**	**105 708**
78	**247-105-0104 (основной ресурс)**	**Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**6**	**72014**	**432 084**
79	**243-112-0501 (основной ресурс)**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**30**	**185**	**5 550**
80	**247-306-0919**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**6**	**7816**	**46 896**
81	**1308-0103-2901 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов - до 2**	**шт.**	**6**	**7184**	**43 104**
82	**247-204-0709 (основной ресурс)**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**6**	**627**	**3 762**
83	**261-404-0530 (основной ресурс)**	**Сжимы ответвительные**	**100 шт.**	**0,12**	**5671**	**681**
84	**243-902-0201 (основной ресурс)**	**Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4**	**100 шт.**	**0,06**	**1712**	**103**
85	**243-902-1401 (основной ресурс)**	**Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2**	**100 шт.**	**0,24**	**2250**	**540**
86	**1308-0207-0104 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт.**	**6**	**6547**	**39 282**
87	**1308-0207-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**6**	**1476**	**8 856**

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Сети электроснабжения к насосной станции

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения к насосной станции

Основание: 107/11/2024-ЭС

Сметная стоимость	**1956,996**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**373,796**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,141**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 956 996**
		Раздел 1. Кабельная линия 0,4 кВ, ИТОГО:	тенге			**1 956 996**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 956 996**
1	**1101-0102-0301 Кклим = 1,08 Коб =0,143**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**3,51351**	**6111**	**21 471**
2	**1101-0102-0302 Кклим = 1,08 Коб =0,857**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**21,05649**	**7975**	**167 926**
3	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**16,38**	**3790**	**62 080**
4	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1. Разравнивание на площадке**	**м3 грунта**	**8,19**	**3790**	**31 040**
5	**1308-0201-0301 Кклим = 1,06**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м кабеля**	**91**	**827**	**75 257**
6	**211-401-0101 (основной ресурс)**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**8,19**	**7496**	**61 392**
7	**1308-0201-0302 Кклим = 1,06**	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301**	**м кабеля**	**91**	**254**	**23 114**

8	1308-0201-3210 Кклим = 1,06	Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм	м	10	576	5 760
9	241-207-1105 (основной ресурс) Коб=1,02	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,2	941	9 598
10	1308-0201-0202 Кклим = 1,06	Монтаж кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытий, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	180	1225	220 500
11	1308-0201-0902 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	10	1543	15 430
12	1308-0201-0703 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м свыше 1 кг до 2 кг	м кабеля	80	2384	190 720
13	243-119-1845 (основной ресурс) Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (мс)-1	м	275,4	2868	789 847
14	1308-0201-1615 Кклим = 1,06	Монтаж заделки концевой сухой для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы свыше 35 мм2 до 120 мм2.	шт.	4	6601	26 404
15	243-903-2004 (основной ресурс)	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36438	145 752
16	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957	3 914
17	261-403-0145 (основной ресурс)	Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим.	км	0,004	46367	185
18	243-907-5102 (основной ресурс)	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,16	56022	8 964
19	1308-0501-0702 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовом основании, трехфазного	шт.	2	5896	11 792
20	247-301-0230 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	2	42291	84 582
21	243-907-4402 (основной ресурс) Коб=0,05	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	4	317	1 268

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные слаботочные сети

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-04-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные слаботочные сети

Основание: 107/11/2024-НСС

Сметная стоимость	**3299,404**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**969,326**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,291**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 299 404**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**82 592**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**82 592**
1	**1101-0201-0140 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**5,23**	**401**	**2 097**
2	**1101-0102-0301 Кклим = 1,08 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**0,58**	**7333**	**4 253**
3	**1101-0201-1140 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**18,18**	**390**	**7 090**
4	**1101-0102-0301 Кклим = 1,08 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**2,27**	**7333**	**16 646**
5	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**1,42**	**3790**	**5 382**

6	1101-0201-1140 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3 грунта	7,41	390	2 890
7	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	7,41	654	4 846
8	1101-0203-0149 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	19,54	82	1 602
9	1101-0701-0101 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	19,54	266	5 198
10	1101-0201-0225 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	2,27	237	538
11	412-102-0216 (основной ресурс)	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	75,4775	42	3 170
12	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	7,62	3790	28 880
		Раздел 2. Наружные слаботочные сети, ИТОГО:	тенге			2 182 654
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 182 654
13	1134-0201-0301 Кклим = 1,08	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,071	696362	49 442
14	241-203-0201 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	71	874	62 054
15	261-301-0320 (основной ресурс)	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,1	1703	1 873
16	1134-0201-0301 Кклим = 1,08	Устройство трубопровода из полиэтиленовых труб, до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,034	696362	23 676
17	241-203-0101 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	34	307	10 438
18	1310-0904-0203 Кклим = 1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	213	1138	242 394
19	1310-0904-0204 Кклим = 1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	223	1466	326 918
20	1308-0503-2201 Кклим = 1,06	Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	34	335	11 390

21	243-502-0308 (основной ресурс)	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-З П-С-М4/32Е2-3/2,7	м	236	313	73 868
22	243-502-0406 (основной ресурс)	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М5/20Е2-3/2,7	м	76	399	30 324
23	243-502-0404 (основной ресурс)	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М3/12Е2-3/2,7	м	185	300	55 500
24	1310-0205-0103 Кклим = 1,06	Монтаж сплиттера, прим.	кассета	7	386	2 702
25	248-404-0422 (основной ресурс)	Оптический разветвитель(сплиттер) PO-1x2-PLC-SM/0,9-1.0-SC/UPC-К, прим.	шт.	6	3624	21 744
26	248-404-0422 (основной ресурс)	Оптический разветвитель(сплиттер) PO-1x4-PLC-SM/0,9-1.0-SC/UPC-К , прим.	шт.	1	3624	3 624
27	1310-0904-0507 Кклим = 1,06 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 32 в колодце	муфта	1	755288	755 288
28	274-309-0301-0001 (основной ресурс)	Муфта оптическая на 32 волокна	комплект	1	359666	359 666
29	1310-0906-0603 Кклим = 1,06	Монтаж разъемов (патчкордов)	разъем	14	1102	15 428
30	243-906-2605 (основной ресурс)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-3м, прим.	шт.	7	5551	38 857
31	243-906-2607 (основной ресурс)	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-25м, прим.	шт.	7	13924	97 468
		Раздел 3. Устройство колодцев, ИТОГО:	тенге			251 409
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			251 409
32	1134-0201-0504 Кклим = 1,08	Устройство колодца железобетонного сборного типового собранного на трассе, ККС-2, устанавливаемого на пешеходной части	колодец	1	50622	50 622
33	225-201-0103 (основной ресурс)	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	69104	69 104
34	244-202-0201 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71566	71 566

35	261-404-0521 (основной ресурс)	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1346	5 384
36	1310-0902-0209 Кклим = 1,06	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	4	2214	8 856
37	1134-0201-1201 Кклим = 1,08	Устройство ввода трубы в колодец	канал	4	4662	18 648
38	1134-0201-1201 Кклим = 1,08	Устройство ввода трубы в здание	канал	2	4662	9 324
39	1114-0205-0101 Кклим = 1,08	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,2	4263	17 905
		Раздел 4. Комплекс измерений, ИТОГО:	тенге			782 749
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			782 749
40	1310-0904-0707 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	225534	225 534
41	1310-0904-0705 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	144853	144 853
42	1310-0904-0703 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	92477	92 477
43	1310-0904-0907 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	156974	156 974
44	1310-0904-0905 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 20. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	99389	99 389
45	1310-0904-0903 Кклим = 1,06	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	63522	63 522

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-05-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения

Основание: Раздел НВ

Сметная стоимость	**10162,272**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1966,358**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,739**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 162 272**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**2 950 449**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 950 449**
1	**1123-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под трубопровод песчаного**	**м3 основания**	**21,76**	**13655**	**297 133**
2	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 - устойство мягкого грунта**	**м3 грунта**	**2,55**	**3790**	**9 665**
3	**1101-0201-1125 Кклим = 1,08 Коб =0,04**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**64,95788**	**499**	**32 414**
4	**1101-0201-1126 Кклим = 1,08 Коб =0,23**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**373,50781**	**359**	**134 089**
5	**1101-0201-1128 Кклим = 1,08 Коб =0,15**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**243,59205**	**499**	**121 552**
6	**1101-0201-1129 Кклим = 1,08 Коб =0,58**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3 грунта**	**941,88926**	**643**	**605 635**

7	1101-0203-0149 Кклим = 1,08 Коб =0,27	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	422,63424	82	34 656
8	1101-0203-0151 Кклим = 1,08 Коб =0,73	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	1142,67776	112	127 980
9	1101-0701-0601 Кклим = 1,08 Коб =0,27	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	422,63424	654	276 403
10	1101-0701-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,73	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	1142,67776	781	892 431
11	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1565,312	216	338 107
12	414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,75	Лишний грунт. Погрузка	т	98,14875	357	35 039
13	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	1079,63625	42	45 345
		Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1, ИТОГО:	тенге			3 854 545
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 854 545
14	1122-0103-0102 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 75 мм	км трубопровода	0,02	2103109	42 062
15	1122-0103-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,005	2023510	10 118
16	1122-0901-0108 Кклим = 1,08	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 300 мм	м	20	3934	78 680
17	1122-0901-0107 Кклим = 1,08	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 250 мм	м	46	3177	146 142
18	241-102-0162 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20	2911	58 220
19	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5	1603	8 015
20	241-102-0238 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	20,2	12579	254 096
21	241-102-0232 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	46,46	10564	490 803

22	1122-0601-0202 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,02	2913926	58 279
23	1122-0601-0201 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 50 мм	км трубопровода	0,005	2464628	12 323
24	1122-0601-0208 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,02	10025659	200 513
25	1122-0601-0207 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 250 мм	км трубопровода	0,046	8461532	389 230
26	1122-0701-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,005	276530	1 383
27	1122-0701-0102 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 75 - 80 мм	км трубопровода	0,02	280604	5 612
28	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,065	1269181	82 497
29	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм	км	0,126	1269181	159 917
30	241-201-0611 (основной ресурс) Коб=1,007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	126,882	805	102 140
31	241-201-0610 (основной ресурс) Коб=1,007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	65,455	570	37 309
32	1122-0701-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 50 - 65 мм	км трубопровода	0,065	276530	17 974
33	1122-0701-0102 Кклим = 1,08	Промывка трубопровода с дезинфекцией, диаметр 75 - 80 мм	км трубопровода	0,126	280604	35 356
34	1122-0302-0102 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 80 мм	задвижка или клапан	2	9260	18 520
35	1122-0302-0102 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 80 мм	задвижка или клапан	2	9260	18 520
36	1122-0302-0101 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного чугунных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2	5036	10 072
37	242-101-1204 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	86791	173 582
38	242-101-1203 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	75306	150 612

39	242-301-1202 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1373	2 746
40	1122-0301-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,02772	3873803	107 374
41	241-113-0227 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	24982	49 964
42	241-113-0111 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	2153	4 306
43	241-114-0140 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	2	4328	8 656
44	241-114-0113 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	898	898
45	241-119-0202 (основной ресурс)	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	2	207	414
46	1122-0301-0303 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	2	5136	10 272
47	241-210-0618 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	2317	4 634
48	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	1	4806	4 806
49	241-210-0612 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	414	414
50	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	4	4806	19 224
51	241-208-0307 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	894	3 576
52	1122-0303-0103 Кклим = 1,08	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	1	9345	9 345
53	244-404-0106 (основной ресурс)	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	62981	62 981
54	1122-0301-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0564	3873803	218 482
55	241-515-0203 (основной ресурс)	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	1	187216	187 216
56	1122-0901-0108 Кклим = 1,08 Коб =6	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 300 мм	м	1,2	3934	4 721
57	241-102-0238 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,212	12579	15 246

58	1122-0601-0208 Кклим = 1,08 Коб =6	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,0012	10025659	12 031
59	1122-0901-0105 Кклим = 1,08 Коб =3	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 150 мм	м	0,6	2054	1 232
60	241-102-0224 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,606	7205	4 366
61	1122-0601-0205 Кклим = 1,08 Коб =3	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 150 мм	км трубопровода	0,0006	5335969	3 202
62	1122-0103-0106 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 200 мм	км трубопровода	0,001	4393259	4 393
63	241-102-0226 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	7743	7 743
64	1122-0103-0102 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 75 мм	км трубопровода	0,001	2103109	2 103
65	241-102-0154 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1	2463	2 463
66	1122-0103-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,0006	2023510	1 214
67	241-102-0139 (основной ресурс) Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,6	1603	962
68	1122-0301-0309 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 225 мм	шт.	6	10696	64 176
69	241-214-0114 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	7723	46 338
70	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4806	9 612
71	241-214-0106 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
72	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	1	4806	4 806
73	241-214-0105 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1049	1 049
74	241-116-0213 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	9859	59 154
75	241-116-0208 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2847	5 694
76	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2149	2 149
77	1122-0304-0106 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	6	12552	75 312

78	1122-0304-0102 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 80 мм	фланец	4	4074	16 296
79	1122-0304-0101 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	10	2710	27 100
80	1122-0304-0101 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	7	2710	18 970
81	241-116-0213 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	9859	59 154
82	241-116-0209 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3152	12 608
83	241-116-0208 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	10	2847	28 470
84	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	7	2149	15 043
85	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	276	4 250
86	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	30,8	205	6 314
87	1122-0401-0102 Кклим = 1,08	Врезка штуцера (патрубка) стального в существующую сеть из стальных труб, диаметр 80 мм	врезка	2	22815	45 630
88	1134-0201-0804 Кклим = 1,08	Устройство люка в колодце Установка указателя на стене	шт.	2	3108	6 216
89	261-401-0327 (основной ресурс)	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	152037	3 041
90	1308-0201-0405 Кклим = 1,06	Покрытие защитно-сигнальной лентой	м кабеля	191	24	4 584
91	249-101-0602 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	191	105	20 055
		Раздел 4. Водомерный узел ВУ-1. 2 шт, ИТОГО:	тенге			899 016
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			899 016
92	1116-0501-0201 Кклим = 1,04	Устройство узла водомерного со сборкой обвязки на месте монтажа, без обводной линии, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	2	42795	85 590
93	244-301-0704 (основной ресурс)	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	165983	331 966
94	1118-0605-0103 Кклим = 1,04	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводе системы отопления, диаметр 40 мм	фильтр	2	5924	11 848
95	242-404-0305 (основной ресурс)	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	43559	87 118

96	242-101-1202 (основной ресурс)	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	45038	270 228
97	242-202-0303 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6170	12 340
98	261-302-0272 (основной ресурс)	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	3173	6 346
99	241-114-0107 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	476	1 904
100	241-116-0107 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1734	20 808
101	242-403-0103 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	17717	70 868
		Раздел 5. Строительство колодцад. 1500 мм - 2 шт, ИТОГО:	тенге			635 996
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			635 996
102	1122-0501-0102 Кклим = 1,08	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	52133	153 271
103	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	19360	38 720
104	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21663	86 652
105	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	45222	90 444
106	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
107	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9331	18 662
108	244-202-0106 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	2	34366	68 732
109	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,138	21495	2 966
110	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1180013	40 309
111	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,99064	205	203
112	1113-0203-0205 Кклим = 1,04 Коб =29	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	0,99064	276	273

113	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,05616	1542751	86 641
114	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной отмостки	м3	1,1	32255	35 481
		Раздел 6. Строительство колодцад. 2000 мм - 1 шт, ИТОГО:	тенге			496 715
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			496 715
115	1122-0501-0103 Кклим = 1,08	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,91	40382	117 512
116	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6821	6 821
117	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9331	9 331
118	225-101-0603 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	25248	25 248
119	225-101-0111 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	25248	75 744
120	225-101-0616 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	96012	96 012
121	244-202-0106 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	1	34366	34 366
122	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,069	21495	1 483
123	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02674	1180013	31 554
124	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,77546	205	159
125	1113-0203-0205 Кклим = 1,04 Коб =29	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	0,77546	276	214
126	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0522	1542751	80 532
127	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	32255	17 740
		Раздел 7. Строительство прямоугольного монолитного водопроводного колодца размером 3000х2000х2100(Н) - 1 шт., ИТОГО:	тенге			1 325 550
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 325 550
128	1122-0501-0303 Кклим = 1,08	Устройство колодца водопроводного прямоугольного бетонного с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в грунте сухом	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,84	100651	789 104

129	212-101-0101 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,048	20442	981
130	212-101-0101 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,82	20442	16 762
131	212-101-0501 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5	22720	113 600
132	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
133	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9331	18 662
134	261-101-0382 (основной ресурс)	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	2,17	98283	213 274
135	244-202-0106 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	2	34366	68 732
136	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06526	328675	21 449
137	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1180013	23 954
138	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,5887	205	121
139	1113-0203-0205 Кклим = 1,04 Коб =29	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	0,5887	276	162
140	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,00624	1542751	9 627
141	1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =2	Устройство бетонной отмостки	м3	1,1	32255	35 481

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-06-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети канализации

Основание:

Сметная стоимость	**12677,799**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3019,158**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,208**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 677 799**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 761 534**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 761 534**
1	**1101-0201-1125** **Кклим = 1,08 Коб =0,06**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**57,74445**	**499**	**28 814**
2	**1101-0201-1126** **Кклим = 1,08 Коб =0,41**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**394,58708**	**359**	**141 657**
3	**1101-0201-1128** **Кклим = 1,08 Коб =0,27**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**259,85003**	**499**	**129 665**
4	**1101-0201-1129** **Кклим = 1,08 Коб =0,26**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3 грунта**	**250,22595**	**643**	**160 895**
5	**1101-0102-0901** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 - устойство мягкого грунта**	**м3 грунта**	**4,7**	**3790**	**17 813**

6	1101-0203-0149 Кклим = 1,08 Коб =0,47	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	366,01001	82	30 013
7	1101-0203-0151 Кклим = 1,08 Коб =0,53	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	412,73469	112	46 226
8	1101-0701-0601 Кклим = 1,08 Коб =0,47	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	366,01001	654	239 371
9	1101-0701-0602 Кклим = 1,08 Коб =0,53	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	412,73469	781	322 346
10	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	778,7447	216	168 209
11	414-104-0201 (основной ресурс) Коб=1,75	Лишний грунт. Погрузка	т	321,4099	357	114 743
12	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4км Вывоз лишнего грунта.	т·км	3535,5089	42	148 491
13	1123-0101-0101 Кклим = 1,08	Устройство основания под трубопровод песчаного	м3 основания	15,62	13655	213 291
		Раздел 2. Наружные сети канализации, ИТОГО:	тенге			7 577 871
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 577 871
14	1123-0202-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м трубопровода	147	3653	536 991
15	1123-0202-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 145 мм	м трубопровода	10	2215	22 150
16	1123-0205-0101 Кклим = 1,08	Присоединение трубопровода канализационного к существующей сети в грунте сухом	врезка	1	101689	101 689
17	1116-0102-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода из трубы чугунной канализационной раструбной в траншее, диаметр 100 мм	м трубопровода	47	29336	1 378 792
18	1115-0305-0301 Кклим = 1,04	Покраска труб кузбасским лаком за 1 раз	м2 окрашиваемой поверхности	16,5	624	10 296
19	241-504-0102 (основной ресурс)	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	12	7631	91 572
20	1126-0103-0603 Кклим = 1,08	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3 изоляции	112	37606	4 211 872
21	1114-0205-0103 Кклим = 1,08	Изоляция боковая стен и фундаментов глиной	м3 изолирующего слоя	32	37633	1 204 256
22	1308-0201-0405 Кклим = 1,06	Покрытие защитно-сигнальной лентой	м кабеля	157	24	3 768

23	249-101-0602 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	157	105	16 485
		Раздел 3. Строительство колодцад. 1500 мм - 3 шт, ИТОГО:	тенге			1 203 948
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 203 948
24	1123-0301-0103 Кклим = 1,08	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1,5 м	м3 конструкций колодца	5,571	76503	426 198
25	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	19360	58 080
26	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21663	64 989
27	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	18201	54 603
28	225-101-0610 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	45222	135 666
29	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6821	34 105
30	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9331	9 331
31	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,461	21495	31 404
32	244-202-0106 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	3	34366	103 098
33	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0486	1180013	57 349
34	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,4094	205	289
35	1113-0203-0205 Кклим = 1,04 Коб =29	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	1,4094	276	389
36	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,11358	1542751	175 226
37	1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =3	Устройство бетонной отмостки	м3	1,65	32255	53 221
		Раздел 4. Строительство колодцад. 1000 мм - 8 шт, ИТОГО:	тенге			2 134 446
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 134 446
38	1123-0301-0102 Кклим = 1,08	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м	м3 конструкций колодца	7,572	109575	829 702
39	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	13498	107 984

40	225-101-0104 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	7768	31 072
41	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12700	38 100
42	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17244	17 244
43	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	8	15863	126 904
44	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6821	129 599
45	244-202-0106 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	8	34366	274 928
46	212-101-0301 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,912	21495	84 088
47	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0326	1180013	38 468
48	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,9454	205	194
49	1113-0203-0205 Кклим = 1,04 Коб =29	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	0,9454	276	261
50	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,20352	1542751	313 981
51	1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =8	Устройство бетонной отмостки	м3	4,4	32255	141 922

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Теплотрасса

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-07-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Теплотрасса КЖ

Основание: №107-11-2024-ТС.КЖ

Сметная стоимость	**17241,139**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2354,376**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,908**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**17 241 139**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 095 597**
		Подраздел 1.1. Каналы, ИТОГО	тенге			**765 382**
1	**1101-0201-1125** **Кклим = 1,08 Коб =0,07**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**20,53044**	**499**	**10 245**
2	**1101-0201-1126** **Кклим = 1,08 Коб =0,42**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**123,18264**	**359**	**44 223**
3	**1101-0201-1128** **Кклим = 1,08 Коб =0,27**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4**	**м3 грунта**	**79,18884**	**499**	**39 515**
4	**1101-0201-1129** **Кклим = 1,08 Коб =0,24**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5**	**м3 грунта**	**68,27838**	**643**	**43 903**
5	**1101-0201-1208** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**175,91**	**441**	**77 576**

6	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	3386,2675	42	142 223
7	1101-0102-0304 Кклим = 1,08 Коб =0,24 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;	Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4	м3 грунта	2,1117	22917	48 394
8	1101-0203-0149 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	136,52743	82	11 195
9	1101-0203-0151 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	142,09997	112	15 915
10	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	7,18565	3790	27 234
11	1101-0102-0903 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	м3 грунта	7,47895	5951	44 507
12	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	136,52743	654	89 289
13	1101-0701-0602 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	142,09997	781	110 980
14	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	278,6274	216	60 184
		Подраздел 1.2. 2 колодца, ИТОГО	тенге			190 891
15	1101-0201-1125 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	1,6887	499	843
16	1101-0201-1126 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	10,1322	359	3 637
17	1101-0201-1128 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3 грунта	6,7548	499	3 371
18	1101-0201-1129 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3 грунта	47,50313	643	30 545
19	1101-0102-0304 Кклим = 1,08 Коб =0,03 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;	Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4	м3 грунта	1,46917	22917	33 669
20	1101-0201-1208 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	24,492	441	10 801

21	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	471,471	42	19 802
22	1101-0203-0149 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	11,22986	82	921
23	1101-0203-0151 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	52,94075	112	5 929
24	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	0,59105	3790	2 240
25	1101-0102-0903 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	м3 грунта	2,78636	5951	16 582
26	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	11,22986	654	7 344
27	1101-0701-0602 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	52,94075	781	41 347
28	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	64,1706	216	13 861
		Подраздел 1.3. 2 тепловые камеры, ИТОГО	тенге			139 323
29	1101-0201-1125 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	1,42688	499	712
30	1101-0201-1126 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	8,56128	359	3 073
31	1101-0201-1128 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4	м3 грунта	5,70752	499	2 848
32	1101-0201-1129 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 5	м3 грунта	24,32015	643	15 638
33	1101-0102-0304 Кклим = 1,08 Коб =0,03 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;	Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4	м3 грунта	0,75217	22917	17 237
34	1101-0201-1208 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	37,856	441	16 694
35	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,75	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	728,728	42	30 607

36	1101-0203-0149 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	9,48875	82	778
37	1101-0203-0151 Кклим = 1,08	Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 3	м3 грунта	29,24085	112	3 275
38	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	0,49941	3790	1 893
39	1101-0102-0903 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 3	м3 грунта	1,53899	5951	9 159
40	1101-0701-0601 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 уплотненного грунта	9,48875	654	6 206
41	1101-0701-0602 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	29,24085	781	22 837
42	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	38,7296	216	8 366
		Раздел 2. Железобетонные конструкции канала, ИТОГО:	тенге			12 181 755
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 181 755
43	1101-0701-1501 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	26,6	15040	400 064
44	1106-0506-0101 Кклим = 1,08	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3 сборных конструкций	65,003	36980	2 403 811
45	212-401-0104 (основной ресурс)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,8	22353	17 882
46	225-203-0103 (основной ресурс)	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	34,28	94222	3 229 930
47	225-202-1104 (основной ресурс)	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	30,255	122023	3 691 806
48	225-205-0102 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	84	1364	114 576
49	225-205-0101 (основной ресурс)	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1253	15 036
50	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	227,7	2075	472 478
51	1113-0101-0304 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	227,7	6062	1 380 317
52	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	227,7	2075	472 478
53	1111-0103-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	-227,7	73	-16 622
		Раздел 3. Угол поворота УП-1. 12 шт, ИТОГО:	тенге			191 069

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**191 069**
54	**1106-0203-0107 Кклим = 1,08**	**Устройствоугла поворотажелезобетонного**	**м3**	**3**	**50313**	**150 939**
55	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00288**	**328192**	**945**
56	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,036**	**328134**	**11 813**
57	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,08328**	**328675**	**27 372**
		Раздел 4. Угол поворота УП-1. 1 шт, ИТОГО:	тенге			**52 648**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**52 648**
58	**1106-0101-0219 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитной плиты днища**	**м3**	**0,46**	**37679**	**17 332**
59	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0104**	**328675**	**3 418**
60	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0022**	**328192**	**722**
61	**1108-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3 кладки**	**0,4**	**62007**	**24 803**
62	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0045**	**328675**	**1 479**
63	**1106-0105-0203 Кклим = 1,08**	**Устройство пояса**	**м3**	**0,04**	**35238**	**1 410**
64	**1106-0105-0202 Кклим = 1,08**	**Армирование пояса железобетонного**	**т**	**0,00835**	**89207**	**745**
65	**214-210-0201 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0067**	**328134**	**2 198**
66	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00075**	**328192**	**246**
67	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0009**	**328192**	**295**
		Раздел 5. Угол поворота УП-2. 1 шт, ИТОГО:	тенге			**68 574**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**68 574**
68	**1106-0101-0219 Кклим = 1,08**	**Устройство монолитной плиты днища**	**м3**	**0,43**	**37679**	**16 202**
69	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00972**	**328675**	**3 195**
70	**214-210-0101 (основной ресурс)**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,002**	**328192**	**656**
71	**1108-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3 кладки**	**0,36**	**62007**	**22 323**

72	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00416	328675	1 367
73	1114-0201-0304 Кклим = 1,08	Устройство сейсмопояса	м3	0,4	54031	21 612
74	1106-0105-0202 Кклим = 1,08	Армирование пояса железобетонного	т	0,00771	89207	688
75	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00617	328134	2 025
76	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0007	328192	230
77	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00084	328192	276
		Раздел 6. Монолитные участкиУМ, ИТОГО:	тенге			395 536
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			395 536
78	1106-0101-0219 Кклим = 1,08	Устройство монолитных укчастков	м3	3,03	37679	114 167
79	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23877	328134	78 349
80	1106-0301-0906 Кклим = 1,08	Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона	т	0,28294	331627	93 831
81	214-203-0202 (основной ресурс)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,28294	385909	109 189
		Раздел 7. Тепловая камера УТ1, ИТОГО:	тенге			1 358 323
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 358 323
82	1106-0506-0202 Кклим = 1,08	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3 конструкции	9,16	59344	543 591
83	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,35	23355	31 529
84	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,52	23355	128 920
85	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,37	23355	31 996
86	212-101-0401 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78	22720	17 722
87	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
88	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9331	18 662
89	244-202-0102 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	43630	87 260
90	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0346	1180013	40 828

91	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,0034	205	206
92	1109-0401-0601 Кклим = 1,08	Установка металлической решетки приямка	т металлических изделий	0,01004	1485083	14 910
93	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,29116	205	60
94	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66952	328134	219 692
95	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18956	315888	59 880
96	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	328192	8 828
97	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0837	388834	32 545
98	1106-0301-0907 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,01164	2280401	26 544
99	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0084	1542751	12 959
100	1113-0101-0304 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	6,76	6062	40 979
101	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,7	2095	14 037
102	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,7	2095	14 037
103	1111-0103-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	-6,7	75	-503
		Раздел 8. Дренажный колодец ДК-1, ИТОГО:	тенге			269 657
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			269 657
104	1122-0501-0101 Кклим = 1,08	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1	75572	83 129
105	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17244	17 244
106	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12700	38 100
107	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13498	13 498
108	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15863	15 863

109	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
110	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	9331	27 993
111	244-202-0101 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
112	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0144	312621	4 502
113	214-202-0101 (основной ресурс)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0144	623421	8 977
114	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0171	323362	5 529
115	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,4959	205	102
116	1101-0701-1502 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	0,2355	14707	3 463
117	1114-0205-0101 Кклим = 1,08	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,56	4263	15 176
		Раздел 9. Тепловая камера УТ2, ИТОГО:	тенге			1 358 323
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 358 323
118	1106-0506-0202 Кклим = 1,08	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3 конструкции	9,16	59344	543 591
119	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,35	23355	31 529
120	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,52	23355	128 920
121	212-101-0601 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,37	23355	31 996
122	212-101-0401 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78	22720	17 722
123	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
124	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9331	18 662
125	244-202-0102 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	43630	87 260
126	222-503-0201 (основной ресурс)	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0346	1180013	40 828
127	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,0034	205	206
128	1109-0401-0601 Кклим = 1,08	Установка металлической решетки приямка	т металлических изделий	0,01004	1485083	14 910

129	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,29116	205	60
130	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,66952	328134	219 692
131	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,18956	315888	59 880
132	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0269	328192	8 828
133	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0837	388834	32 545
134	1106-0301-0907 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,01164	2280401	26 544
135	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0084	1542751	12 959
136	1113-0101-0304 Кклим = 1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя	м2 поверхности	6,76	6062	40 979
137	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,7	2095	14 037
138	1111-0103-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м2 стяжки	6,7	2095	14 037
139	1111-0103-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1 : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	-6,7	75	-503
		Раздел 10. Дренажный колодец ДК-2, ИТОГО:	тенге			269 657
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			269 657
140	1122-0501-0101 Кклим = 1,08	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1000 мм	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,1	75572	83 129
141	225-101-0106 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17244	17 244
142	225-101-0105 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12700	38 100
143	225-101-0601 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13498	13 498
144	225-101-0606 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	15863	15 863
145	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6821	13 642
146	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	9331	27 993

147	244-202-0101 (основной ресурс)	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22439	22 439
148	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,0144	312621	4 502
149	214-202-0101 (основной ресурс)	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0144	623421	8 977
150	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0171	323362	5 529
151	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,4959	205	102
152	1101-0701-1502 Кклим = 1,08 Коб =0,3	Устройство основания под фундамент щебеночного	м3 основания	0,2355	14707	3 463
153	1114-0205-0101 Кклим = 1,08	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,56	4263	15 176

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Теплотрасса

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-07-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Теплотрасса ТС

Основание: №107-11-2024-ТС.С

Сметная стоимость	**11605,931**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1955,695**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,639**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 605 931**
		Раздел 1. Трубопроводы, ИТОГО:	тенге			**11 293 903**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 293 903**
1	**1124-0101-0206** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 1124-008: К1трм=1,33; К1экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К2мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: т.ч.п. 1124-008: К4трм=1,33; К4экс=1,33; т.ч.п. 1124-011: К5трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К6трм=1,06; К6экс=1,06;**	**Прокладка трубопровода в непроходном канале, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 150 мм**	**км трубопровода**	**0,064**	**6984366**	**446 999**

2	1124-0101-0205 Кклим = 1,08 т.ч.п. 1124-008: т.ч.п. 1124-008: К2трм=1,06; К2экс=1,06; : т.ч.п. 1124-011: К4трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К5трм=1,33; К5экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К6мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: К7трм=1,33; К7экс=1,33;	Прокладка трубопровода в непроходном канале, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 125 мм	км трубопровода	0,294	5745178	1 689 082
3	1124-0101-0201 Кклим = 1,08 т.ч.п. 1124-008: К1мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: К2трм=1,06; К2экс=1,06; т.ч.п. 1124-011: К3трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К4трм=1,33; К4экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К5трм=1,33; К5экс=1,33; т.ч.п. 1124-008:	Прокладка трубопровода в непроходном канале, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 32 мм	км трубопровода	0,027	4112891	111 048
4	1122-0103-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 25 мм	км трубопровода	0,002	2023510	4 047
5	1122-0103-0101 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 40 мм	км трубопровода	0,015	2023510	30 353
6	1122-0103-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,004	2312453	9 250
7	241-102-0219 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	64	6178	395 392
8	241-102-0209 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	294	4595	1 350 930
9	241-102-0115 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	27	642	17 334
10	241-102-0106 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	399	798
11	241-102-0121 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15	813	12 195

12	241-102-0177 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3614	14 456
13	222-519-0202 (основной ресурс)	Опоры неподвижные	т	0,0206	1159425	23 884
14	222-519-0201 (основной ресурс)	Опоры скользящие	т	0,1774	1159425	205 682
15	1124-0105-0206 Кклим = 1,08	Установка компенсатора П-образного, диаметр трубы 150 мм	компенсатор	2	78609	157 218
16	245-405-0406 (основной ресурс)	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 6 м	шт.	2	157959	315 918
17	1124-0105-0205 Кклим = 1,08	Установка компенсатора П-образного, диаметр трубы 125 мм	компенсатор	2	54564	109 128
18	245-405-0405 (основной ресурс)	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 6 м	шт.	2	125866	251 732
19	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцер для ответвления 159х4.5-45х2.5 ТС-592.0622	шт.	12	755	9 060
20	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцер для ответвления 133х4.0-45х2.5 ТС-592.062	шт.	6	755	4 530
21	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцер для ответвления 32х2.5-25х2.0 ТС-592.025	шт.	2	755	1 510
22	241-116-0312 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8178	16 356
23	242-203-1011 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	533041	1 066 082
24	242-202-0409 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	410174	820 348
25	242-202-0408 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	152763	611 052
26	242-202-0401 (основной ресурс)	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	18786	37 572
27	242-301-1103 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29308	58 616
28	242-301-1105 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	54664	437 312
29	242-306-0107 (основной ресурс)	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	36005	72 010

30	1126-0101-0603 Кклим = 1,08	Теплоизоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	11,5	104237	1 198 726
31	234-201-0305 (основной ресурс) Коб=1,03	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	11,845	51061	604 818
32	1113-0203-0523 Кклим = 1,04 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03	м2	664,4	287	190 683
33	1126-0103-0401 Кклим = 1,08	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	292,4	2131	623 104
34	235-101-0701 (основной ресурс) Коб=1,15	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	336,26	217	72 968
35	242-202-4002 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	111416	222 832
36	241-113-0228 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	2	20680	41 360
37	241-112-0213 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5897	11 794
38	241-112-0206 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	8	3596	28 768
39	241-112-0110 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	1091	4 364
40	241-112-0206 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	3596	7 192
41	241-112-0110 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	2	1091	2 182
42	241-114-0143 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2609	5 218
		Раздел 2. Выход труб из канала при Н≤2000 - 1 шт, ИТОГО:	тенге			138 785
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			138 785
43	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2	32255	6 451
44	1106-0101-0312 Кклим = 1,08	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	м3	1,38	46659	64 389

45	1106-0301-0909 Кклим = 1,08	Установка закладных деталей, вес более 20 кг	т	0,02506	118057	2 959
46	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02506	346238	8 677
47	1109-0101-0101 Кклим = 1,08	Плита перекрытия разрезная металлическая. Монтаж	т конструкций	0,08	278769	22 302
48	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08	302435	24 195
49	1147-0301-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2 покрытия	1	2809	2 809
50	1113-0203-0218 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических лаком БТ-577 за один раз	м2	2,1	212	445
51	1106-0301-0910 Кклим = 1,08	Армирование слоев подстилающих и набетонок	т	0,00698	68274	477
52	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00698	328192	2 291
53	1109-0105-0304 Кклим = 1,08	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т конструкций	0,00063	585707	369
54	214-208-0102 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00063	395112	249
55	1112-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м2 покрытия	0,047	7931	373
56	1112-0201-0201 Кклим = 1,08	Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных	м2 покрытия	0,3	7931	2 379
57	1113-0203-0218 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических лаком БТ-577 за один раз	м2	0,09	212	19
58	1106-0301-0901 Кклим = 1,08	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длина до 1 м	т	0,00021	1911870	401
		Раздел 3. Герметизация ввода теплотрассы д. 33 мм. 2 шт, ИТОГО:	тенге			173 243
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			173 243
59	1116-0202-0107 Кклим = 1,04	Прокладка трубопровода отопления или газоснабжения из трубы стальной бесшовной, диаметр 200 мм	м трубопровода	0,8	10442	8 354
60	241-102-0229 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	11499	9 199
61	1122-0304-0106 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм	фланец	2	12552	25 104
62	1122-0304-0108 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 300 мм	фланец	2	22394	44 788

63	241-116-0113 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7224	14 448
64	241-116-0115 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	29489	58 978
65	261-107-0677 (основной ресурс)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,126	9417	1 187
66	1106-0101-0105 Кклим = 1,08	Устройство фундаментов бетонных ленточных	м3	0,26	43021	11 185

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-08-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения

Основание: 107/11/2024-ГСН

Сметная стоимость	**8735,147**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1616,168**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,54**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 735 147**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**587 558**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**587 558**
1	**1101-0201-1132 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**149,6**	**453**	**67 769**
2	**1101-0102-0302 Кклим = 1,08**	**Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**16**	**7975**	**127 600**
3	**1123-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под трубопровод песчаного**	**м3 основания**	**5,95**	**13655**	**81 247**
4	**1101-0102-0901 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**16,8**	**3790**	**63 672**
5	**211-401-0101 (основной ресурс)**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**16,8**	**7496**	**125 933**
6	**1101-0203-0149 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**124,3**	**82**	**10 193**
7	**1101-0701-0601 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2**	**м3 уплотненного грунта**	**124,3**	**654**	**81 292**

8	1101-0701-1401 Кклим = 1,08	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	124,3	216	26 849
9	1101-0506-0107 Кклим = 1,08	Разравнивание кавальера (отвала) бульдозером, мощность 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1	м3 грунта	22,75	132	3 003
		Раздел 2. Сварка подземных трубопроводов и укладка в траншею, ИТОГО:	тенге			416 112
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			416 112
10	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,085	1268144	107 792
11	241-202-0210 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	85,85	872	74 861
12	1119-0104-0201 Кклим = 1,04	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	85	2495	212 075
13	1339-0201-0502 Кклим = 1,06	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 65 мм, толщина металла до 8 мм	стык	8	2673	21 384
		Раздел 3. Прокладка наружных стальных трубопроводов, ИТОГО:	тенге			2 768 490
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 768 490
14	1122-0103-0201 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,488	3081618	1 503 830
15	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	400	1603	641 200
16	241-102-0115 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	88	642	56 496
17	1122-0301-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,03916	3873803	151 698
18	241-113-0106 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
19	241-113-0208 (основной ресурс)	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	18	1696	30 528
20	241-114-0106 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
21	241-112-0125 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	26	700	18 200

22	241-112-0110 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	72	1091	78 552
23	1109-0105-0301 Кклим = 1,08	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0,20585	445476	91 701
24	261-301-0219 (основной ресурс) Коб=1,79	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	205,85	708	145 742
25	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	96,8	276	26 717
26	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	96,8	205	19 844
		Раздел 4. Монтаж ковера с контрольной трубкой, ИТОГО:	тенге			59 135
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			59 135
27	1124-0207-0201 Кклим = 1,08	Устройство трубки контрольной	шт.	2	28465	56 930
28	241-102-0107 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,5	490	2 205
		Раздел 5. Прокладка сигнальной ленты, ИТОГО:	тенге			7 597
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 597
29	1308-0201-0405 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой	м кабеля	107	24	2 568
30	249-101-0202 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	107	47	5 029
		Раздел 6. Узел выхода полиэтиленового газопровода д. 63 мм из грунта - 3 шт, ИТОГО:	тенге			349 250
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			349 250
31	1122-0103-0203 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,0009	3356913	3 021
32	1122-0103-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,003	2306958	6 921
33	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,9	2737	2 463
34	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3	2737	8 211
35	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,00075	1390918	1 043

36	241-202-0213 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,75	2656	1 992
37	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,00399	1267316	5 057
38	241-202-0210 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,99	872	3 479
39	1122-0103-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,003	2306958	6 921
40	241-102-0181 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	3	2892	8 676
41	1122-0103-0102 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 75 мм	км трубопровода	0,003	2099613	6 299
42	241-102-0151 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	1880	5 640
43	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	3	4806	14 418
44	241-210-0611 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	409	1 227
45	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	3	4806	14 418
46	241-208-0106 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	650	1 950
47	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	6	4806	28 836
48	241-211-0506 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	420	2 520
49	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,03954	1542751	61 002
50	1122-0302-0201 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	3	7326	21 978
51	242-103-0301 (основной ресурс)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41758	125 274
52	1111-0102-0101 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных	м3 подстилающего слоя	0,3	24957	7 487
53	1122-0601-0802 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,0003	743260	223
54	261-107-0495 (основной ресурс)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,12	1019	122

55	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцерс внутренней резьбой DN15мм	шт.	3	755	2 265
56	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,99	1957	7 808
		Раздел 7. Опознавательный знак на углах поворота - 2 шт, ИТОГО:	тенге			56 188
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			56 188
57	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка опознавательного знака (с земляными работами и окраской)	шт.	2	19825	39 650
58	1106-0101-0104 Кклим = 1,08	Обетонирование знака	м3	0,14	57289	8 020
59	241-102-0137 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1388	6 940
60	1109-0501-0201 Кклим = 1,08	Изготовление таблички	м	0,00126	11792	15
61	214-101-0201 (основной ресурс)	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00126	302435	381
62	261-107-0620 (основной ресурс)	Скобы металлические	кг	0,08	203	16
63	1113-0203-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	2,96	276	817
64	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	1,7	205	349
		Раздел 8. Установка футляровПХВ д. 110 мм - 2/22 шт/м; Ст. д. 273 мм - 1/6 шт/м, ИТОГО:	тенге			480 993
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			480 993
65	1122-0901-0301 Кклим = 1,08	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 100 мм	футляр	2	11061	22 122
66	1122-0901-0303 Кклим = 1,08	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 200 до 300 мм	футляр	1	18776	18 776
67	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,022	1390918	30 600
68	241-202-0213 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	22,22	2656	59 016
69	1122-0901-0604 Кклим = 1,08	Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм	м трубы, уложенной в футляре	22	5086	111 892
70	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм - ложемент	км	0,0066	1390918	9 180
71	241-202-0212 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	6,666	1760	11 732

72	1122-0901-0107 Кклим = 1,08	Укладка футляра стального в открытой траншее, диаметр 250 мм	м	6	3177	19 062
73	241-102-0234 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	6,06	15711	95 209
74	1122-0601-0307 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 250 мм	км трубопровода	0,006	12147973	72 888
75	1122-0901-0604 Кклим = 1,08	Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм	м трубы, уложенной в футляре	6	5086	30 516
		Раздел 9. Установка фитингов, ИТОГО:	тенге			156 343
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			156 343
76	241-208-1403 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1299	2 598
77	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4806	9 612
78	241-211-0107 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	13	1841	23 933
79	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	13	4806	62 478
80	241-209-0369 (основной ресурс)	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм	шт.	1	33129	33 129
81	1122-0301-0312 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.	1	18441	18 441
82	241-210-0122 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1016	1 016
83	1122-0301-0303 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	1	5136	5 136
		Раздел 10. Шаровый кран д. 63 мм в подземном исполнении - 1 шт, ИТОГО:	тенге			126 929
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			126 929
84	1122-0302-0201 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	1	6623	6 623
85	242-209-6601 (основной ресурс)	Кран шаровый стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	41907	41 907
86	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4806	9 612
87	241-211-0506 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	420	840
88	1122-0301-0303 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.	1	5136	5 136
89	241-213-0209 (основной ресурс)	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	838	838

90	1122-0301-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,00025	3873803	968
91	261-302-0233 (основной ресурс)	Ковер	шт.	1	532	532
92	1122-0103-0201 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,0015	3081618	4 622
93	241-102-0115 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,5	642	963
94	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,0015	1390918	2 086
95	241-202-0213 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм - защитная оболочка из трубы	м	1,5	2656	3 984
96	1106-0501-0201 Кклим = 1,08	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3 сборных железобетонных конструкций	0,4	48806	19 522
97	261-101-0383 (основной ресурс)	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,4	64528	25 811
98	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Бетонная отмосткаковера. Устройство	м3	0,054	34153	1 844
99	1106-0301-0101 Кклим = 1,08	Бетонное основание ковера. Устройство	м3	0,048	34153	1 639
		Раздел 11. Шаровые краны д. 32 мм. 22 шт , ИТОГО:	тенге			917 620
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			917 620
100	1122-0302-0201 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	22	6623	145 706
101	242-202-0105 (основной ресурс)	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	22	35087	771 914
		Раздел 12. ГРПШ, ИТОГО:	тенге			2 490 766
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 490 766
102	1119-0103-0101 Кклим = 1,04	Установка прибора для редуцирования давления газа Установка прибора для редуцирования давления газа	установка	1	87766	87 766
103	581-111-1111 (основной ресурс) (кпл)	ГРПШ-32-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДНК-32/10, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа GGR-Fx-G25 DN50	комплект	1	2403000	2 403 000
		Раздел 13. Площадка ГРПШ, ИТОГО:	тенге			85 330
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			85 330

104	1122-0103-0201 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм	км трубопровода	0,01	3081618	30 816
105	241-102-0139 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1603	16 030
106	1122-0301-0201 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т фасонных частей	0,0012	3873803	4 649
107	241-112-0125 (основной ресурс)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
108	1122-0304-0101 Кклим = 1,08	Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм	фланец	1	2710	2 710
109	241-116-0107 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1734	1 734
110	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,004	1267316	5 069
111	241-202-0210 (основной ресурс) Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	4,04	872	3 523
112	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	3	4806	14 418
113	241-208-1403 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1299	1 299
114	241-211-0107 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1841	3 682
		Раздел 14. Узел выхода полиэтиленового газопровода д. 63 мм из грунта - 2 шт, ИТОГО:	тенге			232 836
		Подраздел 14.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			232 836
115	1122-0103-0203 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,0006	3356913	2 014
116	1122-0103-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,002	2306958	4 614
117	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,6	2737	1 642
118	241-102-0174 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2	2737	5 474
119	1122-0105-0405 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм	км	0,0005	1390918	695
120	241-202-0213 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,5	2656	1 328
121	1122-0105-0402 Кклим = 1,08	Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм	км	0,00266	1267316	3 371

122	241-202-0210 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,66	872	2 320
123	1122-0103-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 100 мм	км трубопровода	0,002	2306958	4 614
124	241-102-0181 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	2	2892	5 784
125	1122-0103-0102 Кклим = 1,08	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 75 мм	км трубопровода	0,002	2099613	4 199
126	241-102-0151 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2	1880	3 760
127	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4806	9 612
128	241-210-0611 (основной ресурс)	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	409	818
129	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	2	4806	9 612
130	241-208-0106 (основной ресурс)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	650	1 300
131	1122-0301-0302 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм	шт.	4	4806	19 224
132	241-211-0506 (основной ресурс)	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	420	1 680
133	1106-0601-0103 Кклим = 1,08	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг	т стальных элементов	0,02636	1542751	40 668
134	1122-0302-0201 Кклим = 1,08	Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм	задвижка или клапан	2	7326	14 652
135	242-103-0301 (основной ресурс)	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41758	83 516
136	1111-0102-0101 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками песчаных	м3 подстилающего слоя	0,2	24957	4 991
137	1122-0601-0802 Кклим = 1,08	Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 75 мм	км трубопровода	0,0002	743260	149
138	261-107-0495 (основной ресурс)	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,08	1019	82
139	261-301-0310 (основной ресурс)	Штуцерс внутренней резьбой DN15мм	шт.	2	755	1 510
140	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1957	5 206

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-08-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение ГРПШ

Основание: №107-11-2024-ГСН.АС.

Сметная стоимость	**554,156**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**136,274**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,046**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**554 156**
		Раздел 1. Фундамент железобетонный, ИТОГО:	тенге			**121 856**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**121 856**
1	**1106-0301-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,33**	**33505**	**11 057**
2	**1114-0201-0304 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного при ширине поверху до 1000 мм**	**м3**	**1,33**	**54148**	**72 017**
3	**214-403-0103 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02397**	**388834**	**9 320**
4	**1106-0301-0907 Кклим = 1,08**	**Установка закладных деталей, вес до 4 кг**	**т**	**0,01292**	**2280401**	**29 463**
		Раздел 2. Опора Оп-1 , ИТОГО:	тенге			**43 862**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**43 862**
5	**1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,08**	**33505**	**2 680**
6	**1106-0101-0201 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3**	**м3**	**0,16**	**66344**	**10 615**

7	214-403-0103 (основной ресурс) Коб=2	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00284	388834	1 104
8	1106-0301-0907 Кклим = 1,08 Коб =2	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,01292	2280401	29 463
		Раздел 3. Калитка К-1. 1 шт, ИТОГО:	тенге			63 699
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 699
9	1147-0303-0208 Кклим = 1,08	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт.	1	51411	51 411
10	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	346238	7 832
11	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00133	328192	436
12	214-210-0102 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00052	323362	168
13	214-208-0101 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00032	401091	128
14	261-102-0248 (основной ресурс)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2	1777	3 554
15	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	0,82737	205	170
		Раздел 4. Панель Пн-1. 3 шт, ИТОГО:	тенге			81 317
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			81 317
16	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13062	346238	45 226
17	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00666	328192	2 186
18	214-208-0101 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00222	401091	890
19	261-102-0248 (основной ресурс)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	18	1777	31 986
20	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	5,02164	205	1 029
		Раздел 5. Панель Пн-2. 2 шт, ИТОГО:	тенге			41 353
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			41 353

21	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,072	346238	24 929
22	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0036	328192	1 181
23	214-208-0101 (основной ресурс)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0012	401091	481
24	261-102-0248 (основной ресурс)	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	8	1777	14 216
25	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	2,6622	205	546
		Раздел 6. Стойки ограждения. 6 шт, ИТОГО:	тенге			38 763
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			38 763
26	214-205-0102 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0984	345561	34 003
27	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	328134	366
28	212-101-0609 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,162	23470	3 802
29	1113-0203-0528 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	2,88596	205	592
		Раздел 7. Работа по установке ограждения, ИТОГО:	тенге			163 306
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			163 306
30	1147-0303-0109 Кклим = 1,08	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м	м оград	13	12562	163 306

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 2-08-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Молниезащита ГРПШ

Основание: 107/11/2024-ЭГ

Сметная стоимость	**513,916**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**87,534**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,03**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**513 916**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**513 916**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**513 916**
1	**1101-0701-1502 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундамент щебеночного**	**м3 основания**	**0,1**	**14707**	**1 471**
2	**1106-0101-0219 Кклим = 1,08**	**Устройство плит фундаментных железобетонных плоских**	**м3**	**1,5**	**37356**	**56 034**
3	**1106-0301-0906 Кклим = 1,08**	**Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона**	**т**	**0,033**	**331627**	**10 944**
4	**261-404-0566 (основной ресурс)**	**Закладные части фундаментов ГОСТ Р 51177-2017**	**т**	**0,033**	**476911**	**15 738**
5	**1133-0108-0115 Кклим = 1,08**	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	**т**	**0,19**	**507059**	**96 341**
6	**222-504-0101 (основной ресурс)**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,19**	**1184754**	**225 103**
7	**1113-0203-0210 Кклим = 1,04 Коб =29**	**Огрунтовка поверхностей металлических эпоксидной грунтовкой ЭП-057 за один раз**	**м2**	**5,51**	**1303**	**7 180**
8	**1113-0203-0504 Кклим = 1,04 Коб =29**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-1155**	**м2**	**5,51**	**242**	**1 333**

9	1308-0207-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	26	1476	38 376
10	1308-0207-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм	шт.	4	6547	26 188
11	1101-0102-0301 Кклим = 1,08	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1	м3 грунта	3,556	6111	21 731
12	1101-0102-0901 Кклим = 1,08	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	3,556	3790	13 477

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Форма 4

Наименование объекта: Генплан

Заказ 9999999 - экс

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Генплан

Основание: 107/11/2024-ГП

Сметная стоимость	**100823,925**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**15388,423**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,989**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**100 823 925**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 036 833**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 036 833**
1	**1101-0203-0133 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**905,5**	**117**	**105 944**
2	**1101-0203-0141 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1**	**м3 грунта**	**1811**	**109**	**197 399**
3	**1101-0201-0225 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**19,3**	**237**	**4 574**
4	**412-102-0416 Коб=1,2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 19,2км Завоз недостающего плодородного грунта.**	**т·км**	**440,04**	**32**	**14 081**
5	**1101-0203-0133 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1**	**м3 грунта**	**991,4**	**117**	**115 994**

6	1101-0201-0201 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 1. Погрузка лишнего грунта	м3 грунта	588,2	222	130 580
7	412-102-0411 (основной ресурс) Коб=1,2	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	7764,24	42	326 098
8	1101-0203-0201 Кклим = 1,08	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 1	м3 грунта	905,5	93	84 212
9	1101-0701-0106 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	905,5	64	57 952
		Раздел 2. Покрытие проездов. Тип 1. 3722 м2, ИТОГО:	тенге			31 016 915
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			31 016 915
10	1127-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	558,3	11596	6 474 047
11	1127-0602-0306 Кклим = 1,08	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	3722	2644	9 840 968
12	1127-0602-0406 Кклим = 1,08 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306	м2 покрытия	3722	1098	4 086 756
13	1127-0602-0301 Кклим = 1,08	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	3722	2852	10 615 144
		Раздел 3. Бортовой камень БР 100.30.15. 739 м.п., ИТОГО:	тенге			5 512 201
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 512 201
14	1127-0201-0602 Кклим = 1,08	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	739	5260	3 887 140
15	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	739	2199	1 625 061
		Раздел 4. Покрытие тротуаров Тип 2. 722,9 м2, ИТОГО:	тенге			3 916 961
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 916 961
16	1127-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 материала основания в плотном теле	108,435	11596	1 257 412

17	1147-0301-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2 покрытия	722,9	2809	2 030 626
18	1147-0301-0202 Кклим = 1,08 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1147-0301-0201	м2 покрытия	722,9	870	628 923
		Раздел 5. Бортовой камень БР 100.15.8. 1205 м.п., ИТОГО:	тенге			7 357 730
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 357 730
19	6201-0301-0602 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1205	5058	6 094 890
20	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1205	1048	1 262 840
		Раздел 6. Покрытие гравийно-песчанное. Тип 3. 96 м2, ИТОГО:	тенге			153 696
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			153 696
21	6201-0402-0101 Кклим = 1,08	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	м2	96	1601	153 696
		Раздел 7. Покрытие детской площадки (тартановое). Тип 4. 469 м2. , ИТОГО:	тенге			6 793 385
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 793 385
22	6201-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	56,28	11598	652 735
23	1106-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,05	Устройство бетонной подготовки	м3	23,45	32255	756 380
24	1147-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство спортивного покрытия толщиной 12 см на бетонном основании	м2 покрытия	469	4222	1 980 118
25	233-102-0301 (основной ресурс) Коб=1,02	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	478,38	7116	3 404 152
		Раздел 8. Бортовой камень БР 100.15.8. 176 м.п., ИТОГО:	тенге			1 074 656
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 074 656
26	6201-0301-0602 Кклим = 1,08	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	176	5058	890 208
27	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91	м	176	1048	184 448

		Раздел 9. МАФ, ИТОГО:	тенге			23 002 065
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			23 002 065
28	8601-0302-0401	Скамья детская "Крокодил"	шт.	2	125428	250 856
29	8601-0302-0402	Скамья детская "Самолет"	шт.	2	150783	301 566
30	8601-0402-0201	Грибок для песочницы	шт.	2	116769	233 538
31	8601-0109-0301	Песочница деревянная	комплект	2	144786	289 572
32	8601-0101-0106	Карусель с рулем	комплект	4	533075	2 132 300
33	8601-0113-0109	Детский игровой комплекс (4,460 м х 3,830 м х 3,200 м)	комплект	1	1282006	1 282 006
34	8601-0702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	104458	104 458
35	8601-0104-0407	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	4	417989	1 671 956
36	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер"	комплект	1	224795	224 795
37	8601-0202-0101	Турник разновысокий	комплект	2	207424	414 848
38	8601-0104-0103	Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	237816	713 448
39	8601-0103-0302	Лазалка разборная "Спираль"	комплект	1	175320	175 320
40	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	323495	323 495
41	8601-0101-0105	Карусель "Ромашка"	комплект	1	504341	504 341
42	8601-0102-0101	Горка «Мини»	комплект	1	420992	420 992
43	8601-0106-0304	Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	4	605416	2 421 664
44	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	24	151022	3 624 528
45	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	22	44537	979 814
46	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	2	369577	739 154
47	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	4	68209	272 836
48	8601-0602-0506	Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом	секция	136	41376	5 627 136
49	8601-0103-0204	Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"	шт.	1	200596	200 596
50	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19825	39 650
51	251-101-0510 (основной ресурс)	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	2	11827	23 654
52	251-102-0713 (основной ресурс)	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	14771	29 542
		Раздел 10. Озеленение, ИТОГО:	тенге			8 438 550
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 438 550
53	1147-0102-0403 Кклим = 1,08	Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева-саженца с добавлением растительной земли до 50%	яма	31	6119	189 689
54	1147-0102-0401 Кклим = 1,08	Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для дерева-саженца в естественном грунте	яма	18	1597	28 746
55	1147-0104-0105 Кклим = 1,08	Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,5х0,5х0,4 м	шт.	49	14220	696 780

56	254-102-0703 (основной ресурс)	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	31	3207	99 417
57	254-101-0301 (основной ресурс)	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	2	15480	30 960
58	254-103-1101 (основной ресурс)	Груша усурийская Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	16	10464	167 424
59	1147-0102-0803 Кклим = 1,08	Подготовка стандартного посадочного места механизированным способом для кустарника-саженца для живой изгороди однорядной с добавлением растительной земли до 50%	м траншеи	23	1734	39 882
60	1147-0104-0401 Кклим = 1,08	Посадка кустарника-саженца в живой изгороди в однорядную живую изгородь, растения вьющиеся	м изгороди	23	2508	57 684
61	254-104-2002 (основной ресурс)	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	92	4519	415 748
62	1147-0105-0104 Кклим = 1,08	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	м2	2421,94	1850	4 480 589
63	1147-0105-0105 Кклим = 1,08	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	2421,94	248	600 641
64	1147-0105-0201 Кклим = 1,08	Посев лугового газона тракторной сеялкой	га	0,24219	1637384	396 565
65	1147-0105-0401 Кклим = 1,08	Подготовка почвы для цветника, с внесением растительной земли 20 см	м2	109	2119	230 971
66	1147-0105-0501 Кклим = 1,08	Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2	м2	109	8030	875 270
67	1147-0105-0502 Кклим = 1,08 Коб =-1,5	Посадка цветника многолетнего, добавлять или исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 6113-0113-0301	м2	-163,5	354	-57 879
68	254-102-0101 (основной ресурс)	Розы, высотой до 1 м, прим.	шт.	109	1707	186 063
		Раздел 11. Стойки для сушки белья - 2 шт, ИТОГО:	тенге			162 166
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			162 166
69	8601-0307-0201	Стойки для сушки белья	комплект	2	81083	162 166
		Раздел 12. Стойки для выбивания ковров - 1 шт, ИТОГО:	тенге			113 965
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			113 965
70	8601-0307-0302	Секция для сушки ковров	шт.	1	113965	113 965
		Раздел 13. Водоотводные сооружения, ИТОГО:	тенге			12 244 802
		Подраздел 13.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			12 244 802
71	6201-0301-0401 Кклим = 1,08	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	378	13702	5 179 356

72	225-203-0501 (основной ресурс) Коб=0,064	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 Б-2	м3	12,096	101897	1 232 546
73	1109-0401-0601 Кклим = 1,08	Установка металлической решетки	т металлических изделий	10,063	249071	2 506 401
74	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,167	315888	2 263 969
75	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,896	346238	1 002 705
76	1113-0203-0528 Кклим = 1,04 Коб =29	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115	м2	291,827	205	59 825

Составил Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.

Проверил ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Подготовительные работы

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	436		
		Средства на оплату труда				**1 145 505**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,9211904	21080	40 499
					4252	8 169
2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	23,74164	8556	203 133
					2976	70 655
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	64,10448	8694	557 324
					2976	190 775
4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3934656	12579	4 949
					2976	1 171
5	326-101-0901	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,0777536	282	304

6	334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,0777536	9889 2976	10 658 3 207
7	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	186,55488	85	15 857
		Итого по машинам и механизмам		**278,8711632**		**832 725** **273 977**

Перевозка грузов

1	412-102-0411	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км	т·км	2399,43	42	100 776
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	218,13	264	57 586
		Итого по перевозке грузов				**158 362**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-02

Отопление и вентиляция

Основание: Раздел 01-2020-ОВ.С

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	55			
		Средства на оплату труда					**159 111**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,50336	198		100
2	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	0,23296	282		66
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,071945047	13832	2976	995 / 214
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,074835498	13270	4252	993 / 318

5	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,092	85	93
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00624	37	0
7	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,05587088	80	4
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00624	11807 2976	74 19
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,20784304	299	660
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,657872	93	619
11	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,5304	120	64
12	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0108	41	0
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,499369978	8578 2976	4 284 1 486
14	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,672776	21	14
15	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,005408	19	0
16	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,131456	22	3
		Итого по машинам и механизмам		**12,75937644**		**7 969** **2 037**

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,001206	20332	25
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01026	22353	229
3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000005	489912	2
4	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,025	550	14
5	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,06	539	32
6	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,017	759	13
7	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	0,43	725	312
8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1019	2
9	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,131	1019	133
10	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	0,365	286	104
11	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00248	831695	2 063
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009478	954056	904
13	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1381	1186	164
14	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,495	1086	538
15	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,048318	2280	110
16	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,88	1154	1 016
17	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	530038	3 180
18	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000067622	3595322	243
19	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,34	251	85
20	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2377	550	131
21	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,112	5901	661

22	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1053	6196	652
23	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00022	722902	159
24	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,136601	426	58
25	218-103-0201	Ветошь	кг	0,09	1103	99
26	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,054	22285	1 203
27	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	2759	2 759
28	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,0065	2122	14
29	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,021	31625	664
30	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0018	754778	1 359
31	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1402	781	109
32	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00056	642114	360
33	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1,42	1703	2 418
34	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2866	446	128
35	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0036	859685	3 095
36	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	34	628	21 352
37	241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	м	1		
38	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1	1603	1 603
39	241-102-0210	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	9	5147	46 323
40	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
41	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	11,22	75	842
42	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	89	29
43	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,056	1493	84
44	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30621	61 242

45	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	3760	18 800
46	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	320	1 600
47	242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	19491	38 982
48	245-201-0200	Конвектор электрический	шт.	1		
49	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17090	17 090
50	245-404-0101	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 40	шт.	2	54909	109 818
51	245-707-0202	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара) DN 25 мм	шт.	1	754693	754 693
52	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	6144	12 288
53	246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	1,48	6488	9 602
54	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	0,5	6456	3 228
55	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	1	7288	7 288
56	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0,5	698	349
57	246-301-0610	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25288	25 288
58	246-302-0681	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	14083	14 083
59	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	3132	3 132
60	246-304-1017	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 300мм -13	шт.	1	8460	8 460
61	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,1834	951	1 125
62	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,099198	448	44

63	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,00003	151769	5
64	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0003	380806	114
65	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986	1
66	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0603	7391	446
67	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0603	7701	464
68	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	708	6 372
69	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
70	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	5		
71	261-302-0130	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	6326	6 326
72	261-302-0209	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	18	4564	82 152
73	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	2870	11 480
74	261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	комплект	2		
75	274-602-0101-0003	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 315 мм, модели УП 1-02	шт.	1	97031	97 031

Итого по материалам **1 410 079**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-03

Внутренние сети электроснабжения

Основание: 107/11/2024-ЭЛ.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	129		
		Средства на оплату труда				**363 606**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2814872	13270 4252	17 005 5 449
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,842076	299	1 149
3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,35488	94	691
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2742176	8578 2976	10 930 3 792
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,871896	21	312

6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5512	19	10
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	7,854392	22	173
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,14816	150	172
		Итого по машинам и механизмам		**38,1783088**		**30 444**
						9 241

Материалы

1	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00048	327918	157
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0494	395112	19 519
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0006	395112	237
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000252	36581	9
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00125	954056	1 193
6	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,378314	1186	1 635
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,074	1154	1 239
9	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00024	859685	206
10	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	43,43	111	4 821
11	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5,05	172	869
12	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	174,73	54	9 435

13	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	286	5 834
14	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40,8	396	16 157
15	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	122,4	599	73 318
16	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	15,3	939	14 367
17	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	973	29 774
18	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	5,1	2155	10 990
19	243-902-0107	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	2	267	534
20	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,24	2250	540
21	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,66	4540	2 996
22	247-102-0324	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	43778	131 334
23	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	52297	104 594
24	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7781	15 562
25	247-104-2816	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	65455	196 365
26	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13577	13 577
27	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	13	485	6 305

28	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	6	170	1 020
29	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	22678	45 356
30	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	4778	19 112
31	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	626	1 878
32	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1989	1 989
33	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1957	1 957
34	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	700	1 400
35	247-212-0211	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1718	1 718
36	247-212-0611	Выключатель открытой установки типа ФОРС, одноклавишный, 250 В, 10А, ВС20-1-0-Ф, IP54	шт.	4	1556	6 224
37	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	614	3 684
38	247-215-0301	Шина соединительная ШС-101 типа PIN (штырь) 1Р до 63А	шт.	1	2248	2 248
39	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,6791	3256	2 211
40	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,01	4837	48
41	252-207-3974	Втулки В22	1000 шт.	0,0072	27999	202
42	252-207-3975	Втулки В42	1000 шт.	0,0006	49744	30
43	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
44	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0198	38757	767
45	252-301-2033	Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм – 2 шт.; соединитель проводника – 1 шт.; соединительная муфта– 2 шт.; наконечник – 1 шт.; забивной винт– 1 шт.)	комплект	8	28671	229 368
46	252-301-2302	Держатель системы молниезащиты ND2312; скоба-держатель полосы с болтом	шт.	8	2448	19 584
47	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0048	354405	1 701
48	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3452	594	205

49	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0048	2313	11
50	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
51	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,006	1293	3 887
52	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,816	607	495
53	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	13,26		
54	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
55	274-702-1601-0001	Щит автоматического ввода резерва ЩАП-53 на два ввода NKU10-SHAP-53000000-01	шт.	1	294118	294 118

Итого по материалам **1 304 310**

Инженерное оборудование

1	541-801-7201-0001	Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм CTA10D-CT-25-K41-100	шт.	648	25	16 200
2	541-801-7201-0002	Держатель с защелкой типа DKC 51032 диаметр 32 мм CTA10D-CT32-K41-050	шт.	15	52	780

Итого по инженерному оборудованию **16 980**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Водоснабжение и канализация, ТХ

Основание: Раздел 107/11/2024-ТХ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	179		
		Средства на оплату труда				**524 036**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,01889568	63	1
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,143312	198	28
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,201873769	13832 2976	2 792 601
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,176355564	13270 4252	2 340 750

5	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7208	13762 4252	9 920 3 065
6	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	2,043846	18	37
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0022048	37	0
8	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,544	126	321
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00578176	11807 2976	68 17
10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008112	6386 2492	52 20
11	314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	19,186	197	3 780
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,9772	299	3 880
13	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	13,476064	93	1 253
14	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,90909	1850	1 682
15	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,196	120	144
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,363860684	8578 2976	11 699 4 059
17	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,005824	9830 2976	57 17
18	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,074	52	160

19	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5278	21	11

Итого по машинам и механизмам **58,58102026** **38 225**

8 529

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0612	21495	1 315
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,032	1019	33
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,153	1019	156
4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,04572	2146	98
5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00875	122915	1 076
6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00042	109237	46
7	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00088	182510	161
8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000492	64654	3
9	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00005245	520056	27
10	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02814	831695	23 404
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2805	1186	333
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,018	861	15
13	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,61	1154	5 320
14	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,5942	251	902
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3102544	36	11
16	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	10,5	33	347

17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,64676	550	906
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	251	60
19	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1999	5901	1 180
20	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0152	6196	94
21	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0286	3680	105
22	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,03906	2928	114
24	218-103-0201	Ветошь	кг	0,004	1103	4
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,01535	7006	108
26	218-103-0208	Каболка	т	0,00032	423648	136
27	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,98	5100	4 998
28	234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 102 мм	м	2,2	4991	10 980
29	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,3	2294	688
30	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	10,5	435	4 568
31	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	53,9	1008	54 331
32	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,352	2122	747
33	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0084	31625	266
34	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
35	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00133	602357	801
36	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	781	47
37	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002968	642114	191
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000052	1027431	53
39	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00018	500070	90
40	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,125	446	56
41	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001908	859685	1 640

42	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	8	704	5 632
43	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	7	1603	11 221
44	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	18	2463	44 334
45	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	17	2911	49 487
46	241-112-0132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	8	1307	10 456
47	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	6	1349	8 094
48	241-114-0111	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	587	1 174
49	241-114-0116	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-45х2,5 мм	шт.	2	1074	2 148
50	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3163	25 304
51	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	26	2847	74 022
52	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	30	3152	94 560
53	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	6		
54	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	2,994	511	1 530
55	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	5,988	1081	6 473
56	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	144	288
57	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	45	45

58	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	163	163
59	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231	231
60	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	2,64	71	187
61	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	2,31	89	206
62	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	5,94	131	778
63	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	5,61	143	802
64	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	238	238
65	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4,04	25130	101 525
66	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	7631	15 262
67	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,666	1493	994
68	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	45038	90 076
69	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	5	75306	376 530
70	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	86791	520 746
71	242-206-1301	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	42199	84 398
72	242-207-3301	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3211	3 211
73	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1153	1 153

74	242-304-0102	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	46359	46 359
75	242-304-0203	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	30600	30 600
76	242-403-0102	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 40	шт.	4	14080	56 320
77	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1922	1 922
78	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	1	20814	20 814
79	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	64823	64 823
80	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807	14 807
81	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9054	9 054
82	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
83	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
84	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	2	1265	2 530
85	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187	23 187
86	244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1338	1 338
87	261-105-0144	Трубчатая теплоизоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019	м	2,2		
88	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,042	346	15
89	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327064	1 145
90	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,004	3172	13
91	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180	708	127 440
92	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	4		

Итого по материалам **2 049 251**

Инженерное оборудование

1	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.	шт.	2	105184	210 368
2	513-204-0206	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения DV 300 CE, Elbi (A212L51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа	шт.	1	224243	224 243
3	516-301-0101	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м	шт.	1	32411	32 411
4	541-101-0101-1670	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели COR-3 HELIX V 404/SKw-EB-R	комплект	1	6178393	6 178 393

Итого по инженерному оборудованию **6 645 415**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Система автоматической пожарной сигнализации

Основание: 107/11/2024-ПС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	46		
		Средства на оплату труда				**132 650**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,086828	13270 4252	1 152 369
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1664	94	16
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,091464	8578 2976	785 272
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,8876	41	77
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,40892	21	114
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,6548	19	50

7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,43956	22	98
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,02496	150	4

Итого по машинам и механизмам **14,760532** **2 295 641**

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00018	36581	7
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002	36581	1
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954056	114
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,57137	1186	1 864
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1251	25
6	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	5,05	140	707
7	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4,85	6	29
8	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВнг 2х0,5	м	66,95	42	2 812
9	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	м	20,6	77	1 586
10	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,36	2250	810
11	243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	50	97	4 850
12	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,144	3256	469
13	248-302-0206	Извещатель пожарный дымовой Скиф-Д	шт.	6	1546	9 276
14	248-302-0506	Извещатель пожарный ручной Скиф РН-Р2	шт.	2	1645	3 290
15	248-303-0204	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	38521	38 521
16	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2394	2 394

17	248-304-0226	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь АС 118	шт.	1	4608	4 608
18	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	248	248
19	248-306-0312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13885	13 885
20	248-306-0834	Блок речевого оповещения Янтарь АС БРО	шт.	1	69654	69 654
21	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,0006	24773	15
22	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	175	0
23	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000052	1576025	8
24	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000052	6325216	329
25	274-303-0202-0001	Кабель КВП-5е 4х2х0,52	м	5,15	301	1 550

Итого по материалам **157 051**

Инженерное оборудование

1	541-801-6101-0005	Батарея аккумуляторная 12 В, 7 Ач, модели DT-1207	шт.	2	6159	12 318
2	541-801-8101-0012	Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14	шт.	1	6199	6 199

Итого по инженерному оборудованию **18 517**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

Сети электроснабжения

Основание: 107/11/2024-ЭС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1178			
		Средства на оплату труда					**3 201 870**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	16,2	12358	4252	200 200
							68 882
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	18,366196	13270	4252	243 719
							78 093
3	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	16,01856	13465	4252	215 690
							68 111
4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	57,39529	23		1 320
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	57,39529	8983	2492	515 582
							143 029

6	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	16,96636	10154 3558	172 276 60 366
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,84274	299	3 242
8	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	9,812844	414	4 063
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	64,79197	8578 2976	555 786 192 821
10	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,6254	150	94
11	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0424	19	1
		Итого по машинам и механизмам		**268,45705**		**1 911 972** **611 303**

Материалы

1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3	6905	20 715
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	59,04	7496	442 564
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,75	21495	209 577
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1303	346238	45 115
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1458	324525	47 316
6	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	395112	15 409
7	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01303	395112	5 148
8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,1238	716	89

9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,002336	4216417	9 850
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0034	954056	3 244
11	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,27	1403	379
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,98	1154	3 439
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,7	251	678
14	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0222	1103	24
15	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора	т	1,74	1194166	2 077 850
16	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	1180596	3 542
17	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03	1180596	35 418
18	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001332	642114	855
19	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0033175	859685	2 852
20	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000066	859685	57
21	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	150	45	6 750
22	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	226,44	941	213 080
23	243-112-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	150	185	27 750
24	243-113-0644	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	м	265,2	2113	560 368
25	243-113-0647	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	438,6	2675	1 173 255
26	243-113-0650	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	м	367,2	3441	1 263 535
27	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	м	484,5	832	403 104
28	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,4287	235554	100 982
29	243-902-0201	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,3	1712	513
30	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,24	2250	540

31	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	14	36438	510 132
32	243-903-2005	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	47514	190 056
33	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	3,5	317	1 110
34	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,14	56022	7 843
35	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	30	72014	2 160 420
36	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	30	627	18 810
37	247-204-3434	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	шт.	1	102140	102 140
38	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,3	4837	1 451
39	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,096	4837	464
40	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	9		
41	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	шт.	9	42291	380 619
42	247-305-0169	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ НП04-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.	1	32426	32 426
43	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	30	7816	234 480
44	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
45	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8	1957	15 656
46	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
47	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,011	401	4
48	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1416	8

49	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,198175	2313	458
50	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,36	421	152
51	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,3	492	148
52	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00018	1562871	281
53	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,036	939	34
54	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,743682	1438	1 069
55	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001285	7763690	9 976
56	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,033	1293	11 680
57	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,038	246	9
58	261-403-0145	Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим.	км	0,068	46367	3 153
59	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,57	322	1 150
60	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,68	5671	3 856
61	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03672	501	18
62	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0257504	501	13
63	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0144	93332	1 344

Итого по материалам **10 364 413**

Инженерное оборудование

1	515-301-0116	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А	шт.	1	738526	738 526

Итого по инженерному оборудованию **738 526**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

Сети электроснабжения к насосной станции

Основание: 107/11/2024-ЭС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	141		
		Средства на оплату труда				**373 796**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,69282	13270	22 464
					4252	7 198
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	10,40284	23	239
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,40284	8983	93 449
					2492	25 924
4	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,088	10154	51 664
					3558	18 103
5	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,44202	414	183

6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,885552	8578	67 642
					2976	23 467

Итого по машинам и механизмам **35,914072** **235 641**

74 692

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,19	7496	61 392
2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,018	346238	6 232
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0018	395112	711
4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,084	716	60
5	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00136	4216417	5 734
6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1403	84
7	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	251	151
8	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001	1103	1
9	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006	642114	39
10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00045	859685	387
11	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,2	941	9 598
12	243-119-1845	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х50 (мс)-1	м	275,4	2868	789 847
13	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36438	145 752
14	243-907-4402	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	4	317	1 268
15	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,16	56022	8 964

16	247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный	шт.	2		
17	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3x220/380V 5-7.5A), класс точности 1	шт.	2	42291	84 582
18	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1957	3 914
19	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,04744	2313	110
20	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1562871	63
21	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,11501	1438	165
22	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00045	7763690	3 494
23	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,418	1293	3 126
24	261-403-0145	Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим.	км	0,004	46367	185
25	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8,16	322	2 628
26	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	501	4
27	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017472	501	9
28	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93332	299

Итого по материалам **1 128 798**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-04-00-01

Наружные слаботочные сети

Основание: 107/11/2024-НСС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	291			
		Средства на оплату труда					**969 326**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,145823112	11043	2976	1 610
							434
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,308321532	16043	4252	4 946
							1 311
3	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,055198016	11299	3558	11 923
							3 754
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,02108376	18548		391

					4252	90
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,640804	13270	8 503
					4252	2 725
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2100735	8694	1 826
					2976	625
7	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,028911384	971	28
8	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	39,420446	9276	365 664
					2976	117 315
9	324-203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная для волоконно-оптических линий связи	маш.-ч	46,99934	15333	720 641
					2976	139 870
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012676	8578	109
					2976	38
11	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028911384	11509	333
					3558	103
12	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,840294	17	14
		Итого по машинам и механизмам		**89,71188269**		**1 115 989**
						266 265

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,000227	4475	1
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0558	20332	1 135
3	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,0102	52491	535

4	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0084	90707	762
5	217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,084	260	22
6	217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0001462	228109	33
7	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,242	445	108
8	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	69104	69 104
9	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,1	562	1 180
10	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	10,08	1112	11 209
11	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6	446	268
12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000068	859685	6
13	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	34	307	10 438
14	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	71	874	62 054
15	243-502-0308	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-З П-С-М4/32Е2-3/2,7	м	236	313	73 868
16	243-502-0404	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М3/12Е2-3/2,7	м	185	300	55 500
17	243-502-0406	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М5/20Е2-3/2,7	м	76	399	30 324
18	243-902-0101	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	1,7	41	70
19	243-906-2605	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-3м, прим.	шт.	7	5551	38 857

20	243-906-2607	Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарами FTTH-A-SC/APC-25м, прим.	шт.	7	13924	97 468
21	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71566	71 566
22	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0436	3256	142
23	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,693	4837	3 352
24	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0544	4837	263
25	248-404-0422	Оптический разветвитель (сплиттер) PO-1x2-PLC-SM/0,9-1.0-SC/UPC-К, прим.	шт.	7	3624	25 368
26	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,36	112	488
27	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,5	472	236
28	261-107-0487	Лента "Сэвилен"	кг	0,352	1744	614
29	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,68636	5445	3 737
30	261-107-0681	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,011	1096	12
31	261-107-0716	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,011	5790	64
32	261-107-0735	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,0143	1720	25
33	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	605	24
34	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	986	79
35	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,1	1703	1 873
36	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,148	16	66
37	261-404-0454	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44	4	176
38	261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	42694	1 708
39	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1346	5 384
40	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,1054	5671	598
41	261-404-0536	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,272	160	44
42	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,000275	93332	26
43	274-309-0301-0001	Муфта оптическая на 32 волокна	комплект	1	359666	359 666

Итого по материалам **928 451**

Перевозка грузов

1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	75,4775	42	3 170

Итого по перевозке грузов **3 170**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-05-00-01

Наружные сети водоснабжения

Основание: Раздел НВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	739			
		Средства на оплату труда					**1 966 358**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	14,77918127	11043		163 206
						2976	43 983
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02706264	16921		458
						4252	115
3	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	48,17159457	18548		893 487
						4252	204 826
4	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,6111288	375		229

5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,8668992	63	433
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,4256	29	41
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,430934358	198	85
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5554	13832 2976	7 682 1 653
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,8459592	13270 4252	104 116 33 361
10	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0247536	15433 4252	382 105
11	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,05724	8562 2976	490 170
12	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	4,44615696	18	80
13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,21816	85	19
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,005294598	37	0
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,994185798	11807 2976	11 738 2 959
16	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	4,13489448	6820 2976	28 200 12 305
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,832432	663	3 867
18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	50,5470551	8694	439 456

					2976	150 428
19	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,00207	299	4 486
20	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0497016	301	15
21	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,55230562	13015	202 413
					3558	55 335
22	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	6,1785396	174	1 075
23	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,528144	414	1 461
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2808	93	26
25	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	4,98829104	1850	9 228
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	20,62455091	12579	259 436
					2976	61 379
27	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,41080624	15292	36 866
					4252	10 251
28	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,912464	120	229
29	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,071678852	8578	43 505
					2976	15 093
30	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,296352	112	33
31	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,36592128	52	19

32	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	202,1882204	17	3 437

Итого по машинам и механизмам **425,4237781** **2 216 200**

591 963

Материалы

1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,42336	4505	1 907
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,07012	7496	187 926
3	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,868	20442	17 743
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5398	21495	33 098
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,805	21495	60 293
6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,69968	22720	243 097
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,64321	22353	14 378
8	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,0192	519	529
9	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,05	1019	51
10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06526	328675	21 449
11	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0232	122915	2 852
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014396	109237	1 573
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,33712	109237	36 826
14	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0049392	64654	319
15	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00023548	520056	122

16	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0073	831695	6 071
17	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1568	861	135
18	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,252	2280	16 535
19	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	7,57062	2108	15 959
20	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5	1154	577
21	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	5,19414	1148	5 963
22	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,4163	251	1 861
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	156,5522335	36	5 636
24	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,204	550	112
25	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,054	5901	319
26	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,176	4684	5 508
28	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,716268	7006	5 018
29	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0812	1180013	95 817
30	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1146	1230130	140 973
31	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	9331	46 655
32	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21663	86 652
33	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	25248	75 744
34	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	6821	34 105
35	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	19360	38 720
36	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	25248	25 248
37	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	45222	90 444
38	225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	96012	96 012
39	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	7,8438	5100	40 003
40	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	85,632	435	37 250
41	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	429,182	1008	432 615

42	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,011024	602357	6 640
43	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001597932	754778	1 206
44	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	781	16
45	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000464167	642114	298
46	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18
47	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,002983932	859685	2 565
48	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,6	1603	8 977
49	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	1	2463	2 463
50	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	20	2911	58 220
51	241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,606	7205	4 366
52	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1	7743	7 743
53	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	46,46	10564	490 803
54	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	21,412	12579	269 342
55	241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм	шт.	2	2153	4 306
56	241-113-0227	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	2	24982	49 964
57	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	476	1 904
58	241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	898	898

59	241-114-0140	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	шт.	2	4328	8 656
60	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	1734	20 808
61	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2149	17 192
62	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	2847	34 164
63	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3152	12 608
64	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	12	9859	118 308
65	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	2	207	414
66	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 63х3,8 мм	м	65,455	570	37 309
67	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	126,882	805	102 140
68	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	894	3 576
69	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	1	414	414
70	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	2	2317	4 634
71	241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1049	1 049
72	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	2	782	1 564
73	241-214-0114	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм	шт.	6	7723	46 338
74	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	1	187216	187 216
75	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	167228	167
76	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	45038	270 228

77	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	75306	150 612
78	242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	86791	173 582
79	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6170	12 340
80	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1373	2 746
81	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	4	17717	70 868
82	242-404-0305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	43559	87 118
83	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	5	34366	171 830
84	244-301-0704	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	165983	331 966
85	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	62981	62 981
86	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	698	16 752
87	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	191	105	20 055
88	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	951	380
89	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,176	97994	115 241
90	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	2,17	98283	213 274
91	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000266322	380806	101
92	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,11136	346	39

93	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004584	274757	1 259
94	261-301-0277	Фасонные части	шт.	7		
95	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	27		
96	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	3173	6 346
97	261-401-0327	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	152037	3 041
98	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4		

Итого по материалам **5 143 150**

Перевозка грузов

1	412-102-0411	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	1079,63625	42	45 345
2	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	т	98,14875	357	35 039

Итого по перевозке грузов **80 384**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-06-00-01

Наружные сети канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1208			
		Средства на оплату труда					**3 019 158**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	6,930457148	11043	2976	76 533 20 625
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	24,84374119	18548	4252	460 802 105 636
3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,40176648	375		151
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,13632	29		91
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,043347158	198		9

6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,17612	13832 2976	16 268 3 500
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,71038512	13270 4252	301 367 96 565
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000489798	37	0
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	33,49359236	11807 2976	395 459 99 677
10	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	21,7728	6386 2492	139 041 54 258
11	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,20088324	6820 2976	1 370 598
12	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	44,35097958	8694 2976	385 587 131 989
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,277445	299	2 176
14	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,26074017	12579 2976	129 070 30 536
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,559771838	8578 2976	73 426 25 474
16	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	137,3143183	17	2 334

Итого по машинам и механизмам **322,4731574** **1 983 683**

568 856

Материалы

1	211-102-0101	Глина природная	м3	36,8	1795	66 056
2	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	123,2	13853	1 706 690
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,401315	7496	145 432
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,171	21495	132 646
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,373	21495	115 492
6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,065	22720	1 477
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,065866	22353	23 825
8	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0109573	29764	326
9	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,01034	182510	1 887
10	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,7379	251	185
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	84,28657	36	3 034
12	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3143	1103	1 450
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,5125	7006	10 597
14	218-103-0208	Каболка	т	0,00376	423648	1 593
15	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0812	1180013	95 817
16	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3171	1230130	390 074
17	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234573	1323914	31 055
18	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9331	9 331
19	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	7768	31 072
20	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	12700	38 100
21	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	17244	17 244
22	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	18201	54 603
23	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21663	64 989
24	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	6821	163 704
25	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	8	13498	107 984
26	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	19360	58 080

27	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	8	15863	126 904
28	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	45222	135 666
29	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,157716	25928	4 089
30	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000211932	754778	160
31	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000032967	642114	21
32	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002145	1027431	220
33	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0007425	500070	371
34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000211932	859685	182
35	241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	10,2	1669	17 024
36	241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022	м	149,94	2973	445 772
37	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	47	25130	1 181 110
38	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	12	7631	91 572
39	241-507-0102	Муфта МФ ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.		5836	
40	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	11	34366	378 026
41	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	157	105	16 485
42	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	2,796	2782	7 778
43	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000035322	380806	13
44	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012684	274757	3 485
45	261-301-0277	Фасонные части	шт.			

Итого по материалам **5 681 623**

Перевозка грузов

1	412-102-0411	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4км Вывоз лишнего грунта.	т·км	3535,5089	42	148 491
2	414-104-0201	Лишний грунт. Погрузка	т	321,4099	357	114 743

Итого по перевозке грузов **263 234**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-07-00-01

Теплотрасса КЖ

Основание: №107-11-2024-ТС.КЖ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	908			
		Средства на оплату труда					**2 354 376**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,455246645	11043	2976	38 156 10 283
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	16,36137531	18548	4252	303 471 69 569
3	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,061776	375		23
4	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,01879632	37		1
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	17,04105216	63		1 074

6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	42,5763312	29	1 235
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,024207019	198	5
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,413727776	13832 2976	19 555 4 207
9	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,01520208	13923 2976	212 45
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,048751464	13270 4252	80 267 25 719
11	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,2431544	23226 5081	5 648 1 235
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	36,8906076	11241 3558	414 687 131 257
13	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,003989304	13279 3558	53 14
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000372416	37	0
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,3389344	12700 3558	29 704 8 322
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,059323136	11807 2976	700 177
17	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,1056164	6386 2492	38 990 15 215
18	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,030888	6820	211

					2976	92
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	18,29430072	8694	159 051
					2976	54 444
20	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	1,254344	168	211
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,87139118	299	3 849
22	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	44,48934202	1109	49 339
23	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,027007658	12579	63 235
					2976	14 960
24	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,898507552	8578	59 175
					2976	20 530
25	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,003989304	41	0
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	60,64345729	17	1 031
		Итого по машинам и механизмам		**282,1716914**		**1 269 881**
						356 069

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,54165	4542	2 460
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	29,5152	7496	221 246
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,902	21495	19 388
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,56	22720	35 444
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0135	22720	307

6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,886	23355	394 372
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0406	23355	948
8	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,0238	23038	161 814
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	6,0305	19514	117 679
10	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1824	20332	3 709
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,709525	22353	194 684
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,31748	22353	29 449
13	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,51255	23320	11 953
14	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,01506	21842	329
15	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,304	52491	15 957
16	214-202-0101	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 10Б-18Б	т	0,0288	623421	17 954
17	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,28294	385909	109 189
18	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,09636	546	53
19	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,39984	2146	858
20	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1212	2146	260
21	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06407	328192	21 026
22	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0342	323362	11 058
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,62668	328134	533 769
24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,37912	315888	119 760
25	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11206	328675	36 831

26	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1674	388834	65 090
27	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0029528	624577	1 844
28	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0039	109237	426
29	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09216	109237	10 067
30	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1690078	109237	18 462
31	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00188	109237	205
32	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001568	109237	171
33	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001802	64654	117
34	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,210102	270051	596 840
35	216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,153888	270051	41 558
36	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00087	954056	830
37	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,79046	861	32 538
38	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,17658	2280	4 963
39	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	6,35704	2669	16 967
40	217-603-0104	Вода техническая	м3	59,1600312	36	2 130
41	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,136	973	132
42	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	118,1995	319	37 706
43	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4958	2928	1 452
44	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	33,11712	4684	155 121
45	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,15288	7006	1 071
46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0692	1180013	81 656

47	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02328	1148086	26 727
48	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0168	1230130	20 666
49	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02008	1165384	23 401
50	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	10	9331	93 310
51	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	12700	76 200
52	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	17244	34 488
53	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6821	54 568
54	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13498	26 996
55	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	15863	31 726
56	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	30,255	122023	3 691 806
57	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	34,28	94222	3 229 930
58	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	12	1253	15 036
59	225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	84	1364	114 576
60	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	554,806	435	241 341
61	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,000006	95688	1
62	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	62,7172	562	35 247
63	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	3,56	562	2 001
64	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	17,088	1112	19 002
65	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	745,3698	1112	828 851
66	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000050133	642114	32
67	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000322283	859685	277
68	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22439	44 878
69	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	4	43630	174 520
70	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	278998	502
71	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001824	274757	501

72	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1004	1293	130

Итого по материалам **11 916 555**

Перевозка грузов

1	412-102-0411	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	4586,4665	42	192 632

Итого по перевозке грузов **192 632**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-07-00-02

Теплотрасса ТС

Основание: №107-11-2024-ТС.С

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	639			
		Средства на оплату труда					**1 955 695**
		Машины и механизмы					
1	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0209088	16921	4252	354 / 89
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,31852008	63		20
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,10368	29		3
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	7,76444032	198		1 537

5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,38645752	13832 2976	5 345 1 150
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,275950452	13270 4252	3 662 1 173
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0085536	23226 5081	199 43
8	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,6048	13279 3558	8 031 2 152
9	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,06932536	37	3
10	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,00585144	126	1
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0744316	11807 2976	879 222
12	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	9,397857924	6820 2976	64 093 27 968
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	6,1641	8694 2976	53 591 18 344
14	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,135648	531	72
15	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,9066048	299	1 766
16	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,029808	301	9

17	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	80,96513112	1357	109 870
18	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2425248	13015 3558	3 156 863
19	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,845504	93	172
20	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7263216	1109	805
21	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,00918	87	1
22	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	18,311724	15292 4252	280 023 77 861
23	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	12,3282	16799 4252	207 101 52 420
24	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,19872	120	24
25	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	12,0519792	41	494
26	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,29967534	8578 2976	71 195 24 700
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	18,71996314	52	973
		Итого по машинам и механизмам		**184,9658611**		**813 379** **206 985**

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	7496	37

2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2639	21495	5 673
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	21495	4 385
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4076	23355	32 874
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001008	22353	23
6	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	24451	1 746
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08	302435	24 195
8	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0019779	489912	969
9	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,15525	489912	76 059
10	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02506	346238	8 677
11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001552	591369	92
12	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00063	395112	249
13	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0019544	759	1
14	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	11,5	759	8 729
15	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	14,145	741	10 481
16	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,04164	716	30
17	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0024	2146	5
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0728	2146	156
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00698	328192	2 291

20	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001496	10602	16
21	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	2,3	2647	6 088
22	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00168	624577	1 049
23	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	259,328	286	74 168
24	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0000824	109237	9
25	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000000649	109237	0
26	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004746	109237	518
27	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011868	109237	1 296
28	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000572	109237	62
29	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004238	64654	27
30	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0015314	520056	796
31	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0006	254101	152
32	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,0368424	270051	9 949
33	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00142386	954056	1 358
34	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00046	2358157	1 085
35	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6410063	861	552
36	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,01388	484	7
37	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,94	2280	11 263
38	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	49,52592	1154	57 153
39	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1308	251	33

40	217-603-0104	Вода техническая	м3	23,8381984	36	858
41	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,44	550	792
42	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,072	251	18
43	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,3	5901	1 770
44	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,66848	2928	1 957
45	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,072932	7006	511
46	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000008	1352536	11
47	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0000021	827451	2
48	222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,1774	1159425	205 682
49	222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0206	1159425	23 884
50	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	11,845	51061	604 818
51	235-101-0701	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70 с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	336,26	217	72 968
52	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	87,72	1138	99 825
53	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000000195	754778	0
54	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000248	754778	19
55	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00002847	642114	18
56	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000000378	1027431	0
57	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000048	1027431	49
58	236-105-0102	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	119,592	1120	133 943
59	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,88134	523	2 030
60	241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	399	798
61	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	27	642	17 334
62	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15	813	12 195
63	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3614	14 456

64	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	294	4595	1 350 930
65	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	64	6178	395 392
66	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	11499	9 199
67	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	6	1091	6 546
68	241-112-0206	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	10	3596	35 960
69	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	5897	11 794
70	241-113-0228	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х7,0-159х7,0 мм	шт.	2	20680	41 360
71	241-114-0143	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,0 мм	шт.	2	2609	5 218
72	241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	7224	14 448
73	241-116-0115	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	2	29489	58 978
74	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8178	16 356
75	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	18786	37 572
76	242-202-0408	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	4	152763	611 052
77	242-202-0409	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	410174	820 348
78	242-202-4002	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	111416	222 832

79	242-203-1011	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	533041	1 066 082
80	242-301-1103	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29308	58 616
81	242-301-1105	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	8	54664	437 312
82	242-306-0107	Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	36005	72 010
83	245-405-0405	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 6 м	шт.	2	125866	251 732
84	245-405-0406	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 6 м	шт.	2	157959	315 918
85	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00021	308830	65
86	261-107-0359	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76	т	0,013288	139375	1 852
87	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00174	278998	485
88	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,126	9417	1 187
89	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	2		
90	261-301-0310	Штуцер для ответвления 159х4.5-45х2.5 ТС-592.0622	шт.	20	755	15 100
91	261-302-0285	Компенсаторы П-образные ГОСТ 27036-86	шт.	2		

Итого по материалам **7 394 540**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-08-00-01

Наружные сети газоснабжения

Основание: 107/11/2024-ГСН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	540		
		Средства на оплату труда				**1 616 168**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,92762604	11043	10 244
					2976	2 761
2	311-101-0501	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,253071	11835	2 995
					2976	753
3	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,4931388	16921	8 344
					4252	2 097

4	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	3,7645344	18009 4252	67 796 16 007
5	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2376	15203 4252	3 612 1 010
6	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04408992	63	3
7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0528768	29	2
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,82786448	198	362
9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04645512	13832 2976	643 138
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,680285753	13270 4252	9 027 2 893
11	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,14088654	15433 4252	2 174 599
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,424656	11241 3558	4 774 1 511
13	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	6,7330224	18	121
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02061904	37	1
15	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,823522356	126	104
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,29034528	11807 2976	3 428 864

17	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	3,68398368	6820 2976	25 125 10 964
18	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	9,973368	663	6 612
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	31,882681	8694 2976	277 188 94 883
20	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,623859605	531	1 924
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,152439425	299	943
22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,942373224	301	284
23	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,3392	1357	1 817
24	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,948497868	13015 3558	129 480 35 397
25	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	9,57428694	174	1 666
26	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,12719932	414	881
27	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,599821986	93	56
28	315-203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	1,696	119	202
29	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,5228	1109	1 689

30	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,515484	1850	954
31	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,6377768	12579	20 602
					2976	4 874
32	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,2503872	15292	3 829
					4252	1 065
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,193985688	8578	18 820
					2976	6 529
34	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	5,116938869	52	266
35	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,32442	17	244
		Итого по машинам и механизмам		**120,8660975**		**606 208**
						182 344

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,04	7496	300
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,495	7496	183 615
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,24884	23355	5 812
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0072	22353	161
5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00126	302435	381
6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000399349	591369	236
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1128555	2146	242
8	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,003849395	10602	41

9	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,01456	624577	9 094
10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00268	624577	1 674
11	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,000125	122915	15
12	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0015	122915	184
13	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000212026	109237	23
14	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0027	109237	295
15	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09018	109237	9 851
16	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00196	90707	178
17	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00098	109237	107
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001148	64654	7
19	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0234	259874	6 081
20	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,004	831695	3 327
21	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00198988	954056	1 898
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,044058626	861	38
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,88	2280	24 806
24	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	3,6549	2108	7 705
25	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	0,4332	1148	497
26	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,31	922	286
27	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2805	251	70
28	217-603-0104	Вода техническая	м3	12,5057976	36	450

29	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,48144089	550	265
30	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	7,12146158	251	1 787
31	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	5901	41
32	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00032	501949	161
33	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0048	110645	531
34	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	616675	6
35	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,255	227	58
36	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,3825	426	163
37	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,09114	2928	267
38	218-103-0201	Ветошь	кг	0,002	1103	2
39	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03792	7006	266
40	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000020585	1352536	28
41	218-103-0208	Каболка	т	0,0083	423648	3 516
42	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0659015	1230130	81 067
43	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1193468	1 193
44	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	1,26	5100	6 426
45	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,15	435	65
46	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	49,74	1008	50 138
47	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000858	602357	517
48	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000019	602357	11
49	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000063814	754778	48
50	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,009365405	754778	7 069
51	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001379	642114	885
52	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00012351	1027431	127
53	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000067601	1027431	69
54	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	73
55	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1594928	179

56	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,008865	859685	7 621
57	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	492	300
58	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	508	940
59	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	3505	4 662
60	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4,5	490	2 205
61	241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	89,5	642	57 459
62	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1388	6 940
63	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	410	1603	657 230
64	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5	1880	9 400
65	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	6,5	2737	17 790
66	241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	5	2892	14 460
67	241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	6,06	15711	95 209
68	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
69	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	72	1091	78 552
70	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	28	700	19 600
71	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
72	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	18	1696	30 528

73	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
74	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1734	1 734
75	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1881	1 881
76	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	96,54	872	84 183
77	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	6,666	1760	11 732
78	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	24,97	2656	66 320
79	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	650	3 250
80	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1299	3 897
81	241-209-0369	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 315х110х315 мм	шт.	1	33129	33 129
82	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	1016	1 016
83	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5	409	2 045
84	241-211-0107	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	15	1841	27 615
85	241-211-0506	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	420	5 040
86	241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	838	838
87	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10452	10
88	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	41758	208 790
89	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	22	35087	771 914

90	242-209-6601	Кран шаровый стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	41907	41 907
91	249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	107	47	5 029
92	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,416	951	6 102
93	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,4		
94	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,48	64528	30 973
95	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0000035	1549022	5
96	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,65	1957	13 014
97	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408199	261
98	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0014964	380806	570
99	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,01074	22383	240
100	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	0,408	192	78
101	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0075	346	3
102	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,2	1019	204
103	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000000007	278998	0
104	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002881963	289955	836
105	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00263606	274757	724
106	261-107-0620	Скобы металлические	кг	0,08	203	16
107	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,765	605	463
108	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,08	740	59
109	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,9	986	887
110	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	205,85	708	145 742
111	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
112	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
113	261-301-0277	Фасонные части	шт.	20		

114	261-301-0310	Штуцер с внутренней резьбой DN15мм	шт.	5	755	3 775
115	261-302-0233	Ковер	шт.	2	532	1 064
116	261-302-0233	Ковер	шт.	1	532	532
117	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	2	1069	2 138
118	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2804	5 692
119	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	5		

Итого по материалам **2 903 288**

Инженерное оборудование

1	581-111-1111	ГРПШ-32-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДНК-32/10, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа GGR-Fx-G25 DN50	комплект	1	2403000	2 403 000

Итого по инженерному оборудованию **2 403 000**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-08-00-02

Ограждение ГРПШ

Основание: №107-11-2024-ГСН.АС.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	46		
		Средства на оплату труда				**136 274**
		Машины и механизмы				
1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	12317 3558	11 3
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,41983704	63	26
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,212544	29	6
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,077044896	198	15
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1321488	13832	1 828

					2976	393
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,91164112	13270	38 637
					4252	12 380
7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,391419	23226	9 091
					5081	1 989
8	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001185306	37	0
9	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001651866	11807	20
					2976	5
10	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,12528	299	37
11	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,06002	1299	1 377
12	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,073008	411	30
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,177456858	8578	1 522
					2976	528
		Итого по машинам и механизмам		**5,584100886**		**52 601**
						15 298

Материалы

1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4182	22720	9 502
2	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,51195	23470	35 485
3	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,1624	23470	3 812
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22524	346238	77 987

5	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0984	345561	34 003
6	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00374	401091	1 499
7	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,00976	759	7
8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,40299	2146	865
9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,06	2146	129
10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01159	328192	3 803
11	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00052	323362	168
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001116	328134	366
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02681	388834	10 424
14	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001862	109237	203
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001184	109237	129
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,006251	109237	683
17	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000432	64654	3
18	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,21098	861	182
19	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,76	2669	4 697
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0052895	36	0
21	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,4522	973	440
22	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,62392	2928	1 827
23	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,244286	7006	1 711

24	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02584	1148086	29 667
25	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00015956	642114	102
26	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001025746	859685	882
27	261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	28	1777	49 756

Итого по материалам **268 332**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-08-00-03

Молниезащита ГРПШ

Основание: 107/11/2024-ЭГ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	30			
		Средства на оплату труда					**87 534**
		Машины и механизмы					
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,173502	63		11
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,10142808	198		20
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,422172	13832	2976	5 839 / 1 256
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,198238	13270	4252	2 631 / 843
5	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,45692	15433		22 485

					4252	6 195
6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00114608	37	0
7	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,00864	12700	110
					3558	31
8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00552008	11807	65
					2976	16
9	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	1,29276	20445	26 430
					4252	5 497
10	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,04968	8694	432
					2976	148
11	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3235928	299	695
12	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,206576	1357	1 637
13	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,23983136	8578	2 057
					2976	714
14	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,004104	9551	39
					2976	12
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,09936	17	2
		Итого по машинам и механизмам		**7,5834704**		**62 453**
						14 712
		Материалы				
1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,115	4542	522

2	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5225	22720	34 591
3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,01944	324525	6 309
4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0338	395112	13 355
5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,153	2146	328
6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0006	109237	66
7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00015	64654	10
8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03	861	26
9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,306	2280	698
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,546	1154	630
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02595	36	1
12	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,054	4684	253
13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,045	7006	315
14	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,19	1184754	225 103
15	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0001102	878462	97
16	236-104-0107	Ацетон	т	0,0000551	2179535	120
17	236-203-0304	Эмаль эпоксидная ЭП-1155	т	0,000551	1437822	792
18	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001653	380806	63
19	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00323	278998	901
20	261-107-0836	Отвердитель	т	0,00018734	799380	150
21	261-201-0311	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0023142	2590435	5 995
22	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,762	1293	2 278
23	261-404-0566	Закладные части фундаментов ГОСТ Р 51177-2017	т	0,033	476911	15 738

Итого по материалам **308 340**

Наименование стройки: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Генплан

Основание: 107/11/2024-ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5989			
		Средства на оплату труда					**15 388 423**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	37,97680248	11043	2976	419 378
							113 019
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,56250576	16043	4252	153 411
							40 660
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	12,3438087	21080	4252	260 207
							52 486
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,1792584	18548	4252	3 325
							762

5	311-401-0109	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т	маш.-ч	3,44308752	28272 5081	97 343 17 494
6	311-405-0105	Экскаваторы многоковшовые траншейные цепные ковш 45 л	маш.-ч	0,1242	22140 7810	2 750 970
7	311-601-0901	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе мощностью 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,2376	15203 4252	3 612 1 010
8	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,15648	29	353
9	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,97275052	198	391
10	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,803952	1542	1 240
11	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,55868	13832 2976	63 056 13 567
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	167,4723384	13270 4252	2 222 358 712 092
13	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	7,09128	13465 4252	95 484 30 152
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,030350008	37	1
15	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,3215808	10959 3558	3 524 1 144
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	40,08831033	11807 2976	473 323 119 303
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	14,260536	8694	123 981

					2976	42 439
18	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,7547904	12862	9 708
					3558	2 686
19	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,6967296	16152	11 254
					4252	2 962
20	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	7,6914576	17971	138 223
					4252	32 704
21	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	55,28461896	20121	1 112 382
					4252	235 070
22	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	22,912632	23140	530 198
					3558	81 523
23	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	45,825264	21302	976 170
					4252	194 849
24	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,5183082	971	503
25	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,9746224	150	446
26	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	16,882992	47661	804 660
					4252	71 786
27	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	33,80168934	12579	425 191
					2976	100 594
28	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	8,8222716	87	768
29	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	3,66961111	128	470
30	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,08648	411	447
31	326-102-0101	Сеялки прицепные	маш.-ч	0,003818915	1229	5

32	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	23,27223621	8578 2976	199 629 69 258
33	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,5183082	11509 3558	5 965 1 844
34	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,434367462	9177 2976	13 163 4 269
35	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,393684	19	64
36	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	9,226224	17	157
37	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	18,74124	150	2 811
		Итого по машинам и механизмам		**570,1348669**		**8 155 951** **1 942 645**

Материалы

1	211-101-0102	Земля растительная	м3	10,191	1829	18 639
2	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	30,24	4505	136 231
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,06075	4475	272
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,6145	7496	27 094
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	68,6616	6803	467 105
6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	827,7207	6803	5 630 984
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,919	21495	514 139
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	70,07194	23355	1 636 530
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	43,601	23355	1 018 301
10	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,17388	19514	3 393

11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,4434	22353	9 911
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,273438	22353	6 112
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	432,37644	24451	10 572 036
14	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	529,6406	22825	12 089 047
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,896	346238	1 002 705
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,167	315888	2 263 969
17	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	98		
18	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,2563	90707	113 955
19	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	2,3477	90707	212 953
20	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,000545	109237	60
21	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,5349784	254101	135 939
22	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00096	954056	916
23	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,2	861	18 253
24	217-603-0104	Вода техническая	м3	104,03895	36	3 745
25	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	478,38	1810	865 868
26	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,5975	7006	46 222
27	225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 Б-2	м3	12,096	101897	1 232 546
28	233-102-0301	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	478,38	7116	3 404 152
29	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,094187	754778	71 090
30	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,004085578	642114	2 623
31	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000676	1027431	69
32	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,03283	878462	28 840
33	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0001124	1594928	179

34	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,02626443	859685	22 579
35	251-101-0510	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	2	11827	23 654
36	251-102-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	14771	29 542
37	254-101-0301	Ель сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	2	15480	30 960
38	254-102-0101	Розы, высотой до 1 м, прим.	шт.	109	1707	186 063
39	254-102-0703	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	31	3207	99 417
40	254-103-1101	Груша усурийская Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	16	10464	167 424
41	254-104-2002	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	92	4519	415 748
42	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	121,097	3241	392 475
43	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	739	2199	1 625 061
44	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1381	1048	1 447 288
45	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0015245	316977	483
46	261-501-0105	Перегной	м3	4,629	4240	19 627
47	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,118		

Итого по материалам **45 994 202**

Перевозка грузов

1	412-102-0411	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта.	т·км	7764,24	42	326 098
2	412-102-0416	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 19,2 км Завоз недостающего плодородного грунта.	т·км	440,04	32	14 081

Итого по перевозке грузов	**340 179**

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 1-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №1-01 Наименование: Подготовительные работы ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №1-01-00-01 Подготовительные работы Дефектный акт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	1146-0301-0102 20,9
2	1220-0101-0104 318 (Коб = 0,1)
3	1220-0101-0102 Основание из ЩПГС. Разборка 63
4	1218-0101-2001 81
5	1220-0101-0102 Основание из ЩПГС. Разборка 16,2
6	1220-0401-0102 Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка - бордюр 40
7	1220-0401-0102 Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка - поребрик 67
8	414-104-0501 ОбФ2 = (20.9*2.5+318*0.1*0.7+63*1.6+81*0.12+16.2*1.6+40*0.045*2.5+67*0.016*2.5) = 218,13
9	412-102-0411 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км ОбФ1 = (20.9*2.5+318*0.1*0.7+63*1.6+81*0.12+16.2*1.6+40*0.045*2.5+67*0.016*2.5)*11.0 = 2399,43

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-01 Наименование: Строительство насосной станции 2-го подъема ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 2.	
Локальная смета №2-01-02-01 Строительство насосной станции 2-го подъема Раздел КЖ, АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. В.
Раздел №1 Земляные работы для устройства фундаментов .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0201-1125 132,13 (Коб = 0,143)
2	1101-0201-1126 132,13 (Коб = 0,857)
3	1101-0102-0302 3,96 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
4	1101-0203-0149 117,57
5	1101-0102-0901 10,35
6	1101-0506-0107 8,17
7	1101-0701-0601 117,57
8	1101-0701-1401 117,57
Раздел №2 Фундамент .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1101-0701-1502 1,98
10	1106-0405-0102 4
11	1106-0405-0103 16
12	221-102-0101 (ОР) ОбФ1 = 0.265*4+0.543*16 = 9,748
13	1106-0101-0312 Монолитные заделки 1,5
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401
14	1114-0201-0103 0,01374
	Ресурс исключен 214-403-0101
15	214-403-0102 (ОР) 0,01374

№ п/п	Показатели
16	1106-0105-0203 Устройство пояса 3,2
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0609
17	1106-0105-0201 13
18	1106-0105-0205 13
19	1106-0105-0202 ОбФ38 = 0.09152+0.01848 = 0,11
	Ресурс исключен 214-402-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
20	1106-0101-0105 1,28
21	214-210-0201 (ОР) 0,09152
22	214-210-0101 (ОР) 0,01848
23	1113-0101-0601 10,4
	Ресурс исключен 217-403-0102
24	1106-0102-0101 Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3 (Бетон ФМ-1) 0,2
25	1106-0301-0908 ОбФ37 = 5.81*0.8*0.001 = 0,004648
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1003
26	1106-0202-0103 Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина до 150 мм (Приямок) 0,25
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
	Ресурс исключен 261-102-0122
27	214-403-0101 (ОР) 0,0088

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
28	1106-0101-0105 Бетон выпусков. Устройство ОбФ32 = 0.01*18+0.19*4 = 0,94
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0609
29	214-210-0101 (ОР) ОбФ2 = (0.0006+0.00105+0.00017)*18+(0.00334+0.00422+0.00235)*4 = 0,0724
30	214-208-0102 (ОР) ОбФ3 = 0.00024*18+0.00047*4 = 0,0062
Раздел №3 Стены, сердечники, перемычки, перегородки.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
31	1108-0101-0106 24,7
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101
	Ресурс исключен 261-102-0269
32	214-403-0102 (ОР) ОбФ4 = 61.5*0.00152 = 0,09348
33	214-403-0101 (ОР) ОбФ5 = 8*0.000413 = 0,003304
34	1106-0301-0101 ОбФ6 = 0.74+0.24 = 0,98
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0409
35	1108-0101-0502 19,06
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0101
36	1106-0601-0103 0,0421
	Ресурс заменен 222-509-1006->214-201-0102
37	1106-0301-0904 0,00917
	Ресурс заменен 217-101-0402->261-107-0212 Об=1

№ п/п	Показатели
38	1106-0105-0201 3,24
39	1106-0105-0205 3,24
40	1106-0105-0203 Устройство пояса 0,036 (Коб = 10,62)
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0409
41	1106-0105-0202 ОбФ7 = 0.001674*10.62 = 0,01777788
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 214-402-0301
42	214-403-0103 (ОР) ОбФ7 = 0.001674*10.62 = 0,01777788
43	1106-0103-0103 34,53
44	1106-0103-0121 34,53
45	1106-0103-0117 Бетонирование монолитных сердечников 2,81
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0609
46	1106-0103-0107 ОбФ9 = 0.00178*18+0.000711*18+0.003552*4+0.00213*4+0.00178*7+0.000711*7 = 0,085003
	Ресурс исключен 261-102-0123
47	214-210-0201 (ОР) ОбФ9 = 0.00178*18+0.000711*18+0.003552*4+0.00213*4+0.00178*7+0.000711*7 = 0,085003
48	1106-0105-0301 ОбФ39 = 0.12*2+0.08*2+0.12+0.02*2+0.02+0.02 = 0,6
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0609
	Ресурс исключен 261-102-0122
49	214-210-0202 (ОР) ОбФ11 = 0.0304*2 = 0,0608

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
50	214-210-0201 (ОР) ОбФ13 = 0.00355*2+0.0060384+0.0024331*2+0.0020779+0.0019003+0.00288*1 = 0,0248628
51	214-210-0101 (ОР) ОбФ35 = 0.0042976*2+0.0021134*2+0.0003388*2+0.0002904*1+0.0002420*1 = 0,014032
Раздел №4 Перекрытие .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
52	1106-0407-0506 6
53	222-203-0303 (ОР) 36
54	1106-0106-0113 Монолитные участки 0,43
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0703
55	214-210-0202 (ОР) 0,096
56	214-210-0101 (ОР) 0,00866
57	214-403-0101 (ОР) 0,00739
58	1106-0301-0901 0,11544
	Ресурс заменен 217-101-0402->261-107-0212 Об=1
Раздел №5 Сейсмопояс, ж/б обвязка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
59	1106-0105-0203 Устройство пояса ОбФ15 = 0.8+1+2.47 = 4,27
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0609
60	1106-0105-0201 20,9836
61	1106-0105-0205 20,9836
62	1106-0105-0202 ОбФ40 = Ф14+Ф16 = 0,26218
	Ресурс исключен 214-402-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
63	214-210-0101 (ОР) ОбФ14 = 0.03455+0.01585+0.02962+0.01784+0.06417+0.03867+0.004 = 0,2047
64	214-210-0102 (ОР) ОбФ16 = 0.03108+0.0264 = 0,05748
Раздел №6 Монорельс.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
65	1109-0106-0410 6,12
	Ресурс исключен 222-512-1301
	Ресурс исключен 214-203-0103
66	214-202-0101 (ОР) 0,11
67	214-210-0202 (ОР) 0,00076
68	1106-0301-0101 0,07
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0609
Раздел №7 Заполнение оконных проемов.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
69	1110-0301-0105 8,72
70	223-102-0204 (ОР) 8,72 (Кстм = 1,059)
71	1110-0301-0301 1,31 (Коб = 4)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 223-501-0100->223-501-0103 Об=1
72	1115-0401-0302 1,21 (Коб = 4)
73	1115-0202-0201 3,37
Раздел №8 Заполнение дверных проемов .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
74	1110-0401-0101 2,1 (Коб = 2)
75	223-207-0101 (ОР) 2,1 (Коб = 2)
76	1110-0401-0101 1,89
77	223-207-0101 1,89
78	1120-0202-0202 1
79	246-304-0655 (ОР) 1
80	1110-0106-0106 ОбФ18 = 1.89+1.47 = 3,36
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
81	223-201-0103 (ОР) 1,89
82	223-201-0102 (ОР) 1,47
83	223-502-0304 (ОР) 2
84	223-504-0302 (ОР) 2 (Коб = 2)
85	1115-0202-0201 ОбФ44 = 2.08+0.31+0.31+0.3 = 3

№ п/п	Показатели
Раздел №9 Кровля .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
86	1112-0107-0103 68
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-103-1110
	Ресурс исключен 215-202-0701
	Ресурс исключен 215-204-0101
87	215-202-0702 ОбФ43 = 0.28+0.0135 = 0,2935
88	1110-0107-0105 ОбФ36 = 0.05*4*112 = 22,4
89	1110-0104-0209 ОбФ21 = 0.425+0.045+0.08+0.054+0.081+0.1+0.306+0.081+0.048+0.070+0.0135+0.38+1.9635 = 3,647
	Ресурс исключен 215-202-0102
	Ресурс исключен 235-101-0901
	Ресурс исключен 215-202-0502
	Ресурс исключен 215-204-0501
90	215-202-0502 ОбФ41 = 0.425+0.054+0.081+0.1+0.081+0.048 = 0,789
91	215-202-0102 ОбФ42 = 0.045+0.08+0.306+0.07+0.38 = 0,881
92	215-204-0302 1,9635
93	1110-0107-0103 ОбФ21 = 0.425+0.045+0.08+0.054+0.081+0.1+0.306+0.081+0.048+0.070+0.0135+0.38+1.9635 = 3,647
94	1110-0107-0110 68
95	1126-0102-0603 44

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-105-0132
96	234-101-0204 (ОР) 4,4 (Коб = 1,03)
97	1110-0102-0204 10,2
	Ресурс исключен 215-204-0502
	Ресурс исключен 215-204-2301
98	215-204-0302 0,255
99	1106-0601-0101 ОбФ22 = 0.0075+0.0037 = 0,0112
100	1106-0301-0901 0,0097
	Ресурс заменен 217-101-0402->261-107-0212 Об=1
101	1112-0201-0201 1
102	1113-0102-0203 44
Раздел №10 Внутренняя отделка помещений .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
103	1115-0202-0102 ОбФ23 = 3.1+1.88+24.78 = 29,76
	Ресурс исключен 214-402-0103
104	1115-0302-0201 ОбФ24 = 3.1+1.88+24.78 = 29,76
105	1115-0202-0104 6,2
	Ресурс исключен 214-402-0103
106	1115-0302-0106 6,2

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-201-0342
107	1115-0202-0101 ОбФ25 = 16.02+5.64+12.24+8.6+28.3 = 70,8
	Ресурс исключен 214-402-0103
108	1115-0202-0103 26,26
	Ресурс исключен 214-402-0103
109	1115-0302-0201 ОбФ26 = 16.02+5.64+12.24 = 33,9
110	1115-0302-0105 26,26
	Ресурс исключен 261-201-0342
111	1115-0101-0203 ОбФ27 = 8.6+28.3 = 36,9
Раздел №11 Керамзитовая засыпка под полы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
112	1126-0103-0603 7,34
Раздел №12 Полы.	
	Подраздел 1 Тип 1
113	1111-0101-0102 1,88
114	1111-0102-0109 1,88 (Коб = 0,08)
115	1111-0103-0101 1,88
116	1113-0101-0305 1,88
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
117	1111-0103-0101 1,88
118	1111-0212-0104 1,88
	Ресурс исключен 261-201-0507
119	233-202-0103 (ОР) 1,88 (Коб = 1,02)
120	1111-0220-0104 4,6
	Ресурс исключен 261-201-0110
121	233-202-0103 (ОР) ОбФ28 = 4.6*0.1*1.01 = 0,4646
	Подраздел 2 Тип 2
122	1111-0101-0102 6,2
123	1111-0102-0109 6,2 (Коб = 0,08)
124	1111-0103-0101 6,2
125	1111-0103-0102 6,2 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
126	1111-0218-0101 6,2
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0104
127	1111-0220-0202 10,2
	Ресурс исключен 261-201-0509
	Подраздел 3 Тип 3
128	1111-0101-0102 27,88
129	1111-0102-0109 27,88 (Коб = 0,08)

№ п/п	Показатели
130	1111-0103-0101 27,88
131	1111-0103-0102 27,88 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
132	1106-0301-0910 ОбФ29 = 0.99*27.88/1000 = 0,0276012
	Ресурс исключен 261-102-0122
133	214-403-0101 (ОР) ОбФ29 = 0.99*27.88/1000 = 0,0276012
Раздел №13 Крыльца .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
134	1106-0107-0303 2,6
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0401
135	1111-0103-0103 3
	Ресурс заменен 212-101-0501->212-401-0106
136	1106-0301-0910 0,0039
	Ресурс исключен 261-102-0122
137	214-403-0101 (ОР) 0,0039
Раздел №14 Отмостка .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
138	1101-0701-1502 0,8
139	1147-0301-0201 16
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
Раздел №15 Фасад.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
140	1115-0201-0101 79,7
141	214-402-0103 79,7 (Коб = 1,08)
142	1126-0102-0303 27
	Ресурс исключен 261-105-0138
143	234-101-0204 (ОР) 2,7 (Коб = 1,02)
144	1115-0303-0206 79,7
145	1115-0202-0101 Штукатурка цементным раствором поверхности, стены 4,1
	Ресурс исключен 214-402-0103
146	1115-0101-0111 Облицовка сплиттерной плиткой по сетке 4,1
	Ресурс заменен 213-306-0101->213-306-0102
	Ресурс исключен 214-403-0101
147	1115-0401-0702 Устройство с облицовкой металлосайдингом карниза и фронтона 24,2
	Ресурс заменен 231-303-0100->231-303-0101
148	1120-0202-0203 2
	Ресурс исключен 261-107-0897
149	246-304-0759 2
Раздел №16 Козырек.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
150	1109-0102-0301 ОбФ31 = 0.002+0.01084+0.01064+0.0029+0.00161+0.02179 = 0,04978
151	222-504-0101 (ОР) ОбФ31 = 0.002+0.01084+0.01064+0.0029+0.00161+0.02179 = 0,04978
152	1113-0203-0528 ОбФ31 = 0.002+0.01084+0.01064+0.0029+0.00161+0.02179 = 0,04978 (Коб = 29)
153	1106-0301-0908 0,05464
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1003
154	1112-0107-0103 2,64
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-0907
155	1112-0201-1101 3,6
156	224-106-0101 (ОР) 3,6

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-01 Наименование: Строительство насосной станции 2-го подъема ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 4.	
Локальная смета №2-01-04-02 Отопление и вентиляция Раздел 01-2020-ОВ.С	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Отопление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
1	1308-0501-1003 1
2	245-201-0201 (ОР) 1
3	1118-0301-0403 18
	Ресурс исключен 261-302-0201
4	261-302-0209 (ОР) 18
5	1116-0202-0206 9
	Ресурс исключен 241-102-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
6	241-102-0210 (ОР) 9
7	1116-0201-0101 34
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
8	241-101-0202 (ОР) 34
9	1116-0701-0101 34
10	1116-0403-0201 5
11	242-207-3702 (ОР) 5
12	1118-0701-0105 5
	Ресурс исключен 261-301-0405

№ п/п	Показатели
13	242-207-3801 (ОР) 5
14	1113-0203-0205 20
15	1113-0203-0528 20 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
16	261-301-0219 (ОР) 9
17	1116-0202-0202 1
18	241-102-0139 (ОР) 1
19	1118-0701-0402 Установка теплосчетчика 1
	Ресурс исключен 261-302-0288
20	245-707-0202 (ОР) 1
21	1118-0602-0101 2
	Ресурс исключен 261-302-0301
22	245-404-0101 (ОР) 2
23	1118-0605-0101 2
	Ресурс исключен 242-404-0600
24	242-404-0103 (ОР) 2
25	242-202-0104 (ОР) 2
26	1118-0701-0102 4
27	1118-0701-0104 2
28	245-713-0101 (ОР) 2

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-02

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Вентиляция.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
29	1120-0101-0103 1,48
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0148
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
30	1120-0102-0102 0,5
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
31	1120-0202-0201 1
	Ресурс исключен 261-107-0897
32	246-304-0505 (ОР) 1
33	1120-0208-0201 1
	Ресурс исключен 261-102-0320
34	246-301-0610 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
35	1120-0204-0101 1
	Ресурс заменен 261-302-0162->246-301-0301
	Ресурс исключен 261-107-0250
36	246-301-0502 (ОР) 0,5
37	1126-0101-0702 0,05
	Ресурс исключен 261-105-0138
38	234-202-0204 (ОР) 0,05 (Коб = 1,08)
39	1113-0203-0525 2
40	1120-0208-0302 1
	Ресурс исключен 261-302-0291
41	274-602-0101-0003 (ОР) 1
42	1120-0202-0202 1
	Ресурс исключен 261-107-0897
43	246-304-1017 (ОР) 1
44	1120-0203-0207 1
	Ресурс исключен 261-302-0144
45	246-302-0681 (ОР) 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-01 Наименование: Строительство насосной станции 2-го подъема ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 4.	
Локальная смета №2-01-04-03 Внутренние сети электроснабжения 107/11/2024-ЭЛ.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Электротехническое ооборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
1	1308-0104-0201 1
2	274-702-1601-0001 (ОР)Щит автоматического ввода резерва ЩАП-53 на два ввода NKU10-SHAP-53000000-01 1
3	1308-0205-0902 1
4	247-201-0204 (ОР) 1
5	1308-0304-0501 9
6	247-204-0759 (ОР) 1
7	247-204-0711 (ОР) 3
8	247-204-0170 (ОР) 4
9	247-204-0757 (ОР) 1
10	247-215-0301 (ОР) 1
11	1308-0501-1101 2
12	247-203-0102 (ОР) 2
13	247-104-2502 (ОР) 2
Раздел №2 Светотехническое оборудование .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
14	1121-0401-0102 8
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 261-303-0112
15	247-102-0325 (ОР) 2
16	247-102-0324 (ОР) 3
17	247-104-2816 (ОР) 3
Раздел №3 Электроустановочные изделия .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
18	1121-0402-0102 13
19	247-212-0611 (ОР) 4
20	247-212-0103 (ОР) 2
21	247-212-0211 (ОР) 1
22	247-214-0103 (ОР) 6
23	247-202-0101 (ОР) 13
24	247-202-0601 (ОР) 6
Раздел №4 Кабельные изделия .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
25	243-107-0301 (ОР) 20 (Коб = 1,02)
26	243-107-0501 (ОР) 40 (Коб = 1,02)
27	243-107-0502 (ОР) 120 (Коб = 1,02)
28	243-107-0503 (ОР) 15 (Коб = 1,02)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
29	243-107-0902 (ОР) 30 (Коб = 1,02)
30	243-107-0904 (ОР) 5 (Коб = 1,02)
31	1121-0101-0102 60
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
32	1121-0101-0103 165
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
33	1121-0101-0104 5
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
Раздел №5 Изоляционные и крепежные изделия .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
34	1121-0301-0201 173
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 241-221-0103
	Ресурс исключен 261-303-0116
35	1121-0301-0201 43

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 241-221-0103
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
36	1121-0301-0202 5
	Ресурс исключен 241-221-0104
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
37	241-207-0302 (ОР) 173 (Коб = 1,01)
38	241-207-0203 (ОР) 43 (Коб = 1,01)
39	241-207-0204 (ОР) 5 (Коб = 1,01)
40	541-801-7201-0001 (ОР)Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм CTA10D-CT-20-K41-100 519
41	541-801-7201-0001 (ОР)Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм CTA10D-CT-25-K41-100 129
42	541-801-7201-0002 (ОР)Держатель с защелкой типа DKC 51032 диаметр 32 мм CTA10D-CT32-K41-050 15
Раздел №6 Система уравнения потенциалов и молниезащита .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
43	1308-0207-0202 38

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-03

№ п/п	Показатели
44	**1308-0207-0104 8**
	Ресурс исключен 214-206-0202
45	**252-301-2033 (ОР) 8**
46	**1308-0207-0208 12**
	Ресурс исключен 261-404-0209
	Ресурс заменен 214-210-0101->214-206-0201
47	**252-301-2302 (ОР) 8**
48	**217-101-0303 (ОР) 8**

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-01 Наименование: Строительство насосной станции 2-го подъема ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 4.	
Локальная смета №2-01-04-04 Водоснабжение и канализация, ТХ Раздел 107/11/2024-ТХ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
1	1116-0202-0204 17
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
	Ресурс исключен 217-104-0102
2	1116-0202-0203 18
	Ресурс исключен 217-104-0102
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
3	1116-0202-0202 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
4	241-102-0162 (ОР) 17
5	241-102-0154 (ОР) 18
6	241-102-0139 (ОР) 2
7	1116-0201-0201 8
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
8	241-101-0401 (ОР) 8
9	1116-0401-0103 6

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-116-0310
10	1116-0401-0103 5
	Ресурс исключен 241-116-0310
	Ресурс исключен 261-701-0101
11	1116-0401-0102 1
12	242-101-1204 (ОР) 6
13	242-101-1203 (ОР) 5
14	242-101-1202 (ОР) 1
15	242-403-0102 (ОР) 4
16	241-114-0116 (ОР) 2
17	241-114-0111 (ОР) 2
18	241-112-0140 (ОР) 6
19	241-112-0132 (ОР) 8
20	1116-0401-0103 1
	Ресурс исключен 241-116-0310
21	242-304-0102 (ОР) 1
22	241-116-0209 (ОР) 30
23	241-116-0208 (ОР) 26

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
24	241-116-0206 (ОР) 8
25	1113-0203-0528 9,7 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
26	1122-0601-0202 0,017
27	1122-0601-0202 0,018
28	261-301-0219 (ОР) 180
29	1116-0403-0201 1
	Ресурс исключен 261-301-0410
30	242-301-1201 (ОР) 1
31	1117-0104-0108 0,6 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 244-104-0900
32	244-104-0901 (ОР) 2
33	1116-0403-0201 1
	Ресурс исключен 261-301-0410
34	242-207-3301 (ОР) 1
35	1106-0101-0104 0,012 (Коб = 4)
36	1116-0701-0101 10
37	1116-0701-0102 ОбФ1 = 17+18 = 35
38	1122-0701-0101 0,01
39	1122-0701-0102 0,035

№ п/п	Показатели
Раздел №2 Канализация - К1 -.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
40	1116-0102-0102 4
	Ресурс исключен 241-507-0102
	Ресурс исключен 241-502-0102
	Ресурс исключен 261-301-0277
41	241-502-0102 (ОР) 4 (Коб = 1,01)
42	1116-0301-0102 6
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
43	1116-0301-0101 3
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
44	241-203-0407 (ОР) 6 (Коб = 0,998)
45	241-203-0402 (ОР) 3 (Коб = 0,998)
46	241-504-0102 (ОР) 2
47	241-208-3503 (ОР) 2

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
48	241-208-3601 (ОР) 1
49	241-209-2406 (ОР) 1
50	241-209-2404 (ОР) 1
51	241-220-0204 (ОР) 1
52	1115-0305-0301 Покраска кузбасским лаком 4
53	1106-0101-0104 0,012
54	1126-0101-1001 2
55	234-303-0519 (ОР) 2 (Коб = 1,1)
Раздел №3 Санитарно-техническое оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
56	1117-0104-0101 1
	Ресурс исключен 244-101-0304
57	244-101-0302 (ОР) 1
58	244-101-0601 (ОР) 1
59	1117-0102-0101 1
	Ресурс исключен 244-101-0100
60	244-101-0103 (ОР) 1
61	244-104-0101 (ОР) 1
Раздел №4 Канализация К3.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
62	1116-0401-0102 1
63	242-101-1202 (ОР) 1
64	1116-0401-0102 1
65	242-304-0203 (ОР) 1
66	1116-0202-0202 5
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
67	241-102-0139 (ОР) 5
68	1113-0203-0528 0,9 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
69	1116-0701-0101 5
Раздел №5 Оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
70	1307-0301-0102 1
	Ресурс исключен 261-102-0331
71	541-101-0101-1670 (ОР) 1
72	1118-0401-0104 1
	Ресурс исключен 261-302-0217
73	513-204-0206 (ОР) 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
74	1307-0302-0301 2
	Ресурс исключен 261-102-0331
75	511-304-0302 (ОР) 2
76	516-301-0101 (ОР) 1
Раздел №6 Водомерный узел.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
77	1116-0501-0201 1
	Ресурс исключен 246-301-0501
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 245-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0513
	Ресурс исключен 261-301-0275
78	244-301-0410 (ОР) 1
79	242-206-1301 (ОР) 2
80	1118-0605-0101 1
	Ресурс исключен 242-404-0600
81	242-404-0601 (ОР) 1
82	244-302-0601 (ОР) 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-01 Наименование: Строительство насосной станции 2-го подъема ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 4.	
Локальная смета №2-01-04-05 Система автоматической пожарной сигнализации 107/11/2024-ПС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
1	1310-0701-0302 1
2	248-303-0204 (ОР) 1
3	1310-0701-0601 1
4	248-306-0834 (ОР)Блок речевого оповещенияЯнтарь АС БРО 1
5	1310-0701-0303 1
6	248-306-0312 (ОР) 1
7	541-801-6101-0005 (ОР) 2
8	1310-0701-0202 6
9	248-302-0206 (ОР) 6
10	1308-0103-3001 2
11	248-302-0506 (ОР)Извещатель пожарный ручной Скиф РН-Р2 2
12	1310-0701-0601 1
13	248-304-0213 (ОР) 1
14	1310-0701-0601 1
15	248-304-0226 (ОР)Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь АС 118 1
16	1310-0702-0501 1
17	248-306-0101 (ОР) 1
18	1121-0302-0101 50
	Ресурс исключен 261-302-0471

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0473
19	243-907-0104 (ОР) 50
20	1121-0301-0201 5
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
21	241-207-1702 (ОР) 5 (Коб = 1,01)
22	1121-0101-0201 85
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
23	1121-0101-0101 5
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
24	243-303-0411 (ОР)Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВнг 2х0,5 65 (Коб = 1,03)
25	274-303-0202-0001 (ОР)Кабель КВП-5е 4х2х0,52 5 (Коб = 1,03)
26	243-802-0101 (ОР) 20 (Коб = 1,03)
27	1310-0702-0501 Устройство коммутационное модели Болид УК-В. Монтаж на стене 1
28	541-801-8101-0012 (ОР) 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-02 Наименование: Сети электроснабжения ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-02-00-01 Сети электроснабжения 107/11/2024-ЭС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Кабельная линия 0,4 кВ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0102-0301 96,12 (Коб = 0,143)
2	1101-0102-0302 96,12 (Коб = 0,857)
3	1101-0102-0901 64,08
4	1101-0102-0901 32,04
5	1308-0201-0301 ОбФ1 = 50+3+3+4+80+36+100+9 = 285
6	211-401-0101 (ОР) 32,04
7	1308-0201-0302 498
8	1308-0201-3210 156
9	241-207-1105 (ОР) 156 (Коб = 1,02)
10	1308-0201-0203 894
11	1308-0201-0903 156
12	1308-0201-0704 35
13	243-113-0644 (ОР) 260 (Коб = 1,02)
14	243-113-0647 (ОР) 430 (Коб = 1,02)
15	243-113-0650 (ОР) 360 (Коб = 1,02)
16	1308-0201-1615 14
17	243-903-2004 (ОР) 14
18	1308-0201-1616 4
19	243-903-2005 (ОР) 4

№ п/п	Показатели
20	261-105-0654 (ОР) 7
21	261-403-0145 (ОР)Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим. 0,046
22	243-907-5102 (ОР) 140
23	1308-0501-0702 9
24	247-301-0230 (ОР) 9
25	1308-0303-0605 1
26	247-204-3434 (ОР) 1
27	243-907-4402 (ОР) 70 (Коб = 0,05)
Раздел №2 Кабельная линия освещения 0,4 кВ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	1308-0304-0203 1
29	515-301-0116 (ОР) 1
30	1308-0304-0203 1
31	247-305-0169 (ОР) 1
32	1308-0201-0201 409
33	1308-0201-0901 66
34	243-113-0805 (ОР) 475 (Коб = 1,02)
35	1101-0102-0301 81 (Коб = 0,143)
36	1101-0102-0302 81 (Коб = 0,857)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
37	1101-0102-0901 54
38	1101-0102-0901 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1. Разравнивание на площадке 27
39	1308-0201-0301 450
40	211-401-0101 (ОР) 27
41	1308-0201-3210 66
42	241-207-1105 (ОР) 66 (Коб = 1,02)
43	261-105-0654 (ОР) 1
44	261-403-0145 (ОР)Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим. 0,022
Раздел №3 Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) проходная (ТП) - 20 шт (Коб = 20).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
45	1133-0304-0402 Установка стальных круглоконических и многогранных опор 1
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 261-102-0336
	Ресурс исключен 211-202-0302
	Ресурс исключен 212-101-0601
46	211-301-0404 (ОР) 0,1
47	212-101-0301 (ОР) 0,325
48	222-504-0101 (ОР)Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора 0,058
49	1308-0205-1502 1

№ п/п	Показатели
50	247-105-0104 (ОР) 1
51	243-112-0501 (ОР) 5
52	247-306-0919 1
53	1308-0103-2901 1
54	247-204-0709 (ОР) 1
55	261-404-0530 (ОР) 2
56	243-902-0201 (ОР) 1
57	1308-0207-0104 1
	214-206-0202 Об=0,00486
58	1308-0207-0202 1
Раздел №4 Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) проходная-ответвительная (ТПО) - 4 шт (Коб = 4).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
59	1133-0304-0402 Установка стальных круглоконических и многогранных опор 1
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 211-202-0302
	Ресурс исключен 261-102-0336
60	211-301-0404 (ОР) 0,1
61	212-101-0301 (ОР) 0,325

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
62	222-504-0101 (ОР)Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора 0,058
63	1308-0205-1502 1
64	247-105-0104 (ОР) 1
65	243-112-0501 (ОР) 5
66	247-306-0919 1
67	1308-0103-2901 1
68	247-204-0709 (ОР) 1
69	261-404-0530 (ОР) 4
70	243-902-0201 (ОР) 1
71	1308-0207-0104 1
	214-206-0202 Об=0,00486
72	1308-0207-0202 1
Раздел №5 Металлическая опора венчающих светильников (GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 - 1 шт.) концевая (ТК) - 6 шт (Коб = 6).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
73	1133-0304-0402 Установка стальных круглоконических и многогранных опор 1
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-102-0336
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 211-202-0302

№ п/п	Показатели
74	211-301-0404 (ОР) 0,1
75	212-101-0301 (ОР) 0,325
76	222-504-0101 (ОР)Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 - опора 0,058
77	1308-0205-1502 1
78	247-105-0104 (ОР) 1
79	243-112-0501 (ОР) 5
80	247-306-0919 1
81	1308-0103-2901 1
82	247-204-0709 (ОР) 1
83	261-404-0530 (ОР) 2
84	243-902-0201 (ОР) 1
85	243-902-1401 (ОР) 4
86	1308-0207-0104 1
	214-206-0202 Об=0,00486
87	1308-0207-0202 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-03-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-03 Наименование: Сети электроснабжения к насосной станции ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-03-00-01 Сети электроснабжения к насосной станции 107/11/2024-ЭС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Кабельная линия 0,4 кВ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0102-0301 24,57 (Коб = 0,143)
2	1101-0102-0302 24,57 (Коб = 0,857)
3	1101-0102-0901 16,38
4	1101-0102-0901 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1. Разравнивание на площадке 8,19
5	1308-0201-0301 91
6	211-401-0101 (ОР) 8,19
7	1308-0201-0302 91
8	1308-0201-3210 10
9	241-207-1105 (ОР) 10 (Коб = 1,02)
10	1308-0201-0202 180
11	1308-0201-0902 10
12	1308-0201-0703 80
13	243-119-1845 (ОР) 270 (Коб = 1,02)
14	1308-0201-1615 4
15	243-903-2004 (ОР) 4
16	261-105-0654 (ОР) 2
17	261-403-0145 (ОР)Джутовые переплетенные шнуры покрытые водонепроницаемой (мятой глиной), прим. 0,004
18	243-907-5102 (ОР) 160
19	1308-0501-0702 2

№ п/п	Показатели
20	247-301-0230 (ОР) 2
21	243-907-4402 (ОР) 80 (Коб = 0,05)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-04-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-04 Наименование: Наружные слаботочные сети ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-04-00-01 Наружные слаботочные сети 107/11/2024-НСС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-04-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0201-0140 ОбФ1 = 5.81-0.58 = 5,23
2	1101-0102-0301 0,58 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
3	1101-0201-1140 ОбФ2 = 20.45-2.27 = 18,18
4	1101-0102-0301 2,27 т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
5	1101-0102-0901 1,42
6	1101-0201-1140 7,41
7	1101-0701-0601 7,41
8	1101-0203-0149 19,54
9	1101-0701-0101 19,54
10	1101-0201-0225 2,27
11	412-102-0216 (ОР) ОбФ8 = 2.27*1.75*19.0 = 75,4775
12	1101-0102-0901 7,62
Раздел №2 Наружные слаботочные сети.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	1134-0201-0301 0,071
	Ресурс исключен 261-301-0176
14	241-203-0201 (ОР) 71
15	261-301-0320 (ОР) 11
16	1134-0201-0301 0,034

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0176
17	241-203-0101 (ОР) 34
18	1310-0904-0203 ОбФ4 = 55+158 = 213
19	1310-0904-0204 223
20	1308-0503-2201 ОбФ5 = 17+17 = 34
21	243-502-0308 (ОР) 236
22	243-502-0406 (ОР) 76
23	243-502-0404 (ОР) 185
24	1310-0205-0103 Монтаж сплиттера, прим. ОбФ6 = 6+1 = 7
25	248-404-0422 (ОР)Оптический разветвитель(сплиттер) PO-1x2-PLC-SM/0,9-1.0-SC/UPC-K, прим. 6
26	248-404-0422 (ОР)Оптический разветвитель(сплиттер) PO-1x4-PLC-SM/0,9-1.0-SC/UPC-K , прим. 1
27	1310-0904-0507 1 : К1трр=1,1; К1трм=1,1; К1экс=1,1; К1мат=1,1;
	Ресурс исключен 261-302-0435
28	274-309-0301-0001 (ОР)Муфта оптическая на 32 волокна 1
29	1310-0906-0603 Монтаж разъемов (патчкордов) ОбФ9 = 7+7 = 14
30	243-906-2605 (ОР)Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 3м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-3м, прим. 7
31	243-906-2607 (ОР)Патчкорд FTTH с волокном стандарта G.657A2 оконеченный разъемами SC/APC, 25м, с аксессуарамиFTTH-A-SC/APC-25м, прим. 7
Раздел №3 Устройство колодцев.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-04-00-01

№ п/п	Показатели
32	1134-0201-0504 1
	Ресурс исключен 261-101-0363
	Ресурс исключен 244-202-0201
33	225-201-0103 (ОР) 1
34	244-202-0201 (ОР) 1
35	261-404-0521 (ОР) 4
36	1310-0902-0209 4
37	1134-0201-1201 4
38	1134-0201-1201 Устройство ввода трубы в здание 2
39	1114-0205-0101 4,2
Раздел №4 Комплекс измерений.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
40	1310-0904-0707 1
41	1310-0904-0705 1
42	1310-0904-0703 1
43	1310-0904-0907 1
44	1310-0904-0905 1
45	1310-0904-0903 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-05 Наименование: Наружные сети водоснабжения ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. 0	
Локальная смета №2-05-00-01 Наружные сети водоснабжения Раздел НВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
1	**1123-0101-0101 ОбФ205 = 128*1.7*0.1 = 21,76**

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
2	1101-0102-0901 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 - устойство мягкого грунта ОбФ211 = 15*1.7*0.1 = 2,55
3	1101-0201-1125 1623,947 (Коб = 0,04)
4	1101-0201-1126 1623,947 (Коб = 0,23)
5	1101-0201-1128 1623,947 (Коб = 0,15)
6	1101-0201-1129 1623,947 (Коб = 0,58)
7	1101-0203-0149 1565,312 (Коб = 0,27)
8	1101-0203-0151 1565,312 (Коб = 0,73)
9	1101-0701-0601 1565,312 (Коб = 0,27)
10	1101-0701-0602 1565,312 (Коб = 0,73)
11	1101-0701-1401 1565,312
12	414-104-0201 (ОР)Лишний грунт. Погрузка 56,085 (Коб = 1,75)
13	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта. ОбФ210 = (56.085000000)*11 = 616,935 (Коб = 1,75)
Раздел №3 Водопровод хозяйственно-питьевой В1.	
14	1122-0103-0102 0,02
	Ресурс исключен 261-301-0172
15	1122-0103-0101 0,005
	Ресурс исключен 261-301-0172
16	1122-0901-0108 20
	Ресурс исключен 241-102-0200

№ п/п	Показатели
17	1122-0901-0107 46
	Ресурс исключен 241-102-0200
18	241-102-0162 (ОР) 20
19	241-102-0139 (ОР) 5
20	241-102-0238 (ОР) 20 (Коб = 1,01)
21	241-102-0232 (ОР) 46 (Коб = 1,01)
22	1122-0601-0202 0,02
23	1122-0601-0201 0,005
24	1122-0601-0208 0,02
25	1122-0601-0207 0,046
26	1122-0701-0101 0,005
27	1122-0701-0102 0,02
28	1122-0105-0402 0,065
	Ресурс исключен 261-301-0173
29	1122-0105-0402 Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм 0,126
	Ресурс исключен 261-301-0173
30	241-201-0611 (ОР) 126 (Коб = 1,007)
31	241-201-0610 (ОР) 65 (Коб = 1,007)
32	1122-0701-0101 0,065

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
33	1122-0701-0102 0,126
34	1122-0302-0102 2
35	1122-0302-0102 2
36	1122-0302-0101 2
	Ресурс исключен 251-305-0110
	Ресурс исключен 261-701-0115
	Ресурс исключен 217-101-0105
37	242-101-1204 (ОР) 2
38	242-101-1203 (ОР) 2
39	242-301-1202 (ОР) 2
40	1122-0301-0201 ОбФ191 = 2*0.01+2*0.00123+2*0.00229+1*0.00041+2*0.000134 = 0,027718
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-301-0254
41	241-113-0227 (ОР) 2
42	241-113-0111 (ОР) 2
43	241-114-0140 (ОР) 2
44	241-114-0113 (ОР) 1
45	241-119-0202 (ОР) 2
46	1122-0301-0303 2

№ п/п	Показатели
47	241-210-0618 (ОР) 2
48	1122-0301-0302 1
49	241-210-0612 (ОР) 1
50	1122-0301-0302 4
51	241-208-0307 (ОР) 4
52	1122-0303-0103 1
	Ресурс исключен 261-301-0512
53	244-404-0106 (ОР) 1
54	1122-0301-0201 0,0564
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282
55	241-515-0203 (ОР) 1
56	1122-0901-0108 0,2 (Коб = 6)
	Ресурс исключен 241-102-0200
57	241-102-0238 (ОР) ОбФ208 = 0.2*6 = 1,2 (Коб = 1,01)
58	1122-0601-0208 0,0002 (Коб = 6)
59	1122-0901-0105 0,2 (Коб = 3)
	Ресурс исключен 241-102-0200
60	241-102-0224 (ОР) ОбФ209 = 0.2*3 = 0,6 (Коб = 1,01)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
61	1122-0601-0205 0,0002 (Коб = 3)
62	1122-0103-0106 0,001
	Ресурс исключен 261-301-0172
63	241-102-0226 (ОР) 1
64	1122-0103-0102 0,001
	Ресурс исключен 261-301-0172
65	241-102-0154 (ОР) 1
66	1122-0103-0101 0,0003 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-301-0172
67	241-102-0139 (ОР) 0,3 (Коб = 2)
68	1122-0301-0309 6
	Ресурс исключен 261-301-0277
69	241-214-0114 (ОР) 6
70	1122-0301-0302 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
71	241-214-0106 (ОР) 2
72	1122-0301-0302 1
	Ресурс исключен 261-301-0277
73	241-214-0105 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
74	241-116-0213 (ОР) 6
75	241-116-0208 (ОР) 2
76	241-116-0207 (ОР) 1
77	1122-0304-0106 6
78	1122-0304-0102 4
79	1122-0304-0101 10
80	1122-0304-0101 7
81	241-116-0213 (ОР) 6
82	241-116-0209 (ОР) 4
83	241-116-0208 (ОР) 10
84	241-116-0207 (ОР) 7
85	1113-0203-0205 15,4
86	1113-0203-0528 15,4 (Коб = 2)
87	1122-0401-0102 2
	Ресурс исключен 261-301-0172
88	1134-0201-0804 2
	Ресурс исключен 261-107-0869
89	261-401-0327 (ОР) 2
90	1308-0201-0405 Покрытие защитно-сигнальной лентой 191

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
91	249-101-0602 (ОР) 191
Раздел №4 Водомерный узел ВУ-1. 2 шт (Коб = 2).	
92	1116-0501-0201 1
	Ресурс исключен 261-301-0513
	Ресурс исключен 261-301-0275
	Ресурс исключен 245-701-0101
	Ресурс исключен 261-701-0101
93	244-301-0704 (ОР) 1
94	1118-0605-0103 1
	Ресурс исключен 242-404-0600
95	242-404-0305 (ОР) 1
96	242-101-1202 (ОР) 3
97	242-202-0303 (ОР) 1
98	261-302-0272 (ОР) 1
99	241-114-0107 (ОР) 2
100	241-116-0107 (ОР) 6
101	242-403-0103 (ОР) 2
Раздел №5 Строительство колодцад. 1500 мм - 2 шт (Коб = 2).	
102	1122-0501-0102 ОбФ194 = 0.38+0.4+0.35+0.27+0.02+0.05 = 1,47

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 225-101-0100
	Ресурс исключен 225-101-0600
	Ресурс исключен 217-110-0103
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
103	225-101-0602 (ОР) 1
104	225-101-0109 (ОР) 2
105	225-101-0610 (ОР) 1
106	225-101-0201 (ОР) 1
107	225-101-0101 (ОР) 1
108	244-202-0106 (ОР) 1
109	212-101-0301 (ОР) ОбФ196 = 0.048+0.021 = 0,069
110	222-503-0201 (ОР) 0,01708
111	1113-0203-0528 0,01708 (Коб = 29)
112	1113-0203-0205 0,01708 (Коб = 29)
113	1106-0601-0103 ОбФ195 = 0.01206+0.00978+0.00624 = 0,02808
114	1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Раздел №6 Строительство колодцад. 2000 мм - 1 шт.	

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
115	1122-0501-0103 ОбФ197 = 0.59+1.77+0.48+0.02+0.05 = 2,91
	Ресурс исключен 217-110-0103
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 225-101-0600
	Ресурс исключен 225-101-0100
	Ресурс исключен 261-301-0502
116	225-101-0201 (ОР) 1
117	225-101-0101 (ОР) 1
118	225-101-0603 (ОР) 1
119	225-101-0111 (ОР) 3
120	225-101-0616 (ОР) 1
121	244-202-0106 (ОР) 1
122	212-101-0301 (ОР) ОбФ199 = 0.048+0.021 = 0,069
123	222-503-0201 (ОР) 0,02674
124	1113-0203-0528 0,02674 (Коб = 29)
125	1113-0203-0205 0,02674 (Коб = 29)
126	1106-0601-0103 ОбФ198 = 0.03618+0.00978+0.00624 = 0,0522
127	1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Раздел №7 Строительство прямоугольного монолитного водопроводного колодца размером 3000x2000x2100(Н) - 1 шт..	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
128	1122-0501-0303 ОбФ200 = 5+0.82+2.02 = 7,84
	Ресурс исключен 214-210-0100
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-301-0502
129	212-101-0101 (ОР) 0,048
130	212-101-0101 (ОР) 0,82
131	212-101-0501 (ОР) 5
132	225-101-0201 (ОР) 2
133	225-101-0101 (ОР) 2
134	261-101-0382 (ОР)Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92 ОбФ203 = 1.05+0.44*2+0.12*2 = 2,17
135	244-202-0106 (ОР) 2
136	214-403-0101 0,06526
137	222-503-0201 (ОР) 0,0203
138	1113-0203-0528 0,0203 (Коб = 29)

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-05-00-01

№ п/п	Показатели
139	**1113-0203-0205 0,0203 (Коб = 29)**
140	**1106-0601-0103 0,00624**
141	**1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 2)**
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-06-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-06 Наименование: Наружные сети канализации ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-06-00-01 Наружные сети канализации	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-06-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0201-1125 962,4075 (Коб = 0,06)
2	1101-0201-1126 962,4075 (Коб = 0,41)
3	1101-0201-1128 962,4075 (Коб = 0,27)
4	1101-0201-1129 962,4075 (Коб = 0,26)
5	1101-0102-0901 Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 - устойство мягкого грунта ОбФ17 = 47*1*0.1 = 4,7
6	1101-0203-0149 778,7447 (Коб = 0,47)
7	1101-0203-0151 778,7447 (Коб = 0,53)
8	1101-0701-0601 778,7447 (Коб = 0,47)
9	1101-0701-0602 778,7447 (Коб = 0,53)
10	1101-0701-1401 778,7447
11	414-104-0201 (ОР)Лишний грунт. Погрузка 183,6628 (Коб = 1,75)
12	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4км Вывоз лишнего грунта. ОбФ16 = 183.6628*11 = 2020,2908 (Коб = 1,75)
13	1123-0101-0101 ОбФ12 = 156.2*1*0.1 = 15,62
Раздел №2 Наружные сети канализации.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
14	1123-0202-0403 147
	Ресурс заменен 241-204-2007->241-204-2008
	Ресурс исключен 241-229-0203
15	1123-0202-0402 Укладка трубопровода из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 145 мм 10
	Ресурс исключен 241-229-0202
16	1123-0205-0101 1
17	1116-0102-0102 47
18	1115-0305-0301 Покраска труб кузбасским лаком за 1 раз 16,5
19	241-504-0102 (ОР) 12
20	1126-0103-0603 112
21	1114-0205-0103 32
22	1308-0201-0405 Покрытие защитно-сигнальной лентой 157
23	249-101-0602 (ОР) 157
Раздел №3 Строительство колодцад. 1500 мм - 3 шт.	
24	1123-0301-0103 ОбФ1 = 0.48*2+0.49+1.14+0.81+1.2+0.81+0.02*5+0.011+0.05 = 5,571
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0330
25	225-101-0602 (ОР) 3
26	225-101-0109 (ОР) 3

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-06-00-01

№ п/п	Показатели
27	225-101-0108 (ОР) 3
28	225-101-0610 (ОР) 3
29	225-101-0201 (ОР) 5
30	225-101-0101 (ОР) 1
31	212-101-0301 (ОР) ОбФ3 = 0.011+0.48*2+0.49 = 1,461
32	244-202-0106 (ОР) 3
33	222-503-0201 (ОР) ОбФ10 = 0.0162*3 = 0,0486
34	1113-0203-0528 ОбФ10 = 0.0162*3 = 0,0486 (Коб = 29)
35	1113-0203-0205 ОбФ10 = 0.0162*3 = 0,0486 (Коб = 29)
36	1106-0601-0103 ОбФ2 = (0.01206+0.00624+0.01956)*3 = 0,11358
37	1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 3)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
Раздел №4 Строительство колодцад. 1000 мм - 8 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
38	1123-0301-0102 ОбФ5 = 5.33-0.49-0.48*2+1.44+0.32+0.48+0.24+0.8+0.02*19+0.011+0.009+0.003+0.009 = 7,572
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-101-0330

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-107-0626
39	225-101-0601 (ОР) 8
40	225-101-0104 (ОР) 4
41	225-101-0105 (ОР) 3
42	225-101-0106 (ОР) 1
43	225-101-0606 (ОР) 8
44	225-101-0201 (ОР) 19
45	244-202-0106 (ОР) 8
46	212-101-0301 (ОР) ОбФ4 = 5.33-0.48*2-0.49+0.011+0.009+0.003+0.009 = 3,912
47	222-503-0201 (ОР) ОбФ6 = 0.0066+0.0097*2+0.0066 = 0,0326
48	1113-0203-0528 ОбФ6 = 0.0066+0.0097*2+0.0066 = 0,0326 (Коб = 29)
49	1113-0203-0205 ОбФ6 = 0.0066+0.0097*2+0.0066 = 0,0326 (Коб = 29)
50	1106-0601-0103 ОбФ7 = 0.00624*8+0.0192*8 = 0,20352
51	1106-0301-0101 Устройство бетонной отмостки 0,55 (Коб = 8)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-07 Наименование: Теплотрасса ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-07-00-01 Теплотрасса КЖ №107-11-2024-ТС.КЖ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Каналы

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0201-1125 ОбФ53 = 469.20200-175.91 = 293,292 (Коб = 0,07)
2	1101-0201-1126 ОбФ53 = 469.20200-175.91 = 293,292 (Коб = 0,42)
3	1101-0201-1128 ОбФ53 = 469.20200-175.91 = 293,292 (Коб = 0,27)
4	1101-0201-1129 ОбФ51 = (469.202-175.91)*0.97 = 284,49324 (Коб = 0,24)
5	1101-0201-1208 175,91
6	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта. ОбФ48 = 175.910000000*11.0 = 1935,01 (Коб = 1,75)
7	1101-0102-0304 Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4 ОбФ55 = (469.202-175.91)*0.03 = 8,79876 (Коб = 0,24) т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
8	1101-0203-0149 ОбФ18 = 293.292*0.49*0.95 = 136,527426
9	1101-0203-0151 ОбФ19 = 293.292*0.51*0.95 = 142,099974
10	1101-0102-0901 ОбФ20 = 293.292*0.49*0.05 = 7,185654
11	1101-0102-0903 ОбФ21 = 293.292*0.51*0.05 = 7,478946
12	1101-0701-0601 ОбФ18 = 293.292*0.49*0.95 = 136,527426
13	1101-0701-0602 ОбФ19 = 293.292*0.51*0.95 = 142,099974
14	1101-0701-1401 ОбФ34 = Ф18+Ф19 = 278,6274
	Подраздел 2 2 колодца
15	1101-0201-1125 ОбФ25 = 33.774*2*0.025 = 1,6887
16	1101-0201-1126 ОбФ26 = 33.774*2*0.15 = 10,1322
17	1101-0201-1128 ОбФ27 = 33.774*2*0.1 = 6,7548

№ п/п	Показатели
18	1101-0201-1129 ОбФ28 = 33.774*2*0.725*0.97 = 47,503131
19	1101-0102-0304 Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4 ОбФ29 = 33.774*2*0.725 = 48,9723 (Коб = 0,03) т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
20	1101-0201-1208 ОбФ36 = 12.246*2 = 24,492
21	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта. ОбФ49 = 12.246*2*11.0 = 269,412 (Коб = 1,75)
22	1101-0203-0149 ОбФ30 = 33.774*2*0.175*0.95 = 11,229855
23	1101-0203-0151 ОбФ31 = 33.774*2*0.825*0.95 = 52,940745
24	1101-0102-0901 ОбФ32 = 33.774*2*0.175*0.05 = 0,591045
25	1101-0102-0903 ОбФ33 = 33.774*2*0.825*0.05 = 2,786355
26	1101-0701-0601 ОбФ30 = 33.774*2*0.175*0.95 = 11,229855
27	1101-0701-0602 ОбФ31 = 33.774*2*0.825*0.95 = 52,940745
28	1101-0701-1401 ОбФ54 = Ф30+Ф31 = 64,1706
	Подраздел 3 2 тепловые камеры
29	1101-0201-1125 ОбФ37 = 20.384*2*0.035 = 1,42688
30	1101-0201-1126 ОбФ38 = 20.384*2*0.21 = 8,56128
31	1101-0201-1128 ОбФ39 = 20.384*2*0.14 = 5,70752
32	1101-0201-1129 ОбФ40 = 20.384*2*0.615*0.97 = 24,3201504
33	1101-0102-0304 Доработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 4 ОбФ41 = 20.384*2*0.615 = 25,07232 (Коб = 0,03) т.ч.п. 1101-176: К1трр=1,2;
34	1101-0201-1208 ОбФ47 = 18.928*2 = 37,856

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
35	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта. ОбФ50 = 37.856000000*11.0 = 416,416 (Коб = 1,75)
36	1101-0203-0149 ОбФ42 = 20.384*2*0.245*0.95 = 9,488752
37	1101-0203-0151 ОбФ43 = 20.384*2*0.755*0.95 = 29,240848
38	1101-0102-0901 ОбФ44 = 20.384*2*0.245*0.05 = 0,499408
39	1101-0102-0903 ОбФ45 = 20.384*2*0.755*0.05 = 1,538992
40	1101-0701-0601 ОбФ42 = 20.384*2*0.245*0.95 = 9,488752
41	1101-0701-0602 ОбФ43 = 20.384*2*0.755*0.95 = 29,240848
42	1101-0701-1401 ОбФ46 = Ф42+Ф43 = 38,7296
Раздел №2 Железобетонные конструкции канала.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
43	1101-0701-1501 26,6
44	1106-0506-0101 ОбФ4 = Ф2+Ф3+84*0.005+12*0.004 = 65,003
	Ресурс исключен 261-101-0363
	Ресурс исключен 212-401-0104
45	212-401-0104 (ОР) 0,8
46	225-203-0103 (ОР) ОбФ2 = 0.62*44+0.16*37+0.36*2+0.09*4 = 34,28
47	225-202-1104 (ОР) ОбФ3 = 0.24*12+0.42*54+0.11*16+0.28*7+0.26*3+0.065*3 = 30,255
48	225-205-0102 (ОР) 84
49	225-205-0101 (ОР) 12

№ п/п	Показатели
50	1111-0103-0101 227,7
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0104
51	1113-0101-0304 227,7
	Ресурс заменен 261-105-0116->235-102-0101
52	1111-0103-0101 227,7
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0104
53	1111-0103-0102 227,7 (Коб = -1) : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;
	Ресурс заменен 212-401-0106->212-401-0104 Об=0,0051
Раздел №3 Угол поворота УП-1. 12 шт (Коб = 12).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
54	1106-0203-0107 Устройствоугла поворотажелезобетонного 0,25
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0603
55	214-210-0101 (ОР) 0,00024
56	214-210-0201 (ОР) 0,003
57	214-403-0101 (ОР) 0,00694
Раздел №4 Угол поворота УП-1. 1 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
58	1106-0101-0219 Устройство монолитной плиты днища 0,46

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0603
59	214-403-0101 (ОР) 0,0104
60	214-210-0101 (ОР) 0,0022
61	1108-0101-0302 0,4
62	214-403-0101 (ОР) 0,0045
63	1106-0105-0203 Устройство пояса 0,04
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0601
64	1106-0105-0202 ОбФ56 = 0.0067+0.00075+0.0009 = 0,00835
	Ресурс исключен 214-402-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 218-101-0404
65	214-210-0201 (ОР) 0,0067
66	214-210-0101 (ОР) 0,00075
67	214-210-0101 (ОР) 0,0009
Раздел №5 Угол поворота УП-2. 1 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
68	1106-0101-0219 Устройство монолитной плиты днища 0,43
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0603

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
69	214-403-0101 (ОР) 0,00972
70	214-210-0101 (ОР) 0,002
71	1108-0101-0302 0,36
72	214-403-0101 (ОР) 0,00416
73	1114-0201-0304 Устройство сейсмопояса 0,4
	Ресурс исключен 261-102-0122
74	1106-0105-0202 ОбФ57 = 0.00617+0.0007+0.00084 = 0,00771
	Ресурс исключен 214-402-0301
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 218-101-0404
75	214-210-0201 (ОР) 0,00617
76	214-210-0101 (ОР) 0,0007
77	214-210-0101 (ОР) 0,00084
Раздел №6 Монолитные участкиУМ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
78	1106-0101-0219 Устройство монолитных укчастков 3,03
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0603

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
79	214-210-0201 (ОР) ОбФ6 = 0.00945+0.0131+0.01215+0.01685+0.0099*2+0.0131*2+0.0126+0.01685+0.012+0.01685+0.0096 +0.0131+0.0048+0.00561+0.0102+0.01497+0.00176+0.00297+0.0044+0.00595+0.00026+0.00297 +0.00336+0.00297 = 0,23877
80	1106-0301-0906 ОбФ7 = 0.02706*9+0.0197*2 = 0,28294
	Ресурс исключен 222-526-0105
81	214-203-0202 (ОР) ОбФ7 = 0.02706*9+0.0197*2 = 0,28294
Раздел №7 Тепловая камера УТ1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
82	1106-0506-0202 ОбФ8 = 2*0.02+2*0.05+1.35+5.52+1.37+0.78 = 9,16
	Ресурс исключен 261-101-0363
	Ресурс исключен 214-210-0202
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-301-0502
83	212-101-0601 (ОР) 1,35
84	212-101-0601 (ОР) 5,52
85	212-101-0601 (ОР) 1,37
86	212-101-0401 (ОР) 0,78
87	225-101-0201 (ОР) 2
88	225-101-0101 (ОР) 2
89	244-202-0102 (ОР) 2
90	222-503-0201 (ОР) 0,0346

№ п/п	Показатели
91	1113-0203-0528 0,0346 (Коб = 29)
92	1109-0401-0601 0,01004
93	1113-0203-0528 0,01004 (Коб = 29)
94	214-210-0201 (ОР) ОбФ9 = 0.05876+0.065+0.2047+0.13156+0.1456+0.0639 = 0,66952
95	214-210-0202 (ОР) ОбФ11 = 0.070750000+0.11881 = 0,18956
96	214-210-0101 (ОР) ОбФ10 = 0.007600000+0.0117+0.0076 = 0,0269
97	214-403-0103 (ОР) 0,0837
98	1106-0301-0907 0,01164
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
99	1106-0601-0103 0,0084
100	1113-0101-0304 6,76
	Ресурс заменен 261-105-0116->235-102-0101
101	1111-0103-0101 6,7
102	1111-0103-0101 6,7
103	1111-0103-0102 6,7 (Коб = -1) : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;
Раздел №8 Дренажный колодец ДК-1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
104	1122-0501-0101 ОбФ12 = 0.24+0.16*3+0.18+0.01+0.02*2+0.05*3 = 1,1
	Ресурс исключен 261-301-0502

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 225-101-0100
	Ресурс исключен 225-101-0600
	Ресурс исключен 217-110-0103
105	**225-101-0106 (ОР) 1**
106	**225-101-0105 (ОР) 3**
107	**225-101-0601 (ОР) 1**
108	**225-101-0606 (ОР) 1**
109	**225-101-0201 (ОР) 2**
110	**225-101-0101 (ОР) 3**
111	**244-202-0101 (ОР) 1**
112	**1106-0601-0103 0,0144**
	Ресурс исключен 222-509-1006
113	**214-202-0101 (ОР) 0,0144**
114	**214-210-0102 (ОР) 0,0171**
115	**1113-0203-0528 0,0171 (Коб = 29)**
116	**1101-0701-1502 0,785 (Коб = 0,3)**
117	**1114-0205-0101 3,56**
Раздел №9 Тепловая камера УТ2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
118	**1106-0506-0202 ОбФ8 = 2*0.02+2*0.05+1.35+5.52+1.37+0.78 = 9,16**
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-101-0363
	Ресурс исключен 214-210-0202
119	**212-101-0601 (ОР) 1,35**
120	**212-101-0601 (ОР) 5,52**
121	**212-101-0601 (ОР) 1,37**
122	**212-101-0401 (ОР) 0,78**
123	**225-101-0201 (ОР) 2**
124	**225-101-0101 (ОР) 2**
125	**244-202-0102 (ОР) 2**
126	**222-503-0201 (ОР) 0,0346**
127	**1113-0203-0528 0,0346 (Коб = 29)**
128	**1109-0401-0601 0,01004**
129	**1113-0203-0528 0,01004 (Коб = 29)**
130	**214-210-0201 (ОР) ОбФ9 = 0.05876+0.065+0.2047+0.13156+0.1456+0.0639 = 0,66952**
131	**214-210-0202 (ОР) ОбФ11 = 0.070750000+0.11881 = 0,18956**
132	**214-210-0101 (ОР) ОбФ10 = 0.007600000+0.0117+0.0076 = 0,0269**

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-01

№ п/п	Показатели
133	214-403-0103 (ОР) 0,0837
134	1106-0301-0907 0,01164
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
135	1106-0601-0103 0,0084
136	1113-0101-0304 6,76
	Ресурс заменен 261-105-0116->235-102-0101
137	1111-0103-0101 6,7
138	1111-0103-0101 6,7
139	1111-0103-0102 6,7 (Коб = -1) : К1трр=0,5; К1трм=0,5; К1экс=0,5; К1мат=0,5;
Раздел №10 Дренажный колодец ДК-2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
140	1122-0501-0101 ОбФ12 = 0.24+0.16*3+0.18+0.01+0.02*2+0.05*3 = 1,1
	Ресурс исключен 217-110-0103
	Ресурс исключен 225-101-0600
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 225-101-0100
141	225-101-0106 (ОР) 1
142	225-101-0105 (ОР) 3
143	225-101-0601 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
144	225-101-0606 (ОР) 1
145	225-101-0201 (ОР) 2
146	225-101-0101 (ОР) 3
147	244-202-0101 (ОР) 1
148	1106-0601-0103 0,0144
	Ресурс исключен 222-509-1006
149	214-202-0101 (ОР) 0,0144
150	214-210-0102 (ОР) 0,0171
151	1113-0203-0528 0,0171 (Коб = 29)
152	1101-0701-1502 0,785 (Коб = 0,3)
153	1114-0205-0101 3,56

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-07 Наименование: Теплотрасса ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-07-00-02 Теплотрасса ТС №107-11-2024-ТС.С	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Трубопроводы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-02

№ п/п	Показатели
1	1124-0101-0206 0,064 т.ч.п. 1124-008: К1трм=1,33; К1экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К2мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: т.ч.п. 1124-008: К4трм=1,33; К4экс=1,33; т.ч.п. 1124-011: К5трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К6трм=1,06; К6экс=1,06;
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 222-519-0202
	Ресурс исключен 261-301-0172
2	1124-0101-0205 0,294 т.ч.п. 1124-008: т.ч.п. 1124-008: К2трм=1,06; К2экс=1,06; : т.ч.п. 1124-011: К4трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К5трм=1,33; К5экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К6мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: К7трм=1,33; К7экс=1,33;
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 222-519-0202
3	1124-0101-0201 Прокладка трубопровода в непроходном канале, условное давление 1,6 МПа, температура до 150°С, диаметр труб 32 мм 0,027 т.ч.п. 1124-008: К1мат=1,12; т.ч.п. 1124-008: К2трм=1,06; К2экс=1,06; т.ч.п. 1124-011: К3трр=1,05; т.ч.п. 1124-008: К4трм=1,33; К4экс=1,33; т.ч.п. 1124-008: К5трм=1,33; К5экс=1,33; т.ч.п. 1124-008:
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 222-519-0202

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 261-301-0277
4	1122-0103-0101 Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 25 мм 0,002
	Ресурс исключен 261-301-0172
5	1122-0103-0101 Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 40 мм 0,015
	Ресурс исключен 261-301-0172
6	1122-0103-0103 0,004
	Ресурс исключен 261-301-0172
7	241-102-0219 (ОР) 64
8	241-102-0209 (ОР) 294
9	241-102-0115 (ОР) 27
10	241-102-0106 (ОР) 2
11	241-102-0121 (ОР) 15
12	241-102-0177 (ОР) 4
13	222-519-0202 (ОР) ОбФ1 = 2*0.0013+14*0.0012+4*0.0003 = 0,0206
14	222-519-0201 (ОР) ОбФ2 = 16*0.00182+66*0.00182+16*0.00176 = 0,1774
15	1124-0105-0206 2
16	245-405-0406 (ОР)Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 6 м 2

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-02

№ п/п	Показатели
17	1124-0105-0205 2
	Ресурс исключен 261-302-0285
18	245-405-0405 (ОР)Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 133 мм х 4 мм, длина 6 м 2
19	261-301-0310 (ОР)Штуцер для ответвления 159х4.5-45х2.5 ТС-592.0622 12
20	261-301-0310 (ОР)Штуцер для ответвления 133х4.0-45х2.5 ТС-592.062 6
21	261-301-0310 (ОР)Штуцер для ответвления 32х2.5-25х2.0 ТС-592.025 2
22	241-116-0312 (ОР) 2
23	242-203-1011 (ОР) 2
24	242-202-0409 (ОР) 2
25	242-202-0408 (ОР) 4
26	242-202-0401 (ОР) 2
27	242-301-1103 (ОР) 2
28	242-301-1105 (ОР) 8
29	242-306-0107 (ОР) 2
30	1126-0101-0603 11,5
	Ресурс исключен 261-105-0138
31	234-201-0305 (ОР) 11,5 (Коб = 1,03)
32	1113-0203-0523 166,1 (Коб = 4)
33	1126-0103-0401 292,4

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-105-0111
34	235-101-0701 (ОР) 292,4 (Коб = 1,15)
35	242-202-4002 (ОР) 2
36	241-113-0228 (ОР) 2
37	241-112-0213 (ОР) 2
38	241-112-0206 (ОР) 8
39	241-112-0110 (ОР) 4
40	241-112-0206 (ОР) 2
41	241-112-0110 (ОР) 2
42	241-114-0143 (ОР) 2
Раздел №2 Выход труб из канала при Н≤2000 - 1 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
43	1106-0301-0101 0,2
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
44	1106-0101-0312 1,38
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
45	1106-0301-0909 0,02506
	Ресурс исключен 222-509-1000
46	214-201-0102 (ОР) ОбФ4 = 0.0179*1.4 = 0,02506

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-07-00-02

№ п/п	Показатели
47	1109-0101-0101 Плита перекрытия разрезная металлическая. Монтаж 0,08
	Ресурс исключен 261-102-0322
48	214-101-0201 (ОР) 0,08
49	1147-0301-0201 1
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
50	1113-0203-0218 2,1
51	1106-0301-0910 0,00698
	Ресурс исключен 261-102-0122
52	214-210-0101 (ОР) ОбФ5 = 0.00528+0.0017 = 0,00698
53	1109-0105-0304 0,00063
	Ресурс исключен 214-209-0802
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс исключен 214-203-0103
	Ресурс исключен 214-214-0108
	Ресурс исключен 218-103-0207
54	214-208-0102 (ОР) 0,00063
55	1112-0201-0201 0,047
56	1112-0201-0201 0,3
57	1113-0203-0218 0,09

№ п/п	Показатели
58	1106-0301-0901 0,00021
	Ресурс заменен 217-101-0402->261-107-0212 Об=1
Раздел №3 Герметизация ввода теплотрассы д. 33 мм. 2 шт (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
59	1116-0202-0107 0,4
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 241-108-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
60	241-102-0229 (ОР) 0,4
61	1122-0304-0106 1
	Ресурс исключен 261-301-0282
62	1122-0304-0108 1
63	241-116-0113 (ОР) 1
64	241-116-0115 (ОР) 1
65	261-107-0677 (ОР) 0,063
66	1106-0101-0105 0,13

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-08 Наименование: Наружные сети газоснабжения ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-08-00-01 Наружные сети газоснабжения 107/11/2024-ГСН	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0201-1132 149,6
2	1101-0102-0302 16
3	1123-0101-0101 5,95
4	1101-0102-0901 16,8
5	211-401-0101 (ОР) 16,8
6	1101-0203-0149 124,3
7	1101-0701-0601 124,3
8	1101-0701-1401 124,3
9	1101-0506-0107 ОбФ1 = 5.95+16.8 = 22,75
Раздел №2 Сварка подземных трубопроводов и укладка в траншею.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1122-0105-0402 0,085
	Ресурс исключен 261-301-0173
	Ресурс исключен 324-105-0401
11	241-202-0210 (ОР) 85 (Коб = 1,01)
12	1119-0104-0201 85
13	1339-0201-0502 8
Раздел №3 Прокладка наружных стальных трубопроводов.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
14	1122-0103-0201 0,488
	Ресурс исключен 261-301-0172
15	241-102-0139 (ОР) 400
16	241-102-0115 (ОР) 88
17	1122-0301-0201 ОбФ3 = 0.0004*2+0.0004*18+0.00029*4+0.0006*26+0.0002*72 = 0,03916
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282
18	241-113-0106 (ОР) 2
19	241-113-0208 (ОР) 18
20	241-114-0106 (ОР) 4
21	241-112-0125 (ОР) 26
22	241-112-0110 (ОР) 72
23	1109-0105-0301 0,20585
	Ресурс исключен 261-102-0322
24	261-301-0219 (ОР) 115 (Коб = 1,79)
25	1113-0203-0205 96,8
26	1113-0203-0528 96,8
Раздел №4 Монтаж ковера с контрольной трубкой.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
27	1124-0207-0201 2
	Ресурс добавлен 261-101-0383 Об=0,04
	Ресурс исключен 261-101-0332
	Ресурс заменен 212-101-0501->212-101-0601
28	241-102-0107 (ОР) 4,5
Раздел №5 Прокладка сигнальной ленты.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
29	1308-0201-0405 107
30	249-101-0202 (ОР) 107
Раздел №6 Узел выхода полиэтиленового газопровода д. 63 мм из грунта - 3 шт (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
31	1122-0103-0203 0,0003
	Ресурс исключен 261-301-0172
32	1122-0103-0103 0,001
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 261-301-0172
33	241-102-0174 (ОР) 0,3
34	241-102-0174 (ОР) 1

№ п/п	Показатели
35	1122-0105-0405 0,00025
	Ресурс исключен 261-301-0173
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
36	241-202-0213 (ОР) 0,25
37	1122-0105-0402 0,00133
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 261-301-0173
38	241-202-0210 (ОР) 1,33
39	1122-0103-0103 0,001
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
40	241-102-0181 (ОР) 1
41	1122-0103-0102 0,001
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0172

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
42	241-102-0151 (ОР) 1
43	1122-0301-0302 1
	Ресурс исключен 261-301-0277
44	241-210-0611 (ОР) 1
45	1122-0301-0302 1
	Ресурс исключен 261-301-0277
46	241-208-0106 (ОР) 1
47	1122-0301-0302 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
48	241-211-0506 (ОР) 2
49	1106-0601-0103 ОбФ4 = (0.37*1.57+0.22*1.57+4*0.157+0.4*1.57+2*1.48+0.1*5.89+1*6.664+1*0.395+1*0.39)/1000 = 0,0131803
50	1122-0302-0201 1
51	242-103-0301 (ОР) 1
52	1111-0102-0101 0,1
53	1122-0601-0802 0,0001
	Ресурс исключен 261-107-0495
54	261-107-0495 (ОР) 0,04
55	261-301-0310 (ОР)Штуцерс внутренней резьбой DN15мм 1
56	261-105-0654 (ОР) 1,33

№ п/п	Показатели
Раздел №7 Опознавательный знак на углах поворота - 2 шт (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
57	6201-0802-0101 Установка опознавательного знака (с земляными работами и окраской) 1
	Ресурс исключен 261-107-0650
	Ресурс исключен 261-102-0352
58	1106-0101-0104 Обетонирование знака 0,07
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
59	241-102-0137 (ОР) 2,5
60	1109-0501-0201 Изготовление таблички 0,00063
	Ресурс исключен 218-103-0207
	Ресурс исключен 214-203-0103
	Ресурс исключен 215-202-0501
	Ресурс исключен 261-102-0322
	Ресурс исключен 214-214-0108
	Ресурс исключен 214-209-0802
61	214-101-0201 (ОР) 0,00063
62	261-107-0620 (ОР) 0,04
63	1113-0203-0205 1,48
64	1113-0203-0528 0,85

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №8 Установка футляровПХВ д. 110 мм - 2/22 шт/м; Ст. д. 273 мм - 1/6 шт/м.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
65	1122-0901-0301 2
66	1122-0901-0303 1
67	1122-0105-0405 0,022
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 261-301-0173
68	241-202-0213 (ОР) 22 (Коб = 1,01)
69	1122-0901-0604 22
	Ресурс исключен 261-301-0191
70	1122-0105-0405 Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм - ложемент 0,0066
	Ресурс исключен 261-301-0173
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
71	241-202-0212 (ОР) 6,6 (Коб = 1,01)
72	1122-0901-0107 6
	Ресурс исключен 241-102-0200
73	241-102-0234 (ОР) 6 (Коб = 1,01)
74	1122-0601-0307 0,006
75	1122-0901-0604 6
	Ресурс исключен 261-301-0191
Раздел №9 Установка фитингов.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
76	241-208-1403 (ОР) 2
77	1122-0301-0302 2
78	241-211-0107 (ОР) 13
79	1122-0301-0302 13
80	241-209-0369 (ОР) 1
81	1122-0301-0312 1
82	241-210-0122 (ОР) 1
83	1122-0301-0303 1
Раздел №10 Шаровый кран д. 63 мм в подземном исполнении - 1 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
84	1122-0302-0201 1
	Ресурс исключен 261-701-0108
	Ресурс исключен 251-305-0110
	Ресурс исключен 217-101-0105

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
85	242-209-6601 (ОР)Кран шаровый стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 1
86	1122-0301-0302 2
87	241-211-0506 (ОР) 2
88	1122-0301-0303 1
89	241-213-0209 (ОР) 1
90	1122-0301-0201 0,00025
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282
91	261-302-0233 (ОР) 1
92	1122-0103-0201 0,0015
	Ресурс исключен 261-301-0172
93	241-102-0115 (ОР) 1,5
94	1122-0105-0405 0,0015
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0173
95	241-202-0213 (ОР)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм - защитная оболочка из трубы 1,5
96	1106-0501-0201 0,4
97	261-101-0383 (ОР) 0,4

№ п/п	Показатели
98	1106-0301-0101 Бетонная отмосткаковера. Устройство 0,054
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601
99	1106-0301-0101 Бетонное основание ковера. Устройство 0,048
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601
Раздел №11 Шаровые краны д. 32 мм. 22 шт (Коб = 22).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
100	1122-0302-0201 1
	Ресурс исключен 251-305-0110
	Ресурс исключен 217-101-0105
	Ресурс исключен 261-701-0108
101	242-202-0105 (ОР) 1
Раздел №12 ГРПШ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
102	1119-0103-0101 1
	Ресурс исключен 217-101-0402
	Ресурс исключен 261-101-0221
	Ресурс исключен 261-304-0117
	Ресурс исключен 261-301-0273
103	581-111-1111 (кпл) (ОР) ГРПШ-32-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе двух регуляторов давления газа РДНК-32/10, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа GGR-Fx-G25 DN50 комплект 1 2403000

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №13 Площадка ГРПШ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
104	1122-0103-0201 0,01
	Ресурс исключен 261-301-0172
105	241-102-0139 (ОР) 10
106	1122-0301-0201 ОбФ5 = 0.0006*2 = 0,0012
	Ресурс исключен 261-301-0254
	Ресурс исключен 261-301-0282
107	241-112-0125 (ОР) 2
108	1122-0304-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0282
109	241-116-0107 (ОР) 1
110	1122-0105-0402 0,004
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0173
111	241-202-0210 (ОР) 4 (Коб = 1,01)
112	1122-0301-0302 3
	Ресурс исключен 261-301-0277

№ п/п	Показатели
113	241-208-1403 (ОР) 1
114	241-211-0107 (ОР) 2
Раздел №14 Узел выхода полиэтиленового газопровода д. 63 мм из грунта - 2 шт (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
115	1122-0103-0203 0,0003
	Ресурс исключен 261-301-0172
116	1122-0103-0103 0,001
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 324-105-0401
117	241-102-0174 (ОР) 0,3
118	241-102-0174 (ОР) 1
119	1122-0105-0405 0,00025
	Ресурс исключен 261-301-0173
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 324-105-0401
120	241-202-0213 (ОР) 0,25
121	1122-0105-0402 0,00133
	Ресурс исключен 217-603-0103

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0173
	Ресурс исключен 324-105-0401
122	**241-202-0210 (ОР) 1,33**
123	**1122-0103-0103 0,001**
	Ресурс исключен 324-105-0401
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0172
124	**241-102-0181 (ОР) 1**
125	**1122-0103-0102 0,001**
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 324-105-0401
126	**241-102-0151 (ОР) 1**
127	**1122-0301-0302 1**
	Ресурс исключен 261-301-0277
128	**241-210-0611 (ОР) 1**
129	**1122-0301-0302 1**
	Ресурс исключен 261-301-0277
130	**241-208-0106 (ОР) 1**

№ п/п	Показатели
131	**1122-0301-0302 2**
	Ресурс исключен 261-301-0277
132	**241-211-0506 (ОР) 2**
133	**1106-0601-0103 ОбФ4 = (0.37*1.57+0.22*1.57+4*0.157+0.4*1.57+2*1.48+0.1*5.89+1*6.664+1*0.395+1*0.39)/1000 = 0,0131803**
134	**1122-0302-0201 1**
135	**242-103-0301 (ОР) 1**
136	**1111-0102-0101 0,1**
137	**1122-0601-0802 0,0001**
	Ресурс исключен 261-107-0495
138	**261-107-0495 (ОР) 0,04**
139	**261-301-0310 (ОР)Штуцерс внутренней резьбой DN15мм 1**
140	**261-105-0654 (ОР) 1,33**

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-08 Наименование: Наружные сети газоснабжения ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-08-00-02 Ограждение ГРПШ №107-11-2024-ГСН.АС.	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Фундамент железобетонный.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-02

№ п/п	Показатели
1	1106-0301-0101 0,33
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0401
2	1114-0201-0304 1,33
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0609
3	214-403-0103 (ОР) 0,02397
4	1106-0301-0907 0,01292
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
Раздел №2 Опора Оп-1 .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
5	1106-0301-0101 0,04 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0401
6	1106-0101-0201 0,08 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0609
	Ресурс исключен 261-102-0122
7	214-403-0103 (ОР) 0,00142 (Коб = 2)
8	1106-0301-0907 0,00646 (Коб = 2)
	Ресурс заменен 222-509-1000->222-509-1001
Раздел №3 Калитка К-1. 1 шт.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	1147-0303-0208 1
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-404-0625
	Ресурс исключен 261-104-0117
	Ресурс исключен 212-401-0101
	Ресурс исключен 213-101-0101
10	214-201-0102 (ОР) ОбФ1 = 0.00754+0.01508 = 0,02262
11	214-210-0101 (ОР) 0,00133
12	214-210-0102 (ОР) 0,00052
13	214-208-0101 (ОР) 0,00032
14	261-102-0248 (ОР) 2
15	1113-0203-0528 ОбФ2 = (7.54+15.08+1.33+0.52+0.32+3.74)/1000*29 = 0,82737
Раздел №4 Панель Пн-1. 3 шт (Коб = 3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
16	214-201-0102 (ОР) ОбФ3 = 0.02262+0.01508+0.00584 = 0,04354
17	214-210-0101 (ОР) 0,00222
18	214-208-0101 (ОР) 0,00074
19	261-102-0248 (ОР) 6

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-02

№ п/п	Показатели
20	1113-0203-0528 ОбФ4 = (22.62+15.08+5.84+2.22+0.74+11.22)/1000*29 = 1,67388
Раздел №5 Панель Пн-2. 2 шт (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
21	214-201-0102 (ОР) ОбФ5 = 0.03016+0.00584 = 0,036
22	214-210-0101 (ОР) 0,0018
23	214-208-0101 (ОР) 0,0006
24	261-102-0248 (ОР) 4
25	1113-0203-0528 ОбФ6 = (30.16+5.84+1.8+0.6+7.5)/1000*29 = 1,3311
Раздел №6 Стойки ограждения. 6 шт (Коб = 6).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
26	214-205-0102 (ОР) 0,0164
27	214-210-0201 (ОР) 0,000186
28	212-101-0609 (ОР) 0,027
29	1113-0203-0528 ОбФ7 = (16.4+0.186)/1000*29 = 0,480994
Раздел №7 Работа по установке ограждения.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
30	1147-0303-0109 ОбФ8 = 3*3+2*2 = 13
	Ресурс исключен 261-101-0356
	Ресурс исключен 222-509-1006

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 214-209-0106
	Ресурс исключен 261-102-0310
	Ресурс исключен 212-101-0301

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №2-08 Наименование: Наружные сети газоснабжения ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-08-00-03 Молниезащита ГРПШ 107/11/2024-ЭГ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 2-08-00-03

№ п/п	Показатели
1	1101-0701-1502 0,1
2	1106-0101-0219 1,5
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0401
	Ресурс исключен 261-102-0122
3	1106-0301-0906 0,033
	Ресурс исключен 222-526-0105
4	261-404-0566 (ОР)Закладные части фундаментов ГОСТ Р 51177-2017 0,033
5	1133-0108-0115 0,19
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-102-0322
6	222-504-0101 (ОР) 0,19 С=1184754
7	1113-0203-0210 0,19 (Коб = 29)
8	1113-0203-0504 Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-1155 0,19 (Коб = 29)
	Ресурс заменен 236-203-0303->236-203-0304
9	1308-0207-0202 26
10	1308-0207-0104 4
	214-206-0202 Об=0,00486
11	1101-0102-0301 3,556
12	1101-0102-0901 3,556

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительствоинженерно-коммуникационных сетейсблагоустройствомдвухразновысотныхжилыхдомов(пятно30,31)в8мкр. г.Талдыкорган. Корректировка	
	Регион: Область Жетісу г.Талдыкорган, г.Текели
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 5,9% (табл.1 п. 1.41)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Объект: №7-01 Наименование: Генплан ГИП ТОО "Геодезия Сервис": Приходько О. Д. Сметчик ТОО "Геодезия Сервис": Борисенко Ю. А.	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Генплан 107/11/2024-ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Сметчик ТОО "Геодезия Сервис" Борисенко Ю. А.
	Проверил: ГИП ТОО "Геодезия Сервис" Приходько О. Д.
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	1101-0203-0133 905,5
2	1101-0203-0141 905,5 (Коб = 2)
3	1101-0201-0225 19,3
4	412-102-0416 Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 19,2км Завоз недостающего плодородного грунта. ОбФ5 = 19.3*19.0 = 366,7 (Коб = 1,2)
5	1101-0203-0133 991,4
6	1101-0201-0201 Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 1. Погрузка лишнего грунта 588,2
7	412-102-0411 (ОР)Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 11,4 км Вывоз лишнего грунта. ОбФ6 = 588.200000000*11.0 = 6470,2 (Коб = 1,2)
8	1101-0203-0201 905,5
9	1101-0701-0106 905,5
Раздел №2 Покрытие проездов. Тип 1. 3722 м2 (Коб = 3722).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
10	1127-0401-0102 1 (Коб = 0,15)
11	1127-0602-0306 1
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402
12	1127-0602-0406 1 : К1трр=4; К1трм=4; К1экс=4; К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402 Об=0,0116
13	1127-0602-0301 1
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204

№ п/п	Показатели
Раздел №3 Бортовой камень БР 100.30.15. 739 м.п. (Коб = 739).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
14	1127-0201-0602 1
	Ресурс исключен 261-101-0341
15	255-101-0103 (ОР) 1
Раздел №4 Покрытие тротуаров Тип 2. 722,9 м2 (Коб = 722,9).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
16	1127-0401-0102 1 (Коб = 0,15)
17	1147-0301-0201 1
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
18	1147-0301-0202 1 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204 Об=0,0121
Раздел №5 Бортовой камень БР 100.15.8. 1205 м.п. (Коб = 1205).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
19	6201-0301-0602 1
	Ресурс исключен 261-101-0341
20	255-101-0106 (ОР)Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91 1
Раздел №6 Покрытие гравийно-песчанное. Тип 3. 96 м2 (Коб = 96).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
21	6201-0402-0101 1
Раздел №7 Покрытие детской площадки (тартановое). Тип 4. 469 м2. (Коб = 469).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
22	6201-0401-0102 1 (Коб = 0,12)
23	1106-0301-0101 1 (Коб = 0,05)
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0301
24	1147-0302-0101 1
	Ресурс исключен 233-102-0300
25	233-102-0301 (ОР) 1 (Коб = 1,02)
Раздел №8 Бортовой камень БР 100.15.8. 176 м.п. (Коб = 176).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
26	6201-0301-0602 1
	Ресурс исключен 261-101-0341
27	255-101-0106 (ОР)Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 150х80 мм ГОСТ 6665-91 1
Раздел №9 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
28	8601-0302-0401 2
29	8601-0302-0402 2
30	8601-0402-0201 2

№ п/п	Показатели
31	8601-0109-0301 2
32	8601-0101-0106 4
33	8601-0113-0109 1
34	8601-0702-0102 1
35	8601-0104-0407 4
36	8601-0216-0107 1
37	8601-0202-0101 2
38	8601-0104-0103 3
39	8601-0103-0302 1
40	8601-0216-0108 1
41	8601-0101-0105 1
42	8601-0102-0101 1
43	8601-0106-0304 4
44	8601-0302-0303 24
45	8601-0303-0204 22
46	8601-0307-0101 2
47	8601-0307-0404 4
48	8601-0602-0506 136
49	8601-0103-0204 1

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
50	6201-0802-0101 2
	Ресурс исключен 261-107-0650
	Ресурс исключен 261-102-0352
51	251-101-0510 (ОР) 2
52	251-102-0713 (ОР) 2
Раздел №10 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
53	1147-0102-0403 31
54	1147-0102-0401 18
55	1147-0104-0105 49
56	254-102-0703 (ОР) 31
57	254-101-0301 (ОР) 2
58	254-103-1101 (ОР) 16
59	1147-0102-0803 23
60	1147-0104-0401 23
61	254-104-2002 (ОР)Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м 92
62	1147-0105-0104 2421,94
	Ресурс исключен 211-101-0102
63	1147-0105-0105 2421,94

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 211-101-0102
64	1147-0105-0201 0,242194
	254-106-0101 Об=500
65	1147-0105-0401 109
	Ресурс исключен 211-101-0102
66	1147-0105-0501 109
	Ресурс исключен 261-501-0121
67	1147-0105-0502 109 (Коб = -1,5)
	Ресурс исключен 261-501-0121
68	254-102-0101 (ОР)Розы, высотой до 1 м, прим. 109
Раздел №11 Стойки для сушки белья - 2 шт (Коб = 2).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
69	8601-0307-0201 1
Раздел №12 Стойки для выбивания ковров - 1 шт.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
70	8601-0307-0302 1
Раздел №13 Водоотводные сооружения.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
71	6201-0301-0401 378

Заказ 9999999 - экс Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0363
72	**225-203-0501 (ОР)Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 Б-2 189 (Коб = 0,064)**
73	**1109-0401-0601 Установка металлической решетки ОбФЗ = 7.167+2.896 = 10,063**
	Ресурс исключен 222-525-0101
	Ресурс исключен 214-405-0201
	Ресурс исключен 261-201-0351
	Ресурс исключен 212-402-0103
	Ресурс исключен 314-101-0103
74	**214-210-0202 (ОР) 7,167**
75	**214-201-0102 (ОР) 2,896**
76	**1113-0203-0528 ОбФЗ = 7.167+2.896 = 10,063 (Коб = 29)**