Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алатау қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй испекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алатау қаласы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 15245091-1
Конкурстың атауы:	Алатау қаласында қоқыс жәшіктерін орнату
Лоттың нөмірі:	№ 79656541-ОК1
Лоттың атауы	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	251199.000.000001
Жұмыстың атауы:	Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы:	3920535.72
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома:	3920535.72
Жұмыстарды орындау мерзімі	келісім шартқа отырған күннен бастап 31 желтоқсанға дейін 2025 жыл
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Алматы облысы, Алатау қаласының аумағында көше урналарын орнату бойынша жұмыстар кешенін орындауға Осы Техникалық ерекшелік Алматы облысы, Алатау қаласының аумағында қалалық ортаға көше қоқыс жәшіктерін орнату жөніндегі жұмыстар кешенін орындауға қойылатын талаптарды регламенттеу мақсатында әзірленді. Құжат конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылады, сондай-ақ сапаны бақылау және нормативтерді сақтау үшін негіз болады. Жұмыстар қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалады, ҚР СТ 1858-2008 — көше урналары. Жалпы техникалық шарттар. Корпус материалы ≥ 1,5 мм мырышталған болат немесе ультракүлгін қорғанысы бар вандалға қарсы полимер. Урнаның көлемі 25-35 л. құрылымы алынбалы ішкі Шелек, қақпақ, желдеткіш саңылаулар. Қамту - ҚР климаттық жағдайларына төзімді. Бекіту-якорь (кемінде 4 нүкте) немесе бетондау. Кепілдік-орнатылған сәттен бастап 24 ай. Бекітілген схемаға сәйкес орнату нүктелерін белгілеу. Тұрғындар мен ұйымдарды хабардар ету (қажет болған жағдайда). Жұмыстарды жүргізудің қауіпсіз аймағын ұйымдастыру. Жер жұмыстарына рұқсат алу (қажет болған жағдайда). Урналар қатаң тігінен орнатылуы керек. Барлық беттер-чиптер, тот, деформациялар, дәнекерленген тігістер-тегіс, герметикалық, орналасуы-қатаң схема бойынша, ±10 см төзімділікпен. жел жүктемелеріне төзімділік ≥ 30 кг / м2. Жұмыстар ҚР ЕК, ҚР СТ ISO 45001 сәйкес орындалады. Жұмысшылар ЖҚҚ-мен қамтамасыз етіледі: дулыға, қолғап, көкірекше, көзілдірік, жұмыс аймағы сигналдық лентамен қоршалады. Жауын-шашын, көктайғақ, қатты жел жағдайында жұмыс жүргізуге тыйым салынады. Аумақтың құрылыс қалдықтарымен ластануына жол бермеу. Орнату жасыл кеңістікті бұзбауы керек. Урналарға кепілдік - 24 ай, монтаждау жұмыстарына Кепілдік-12 ай. Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар: барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің алдын ала жоспар-тапсырмасы бойынша, қалыптасқан қажеттілік негізінде айқындалатын көлемде орындалады. Жұмыстар мен қызметтердің келтірілген көлемі жоспарлы болып табылады және жұмыс түрлері мен қызметтердің бір позициясын екіншісінің есебінен асыра орындауға болады. Ауа-райына байланысты (жауын-шашын) жұмыс түрлері басқа позициялармен өзгеруі мүмкін. Жұмыстың барлық түрлері электронды түрде "дейін" және "кейін" фотосуреттерімен бірге жүреді. Әлеуетті өнім беруші қондырғылардың схемасын келісуі керек, содан кейін өтінімдерді қарау кезеңінде жұмыс жоспарын ұсынуы керек. Мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі). Әрбір сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және Орындаушыға қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Алатау"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Аппарат акима города Алатау"
№ конкурса:	№ 15245091-1
Наименование конкурса:	Установка мусорных урн города Алатау
Номер лота:	№ 79656541-ОК1
Наименование лота:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	251199.000.000001
Наименование работы:	Работы по изготовлению металлических конструкций
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3920535.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3920535.72
Срок выполнения работы:	31 декабря 2025 года после заключения договора
Размер авансового платежа *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на выполнение комплекса работ по установке уличных урн на территории города Алатау, Алматинской области Настоящая техническая спецификация разработана в целях регламентации требований к выполнению комплекса работ по установке уличных мусорных урн в городской среды на территории города Алатау, Алматинской области. Документ является неотъемлемой частью конкурсной документации, а также служит основой для контроля качества и соблюдения нормативов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, СТ РК 1858-2008 — Урны уличные. Общие технические условия. Материал корпуса оцинкованная сталь ≥ 1,5 мм, либо антивандальный полимер с УФ-защитой. Объем урны 25-35 л. Конструкция съёмное внутреннее ведро, крышка, вентиляционные отверстия. Покрытие - стойкая к климатическим условиям РК. Крепление - анкерное (не менее 4 точек) или бетонирование. Гарантия - 24 месяца с момента установки. Разметка точек установки согласно утверждённой схеме. Уведомление жителей и организаций (при необходимости). Организация безопасной зоны проведения работ. Получение разрешения на земляные работы (при необходимости). Урны должны быть установлены строго вертикально. Все поверхности — без сколов, ржавчины, деформаций, сварные швы — ровные, герметичные, расположение — строго по схеме, с допуском ±10 см. Устойчивость к ветровым нагрузкам ≥ 30 кг/м². Работы выполняются в соответствии с ТК РК, СТ РК ISO 45001. Рабочие обеспечиваются СИЗ: каски, перчатки, жилеты, очки, зона работ ограждается сигнальной лентой. Запрещено проведение работ в условиях осадков, гололёда, сильного ветра. Не допускать загрязнение территории строительными отходами. Установка не должна нарушать зелёные насаждения. Гарантия на урны — 24 месяца, гарантия на монтажные работы — 12 месяцев. Требования к поставщику услуг: Все работы выполняются по предварительному план-заданию Заказчика, в объеме, определяемом исходя из сложившейся потребности. Приведенные объемы работ и услуг являются плановыми и возможно перевыполнение одной позиции видов работ и услуг за счет другой. В связи с погодными условиями (осадки) виды работ могут меняться с другими позициями. Все виды работ сопровождаются фото «До» и «После» в электронном виде. Потенциальному поставщику необходимо согласовать схему установок, после чего на этапе рассмотрения заявок предоставить план производства работ. Сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	