«Утверждаю»
Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз"
_____Бабакулов Е.

«20» 02 2023 год

Задание на проектирование

По объекту: **«Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве конце улицы Аскарова г. Тараз (Электроснабжение)».**

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	**2**	**3**
1	Основание для проектирования.	Договор на разработку ПСД №21 от 20.02.2023г.
2	Вид строительства.	Новое строительство
3	Заказчик	КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
4	Стадийность проектирования.	Одностадийное. Рабочий проект.
5	Требования по вариантной и конкурсной разработке.	Не требуется
6	Особые условия строительства.	Сейсмичночть участка работ принять 8 баллов в соответствии с требованиями СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических Районах» Сейсмичночть площадки строительства в зависимости от грунтов и уровень вод, уточнить результатами инженерно-геологические изысканий. Уровень ответственности (первый-повышенный, второй-нормальный или третий-пониженный) намеченного к строительству объекта устанавливается разработчиком проекта (генпроектировщиком) в процессе проектирования.
7	Основные технико-экономические показатели, в том числе: жилых или общественных зданий, их назначение, параметры и характеристики (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность, торговая площадь).	Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство электролиний, водопровода, газопровода и гравийной дороги в массиве конце улицы Аскарова г. Тараз (Газопровод)» **выполнить согласно** СН РК 3.02-07-2014, СП РК 3.02-120-2012, СН РК 1.02-03-2011 и согласно другим действующим СНиП РК.

8	Назначения и типы встроенных в жилые здания объектов гражданского назначения, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем.	
9	Основные требования к объемно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделки здания.	Состав проектной документации на строительство принять согласно СН РК 1.02-03-2011 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство
10	Основные требования к технологическому оборудованию.	Указать системы и сети инженерного обеспечения, материалы, оборудование и системы пожарной безопасности согласно требованиям СНиП РК и действующих технических норм в РК.
11	Основные требования к инженерному оборудованию.	Предусмотреть разработку рабочей документации в объеме и составе, необходимых и достаточных для эксплуатации необходимых коммуникаций и инфраструктуры. Согласно технических условий и требованиям норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.
12	Требования и объем разработки организации строительства	Согласно требованиям норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.
13	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов.	Не требуется.
14	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.	Не требуется
15	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам.	Не требуется
16	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по защитным мероприятиям.	Не требуется
17	Требования о необходимости выполнения: - демонстрационных материалов, их составу и форме; - опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства; - экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Не требуется
18	Требования по энергосбережению.	Согласно требованиям норм и правил действующих на территории Республики Казахстан.

19	Сметная документация	ПСД должно соответствовать нормативно-техническим документациям, действующим в РК. Сметную документацию разработать по новой версии в установленном порядке в соответствии с СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и «Порядок определения сметной стоимости в Республики Казахстан» (ресурсный метод)
20	Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту.	Представить согласование: - Государственной санитарно-эпидемиологической и экологической экспертизы.
21	Количество экземпляров ПСД	В 4-х (четырех) экземплярах: в том числе 1 экз.- оригинал на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе. Рабочие чертежи РП предоставить в PDF, сметную документацию предоставить в АВС и PDF. (В электронную версию включить идентичную копию бумажной версии в полном объеме).
22	Согласование экспертизы	1. Ген.проектировщик обепечивает, прохождение комплексной вневедомственной экспертизы и оплачивает стоимость экспертизы. При этом, проектировщик несет полную ответственность за разработанную им ПСД, своевременной и качественно устраняет все замечания, выявленные комплексной вневедомственной экспертизой. 2. Проектировщиком определить техническую сложность объекта и уровень ответственности.

Примечание:

1. В ходе разработки ПСД возможно внесение изменений в состав задания на проектирование.