1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2337091				
	Всего заработная плата		Тенге					11207097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9155816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23565807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2575
		Сметная заработная плата	Тенге					11207097			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				23565807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2575
		Сметная заработная плата	Тенге					11207097			
		ОТДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-3 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Полы									
		Первый этаж									
		Тип I									
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	120,4	2 252	101	271141	12160	67545	--	271141
					1 590	36	191436	4334		--	
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	120,4	353	35	42501	4214	33591	--	42501
					39	11	4696	1324		--	
		Тип II									
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	427,3	2 252	101	962280	43157	239716	--	962280
					1 590	36	679407	15383		--	
7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	427,3	353	35	150837	14955	119217	--	150837
					39	11	16665	4700		--	
		Тип III									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	104,9	2 252	101	236235	10595	58849	--	236235
					1 590	36	166791	3776		--	
		Тип IV									
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	34,2	2 252	101	77018	3454	19186	--	77018
					1 590	36	54378	1231		--	
		Второй этаж									
		Тип V									
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	673,8	2 252	101	1517398	68054	378002	--	1517398
					1 590	36	1071342	24257		--	
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	673,8	353	35	237851	23583	187990	--	237851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					39	11	26278	7412		--	
		Тип VII									
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	54,4	2 252	101	122509	5494	30519	--	122509
					1 590	36	86496	1958		--	
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	54,4	353	35	19203	1904	15177	--	19203
					39	11	2122	598		--	
		Третий этаж									
		Тип VI									
24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	106,5	2 252	101	239838	10757	59746	--	239838
					1 590	36	169335	3834		--	
25	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	106,5	353	35	37594	3728	29712	--	37594
					39	11	4154	1172		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3914405	202055	1239250	--	3914405
							2473100	69979	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3914405				
	Материалы		Тенге				1239250				
	Всего заработная плата		Тенге					2543079			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3914405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					2543079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3914405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					2543079			
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы									
		Второй этаж									
		Потолок									
37	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 545	3 615	22	5585175	33990	559290	--	5585175
					3 231	6	4991895	9270		--	
		Стены в/э									
39	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	2 043,95	2 135	15	4363833	30659	737866	--	4363833
					1 759	4	3595308	8176		--	
		Стены масляная окраска									
42	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	469,8	2 135	15	1003023	7047	169598	--	1003023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 759	4	826378	1879		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10952031**	**71696**	**1466754**	--	**10952031**
							9413581	**19325**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10952031**				
		Материалы	Тенге				**1466754**				
		Всего заработная плата	Тенге					**9432906**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10952031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1985**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9432906**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**10952031**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1985**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9432906**			
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
75	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 155,6**	**11 683**	**36**	**13500875**	**41602**	**2784996**	--	**13500875**
					9 237	**6**	**10674277**	**6934**		--	
76	**234-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100**	**$м^3$**	**138,08055**	**39 491**	--	**5452939**	--	**5452939**	--	**5452939**
					--	--	--	--		--	
78	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**1 155,6**	**505**	--	**583578**	--	**395215**	--	**583578**
					163	--	**188363**	--		--	
79	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	**м**	**479,9**	**9 354**	**28**	**4488985**	**13438**	**1230463**	--	**4488985**
					6 762	**4**	**3245084**	**1920**		--	
80	**1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**252,86**	**3 566**	**13**	**901699**	**3288**	**368416**	--	**901699**
					2 096	**3**	**529995**	**759**		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**24928076**	**58328**	**10232029**	--	**24928076**
							14637719	**9613**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24928076**				
		Материалы	Тенге				**4779090**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14647332**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5452939**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24928076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14647332**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**24928076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14647332**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**39794512**	**332079**	**12938033**	--	**39794512**
							26524400	**98917**	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**39794512**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				7485094				
	Всего заработная плата		Тенге					26623317			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5452939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39794512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5821
		Сметная заработная плата	Тенге					26623317			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				39794512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5821
		Сметная заработная плата	Тенге					26623317			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								68830645
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					42869933				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1512782			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					399608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24430940		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				16990				
		- Перевозка грузов	Тенге								

ИТОГО по Акту	**Тенге**				68830645		
в том числе ОБОРУДОВАНИЕ					0,0		
Общеплощадочные затраты 5,9%					4061008		
ИТОГО	**Тенге**				72891653		
Сметная прибыль 5%	**Тенге**				3644583		
Непредвиденные работы и затраты 2%					1457833		
ИТОГО с непредвиденными затратами	**Тенге**				77994069,0		
Итого в тек.ценах 4кв.2024гК=1,075-50%	**Тенге**				41921812,07		
Итого в тек.ценах 1кв.2025гК=1,0944-50%	**Тенге**				42678354,54		
ИТОГО в текущих ценах	**Тенге**				84600166,60		
Договорная стоимость К=0,98	**Тенге**				82908163,27		
НДС 12%	**Тенге**				9948979,59		
ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**				92857142,86		

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева"
ГУ "Отдел образования г. Актобе"
Директор _____ **Романова Ж.О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Руководитель _____ **Асан Н.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО "Нисан-Актобе"
_____ **Кыдыралин Г.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой"
_____ **Иргалиев Р.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева".
Договор: №250044 от 06.03.2025 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		250044	06.03.25г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева"	167 709 448,86	82 908 163,27							9 948 979,59	**92 857 142,86**

Всего к оплате: 92 857 142,86 (девяносто два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч сто сорок два) тенге, 86 тиынов.

Заказчик: **КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"**

Директор **Романова Ж.О.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

Руководитель **Асан Н.Ж.**

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: **ТОО "Нисан-Актобе"**

Кыдыралин Р.А.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Авторский надзор: **ТОО "Актобе КапСтрой"**

Иргалиев Р.Д.

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Школа-гимназия №6 имени Г.Актаева" ГУ "Отдел образования г. Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Договор - №250044 от 06.03.2025 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания школы и несущего столба (опора) КГУ ШГ №6 им.Г.Актаева".

АКТ №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Наружные работы										
6	1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	190		3 177	--	603630	--	--	--	603630
						3 177	--	603630	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					603630	--	--	--	603630
								603630	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					603630				
		Всего заработная плата	Тенге						603630			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					603630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						603630			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					603630				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						603630			
		РАЗДЕЛ 2. Архитектурно строительные работы										
7	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	3 809,8		1 007	--	3836469	--	--	--	3836469
						1 007	--	3836469	--		--	
8	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	848,9		454	8	385401	6792	--	--	385401
						446	3	378609	2547		--	
9	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	3,98983		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	120,4		3 360	91	404544	10956	--	--	404544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
					3 269	33	393588	3973		--	
11	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	6,2608	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка из ДСП-ДВП стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	51	366	17	18666	867	--	--	18666
					349	6	17799	306		--	
				Двери деревянные							
14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	8 474	352	84740	3520	--	--	84740
					8 122	110	81220	1100		--	
15	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	1,05	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
16	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	15,96	1 476	--	23557	--	--	--	23557
					1 476	--	23557	--		--	
17	261-107-0831 РСНБ РК 2022	Мусор строительный	т	0,188328	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
18	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	11,48	8 391	--	96329	--	--	--	96329
					8 391	--	96329	--		--	
19	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	229,6	74	--	16990	--		--	16990
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4866696	22135	--	--	4866696
							4827571	7926	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4866696				
		Всего заработная плата	Тенге					4835497			
		Транспортные расходы	Тенге				16990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4866696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					4835497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4866696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1314
		Сметная заработная плата	Тенге					4835497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5470326	22135	--	--	5470326
							5431201	7926	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5470326				
		Всего заработная плата	Тенге					5439127			
		Транспортные расходы	Тенге				16990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5470326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					5439127			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5470326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5439127			
		ОТДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-1 Усиление стен									
		Отмостка									
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	26,8	16 765	6 490	449302	173932	160773	--	449302
					4 276	1 970	114597	52796		--	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	40,2	45 684	20	1836497	804	1142082	--	1836497
					17 254	--	693611	--		--	
		РАЗДЕЛ 5. Покрытие									
		Устройство брусчатки									
21	1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	$м^3$	191,4	13 707	1 740	2623520	333036	483668	--	2623520
					9 440	441	1806816	84407		--	
22	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	$м^2$	1 914	4 418	329	8456052	629706	252648	--	8456052
					3 957	78	7573698	149292		--	
23	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 914	4 689	--	8974746	--	8974746	--	8974746
					--	--	--	--		--	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	5 498	111	1044620	21090	297920	--	1044620
					3 819	33	725610	6270		--	
25	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	190	953	--	181070	--	181070	--	181070
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				21280008	983832	11492907	--	23565807
							10106124	239969	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21280008				
		Материалы	Тенге				1034236				
		Всего заработная плата	Тенге					10346093			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9155816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21280008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
		Сметная заработная плата	Тенге					10346093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21280008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2352
		Сметная заработная плата	Тенге					10346093			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				23565807	1158568	11492907	--	23565807
							10914332	292765	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23565807				