«Атырау облысы, Атырау қаласы мекенжайы бойынша зияткерлік жеке мектеп құрылысы, ш / а.Нұрсая, Таумуш Жұмағалиев көшесі, 31-көше.»
жұмыс жобасы бойынша

13.06.2024 ж. № JSQS-0029/38

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
ТОО "Bek Consulting"

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "BEK Industry Group"

Абай облысы

АЛҒЫ СӨЗ

«Атырау облысы, Атырау қаласы мекенжайы бойынша зияткерлік жеке мектеп құрылысы, ш / а.Нұрсая, Таумуш Жұмағалиев көшесі, 31-көше.» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «JSQ Saraptama» ЖШС берді.

«JSQ Saraptama» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ JSQS-0029/38 от 13.06.2024 г.

по рабочему проекту
«строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.»

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Bek Consulting"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK Industry Group"

область Абай

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» выдано ТОО «JSQ Saraptama».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «JSQ Saraptama».

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Рабочий проект Атырау облысы, Атырау қаласы мекенжайы бойынша зияткерлік жеке мектеп құрылысы, ш / а.Нұрсая, Таумуш Жұмағалиев көшесі, 31-көше., строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.

2. **ЗАКАЗЧИК:** ТОО "Bek Consulting"

3. **ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** Товариществом с ограниченной ответственностью "BEK Industry Group" государственная лицензия № 20001265 от 23.01.2020 года (I категория), выданная Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области". Акимат Атырауской области.

   ГИП – Есенген Б.

4. **ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** Негосударственные инвестиции

5. **ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

5.1. Основание для разработки:

Задание на проектирование от 10 марта 2024 года на разработку рабочего проекта «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» утвержденное ;

Договор купли-продажи №409 от 31.08.2017на земельный участок по адресу: область Атырауская, город Атырау, микрорайон Нұрсая, улица Таумуш Жумагалиев, (кадастровый номер 04-066-002-1432);

Акт на право частной собственности на земельный участок на 0,1700 га, (кадастровый номер 04-066-002-1432) с целевым назначением – для строительства и эксплуатации интеллектуальной частной школы;

Архитектурно-планировочное задание на проектирование № KZ41VUA00956828 от 15.08.2023 года рабочего проекта «Строительства интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г. Атырау, мкр. Нурсая, ул. Таумуш Жумагалиев, ст-е 31» выданное Государственным учреждение «Отдел архитектуры и градостроительства города Атырау».

Письма от заказчика:

- письмо-заявка заказчика №2 от 20.03.2024 года на проведение комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.»;
- письмо заказчика №13 от 20.03.2024 года о согласовании решений, принятых в рабочем проекте «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.», как выполненных в соответствии заданию на проектирование;

- письмо заказчика №4 от 20.03.2024 года о финансировании производства строительно-монтажных работ по реализации проекта «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» с указанием сроков начала строительства;

- письмо заказчика №5 от 20.03.2024 года что строительно-монтажных работ по реализации проекта «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» не производились;

- письмо заказчика №7 от 20.03.2024 года о том, что на территории строительства по рабочему проекту «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.»вырубка зеленых насаждении не производились,территория свободна от зеленых насаждении;

- письмо заказчика №8 от 20.03.2024 года о ближайшем расположенном пожарном подразделении.

Технические условия:

Техническое условие на электроснабжение №27-5371 от 27.07.2021года выданное АО «Атырау Жарык»;

Техническое условие на водоснабжение и канализацию №03/5754 от 30.07.2021 года выданное РК Акимат Атырауской области КГП «Атырау облысы Су Арнасы» ГУ «Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

5.2 Согласования заинтересованных организаций:

Согласованный эскизный проект «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» №354 от 05.03.2024 выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Атырау».

Рабочий проект «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» согласован заказчиком в части соответствия выданному заданию на проектирование и не требует согласования сторонних заинтересованных организаций.

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1 Общая пояснительная записка

Том 2. Рабочие чертежи

Альбом 1. Генеральный план

Альбом 2. Архитектурно – строительные решения

Приложения:

Эскизный проект

Проект организации строительства;

Топографическая сьемка выполнена ТОО "GEOSTAFF"(Государственная лицензия ГСЛ № 22002304 от 07.02.2022г.) в 2023 году;

ПИР – проект изыскательских работ;

ИГИ-инженерно-геологические изыскания выполнены ТОО "GEOSTAFF"(Государственная лицензия ГСЛ № 22002304 от 07.02.2022г.) в 2023 году/

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью и задачей проекта является - Строительства школы.

Назначение объекта – учреждение образования.

6.ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект строительства расположен по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.

Ситуационная схема приведена на рисунке 1

Рисунок 1. Ситуационная схема.

Природно-климатические условия района строительства:

Климатический район – IV, климатический подрайон – IV – Г. (СП РК 2.04-01-2017*).

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки –минус 34ºС (СП РК 2.04-01-2017*).

Снеговой район – I (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017).

Ветровой район – III (НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017).

Инженерно-геологические условия площадки строительства

Проект "Независимо от вида деятельности, для обслуживания коммерческих помещений **«Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31..»** для IV климатических подрайонов с сейсмической активностью 4 балл разработан на основании Технического задания, утвержденного и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Вице-министром Министерства образования и науки Республики Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан.№ 259-V ЗРК "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы."от 28.11.2014 года и в рамках Республиканской бюджетной программы 038 - "Совершенствование нормативно-технических документов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на 2015-2017 годы".

1. Типовой проект разработан для климатических районов со следующими характеристиками:

- климатический район строительства - для IV
- сейсмическая активность - 4 баллов;
- нормативное ветровое давление - 23 кгс/м²
- нормативный вес снегового покрова - 100 кгс/м²;

2. Расчетная температура наружного воздуха:

- для климатических подрайонов для IV принята -19°С.

3. Коэффициент надежности по ответственности (РДС РК 1.02-04-2013* проиложение 7*) -0,95.

4. Уровень ответственности здания - II.

6.2 Проектные решения

Согласно заданию на проектирование благоустройство территории и наружные инженерные сети предусмотрены отдельным проектом.

6.2.1 Генеральный план

Генеральный план выполнен согласно заданию на проектирование, в границах отведенного участка на топографической съемке, выполненной ТОО "GEOSTAFF" в масштабе 1:500 с учетом схемы размещения офиса, прилегающих территорий, подхода и подъезда.

Отвод земельного участка предусмотрен на основании акта на право частной собственности на земельный участок площадью 0,1700 га, кадастровый номер земельного участка: 04-066-002-1432.

При размещении зданий и сооружений на участке учтены санитарные и противопожарные требования, а также требования к организации людских и транспортных потоков.

Разбивка здания ведется от границ участка. На территорию предусмотрен въезд с устройством ворот и калиток. Ограждение предусмотрено металлическое ограда из сетчатых панелей 1,6 м по ж/д столбам.

Все разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют вышеуказанным строительным нормам.

Вертикальная планировка

Срезанная при планировке почва складируется для дальнейшего использования в местах озеленения.

Вертикальная планировка решена с учетом сложившегося рельефа местности. Отвод сточных и ливневых вод решен от зданий и сооружений по покрытию в проектируемые разрывы в бордюрах с последующим выводом на рельеф.

Благоустройство территории

В благоустройстве территории предусмотрены: устройство асфальтобетонных подъездных путей к проектируемым зданиям и сооружениям, дорожки с плиточным покрытием, установка малых архитектурных форм(скамьи,урны, мусороконтейнеры).Озеленение предусмотрено разбивкой цветников и газонов, посадкой деревьев, кустарников. Деревья высаживаются от зданий сооружений на расстоянии не ближе 5,0м от ствола дерева, а до кустарника - 0,5м ,от инженерных сетей до ствола дерева - не ближе 2,0х метров.

Генеральный план в составе эскизного проекта согласован ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Атырау».

Основные показатели по генеральному плану:

№	Наименование	Площадт м2
1	Площадь участка	1,700
2	Площадь застроики	676
3	Площадь покрытия	780,85
4	Площадь озеленения	31,37
5	кпп	18,00
6	котельная	15,00
7	Общая площадь	1700

6.2.2 Архитектурно-планировочные решения

Конструкции железобетонные

Конструкции металлические

Здание 5 этажное, в плане неправильной формы с размерами в осях *А-Д 24 м, 1-6 30 м*. Предусмотрены мероприятия по созданию условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Лестничные клетки выполнены с учетом требования технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности".

Водоснабжение и канализация - централизованное.

Отопление - автономное, индивидуальное.

Электроснабжение - централизованное.

Требованиям по энергоэффективности и тепловой защите зданий соответствует по СН РК 2.04-04-2011

"Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий", СН РК 2.04-01-2014 «Нормы теплотехнического проектирования гражданских и промышленных зданий (сооружений) с учетом энергосбережения»

Двери внутренние- деревянные по ГОСТ СТ РК 943-92 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.» и из ПВХ ГОСТ 30970-2002. 475-78 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей.»

Оконные блоки из ПВХ по ГОСТ 30674-99«Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей»

Площадь застроек 676,0

Строительный объем 11830м³

Общая площадь 1,7 га

Этажность здания 5 этаж

КПП -18м 2

Котельная – 15 м2

ДОСТУП МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Доступ маломобильных групп населения предусмотрен автоматически подъемник .

Антикоррозионные мероприятия

Антикоррозионные мероприятия приняты в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Гидроизоляция подземных конструкций выполнена в соответствии с требованиями

СП РК 2.01-102-2014 «Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений».

Все металлические конструкции защищаются лакокрасочными материалами после очистки.

Принятые основные конструктивные решения обеспечивают прочность и устойчивость несущих конструкций здания, нормативную огнезащиту конструкций.

6.2.3 Инженерное обеспечение, сети и система

Системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, наружных сетей согласно заданию на проектирование, утвержденному заказчиком разрабатывались отдельным проектом.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуации

При проектировании рабочего проекта использован Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите», определяющий меры по защите населения, окружающей природной среды и объектов хозяйствования в случае чрезвычайных ситуаций.

На территории строительства отсутствуют взрывоопасные объекты.

При возникновении на рабочих местах пожара необходимо тушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаги загорания асбестовой или брезентовым полотном.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

В случае чрезвычайных ситуаций ликвидация производится учреждениями, осуществляющими деятельность по пожаротушению и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с ликвидацией пожаров и других чрезвычайных ситуаций на территории объекта.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

Заказчику до начала строительно-монтажных работ получить экологические разрешительные документы уполномоченного органа, по экологической оценке, деятельности проектируемого проекта строительства, о получении документов официально уведомить экспертную организацию.

Растительный и животный мир

Учитывая, что проектируемый объект располагается на освоенной территории дополнительного воздействия на растительные сообщества прилегающей территории, на изменение в растительном покрове не будет.

Фауна района размещения проектируемого объекта долгое время находится под воздействием антропогенных факторов (наличия сети автодорог, линий электропередач). Влияние на наземных животных, связанное с нарушением среды их обитания, произошло в период строительства промышленных предприятий. Поэтому к настоящему моменту

животный мир прилегающей территории приспособился к обитанию в условиях открытого ландшафта, в результате сложилось определенное сообщество животных и птиц.

Мест обитания редких животных, занесенных в Красную книгу в рассматриваемом районе, нет.

Дополнительного воздействия на видовой состав, численность фауны, среду обитания, условия размножения, пути миграции в процессе эксплуатации проектируемого объекта не будет.

Вырубка зеленых насаждений, а также озеленение рассматриваемого объекта проектом не предусматривается.

Физические воздействия

В районе размещения объекта природные и техногенные источники радиационного загрязнения отсутствуют. Воздействие шума и вибрации, создаваемое строительной техникой, носит непродолжительный характер и не распространяется за пределы площадки ведения работ.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения

В связи с отсутствием данных, необходимых для определения рисков на здоровье населения в рамках действующих методик риски заболевания для здоровья населения, проживающих в рассматриваемом регионе на период проведения работ не рассчитывались.

При выполнении всех мер, предусмотренных данным проектом, направленных на снижение влияния на поверхностный сток, подземные воды, земельные ресурсы, атмосферный воздух, воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое и рабочий проект «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» в части экологического законодательства соответствует нормам.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

Данный проект предусматривает «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.»

Санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденного Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №237 объекты капитального ремонта к производственным объектам не относятся, в связи с чем не предусматривает установление санитарно-защитной зоны. Источниками шума на период работ по строительству будут являться строительные работы и работы строительной техники. Средние уровни шума для обычного строительного оборудования находятся в пределах 82-88 дБ. Уровень шума и вибрации не превышает предельно допустимых уровней в жилой зоне. Источников ионизирующего и неионизирующего излучения, электромагнитного и теплового излучения на период строительства и ввода объекта в эксплуатацию не будет. На основании вышеизложенного, физическое воздействие от деятельности объекта оценивается как допустимое.

Результаты расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при реализации проекта показали, что они незначительны, приземные концентрации на границе площадки не превышают ПДК.

Работающие строители обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, бытовыми помещениями, обеспечиваются медицинской аптечкой для оказания первой медицинской помощи. Водоснабжение работающих бутилированная вода. Горячее питание в столовой.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитой зоны производственных объектов», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №237 от 20 марта 2015 года;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №168 от 28 февраля 2015 года;

«Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом министра национальной экономики РК №169 от 28 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», Приказ Министра национальной экономики РК №125 от 24 февраля 2015 года;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», Приказ Министра национальной экономики РК №177 от 28 февраля 2015 года

Организация строительства

Расчет продолжительности строительства и расчет задела по годам РП «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» (Без наружных сетей и сметной документации)», выполнены согласно СП РК 1.03-102-2014«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II.

Продолжительность строительства составляет 6 месяцев.

Начало строительства предусмотрено в майе 2024 года

Распределение инвестиций (заделы) по годам строительства:

на 2024 год – 100%.

6.6 Сметная документация

Согласно заданию на проектирование сметная документация не предусматривается.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Дополнения и изменения, внесенные в рабочий проект, в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «Экспертиза Б» в рабочий «Строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31.» внесены следующие изменения и дополнения:

Общие

- По всему рабочему проекту откорректировано наименование рабочего проекта.

- Представлено письмо о размещении ближайшего пожарного подразделения, расстояние соответствует п.13 СП РК 3.01-101-2013.
- Представлена схема размещения объекта, согласованная заинтересованными организациями.
- Пояснительная записка приведена в соответствие с принятыми проектными решениями.

Генеральный план

- В штампах уточнен шифр проекта.
- Указано расстояние до площадки с мусорными контейнерами.

Архитектурные решения

- Объемно-планировочные решения. Уточнено наименование рабочего проекта и высота помещений 1 этажа.
- По всем чертежам проверены ссылки, исключены разночтения.
- Двери лифтов предусмотрены в противопожарном исполнении, согласно требованиям технического регламента № 439 от 23.06.2017 п.196.

Конструктивные решения

- Исключено дублирование схем расположения плит перекрытий в альбомах КЖ и АС.

Общая пояснительная записка

- ОПЗ дополнена таблицей основных строительных показателей.

Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, а также экспертным центром был уточнен и установлен в соответствии с Приказом №517 от 20 декабря 2016 года, объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства, должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Основные технико-экономические показатели

п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1	Общая площадь	га	1,7
2	Площадь застройки	м2	676,0
3	Строительный объем	м3	11830
4	КПП	м2	18

5	Котельная	м2	15
6	Этажность	этаж	5
7	Продолжительность строительства	мес.	6

8 ВЫВОДЫ

С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «строительство интеллектуальной частной школы по адресу: Атырауская обл, г.Атырау, мкр.Нурсая, ул.Таумуш Жумагалиев, ст-е 31» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке.

Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года №17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ТОО "BEK Industry Group".

8. ТҰЖЫРЫМДАР:

Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Атырау қаласы мекенжайы бойынша зияткерлік жеке мектеп құрылысы, ш / а.Нұрсая, Таумуш Жұмағалиев көшесі, 31-көше» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте бекітуге ұсынылады.

Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау-қадағалау органдары және мүдделі ұйымдардың қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдау барысында олардың осы сараптамалық қорытындыға сәйкестігін тексерсін.

Тапсырысшы Қазақстан Республикасының Үкіметі отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689, 05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау мақсатында отандық өндірушілердің жабдықтарын, материалдары мен құрылымдауларын барынша пайдалансын.

Осы сараптау қорытындысы жобалау үшін тапсырысшы бекіткен бастапқы материалдарды (мәліметтерді) есепке алумен орындалды, олардың дұрыстығына "BEK Industry Group"ЖШС кепілдік етеді.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Конструктивные решения	Қасенов Қажет Медғатұлы			Соответствует
2	Общая часть	Нурбаева Асем Жумагельдыевна			Соответствует
3	Конструктивная часть	Кенжебек Дастан Дауренулы			Соответствует

Касенов А.М. (Директор)

Нурбаева А.Ж. (Эксперт)

Қасенов Қ.М. (Эксперт)

Кенжибек Д.Д. (Эксперт)