«Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы «Галкин жалпы білім беру орта мектебі» ММ ғимаратының спорт залының терезе блоктары мен терезелерін, есік блоктары мен есіктерін, еденін ауыстыру»
жұмыс жобасы бойынша
22.09.2017 ж. № 16-0211/17
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Галкин жалпы білім беру орта мектебі» ММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«СтройПроект - ПВ» компаниясы ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы «Галкин жалпы білім беру орта мектебі» ММ ғимаратының спорт залының терезе блоктары мен терезелерін, есік блоктары мен есіктерін, еденін ауыстыру» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 16-0211/17 от 22.09.2017 г.

по рабочему проекту

«Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области»

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ТОО компания «СтройПроект - ПВ»,
город Павлодар

город Павлодар

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области»** выдано филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области», разработан в 2016 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №981040000193/170053/00 (44) от 03 июля 2017 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области».

2 ЗАКАЗЧИК: ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа».

3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО компания «СтройПроект - ПВ», государственная лицензия №13016727 от 16 октября 2013 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

ГИП - Маканова Р.Л., приказ №12 от 24 октября 2016 года.

4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 24 октября 2016 года рабочего проекта «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области», утвержденное директором ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа»;

дефектный акт от 25 октября 2016 года рабочего проекта «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области», утвержденный директором ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа»;

акт на право постоянного землепользования №0286135 кадастровый номер 14-213-150-090 от 28 февраля 2008 года, выданный ГУ «Отдел земельных отношений Щербактинского района»;

отчет №ТО-04/17 от 31 января 2017 года о техническом состоянии с разработкой рекомендаций по обеспечению надежности и устойчивости ограждающих конструкций Галкинской средней общеобразовательной школы в с. Галкино, Щербактинского района, выполненный ТОО «СтройПроектГрупп» (свидетельство об аккредитации ТОО «СтройПроектГрупп» №00046 от 27 мая 2016 года, аттестат эксперта Асанбаев С. Ш. КДС и ЖКХ №05661 от 09 июля 2013 года, аттестат эксперта Шайгурманов Е. Т. №KZ94VJE00000348 от 27 мая 2014 года).

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Паспорт проекта.
Том 2. Общая пояснительная записка.
Том 3. Сметная документация.
Альбом 1. Архитектурно-строительные решения.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта является замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа», которая повысит эстетическое состояние здания путем замены изношенных конструкций на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели.

Назначение - образовательное учреждение.

6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект расположен по адресу: село Галкино, Щербактинский район, Павлодарская область.

Природно-климатические условия района строительства

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

Расчетная зимняя температура наружного воздуха	- минус 37°С.
Нормативная снеговая нагрузка	- 70 кгс/м^2.
Нормативная ветровая нагрузка	- 38 кгс/м^2.
Зона влажности	- сухая.
Район площадки строительства	- не сейсмичен.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее двухэтажное каменное здание неправильной конфигурации с габаритами в осях 23,70х59,85 м, соединенное с одноэтажным зданием «П»- образной конфигурации с габаритами в осях 36,6х55,25 м.

Проектом предусмотрено:

демонтаж старых оконных и дверных блоков, разборка оконных сливов, разборка дощатого покрытия пола, покрытия из керамической плитки и покрытия из линолеума, разборка плинтусов деревянных и цементных, частично отбивка штукатурки, очистка потолков и стен от старой краски;

установка новых оконных блоков из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) глухих и простым открыванием створок по ГОСТ 30971-2012. Установка новых оконных блоков включает в себя установку пластиковых подоконников, оконных сливов из оцинкованной листовой стали и отделку наружных и внутренних откосов;

установка металлических и поливинилхлоридных дверей по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 30970-2002, ГОСТ 31173-2003, включая отделку дверных откосов согласно проекту;

внутренняя отделка помещений: потолок - частичная улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, улучшенная водоэмульсионная окраска; стены - частичная улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, улучшенная водоэмульсионная окраска;

замена покрытий пола (керамическая плитка, линолеум на теплоизоляционной основе, дощатый пол).

6.2.2 Конструктивные решения

Технически сложный объект - II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная схема здания - бескаркасная, с продольными и поперечными стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой вертикальных элементов несущих наружных и внутренних стен с горизонтальными элементами перекрытия и лестничными клетками.

Основные существующие конструктивные элементы:

фундамент – ленточный, бетонные блоки;

наружные стены – блоки стеновые бетонные по СТ РК 940-92, силикатный кирпич по ГОСТ 379-2015;

перегородки – силикатный кирпич;

перекрытия – многопустотные железобетонные плиты;

лестницы – железобетонные.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Места проведения ремонтно-строительных работ оборудованы первичными средствами пожаротушения.

Пожарные щиты установлены в удобном месте и имеют свободный доступ.

Объект расположен в зоне радиуса выезда территориального пожарного подразделения.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению к выходу из здания.

6.4 Оценка воздействия на окружающую среду

На экологическую экспертизу представлено заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Замена оконных блоков и окон, полв в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области.

Намечаемая хозяйственная деятельность по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду относится к 4 категории, согласно статьи 40 Экологического кодекса РК.

Воздействие на атмосферный воздух

Источниками загрязнения атмосферы на период проведения работ будут являться: земляные, погрузо-разгрузочные работы, работа автостроительной техники, окрасочные работы, битумные работы.

Поступление загрязняющих веществ от указанных источников в атмосферный воздух осуществляется неорганизованно, характеризуется непостоянством действия.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов на период капитального ремонта приняты на уровне расчетных значений, без учета выбросов от автотранспорта, согласно ст 28 Экологического кодекса РК и приведены в таблице 1.

Таблица №1

Производство, цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						Год достиже-ния ПДВ
		Существующее положение		период СМР		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0616 - Ксилол								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6001	0	0	0,0625	0,0632	0,0625	0,0632	СМР
Итого по неорганизованным:		**0**	**0**	**0,0625**	**0,0632**	**0,0625**	**0,0632**	
Всего на период строительства:		**0**	**0**	**0,0625**	**0,0632**	**0,0625**	**0,0632**	
2752 - Уайт-спирит								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6001	0	0	0,2778	0,0782	0,2778	0,0782	СМР
Итого по неорганизованным:		**0**	**0**	**0,2778**	**0,0782**	**0,2778**	**0,0782**	
Всего на период строительства:		**0**	**0**	**0,2778**	**0,0782**	**0,2778**	**0,0782**	
2754 - Углеводороды предельные С12-С19								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6001	0	0	0,0324	0,0001	0,0324	0,0001	СМР
Итого по неорганизованным:		**0**	**0**	**0,0324**	**0,0001**	**0,0324**	**0,0001**	
Всего на период строительства:		**0**	**0**	**0,0324**	**0,0001**	**0,0324**	**0,0001**	
2909 – Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния (SiO_2) менее 20%								
Неорганизованные источники								
Площадка строительства	6001	0	0	0,0075	0,08731	0,0075	0,08731	СМР
Итого по неорганизованным:		**0**	**0**	0,3802	0,22881	0,3802	0,22881	
В том числе, твердые:		**0**	**0**	**0,0075**	**0,08731**	**0,0075**	**0,08731**	
Жидкие и газообразные:		**0**	**0**	**0,3727**	**0,1415**	**0,3727**	**0,1415**	

Поверхностные и подземные воды

Водоохранные зоны и полосы на проектируемой площадке отсутствуют. Водоснабжение и водоотведение объекта на период капитального ремонта будет осуществляться с помощью существующих сетей здания. Для предотвращения загрязнения поверхностного атмосферного стока предусмотрены мероприятия по сбору отходов в герметичные контейнера со своевременным вывозом на спецпредприятия.

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления

На период капитального ремонта образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (GO 060) – 0,09375 тонн, тара из под лакокрасочных материалов (AD 070) – 0.2 тонн, строительные отходы (GG170) – 12 тонн.

Для исключения загрязнения почвенного покрова предусматривается сбор и

временное хранение всех образующихся в период капитального ремонта отходов в специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Вывоз отходов предусматривается на специализированное предприятие для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Растительный и животный мир

Реализация проекта не приведет к нарушению условий развития растительного и животного мира. Снос зеленых насаждений не предусматривается.

Социально-экономическая среда

Реализация проекта имеет высокую социальную значимость и направлена на обеспечение благоприятных условий содержания детей.

Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения.

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются меры по соблюдению правил пожаробезопасности, техники безопасности ведения процесса строительства, правил охраны труда, промышленной санитарии. Экологический риск от проектируемых работ для региона отсутствует.

6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным правилам и гигиеническим нормам

На период строительно-монтажных работ выбросы загрязняющих веществ будут осуществляться от автостроительной техники, от сварочных, окрасочных работ, от пересыпки сыпучих материалов, и прочих работ.

Капитальный ремонт не входит в перечень объектов классификатора СаНПиН №237 от 20 марта 2015 года, и не является производственным объектом. Санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ у источников выбросов не превышают ПДК к атмосферному воздуху населенных мест.

Физическое воздействие на период эксплуатации от проектируемого объекта отсутствует. На период строительства будет гасится в пределах стройплощадки. В районе строительства природных и техногенных источников электромагнитного излучения и радиационного загрязнения нет. Уровень шумового воздействия на население будет в пределах предельно-допустимых уровней.

Проект отвечает требованиям:

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 168;

«Гигиенические нормативы к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека», утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года № 169.

6.6 Организация строительства

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начало ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы их поставки, и ознакомится их образцами.

Продолжительность капитального ремонта - 2 месяца.

6.7 Сметная документация

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного обеспечения «АВС-4» редакция 5.5.5 по выпуску сметной документации в уровне цен 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2015, изменения и дополнения выпуск 9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015, изменения и дополнения выпуск 9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015, изменения и дополнения выпуск 9;

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017, выпуск 2;

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2017, выпуск 2;

сборник тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017, выпуск 2.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015).

Сметная стоимость строительства определена в ценах 2017 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции по годам строительства, согласно прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы одобренного на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №29 от 31 августа 2016 года с учетом изменений от 13 февраля 2017 года №7).

В текущих ценах 2017 года МРП составляет 2269 тенге. В прогнозных ценах 2018 года МРП составляет 2405 тенге.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

Территориальный район - 14. Павлодарская область.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. Выполнен титульный лист по ГОСТ 21.1101-2009 форма 12.
2. Выполнены общие данные по ГОСТ 21.501-2011 пункт 5.2.
3. В климатических характеристиках значение нормативного веса снегового покрова приведена в соответствие.
4. Устранены разночтения о существующих конструктивных решениях в техническом обследовании и в общих данных.
5. Прикреплен техпаспорт.
6. Листы 2, 4, 6, 8. Планы выполнены согласно ГОСТ 21.501-2011 пункта 5.3.2 б.
7. На листе 2 по оси 6 добавлено окно ОК-18.
8. Листы 3, 5, 7, 9. Откорректированы в соответствие ГОСТ 21.501-2011.
9. На окнах ОК-1, ОК-5, ОК-11, ОК-14 откорректированы площади открываемой фромуги.
10. Лист 11. Заменен ГОСТ на подоконные доски.
11. На листе 12 в ведомости отделки помещений объединены площади откосов. Указан материал штукатурки и сплошного выравнивания
12. Ведомость отделки выполнена по ГОСТ 21.501-2011 приложение А.
13. Тип пола 1 принят по серии 2.244-1 выпуск 4 деталь 240.
14. Тип пола 2 принят по серии 2.244-1 выпуск 4 деталь 250.
15. Указана существующая конструкция пола под проектируемые полы для типа 2 и 4.
16. Полы тип 3 для помещений 5, 6 приняты по СН РК 3.02-23-2005 двухслойными.
17. Полы тип 3 для помещений 5, 6 приняты по СН РК 3.02-23-2005 с резиновым покрытием.
18. Лист 14. Выполнен чертеж по устройству деревянной решетки, так как изделие индивидуального изготовления.
19. Откорректированы и приведены в соответствие объемы в дефектном акте и проекте.

Раздел СД

20. Сметная документация пересчитана в обновленной версии сметной программы «АВС-4».
21. Предоставлено казахстанское содержание.
22. Локальная ресурсная смета выполнена в формате KENML.
23. Предоставлено письмо заказчика о сроках реализации рабочего проекта.

24. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиция 27 - откосы наружные, откорректирована длина и заменена норма.

25. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Позиции 36, 37 - установка дверных блоков заменена норма и стоимость дверных блоков.

26. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Раздел «Полы». Позиция 47 - тепло и звукоизоляция засыпная керамзитовая исключена, как работы непредусмотренные проектом.

27. Локальная ресурсная смета №2-1-1. Раздел «Полы». Позиция 58 - ресурс доски шпунтовые заменен на бруски.

7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №2

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			постпроектные	постэкспертные
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 гг., в том числе СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	41,267 34,882 6,385	40,948 34,608 6,341
	из них:			
2	Общая стоимость ПИР и экспертизы в текущих ценах 2017 г.,	млн.тенге	0,800	0,800
3	Общая сметная стоимость строительства в прогнозных ценах 2018 г., в том числе СМР прочие затраты	млн.тенге млн.тенге млн.тенге	40,467 34,882 5,585	40,149 34,608 5,541
4	Продолжительность строительства	мес.	2	2

Примечание: Общее уменьшение в сумме 0,319 млн.тенге произошло за счет корректировки сметной документации по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Замена оконных блоков и окон, дверных блоков и дверей, пола в спортивном зале здания ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» Щербактинского района Павлодарской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства
в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 гг., –40,948 млн.тенге
в том числе СМР –34,608 млн.тенге
прочие затраты –6,341 млн.тенге
Продолжительность строительства –2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована ГУ «Галкинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с условиями договора от 03 июля 2017 года №981040000193/170053/00 (44).

8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. «Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы «Галкин жалпы білім беру орта мектебі» ММ ғимаратының спорт залының терезе блоктары мен терезелерін, есік блоктары мен есіктерін, еденін ауыстыру» жұмыс жобасына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар есебімен Қазақстан Республиксынының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілері мен мемлекеттік нормативік талаптарына сәйкес келеді және келесі экономикалық көрсеткіштерімен бекітілуге ұсынылады:

2017-2018 жылғы ағымдағы және болжамды
бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны, –40,948 млн.теңге
соның ішінде, құрылысты-монтаждық жұмыстары –34,608 млн.теңге
басқа шығындар –6,341 млн.теңге
Құрылыстың ұзақтығы –2 ай

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы № 17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2017 жылғы 03 шілдедегі №981040000193/170053/00 (44) шарттың тәртібіне сәйкес «Галкин жалпы білім беру орта мектебі» ММ кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен

берілген материалдар негізінде берілді.
Сейсембеков А.Т.

Директор

Савичев Г.А.

И.о. начальника производственного отдела

Курмангалиева А.С.

Ведущий специалист

Глущенко Л.И.

Эксперт

Абишев Р.И.

Главный специалист

Щербакова М.А.

Главный специалист

Азимжанова И.Н.

Эксперт

Каирбаев А.К.

Ведущий специалист