1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1247-306-0414 247-306-0414 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая одинокая, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	34	101390,00 --	-- --	3347260 --	-- --	3447260	-- 275781	3723041
26	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	34	11266,00 --	-- --	383044 --	-- --	383044	-- 30644	413688
27	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2	143157,52 65913,71	45897,81 15394,58	171789 79096	55077 18473	37616	78056 19988	269833
28	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,2	604930,00 --	-- --	725916 --	-- --	725916	-- 58073	783989
29	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26902,97 8057,28	18771,78 8928,93	53806 16115	37544 17858	147	24460 6261	84527
30	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,408	118399,00 --	-- --	48307 --	-- --	48307	-- 3865	52172
31	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17473,00 --	-- --	34946 --	-- --	34946	-- 2796	37742
32	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	34	2873,00 --	-- --	97682 --	-- --	97682	-- 7815	105497
33	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	61,2	647,00 --	-- --	39596 --	-- --	39596	-- 3168	42764
34	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	68	175,00 --	-- --	11900 --	-- --	11900	-- 952	12852
35	С1252-207-1128 252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	10	6531,00 --	-- --	65310 --	-- --	65310	-- 5225	70535
36	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	70	1562,00	--	109340	--	109340	--	118087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5							1200

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Айметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.08.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068475 от 27.08.2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1252-204-0923 СТ1252-204-0923	Зажим заземляющий SU-L1	шт	34	-- 3553,00 --	-- -- --	-- 120802 --	-- -- --	 -- --	8747 -- 9664	130466
38	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	10	199,36 178,42	17,77 0,49	1994 1784	178 5	32 	1228 263	3545
39	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	431,00 --	-- --	4310 --	-- --	4310 	-- 345	4655
40	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	30	8,04 7,16	0,88 0,40	241 215	26 12	-- 	163 32	437
41	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	30	40,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200 	-- 96	1296
42	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	997,81 273,00	33,01 10,76	10976 3003	363 118	7684 	2247 1064	14281
43	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	4873,59 1365,01	224,05 68,47	34115 9555	1568 479	22992 	7225 3307	44647
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-02	Тенге								11873180

Итого по акту:		11 873 180
в том числе оборудование		190 335
Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	121 501,59
Итого с временными	Тенге	11 994 682,03
Зимние удорожания 2,9%	Тенге	342 326,06
Итого с зимними	Тенге	12 337 008,10
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге	242 933,46
Итого с непредвиденными	Тенге	12 579 941,56
В текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге	13 573 756,94
Тендерная скидка 2%	Тенге	271 475,14
Итого со скидкой	Тенге	13 302 281,80
НДС 12%	Тенге	1 596 273,82
ВСЕГО ПО АКТУ К ОПЛАТЕ	Тенге	14 898 555,62

Подрядчик:
ТОО "КАМИЛА"
БИН 980940000202
Директор_____ Кривицкая М.М.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района"
БИН 060140010407
Руководитель_____Молдаханов Б.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", БИН 060114001040?

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАМИЛА", БИН 980940000202

Наименование стройки - «Строительство вновь вводимого освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области»

Наименование объекта - «Строительство вновь вводимого освещения в с.Баянбай по улицам Юбилейная, Целинная Бурабайского района Акмолинской области»

Договор № 31 от 26.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2024 года

Локальная смета № 02-02 Уличное электроосвещение улицы Юбилейная

Составлен(а) в текущих ценах 2022.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кабельная линия 0,4кВ										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,7		2575,13	--	6953	--	--	5006	12916
						2575,13	--	6953	--		957	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8		1344,47	--	2420	--	--	1742	4495
						1344,47	--	2420	--		333	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30		340,44	219,58	10213	6587	--	4782	16194
						120,86	100,51	3626	3015		1200	
4	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30		593,66	295,29	17810	8859	1699	7630	27475
						241,72	111,52	7252	3346		2035	
5	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20		542,55	229,11	10851	4582	1032	4941	17055
						261,86	81,25	5237	1625		1263	
6	С1243-113-0905 243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,05		1159160,00	--	57958	--	57958	--	62595
						--	--	--	--		4637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7860,21 6275,13	123,77 48,91	7860 6275	124 49	1461	4553 993	13406
15	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1970,81 1819,79	113,76 48,91	1971 1820	114 49	37	1345 265	3582
16	Ц13-080303-0410 1308-0303-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8446,98 4183,42	178,31 48,91	8447 4183	178 49	4086	3047 920	12414
17	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15646,00 --	-- --	15646 --	-- --	15646	-- 1252	16898
18	515-301-0268 515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9503-0004	шт.	1	190335,00 --	-- --	190335 --	-- --	190335	-- --	190335
19	С1247-301-0206 247-301-0206 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	16858,00 --	-- --	16858 --	-- --	16858	-- 1349	18207
		Опора освещения									
20	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	34	13226,72 6221,53	6875,19 2939,13	449708 211532	233756 99930	4420	249170 55910	754788
21	С1212-101-2102 212-101-2102 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	13,328	31185,00 --	-- --	415634 --	-- --	415634	-- 33251	448885
22	С1247-306-0924 СТ1247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ9220-М20-1625-4(ЗФ2)	шт	34	16649,00 --	-- --	566066 --	-- --	--	-- 45285	611351
23	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	34	6263,91 4686,70	1577,21 529,86	212973 159348	53625 18015	--	141890 28389	383252
24	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	34	91647,00 --	-- --	3115998 --	-- --	3115998	-- 249280	3365278