Заказ 1-51 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **11 309,994** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 211,785** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-51

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Основные виды работ	10 098,209			10 098,209
		Итого по главе 2	10 098,209			10 098,209
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	10 098,209			10 098,209
		сметная з/плата				2 159,084
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,773
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	10 098,209			10 098,209
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	10 098,209			10 098,209
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
		Итого в текущих ценах	**10 098,209**			**10 098,209**
		в том числе				
		Часть I, всего				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-51

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**10 098,209**			**10 098,209**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100%	*10 098,209*			*10 098,209*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего				
		в том числе				
		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**10 098,209**			**10 098,209**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*10 098,209*			*10 098,209*
		Итого по части I, II, III	**10 098,209**			**10 098,209**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №1-51

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*10 098,209*			*10 098,209*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**1 211,785**	**1 211,785**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - (НДС-12%)			*1 211,785*	*1 211,785*
		Всего по сводному сметному расчету	**10 098,209**		**1 211,785**	**11 309,994**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*10 098,209*		*1 211,785*	*11 309,994*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

Заказ 1-51

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Основные виды работ

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	10 098,209	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,773	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	2 159,084	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"	10 098,209			10 098,209	0,773	2 159,084	
		Итого по разделу:	**10 098,209**			**10 098,209**	**0,773**	**2 159,084**	
		Всего:	**10 098,209**	**0,000**	**0,000**	**10 098,209**	**0,773**	**2 159,084**	**0,000**

Наименование стройки: Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

Форма 4

Наименование объекта: Основные виды работ

Заказ 1-51

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

Основание:

Сметная стоимость	**10098,209**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2159,084**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,773**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 098 209**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 097 229**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 132 081**
		машины и механизмы	Тенге			**82 216**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**27 003**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 918 764**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**773**
		Раздел 1. Большой зал, ИТОГО:	тенге			**4 974 575**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 013 265**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 047 641**
		машины и механизмы	Тенге			**40 488**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 282**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 920 822**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**380**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 974 575**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 013 265**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 047 641**
		машины и механизмы	Тенге			**40 488**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 282**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 920 822**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**380**
1	**1110-0102-0209**	**Обшивка досками (Экраны для радиаторов и труб)**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**530**	**4905**	**2 599 650**
		из них:				
1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,363	5182	1 881
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,363	2687	975
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0056	0	0

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.3	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0014	109237	153
1.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0725	861	62
1.5	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,022	484	11
1.6	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	182062	2 603
1.7	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,05	138	145
1.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	8932	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3149	18
1.9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	111	0
2	**1115-0302-0305**	**Простая покраска масляным составом деревянной поверхности (Окраска экранов)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**530**	**2061**	**1 092 330**
		из них:				
2.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,255	5232	1 334
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,255	2739	698
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0	0
2.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0033	1103	4
2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
2.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	781	66
2.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	446	120
2.7	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	6037	0
2.8	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	10000	500
2.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	6671	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2636	0
2.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	8932	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	3149	2

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
3	**1106-0601-0103**	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**0,5**	**1535805**	**767 903**
		из них:				
3.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	6544	279 429
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	3393	144 881
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,03	0	0
3.3	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1230130	1 230 130
3.4	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
3.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	285	6 056
3.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8932	9 200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	3149	3 243
4	**214-205-0101 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,5**	**376323**	**188 162**
5	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**530**	**280**	**148 400**
		из них:				
5.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	6832	202
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	3576	105
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
5.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	754778	68
5.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
5.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	197	2
5.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
5.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	12161	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8932	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
6	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**530**	**207**	**109 710**
		из них:				
6.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	5531	118
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2895	62
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
6.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	642114	9
6.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859685	77
6.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	197	1
6.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
6.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	12161	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
6.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8932	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
7	**217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**100**	**33**	**3 300**
8	**222-530-1001**	**Гайка монтажная к профиля типа Hilti MT-FPT M10**	**шт.**	**100**	**517**	**51 700**
9	**261-107-0999**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**500**	**5**	**2 500**
10	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**10**	**1092**	**10 920**
		Раздел 2. Малый зал, ИТОГО:	тенге			**5 123 635**

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 083 965**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 084 441**
		машины и механизмы	Тенге			**41 728**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 722**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 997 942**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**393**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 123 635**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 083 965**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 084 441**
		машины и механизмы	Тенге			**41 728**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 722**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 997 942**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**393**
11	**1110-0102-0209**	**Обшивка досками (Экраны для радиаторов и труб)**	**м2 обшивки стен (за вычетом проемов)**	**550**	**4905**	**2 697 750**
		из них:				
11.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,363	5182	1 881
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,363	2687	975
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0056	0	0

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.3	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0014	109237	153
11.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0725	861	62
11.5	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,022	484	11
11.6	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	182062	2 603
11.7	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,05	138	145
11.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	8932	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3149	18
11.9	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	111	0
12	**1115-0302-0305**	**Простая покраска масляным составом деревянной поверхности (Окраска экранов)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**550**	**2061**	**1 133 550**
		из них:				
12.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,255	5232	1 334
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,255	2739	698
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0	0
12.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0033	1103	4
12.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	4057	32
12.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	781	66
12.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27	446	120
12.7	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	6037	0
12.8	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	10000	500
12.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	6671	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	2636	0
12.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	8932	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005	3149	2

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
13	**1106-0601-0103**	**Установка монтажных изделий, масса до 20 кг**	**т стальных элементов**	**0,5**	**1535805**	**767 903**
		из них:				
13.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42,7	6544	279 429
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	42,7	3393	144 881
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,03	0	0
13.3	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1230130	1 230 130
13.4	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
13.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	285	6 056
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,03	8932	9 200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,03	3149	3 243
14	**214-205-0101 (основной ресурс)**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**0,5**	**376323**	**188 162**
15	**1113-0203-0205**	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**550**	**280**	**154 000**
		из них:				
15.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,0295	6832	202
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0295	3576	105
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
15.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	754778	68
15.4	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
15.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	197	2
15.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
15.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	12161	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8932	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
16	**1113-0203-0528**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	**м2**	**550**	**207**	**113 850**
		из них:				
16.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0213	5531	118
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0213	2895	62
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002	0	0
16.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	642114	9
16.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859685	77
16.5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	197	1
16.6	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	37	0
16.7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001	12161	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
16.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001	8932	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001	3149	0
17	**217-101-0301**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	**шт.**	**100**	**33**	**3 300**
18	**222-530-1001**	**Гайка монтажная к профиля типа Hilti MT-FPT M10**	**шт.**	**100**	**517**	**51 700**
19	**261-107-0999**	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**	**шт.**	**500**	**5**	**2 500**

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	**217-101-0101**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**10**	**1092**	**10 920**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	773		
		Средства на оплату труда				**2 159 084**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	19,116	197	3 766
2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,216	37	8
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,216	12161	2 627
					3149	680
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,108	6671	720
					2636	285

Заказ 1-51 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	285	6 056
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,834	8932	69 973
					3149	24 669
7	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,888	111	432
		Итого по машинам и механизмам		**52,628**		**83 582**
						25 634

Материалы

1	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1	376323	376 324
2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,512	109237	165 166
3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	20	1092	21 840
4	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	200	33	6 600
5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	78,3	861	67 416
6	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	23,76	484	11 500
7	218-103-0201	Ветошь	кг	3,564	1103	3 931
8	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,64	4057	35 052
9	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	1230130	1 230 130
10	222-530-1001	Гайка монтажная к профиля типа Hilti MT-FPT M10	шт.	200	517	103 400

Заказ 1-51 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	15,444	182062	2 811 766
12	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1134	138	156 492
13	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0972	754778	73 364
14	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	90,72	781	70 852
15	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01512	642114	9 709
16	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	291,6	446	130 054
17	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0972	859685	83 561
18	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00432	6037	26
19	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0162	380806	6 169
20	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	274757	10 990
21	261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	1000	5	5 000
22	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	54	10000	540 000

Итого по материалам **5 919 343**

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"	
	Регион: Алматинская область г.Конаев
	Текущие цены с 01.07.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 0%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Не учитываются климатические условия
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 Наименование: Основные виды работ	

№ п/п	Показатели
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Установки защитных решеток для радиаторов в спорт зале КГУ "Средняя школа - гимназия" ГУ "Отдел образования по городу Қонаев Управления образования Алматинской области"	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Большой зал.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1110-0102-0209 Обшивка досками (Экраны для радиаторов и труб) 530**
2	**1115-0302-0305 Простая покраска масляным составом деревянной поверхности (Окраска экранов) 530**
	261-201-0343 С=10000
3	**1106-0601-0103 0,5**
4	**214-205-0101 (ОР) 0,5**
5	**1113-0203-0205 530**
6	**1113-0203-0528 530**
7	**217-101-0301 100**

Заказ 1-51 Локальная смета № 2-01-00-01

№ п/п	Показатели
8	222-530-1001 100
9	261-107-0999 500
10	217-101-0101 10
Раздел №2 Малый зал.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1110-0102-0209 Обшивка досками (Экраны для радиаторов и труб) 550
12	1115-0302-0305 Простая покраска масляным составом деревянной поверхности (Окраска экранов) 550
	261-201-0343 C=10000
13	1106-0601-0103 0,5
14	214-205-0101 (ОР) 0,5
15	1113-0203-0205 550
16	1113-0203-0528 550
17	217-101-0301 100
18	222-530-1001 100
19	261-107-0999 500
20	217-101-0101 10