Форма № 2

Заказчик: ГКП на ПХВ "Горкомхоз" Акимата Бурлинского района

"Утвержден"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 29049,376 тыс.тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 3112,433 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Противопожарные меры на территории полигона, г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвент	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Противопожарные меры на территории полигона, г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО	24217,500			24217,500
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ	24217,500			24217,500
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	24217,500			24217,500
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1210,875			1210,875
3	НДЦС РК 8.01-08-2022,	Непредвиденные работы и затраты-2%	508,568			508,568
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25936,943			25936,943
4		**СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2025 ГОДА**	25936,943			25936,943
5	Налоговый кодекс	НДС (12%)	--		3112,433	**3112,433**
6		**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**	**25936,943**		**3112,433**	**29 049,376**

Начальник сметного отдела Е.Т.Лукпанов

Жеке кәсіпкер Лукпанов Е.Т. Индивидуальный предприниматель ИИН 920620350061 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ.ОБЛАСТЬ

Наименование стройки - Противопожарные меры на территории полигона, г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на ремонт

(Наименование работ и затрат)

Основание: в ценах 2025 г.

Сметная стоимость	**24217,500**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	5688,800	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,022	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 217 500**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76 050
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38 961*
		машины и механизмы	тенге			24 141 450
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 612 750*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 022		
	Раздел 1.	**Устройство противопожарных чеков (17 чеков)**				**24 217 500**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76 050
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*38 961*
		машины и механизмы	тенге			24 141 450
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5 612 750*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 022		
					Разработка котлована (1 котлован 50 м х 5 м х 5 м)	
1	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа**	**м^3**	**21 250**	**375**	**7 968 750**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			375	7 968 750
		в том числе оплата труда машинистов			76	1 615 000

1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	441,08625	18 078	7 973 957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*441,08625*	*3 675*	*1 620 992*
				Обратная засыпка котлованов		
2	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**21 250**	**133**	**2 826 250**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			133	2 826 250
		в том числе оплата труда машинистов			33	701 250
2.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	271,25625	10 450	2 834 628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*271,25625*	*2 572*	*697 671*
3	**6101-0104-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103**	**м^3**	**21 250**	**239**	**5 078 750**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			239	5 078 750
		в том числе оплата труда машинистов			59	1 253 750
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	485,9025	10 450	5 077 681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*485,9025*	*2 572*	*1 249 741*
				Перемещение грунта (к противопожарным чекам))		
4	**6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**21 250**	**133**	**2 826 250**
		из них				
4.1		машины и механизмы			133	2 826 250
		в том числе оплата труда машинистов			33	701 250
4.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7.8 до 8.5 т	маш.-ч	271,25625	10 450	2 834 628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*271,25625*	*2 572*	*697 671*
5	**6101-0104-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=5***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0103**	**м^3**	**21 250**	**239**	**5 078 750**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			239	5 078 750
		в том числе оплата труда машинистов			59	1 253 750
5.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	485,9025	10 450	5 077 681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*485,9025*	*2 572*	*1 249 741*
6	**1101-0203-0302** ***РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,11***	**Работа на отвале, группа грунта 2**	**м^3 грунта**	**5 850**	**75**	**438 750**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			13	76 050
		в том числе оплата труда рабочих			7	40 950
6.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,645	3 741	80 974
6.2		машины и механизмы			62	362 700

		в том числе оплата труда машинистов			15	87 750
6.2.1	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,51948	8 192	4 256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,51948*	*2 572*	*1 336*
6.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	23,441535	15 179	355 819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,441535*	*3 675*	*86 148*

Составил _____ Лукпанов Е.Т.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Жеке кәсіпкер
«Лукпанов Е.Т.»
Индивидуальный предприниматель
ИИН 820520350351
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЗАП.-КАЗ. ОБЛАСТЬ

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Противопожарные меры на территории полигона, г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-1

(локальная смета)

Наименование объекта - на ремонт

Основание в ценах 2025 г.

Составлен в ценах 2025 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	21,645	3 741	80 973,94
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**76 050**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**21,645**		
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	1 999,65	2 806,87	(5612750)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**76 050**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 65,5029% ПРИ ПОРОГЕ 80%)				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1 514,3175	10 450	15 824 617,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	1 514,3175	2 572,0	3 894 824,61
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 33,0066% ПРИ ПОРОГЕ 15%)				
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	441,08625	18 078	7 973 957,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	441,08625	3 675,0	1 620 991,97
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 1,4905% ПРИ ПОРОГЕ 5%)				
3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	23,441535	15 179	355 819,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	23,441535	3 675,0	86 147,64
4	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,51948	8 192	4 255,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,51948	2 572,0	1 336,1
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**24 158 650**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**5 612 750**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**21,645**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**24 217 500**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**24 217 500**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил Лукпанов Е.Т.

Жеке кәсіпкер "Лукпанов Е.Т." Индивидуальный предприниматель ИИН 920520350081 Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласы Қазақстан Республикасы Батыс Қазақстан облысы Ақсай қаласы