		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	2507	26		834	
		КОЗЫРЕК К-1-7шт									
80	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6496	90438,76	24609,32	58749	15986	1442	31253	97203
		НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	41321	3973		7200	
81	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,6496	462857,00	--	300672	--	300672	--	324726
		СП - 8%			--	--	--	--		24054	
82	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	0,6496	3158,99	636,15	2052	413	187	1003	3299
		НР - 69%; СП - 8%			2235,99	1,41	1452	1		244	
83	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	42	262,00	3,83	11004	161	2087	6062	18432
		НР - 69%; СП - 8%			208,48	0,70	8756	30		1365	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,035378	404706,00	--	14318	--	14318	--	15463
		СП - 8%			--	--	--	--		1145	
85	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	22,75	6090,54	118,39	138560	2693	92874	40165	193022
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	42993	664		14298	
86	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22,75	351,87	3,01	8005	69	7193	694	9395
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	743	28		696	
87	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,224	21822,00	--	4888	--	4888	--	5279
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	15,4	2916,20	16,81	44909	259	28434	14972	64672
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	16216	59		4791	
89	1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,1	664,69	76,09	1396	160	880	362	1898
		НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	356	37		141	
90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,8384	875,62	1,18	16495	22	2506	11182	29891
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	13967	10		2214	
		Отмостка - 53,4 м2									
91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонныетолщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,01	19726,64	10,20	158010	82	128799	27381	200223
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	29129	--		14831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3921879				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								4405511
		Здание НВП Электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
		ЩО-1									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3663,21	1249,84	3663	1250	75	2000	6116

		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		453	
2	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6	2482,14	26,21	14893	157	8088	4787	21254
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1574	
4	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	465,00	--	2325	--	2325	--	2511
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2482,14	26,21	2482	26	1348	798	3542
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
7	2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4474,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
8	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	17	2145,41	783,04	36472	13312	3486	19951	60937
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	19674	8036		4514	
9	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели OPL/S-2x36	шт	17	19419,64	--	330134	--	330134	--	356545
		СП - 8%			--	--	--	--		26411	
10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4	1639,53	546,03	6558	2184	820	3535	10901
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	3554	1356		807	
11	2307-0102-1328 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	3	3767,00	--	11301	--	11301	--	12205
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
12	Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп, модели ESF193-1x8	шт	1	30540,18	--	30540	--	30540	--	32983
		СП - 8%			--	--	--	--		2443	
13	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	3	1655,45	602,62	4966	1808	387	2856	8448
		НР - 72%; СП - 8%			923,51	398,67	2771	1196		626	
14	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-1х15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2451,00	--	7353	--	7353	--	7941
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
15	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛД36, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ-36,ЛБ-58	шт.	37	318,00	--	11766	--	11766	--	12707
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
16	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели Half Spiral 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт	3	620,54	--	1862	--	1862	--	2011

		СП - 8%			--	--	--	--		149	
17	Прайс-лист	Лампы компактные люминесцентные, модели F8/T5 L8W,G5 8W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт	1	366,07	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
18	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1179,79	141,12	1180	141	80	712	2043
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	959	31		151	
19	2308-0304-0301 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-К "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1593,00	--	1593	--	1593	--	1720
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
20	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	37	93,00	--	3441	--	3441	--	3716
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
21	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	355,19	3,24	2131	19	78	1469	3888
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	2034	7		288	
22	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2	355,19	3,24	710	6	26	490	1296
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	678	2		96	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	306,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	315,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
25	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	944,41	17,24	944	17	132	574	1640
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	795	3		121	
26	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	449,00	--	449	--	449	--	485
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
27	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	8	422,47	3,24	3380	26	174	2296	6130
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	3180	9		454	
28	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, сзащитными шторками, номинальное напряжение до 250В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	423,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
29	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	17	31,00	--	527	--	527	--	569
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
30	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	11	39,00	--	429	--	429	--	463

		СП - 8%			--	--	--	--		34	
31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм(20мм). Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	190	376,72	15,15	71578	2878	23138	33216	113177
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	45562	571		8383	
32	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100	24,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
33	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	90	29,00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	298,07	139,79	56634	26560	8680	20728	83551
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	21394	7395		6189	
35	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	256010,00	--	23041	--	23041	--	24884
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
36	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	162985,00	--	16299	--	16299	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
37	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	160	242,47	100,53	38795	16084	--	25222	69138
		НР - 84%; СП - 8%			141,94	45,72	22711	7314		5121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				892163				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы									
38	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Демонтаж щитов с автоматами	шт.	21	1104,23	52,13	23189	1095	--	16156	42492
		НР - 72%; СП - 8%			1052,10	16,40	22094	344		3148	
39	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	8	50,38	0,58	403	5	--	288	747
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	398	2		55	
40	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	12	46,02	--	552	--	--	398	1026
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	552	--		76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				44265				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								936427
		Здание НВП Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы									
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	3	1543,86	0,24	4632	1	72	2781	8006
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	4559	--		593	
2	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	9059,00	--	9059	--	9059	--	9784
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2550,78	--	2551	--	299	1621	4506
		НР - 72%; СП - 8%			2252,00	--	2252	--		334	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	

5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	7	1176,84	0,90	8238	6	350	4808	14090
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	7882	--		1044	
6	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	6	232,00	--	1392	--	1392	--	1503
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
7	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1	825,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
8	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	2	2355,37	2,40	4711	5	202	2747	8055
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	4504	--		597	
9	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	2	729,00	--	1458	--	1458	--	1575
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	135,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
11	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы МЛТ-0,25	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
12	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8531,96	1629,06	17064	3258	618	8567	27681
		НР - 61%; СП - 8%			6594,00	427,88	13188	856		2050	
13	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	2	624,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	20	376,72	15,15	7534	303	2435	3496	11913
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	4796	60		882	
15	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	24,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		Кабельные изделия и провода									
16	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	65	600,01	66,23	39001	4305	12495	14226	57485
		НР - 61%; СП - 8%			341,55	17,23	22201	1120		4258	
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,065	18675,00	--	1214	--	1214	--	1311
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	15	298,07	139,79	4471	2097	685	1636	6596
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	1689	584		489	
19	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,015	113072,00	--	1696	--	1696	--	1832
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160537				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								160537

Ограждение

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные.Разборка	м3	11,07	15285,30	7031,84	169208	77842	--	106483	297747
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	91366	35400		22055	
2	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Демонтаж	т конструкций	9,588875	55464,30	1770,30	531840	16975	--	357700	960704
		НР - 69%; СП - 8%			53694,00	369,26	514865	3541		71163	
3	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Демонтаж	шт.	1	15350,76	3100,80	15351	3101	--	15785	33627
		НР - 118%; СП - 8%			12249,96	1127,34	12250	1127		2491	
4	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Демонтаж	шт.	2	5576,93	70,94	11154	142	--	13051	26141
		НР - 118%; СП - 8%			5505,99	23,93	11012	48		1936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1318218				
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
		Ограждение									
5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,9	2206,40	--	81416	--	--	58620	151239
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	81416	--		11203	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,5	730,94	--	14984	--	--	10789	27835
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	14984	--		2062	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,4	21348,57	1114,41	350116	18276	256141	72250	456156
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	75699	3696		33789	
8	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-1. Монтаж	т конструкций	3,813	22401,92	10504,27	85419	40053	7825	33047	127942
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	37541	10353		9477	
9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,813	2740,11	508,92	10448	1941	1093	5118	16812
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	7414	4		1245	
10	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,813	491547,00	--	1874269	--	1874269	--	2024210
		СП - 8%			--	--	--	--		149941	
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	14,1122	64519,82	24391,30	910517	344215	121754	375717	1389132
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	444548	99969		102899	
12	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	14,1122	513044,00	--	7240180	--	7240180	--	7819394
		СП - 8%			--	--	--	--		579214	
13	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	519,8308	778,68	0,94	404780	491	69150	268291	726916
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	335139	225		53846	
		Ворота В-1									
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2206,40	--	1112	--	--	801	2066
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1112	--		153	

15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,164	730,94	--	120	--	--	86	223
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	120	--		16	
16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	21348,57	1114,41	7259	379	5311	1498	9457
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1569	77		701	
17	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,038642	22401,92	10504,27	866	406	80	335	1297
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	380	105		96	
18	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038642	2740,11	508,92	106	20	11	52	170
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	75	--		13	
19	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038642	491547,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,1373	64519,82	24391,30	8859	3349	1185	3655	13515
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	4325	973		1001	
21	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1373	513044,00	--	70441	--	70441	--	76076
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,102318	778,68	0,94	3973	5	678	2633	7135
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3290	2		529	
		Калитка К-1									
23	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2206,40	--	1112	--	--	801	2066
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1112	--		153	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,164	730,94	--	120	--	--	86	223
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	120	--		16	
25	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	21348,57	1114,41	7259	379	5311	1498	9457
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1569	77		701	
26	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,038642	22401,92	10504,27	866	406	80	335	1297
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	380	105		96	
27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038642	2740,11	508,92	106	20	11	52	170
		НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	75	--		13	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038642	491547,00	--	18994	--	18994	--	20514
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	

29	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,09646	64519,82	24391,30	6224	2353	832	2568	9495
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	3039	683		703	
30	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,09646	513044,00	--	49488	--	49488	--	53447
		СП - 8%			--	--	--	--		3959	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,917958	778,68	0,94	3051	4	521	2022	5479
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	2526	2		406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12972235				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								14290453
		Общестроительные работы Исключение									
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Полы									
		Блок Б									
7	ип Пола Д-189,62+237,43			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
8	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	176,19	975,26	12,54	171831	2210	108162	58729	249004
		НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	61459	1018		18445	
9	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	176,19	4377,57	42,07	771284	7412	659468	101229	942314
		НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	104404	3286		69801	
10	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	176,19	788,80	3,93	138978	692	40351	78599	234983
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	97935	314		17406	
		Сечение А-А(гидроизоляция)									
25	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	326,7	201,54	201,54	65842	65842	--	15368	87707
		НР - 72%; СП - 8%			--	65,34	--	21345		6497	
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,6	20,02	20,02	2354	2354	--	647	3241
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,64	--	898		240	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	117,6	161,77	79,80	19024	9384	--	10069	31421
		НР - 72%; СП - 8%			81,97	36,95	9640	4345		2327	
28	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	50	9920,62	1742,90	496031	87145	94888	329979	892090
		НР - 93%; СП - 8%			6279,97	816,35	313998	40818		66081	
29	1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	304,1666667	4349,99	413,66	1323123	125823	831551	347744	1804536
		НР - 93%; СП - 8%			1202,46	26,86	365749	8169		133669	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	304	869,01	25,56	264180	7771	174289	77167	368655
		НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	82120	856		27308	

31	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	292	1734,81	81,63	506564	23835	256820	195361	758079
					773,66	62,64	225909	18292		56154	
32	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	304	1181,59	34,66	359204	10537	108147	199289	603172
					791,18	28,26	240520	8591		44679	
		Развертка перегородки в осях 3-4									
33	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР - 72%; СП - 8%	отверстие	16	52,65	0,94	842	15	--	596	1553
					51,72	--	827	--		115	
34	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР - 72%; СП - 8%	отверстие	16	50,64	0,90	810	14	--	573	1494
					49,74	--	796	--		111	
35	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00336	334212,63	2527,33	1123	8	--	1017	2311
					331685,30	1023,28	1114	3		171	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00336	192860,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
37	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,5833333	3271,16	300,34	28077	2578	14248	10925	42123
					1310,79	57,85	11251	497		3120	
38	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0177	67380,92	2650,64	1193	47	--	1078	2452
					64730,28	760,05	1146	13		182	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0013	200098,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0164	192860,00	--	3163	--	3163	--	3416
					--	--	--	--		253	
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0177	19707,12	1130,01	349	20	5	300	701
					18286,10	341,70	324	6		52	
		Монолитный фундамент под перегородки									
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,0962	19726,64	10,20	21624	11	17627	3747	27401
					3636,58	--	3986	--		2030	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,018161	14910,17	1564,93	271	28	1	230	541
					13313,32	631,25	242	11		40	

57	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,02572	321781,92 64730,28	2650,64 760,05	8276 1665	68 20	6543	1567 787	10630
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00192	200098,00 --	-- --	384 --	-- --	384	-- 31	415
59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0238	192860,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
60	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,02572	19707,12 18286,10	1130,01 341,70	507 470	29 9	8	436 75	1018
		Монолитный фундамент под перегородки									
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,63	19726,64 3636,58	10,20 --	12428 2291	6 --	10131	2154 1167	15748
62	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,006617	14910,17 13313,32	1564,93 631,25	99 88	10 4	1	84 15	197
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /С-1/ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00085	192860,00 --	-- --	164 --	-- --	164	-- 13	177
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,005767	200098,00 --	-- --	1154 --	-- --	1154	-- 92	1246
65	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,006617	19707,12 18286,10	1130,01 341,70	130 121	7 2	2	112 19	262
		МС-1-3шт									
66	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144	37541,02 11708,84	7466,17 1434,18	5406 1686	1075 207	2645	1722 570	7698
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0024	200098,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	519
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,01614	192860,00 --	-- --	3113 --	-- --	3113	-- 249	3362
69	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,01854	19707,12 18286,10	1130,01 341,70	365 339	21 6	5	314 54	734
70	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/Ав-1/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,0036	42255,97 39397,28	2434,20 747,36	152 142	9 3	1	132 23	306

71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /Ав-1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0036	192860,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		АНКЕР А-1									
72	1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	6	700,69	314,67	4204	1888	39	2945	7721
		НР - 84%; СП - 8%			379,46	204,93	2277	1230		572	
73	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0036	334212,63	2527,33	1203	9	--	1090	2477
		НР - 91%; СП - 8%			331685,30	1023,28	1194	4		183	
74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	192860,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
		Отмостка - 650 м2									
75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	650	1108,57	3,33	720570	2164	603016	125398	913644
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	115390	719		67677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7115478				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								7115478
		Здание НВП Общестроительные работы Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	162,11	140,26	--	22738	--	--	16372	42238
		НР - 72%; СП - 8%			140,26	--	22738	--		3129	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	9,28	179,82	--	1669	--	--	1402	3316
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	1669	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45555				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Металлическая решетка МР-1									
3	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,07675	57214,97	3211,95	61606	3458	3792	37884	107449
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	54356	548		7959	
4	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,997	688278,00	--	1374491	--	1374491	--	1484450
		СП - 8%			--	--	--	--		109959	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87705	187146,00	--	164136	--	164136	--	177267
		СП - 8%			--	--	--	--		13131	
6	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058

		СП - 8%			--	--	--	--		78	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	31,22575	875,62	1,18	27342	37	4154	18534	49546
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	23151	17		3670	
		Наружная отделка									
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,11	1181,59	34,66	191548	5619	57670	106272	321645
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	128259	4581		23826	
9	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	162,11	5241,81	252,78	849750	40978	290164	441080	1394097
		НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	518608	32742		103266	
10	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	11,3477	27931,00	--	316953	--	316953	--	342309
		СП - 8%			--	--	--	--		25356	
11	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	34,3	541,42	0,97	18571	33	4325	11370	32336
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	14213	--		2395	
12	1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	3,43	1189,75	10,37	4081	36	1503	2046	6617
		НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	2542	15		490	
13	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,28	3361,38	38,96	31194	362	17909	10467	44993
		НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	12923	160		3333	
		Отмостка - 53,4 м2									
14	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	53,4	1108,57	3,33	59198	178	49540	10302	75059
		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	9480	59		5560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4036829				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								4082384
		Уборная Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Фасад									
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)	м2	34,46	179,82	--	6197	--	--	5205	12314
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	6197	--		912	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(цоколь)	м2	3,1	179,82	--	557	--	--	468	1108
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	557	--		82	
		Кровля									
3	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	19,9	228,11	1,56	4539	31	--	3246	8408
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	4508	--		623	
		Проемы									

4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2	5,88	923,71	149,85	5431	881	--	4182	10383
					773,86	72,91	4550	429		769	
		Внутренняя отделка									
5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены) НР - 84%; СП - 8%	м2	20,7	179,82	--	3722	--	--	3127	7397
					179,82	--	3722	--		548	
		Прочие работы									
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	Тенге за 1 тонну	0,43382	71,00	--	31	--		--	33
					--	--	--	--		2	
7	4102-0101-1036 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 36 км СП - 8%	т	0,43382	1157,00	--	502	--		--	542
					--	--	--	--		40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40185				
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Двери									
8	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	5,73792	2716,52	650,86	15587	3735	5605	6393	23739
					1088,64	149,33	6247	857		1758	
9	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-7П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 СП - 8%	м2	5,73792	15268,00	--	87607	--	87607	--	94615
					--	--	--	--		7009	
10	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
11	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	4	4249,00	--	16996	--	16996	--	18356
					--	--	--	--		1360	
12	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	4	3109,00	--	12436	--	12436	--	13431
					--	--	--	--		995	
		Внутренняя отделка									
		Стены									
13	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7	1165,57	81,63	24127	1690	6422	13849	41015
					773,66	62,64	16015	1297		3038	
14	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/Затирка/ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,7	535,52	6,05	11085	125	2337	6947	19475
					416,56	2,94	8623	61		1443	
15	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,98	3073,12	49,85	3012	49	800	1749	5142
					2206,71	24,26	2163	24		381	
16	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,68	100,08	0,87	2170	19	169	1592	4063

		НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	1982	9		301	
		Наружная отделка									
17	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,46	1181,59	34,66	40718	1194	12260	22590	68373
		НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	27264	974		5065	
18	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	4,9	541,42	0,97	2653	5	618	1624	4619
		НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	2030	--		342	
19	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	34,95	80,77	0,69	2823	24	603	1765	4955
		НР - 80%; СП - 8%			62,83	0,28	2196	10		367	
20	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,1	3752,28	39,49	11632	122	1920	7751	20933
		НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	9590	99		1551	
		КРОВЛЯ									
21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,9	4286,54	23,85	85302	475	71660	12267	105375
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	13167	167		7806	
22	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	19,9	501,65	10,95	9983	218	6572	2373	13344
		НР - 72%; СП - 8%			160,44	5,15	3193	103		988	
23	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,157	21822,00	--	3426	--	3426	--	3700
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
24	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	19,9	351,87	3,01	7002	60	6292	607	8218
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	650	25		609	
25	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,7	1152,00	--	4262	--	4262	--	4603
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
26	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,12	788,80	3,93	4827	24	1401	2730	8162
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	3402	11		605	
27	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Перегородки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	13,8	463,14	1,81	6391	25	2404	3179	10336
		НР - 80%; СП - 8%			287,09	0,82	3962	11		766	
		Отмостка - 32,25м2									
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,8375	19726,64	10,20	95428	49	77787	16536	120921
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	17592	--		8957	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,25	1108,57	3,33	35751	107	29919	6222	45331

		НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	5725	36		3358	
		Входная часть									
30	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,92	671,45	31,73	2632	124	1208	1277	4222
		НР - 94%; СП - 8%			331,67	14,95	1300	59		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				647161				687346
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Тепловые сети Исключение									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
1	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,171	895351,31	398961,75	153105	68222	1721	99880	273224
		НР - 99%; СП - 8%			486328,00	103666,42	83162	17727		20239	
2	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	171	613,00	--	104823	--	104823	--	113209
		СП - 8%			--	--	--	--		8386	
3	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1854,00	--	3708	--	3708	--	4005
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	170	1149	2723
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	1127	34		202	
5	2304-1001-0602 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	11265,00	--	11265	--	11265	--	12166
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
6	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,004	424977,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
7	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,08256	424977,00	--	35086	--	35086	--	37893
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
8	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	м2	20,4	258,47	1,59	5273	32	4954	201	5912
		НР - 69%; СП - 8%			14,08	0,23	287	5		438	
9	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	1,1	32819,75	1047,65	36102	1152	11167	18461	58928
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	23783	508		4365	
10	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,815	12257,00	--	22246	--	22246	--	24026
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
11	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	74,2	481,84	26,41	35752	1960	10988	17629	57652
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	22804	393		4271	
12	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,08533	434634,00	--	37087	--	37087	--	40054
		СП - 8%			--	--	--	--		2967	
		П образный компенсатор									

13	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	компенсатор	4	4381,54	895,62	17526	3582	605	14989	35117
					3334,80	450,40	13339	1802		2601	
14	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	32	613,00	--	19616	--	19616	--	21185
					--	--	--	--		1569	
15	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	1677,63	16,80	16776	168	13264	3336	21721
					334,42	5,97	3344	60		1609	
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	387159,73	62051,83	1936	310	64	1652	3874
					312455,00	21193,14	1562	106		287	
17	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	5	613,00	--	3065	--	3065	--	3310
					--	--	--	--		245	
18	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,005	1497836,54	32990,44	7489	165	6207	1110	9287
					223450,00	702,52	1117	4		688	
		Деталь заделки трубопровода в конструкции фундамента здания(на трубу диаметром 38-2шт)									
19	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,13	101333,13	1007,29	13173	131	4740	7023	21812
					63861,78	450,40	8302	59		1616	
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,02918	1237168,56	454333,60	36101	13257	10571	15800	56053
					420581,50	126353,89	12273	3687		4152	
21	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 215 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	4	2256,66	210,21	9027	841	493	7661	18023
					1923,35	11,26	7693	45		1335	
22	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 215 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	6920,00	--	27680	--	27680	--	29894
					--	--	--	--		2214	
		Подпольный канал									
23	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	6,55	5555,22	871,84	36387	5711	13755	17986	58722
					2583,36	337,80	16921	2213		4350	
24	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР - 118%; СП - 8%	м3 сборных конструкций	13,829	10088,62	2573,32	139516	35586	55439	69235	225451
					3506,49	736,34	48491	10183		16700	
25	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.90.45-1/ СП - 8%	м3	6,48	47165,00	--	305629	--	305629	--	330080
					--	--	--	--		24450	

26	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.90.45-3/	м3	0,9	47165,00	--	42449	--	42449	--	45844
		СП - 8%			--	--	--	--		3396	
27	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.12-6,ПТУ 180.90.10-6/	м3	0,31	45248,00	--	14027	--	14027	--	15149
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
28	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.90.10-3,ПТ300.90.10-1,5/	м3	5,265	45248,00	--	238231	--	238231	--	257289
		СП - 8%			--	--	--	--		19058	
29	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/ОП1/ (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,184	31674,00	--	5828	--	5828	--	6294
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
		Опоры неподвижные Н-1-5шт									
30	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит перекрытия	м3 сборных конструкций	0,65	10088,62	2573,32	6558	1673	2606	3254	10597
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	2279	479		785	
31	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75150,12-6/	м3	0,65	45248,00	--	29411	--	29411	--	31764
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
32	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т/Б-1/. Монтаж	т конструкций	0,1195	90614,88	7275,15	10828	869	856	6311	18510
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	9103	43		1371	
33	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1195	275687,00	--	32945	--	32945	--	35580
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
34	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4655	502,23	0,94	1740	3	461	1022	2984
		НР - 80%; СП - 8%			368,26	0,43	1276	1		221	
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	1944,20	131,56	11665	789	9487	1548	14270
		НР - 94%; СП - 8%			231,44	43,04	1389	258		1057	
36	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,85	41643,36	6407,79	35397	5447	18550	12035	51227
		НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	11400	1826		3795	
37	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0259	254401,00	--	6589	--	6589	--	7116
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Монолитный подпольный канал									

38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	17208,47	1063,69	8948	553	7842	600	10312
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	553	106		764	
39	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,88	41643,36	6407,79	36646	5639	19205	12460	53035
		НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	11802	1890		3928	
40	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02526	254401,00	--	6426	--	6426	--	6940
		СП - 8%			--	--	--	--		514	
		Монолитные участки УМ-1-6									
41	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,227	41643,36	6407,79	9453	1455	4954	3214	13681
		НР - 91%; СП - 8%			13411,20	2148,22	3044	488		1013	
42	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,009675	254401,00	--	2461	--	2461	--	2658
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
		Компенсаторная ниша КН 60х45(2шт)									
43	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,02	10088,62	2573,32	50645	12918	20124	25133	81840
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	17603	3696		6062	
44	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,76	47165,00	--	83010	--	83010	--	89651
		СП - 8%			--	--	--	--		6641	
45	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/75.90.10/	м3	0,78	45248,00	--	35293	--	35293	--	38117
		СП - 8%			--	--	--	--		2823	
46	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.12-6,ПТУ180.90.10-6/	м3	2,48	45248,00	--	112215	--	112215	--	121192
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	
47	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка	м3 кладки	2,4	29589,53	1759,32	71015	4222	38833	27485	106380
		НР - 93%; СП - 8%			11650,10	664,14	27960	1594		7880	
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)									
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	17208,47	1063,69	22371	1383	19605	1500	25781
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	1383	265		1910	
49	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	17,95	26537,36	1147,38	476346	20595	313871	172949	701239
		НР - 118%; СП - 8%			7904,16	261,15	141880	4688		51944	
50	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ 75.150.12-6/	м3	0,52	45248,00	--	23529	--	23529	--	25411
		СП - 8%			--	--	--	--		1882	

51	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТО 150.150.12/	м3	1,04	50960,00	--	52998	--	52998	--	57238
		СП - 8%			--	--	--	--		4240	
52	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15/Б5/ (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,32	31674,00	--	10136	--	10136	--	10947
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
53	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	20326,00	--	40652	--	40652	--	43904
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	т конструкций	0,043	64519,82	24391,30	2774	1049	370	1145	4233
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1355	305		314	
55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,043	521278,00	--	22415	--	22415	--	24208
		СП - 8%			--	--	--	--		1793	
56	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1,247	778,68	0,94	971	1	166	644	1744
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	804	1		129	
57	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24	1418,93	58,94	34054	1415	13858	15868	53916
		НР - 80%; СП - 8%			782,56	43,90	18781	1054		3994	
		Дренажный колодец ДК-1(1шт)									
58	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские/днище из бетона В15/. Устройство	м3	0,9	17695,84	1145,57	15926	1031	14073	936	18211
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	822	206		1349	
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0028	12860,66	1251,94	36	4	--	31	72
		НР - 91%; СП - 8%			11576,80	505,00	32	1		5	
60	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0028	214720,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
61	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,91	7453,03	3984,26	6782	3626	332	4814	12524
		НР - 118%; СП - 8%			3102,93	1379,89	2824	1256		928	
62	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9/КЦ-10-9/	шт.	3	9094,00	--	27282	--	27282	--	29465
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
63	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	6993,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж	т конструкций	0,038	64519,82	24391,30	2452	927	328	1012	3741

		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1197	269		277	
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,038	521278,00	--	19809	--	19809	--	21393
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
66	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1,102	778,68	0,94	858	1	147	569	1541
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	710	--		114	
67	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	1554,94	175,21	1555	175	121	1324	3110
		НР - 99%; СП - 8%			1258,91	78,82	1259	79		230	
68	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23411,00	--	23411	--	23411	--	25284
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
69	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	0,4	2236,59	891,06	895	356	7	579	1592
		НР - 91%; СП - 8%			1329,36	261,63	532	105		118	
70	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	0,52	2887,00	--	1501	--	1501	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
		Земляные работы									
71	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	166,064	187,94	178,88	31210	29705	--	5890	40068
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	1505	6676		2968	
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,136	1681,68	--	8637	--	--	6219	16044
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	8637	--		1188	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,74	730,94	--	10774	--	--	7757	20014
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	10774	--		1483	
74	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,96	30,99	30,99	1827	1827	--	460	2470
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,84	--	639		183	
75	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,96	135,12	63,84	7967	3764	--	4281	13227
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	4203	1743		980	
76	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	58,96	77,60	66,55	4575	3924	176	925	5940
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	475	810		440	
77	1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,5	60,03	60,03	5853	5853	--	1265	7688
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,02	--	1757		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3667414				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								3667414

Общестроительные работы Включение

РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы

Полы

		Блок А									
16	ип Пола Д-96,65			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
21	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	13,2	3665,22	24,11	48381	318	42873	5017	57670
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	5190	147		4272	
		Блок Б									
28	ип Пола Р-176,19			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
31	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство. Спортивное покрытие "TARTAN-SPORT"	м2 покрытия	176,19	9016,38	97,52	1588595	17182	1370167	200525	1932250
		НР - 94%; СП - 8%			1142,21	68,56	201246	12079		143130	
32	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	м2	176,19	6117,00	--	1077754	--	1077754	--	1163975
		СП - 8%			--	--	--	--		86220	
33	ип пола Л-45,18			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	45,18	3665,22	24,11	165595	1089	146742	17172	197387
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	17764	504		14621	
		Блок Г									
42	ип пола Л-171,21			--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
44	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	171,21	3665,22	24,11	627522	4129	556078	65072	748002
		НР - 94%; СП - 8%			393,17	11,16	67315	1910		55408	
		Кровля. Карниз									
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции. "Рейка 50х50"	2,688125	93495,85	1190,48	251329	3200	184834	58192	334282
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	63295	1362		24762	
47	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ	м2 потолков	44,5	1191,68	34,25	53030	1524	34388	15973	74523
		НР - 90%; СП - 8%			384,68	14,15	17118	630		5520	
48	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ14918-80	м	445	858,00	--	381810	--	381810	--	412355
		СП - 8%			--	--	--	--		30545	
49	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	244,75	751,44	23,85	183914	5837	16135	150875	361572
		НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	161942	2052		26783	
		Водосточная система на все блоки									
50	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	113,2	1388,70	106,72	157201	12081	--	136253	316930
		НР - 92%; СП - 8%			1281,97	26,34	145119	2982		23476	
51	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные водосточные. Устройство	м желобов	372	858,34	13,59	319302	5057	202214	104375	457572
		НР - 92%; СП - 8%			301,16	3,82	112031	1421		33894	

52	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	372	1308,00	--	486576	--	486576	--	525502
		СП - 8%			--	--	--	--		38926	
53	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	148	847,00	--	125356	--	125356	--	135384
		СП - 8%			--	--	--	--		10028	
54	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	3443,00	--	20658	--	20658	--	22311
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
55	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	372	673,00	--	250356	--	250356	--	270384
		СП - 8%			--	--	--	--		20028	
56	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	20	1609,00	--	32180	--	32180	--	34754
		СП - 8%			--	--	--	--		2574	
57	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	113,2	1759,00	--	199119	--	199119	--	215048
		СП - 8%			--	--	--	--		15930	
58	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	75	1000,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
59	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	60	1627,00	--	97620	--	97620	--	105430
		СП - 8%			--	--	--	--		7810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7446331				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7446331

Отопление Включение

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	93,31	27083,68	215,86	2527178	20142	2407143	106960	2844869
		НР - 98%; СП - 8%			1070,55	99,13	99893	9250		210731	
2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	86	260,46	--	22399	--	9505	12636	37838
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	12894	--		2803	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка "Замена"	комплект	213	260,46	--	55477	--	23543	31296	93715
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	31934	--		6942	
4	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	180	699,38	36,65	125889	6598	5119	114054	259138
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	114172	2209		19195	
5	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	414,00	--	16560	--	16560	--	17885
		СП - 8%			--	--	--	--		1325	

6	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	60	691,50	--	41490	--	41490	--	44809
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
7	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80	919,50	--	73560	--	73560	--	79445
		СП - 8%			--	--	--	--		5885	
8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180	73,33	1,22	13199	219	129	12594	27856
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	12851	--		2063	
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
9	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм(76х3,5мм). Прокладка	м трубопровода	48	2476,17	44,04	118856	2114	80625	36069	167319
		НР - 98%; СП - 8%			752,43	14,35	36117	689		12394	
10	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	1	18149,39	205,53	18149	206	9987	7852	28082
		НР - 98%; СП - 8%			7956,09	56,32	7956	56		2080	
11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17809,66	408,58	17810	409	3047	14182	34551
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2559	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Насос циркуляционный системы отопления "WILO" TOP-S 25/10 с комплектом присоединительных фитингов	шт	1	123223,21	--	123223	--	123223	--	133081
		СП - 8%			--	--	--	--		9858	
13	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	21282,23	293,83	42564	588	39525	2574	48750
		НР - 98%; СП - 8%			1225,62	87,81	2451	176		3611	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1916,01	93,98	3832	188	601	3004	7383
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	3043	23		547	
15	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10655,00	--	21310	--	21310	--	23015
		СП - 8%			--	--	--	--		1705	
16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1941,04	119,01	15528	952	2404	12105	29844
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	12172	180		2211	
17	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17826,00	--	71304	--	71304	--	77008
		СП - 8%			--	--	--	--		5704	
18	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	13918,00	--	55672	--	55672	--	60126
		СП - 8%			--	--	--	--		4454	

19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	48	594,09 246,66	90,45 41,44	28517 11840	4341 1989	12336	10510 3122	42148
20	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	52,8	252,00 --	-- --	13306 --	-- --	13306	-- 1064	14370
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	48	73,33 71,39	1,22 --	3520 3427	58 --	35	3358 550	7428
		Котельный. Реставрация									
22	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм(76х3,5мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	2476,17 752,43	44,04 14,35	9905 3010	176 57	6719	3006 1033	13943
23	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	3674,21 831,58	64,29 20,41	36742 8316	643 204	27783	8349 3607	48699
24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3493,70 2691,00	276,46 49,86	6987 5382	553 100	1052	5372 989	13348
25	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	25097,00 --	-- --	50194 --	-- --	50194	-- 4016	54210
26	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14	73,03 71,39	1,22 --	1022 999	17 --	6	980 160	2162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4211023				4211023
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								
		Покрытие Включение									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ									
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	533	157,05 37,86	119,19 33,44	83707 20177	63530 17824	--	41041 9980	134728
2	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР - 88%; СП - 8%	м2	533	1674,65 1371,60	144,09 56,41	892590 731063	76799 30066	84728	669794 124991	1687374
3	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 СП - 8%	м2	543,66	3169,50 --	-- --	1723130 --	-- --	1723130	-- 137850	1860981
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	81	1193,06	27,74	96637	2247	42092	57379	166338

		НР - 108%, СП - 8%			645,65	10,26	52298	831		12321		
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.08**	м3	1,296	32756,00	--	42452	--	42452	--		45848
					--	--	--	--		3396		
		СП - 8%					3895268					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									3895268
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**									

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1 Зд. Школы ОСР	Тенге	26 422 333	
2-1-2 Зд. Школы Отопление	Тенге	3 657 357	
2-1-3 Зд. Школы ЭО	Тенге	2 587 009	
2-1-4 Зд. Школы ПС	Тенге	2 322 841	
2-2-1 Зд. НВП ОСР	Тенге	4 405 511	
2-2-2 Зд. НВП ЭО	Тенге	936 427	
2-2-3 Зд. НВП ПС	Тенге	160 537	
7-1 Ограждение	Тенге	14 290 453	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Исключение	Тенге	-7 115 478	
2-2-1 Зд. НВП ОСР Исключение	Тенге	-4 082 384	
2-3-1 Уборная Исключение	Тенге	-687 346	
6-2 Тепловые сети Исключение	Тенге	-3 667 414	
2-1-1 Зд. Школы ОСР Включение	Тенге	7 446 331	
2-1-2 Отопление Включение	Тенге	4 211 023	
7-2 Покрытия Включение	Тенге	3 895 268	
ИТОГО	**Тенге**	**70 335 091**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**70 335 091**	
Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге	1 631 774	
Итого	**Тенге**	**71 966 865**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	503 768	
Итого	**Тенге**	**72 470 633**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**72 470 633**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 449 413	
Итого	**Тенге**	**73 920 046**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	**77 608 368**	
С понижающим коэффицентом К=0,90000000082	Тенге	69 847 531	
НДС 12%	Тенге	8 381 704	
Всего	**Тенге**	**78 229 234,93**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Серикбаев М.Т.

Инженер:

Инженер эксперт: ТОО "Фараб құрылыс"

Расилов К.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухамбедиев О.Е.