179	8	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	297,86	-4254,89	-27,85	-1267362	-8296	-403737	-686079	-2109716
			НР - 80%; СП - 8%			-2871,58	-7,62	-855329	-2270		-156275	
			Состав работ:									
			1. Подготовка поверхности									
			2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой									
			3. Приготовление клеевого раствора									
			4. Приклеивание плит утеплителя									
			5. Крепление плит									
			6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки									
			7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки									
			8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
180	9	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	м3	14,893	-37379,00	--	-556685	--	-556685	--	-601220
			СП - 8%			--	--	--	--		-44535	
181	10	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из линеарных панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	297,86	-826,24	-2,87	-246104	-854	-103597	-113611	-388492
			НР - 80%; СП - 8%			-475,57	-1,21	-141653	-360		-28777	
			Состав работ:									
			1. Монтаж алюминиевых панелей									
			2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
183	11	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,55	-4461,42	-42,50	-189833	-1808	-28463	-128857	-344185
			НР - 80%; СП - 8%			-3750,00	-35,45	-159562	-1508		-25495	
			Состав работ:									
			1. Подготовка поверхностей									
			2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков									
			3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя									
			4. Очистка маяков от раствора									
			5. Уход за штукатуркой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-3200826	-22870	-1518565	-1335417	-4899141
								-1659391	-9878	--	-362898	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-3200826				
		Материалы		Тенге				-745260				
		Всего заработная плата		Тенге					-1669269			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-773304				
			Накладные расходы	Тенге				-1335417				
			Сметная прибыль	Тенге				-362898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4899141				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1083
			Сметная заработная плата	Тенге					-1669269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-4899141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1083
			Сметная заработная плата	Тенге					-1669269			
	РАЗДЕЛ 5. Кровля /АС-29/											
138	**12**	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**96,4**	**-1920,84**	**-29,14**	**-185169**	**-2809**	**-1360**	**-164125**	**-377237**
			НР - 90%; СП - 8%			-1877,59	-14,12	-181000	-1361		-27943	
			Состав работ:									
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
139	**13**	**С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ПОДШИВКА КАРНИЗА ИЗ ДОСОК**	**м3**	**1,395**	**-68867,00**	**--**	**-96069**	**--**	**-96069**	**--**	**-103755**
			СП - 8%			--	--	--	--		-7686	
141	**14**	**Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,395**	**-8505,91**	**-46,98**	**-11866**	**-66**	**-8220**	**-3249**	**-16324**
			НР - 90%; СП - 8%			-2566,20	-21,52	-3580	-30		-1209	
			Состав работ:									
			1. Приготовление огнезащитного состава									
			2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-293104**	**-2875**	**-105649**	**-167374**	**-497316**
								-184580	-1391	--	-36838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-293104				
		Материалы		Тенге				-9580				
		Всего заработная плата		Тенге					-185971			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-96069				
			Накладные расходы	Тенге				-167374				
			Сметная прибыль	Тенге				-36838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-497316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-142
			Сметная заработная плата	Тенге					-185971			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-497316				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-142
			Сметная заработная плата	Тенге					-185971			
	РАЗДЕЛ 6. Прочие работы											
			Козырек Кв-2									

129	15	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Эл1, Эл2/**	т конструкций	0,2611	-102234,37	-22496,13	-26693	-5874	-682	-15123	-45162
			НР - 69%; СП - 8%			-77122,50	-6821,44	-20137	-1781		-3345	
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление вертикальных связей									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
130	16	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2611	-498969,00	--	-130281	--	-130281	--	-140703
			СП - 8%			--	--	--	--		-10422	
131	17	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	7,5719	-653,41	-1,22	-4948	-10	-1054	-3111	-8703
			НР - 80%; СП - 8%			-512,91	-0,60	-3884	-5		-645	
134	18	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	13,6	-899,67	-23,09	-12236	-314	-1016	-10150	-24177
			НР - 92%; СП - 8%			-801,88	-9,35	-10906	-127		-1791	
			Состав работ:									
			1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
135	19	С1217-206-0104 217-206-0104 РСНБ РК 2015	**Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм**	м2	15,64	-2553,00	--	-39929	--	-39929	--	-43123
			СП - 8%			--	--	--	--		-3194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-214087	-6198	-172962	-28384	-261868
								-34927	-1913	--	-19397	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-57113				
		Материалы		Тенге				-2071				
		Всего заработная плата		Тенге					-14922			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-39929				
			Накладные расходы	Тенге				-13261				
			Сметная прибыль	Тенге				-5630				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-76004				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
			Сметная заработная плата	Тенге					-14922			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-156974				
		Материалы		Тенге				-683				
		Всего заработная плата		Тенге					-21918			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-130281				
			Накладные расходы	Тенге				-15123				
			Сметная прибыль	Тенге				-13767				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-185864				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
			Сметная заработная плата	Тенге					-21918			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-261868				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-27
			Сметная заработная плата	Тенге					-36840			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-6995544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2046950				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-36697			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-15000			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-2725929		
			- Накладные расходы	Тенге							-1667783	
			- Сметная прибыль	Тенге							-518186	
	№2-4-2 Отопление и вентиляция. Блок Г											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											
7	1	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090,с газонаполненным встроенным температурным датчиком,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss**	шт.	16	-5801,00	--	-92816	--	-92816	--	-100241
			СП - 8%			--	--	--	--		-7425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-92816	--	-92816	--	-100241
								--	--	--	-7425	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-92816				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-92816				
			Сметная прибыль	Тенге				-7425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-100241				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-100241				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-100241
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-92816		
			- Сметная прибыль	Тенге							-7425	
	№4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения											
	РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
			Дизель-генератор									
106	1	515-103-0103 515-103-0103 РСНБ РК 2015 прим	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**	шт.	1	-14660898,00	--	-14660898	--		--	-14660898
						--	--	--	--	-14660898	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-14660898	--	--	--	-14660898
								--	--	-14660898	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				-14660898				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-14660898				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-14660898				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-14660898
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-14660898		
	№6-5 Котельная											
			Котельная									
18	1	513-105-0208 513-105-0208 РСНБ РК 2015	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х250=500 кВт**	комплект	1	-9933701,00	--	-9933701	--		--	-9933701
						--	--	--	--	-9933701	--	

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-9933701
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						-9933701		
	№7-2 Генеральный план											
	РАЗДЕЛ 1. Покрытие											
			Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1									
9	1	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	62,07	-207,69	-154,69	-12891	-9602	-15	-6661	-21116
			НР - 108%; СП - 8%			-52,75	-46,61	-3274	-2893		-1564	
			Состав работ:									
			1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя									
			2. Россыпь и разравнивание материалов									
			3. Укатка с поливкой водой									
			4. Уход за покрытием									
10	2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	12,414	-1655,00	--	-20545	--	-20545	--	-22189
			СП - 8%			--	--	--	--		-1644	
11	3	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	62,07	-1395,72	-199,36	-86632	-12375	-72617	-3682	-97539
			НР - 108%; СП - 8%			-26,42	-28,51	-1640	-1770		-7225	
			Состав работ:									
			1. Очистка основания									
			2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
			3. Укатка									
			4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
12	4	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	62,07	-589,52	-0,08	-36592	-5	-36011	-622	-40191
			НР - 108%; СП - 8%			-9,28	--	-576	--		-2977	
13	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	62,07	-1649,40	-210,80	-102378	-13085	-87653	-3636	-114495
			НР - 108%; СП - 8%			-26,42	-27,82	-1640	-1727		-8481	
			Состав работ:									
			1. Очистка основания									
			2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
			3. Укатка									

			4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
			Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
16	6	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство**	м2 покрытия	118	-1107,05	-159,48	-130632	-18818	-74853	-46263	-191047
			НР - 108%; СП - 8%			-313,23	-49,79	-36961	-5875		-14152	
			Состав работ:									
			1. Планировка и укатка земляного полотна									
			2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную									
			3. Укатка с поливкой водой									
17	7	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201**	м2 покрытия	118	133,58	10,34	15762	1221	12898	2174	19371
			НР - 108%; СП - 8%			13,92	3,14	1643	371		1435	
18	8	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	118	-503,35	-42,06	-59395	-4963	-258	-60818	-129830
			НР - 108%; СП - 8%			-459,10	-18,13	-54174	-2139		-9617	
			Состав работ:									
			1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси									
			2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню									
			3. Заполнение и расшивка швов песком									
19	9	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	118	-2053,00	--	-242254	--	-242254	--	-261634
			СП - 8%			--	--	--	--		-19380	
			Грунтовое покрытие									
24	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	60,5	-19,42	-19,42	-1175	-1174	--	-371	-1670
			НР - 72%; СП - 8%			--	-8,52	--	-515		-124	
			Состав работ:									
			1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
25	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	60,5	-181,02	-81,66	-10952	-4940	--	-6122	-18440
			НР - 72%; СП - 8%			-99,36	-41,19	-6011	-2492		-1366	
			Состав работ:									
			1. Уплотнение грунта									
26	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	60,5	-93,46	-80,84	-5654	-4891	-84	-1322	-7535
			НР - 72%; СП - 8%			-11,22	-19,14	-679	-1158		-558	
			Состав работ:									
			1. Полив водой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-693338	-68632	-521392	-127323	-886315
								-103312	-18198	--	-65653	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-693338				
		Материалы		Тенге				-258594				

		Всего заработная плата		Тенге					-121510			
		Местные материалы		Тенге				-262799				
			Накладные расходы	Тенге				-127323				
			Сметная прибыль	Тенге				-65653				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-886314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-97
			Сметная заработная плата	Тенге					-121510			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-886314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-97
			Сметная заработная плата	Тенге					-121510			
			РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
41	13	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	1592,5	-316,81	-11,25	-504520	-17916	--	-432388	-1011861
			НР - 88%; СП - 8%			-305,56	-2,98	-486604	-4746		-74953	
			Состав работ:									
			1. Планировка площади механизированным способом									
			2. Вспашка почвы трактором									
			3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием									
42	14	**Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015**	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой**	га	0,15925	-579804,25	-4878,54	-92334	-777	-91410	-422	-100177
			НР - 88%; СП - 8%			-925,71	-2086,77	-147	-332		-7420	
			Состав работ:									
			1. Посев тракторной сеялкой									
			2. Прикатывание газонов после посева легкими катками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-596854	-18693	-91410	-432810	-1112038
								-486751	-5078	--	-82373	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-596854				
		Материалы		Тенге				-91410				
		Всего заработная плата		Тенге					-491829			
			Накладные расходы	Тенге				-432810				
			Сметная прибыль	Тенге				-82373				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1112037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-429
			Сметная заработная плата	Тенге					-491829			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1112037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-429
			Сметная заработная плата	Тенге					-491829			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-1998351
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-590063				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-87325			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-23276			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-612803		
			- Накладные расходы	Тенге							-560133	
			- Сметная прибыль	Тенге							-148026	
			Включаемые работы									
			№2-1-1 Общестроительные работы Блок А									
			РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									

			Блок А									
1	1	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	1795,62	1368,96	8,31	2458132	14922	760086	1350550	4113377
			НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	1683124	5064		304695	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
2	2	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2900,91	1314,49	21,75	3813217	63095	546009	2580278	6904975
			НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	3204113	21235		511480	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
3	3	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	2900,91	1231,26	8,31	3571774	24107	1206052	1879836	5887739
			НР - 80%; СП - 8%			807,20	2,82	2341615	8181		436129	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
4	4	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	395,79	742,85	5,32	294013	2106	73336	175686	507275
			НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	218571	1037		37576	

5	5	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,864	1649,28	93,82	375812	21378	98301	218166	641496
			НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	256133	16575		47518	
			Состав работ:									
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
6	6	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	227,864	2450,06	23,87	558280	5439	24680	423980	1060841
			НР - 80%; СП - 8%			2317,88	7,96	528161	1814		78581	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11071228	131047	2708464	6628496	19115703
								8231717	53906	--	1415979	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11071228				
		Материалы		Тенге				2708465				
		Всего заработная плата		Тенге					8285623			
			Накладные расходы	Тенге				6628496				
			Сметная прибыль	Тенге				1415979				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19115703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5473
			Сметная заработная плата	Тенге					8285623			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19115703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5473
			Сметная заработная плата	Тенге					8285623			
			РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-17/									
			Керамогранитный пол									
7	7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	101,2	821,24	33,62	83109	3402	38600	40228	133204
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	41107	1688		9867	
			Состав работ:									
			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			3. Уход за стяжкой									
8	8	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	101,2	423,84	22,83	42893	2310	38551	2959	49521
			НР - 94%; СП - 8%			20,08	11,03	2032	1116		3668	
			Состав работ:									

			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
9	9	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	101,2	4300,57	85,55	435218	8657	280135	141469	622822
			НР - 94%; СП - 8%			1446,90	40,24	146426	4072		46135	
			Состав работ:									
			1. Подготовка оснований									
			2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором									
			3. Уход за покрытиями									
			4. Очистка и промывка покрытий									
10	10	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	106,26	1565,82	14,39	166384	1529	130248	33061	215400
			НР - 94%; СП - 8%			325,68	5,31	34607	564		15956	
			Состав работ:									
			1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				727604	15898	487534	217717	1020947
								224172	7440	--	75626	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				727604				
		Материалы		Тенге				487532				
		Всего заработная плата		Тенге					231612			
			Накладные расходы	Тенге				217717				
			Сметная прибыль	Тенге				75626				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1020947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					231612			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1020947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					231612			
			РАЗДЕЛ 3. Оконные и дверные проемы									
			Блок А Двери									
11	11	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	184	520,00	--	95680	--	95680	--	103334
			СП - 8%			--	--	--	--		7654	
12	12	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,45	3057,41	57,00	10548	197	1537	6141	18025
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	8814	87		1335	
			Состав работ:									
			1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									

			2. Установка дверной коробки в проем									
			3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
			4. Сверление отверстий для установки анкеров									
			5. Установка анкеров									
			6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
			7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
			8. Проверка механизмов дверного замка									
13	13	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,45	53571,00	--	184820	--	184820	--	199606
			СП - 8%			--	--	--	--		14786	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				291048	197	282037	6141	320965
								8814	87	--	23775	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				291048				
		Материалы		Тенге				1538				
		Всего заработная плата		Тенге					8901			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280500				
			Накладные расходы	Тенге				6141				
			Сметная прибыль	Тенге				23775				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				320964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8901			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				320964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					8901			
	РАЗДЕЛ 4. Кровля											
			Франтон									
14	14	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	13,89	2072,78	9,29	28791	129	7251	17150	49617
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	21411	26		3675	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Установка вертикальных несущих направляющих									
			4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
15	15	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	13,89	2900,00	--	40281	--	40281	--	43503
			СП - 8%			--	--	--	--		3222	
			Карниз									

16	16	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	90,86846	2320,27	29,14	210839	2648	37577	154707	394790
			НР - 90%; СП - 8%			1877,59	14,12	170614	1283		29244	
			Состав работ:									
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
17	17	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	90,86846	2900,00	--	263519	--	263519	--	284600
			СП - 8%			--	--	--	--		21081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				543430	2777	348628	171857	772510
								192025	1309	--	57222	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				543430				
		Материалы		Тенге				44828				
		Всего заработная плата		Тенге					193334			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				303800				
			Накладные расходы	Тенге				171857				
			Сметная прибыль	Тенге				57222				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					193334			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				772509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					193334			
	РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-2,3/											
18	18	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	824,72	846,28	47,57	697944	39232	179442	463530	1254392
			НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	479270	19150		92918	
			Состав работ:									
			1. Планировка места установки наружных лесов									
			2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									
			3. Разборка лесов									
			4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
			5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
19	19	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	605,49	3356,76	11,32	2032485	6854	979290	837993	3100117
			НР - 80%; СП - 8%			1728,09	1,90	1046341	1150		229638	
			Состав работ:									

			1. Разметка мест крепления угловой планки									
			2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									
			3. Установка верхнего и боковых откосов									
			4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива									
			5. Герметизация швов силиконом									
20	20	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарным пенелем и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	824,72	3835,15	15,18	3162925	12519	1203613	1559447	5100161
			НР - 80%; СП - 8%			2360,55	3,05	1946793	2515		377790	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Монтаж утеплителя с креплением									
			4. Установка вертикальных несущих направляющих									
			5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
21	21	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	41,236	16959,00	--	699321	--	699321	--	755267
			СП - 8%			--	--	--	--		55946	
			Цоколь									
22	22	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	164,8	2943,37	9,29	485067	1531	229497	203482	743633
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	254039	313		55084	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Установка вертикальных несущих направляющих									
			4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
23	23	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	164,8	2900,00	--	477920	--	477920	--	516154
			СП - 8%			--	--	--	--		38234	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7555662	60136	3769083	3064452	11469724
								3726443	23128	--	849610	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7555662				
		Материалы		Тенге				2591842				
		Всего заработная плата		Тенге					3749571			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1177241				
			Накладные расходы	Тенге				3064452				
			Сметная прибыль	Тенге				849610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11469724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
			Сметная заработная плата	Тенге					3749571			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11469724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2624
			Сметная заработная плата	Тенге					3749571			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32699847

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12383171				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					210055			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85870			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7595746		
			- Накладные расходы	Тенге							10088663	
			- Сметная прибыль	Тенге							2422212	
	№2-1-2 Отопление и вентиляция Блок А											
1	1	**Прайс-лист**	**Клапан термостатический для радиатора прямой 3/4**	**шт**	83	5815,18	--	482660	--	--	--	482660
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								482660
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				482660				
	№2-2-1 Общестроительные работы. Блок Б											
	РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА											
1	**1**	**Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	413,79	1368,96	8,31	566462	3439	175157	311226	947903
			НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	387866	1167		70215	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
2	**2**	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	757,55	1314,49	21,75	995792	16476	142587	673820	1803180
			НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	836729	5545		133569	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
3	**3**	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	757,55	1231,26	8,31	932741	6295	314952	490905	1537537
			НР - 80%; СП - 8%			807,20	2,82	611494	2136		113892	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									

			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
4	4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	260,1	742,85	5,32	193215	1383	48194	115455	333364
			НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	143638	681		24694	
5	5	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,91	1649,28	93,82	90562	5152	23688	52573	154586
			НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	61722	3994		11451	
			Состав работ:									
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
6	6	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,91	2450,06	23,87	134533	1311	5947	102169	255639
			НР - 80%; СП - 8%			2317,88	7,96	127275	437		18936	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2913305	34056	710525	1746148	5032209
								2168724	13960	--	372757	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2913305				
		Материалы		Тенге				710523				
		Всего заработная плата		Тенге					2182684			
			Накладные расходы	Тенге				1746148				
			Сметная прибыль	Тенге				372757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5032210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1445
			Сметная заработная плата	Тенге					2182684			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5032210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1445
			Сметная заработная плата	Тенге					2182684			
			РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы									
			Двери									

7	7	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	36	520,00	--	18720	--	18720	--	20218
			СП - 8%			--	--	--	--		1498	
8	8	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3057,41	57,00	8347	156	1217	4860	14263
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	6974	69		1057	
			Состав работ:									
			1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
			2. Установка дверной коробки в проем									
			3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
			4. Сверление отверстий для установки анкеров									
			5. Установка анкеров									
			6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
			7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
			8. Проверка механизмов дверного замка									
9	9	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,73	53571,00	--	146249	--	146249	--	157949
			СП - 8%			--	--	--	--		11700	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				173316	156	166186	4860	192430
								6974	69	--	14255	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				173316				
		Материалы		Тенге				1217				
		Всего заработная плата		Тенге					7043			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164969				
			Накладные расходы	Тенге				4860				
			Сметная прибыль	Тенге				14255				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				192431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7043			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				192431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					7043			
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка /АС-2,3/									
10	10	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	504,94	846,28	47,57	427321	24020	109865	283799	768010
			НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	293436	11725		56890	
			Состав работ:									
			1. Планировка места установки наружных лесов									
			2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									

			3. Разборка лесов									
			4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
			5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
11	11	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	213,96	3356,76	11,32	718212	2423	346047	296119	1095477
			НР - 80%; СП - 8%			1728,09	1,90	369742	407		81147	
			Состав работ:									
			1. Разметка мест крепления угловой планки									
			2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									
			3. Установка верхнего и боковых откосов									
			4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива									
			5. Герметизация швов силиконом									
12	12	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарным пенелем и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	504,94	3835,15	15,18	1936521	7665	736920	954781	3122606
			НР - 80%; СП - 8%			2360,55	3,05	1191936	1540		231304	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Монтаж утеплителя с креплением									
			4. Установка вертикальных несущих направляющих									
			5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
13	13	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	25,247	16959,00	--	428164	--	428164	--	462417
			СП - 8%			--	--	--	--		34253	
			Цоколь									
14	14	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	78,8	2943,37	9,29	231938	732	109736	97296	355573
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	121470	150		26339	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Установка вертикальных несущих направляющих									
			4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
15	15	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	78,8	2900,00	--	228520	--	228520	--	246802
			СП - 8%			--	--	--	--		18282	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3970676	34840	1959252	1631995	6050885
								1976584	13822	--	448215	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3970676				

		Материалы		Тенге				1302568				
		Всего заработная плата		Тенге					1990406			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				656684				
			Накладные расходы	Тенге				1631995				
			Сметная прибыль	Тенге				448215				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6050886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
			Сметная заработная плата	Тенге					1990406			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6050886				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
			Сметная заработная плата	Тенге					1990406			
	РАЗДЕЛ 4. Ферма /АС-60-73/											
16	16	С1224-103-0719 224-103-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	205,03	2940,00	--	602788	--	602788	--	651011
			СП - 8%			--	--	--	--		48223	
17	17	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	205,03	899,67	23,09	184459	4734	15316	153020	364478
			НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	164409	1917		26998	
			Состав работ:									
			1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				787247	4734	618104	153020	1015489
								164409	1917	--	75221	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				787247				
		Материалы		Тенге				15316				
		Всего заработная плата		Тенге					166326			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602788				
			Накладные расходы	Тенге				153020				
			Сметная прибыль	Тенге				75221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					166326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1015488				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					166326			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12291015
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4316691				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73786			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29768			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3454065		
			- Накладные расходы	Тенге							3536023	
			- Сметная прибыль	Тенге							910448	
	№2-2-2 Отопление и вентиляция Блок Б											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											

1	1	Прайс-лист	Клапан термостатический для радиатора прямой 3/4	шт	44	5815,18	--	255868	--	--	--	255868
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				255868	--	--	--	255868
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		Тенге				255868				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				255868				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				255868				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								255868
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				255868				
	№2-3-1 Общестроительные работы Блок В											
	РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА											
1	1	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	585,26	1368,96	8,31	801198	4863	247742	440195	1340705
			НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	548593	1650		99311	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
2	2	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1115	1314,49	21,75	1465656	24251	209865	991761	2654011
			НР - 80%; СП - 8%			1104,52	7,32	1231540	8162		196593	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
3	3	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1115	1231,26	8,31	1372855	9265	463562	722538	2263024
			НР - 80%; СП - 8%			807,20	2,82	900028	3144		167631	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									

			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
4	4	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	176,89	742,85	5,32	131403	941	32776	78519	226716
			НР - 80%; СП - 8%			552,24	2,62	97686	463		16794	
5	5	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,125704	1649,28	93,82	122254	6955	31977	70971	208683
			НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	83322	5392		15458	
			Состав работ:									
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
6	6	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	74,125704	2450,06	23,87	181612	1769	8029	137924	345099
			НР - 80%; СП - 8%			2317,88	7,96	171814	590		25563	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4074978	48044	993951	2441908	7038238
								3032983	19401	--	521350	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4074978				
		Материалы		Тенге				993950				
		Всего заработная плата		Тенге					3052384			
			Накладные расходы	Тенге				2441908				
			Сметная прибыль	Тенге				521350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7038236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019
			Сметная заработная плата	Тенге					3052384			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7038236				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2019
			Сметная заработная плата	Тенге					3052384			
			РАЗДЕЛ 2. Полы /АС-17/									
			2 этаж АКТВ зал									
7	7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	95,1	821,24	33,62	78100	3197	36273	37803	125175
			НР - 94%; СП - 8%			406,20	16,68	38630	1586		9272	
			Состав работ:									

			1. Подготовка основания									
			2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
			3. Уход за стяжкой									
8	8	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	95,1	4187,83	14,22	398263	1352	368019	27795	460143
			НР - 94%; СП - 8%			303,81	7,12	28892	677		34085	
			Состав работ:									
			1. Очистка основания									
			2. Устройство звукоизоляционного слоя									
			3. Прирезка ламината по размерам									
			4. Настилка ламинированного покрытия									
9	9	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	101,757	358,14	0,96	36443	98	21717	13795	54257
			НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	14628	48		4019	
			Состав работ:									
			1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов									
			2. Нарезка плинтусов по размеру									
			3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов									
			4. Установка плинтусов									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				512806	4647	426009	79393	639575
								82150	2311	--	47376	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				512806				
		Материалы		Тенге				426009				
		Всего заработная плата		Тенге					84461			
			Накладные расходы	Тенге				79393				
			Сметная прибыль	Тенге				47376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					84461			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				639575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					84461			
			РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
			Крыльцо Кц-1 /АС-65-65/									
10	10	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,16575	28258,22	12188,48	4684	2020	389	2003	7222
			НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	2275	627		535	
			Состав работ:									
			1. Установка и крепление стальных колонн									
			2. Устройство подмостей									
			3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									

11	11	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16575	498969,00	--	82704	--	82704	--	89320
			СП - 8%			--	--	--	--		6616	
12	12	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,80675	653,41	1,22	3141	6	670	1975	5525
			НР - 80%; СП - 8%			512,91	0,60	2465	3		409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90529	2026	83763	3978	102067
								4740	630	--	7560	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3141				
		Материалы		Тенге				669				
		Всего заработная плата		Тенге					2468			
			Накладные расходы	Тенге				1975				
			Сметная прибыль	Тенге				409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2468			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				87388				
		Материалы		Тенге				389				
		Всего заработная плата		Тенге					2902			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82704				
			Накладные расходы	Тенге				2003				
			Сметная прибыль	Тенге				7151				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				96542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2902			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				102067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5370			
			РАЗДЕЛ 4. Кровля									
			Карниз									
13	13	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	43	2320,27	29,14	99772	1253	17783	73209	186820
			НР - 90%; СП - 8%			1877,59	14,12	80736	607		13838	
			Состав работ:									
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
14	14	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг	м2	43	2900,00	--	124700	--	124700	--	134676
			СП - 8%			--	--	--	--		9976	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				224472	1253	142483	73209	321496
								80736	607	--	23814	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				224472				

		Материалы		Тенге				17782				
		Всего заработная плата		Тенге					81343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124700				
			Накладные расходы	Тенге				73209				
			Сметная прибыль	Тенге				23814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					81343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				321495				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					81343			
			РАЗДЕЛ 5. Оконные и дверные проемы									
			Двери									
15	15	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	70	520,00	--	36400	--	36400	--	39312
			СП - 8%			--	--	--	--		2912	
16	16	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,56	3057,41	57,00	29229	545	4261	17018	49947
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	24423	240		3700	
			Состав работ:									
			1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
			2. Установка дверной коробки в проем									
			3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
			4. Сверление отверстий для установки анкеров									
			5. Установка анкеров									
			6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
			7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
			8. Проверка механизмов дверного замка									
17	17	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	3357,86	54,08	7052	114	1171	4013	11950
			НР - 69%; СП - 8%			2746,11	23,59	5767	50		885	
			Состав работ:									
			1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
			2. Установка дверной коробки в проем									
			3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
			4. Сверление отверстий для установки анкеров									
			5. Установка анкеров									
			6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									

			7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
			8. Проверка механизмов дверного замка									
18	18	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	9,56	53571,00	--	512139	--	512139	--	553110
			СП - 8%			--	--	--	--		40971	
19	19	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
			СП - 8%			--	--	--	--		6842	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				670347	659	639498	21031	746688
								30190	290	--	55310	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				670347				
		Материалы		Тенге				5432				
		Всего заработная плата		Тенге					30480			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634066				
			Накладные расходы	Тенге				21031				
			Сметная прибыль	Тенге				55310				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				746688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					30480			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				746688				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					30480			
			РАЗДЕЛ 6. Наружная отделка /АС-2,3/									
20	20	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	405,52	846,28	47,57	343183	19290	88233	227921	616792
			НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	235660	9416		45688	
			Состав работ:									
			1. Планировка места установки наружных лесов									
			2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									
			3. Разборка лесов									
			4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
			5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
21	21	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	226,2	3356,76	11,32	759299	2561	365844	313059	1158147
			НР - 80%; СП - 8%			1728,09	1,90	390894	430		85789	
			Состав работ:									
			1. Разметка мест крепления угловой планки									
			2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									

			3. Установка верхнего и боковых откосов									
			4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива									
			5. Герметизация швов силиконом									
22	22	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарным пенелем и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	405,52	3835,15	15,18	1555230	6156	591824	766790	2507781
			НР - 80%; СП - 8%			2360,55	3,05	957250	1237		185762	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Монтаж утеплителя с креплением									
			4. Установка вертикальных несущих направляющих									
			5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
23	23	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	20,276	16959,00	--	343861	--	343861	--	371370
			СП - 8%			--	--	--	--		27509	
			Цоколь									
24	24	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	60,49	2943,37	9,29	178044	562	84237	74688	272951
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	93245	115		20219	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Установка вертикальных несущих направляющих									
			4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
25	25	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	60,49	2900,00	--	175421	--	175421	--	189455
			СП - 8%			--	--	--	--		14034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3355038	28569	1649420	1382458	5116496
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1677049	11198	--	379001	
		Материалы		Тенге				3355038				
		Всего заработная плата		Тенге				1130139				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1688247			
			Накладные расходы	Тенге				519282				
			Сметная прибыль	Тенге				1382458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				379001				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5116497				
			Сметная заработная плата	Тенге								1183
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1688247			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5116497				
			Сметная заработная плата	Тенге								1183
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1688247			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									13964558
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4907848				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85198			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34437			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3935122		
			- Накладные расходы	Тенге							4001977	
			- Сметная прибыль	Тенге							1034411	
			№ 2-3-2 Отопление и вентиляция Блок В									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	Прайс-лист	Клапан термостатический для радиатора прямой 3/4	шт	17	5815,18	--	98858	--	--	--	98858
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98858	--	--	--	98858
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		Тенге				98858				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				98858				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98858				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								98858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				98858				
			№2-4-1 Общестроительные работы Блок Г									
			РАЗДЕЛ 1. Плиты перекрытия /АС-20-21/									
			Сборные плиты перекрытия									
1	1	С1222-203-0302 222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	109,02276	6998,00	--	762941	--	762941	--	823976
			СП - 8%			--	--	--	--		61035	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				762941	--	762941	--	823976
								--	--	--	61035	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				762941				
		Местные материалы		Тенге				762941				
			Сметная прибыль	Тенге				61035				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823976				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				823976				
			РАЗДЕЛ 2. Оконные и дверные проемы									
			Двери									
2	2	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	520,00	--	8320	--	8320	--	8986
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
3	3	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,4	3057,41	57,00	7338	136	1071	4272	12539
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	6131	60		929	
			Состав работ:									
			1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем									
			2. Установка дверной коробки в проем									
			3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки									
			4. Сверление отверстий для установки анкеров									
			5. Установка анкеров									

			6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной									
			7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение									
			8. Проверка механизмов дверного замка									
4	4	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	2,4	40727,00	--	97745	--	97745	--	105565
			СП - 8%			--	--	--	--		7820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				113403	136	107136	4272	127090
								6131	60	--	9415	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				113403				
		Материалы		Тенге				1070				
		Всего заработная плата		Тенге					6191			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106065				
			Накладные расходы	Тенге				4272				
			Сметная прибыль	Тенге				9415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				127090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6191			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				127090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6191			
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
5	5	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	258,54	1368,96	8,31	353931	2148	109441	194457	592259
			НР - 80%; СП - 8%			937,35	2,82	242342	729		43871	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление шпатлевочного раствора									
			4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			5. Шлифование поверхности									
			6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием									
			7. Шлифование поверхности									
6	6	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,226	1649,28	93,82	30060	1710	7863	17450	51311
			НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	20487	1326		3801	
			Состав работ:									
			1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий									
			2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
			3. Оштукатуривание откосов ниш отопления									
			4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									

7	7	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,226	2450,06	23,87	44655	435	1974	33913	84853
			НР - 80%; СП - 8%			2317,88	7,96	42246	145		6285	
			Состав работ:									
			1. Очистка поверхности, обеспыливание									
			2. Нанесение грунтовки									
			3. Приготовление раствора									
			4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				428646	4293	119278	245820	728423
								305075	2200	--	53957	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				428646				
		Материалы		Тенге				119277				
		Всего заработная плата		Тенге					307275			
			Накладные расходы	Тенге				245820				
			Сметная прибыль	Тенге				53957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				728423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					307275			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				728423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198
			Сметная заработная плата	Тенге					307275			
			РАЗДЕЛ 4. Кровля									
			Карниз									
8	8	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,64	2320,27	29,14	96616	1213	17220	70894	180911
			НР - 90%; СП - 8%			1877,59	14,12	78183	588		13401	
			Состав работ:									
			1. Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки									
9	9	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	41,64	2900,00	--	120756	--	120756	--	130416
			СП - 8%			--	--	--	--		9660	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				217372	1213	137976	70894	311327
								78183	588	--	23061	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				217372				
		Материалы		Тенге				17220				
		Всего заработная плата		Тенге					78771			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120756				
			Накладные расходы	Тенге				70894				
			Сметная прибыль	Тенге				23061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					78771			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				311327				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	Тенге					78771			
			РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка /АС-2,3/									
10	10	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой линеарным пенелем и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	297,86	3835,15	15,18	1142338	4521	434704	563218	1842000
			НР - 80%; СП - 8%			2360,55	3,05	703113	908		136444	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Монтаж утеплителя с креплением									
			4. Установка вертикальных несущих направляющих									
			5. Монтаж панелей из металлосайдинга									
11	11	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	14,893	16959,00	--	252570	--	252570	--	272776
			СП - 8%			--	--	--	--		20206	
12	12	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	297,86	846,28	47,57	252073	14169	64809	167411	453043
			НР - 93%; СП - 8%			581,13	23,22	173095	6916		33559	
			Состав работ:									
			1. Планировка места установки наружных лесов									
			2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц									
			3. Разборка лесов									
			4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их									
			5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад									
13	13	Е11-150109-0503 1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	51,12	3356,76	11,32	171598	579	82679	70750	261735
			НР - 80%; СП - 8%			1728,09	1,90	88340	97		19388	
			Состав работ:									
			1. Разметка мест крепления угловой планки									
			2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									
			3. Установка верхнего и боковых откосов									
			4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива									
			5. Герметизация швов силиконом									
			Цоколь									

14	14	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	42,55	2943,37	9,29	125240	395	59254	52537	192000
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	65591	81		14222	
			Состав работ:									
			1. Разметка точек крепления кронштейнов									
			2. Установка кронштейнов									
			3. Установка вертикальных несущих направляющих									
			4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
15	15	С1261-201-0115 261-201-0115 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	42,55	2900,00	--	123395	--	123395	--	133267
			СП - 8%			--	--	--	--		9872	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2067214	19664	1017411	853916	3154821
								1030139	8002	--	233691	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2067214				
		Материалы		Тенге				641444				
		Всего заработная плата		Тенге					1038141			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375965				
			Накладные расходы	Тенге				853916				
			Сметная прибыль	Тенге				233691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3154821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
			Сметная заработная плата	Тенге					1038141			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3154821				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								727
			Сметная заработная плата	Тенге					1038141			
	РАЗДЕЛ 6. Прочие работы											
			Козырек Кв-2									
16	16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	12,4	2682,17	23,09	33259	286	23030	9255	45915
			НР - 92%; СП - 8%			801,88	9,35	9943	116		3401	
			Состав работ:									
			1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				33259	286	23030	9255	45915
								9943	116	--	3401	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33259				
		Материалы		Тенге				23029				
		Всего заработная плата		Тенге					10059			
			Накладные расходы	Тенге				9255				
			Сметная прибыль	Тенге				3401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10059			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				45915				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10059			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5191552**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1429471				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25592			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10966			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2167767		
			- Накладные расходы	Тенге							1184157	
			- Сметная прибыль	Тенге							384560	
	№2-4-2 Отопление и вентиляция Блок Г											
	РАЗДЕЛ 1. Отопление											
1	1	Прайс-лист	**Клапан термостатический для радиатора прямой 3/4**	шт	16	5815,18	--	93043	--	--	--	93043
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				93043	--	--	--	93043
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ		Тенге				93043				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				93043				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93043				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								93043
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				93043				
	№4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и сети наружного освещения											
	РАЗДЕЛ 1. КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
			Дизель-генератор									
1	1	Прайс-лист	**Aksa APD200A, 200кВа, 160 кВт, двигатель Aksa A6CRX69T1**		1	13750714,29	--	13750714	--		--	13750714
						--	--	--	--	13750714	--	
	1.1		*Отпускная цена -*			*12732142,86*				*12732142,86*		
	1.2		*Комплектация -*		*8%*	*1018571,43*				*1018571,43*		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13750714	--	--	--	13750714
								--	--	13750714	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				12732143				
		Комплектация		Тенге				1018571				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13750714				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13750714				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13750714
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						13750714		
	№6-5 Котельная											
			Котельная									
1	1	Прайс-лист	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х250=500 кВт**		1	24121800,00	--	24121800	--		--	24121800
						--	--	--	--	24121800	--	
	1.1		*Отпускная цена -*			*22335000,00*				*22335000,00*		
	1.2		*Комплектация -*		*8%*	*1786800,00*				*1786800,00*		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24121800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						24121800		
	№ 7-2 Генеральный план											
	РАЗДЕЛ 1. Покрытие											

			Двухслойные асфальтобетонные покрытие Тип-1									
1	1	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**10**	**1983,83**	**33,71**	**19838**	**337**	**10504**	**9871**	**32086**
			НР - 108%; СП - 8%			**899,72**	**14,30**	**8997**	**143**		**2377**	
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									
			2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									
			3. Очистка бортов									
2	2	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**0,43**	**41625,00**	**--**	**17899**	**--**	**17899**	**--**	**19331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1432**	
			Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
3	3	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	**м**	**450**	**1574,94**	**33,71**	**708723**	**15169**	**288680**	**444214**	**1245172**
			НР - 108%; СП - 8%			**899,72**	**14,30**	**404874**	**6435**		**92235**	
			Состав работ:									
			1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки									
			2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой									
			3. Очистка бортов									
4	4	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**7,2**	**41625,00**	**--**	**299700**	**--**	**299700**	**--**	**323676**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23976**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1046160**	**15506**	**616783**	**454085**	**1620265**
								413871	**6578**	**--**	**120020**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1046160**				
		Материалы		Тенге				**299184**				
		Всего заработная плата		Тенге					**420449**			
		Местные материалы		Тенге				**317599**				
			Накладные расходы	Тенге				**454085**				
			Сметная прибыль	Тенге				**120020**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1620265**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**324**
			Сметная заработная плата	Тенге					**420449**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1620265**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**324**
			Сметная заработная плата	Тенге					**420449**			
			РАЗДЕЛ 2. Площадка									
			Площадка для подвижных игр 3а									

5	5	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	300	207,69	154,69	62307	46407	75	32193	102060
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	15825	13983		7560	
			Состав работ:									
			1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя									
			2. Россыпь и разравнивание материалов									
			3. Укатка с поливкой водой									
			4. Уход за покрытием									
6	6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	30	1655,00	--	49650	--	49650	--	53622
			СП - 8%			--	--	--	--		3972	
7	7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	300	1395,72	199,36	418716	59808	350982	17797	471434
			НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	7926	8553		34921	
			Состав работ:									
			1. Очистка основания									
			2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке									
			3. Укатка									
			4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				530673	106215	400707	49990	627116
								23751	22536	--	46453	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				530673				
		Материалы		Тенге				351057				
		Всего заработная плата		Тенге					46287			
		Местные материалы		Тенге				49650				
			Накладные расходы	Тенге				49990				
			Сметная прибыль	Тенге				46453				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				627116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					46287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				627116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					46287			
			РАЗДЕЛ 3. Лотки									
8	8	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	10,89	76711,87	7858,38	835392	85578	284545	454582	1393172
			НР - 91%; СП - 8%			42724,40	3147,09	465269	34272		103198	
			Состав работ:									
			1. Раскрой и установка бревен и досок									
			2. Установка щитов опалубки									

			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
9	9	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00858	267997,00	--	2299	--	2299	--	2483
			СП - 8%			--	--	--	--		184	
10	10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,54549	250492,00	--	136641	--	136641	--	147572
			СП - 8%			--	--	--	--		10931	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				974332	85578	423485	454582	1543227
								465269	34272	--	114313	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				974332				
		Материалы		Тенге				284546				
		Всего заработная плата		Тенге					499541			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138940				
			Накладные расходы	Тенге				454582				
			Сметная прибыль	Тенге				114313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					499541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1543227				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	Тенге					499541			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3790607
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				902891				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207299			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63386			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1440976		
			- Накладные расходы	Тенге							958657	
			- Сметная прибыль	Тенге							280786	
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге								76 256 701
			Стоимость оборудования:	Тенге								8 710 683
			Стоимость без оборудования:	Тенге								67 546 018
			Временные здания и сооружнеия 2,9 %	Тенге								1 958 835
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								69 504 853
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге								486 534
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								69 991 387
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 399 828
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								71 391 215
			ИТОГО	Тенге								80 101 898
			Понижающий коэфициент К=0,95	Тенге								76 096 803
			в том числе на 2021 год 61%	Тенге								46 419 050
			в том числе на 2022 год 39%	Тенге								29 677 753
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 61 %, К=1	Тенге								46 419 050
			НДС на 2021 год, - 12 %	Тенге								5 570 286
			Итого в текущих ценах на 2021 год	Тенге								51 989 336

			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 39 %, К=1,0500514	Тенге								31 163 166
			НДС на 2022 год, - 12 %	Тенге								3 739 580
			Итого в текущих ценах на 2022 год	Тенге								34 902 746
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								9 309 866
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								86 892 081,78

Подрядчик:
Директор ТОО "Дос и К Сервис"
_____ Каныбек А.Э.

Технический надзор:
И.о. директора ТОО "Улмад"
_____ Гайманов А.Е.

Инженер-эксперт
_____ Джабагиев А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"
_____ Карамурзаев Ж.Д.