1	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**40**	**1 587**	**63480**
			из них:				
17.1	17.1		затраты на труд рабочих			1 540	61600
			в том числе оплата труда рабочих			760	30400
17.1.1	17.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,972	4 113	61580
17.2	17.2		машины и механизмы			10	400
			в том числе оплата труда машинистов			2	80
17.2.1	17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0432	5 869	254
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 138*	*92*
17.2.2	17.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,4256	99	141
17.3	17.3		материалы, изделия и конструкции			37	1480
17.3.1	17.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,172	5 628	968
17.3.2	17.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,096	480	526
18	**18**	**1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**4**	**3 170**	**12680**
			из них:				
18.1	18.1		затраты на труд рабочих			3 160	12640
			в том числе оплата труда рабочих			1 560	6240
18.1.1	18.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,972	4 253	12640
18.2	18.2		машины и механизмы			10	40
			в том числе оплата труда машинистов			4	16
18.2.1	18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006912	5 869	41
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006912*	*2 138*	*15*
19	**19**	**1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**21**	**3 938**	**82698**
			из них:				
19.1	19.1		затраты на труд рабочих			3 918	82278
			в том числе оплата труда рабочих			1 933	40593
19.1.1	19.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	19,3452	4 253	82275
19.2	19.2		машины и механизмы			20	420
			в том числе оплата труда машинистов			7	147
19.2.1	19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,072576	5 869	426
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,072576*	*2 138*	*155*
20	**20**	**1215-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**3 005**	**6010**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
20.1	20.1		затраты на труд рабочих			2 987	5974
			в том числе оплата труда рабочих			1 474	2948
20.1.1	20.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,379	4 332	5974
20.2	20.2		машины и механизмы			18	36
			в том числе оплата труда машинистов			7	14
20.2.1	20.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,006264	5 869	37
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,006264*	*2 138*	*13*
21	**21**	**1215-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**2 416**	**4832**
			из них:				
21.1	21.1		затраты на труд рабочих			2 400	4800
			в том числе оплата труда рабочих			1 185	2370
21.1.1	21.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,108	4 332	4800
21.2	21.2		машины и механизмы			16	32
			в том числе оплата труда машинистов			6	12
21.2.1	21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005616	5 869	33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005616*	*2 138*	*12*
22	**22**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**61,0344**	**8 391**	**512140**
			из них:				
22.1	22.1		затраты на труд рабочих			8 391	512140
			в том числе оплата труда рабочих			4 141	252743
22.1.1	22.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	141,2763257	3 625	512127
23	**23**	**1146-0401-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м^3**	**5,23**	**299 800**	**1567954**
			из них:				
23.1	23.1		затраты на труд рабочих			154 728	809227
			в том числе оплата труда рабочих			76 559	400404
23.1.1	23.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	187,278978	4 321	809232
23.2	23.2		машины и механизмы			145 072	758727
			в том числе оплата труда машинистов			45 065	235690
23.2.1	23.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	92,246217	8 053	742859
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*92,246217*	*2 555*	*235689*
23.2.2	23.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	184,492434	86	15866

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**13,0344**	**252**	**3285**
25	**25**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**610,34**	**81**	**49438**
					отопление и вентиляция ОВ		
26	**26**	**1215-0102-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**47**	**4 533**	**213051**
			из них:				
26.1	26.1		затраты на труд рабочих			4 391	206377
			в том числе оплата труда рабочих			2 166	101802
26.1.1	26.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,836	3 696	206370
26.2	26.2		машины и механизмы			142	6674
			в том числе оплата труда машинистов			52	2444
26.2.1	26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,137024	5 869	6673
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,137024*	*2 138*	*2431*
27	**27**	**1215-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**80,37**	**2 730**	**219410**
			из них:				
27.1	27.1		затраты на труд рабочих			2 648	212820
			в том числе оплата труда рабочих			1 307	105044
27.1.1	27.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	51,750243	4 113	212849
27.2	27.2		машины и механизмы			17	1366
			в том числе оплата труда машинистов			4	321
27.2.1	27.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1475593	5 869	866
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1475593*	*2 138*	*315*
27.2.2	27.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,9475772	99	490
27.3	27.3		материалы, изделия и конструкции			65	5224
27.3.1	27.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,594738	5 628	3347
27.3.2	27.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	3,801501	480	1825
28	**28**	**1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**418,28**	**1 587**	**663810**
			из них:				
28.1	28.1		затраты на труд рабочих			1 540	644151
			в том числе оплата труда рабочих			760	317893
28.1.1	28.1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	156,562204	4 113	643940
28.2	28.2		машины и механизмы			10	4183
			в том числе оплата труда машинистов			2	837
28.2.1	28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4517424	5 869	2651
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4517424*	*2 138*	*966*

1	2	3	4	5	6	7	8
28.2.2	28.2.2	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	14,9074992	99	1476
28.3	28.3		материалы, изделия и конструкции			37	15476
28.3.1	28.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	1,798604	5 628	10123
28.3.2	28.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	11,460872	480	5501
29	**29**	**1215-0103-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**м² поверхности воздуховодов**	**2,33**	**2 285**	**5324**
			из них:				
29.1	29.1		затраты на труд рабочих			2 237	5212
			в том числе оплата труда рабочих			1 104	2572
29.1.1	29.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,202746	4 332	5210
29.2	29.2		машины и механизмы			48	112
			в том числе оплата труда машинистов			17	40
29.2.1	29.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,018873	5 869	111
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,018873*	*2 138*	*40*
30	**30**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**5,6136008**	**8 391**	**47104**
			из них:				
30.1	30.1		затраты на труд рабочих			8 391	47104
			в том числе оплата труда рабочих			4 141	23246
30.1.1	30.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	12,9938018	3 625	47103
31	**31**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,6136008**	**252**	**1415**
32	**32**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**56,136008**	**81**	**4547**
						электросиловое оборудование иэдектроосвещение	
33	**33**	**1308-0305-0909** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж**	**шт.**	**4**	**5 483**	**21932**
			из них:				
33.1	33.1		затраты на труд рабочих			5 296	21184
			в том числе оплата труда рабочих			2 579	10316
33.1.1	33.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,888	5 449	21186
33.2	33.2		машины и механизмы			186	744
			в том числе оплата труда машинистов			20	80
33.2.1	33.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0432	12 381	535
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*3 649*	*158*
33.2.2	33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	7 968	344
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 555*	*110*
33.2.3	33.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,2032	24	53

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**1 726**	**378**	**652428**
			из них:				
34.1	34.1		затраты на труд рабочих			377	650702
			в том числе оплата труда рабочих			186	321036
34.1.1	34.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	179,6766	3 625	651328
34.2	34.2		машины и механизмы			1	1726
34.2.1	34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,186408	5 869	1094
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,186408*	*2 138*	*399*
35	**35**	**1217-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**159**	**746**	**118614**
			из них:				
35.1	35.1		затраты на труд рабочих			741	117819
			в том числе оплата труда рабочих			366	58194
35.1.1	35.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	30,7188	3 836	117837
35.2	35.2		машины и механизмы			5	795
			в том числе оплата труда машинистов			2	318
35.2.1	35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,137376	5 869	806
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,137376*	*2 138*	*294*
36	**36**	**1217-0101-0701** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**155**	**229**	**35495**
			из них:				
36.1	36.1		затраты на труд рабочих			229	35495
			в том числе оплата труда рабочих			112	17360
36.1.1	36.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,7805	3 625	35454
37	**37**	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2,915**	**8 391**	**24460**
			из них:				
37.1	37.1		затраты на труд рабочих			8 391	24460
			в том числе оплата труда рабочих			4 141	12071
37.1.1	37.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,7473505	3 625	24459
38	**38**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,915**	**252**	**735**
39	**39**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**29,15**	**81**	**2361**

ИТОГО по Акту выполненных работ: **6689008**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%		394651		
			ИТОГО:		7 083 659		
			Сметная прибыль 5%		354183		
			Непредвиденные работы и затраты-2%		141673		
			ИТОГО:		7 579 516		
			Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975		7965881,44		
			Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878		**7721224,36**		
			НДС (12 %)		926 546,92		
			Итого по акту:		**8 647 771,28**		

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)техническтго надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат № KZ 77VJ00030045 от 31.08.2017 г.
(долность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Праилам организации деятельности и осуществления функции
Заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области" БИН 980540000208, адрес:Актюбинская область,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: ТОО "Орхан Иншаат", БИН 060940009105, адрес: г. Актобе, Абилкайр хана ,15,30, тел 87054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект :Капитальный ремонт здания районного суда г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 90 от 28.03..2025 г.

Форма2В

Акт приемки выполненных работ № 1 за май месяц 2025 года на

Архитектурно-строительная часть АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

Составлен(а)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38094498**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12491410
			машины и механизмы	тенге			732765
			материалы, изделия и конструкции	тенге			24870323
					Монтаж перегородки лист 6		
1	1	6105-0201-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м^2**	**9,5**	**10 561**	**100330**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			8 542	81149
			в том числе оплата труда рабочих			4 252	40394

1	2	3	4	5	6	7	8
	1.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,518	4 632	81143
	1.2		машины и механизмы			656	6233
			в том числе оплата труда машинистов			137	1302
	1.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,37962	13 691	5197
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,37962*	*2 555*	*970*
	1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1297035	7 968	1033
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1297035*	*2 555*	*331*
	1.2.3	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2185	45 682	9982
	1.2.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00855	346 743	2965
2	2	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,4788**	**70 913**	**33953**
					Наружная отделка		
3	9	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)**	**$м^2$**	**1 223,807**	**1 165**	**1425735**
4	11	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	**$м^3$**	**106,418**	**71 173**	**7574088**
					Отмостка лист10		
6	13	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**$м^3$**	**25,714**	**7 328**	**188432**
			из них:				
	13.1		затраты на труд рабочих			7 328	188432
			в том числе оплата труда рабочих			3 530	90770
	13.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	43,9555116	4 287	188437
7	14	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	**$м^3$**	**15,874**	**526**	**8350**
			из них:				
	14.1		машины и механизмы			526	8350
			в том числе оплата труда машинистов			110	1746
	14.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,4775058	17 495	8354
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4775058*	*3 649*	*1742*
8	15	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**79,37**	**174**	**13810**
9	16	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**$м^3$**	**9,84**	**3 824**	**37628**
			из них:				
	16.1		затраты на труд рабочих			3 824	37628
			в том числе оплата труда рабочих			1 842	18125
	16.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,616376	3 544	37624

	2	3	4	5	6	7	8
10	**17**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**9,84**	**610**	**6002**
			из них:				
	17.1		затраты на труд рабочих			373	3670
			в том числе оплата труда рабочих			179	1761
	17.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,179816	3 108	3667
	17.2		машины и механизмы			237	2332
			в том числе оплата труда машинистов			74	728
	17.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,286713	8 053	2309
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,286713*	*2 555*	*733*
	17.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,146852	18	21
11	**18**	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия**	**м**	**116**	**5 687**	**659692**
			из них:				
	18.1		затраты на труд рабочих			3 321	385236
			в том числе оплата труда рабочих			1 626	188616
	18.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	89,8768	4 287	385302
	18.2		машины и механизмы			88	10208
			в том числе оплата труда машинистов			26	3016
	18.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,785436	12 381	9724
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,785436*	*3 649*	*2866*
	18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,051504	7 968	410
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,051504*	*2 555*	*132*
	18.3		материалы, изделия и конструкции			2 278	264248
	18.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	6,844	35 292	241538
	18.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,0696	32 390	2254
	18.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	0,1972	98 569	19438
	18.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,16	861	999
12	**19**	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**116**	**2 671**	**309836**
13	**20**	6109-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов полимерных наливных**	м шва	39	1 526	59514
			из них:				
	20.1		затраты на труд рабочих			412	16068
			в том числе оплата труда рабочих			207	8073
	20.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,978	4 040	16071
	20.2		машины и механизмы			502	19578
			в том числе оплата труда машинистов			90	3510
	20.2.1	321-204-0101	Нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне на рельс-формах в бетоноукладочном комплекте	маш.-ч	1,1466	17 024	19520
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1466*	*3 054*	*3502*

	2	3	4	5	6	7	8
	20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004095	7 968	33
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004095*	*2 555*	*10*
	20.3		материалы, изделия и конструкции			612	23868
	20.3.1	235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	1,3065	18 277	23879
14	21	**215-204-0204** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м^3**	**0,78**	**101 506**	**79175**
15	22	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/отмостки/**	**м^3**	**16,77**	**56 774**	**952100**
			из них:				
	22.1		затраты на труд рабочих			13 707	229866
			в том числе оплата труда рабочих			6 824	114438
	22.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,493454	4 379	229869
	22.2		машины и механизмы			3 372	56548
			в том числе оплата труда машинистов			646	10833
	22.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,1235467	71	222
	22.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,9649311	13 595	53903
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,9649311*	*2 555*	*10130*
	22.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0502597	11 354	571
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0502597*	*2 555*	*128*
	22.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0725973	12 381	899
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0725973*	*3 649*	*265*
	22.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1209956	7 968	964
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1209956*	*2 555*	*309*
	22.3		материалы, изделия и конструкции			39 695	665685
	22.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,036894	101 506	3745
	22.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0041925	64 705	271
	22.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0474591	36	2
	22.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	7,51296	2 667	20037
	22.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,6956	2 146	10077
	22.3.6	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	17,02155	36 342	618597
	22.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,0186	861	2599
	22.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	1,479114	7 006	10363
16	37	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**9,24**	**10 454**	**96595**
			из них:				
	37.1		затраты на труд рабочих			5 509	50903
			в том числе оплата труда рабочих			2 743	25345
	37.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,405856	4 463	50904
	37.2		машины и механизмы			532	4916
			в том числе оплата труда машинистов			175	1617

	2	3	4	5	6	7	8
	37.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3199997	5 869	1878
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3199997*	*2 138*	*684*
	37.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,0123057	25	50
	37.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3661535	7 968	2918
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,3661535*	*2 555*	*936*
	37.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,1005097	24	74
	37.3		материалы, изделия и конструкции			4 413	40776
	37.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	6,5604	121	794
	37.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,197736	259	51
	37.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	32,0628	89	2854
	37.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,5008	4 361	37072
17	**38**	**223-102-0209** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**9,24**	**49 806**	**460207**
18	**39**	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**37,24**	9 000	335160
			из них:				
	39.1		затраты на труд рабочих			5 070	188807
			в том числе оплата труда рабочих			2 524	93994
	39.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,30464	4 463	188806
	39.2		машины и механизмы			534	19886
			в том числе оплата труда машинистов			177	6591
	39.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3268984	5 869	7788
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	*1,3268984*	*2 138*	*2837*
	39.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,4605384	25	137
	39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4757095	7 968	11758
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*1,4757095*	*2 555*	*3770*
	39.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,4119574	24	202
	39.3		материалы, изделия и конструкции			3 396	126467
	39.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	21,9716	121	2659
	39.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,592116	259	153
	39.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	94,2172	89	8385
	39.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	26,4404	4 361	115307
19	**40**	**223-102-0309** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м²**	**37,24**	**46 971**	**1749200**
20	**41**	**6108-0102-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**3,99**	**10 454**	**41711**
			из них:				

	2	3	4	5	6	7	8
	41.1		затраты на труд рабочих			5 509	21981
			в том числе оплата труда рабочих			2 743	10945
	41.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,925256	4 463	21981
	41.2		машины и механизмы			532	2122
			в том числе оплата труда машинистов			175	698
	41.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1381817	5 869	811
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1381817*	*2 138*	*295*
	41.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8689502	25	22
	41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1581117	7 968	1260
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1581117*	*2 555*	*404*
	41.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,3388565	24	32
	41.3		материалы, изделия и конструкции			4 413	17608
	41.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	2,8329	121	343
	41.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,085386	259	22
	41.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	13,8453	89	1232
	41.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,6708	4 361	16008
21	42	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**3,99**	**49 806**	**198726**
			этаж				
22	49	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**16,308**	**7 870**	**128344**
			из них:				
	49.1		затраты на труд рабочих			4 045	65966
			в том числе оплата труда рабочих			2 014	32844
	49.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,7799404	4 463	65963
	49.2		машины и механизмы			527	8594
			в том числе оплата труда машинистов			175	2854
	49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5647787	5 869	3315
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5647787*	*2 138*	*1208*
	49.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,2573044	25	56
	49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6462371	7 968	5149
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6462371*	*2 555*	*1651*
	49.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,4791813	24	84
	49.3		материалы, изделия и конструкции			3 298	53784
	49.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	9,13248	121	1105
	49.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,2544048	259	66
	49.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	39,79152	89	3541
	49.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,25252	4 361	49072

	2	3	4	5	6	7	8
23	50	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**16,308**	**49 806**	**812236**
24	51	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**39,204**	**9 000**	**352836**
			из них:				
	51.1		затраты на труд рабочих			5 070	198764
			в том числе оплата труда рабочих			2 524	98951
	51.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,535744	4 463	198763
	51.2		машины и механизмы			534	20935
			в том числе оплата труда машинистов			177	6939
	51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3968777	5 869	8198
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3968777*	*2 138*	*2987*
	51.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,7485217	25	144
	51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5535369	7 968	12379
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5535369*	*2 555*	*3969*
	51.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,8555955	24	213
	51.3		материалы, изделия и конструкции			3 396	133137
	51.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	23,13036	121	2799
	51.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,6233436	259	161
	51.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	99,18612	89	8828
	51.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	27,83484	4 361	121388
25	52	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м²**	**39,204**	**46 971**	**1841451**
26	53	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м²**	**1,694**	**10 454**	**17709**
			из них:				
	53.1		затраты на труд рабочих			5 509	9332
			в том числе оплата труда рабочих			2 743	4647
	53.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0910736	4 463	9332
	53.2		машины и механизмы			532	901
			в том числе оплата труда машинистов			175	296
	53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0586666	5 869	344
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0586666*	*2 138*	*125*
	53.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3689227	25	9
	53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0671281	7 968	535
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0671281*	*2 555*	*172*
	53.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5684268	24	14

	2	3	4	5	6	7	8
	53.3		материалы, изделия и конструкции			4 413	7476
	53.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,20274	121	146
	53.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0362516	259	9
	53.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	5,87818	89	523
	53.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,55848	4 361	6797
27	54	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**1,694**	**49 806**	**84371**
					Полы тип 1,1 этаж		
28	84	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**261,4**	**2 194**	**573512**
			из них:				
	84.1		затраты на труд рабочих			1 383	361516
			в том числе оплата труда рабочих			695	181673
	84.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	97,71132	3 699	361434
	84.2		машины и механизмы			81	21174
			в том числе оплата труда машинистов			29	7581
	84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,485769	5 869	20458
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,485769*	*2 138*	*7453*
	84.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	24,894429	32	797
	84.3		материалы, изделия и конструкции			1	261
	84.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	9,149	36	329
	84.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,33256	35 727	190516
29	85	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 К=6*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм**	**м²**	**261,4**	**1 278**	**334069**
			из них:				
	85.1		затраты на труд рабочих			102	26663
			в том числе оплата труда рабочих			54	14116
	85.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,24078	3 699	26784
	85.2		машины и механизмы			83	21696
			в том числе оплата труда машинистов			28	7319
	85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш. ч	3,458322	5 869	20297
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,458322*	*2 138*	*7394*
	85.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	38,206224	32	1223
	85.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	7,99884	35 727	285775
30	86	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,295382**	**62 969**	**18600**
			из них:				
	86.1		затраты на труд рабочих			58 560	17298
			в том числе оплата труда рабочих			29 151	8611

	2	3	4	5	6	7	8
	86.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,8033386	4 548	17298
	86.2		машины и механизмы			4 145	1225
			в том числе оплата труда машинистов			1 272	376
	86.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0524598	12 381	650
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0524598*	*3 649*	*191*
	86.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0721323	7 968	575
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0721323*	*2 555*	*184*
	86.3		материалы, изделия и конструкции			264	78
	86.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,082707	943	78
31	87	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,295382**	**432 100**	**127635**
32	88	6111-0403-0503 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м^3**	**13,07**	**19 697**	**257440**
			из них:				
	88.1		затраты на труд рабочих			15 369	200873
			в том числе оплата труда рабочих			7 722	100927
	88.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,20884	4 255	200874
	88.2		машины и механизмы			4 328	56567
			в том числе оплата труда машинистов			1 128	14743
	88.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,47023	5 869	14498
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,47023*	*2 138*	*5281*
	88.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,705345	11 354	42070
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,705345*	*2 555*	*9467*
33	91	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**261,4**	**5 588**	**1460703**
			из них:				
	91.1		затраты на труд рабочих			2 706	707348
			в том числе оплата труда рабочих			1 360	355504
	91.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	114,17952	6 195	707342
	91.2		машины и механизмы			169	44177
			в том числе оплата труда машинистов			25	6535
	91.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	16,4682	33	543
	91.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	22,094835	1 112	24569
	91.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,070433	5 869	6282
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,070433*	*2 138*	*2289*
	91.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,619373	7 968	12903
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,619373*	*2 555*	*4138*
	91.3		материалы, изделия и конструкции			2 713	709178
	91.3.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	292,768	322	94271
	91.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,904444	275 892	249529
	91.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,036596	187 734	6870

1	2	3	4	5	6	7	8
	91.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	248,33	1 223	303708
	91.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,603834	88 056	53171
	91.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,307	1 103	1442
					Тип 2		
34	94	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/**	$м^2$	**97,3**	**2 194**	**213476**
			из них:				
	94.1		затраты на труд рабочих			1 383	134566
			в том числе оплата труда рабочих			695	67624
	94.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,37074	3 699	134535
	94.2		машины и механизмы			81	7882
			в том числе оплата труда машинистов			29	2822
	94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,2974955	5 869	7615
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2974955*	*2 138*	*2774*
	94.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,2663655	32	297
	94.3		материалы, изделия и конструкции			1	97
	94.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,4055	36	123
	94.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,98492	35 727	70915
35	95	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/прослойка/**	$м^2$	**-97,3**	**213**	**-20725**
			из них:				
	95.1		затраты на труд рабочих			17	-1654
			в том числе оплата труда рабочих			9	-876
	95.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-0,44758	3 699	-1656
	95.2		машины и механизмы			14	-1363
			в том числе оплата труда машинистов			5	-487
	95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-0,2145465	5 869	-1259
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,2145465*	*2 138*	*-459*
	95.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-2,370228	32	-76
	95.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	-0,49623	35 727	-17729
					тип 3		
36	98	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм/прослойка/**	$м^2$	**2,4**	**2 194**	**5266**
			из них:				
	98.1		затраты на труд рабочих			1 383	3319
			в том числе оплата труда рабочих			695	1668
	98.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,89712	3 699	3318
	98.2		машины и механизмы			81	195
			в том числе оплата труда машинистов			29	70
	98.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032004	5 869	188
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,032004*	*2 138*	*68*
	98.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,228564	32	7

1	2	3	4	5	6	7	8
	98.3		материалы, изделия и конструкции			1	2
	98.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,084	36	3
	98.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,04896	35 727	1749
37	**99**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**-2,4**	**213**	**-511**
			из них:				
	99.1		затраты на труд рабочих			17	-41
			в том числе оплата труда рабочих			9	-22
	99.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-0,01104	3 699	-41
	99.2		машины и механизмы			14	-34
			в том числе оплата труда машинистов			5	-12
	99.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	-0,005292	5 869	-31
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,005292*	*2 138*	*-11*
	99.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-0,058464	32	-2
	99.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	-0,01224	35 727	-437
38	**100**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**2,4**	**2 194**	**5266**
			из них:				
	100.1		затраты на труд рабочих			1 383	3319
			в том числе оплата труда рабочих			695	1668
	100.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,89712	3 699	3318
	100.2		машины и механизмы			81	195
			в том числе оплата труда машинистов			29	70
	100.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032004	5 869	188
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,032004*	*2 138*	*68*
	100.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,228564	32	7
	100.3		материалы, изделия и конструкции			1	2
	100.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,084	36	3
	100.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,04896	35 727	1749
39	**101**	**6111-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м²**	**2,4**	**7 488**	**17971**
			из них:				
	101.1		затраты на труд рабочих			5 309	12742
			в том числе оплата труда рабочих			2 668	6403
	101.1.1	003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3688	5 379	12742
	101.2		машины и механизмы			252	604
			в том числе оплата труда машинистов			76	182
	101.2.1	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0252	4 621	116
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0252*	*2 138*	*54*
	101.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0252	40	1
	101.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0252	11 354	286
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0252*	*2 555*	*64*
	101.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0252	7 968	201

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0252*	*2 555*	*64*
	101.3		материалы, изделия и конструкции			1 927	4625
	101.3.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0072	229 382	1652
	101.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0096	229 382	2202
	101.3.3	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00048	176 739	85
	101.3.4	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000072	77 199	6
	101.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,007752	88 056	683
40	**102**	**261-105-0122** *РСНБ РК 2022*	**Изол ГОСТ 10296-79**	**м²**	**2,448**	**301**	**737**
41	**103**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**2,4**	**2 194**	**5266**
			из них:				
	103.1		затраты на труд рабочих			1 383	3319
			в том числе оплата труда рабочих			695	1668
	103.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,89712	3 699	3318
	103.2		машины и механизмы			81	195
			в том числе оплата труда машинистов			29	70
	103.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,032004	5 869	188
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,032004*	*2 138*	*68*
	103.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,228564	32	7
	103.3		материалы, изделия и конструкции			1	2
	103.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,084	36	3
	103.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,04896	35 727	1749
42	**115**	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м²**	**347,84**	**3 189**	**1109262**
			из них:				
	115.1		затраты на труд рабочих			2 810	977430
			в том числе оплата труда рабочих			1 412	491150
	115.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	201,92112	4 840	977298
	115.2		машины и механизмы			18	6261
			в том числе оплата труда машинистов			5	1739
	115.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2556624	5 869	1500
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2556624*	*2 138*	*547*
	115.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,182616	12 381	2261
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,182616*	*3 649*	*666*
	115.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,182616	7 968	1455
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,182616*	*2 555*	*467*
	115.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,0036784	203	1016
	115.3		материалы, изделия и конструкции			48	16696
	115.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	8,696	398	3461
	115.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,452192	359	162
	115.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40,69728	326	13267
	115.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 434,14432	76	108995

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**116**	**1115-0403-0706** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м² окрашиваемой поверхности**	**347,84**	**1 025**	**356536**
			из них:				
	116.1		затраты на труд рабочих			789	274446
			в том числе оплата труда рабочих			396	137745
	116.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,7848	5 005	274198
	116.2		машины и механизмы			4	1392
			в том числе оплата труда машинистов			1	348
	116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0365232	5 869	214
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0365232*	*2 138*	*78*
	116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1460928	7 968	1164
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1460928*	*2 555*	*373*
	116.3		материалы, изделия и конструкции			232	80698
	116.3.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	111,3088	159	17698
	116.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,52176	1 103	576
	116.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	15,30496	4 057	62092
44	**118**	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**1 106,02**	**4 623**	**5113130**
			из них:				
	118.1		затраты на труд рабочих			3 824	4229420
			в том числе оплата труда рабочих			1 922	2125770
	118.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	859,37754	4 921	4228997
	118.2		машины и механизмы			294	325169
			в том числе оплата труда машинистов			125	138252
	118.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	54,582087	4 898	267343
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,582087*	*2 138*	*116697*
	118.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,7550964	5 869	57253
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,7550964*	*2 138*	*20856*
	118.3		материалы, изделия и конструкции			3	3318
	118.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0663612	35 730	2371
	118.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,327224	861	1143
	118.3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	20,682574	23 660	489350
	118.3.4	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	61,273508	1 071	65624
45	**168**	**1208-0101-0603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ноги стропильные из брусьев. Смена/древесина для замены/**	**м**	**30**	**10 313**	**309390**
			из них:				
	168.1		затраты на труд рабочих			7 022	210660
			в том числе оплата труда рабочих			3 466	103980
	168.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	48,63	4 332	210665
	168.2		машины и механизмы			29	870

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов			9	270
	168.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,38232	40	15
	168.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10368	7 968	826
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10368*	*2 555*	*265*
	168.3		материалы, изделия и конструкции			3 262	97860
	168.3.1	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,6	253	911
	168.3.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,798	104 329	83255
	168.3.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,075	103 200	7740
	168.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5	861	1292
	168.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0075	624 830	4686
46	**169**	6110-0101-**0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**$м^2$**	**572,9**	**7 405**	**4242324**
			из них:				
	169.1		затраты на труд рабочих			4 740	2715546
			в том числе оплата труда рабочих			2 382	1364648
	169.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	638,2106	4 255	2715586
	169.2		машины и механизмы			51	29218
			в том числе оплата труда машинистов			9	5156
	169.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	1,2082461	14 533	17559
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2082461*	*3 649*	*4409*
	169.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	55,4521368	22	1220
	169.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	102,0014076	25	2550
	169.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3179595	7 968	2534
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3179595*	*2 555*	*812*
	169.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	58,8860994	101	5948
	169.3		материалы, изделия и конструкции			2 614	1497561
	169.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,09366	104 329	322758
	169.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,8645	103 200	295616
	169.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22,916	861	19731
	169.3.4	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	633,6274	1 308	828785
	169.3.5	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	21,185842	1 473	31207
47	**170**	224-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм**	**$м^2$**	**633,6274**	**4 219**	**2673274**
48	**171**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**7,97**	**9 613**	**76616**
			из них:				
	171.1		затраты на труд рабочих			3 791	30214
			в том числе оплата труда рабочих			1 887	15039

1	2	3	4	5	6	7	8
	171.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,900426	4 379	30217
	171.2		машины и механизмы			175	1394
			в том числе оплата труда машинистов			54	430
	171.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0442335	12 381	548
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0442335*	*3 649*	*161*
	171.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1061604	7 968	846
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1061604*	*2 555*	*271*
	171.3		материалы, изделия и конструкции			1	8
	171.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,18331	36	7
	171.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,013549	205 945	2790
	171.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,053399	725 499	38741
	171.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00797	435 089	3468
49	**172**	**6107-0115-0311** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия**	$м^2$	**572,9**	**821**	**470351**
			из них:				
	172.1		затраты на труд рабочих			347	198796
			в том числе оплата труда рабочих			173	99112
	172.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,47796	4 801	199136
	172.2		машины и механизмы			4	2292
			в том числе оплата труда машинистов			1	573
	172.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0635919	12 381	787
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0635919*	*3 649*	*232*
	172.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1907757	7 968	1520
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1907757*	*2 555*	*487*
	172.3		материалы, изделия и конструкции			470	269263
	172.3.1	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,22916	1 174 643	269181
50	**173**	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	$м^2$	**572,9**	**492**	**281867**
			из них:				
	173.1		затраты на труд рабочих			341	195359
			в том числе оплата труда рабочих			171	97966
	173.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,1133	4 422	195069
	173.2		машины и механизмы			31	17759
			в том числе оплата труда машинистов			6	3437
	173.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5087352	13 595	6916
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5087352*	*2 555*	*1300*
	173.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,6072679	1 112	2899
	173.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3179595	12 381	3937
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3179595*	*3 649*	*1160*
	173.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5087352	7 968	4054
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5087352*	*2 555*	*1300*

1	2	3	4	5	6	7	8
	173.3		материалы, изделия и конструкции			120	68748
	173.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	286,45	239	68462
51	**174**	**235-104-0101** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А)**	**$м^2$**	**630,19**	**1 165**	**734171**
52	**175**	**6111-0402-0304** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой/пропитка битумом/**	**$м^2$**	**572,9**	**1 316**	**753936**
			из них:				
	175.1		затраты на труд рабочих			456	261242
			в том числе оплата труда рабочих			229	131194
	175.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,12328	4 422	261443
	175.2		машины и механизмы			23	13177
			в том числе оплата труда машинистов			3	1719
	175.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2543676	13 595	3458
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2543676*	*2 555*	*650*
	175.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,4689034	1 112	6081
	175.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1907757	12 381	2362
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1907757*	*3 649*	*696*
	175.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1271838	7 968	1013
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1271838*	*2 555*	*325*
	175.3		материалы, изделия и конструкции			837	479517
	175.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	458,32	239	109538
	175.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,143225	275 892	39515
	175.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,34374	961 705	330576
53	**176**	6110-0402-0**301** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство ограждение кровель перилами перилами**	**м**	**97,8**	**375**	0
			из них:				
	176.1		затраты на труд рабочих			295	28851
			в том числе оплата труда рабочих			148	14474
	176.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,4059	4 505	28859
	176.2		машины и механизмы			61	5965
			в том числе оплата труда машинистов			13	1271
	176.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1954044	13 595	2657
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1954044*	*2 555*	*499*
	176.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0517462	326	669
	176.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1194138	12 381	1478
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1194138*	*3 649*	*436*
	176.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1519812	7 968	1211
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1519812*	*2 555*	*388*
	176.3		материалы, изделия и конструкции			19	1858

1	2	3	4	5	6	7	8
	176.3.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,50856	1 505	765
	176.3.2	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,489	2 108	1031
54	**183**	**6107-0101-0213** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**4**	**57 664**	**230656**
			из них:				
	183.1		затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих			28 986	115944
	183.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,9952	14 429 4 295	57716 115944
	183.2		машины и механизмы				
			в том числе оплата труда машинистов			2 489	9956
	183.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,7104	758 22	3032 16
	183.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4884	12 381	6047
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4884*	*3 649*	*1782*
	183.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4884	7 968	3892
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4884*	*2 555*	*1248*
	183.3		материалы, изделия и конструкции			26 189	104756
	183.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	145 716	34972
	183.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	101 506	24361
	183.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4	101 506	40602
	183.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,6	861	4822
55	**184**	**6107-0102-0207** *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев/Установка элементов окна/**	**$м^3$**	**0,944**	**233 993**	**220889**
			из них:				
	184.1		затраты на труд рабочих				
			в том числе оплата труда рабочих			103 596	97795
	184.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,5764	51 573 4 148	48685 97795
	184.2		машины и механизмы				
			в том числе оплата труда машинистов			3 255	3073
	184.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2410032	1 021 21	964 5
	184.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3457872	179	62
	184.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3772224	7 968	3006
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3772224*	*2 555*	*964*
	184.3		материалы, изделия и конструкции			127 142	120022
	184.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,87792	104 329	91593
	184.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11328	103 200	11691
	184.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00944	82 757	781
	184.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	1,3688	264	361

1	2	3	4	5	6	7	8
	184.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0024355	106 532	259
	184.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,08	1 092	7731
	184.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,832	861	2438
	184.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0029264	624 830	1829
	184.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0028414	1 174 643	3338
56	185	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,944**	**9 613**	**9075**
			из них:				
	185.1		затраты на труд рабочих			3 791	3579
			в том числе оплата труда рабочих			1 887	1781
	185.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8173152	4 379	3579
	185.2		машины и механизмы			175	165
			в том числе оплата труда машинистов			54	51
	185.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0052392	12 381	65
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0052392*	*3 649*	*19*
	185.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0125741	7 968	100
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0125741*	*2 555*	*32*
	185.3		материалы, изделия и конструкции			1	1
	185.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,021712	36	1
	185.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0016048	205 945	331
	185.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0063248	725 499	4589
	185.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000944	435 089	411
57	186	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	**м^2**	**19,4**	**7 405**	**143657**
			из них:				
	186.1		затраты на труд рабочих			4 740	91956
			в том числе оплата труда рабочих			2 382	46211
	186.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,6116	4 255	91957
	186.2		машины и механизмы			51	990
			в том числе оплата труда машинистов			9	175
	186.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0409146	14 533	595
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0409146*	*3 649*	*149*
	186.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,8777648	22	41
	186.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,4540536	25	86
	186.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010767	7 968	86
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010767*	*2 555*	*28*
	186.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,9940484	101	201
	186.3		материалы, изделия и конструкции			2 614	50712
	186.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,10476	104 329	10930
	186.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,097	103 200	10010
	186.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,776	861	668

1	2	3	4	5	6	7	8
	186.3.4	235-104-0104	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м²	21,4564	1 308	28065
	186.3.5	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,717412	1 473	1057
58	187	224-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм**	м²	**21,4564**	**5 698**	**122259**
59	188	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ендов для кровель из металлочерепицы**	м	**53,6**	**2 249**	**120546**
			из них:				
	188.1		затраты на труд рабочих			1 834	98302
			в том числе оплата труда рабочих			922	49419
	188.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,1016	4 255	98297
	188.2		машины и механизмы			13	697
			в том числе оплата труда машинистов			2	107
	188.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,4218304	25	361
	188.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0237984	12 381	295
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0237984*	*3 649*	*87*
	188.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0059496	7 968	47
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0059496*	*2 555*	*15*
	188.3		материалы, изделия и конструкции			402	21547
	188.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	55,208	339	18716
	188.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,081288	1 372	2856
60	189	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	**26,8**	**2 919**	**78229**
61	190	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	**26,8**	**1 412**	**37842**
62	191	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	**10,4**	**7 098**	**73819**
			из них:				
	191.1		затраты на труд рабочих			2 601	27050
			в том числе оплата труда рабочих			1 307	13593
	191.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,78864	4 673	27050
	191.2		машины и механизмы			13	135
			в том числе оплата труда машинистов			2	21
	191.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,7982656	25	70
	191.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0046176	12 381	57
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0046176*	*3 649*	*17*
	191.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0011544	7 968	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0011544*	*2 555*	*3*
	191.3		материалы, изделия и конструкции			4 484	46634
	191.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,933816	1 372	1281
	191.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	21,424	2 117	45355
63	192	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	**10,4**	**1 832**	**19053**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	193	**6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**19,6**	**2 019**	**39572**
	193.1		из них: затраты на труд рабочих				
	193.1.1	003-0138	в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,37316	847 425	16601 8330
	193.2		машины и механизмы			4 921	16599
	193.2.1	314-101-0103	в том числе оплата труда машинистов Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0239316	58 9 13 595	1136 176 325
	193.2.2	321-201-0101	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,0239316*	*2 555*	*61*
	193.2.3	314-102-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3937836	1 112	438
	193.2.4	331-101-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0152292	12 381	189
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*0,0152292*	*3 649*	*56*
	193.3		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021756	7 968	173
	193.3.1	235-201-0601	*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,021756*	*2 555*	*56*
	193.3.2	216-201-0602	материалы, изделия и конструкции Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	38,416	1 114	21834
	193.3.3	217-606-0201	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0049	239	9181
65	194	235-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,01176	275 892	1352
			Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)	м^2	**21,56**	961 705 **1 165**	11310 **25117**
66	195	**223-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м^2	**3,5432**	**81 009**	**287031**

ИТОГО по Акту выполненных работ:	**38 094 498**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощалочные затраты) 5,9%	2247575
ИТОГО:	40 342 073
Сметная прибыль 5%	2017104
Непредвиденные работы и затраты-2%	806841

1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:		43 166 019		
			Итого в в прогнозных ценах на 2024 К=1,050975		45366406,31		
			Итого с учетом коэффициента договорной цены К=0,969286878		43973062,35		
			НДС (12 %)		5 276 767,48		
			Итого по акту:		49 249 829,83		

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Аппарат акима города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

_____ Исаев К.Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Орхан Иншаат"

_____ Сулейменов А.А.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО "Нисан-Актобе"

_____ Кыдыралин Г.А. Аттестат KZ 77VJE0003004 5 от 31.08.2017 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "КостСтандарт"

_____ Кекенов Р.Х.