44	204	1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	208019	208 019	
45	205	1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2	остановка	1	-86148	-86 148	
46	206	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	1 комплект	1	2132157	2 132 157	Казахстан

			Итого:				**88 134 749**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**34 841 869**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			17 484 570	
			машины и механизмы	Тенге			**3 418 909**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			767 882	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**47 741 813**	
			оборудование	Тенге			**2 132 157**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**8 133**	

Всего	**88 134 749**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	5 074 153
Итого с общеплощадочными затратами	**93 208 902**
Сметная прибыль (5%)	4 553 837
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	1 864 178
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**99 626 917**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000) - 25%	**25 873 109**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000) - 75%	**79 106 258**

Итого по акту в текущих ценах	**104 979 367**
Итого по акту с Кдог = 0,98	**102 879 779,78**
НДС (12%)	12 345 573,57
Всего по акту	**115 225 353,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н. Ж.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____ Артыкбаев Р.У.

Принял (Заказчик)
КГУ "Хромтауская гимназия №2" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Юшкевич Е. П.

Технический надзора:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ Турмаганбетов С. К.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 960340000306**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Кварц-Спецсервис" БИН/ИИН 030140005782**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 10 от 11.02.2025 год, доп.соглашение № 1 от 07.03.2025 год

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 10	11.02.2025г.				
		Доп.соглашение					
		№ 1	07.03.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**419 626 981,49**									
Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау		**125 633 792,18**							**15 076 055,06**	**140 709 847,24**
ИТОГО по справке		**125 633 792,18**							**15 076 055,06**	**140 709 847,24**

Заказчик:

КГУ "Хромтауская гимназия №2" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ **Юшкевич Е. П.**

Подрядчик:

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ **Асан Н. Ж.**

Технадзор:

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ **Турмаганбетов С. К.**

SANA 2024.8Д от 15.08.2024 г. Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау**

Объект: **Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау**

Договор подряда (контракт) № 10 от 11.02.2025 год, Доп.соглашение № 1 от 07.03.2025 год

Акт выполненных работ №1

за август 2025 год

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта под покрытие)	м3 грунта	576	166	95 616	
2	2	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	576	721	415 296	
3	3	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1123,2	70	78 624	
			Раздел 2. Покрытие из брусчатки					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

4	4	1220-0401-0101	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	75	3278	245 850	
5	5	1147-0301-0102	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	м3	142	15245	2 164 790	
6	6	1147-0301-0103	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	м3	213	22051	4 696 863	
7	7	1147-0301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	1420	7916	11 240 720	
8	8	1127-0201-1001	Камни бортовыебетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	80	5220	417 600	
9	9	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	80	1130	90 400	

			Итого:				**19 445 759**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**10 393 463**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			5 140 051	
			машины и механизмы	Тенге			**1 667 702**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			396 584	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 305 970**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**78 624**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 515**	

Всего	**19 445 759**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	1 147 300
Итого с общеплощадочными затратами	**20 593 059**
Сметная прибыль (5%)	1 029 653
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	411 861
Итого в текущих ценах с 01.07.2024 г.	**22 034 573**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 2 квартал, (Кпер = 1,038800000) - 25%	**5 722 378**
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 3 квартал, (Кпер = 1,058700000) - 75%	**17 496 002**
Итого по акту в текущих ценах	**23 218 380**

Итого по акту с Кдог = 0,98	**22 754 012,40**
НДС (12%)	2 730 481,49
Всего по акту	**25 484 493,89**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кварц-Спецсервис"

Руководитель _____ Асан Н. Ж.

Принял (Заказчик)
КГУ "Хромтауская гимназия №2" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель _____ Юшкевич Е. П.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Эксперт _____ Артыкбаев Р.У.

Технический надзора:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

Эксперт _____ Турмаганбетов С. К.

SANA 2024.8Д от 15.08.2024 г. Цена региона Актюбинская область Хромтауский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау**

Объект: **Капитальный ремонт здания Хромтауская гимназия №2 г. Хромтау**

Договор подряда (контракт) № 10 от 11.02.2025 год, Доп.соглашение № 1 от 07.03.2025 год

Акт выполненных работ №3

за август 2025 год

на Архитектурно-строительные решения

Основание: ЛС № 2-01-03-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Полы					
			Подраздел 2.4. Тип пола 4					
1	42	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	23,7	5647	133 834	
2	43	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	37	586	21 682	
			Подраздел 2.6. 2 этаж. Тип пола 6					
3	49	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	727,9	5647	4 110 451	
4	50	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	507,2	586	297 219	
			Подраздел 2.10. 3 этаж. Тип пола 10					
5	67	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	424,7	5647	2 398 281	
6	68	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	280,7	586	164 490	
			Подраздел 2.13. Наружные площадки. Тип пола 13					

7	79	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	65	14772	960 180	
			Раздел 6. Внутренняя отделка					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
8	101	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2666,03	1466	3 908 400	
9	102	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	3550,87	2090	7 421 318	
10	103	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	333,7	11601	3 871 254	
11	106	1115-0405-0105	Откосы оконные и дверные. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	551,7	1466	808 792	
12	107	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	22,1	11601	256 382	
			Раздел 7. Ограждение Ог-1					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
13	108	1220-0501-0101	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	44,4	1456	64 646	
14	109	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	44,4	37660	1 672 104	
			Раздел 10. Покрытие чердака					
			Подраздел 10.1. Подраздел без наименования					
15	120	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2180	2078	4 530 040	
16	121	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2180	1503	3 276 540	
17	122	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2180	2463	5 369 340	
18	123	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2180	3864	8 423 520	
19	124	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	327	59101	19 326 027	
20	125	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2180	537	1 170 660	
21	126	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2180	2078	4 530 040	
22	127	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	2180	645	1 406 100	
23	128	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	350	2463	862 050	
24	129	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	350	3864	1 352 400	

25	130	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	52,5	59101	3 102 803	
			Раздел 14. Крыльцо главного входа					
			Подраздел 14.1. Подраздел без наименования					
26	174	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57	10999	626 943	
27	175	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	18,4	37660	692 944	
28	188	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	50	5963	298 150	
29	189	224-102-0508 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	57,5	3211	184 633	
30	190	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка профилированным листом	м2 потолков	50	1297	64 850	
31	191	214-204-0711 Коб=1,15	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	53,383	3017	161 057	
32	192	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12	8706	104 472	
33	193	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	17	7919	134 623	
34	194	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	1 м2	18,7	2741	51 257	
35	195	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50	368	18 400	
36	196	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,71	279	8 010	
37	197	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,71	422	12 116	
			Раздел 15. Отмостка					
			Подраздел 15.1. Подраздел без наименования					
38	198	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50	6483	324 150	
39	199	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8	4021	7 238	
40	200	1127-0201-1001	Камни бортовыебетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	320,8	5156	1 654 045	
41	201	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	320,8	1130	362 504	
42	202	1108-0101-0203	Основание под отмостку песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	64,8	17400	1 127 520	
43	203	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	м3	13	46866	609 258	
			Раздел 16. Подъемник					
			Подраздел 16.1. Подраздел без наименования					

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская гимназия №2" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области",РК, Актюбинская область, Хромтауский р-н, г.Хромтау, ул. Н. Курченко,1**	**960340000306**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	доп согл №1 к договору №10 от 11.02.2025г.	

Номер документа	Дата составления
30	20.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия №2 "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"			Работа	1	140 709 847,24	140 709 847,24	15 076 055,06
				Итого	1	x	140 709 847,24	15 076 055,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Асан Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Юмкевич Е.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2025

М.П.