1	2	3	4	5	6	7
111	С1247-204-0639 247-204-0639 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 40А 4,5 кА "В".	шт.	120	1591	190920
	Раздел 7.	**Канализация**				1134950
112	У6122-0204-0101 6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм.	м	24	2468	59232
113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	м^2 окрашиваемой поверхности	96	2411	231456
114	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка.	м ограждения	7,2	38929	280289
115	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.	т конструкций	0,54012	78263	42271
116	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,54012	401748	216992
117	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.	м^2 кровли	6	5889	35334
118	С1214-204-0204 214-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм.	м^2	6,9	1833	12648
119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	м^2	15,66348	213	3336
120	У6108-0204-0104 6108-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная.	м^2	2,73	12435	33948
121	С1223-207-0102 223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	м^2	2,73	70068	191286
122	Ц13-101001-802 1310-1001-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств.	шт.	1	2948	2948
123	С1248-401-725 248-401-0725 *СпрСЦ 07.2023*	БВД-432NP, блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую территорию.	шт.	1	25210	25210

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 8.	**КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ.-БЫТОВАЯ К-1**				**1435509**
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
124	**Е12-150101-202** **1215-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка.**	**м трубопровода с фасонными частями**	**20**	**3830**	**76600**
125	**Е12-150101-202** **1215-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 прим***	**Трубопроводы из ПВХ с раструбом диаметром 100 мм. Разборка.**	**м трубопровода с фасонными частями**	**100**	**3830**	**383000**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
126	**У6114-0103-0102** **6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка.**	**м трубопровода**	**100**	**3216**	**321600**
127	**С1241-203-0406** **241-203-0406** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм.**	**м**	**99,8**	**922**	**92016**
		фасонные части				
128	**У6121-0401-0201** **6121-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы.**	**шт.**	**56**	**4216**	**236096**
129	**У6121-0401-0202** **6121-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники.**	**шт.**	**34**	**6216**	**211344**
130	**С1241-208-3603** **241-208-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**16**	**425**	**6800**
131	**С1241-208-3503** **241-208-3503** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**40**	**353**	**14120**
132	**С1241-209-2406** **241-209-2406** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**6**	**477**	**2862**
133	**С1241-209-2506** **241-209-2506** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.**	**шт.**	**28**	**589**	**16492**
134	**С1241-220-0204** **241-220-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**26**	**802**	**20852**
135	**С1241-211-3003** **241-211-3003** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**25**	**273**	**6825**

1	2	3	4	5	6	7
136	**С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022***	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**	**шт.**	**18**	**179**	**3222**
137	**У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.**	**м трубопровода**	**120**	**364**	**43680**
		ИТОГО по акту:				**20 175 243**
		Общеплощадочные затраты 4,6% К=1,046				928 061
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			21 103 304
		С учетом сметной прибыли 5% К=1,05	Тенге			22 158 469
		С учетом непредвиденных работ и затрат 3% К=1,03	Тенге			22 791 569
		НДС на 2024 год 12%	Тенге			2 734 988
		Итого с НДС	Тенге			**25 526 557**

Заказчик:
СУО ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Начальник ПТО_____Жакипбеков Г.Н.
Главный инженер ПТО_____Оспанов Д.

Жилой дом №18 в мкр.Восток
Представители:
Когашева А.О. кв46
Кенжебаева А.К. кв. 49
Алексеенкова Л. кв №1 2 3 4
Сыбакова А.Т. кв 48
Тлеева Ж.М. кв 22
Досымбаев М.А. кв 33
Тогабаева С.М. кв 15

Подрядчик:
Директор ТОО "Бөбнис КС"
_____Шанкөзов О.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "ТСМ СТРОЙ"
_____Олмес Е.Ы.

Инженер-эксперт ТОО "ТСМ СТРОЙ"
_____Уалиханов А.У.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ПМК-7 LTD"
_____Бейсенбаев Б.С.
Бейсенбаев А.С.