«Түркістан облысы Жетісай ауданы Абай а/о Алтын кемер елді мекенінде газ құбырын салу» ЖЖ

Жұмыс жобасы бойынша

02.02.2024 ж. № 19-0039/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"Жамбылагрогазпроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0039/24 от 02.02.2024 г.

(положительное)

на Рабочий проект

РП "Строительство газопровода в н/п Алтын кемер с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области"

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбылагрогазпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство газопровода в н/п Алтын кемер с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.11.2023 г. № 220140002222/230129/00 (129).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект», лицензия от 27.03.2013 г. №13004531 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» Туркестанской области от 20.05.2023 года;

архитектурно-планировочное задание № KZ26VUA01050897 от 29.12.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»;

решение акима сельского округа Абай Мактааральского района Южно-Казахстанской области № 41 от 20.10.2017 года о представлении ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района» земельного участка с правом постоянного землепользования площадью 0,521 га (5210 м^2) в населенном пункте Алтын кемер для строительства газопровода;

акт на право постоянного землепользования № 288058166 на земелный участок площадью 0,521 га в Южно-Казахстанской области, Мактааральский район, 058 квартал участок 166 под строительство газопровода, выданный Мактааральским районным отделением департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости-филиал некоммерческого акционерного общества «Гасударственнная корпорация «Правительство для граждан» по Южно-Казахстанской области, регистрационным № 8771 от 14.12.2017 года;

письмо № 11 от 10.01.2024 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» Туркестанской области о том, что финансирование строительства газоснабжение населенного пункта Алтын кемер сельского округа Абай предусмотрено постановлением акимата Жетысайского района № 946 от 30.12.2022 года из районного бюджета и начало строительства запланировано на июль месяц 2024 года;

письмо № 1214 от 29.12.2023 года акима Абайского сельского округа ГУ «Аппарат акима Жетысайского района» Туркестанской области о количестве жилых домов, жителей и коммунально-бытовых предприятий населенного пункта Алтын кемер;

письмо № 54 от 17.02.2022 года ГКП «Ветеринарная служба Жетысайского района» Управление сельского хозяйства Туркестанской области об отсутствии очагов сибирской язвы;

отчет об инженерно-геологических условиях по объекту «Строительство газопровода в н/п Алтын кемер с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области», выполненный ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2023 году. Государственная лицензия ГСЛ-ПИР №001217 от 22.06.2001 года;

топографическая съёмка, выполненная ТОО «Жамбылагрогазпроект» в 2023 году. Государственная лицензия ГСЛ-ПИР №001217 от 22.06.2001 года.

Технические условия:

№ 12-АтГХ-2021-0000004 от 21.01.2022 года, выданные ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на проектирования.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование № 98 от 15.03.2022 года ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района» по промышленной безопасности;

План газопровода населенного пункта Алтын кемер согласован:

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района» от 2023 года;

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысайского района» от 2023 года;

АО «Казахтелеком» от 2023 года;

ГКП «Жетісай су» от 2023 года;

ТОО «Оңтүстік жарық» от 2023 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Жетисайский район, н.п. Алтын кемер.

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Бердибеков С.И.	KZ08VJE00023236	Соответствует
3	Проект организации строительства	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует

4	Наружное газоснабжение	Оспанов Д.А.	KZ93VJE00075638	Соответствует
5	Генеральный план и транспорт (трасса)	Жанбатыров Е.А.	KZ68VJE00050674 KZ75VJE00074410	Соответствует
6	Молниезащита	Адамбаев Е.С.	KZ16VJE00027457	Соответствует
7	Сметный раздел	Алибекова С.С.	KZ66VJE00023162	Соответствует
8	Санитарно-эпидемиологический раздел	Исламұлы А.	KZ28VJE00029763	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Годовой расход газа	тыс.м³/год	1418,662	1418,662
2	Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, в том числе:	км	7,106	7,106
2.1	высокого давления	км	3,302	3,302
2.2	низкого давления	км	3,804	3,804
3	Общая протяженность газопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, в том числе:		2,195	2,195
3.1	высокого давления	км	0,018	0,018
3.2	низкого давления	км	2,177	2,177
4	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	274,960	234,414
4.1	СМР	млн. тенге	203,618	169,225
4.2	оборудование	млн. тенге	3,925	3,629

4.3	прочие затраты	млн. тенге	67,417	61,560
5	Продолжительность строительства	мес.	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений РП «Строительство газопровода в н/п Алтын кемер с/о Абай Жетысайского района, Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Жетісай ауданы Абай а/о Алтын кемер елді мекенінде газ құбырын салу» ЖЖ Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыктыбаев Ж.С.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исламұлы А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алибекова С.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Адамбаев Е.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Жанбатыров Е.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бердибеков С.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Оспанов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону