Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" (РГП "Госэкспертиза") Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства регионального развития Республики Казахстан по Кызылординской области

Г.Кызылорда, Республика Казахстан, город Кызылорда, ул. Г.Мурапбаева, б/н "Бизнес-центр Самал", 4 этаж
тел./факс: 8 (7242) 20-22-74, e-mail: exp-kyz@yandex.ru

14 03 2014г. 14-01-08/441

«№10 Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-лицей» КММ

«Инженерные изыскания и К» ЖШС

«Мемсараптама» РМК

«Мемсараптама» РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиалы Сізге **«Қызылорда қаласындағы №10 орта мектебін күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша **2014 жылғы 20 наурыздағы №14–0106/14** сараптамалық қорытындысын жолдайды.

Қосымшасы парақта.

Директор: **Б.Нурманбетов.**

005316

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН
ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ ЖОБАЛАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС
САРАПТАУ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫННЫҢ
МЕМСАРАПТАМА (РМК) ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМОСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ"
(РГП "ГОСЭКСПЕРТИЗА")
АГЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ҚОРЫТЫНДЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘНІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕКІТЕМІН:
«Мемсараптама» РМК-ның
Қызылорда облысы бойынша
филиалының директоры:

Б. Нурманбетов

«Қызылорда қаласындағы №10 орта мектебін күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

2014 жылғы 20 наурыздағы №14-0106/14

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«№10 Ы.Алтынсарин атындағы
мектеп-лицей» КММ

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Инженерные изыскания и К» ЖШС

Қызылорда қаласы

АЛҒЫСӨЗ

«Қызылорда қаласындағы №10 орта мектебін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы қорытынды «Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен берілді.

«Мемсараптама» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ КОМИТЕТІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВАДАН ТЫС САРАПТАУ» ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ (МЕМСАРАПТАМА РМК) ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» (РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА) КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор
филиала РГП «Госэкспертиза»
по Кызылординской области:
Б. Нурманбетов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 14 – 0106/14 от 20 марта 2014 года

по рабочему проекту

«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда»

Заказчик:
КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина"

Генпроектировщик:
ТОО "Инженерные изыскания и К"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда»** выдано филиалом республиканского государственного предприятия «Госэкспертиза» по Кызылординской области

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда».**

Настоящее заключение выполнено в соответствии с договором от 11 марта 2014 года №0086 между филиалом РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области и ТОО "Инженерные изыскания и К".

2. ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина".

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Инженерные изыскания и К" (№13020610 от 18.12.2013 г. II категория).

Главный инженер проекта – Каппар Г. (приказ №31 от 17 мая 2013 года).

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

5.1. Основание для разработки:

задание на проектирование от 27.02.2014г, утвержденное дирекцией КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина";

техническое заключение о состоянии конструкций и видах ремонта на здание КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина", выполненной ТОО "Инженерные изыскания и К", согласованной дирекцией КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина" от 18.03.2014г;

технический паспорт здания КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина";

ведомость объемов работ, согласованный заказчиком от 27.02.2014г.

Письма:

КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина":

о представлении рабочего проекта на экспертизу и заключении договора на проведение госэкспертизы ТОО "Инженерные изыскания и К" за №1479 от 27.02.2014г.

5.2. Перечень документации, представленной на экспертизу:

ТОМ-I Книга 1 Общая пояснительная записка.
ТОМ-II Альбом 1 Электротехническая часть.
ТОМ-III Книга 1 Сметная документация: локальные сметы, сводный сметный расчет.

5.3. Цель и назначение объекта строительства:

предусмотрено с целью восстановления и улучшения эксплуатационных показателей инженерного обеспечения.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1. Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Здание КГУ "Школа-лицей №10 им. Ы. Алтынсарина" расположено в г.Кызылорда Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:

климатический район - IV г. (СНиП РК 2.04-01-2010);

годовое количество осадков – незначительное;

средняя температура наружного воздуха (СНиП РК 2.04-01-2010):

- наиболее холодной пятидневки - минус 24^{0}С;
- наиболее холодных суток - минус 30^{0}С;

сейсмичность района - несейсмичный;

район по весу снегового покрова - I (S_0 = 50 кг /м^2 , СНиП 2.01.07-85*);

район по скоростному напору ветра - III (W_o= 38 кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);

экологическая характеристика района - зона экологического кризиса (Закон РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №1468-XII от 30 июня 1992г. с изменениями).

Современное состояние.

На территории объекта размещены: главный корпус.

Здание школы - прямоугольное в плане, здание трехэтажное высота этажа 3,0м.

Степень огнестойкости - II. По функциональной пожарной безопасности – Ф 4.3.

Таблица 1.

	Главный корпус	Пристройка к зданию		
Год строительства	1985			
Уровень ответственности	II.			

МЕМСАРАПТАМА

Класс ответственности здания	II			
Конструктивная схема - с продольными и поперечными несущими стенами.				
Конструктивное решение:				
фундаменты	сборные ж/б стаканного типа и сборные бетонные стеновые блоки;			
стены	кирпичные;			
перегородки	кирпичные из керамического кирпича;			
покрытия	сборные железобетонные многопустотные плиты;			
крыша, кровля	чердачная по деревянным стропилам;			
водоотвод	внутренний организованный;			
окна	деревянные;			
двери	деревянные;			
полы	линолеумные, керамические плитки;			
внутренняя отделка	штукатурка с последующей известковой окраской стен и потолков;			
наружная отделка	штукатурка с последующей известковой окраской.			

Инженерное обеспечение:

Отопление	Централизованное. Параметры теплоносителя в системе отопления Т12-Т22-95-70С;		
Водопровод	центральное		
Горячее водоснабжение	от водонагревателя марки «Аристон»;		
Канализация	центральное;		
Электроснабжение	центральное;		
Пожарная сигнализация	имеется.		

По данным технического заключения о состоянии здания, основные несущие и ограждающие конструкции находятся в удовлетворительном состоянии.

Инженерные системы:

электроснабжения – состояние силовых шкафов, электропроводок выключателей, штепсельных розеток и щитков освещения, многочисленные нарушение изоляции, спайка, обширные заплавления кабелей и проводов, повсеместный выход из строя выключателей, штепсельных розеток и щитов, состояние неудовлетворительное, физический износ 80%.

6.2. Проектные решения.

Капитальный ремонт зданий предусмотрен с целью восстановления и улучшения эксплуатационных показателей инженерного обеспечения.

Согласно задания на проектирование капитальным ремонтом предусмотрено замена инженерных систем (электроосвещение и электрооборудование).

6.2.1. Инженерное обеспечение, сети и системы:

Электроосвещение и электрооборудование.

Категория надежности – II. Общая потребная мощность – 113,5 кВт.

Питающая сеть – кабелем АСБ-1кВ, проложенным в траншее от существующего ТП-10/0,4кВ до существующего ВРУ1 здания.

Распределительная сеть – кабелем ВВГ, проложенным в короб-каналах от существующего ВРУ1, групповая сеть освещения – проводом ППВ, проложенным под слоем штукатурки и в пустотах плит. В качестве источников света приняты светильники с лампами накаливания и с люминесцентными лампами в зависимости от назначения помещений и характеристики среды.

Проектом предусмотрено:

- полная замена распределительных щитов, автоматов во всех этажах;
- полная замена светильников, включателей, розеток во всех кабинетах и помещениях;

МЕМСАРАПТАМА

- полная замена электропроводок, проложенных под слоем штукатурки и в пустотах плит во всех помещениях.

6.3. Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Мероприятия по защите конструкции от коррозии предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 и ГОСТ 9.015-74.

Все металлические конструкции, закладные и соединительные элементы окрашиваются краской УРФ-112 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.

6.4. Организация строительства

Машины и механизмы: компрессоры передвижные, подъемники гидравлические, подъемники мачтовые.

Трудоемкость – 0,718тыс.чел/дней; продолжительность строительства – 2 месяца.

Продолжительность строительства определена по нормативной трудоемкости.

6.5.Сметная документация.

Сметная документация разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан» на основании сборников сметных норм и расценок и проектных решений.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.5) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Сметная стоимость строительства в сметной документации определена базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года и согласно пунктов 2.1 и 5.1. СН РК 8.02-02-2002 служит ориентиром (в качестве максимальной цены) при осуществлении закупа подрядных строительных услуг заказчиком.

Территориальный район 11-1.

При составлении смет использованы:

-сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (СН РК 8.02-04-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

-сборники сметных норм и расценок на строительные работы (СН РК 8.02-05-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-11;

-сборники расценок на монтаж оборудования (СН РК 8.02-06-2002), с учетом изменений и дополнений выпуски 1-10;

-сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь (СН РК 8.02-13-2004);

-сборники сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин (СН РК 8.02-03-2002) с учетом изменений и дополнений выпуски 1-17;

-сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства (СН РК 8.02-04-2002);

-перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденные заказчиком (администратором бюджетной программы) от 13 июля 2011 года, согласно пункту 9.3.14 СН РК 1.02-03-2011, пунктам 4.3.5 и 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

-накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республики Казахстан»;

-ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% (СН РК 8.02-02-2002);

-средства на временные здания и сооружения в размере -1,8%*0,8=1,44% (СН РК 8.02-09-2002);

-дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время по НДЗ 2001 в размере 1,5%*0,9=1,35% (СН РК 8.02-07-2002) с учетом изменений и дополнений выпуск 2;

-затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 1% (СН РК 8.02-02-2002);

-затраты на оплату дополнительных отпусков в размере 0,4% (СН РК 8.02-02-2002).

В соответствии с Постановлением Правительства от 11 сентября 2007 года №791 переход к текущей и прогнозной сметной (расчетной) стоимости строительства от базовых

МЕМСАРАПТАМА

цен 2001 года выполнен через индекс изменения месячного расчетного показателя на период 2012-2013 годов согласно изменениям и дополнениям в Законе «О республиканском бюджете на 2012-2014 годы» от 24 ноября 2011 года №496 –IV, на период 2014-2017 годов через индекс изменения месячного расчетного показателя, установленного по протоколу №8 заседания РБК от 04 апреля 2012 года.

Налоги, сборы и обязательные платежи начислены согласно действующему законодательству в размере 2%.

Налог на добавленную стоимость (НДС), принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от расчетной стоимости строительства в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых проектных решений.

В соответствии с п.4 постановления Правительства РК от 23 октября 2009 года №1656 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» разработчиком проекта установлен II (нормальный) уровень ответственности.

Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда»** разработан в соответствии с техническим заданием на проектирование, на основании технического заключения, рабочих чертежей и ведомости объемов работ.

По составу представленные материалы приведены в соответствие с требованиями действующих нормативов:

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений»;

СН РК 1.04-26-2011 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий».

7.2. Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы:

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала РГП «Госэкспертиза» по Кызылординской области в рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда»** внесены следующие изменения и дополнения:

По общей части.

7.2.1.Общая пояснительная записка по составу и содержанию приведена в соответствие со СН РК 1.02-03-2011.

7.2.2.Пересмотрено техническое заключение от 18.03.2014г, по замене электрических проводов, осветительных приборов, согласно РДС РК 1.04-07-2002.Таб.69.

7.2.3.Ведомость объемов работ и дефектный акт согласован с заказчиком.

По электроосвещению, электрооборудованию.

7.2.4.В тех.задание на проектирование от 27.02.2013г, согласно РДС РК 1.02-04-2013 разработчиком проекта, установлен уровень ответственности объекта.

7.2.5. В общих указаниях и на планах указаны:

- пояснения по расчету общей мощности объекта согласно требованиям СН РК 4.04-23-2004 и РДС РК 4.04-11-2003;
- условные обозначения, нормы освещенности в помещениях согласно требованиям СН РК 2.04-02-2011 и СНиП РК 2.04-05-2002*;
- ведомость ссылочных и прилагаемых документов, условные графические обозначения электрооборудовании и проводок согласно СТ РК 21.614-2002;
- угловые штампы и марка основных комплектов рабочих чертежей согласно ГОСТ 21.101-97 Таблица А.1;
- существующее положение объекта и питающие сети согласно категории надежности электроснабжения.

7.2.6.Откорректирована спецификация оборудования в полном объеме.

По сметной части.

По сводному сметному расчету.

7.2.7. Стоимость ПИР и экспертизы приняты в соответствии с объемами и видами выполняемых работ (увеличение 0,846 млн. тенге).

По локальным сметам:

МЕМСАРАПТАМА

7.2.8. Изменены объемы нижеследующих строительно-монтажных работ: электроосвещение (увеличение 1,095 млн. тенге).

С учетом внесенных изменений рабочего проекта и сметной документации, изменения сметной стоимости объекта в текущих ценах составили:

увеличение - 1,941 млн. тенге.

В результате внесенных изменений технико-экономические показатели определились в следующем виде:

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Изменения (-)снижение (+)увеличение
			заявленные	рекомендуемые к утверждению	
1	Мощность (вместимость):	уч-ся	1176	1176	-
2	Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, в том числе	млн.тенге	6,192	6,537	+ 0,345
	СМР	млн.тенге	5,044	5,385	+ 0,341
	Оборудование	млн.тенге	1,078	1,078	-
	Прочие затраты	млн.тенге	0,070	0,074	+ 0,004
3	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014 года, в том числе	млн.тенге	17,028	18,969	+ 1,941
	СМР	млн.тенге	12,054	12,869	+ 0,815
	Оборудование	млн.тенге	2,575	2,575	-
	Прочие затраты	млн.тенге	2,399	3,525	+ 1,126
4	Трудоемкость строительства	тыс.чел.дн	0,656	0,718	+ 0,062
5	Удельные капитальные вложения	млн.тг/уч-ся	0,014	0,016	+ 0,002
6	Продолжительность строительства	мес.	2	2	-
7	Вид строительства	Капитальный ремонт			

8. ВЫВОДЫ.

8.1. Рабочий проект **«Капитальный ремонт средней школы №10 в г.Кызылорда»** соответствует требованиям государственных нормативов действующих на территории Республики Казахстан и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1. Мощность (вместимость), уч-ся - 1176
2. Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001года, млн. тенге, в том числе - 6,537
   СМР, млн. тенге - 5,385
   Оборудование, млн.тенге - 1,078
3. Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2014года, млн. тенге, в том числе - 18,969
   СМР, млн. тенге - 12,869
   Оборудование, млн.тенге - 2,575
4. Продолжительность строительства, мес., - 2

8.2. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных закзчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована ТОО "Инженерные изыскания и К" в соответствии с условиями договора от 11 марта 2014г №0086.

8.3. При представлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

МЕМСАРАПТАМА

8.4. Заказчику во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2010 года №1135 «Об утверждении программы по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014 годы» при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8.5. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течении 3 месяцев согласно Постановления Правительства от 23.10.2009года №1656.

8. ТҰЖЫРЫМДАР.

8.1. **«Қызылорда қаласы №10 орта мектебі ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасы аумағында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсынылады:

1. Қуаттылығы (сиымдылығы), орын - 1176
2. 2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 6,537
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 5,385
   Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 1,078
3. 2014 жылғы ағымдағы бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны, млн.теңге, оның ішінде - 18,969
   Құрылыс-монтаж жұмыстары, млн.теңге - 12,869
   Құрал-жабдықтар, млн.теңге - 2,575
4. Құрылыстың ұзақтығы, ай, - 2

8.2. Осы сараптамалық қорытынды 2014 жылғы 11 наурыздағы №0086 шарт талаптарына сәйкес, растығы "Инженерные изыскания и К" ЖШС кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3. Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші «Қазақстан Республикасындағы қазақстандық қамтуды дамыту жөніндегі 2010 – 2014 жылдарға арналған бағдарламаны бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қазандағы №1135 қаулысын орындау мақсатында құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

8.5. 23.10.2009 жылғы №1656 Үкімет қаулысына сәйкес жұмыс жобасы жұмыс өндірісі басталғанға дейін 3 ай ішінде белгіленген тәртіп бойынша бекітілуі тиіс.

Директордың орынбасары: Қ.Сарсенбаев

Өндіріс бөлімінің бастығы: Т. Әбдіхалықов

Смета-экономикалық тобының жетекші: Ш. Балмағанбетова

Жетекші сарапшы: Ғ. Искаков

Сарапшы: Н.Алиев

МЕМСАРАПТАМА

Прошнуровано
и
пронумеровано
- 8 - стр.

«26» 12 2014г