Республика Казахстан
Кызылординская область
ТОО «ГорСервисПроект»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда

г. Кызылорда, 2021 год.

Аппарат акима сельского округа Карауылтобе КГУ
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме	2165,000	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	231,964	тыс.тенге

Распоряжение № 8-Р от 2.02.2022
(ссылка на документ о согласовании)

"2" февраля 2022г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			248,104	248,104
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта				
		Итого по разделу I			**248,104**	**248,104**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1593,467			1593,467
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор			51,628	51,628
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор			39,837	39,837
		Итого по разделу III			**91,465**	**91,465**
		Итого по сводному сметному расчету	**1593,467**	**0,000**	**339,569**	**1933,036**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			231,964	231,964
		Всего по сводному сметному расчету	**1593,467**	**0,000**	**571,533**	**2165,000**

Директор Жусупов Б.

Заказчик

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1784,683 тыс.тенге

в том числе:
налог на добавленную стоимость 191,216 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

« » 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2020г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
1	5-1	Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда	1517,536	--	--	1517,536
		Всего по главе	1517,536	--	--	1517,536
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1517,536	--	--	1517,536
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1517,536	--	--	1517,536
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-		
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1517,536**	--	--	**1517,536**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	0,00
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1517,536**	--	**0**	**1517,536**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0500359	1593,467	-	0,000	1593,467
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	191,216	191,216
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1593,467**	--	**191,216**	**1784,683**

Директор Жусупов Б.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-2-1

(локальная смета)

на Устройство освещение

Наименование объекта - Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Карауылтобе, г.Кызылорда

Основание

Составлен в ценах на 2 КВ. 2020г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	126,6033	1163,65	147321,68
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,282053	1505,4	(77200,02)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**147322**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3888	15	5,83
2	3105-0401-0102 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,6632	10	16,63
3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1458	6010	876,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1458	1324	193,04
4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	17,76	5337	94785,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,76	1891	33584,16
5	3105-0102-0104 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,5616	7044	3955,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5616	1891	1061,99
6	3105-0308-0101 РСНБ РК 2015	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	2,0196	6400	12925,44

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,0196	1582	3195,01
7	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	10,304	3809	39247,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,304	1108	11416,83
8	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	10,304	15	154,56
9	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,858	3794	3255,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	1891	1622,48
10	3305-0102-0201 РСНБ РК 2015	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	0,999	3752	3748,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,999	1324	1322,68
11	3304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,513	7262	3725,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,513	1582	811,57
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	18,121053	2722	49325,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	18,121053	1324	23992,27
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**212022**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**77200**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	46,65	2651	123669,15
2	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8262	16385	13537,29
3	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,128	369	47,23
4	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00256	1812339	4639,59
5	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,06	1556	93,36
6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2025	6931	1403,53
7	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,03072	1755	53,91

1	2	3	4	5	6	7
8	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00036	56923	20,49
9	2306-0131-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,32	153522	49127,04
10	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,026624	380	10,12
11	2106-0405-9901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные	т	0,54	0	-
12	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00162	21	0,03
13	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,192	1507	289,34
14	2306-1702-0504 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,75-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	487	29,22
15	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	271178	867,77
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	268025	8576,8
17	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1312	1092	143,27
18	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0008	527877	422,3
19	С ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный 100W	шт	6	13013,7	78082,2
20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора граненая, горяч цинковая 9м,Ду4 мм с кронштейном	шт	6	100000	600000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**881013**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**1240356**
		Накладные расходы	**тенге**			**164770**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**1405126**
		Сметная прибыль	**тенге**			**112410**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**1517536**

Наименование стройки - Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Караултобе, г.Кызылорда
Наименование объекта - Устройство освещение конец улицы Байсейтова в с.о. Караултобе, г.Кызылорда

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Устройство освещение

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	1517,536
Сметная заработная плата, тыс. тенге	224,522
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,178

Составлена в ценах на 2 КВ. 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**	**яма**	**6,0000**		**663,98**	**3984**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=927)	чел-ч	0,131	0,786	927,00	729
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,858	1891,00	1622
		Итого оплата труда:				**391,85**	**2351**
1. 3	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,143	0,858	3794,00	3255
		0 1.9. Затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,143	0,858	1891,00	1622
		Итого эксплуатация машин:				**542,54**	**3255**
		Накладные расходы	%	72		282,13	1693
		Сметная прибыль	%	8		75,69	454
		Сметная стоимость:				**1021,80**	**6131**
2	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**0,5400**		**80206,66**	**43312**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	26	14,04	1349,00	18940
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,58	4,093	1561,43	6391
		Итого оплата труда:				**46909,62**	**25331**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,0013	0,001053	1324,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1092,54**	**885**
4. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8262	16385,00	13537
4. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2025	6931,00	1404
4. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00162	21,00	0
		Итого материалов:				**18445,49**	**14941**
		Накладные расходы	%	91		1357,26	1099
		Сметная прибыль	%	8		1771,74	1435
		Сметная стоимость:				**23918,48**	**19374**
5	**1133-0207-0101 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Установка**	**светильник**	**6,0000**		**1890,26**	**11342**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	1,29	7,74	1324,00	10248
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,06	0,36	1324,00	477
		Итого оплата труда:				**1787,40**	**10724**
5. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,06	0,36	2722,00	980
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел	чел-ч	0,06	0,36	1324,00	477
		Итого эксплуатация машин:				**163,32**	**980**
5. 4	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,06	1556,00	93
5. 5	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00036	56923,00	20
		Итого материалов:				**18,98**	**114**
		Накладные расходы	%	80		1429,92	8580
		Сметная прибыль	%	8		265,61	1594
		Сметная стоимость:				**3585,79**	**21515**
6	**СТ ПРАЙС-ЛИСТ**	**Светильник уличный 100W**	**шт**	**6,0000**		**13013,70**	**78082**
		Сметная прибыль	%	8		1041,10	6247
		Сметная стоимость:				**14054,80**	**84329**
7	**1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**320,0000**		**481,58**	**154107**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	0,06	19,2	1324,00	25421
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	31,936	1607,50	51337