ТОО «Жан и К СтройСервис»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды» акимата города Кызылорда

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство уличного освещения улицы 7 көше сельского округа Талсуат города Кызылорда

г.Кызылорда
2020 год

ТОО «Жан и К СтройСервис»

Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды» акимата города Кызылорда

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство уличного освещения улицы 7 көше сельского округа Талсуат города Кызылорда

Директор ТОО «Жан и К СтройСервис» **Жусупбеков Ж.Б.**

г.Кызылорда
2020 год

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды"
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 2119,3 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 227,068 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1651,315	107,030	54,832	1813,177
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 1813,177.3,24% = 58,747			58,747	58,747
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 1813,177.1,12% = 20,308			20,308	20,308
		Итого по разделу III			**79,055**	**79,055**
		Итого по сводному сметному расчету	**1651,315**	**107,030**	**133,887**	**1892,232**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12% без НДС на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			227,068	227,068
		Всего по сводному сметному расчету	**1651,315**	**107,030**	**360,955**	**2119,300**

Директор Жусупбеков Ж.Б.

Главный инженер проекта Жусупбеков Ж.Б.

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2030,758 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 217,581 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда

(наименование стройки)

в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	002-2020 ЭН	Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда	1618.936	107,03	--	1725,966
		Всего по главе	**1618,936**	**107,03**	**--**	**1725,966**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1618,936**	**107,03**	**--**	**1725,966**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

2	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	54,832	54,832
		Всего по главе	**--**	**--**	**54,832**	**54,832**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1618,936**	**107,03**	**54,832**	**1780,798**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	32,379	--	--	32,379
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1651,315**	**107,03**	**54,832**	**1813,177**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	217,581	217,581
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1651,315**	**107,03**	**272,413**	**2030,758**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда

Объектная смета № 002-2020 ЭН
(Объектный сметный расчет)

на строительство Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	1725,966	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,1	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	127,253	тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	№ 2-1-1	уличное освещение	1618,936	107,03	--	1725,966	0,1	127,253	--
		ИТОГО	**1618,936**	**107,03**	**–**	**1725,966**	**0,1**	**127,253**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

Форма 4

Наименование стройки - Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда
Шифр стройки 002-2020-ЭН
Наименование объекта - Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда
Шифр объекта 002-2020 ЭН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на уличное освещение

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Сметная стоимость	1725,966	тыс.тенге
Сметная заработная плата	127,253	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,101	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы.Устройство освещения улицы 7 коше									
1	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	15	987,26	805,57	14809	12083	–	5602	22043
		НР - 72%, СП - 85%			181,69	336,97	2725	5054		1633	
2	Е11-160401-0106 1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Изготовление опоры освещения**	опора	15	1508,24	93,31	22624	1400	882	20378	46442
		НР - 95%, СП - 85%			1356,16	30,11	20342	452		3440	
3	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	75	4100,00	–	307500	–	307500	–	332100
		СП - 8%			–	–	–	–		24600	
4	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	76,5	2755,00	–	210758	–	210758	–	227618
		СП - 8%			–	–	–	–		16861	
5	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	33	1241,00	–	40953	–	40953	–	44229
		СП - 8%			–	–	–	–		3276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010201-0137 2301-0201-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	800,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
		СП - 8%									
7	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	75	565,68 432,84	1,03 0,51	42426 32463	78 38	9885	26001 5474	73901
		НР - 80%; СП - 8%									
8	Е11-330207-0101 1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	15	1890,26 1707,96	163,32 79,44	28354 25619	2450 1192	285	21449 3984	53787
		НР - 80%; СП - 8%									
9	Прайс-лист	Светильник СКУ-02 серии PRO	шт.	15	14285,71 --	-- --	214286 --	-- --	214286	-- 17143	231429
		СП - 8%									
10	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	27	402,00 --	-- --	10854 --	-- --	10854	-- 868	11722
		СП - 8%									
11	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	130,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
		СП - 8%									
12	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1798,00 --	-- --	26970 --	-- --	26970	-- 2158	29128
		СП - 8%									
13	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	6913,00 --	-- --	103695 --	-- --	103695	-- 8296	111991
		СП - 8%									
14	С124-040202-0807 2404-0202-0807 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	10302,00 --	-- --	154530 --	-- --	154530	-- 12362	166892
		СП - 8%									
15	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	704,00 --	-- --	21120 --	-- --	21120	-- 1690	22810
		СП - 8%									
		Монтаж СИП проводов									
16	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,48	34280,24 29694,80	3320,84 1615,28	16455 14254	1594 775	607	12023 2278	30756
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103									
			опора	11	831,21	410,29	9143	4513	–	5219	15511
		НР - 80% СП - 8%			420,92	172,12	4630	1893		1149	
18	С123-061201-0302 2306-1201-0302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012									
			км	0,44	214011,00	–	94165	–	94165	–	101698
		СП - 8%			–	–	–	–		7533	
19	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017									
			м	1,8	402,00	–	724	–	724	–	781
		СП - 8%			–	–	–	–		58	
20	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	2	130,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
21	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	1798,00	–	1798	–	1798	–	1942
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
22	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	6913,00	–	6913	–	6913	–	7466
		СП - 8%			–	–	–	–		553	
23	С124-040202-0807 2404-0202-0807 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	10302,00	–	10302	–	10302	–	11126
		СП - 8%			–	–	–	–		824	
24	С124-040207-5026 2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	2	704,00	–	1408	–	1408	–	1521
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
25	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами									
			м кабеля	45	731,16	418,11	32902	18815	5746	10522	46899
		НР - 72% СП - 8%			185,36	139,41	8341	6273		3474	
26	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,045	43140,00	–	1941	–	1941	–	2097
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
		Управление уличным освещением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080304-0201 1308-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене**	шт.	1	13129,28	1266,02	13129	1266	9113	2304	16668
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	450,10	2750	450		1235	
28	51-080401-0116 5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления уличным освещением ЯУО-9601**	шт.	1	107030,00	–	107030	–		–	107030
					–	–	–	–	107030	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1502548**	**42199**	**1242195**	**103498**	**1725968**
							111125	**16128**	**107030**	**119922**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**107030**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**107030**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**142138**				
		Материалы	Тенге				**14859**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17815**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**96106**				
		Накладные расходы	Тенге				**12826**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12397**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**167361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17815**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**667946**				
		Материалы	Тенге				**10777**				
		Всего заработная плата	Тенге					**88644**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**556759**				
		Накладные расходы	Тенге				**70293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59059**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**797298**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88644**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**585434**				
		Материалы	Тенге				**881**				
		Всего заработная плата	Тенге					**20794**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**562811**				
		Накладные расходы	Тенге				**20378**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48465**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**654277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
		Сметная заработная плата	Тенге					**20794**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1725966**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**127253**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1725968**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**111125**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**42199**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**16128**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1242195**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**107030**		
		- Накладные расходы	Тенге							**103498**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							119922	

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда

Объект номер - 002-2020 ЭН

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № № 2-1-1

на уличное освещение

Наименование объекта - Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского округа Талсуат города Кызылорда

Основание: ЭН

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	89,317	1244,16 --	- --	- -	111125
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,2386	1435,04 --	- --	- -	(16128)
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**111125**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			**Эксплуатация машин**		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	1,21	3235 --	- --	1324 1602,04	3914
4	698С	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,075	6010 --	- --	1324 99,3	451
5	762С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	4970 --	- --	1891 42,55	112
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,329	5337 --	- --	1891 622,14	1756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	983С	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,7595	3809 --	- --	1108 1949,53	6702
8	1039С	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	1,7595	15 --	- --	- -	26
9	1068С	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	3,195	3782 --	- --	1582 5054,49	12083
10	1569С	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	2171 --	- --	1108 8,31	16
11	1947С	3105-0602-1101 РСНБ РК 2015	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	2,349	4497 --	- --	1582 3716,12	10563
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82	168 --	- --	- -	138
13	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,2911	2722 --	- --	1324 3033,42	6236
14	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,413	27 --	- --	- -	200
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**16127,89**	**42199**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
15	127927С	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,045	369 --	361 --	- -	17
16	127966С	2105-0307-0507 РСНБ РК 2015	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,105	450 --	441 --	- -	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	129039С	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,00072	1812339 --	1776395 --	- -	1305
18	129995С	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	599272 --	594403 --	- -	8989
19	144746С	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	499529 --	488950 --	- -	85
20	146645С	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1365	5717 --	5603 --	- -	780
21	146649С	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,15	359 --	333 --	- -	54
22	146693С	2113-0702-1102 РСНБ РК 2015	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,198	1556 --	1524 --	- -	308
23	147047С	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,2346	90 --	87 --	- -	21
24	147184С	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,011025	1755 --	1719 --	- -	19
25	147338С	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	234268 --	228752 --	- -	23
26	147653С	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000225	5882327 --	5766201 --	- -	1324
27	149365С	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0009096	56923	55806	-	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						--	--	-	
28	149394С	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,025	699	684	-	1415
						--	--	-	
29	150560С	2301-0201-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4,5	800	782	-	3600
						--	--	-	
30	150568С	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33	1241	1213	-	40953
						--	--	-	
31	150609С	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,5	2755	2693	-	210758
						--	--	-	
32	150637С	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75	4100	4013	-	307500
						--	--	-	
33	191896С	2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	43140	42204	-	1941
						--	--	-	
34	237698С	2306-1201-0302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,44	214011	209616	-	94165
						--	--	-	
35	241447С	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,59	245	240	-	1125
						--	--	-	
36	242799С	2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	130	127	-	4160
						--	--	-	
37	242938С	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00936	380	372	-	4
						--	--	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	242985С	2404-0207-3979 РСНБ РК 2015	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,008	423 --	415 --	- -	426
39	244660С	2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000192	544415 --	533332 --	- -	105
40	249504С	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,296	1507 --	1476 --	- -	1953
41	267840С	2404-0202-0807 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	10302 --	10099 --	- -	164832
42	268000С	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	6913 --	6776 --	- -	110608
43	268075С	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-2017	м	28,8	402 --	394 --	- -	11578
44	268134С	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1798 --	1762 --	- -	28768
45	268178С	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	704 --	690 --	- -	22528
46	278579С	2204-0201-0616 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	18,45	458 --	448 --	- -	8450
47	287764С	2113-0816-0207 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00045	1092 --	1071 --	- -	0,49
48	287782С	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00003	527877	515576	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49		С Прайс-лист	Светильник СКУ-02 серии PRO	шт.	15	14285,71	--	-	214286
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**		--	--	-	**1242194**
			ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
50	51-080401-0116	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Шкаф управления уличным освещением ЯУО-9601	шт.	1	107030	107030	-	107030
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика)	**тенге**		--	--	-	**107030**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
 1 Э810180'К9А0Ж5'МН2Ц7В1Х+Ш2''11'''''*
 2 Ю''Устройство уличного освещения улицы 7 коше сельского
       округа Талсуат города Кызылорда'002-2020-ЭН'002-
       2020 ЭН'Устройство уличного освещения улицы 7 коше
        сельского округа Талсуат города Кызылорда'РП'2'№
       2-1-1'уличное освещение'ЭН'Жусупбеков Ж.Б.*
 3 (РС130722)(РС130738)(РС249432РС249433)(РС250402)(РС147
       246)(РМ130738)*
 4 М100056=3500*
 5 М274662=31*
 6 Н43=15*
 7 Р1.Устройство освещения улицы 7 коше*
 8 Е11-010203-0502'1''Ямы, глубина до 2 м. Бурение буриль
       но-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов
       2'яма*
 9 Е11-160401-0106(РС102636)(РС187490)(РС249131)(РС278615
       )'1''Изготовление опоры освещения'опора*
10 С123-010201-0218'5''Трубы стальные электросварные прям
       ошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070
       5-80'м*
11 С123-010201-0186'5,1''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10
       705-80'м*
12 С123-010201-0145'2,2''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
13 С123-010201-0137'0,3''Трубы стальные электросварные пр
       ямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 107
       05-80'м*
14 Е11-150403-1003'5''Балки, трубы стальные, диаметром от
        50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количест
       во окрасок 2'м2 окрашиваемой поверхности*
15 Е11-330207-0101(РС130137)(РС144746)(РС147523)(РС263599
       )(РС263940)'1''Светильники с лампами накаливания.
       Установка'светильник*
16 СТ Прайс-лист(=19)'1'16000:1,12'Светильник СКУ-02 сери
       и PRO'шт.*
17 С124-040207-4401'1,8''Лента монтажная крепления F20.07
        ГОСТ Р 51177-2017'м*
18 С124-040207-2603'2''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) Г
       ОСТ Р 51177-2017'шт.*
19 С124-040207-4920'1''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-2017'шт.*
20 С124-040207-3228'1''Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 5117
       7-2017'шт.*
21 С124-040202-0807'1''Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р
       51177-2017'шт.*
22 С124-040207-5026'2''Зажимы герметичные прокалывающие S
       LIW50 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
23 Н43=1*
24 П2Монтаж СИП проводов*
25 Е11-330204-0102'0,48''Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированн
       ые (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеск
       а вручную'км линии*
26 Е11-330204-0403'11''Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При
       изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к н
       орме 1133-0204-0103'опора*
27 С123-061201-0302'0,44''Провод самонесущий изолированны
       й для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1
       х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012'км*
28 С124-040207-4401'1,8''Лента монтажная крепления F20.07
        ГОСТ Р 51177-2017'м*
29 С124-040207-2603'2''Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) Г
       ОСТ Р 51177-2017'шт.*
30 С124-040207-4920'1''Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 5117
       7-2017'шт.*
31 С124-040207-3228'1''Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 5117
       7-2017'шт.*
32 С124-040202-0807'1''Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р
       51177-2017'шт.*
33 С124-040207-5026'2''Зажимы герметичные прокалывающие S
       LIW50 ГОСТ Р 51177-2017'шт.*
34 Ц13-080201-0702'45''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг
       . Прокладка с креплением накладными скобами'м кабе
       ля*
35 С123-060131-0202'0,045''Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)
       -0,66 ГОСТ 16442-80'км*
36 П2Управление уличным освещением*
37 Ц13-080304-0201'1''Блок управления открытого исполнени
       я высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на с
       тене'шт.*
38 51-080401-0116'1''Шкаф управления уличным освещением Я
       УО-9601*
39 К'*
```