ТОО «Жан и К СтройСервис»

Заказ:
Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сметная документация

Уличное освещение по ул.Наурыз в пос.Тасбугет

г.Кызылорда

2022 год

ТОО «Жан и К СтройСервис»

Заказ:
Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Сметная документация

Уличное освещение по ул.Наурыз в пос.Тасбугет

Главный инженер Проекта **Жусупбеков Ж.Б.**

г.Кызылорда

2022 год

Пояснительная записка

Сметная документация составлена на основании:

- сборников сметных цен и расценок на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015, на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015 утвержденных Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года №218-нк с использованием программного комплекса «АВС-4» по выпуску сметной документации в текущих ценах на 2022 года (ресурсный метод);

При составлении сметной документации в текущем уровне цен использована сметно-нормативная база, введенная в действие с 13.01.2022 года (АВС-4, редакция 2022.1)

При составлении смет на строительство объекта применены:

- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Кызылординской области
- Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, утвержденные Комитетом по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, Астана 2015г.;
- сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства;

При определении сметной стоимости строительства приняты:

- территориальный район-11
- накладные расходы учитываются от суммарной величины заработной платы рабочих строителей и машинистов в составе эксплуатации машин по нормам и в порядке, приведенным в приложении 2 к приказу Комитета по делам строительства, ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017года №249-нк
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов
- налог на добавленную стоимость 12%.
- непредвиденные работы и затраты приняты в размере 2% согласно приказа Комитета по делам строительства, ЖКХ Министерства по инвестициям и развитию РК от 14.11.2017года №249-нк (п.72 приложения 1).

инжиниринговые услуги приняты согласно приложения 4 к приказу Председателя КДС и

- ЖКХ МИР РК от 14.11.2017 года №249-нк;

Форма 1

КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 820,303 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 87,89 тыс.тенге

Распоряжение N 11-О от 24.02.2022г.
(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Уличное освещение
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			0,000	0,000
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	697,879	0,000	11,549	709,428
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 709,428.3,24% = 22,985			22,985	22,985
		Итого по разделу III			**22,985**	**732,413**
		Итого по сводному сметному расчету	**697,879**	**0,000**	**34,534**	**732,413**
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			87,890	87,890
		Всего по сводному сметному расчету	**697,879**	**0,000**	**122,424**	**820,303**

Руководитель организации Жусупбеков Ж.Б.

Главный инженер проекта Жусупбеков Ж.Б.

Форма 2

Заказчик КГУ "Аппарат акима поселка Тасбугет города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 794,569 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 85,14 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Уличное освещение по ул.Наурыз в пос.Тасбугет

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	651,583	--	--	651,583
		Всего по главе	**651,583**	**--**	**--**	**651,583**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**651,583**	**--**	**--**	**651,583**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--	--
4	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	10,998	10,998
		Всего по главе	**--**	**--**	**10,998**	**10,998**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**651,583**	**--**	**10,998**	**662,581**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	13,032	--	--	13,032
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**664,615**	**--**	**10,998**	**675,613**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	697,88	--	11,549	709,429
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	85,14	85,14
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**697,88**	**--**	**96,689**	**794,569**

Руководитель организации Жусупбеков Ж.Б.

Главный инженер проекта Жусупбеков Ж.Б.

«Жан и К СтройСервис» Товарищество с ограниченной ответственностью г. Кызылорда Республика Казахстан

Форма 4

Наименование стройки - Уличное освещение по ул.Наурыз в пос.Тасбугет
Шифр стройки Наурыз/Тасбугет
Наименование объекта - Строительно-монтажные работы
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Уличное освещение

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	651,583	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	76,325	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,042	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах на 4 КВ. 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	2		35921,56	–	71843	–	64988	5484	83514
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	–	6855	–		6186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,04	18357,00				37448		
1.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0394	0,0788	349485,00				27539		
2	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установки**	опора	2		14361,91	5850,03	28724	11700	5887	13121	45192
		НР - 80%; СП - 8%				5568,26	2632,18	11137	5264		3348	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,24		89497,75	30510,07	21479	7323	–	13972	38287
		НР - 80%; СП - 8%				58987,68	13782,40	14157	3308		2836	
4	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,24		300000,00	–	72000	–	72000	–	77760
		СП - 8%				–	–	–	–		5760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378,00	–	8268	–	8268	–	8929
		СП - 8%			–	–	–	–		661	
6	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	16	1551,00	–	24816	–	24816	–	26801
		СП - 8%			–	–	–	–		1985	
7	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	3443,00	–	13772	–	13772	–	14874
		СП - 8%			–	–	–	–		1102	
8	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	2386,00	–	16702	–	16702	–	18038
		СП - 8%			–	–	–	–		1336	
9	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185,00	–	1110	–	1110	–	1199
		СП - 8%			–	–	–	–		89	
10	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574,00	–	6888	–	6888	–	7439
		СП - 8%			–	–	–	–		551	
11	243-110-0402 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,012	85512,00	–	1026	–	1026	–	1108
		СП - 8%			–	–	–	–		82	
12	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,262	53978,26	9952,40	14142	2607	223	8451	24401
		НР - 69%; СП - 8%			43174,90	3573,50	11312	936		1807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6 0,1572	268,00				42		
12.2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0032 0,000838	206112,00				173		
13	241-108-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	4	9122,00	–	36488	–	36488	–	39407
		СП - 8%			–	–	–	–		2919	
14	241-108-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм	м	8,4	5575,00	–	46830	–	46830	–	50576
		СП - 8%			–	–	–	–		3746	
15	241-108-0129 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	6,4	3337,00	–	21357	–	21357	–	23066
		СП - 8%			–	–	–	–		1709	
16	241-108-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	4	1956,00	–	7824	–	7824	–	8450
		СП - 8%			–	–	–	–		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	241-108-0105 РСНБ РК 2015	**Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм**	м	3,6	994,00	–	3578	–	3578	–	3864
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
18	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	5	5244,46	1047,59	26222	5238	–	18685	48500
		НР - 80%; СП - 8%			4196,87	474,37	20984	2372		3593	
19	247-103-0801 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный**	шт.	9	13392,86	–	120536	–	120536	–	130179
		СП - 8%			–	–	–	–		9643	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								651583
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				64445				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26868			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					11880			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						452293		
		- Накладные расходы	тенге							59713	
		- Сметная прибыль	тенге							48265	

Наименование стройки - Уличное освещение по ул.Наурыз в пос.Тасбогет г.Кызылорда

Форма 4рс АВС-4

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Общестроительные работы

Наименование объекта - Освещение

Основание: РП

Составлен в текущих ценах на 4кв.2021 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	37,676296	1381,18	-	-	52038
						--	--	-	
2	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,441688	1762,57	-	-	(9591)
						--	--	-	
			Всего трудовые ресурсы	**тенге**				--	**52038**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
3	101С	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	2,9912	3744	-	1496	11199
						--	--	4474,84	
4	521С	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0524	12	-	-	0,63
						--	--	-	
5	724С	3105-0310-0103 РСНБ РК 2015	Краны-манипуляторы, 16 т	маш.-ч	0,9888	5944	-	2137	5877
						--	--	2113,07	
6	766С	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,262	5597	-	2137	1466
						--	--	559,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1038С	3105-0401-0101 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 6,3 т	маш.-ч	0,1212	6 --	- --	- -	0,73
8	1041С	3105-0402-0202 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,7872	12 --	- --	- -	9
9	1070С	3101-0303-0401 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1	4741 --	- --	2137 2137	4741
10	1147С	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0786	28 --	- --	- -	2
11	1695С	3401-0102-0101 РСНБ РК 2015	Станки сверлильные	маш.-ч	1,2314	60 --	- --	- -	74
12	2016С	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,834	173 --	- --	- -	317
13	2468С	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012144	5224 --	- --	2137 25,95	63
14	2509С	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,056544	3154 --	- --	1496 84,59	178
15	2510С	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,131	4032 --	- --	1496 195,98	528
16	2577С	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3144	28 --	- --	- -	9
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**9591,31**	**24467**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	100119С	211-202-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,0266	2359 --	1673 --	- -	63
18	100533С	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,346	21640 --	19224 --	- -	50767
19	146649С	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1572	332 --	297 --	- -	52
20	146664С	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0524	153 --	147 --	- -	8
21	147170С	261-107-0492 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,312	483 --	470 --	- -	151
22	147341С	261-107-0571 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008384	206112 --	201113 --	- -	173
23	147589С	261-107-0684 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,72	3666 --	3582 --	- -	2640
24	151597С	241-108-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	4	1457 --	1424 --	- -	5828
25	151620С	241-108-0129 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	6,4	2487 --	2430 --	- -	15917
26	151662С	241-108-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм	м	8,4	4156 --	4059 --	- -	34910
27	151695С	241-108-0220 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	4	6799 --	6642 --	- -	27196
28	154778С	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	27 --	26 --	- -	270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	192067С	243-110-0402 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,012	85512 --	83200 --	- -	1026
30	237860С	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,24	167899 --	164297 --	- -	40296
31	242664С	252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4,8	48 --	47 --	- -	230
32	242799С	252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4,8	130 --	127 --	- -	624
33	242811С	252-207-0914 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	4,8	191 --	187 --	- -	917
34	242831С	252-207-1002 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,96	1819 --	1772 --	- -	1746
35	242844С	252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1378 --	1351 --	- -	8268
36	267843С	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	4	3443 --	3375 --	- -	13772
37	268000С	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	16	8253 --	8090 --	- -	132048
38	268134С	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	2385 --	2338 --	- -	16695
39	274796С	241-108-0105 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х2,5 мм	м	3,6	741 --	724 --	- -	2668
40	277267С	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185 --	181 --	- -	1110
41	277277С	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	574 --	563 --	- -	6888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	279845С	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0788	402525 --	393222 --	- -	31719
43	282728С	247-103-0801 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-30W, мощность 30 Вт, IP67	шт.	9	20667 --	20260 --	- -	186003
44	296147С	261-302-0476 РСНБ РК 2015	Провода самонесущие изолированные	1000 м	0,2448	0 --	- --	- -	-
45	306169С	252-207-0609 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4,08	5088 --	4988 --	- -	20759
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				--	**602744**