Таскала Транс Газ

ТОО «Таскала Транс Газ»
Республика Казахстан 090000
ЗКО, Сырымский район
с. Жымпиты ул. С.Сейфуллин 50
т/ф: 8(7112)228116 240017 87015581736
tootaskalatransgaz@mail.ru

Исх.№ 74
от 25.09.2025 г.

РГУ "Департамент казначейства
по Костанайской области
Комитета казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"

Потенциальный поставщик ТОО «Таскала Транс Газ» был отклонен по сведению по выполненным работам №3881353 (*Реконструкция водопровода по ул. Маметовой от ул. куличева до ул. Неусыпова, г. Уральск, ЗКО*).

Настоящим сообщаем, что по данному объекту согласно пунктам 3 и 4 акта приемки объекта в эксплуатацию от 27.12 2016 г следующее: основные технико-экономические показатели (мощность, производительность производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	**Технико-экономические показатели**	**Единица измерения**	**По проекту**		**фактически**	
			Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Диаметр	мм	630	630	630	630
2	Протяженность водопровода	км	2658	2658	2658	2658

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водопровод, построен Д630 мм – 2658 м, из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 26 по ГОСТ 18599-2001.

На основании выше указанных характеристик согласно Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10666 (редакция от 31.01.2023 на официальном сайте https://adilet.zan.kz/) данный объект относится пп. 1 п. 9 к объекту I (повышенного) уровня ответственности: магистральные сети водоснабжения, включая групповые водоводы, водоотведения и канализационные коллекторы условным (внутренним) диаметром 500 мм (миллиметров) и более и сооружения на них, водопроводные и канализационные очистные сооружения (ВОС и КОС), насосные станции и водозаборы производительностью 10 000 м^3/сут (метров кубических в сутки) и более.

Касательно заключения от государственной экспертизы № 09-0382/14 от 15.07.2014 г по рабочему проекту «Реконструкция водопровода по ул.Маметовой от ул.Куличева до ул.Неусыпова в г. Неусыпова в г. Уральск ЗКО» оценка принятых проектных решений выдано в соответствии с РДС РК 1.02-04-2013 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности». Однако эти требования были отменены *в соответствии с приказом и.о. Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 4 мая 2015 года № 182-НҚ.*

А второй подвид в той же сведений(*Лицензия на строительно-монтажные работы 5.Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3.основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными*) указан на оснований «согласно п.9 Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам 28 февраля 2015 года №165 автомобильные дороги IV и V категории относиться к «объектам II-нормальный зданиям и сооружениям, не относящиеся к технически сложным объектам».»

Согласно вышеизложенного просим подтвердить данный объект.

Директор **Т. Махметов**