ТОО «НурАлем-Саулет»
Гослицензия № 14013360 от 26.03. 2020 г.

заказ: 12-2024
заказчик: ГКП на ПХВ
"Городская поликлиника № 9"
акимата города Астана.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РП «Капитальный ремонт поликлиники № 9 по адресу г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 16/1».

Том III.

Сметная документация.

Шымкент 2024 г.

ТОО «НурАлем-Саулет»
Гослицензия № 14013360 от 26.03. 2020 г.

заказ: 12-2024
заказчик: ГКП на ПХВ
"Городская поликлиника № 9"
акимата города Астана.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

РП «Капитальный ремонт поликлиники № 9 по адресу г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, 16/1».

Том III.

Сметная документация.

Директор: **Айнабаев З.**

ГИП: **Болысбеков М.**

Шымкент 2024 г.

Пояснительная записка

Объект строительства " "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"" находится в регионе - г. Астана, г. Косшы.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 4 квартал - 1,079
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2026 г. 1 квартал - 1,0992
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2026 г. 2 квартал - 1,1198

Налог на добавленную стоимость на 2024 -2026 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.3 от 17.03.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Заказ 12-2024 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 9" акимата города Астана.

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **1 441 278,597** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **154 422,707** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			21 192,680	21 192,680
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			21 192,680	21 192,680
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 543,122	2 543,122
		- Итого в 2024 г.			23 735,802	23 735,802
		Итого по проектным работам			21 192,680	21 192,680
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			2 543,122	2 543,122
		Всего по проектным работам			23 735,802	23 735,802
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 907,181	1 907,181
		В прогнозных ценах				
		- 2024 г. (Кпер = 1) - 100%			1 907,181	1 907,181

		- Налог на добавленную стоимость (12)%			228,862	228,862
		- Итого в 2024 г.			2 136,043	2 136,043
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			1 907,181	1 907,181
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			228,862	228,862
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			2 136,043	2 136,043
		Итого по части I в прогнозных ценах			23 099,861	23 099,861
		- Налог на добавленную стоимость			2 771,983	2 771,983
		Всего по части I в прогнозных ценах			**25 871,844**	**25 871,844**
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Демонтажные работы	29 770,002			29 770,002
		Итого по главе 1	29 770,002			29 770,002
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Здание №1	511 007,892	73 605,302		584 613,194
	2-02	Здание №2	268 026,347	2 779,809		270 806,156
		Итого по главе 2	779 034,239	76 385,111		855 419,350
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружные электрические сети	18 638,053			18 638,053
		Итого по главе 4	18 638,053			18 638,053
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство	61 731,199			61 731,199
		Итого по главе 7	61 731,199			61 731,199
		Итого по главам 1-7	889 173,492	76 385,111		965 558,603
		сметная з/плата				195 570,435
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				71,741
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	56 017,930			56 017,930
		Итого по главе 8	56 017,930			56 017,930
		Итого по главам 1-8	945 191,422	76 385,111		1 021 576,533
		Сметная прибыль (5)%	47 259,571			47 259,571

	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	47 259,571	3 819,256		51 078,827
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	1 039 710,564	80 204,367		1 119 914,931
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 15%	165 111,236	12 736,854		177 848,091
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			21 341,771	21 341,771
		- Итого в 2025 г. 3 квартал	165 111,236	12 736,854	21 341,771	199 189,861
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 35%	392 646,695	30 289,179		422 935,874
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			50 752,305	50 752,305
		- Итого в 2025 г. 4 квартал	392 646,695	30 289,179	50 752,305	473 688,178
		- 2026 г. 1 квартал (Кпер = 1,0992) - 30%	342 854,956	26 448,192		369 303,148
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			59 088,504	59 088,504
		- Итого в 2026 г. 1 квартал	342 854,956	26 448,192	59 088,504	428 391,651
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 20%	232 853,578	17 962,570		250 816,148
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			40 130,584	40 130,584
		- Итого в 2026 г. 2 квартал	232 853,578	17 962,570	40 130,584	290 946,732
		Итого по части II в прогнозных ценах	1 133 466,464	87 436,795		1 220 903,260
		- Налог на добавленную стоимость			171 313,163	171 313,163
		Всего по части II в прогнозных ценах	1 133 466,464	87 436,795	171 313,163	1 392 216,423
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. 1119914,931х0,46 % + командировочные расходы			8 611,289	8 611,289
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 15%			1 367,516	1 367,516
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			164,102	164,102
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			1 531,618	1 531,618
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 35%			3 252,053	3 252,053
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			390,246	390,246
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			3 642,300	3 642,300
		- 2026 г. 1 квартал (Кпер = 1,0992) - 30%			2 839,659	2 839,659
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			454,345	454,345
		- Итого в 2026 г. 1 квартал			3 294,004	3 294,004
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 20%			1 928,584	1 928,584
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			308,573	308,573
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			2 237,158	2 237,158
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			9 387,812	9 387,812
		- Налог на добавленную стоимость			1 317,267	1 317,267
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			10 705,079	10 705,079

	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. 1119914,931х2,741 %			30 696,868	30 696,868
		В прогнозных ценах				
		- 2025 г. 3 квартал (Кпер = 1,0587) - 15%			4 874,816	4 874,816
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			584,978	584,978
		- Итого в 2025 г. 3 квартал			5 459,794	5 459,794
		- 2025 г. 4 квартал (Кпер = 1,079) - 35%			11 592,672	11 592,672
		- Налог на добавленную стоимость (12)%			1 391,121	1 391,121
		- Итого в 2025 г. 4 квартал			12 983,793	12 983,793
		- 2026 г. 1 квартал (Кпер = 1,0992) - 30%			10 122,599	10 122,599
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			1 619,616	1 619,616
		- Итого в 2026 г. 1 квартал			11 742,215	11 742,215
		- 2026 г. 2 квартал (Кпер = 1,1198) - 20%			6 874,871	6 874,871
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			1 099,979	1 099,979
		- Итого в 2026 г. 2 квартал			7 974,850	7 974,850
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			33 464,958	33 464,958
		- Налог на добавленную стоимость			4 695,694	4 695,694
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			38 160,652	38 160,652
		Итого по части III в прогнозных ценах			42 852,770	42 852,770
		- Налог на добавленную стоимость			6 012,961	6 012,961
		Всего по части III в прогнозных ценах			48 865,731	48 865,731
		Итого по сводному сметному расчету	**1 133 466,464**	**87 436,795**	**65 952,631**	**1 286 855,891**
		- 2024 г.			*23 099,861*	*23 099,861*
		- 2025 г. 3 квартал	*165 111,236*	*12 736,854*	*6 242,332*	*184 090,422*
		- 2025 г. 4 квартал	*392 646,695*	*30 289,179*	*14 844,725*	*437 780,599*
		- 2026 г. 1 квартал	*342 854,956*	*26 448,192*	*12 962,258*	*382 265,405*
		- 2026 г. 2 квартал	*232 853,578*	*17 962,570*	*8 803,455*	*259 619,603*
		Налог на добавленную стоимость			**154 422,707**	**154 422,707**
		- 2024 г.			2 771,983	2 771,983
		- 2025 г. 3 квартал			22 090,851	22 090,851
		- 2025 г. 4 квартал			52 533,672	52 533,672
		- 2026 г. 1 квартал			45 871,849	45 871,849
		- 2026 г. 2 квартал			31 154,352	31 154,352
		Всего по сводному сметному расчету	**1 133 466,464**	**87 436,795**	**220 375,338**	**1 441 278,597**
		- 2024 г.			25 871,844	25 871,844
		- 2025 г.	557 757,931	43 026,033	95 711,580	696 495,544
		- 2026 г.	575 708,534	44 410,762	98 791,914	718 911,210

Директор _____ **Айнабаев З.**

ГИП _____ **Болысбеков М.**

Сметчик _____ **Донцова Е.**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №1-01 **Наименование: Демонтажные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №1-01-00-01 Демонтажные работы Дефектный акт	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Здание 1 отопление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	1215-0101-0103 102
	Ресурс исключен 261-107-0831
2	1215-0101-0102 ОбФ3 = 10+26+40+70 = 146
	Ресурс исключен 261-107-0831
3	1215-0101-0101 ОбФ11 = 40+54+120+52+36+130+24+22+130+110+120+20+200+220+26 = 1304
	Ресурс исключен 261-107-0831
4	414-104-0501 ОбФ8 = ((62+40)*5.4+(10+26+40+70)*4.62+(40+54)*3.28+(120+60+52+36)*2.46+(130+24+22+130+110)*1.72+(120+20+200+220+26)*1.66)*0.001 = 3,8812
5	412-102-0216 ОбФ8 = ((62+40)*5.4+(10+26+40+70)*4.62+(40+54)*3.28+(120+60+52+36)*2.46+(130+24+22+130+110)*1.72+(120+20+200+220+26)*1.66)*0.001 = 3,8812 (Коб = 20)
Раздел №2 Здание 2 отопление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
6	1215-0101-0103 50
	Ресурс исключен 261-107-0831
7	1215-0101-0102 70
	Ресурс исключен 261-107-0831
8	1215-0101-0101 ОбФ4 = 20+20+32+106+20+90+12+16+40+70 = 426
	Ресурс исключен 261-107-0831
9	414-104-0501 ОбФ12 = (50*5.4+70*4.62+20*3.28+(20+32+106)*3.28+(20+90+12)*1.72+(16+40)*2.46+70*1.66)*0.001 = 1,64104
10	412-102-0216 ОбФ12 = (50*5.4+70*4.62+20*3.28+(20+32+106)*3.28+(20+90+12)*1.72+(16+40)*2.46+70*1.66)*0.001 = 1,64104 (Коб = 20)
Раздел №3 Здание 1,водопровод и канализация.	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	1215-0101-0101 802
12	1215-0101-0102 88
13	1215-0101-0103 7
14	6114-0103-0101 95 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
15	6114-0103-0102 198 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
16	1215-0101-0401 7
17	1215-0101-0402 35
18	1215-0101-0404 10
19	1215-0101-0410 1
20	6115-0104-0102 7 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 245-401-0102
	Ресурс исключен 217-701-0308
	Ресурс исключен 236-202-1014
	Ресурс исключен 236-104-0101
21	1215-0101-0403 32
22	414-104-0501 ОбФ6 = (167*1.28+176*1.66+273*2.39+186*3.09+12*3.84+76*4.88+7*8.34+95*0.45+198*1.061+10*22.5+35*26+11*55+1*16+7*5.2+12*52.8+19*5.2+1*1.5+32*1.92)*0.001 = 5,049038
23	412-102-0216 ОбФ6 = (167*1.28+176*1.66+273*2.39+186*3.09+12*3.84+76*4.88+7*8.34+95*0.45+198*1.061+10*22.5+35*26+11*55+1*16+7*5.2+12*52.8+19*5.2+1*1.5+32*1.92)*0.001 = 5,049038 (Коб = 20)
Раздел №4 Здание 2,водопровод и канализация.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
24	1215-0101-0101 286
25	1215-0101-0102 73
26	6114-0103-0101 38 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0219
27	6114-0103-0102 79 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0191
28	414-104-0501 ОбФ9 = (74*1.28+143*1.66+35*2.39+34*3.09+40*3.84+33*4.88+38*0.45+79*1.061)*0.001 = 0,936369
29	412-102-0216 ОбФ9 = (74*1.28+143*1.66+35*2.39+34*3.09+40*3.84+33*4.88+38*0.45+79*1.061)*0.001 = 0,936369 (Коб = 20)
Раздел №5 Локальная сеть .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
30	1217-0101-0701 250
31	1217-0101-0401 4140
	Ресурс исключен 261-107-0831
32	6119-0302-0101 Демонтажкороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм 4035 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 217-105-0102
33	6119-0301-0202 Демонтаж по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм 125 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 241-221-0104
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 261-303-0116

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

№ п/п	Показатели
Раздел №6 Благоустройство..	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
34	1220-0101-0104 2420 (Коб = 0,25)
35	1220-0401-0102 522
36	6113-0301-0101 Демонтаж дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой 1366 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 211-401-0101
	Ресурс исключен 255-102-0200
37	1220-0401-0102 248
38	6104-0801-0212 Демонтаж ограды металлическойвысота до 2,2 м 134 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 214-209-0106
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-102-0310
	Ресурс исключен 261-101-0356
	Ресурс исключен 222-509-1006
	Ресурс исключен 212-401-0104
	Ресурс исключен 217-301-0207
	Ресурс исключен 212-101-0301
39	414-104-0501 ОбФ1 = 2420*0.1*1.6+522*0.1+1366*0.0089+248*0.04 = 461,4774
40	414-103-0501 Конструкции металлические. Погрузка (ограждение) 18,48

№ п/п	Показатели
41	412-102-0216 ОбФ2 = Ф1+18.48 = 479,9574 (Коб = 20)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 **Наименование: Здание №1** **ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.**	
Раздел объектной сметы: 1. Ремонтные и архитектурная части	
Локальная смета №2-01-01-01 Ремонтно-строительные работы 2 этаж АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Е.Донцова

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Демонтажные работы (АС 6-14,2).	
	Подраздел 1 Внутренние стены и перегородки (АС-12)
1	1212-0104-0501 Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов 6072,97
2	1213-0103-0105 3406,05
3	1211-0101-0211 1821,89
4	1205-0101-1502 ОбФ39 = 2.1*1.01*2+2.1*1.21 = 6,783
5	1146-0501-0103 ОбФ107 = 2.1*0.91*0.38+0.9*0.4*0.4+0.6*0.4*0.38 = 0,96138
	Подраздел 2 Дверные проемы (АС-12)
6	1146-0301-0803 ОбФ40 = 2.1*1.0+2.42*(27+16+3)+1.8* (1+6+2+6+1+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11)+2.01*(6+3+4+14+7+6) = 415,22
7	6108-0204-0101 Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная 2,1 (Коб = 4) :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-101-0401
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 235-202-0118
	Ресурс исключен 215-202-0603
8	6108-0203-0103 Установка/Демонтаж блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2 ОбФ55 = 2.1*1.3*2+2.1*1.2*5+2.1*1.2*1+2.1*1*5 = 31,08 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 235-202-0118
9	6108-0203-0104 Установка/Демонтаж блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2 ОбФ56 = 2.1*1.5*4 = 12,6 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 235-202-0118
10	1206-0101-0302 ОбФ125 = 47*1.6+4.57 = 79,77
	Подраздел 3 Потолок (АС-12)
11	6112-0501-0103 1195,33 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 232-401-0100
12	1212-0104-0505 Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц 1082,14
13	1212-0104-0502 Потолок. Очистка вручную от краски известковой (водоэмульсионной) с лестниц 1394,67
	Подраздел 4 Кровля (Ас-12)
14	1208-0101-0201 ОбФ94 = 1678 = 1678
15	6111-0402-0103 Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /Демонтаж 175 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-606-0201
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 235-201-0601
	Ресурс исключен 261-105-0132
16	1207-0101-1802 175
17	1207-0101-1805 175 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
18	1208-0101-0201 175
19	6110-0401-0401 Установка/демонтаж внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки 14 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,5;К1мат=0;

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 224-106-0104
	Ресурс исключен 235-202-0105
20	**1208-0101-0402 76**
21	**1146-0301-1001 203 (Коб = 0,15)**
	Подраздел 5 Полы (Ас-13)
22	**1207-0101-1801 (Подвал, ТИп-1) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм 121,68**
23	**1207-0101-0207 (Тип-3) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 5,34**
24	**1207-0101-1802 5,34**
25	**6111-0403-0101 Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 5,34 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 236-104-0105
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
26	**1207-0101-0205 (Тип-4) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 33,75**
27	**1207-0101-1802 Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм 33,75**
28	**1207-0101-1805 33,75 (Коб = -1) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
29	**1207-0101-0207 (2-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 56,36**

№ п/п	Показатели
30	**1207-0101-0207 (4-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 56,36**
31	**1207-0101-0205 (2-этаж Тип-12) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 400,35**
32	**1207-0101-1802 400,35**
33	**1207-0101-0205 (4-этаж Тип-12) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 505,05**
34	**1207-0101-1802 505,05**
35	**1207-0101-0205 (Тип-12,2-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 430,17**
36	**1207-0101-1802 430,17**
37	**1207-0101-0205 (Тип-12,4-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 315,78**
38	**1207-0101-1802 315,78**
39	**1207-0101-0207 (2-й этаж Тип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 453,86**
40	**1207-0101-1802 453,86**
41	**1207-0101-0207 (4-й этаж Тип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 61,26**
42	**1207-0101-1802 61,26**
43	**1207-0101-0207 (2-й этаж Тип-14)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 82,59**
44	**1207-0101-1802 82,59**
45	**6111-0403-0101 82,59 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 236-104-0105
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 217-701-0101
46	**1207-0101-0207 (4-й этаж Тип-14)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 66,77**
47	**1207-0101-1802 66,77**
48	**6111-0403-0101 Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 66,77 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 236-104-0105
49	**1207-0101-0207 (3-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 55,29**
50	**1207-0101-0205 (Тип-17) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 350,22**
51	**1207-0101-1802 350,22**
52	**1207-0101-0205 (Тип-17 коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 278,04**
53	**1207-0101-1802 278,04**
54	**1207-0101-0207 (Тип-18)(ЧП)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 98,3**
55	**1207-0101-1802 98,3**

№ п/п	Показатели
56	**1207-0101-0207 (Тип-19)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 215,14**
57	**1207-0101-1802 215,14**
58	**1207-0101-0207 (Тип-20)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 76,3**
59	**1207-0101-1802 76,3**
60	**6111-0403-0101 Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 76,3 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 236-104-0105
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Подраздел 6 Крыльцо (АС-6)
61	**1207-0101-0207 Крыльцоиз керамических плиток (КЕРАМОГРАНИТ). Разборка покрытия 138**
62	**1207-0101-1802 138**
63	**1146-0301-1001 138 (Коб = 0,15)**
64	**1207-0101-0207 180**
65	**6106-0304-0204 Установка/Демонтаж ограждения металлического без поручня 91 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**
	Ресурс исключен 222-503-0201
	Ресурс исключен 217-603-0104

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 216-101-0101
	Ресурс исключен 217-301-0107
	Подраздел 7 Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1010х2100 2 шт. АС-14
66	1203-0101-2401 ОбФ45 = (8.64*2+3*0.05+3*0.002+3*0.001)*0.001 = 0,017439 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-102-0304
	Ресурс исключен 212-401-0102
67	214-201-0102 0,00864 (Коб = 2)
68	217-101-0107 ОбФ46 = 3*(0.05+0.002+0.001)*0.001 = 0,000159 (Коб = 2)
69	6112-0202-0109 6 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-402-0103
70	214-403-0101 0,0186 (Коб = 2)
71	6112-0305-0103 ОбФ126 = Ф45*27 = 0,470853 (Коб = 2)
	Подраздел 8 Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС 14.1)
72	1203-0101-2401 ОбФ108 = (9.78*2+3*0.05+3*0.002+3*0.001)*0.001 = 0,019719
	Ресурс исключен 212-401-0102
	Ресурс исключен 261-102-0304
	Ресурс исключен 213-101-0101
73	214-201-0102 0,01956

№ п/п	Показатели
74	217-101-0107 ОбФ46 = 3*(0.05+0.002+0.001)*0.001 = 0,000159
75	6112-0202-0109 6
	Ресурс исключен 214-402-0103
76	214-403-0101 0,0186
77	6112-0305-0103 ОбФ127 = Ф108*27 = 0,532413
	Подраздел 9 Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС 14.2)
78	1203-0101-2401 ОбФ106 = (27*2+0.1*14+8.11*4+0.59*8)*0.001 = 0,09256
	Ресурс исключен 212-401-0102
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-102-0304
79	214-203-0202 0,054
80	217-101-0107 0,0014
81	214-201-0102 0,03244
82	214-101-0201 0,00472
83	6112-0202-0109 6
	Ресурс исключен 214-402-0103
84	214-403-0101 0,0186
85	6112-0305-0103 ОбФ128 = Ф106*29 = 2,68424
	Подраздел 10 Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 900х400 и 600х400 (АС 14.3)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
86	1203-0101-2401 (900x400)Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек ОбФ15 = (2*22.8+7*0.1+3.8*3.77+0.59)*0.001 = 0,061216
	Ресурс исключен 261-102-0304
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0102
87	214-203-0202 0,0456
88	217-101-0107 0,0007
89	214-201-0102 0,014326
90	214-101-0201 0,00059
91	6112-0202-0109 3
	Ресурс исключен 214-402-0103
92	214-403-0101 0,0093
93	6112-0305-0103 ОбФ129 = Ф15*29 = 1,775264
94	1203-0101-2401 (600x400)Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек ОбФ37 = (2*13.5+4*0.1+3.2*3.77+2*0.59)*0.001 = 0,040644
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0102
	Ресурс исключен 261-102-0304
95	214-201-0102 ОбФ47 = (2*13.5+3.2*3.77)*0.001 = 0,039064
96	217-101-0107 0,0004
97	214-101-0201 0,00118

№ п/п	Показатели
98	6112-0202-0109 3
	Ресурс исключен 214-402-0103
99	214-403-0101 0,0093
100	6112-0305-0103 ОбФ130 = Ф37*29 = 1,178676
	Подраздел 11 Мусор
101	414-104-0501 ОбФ109 = 476.69+138*0.15*1.8+0.591+203*0.15*1.8 = 569,351
102	412-102-0216 ОбФ109 = 476.69+138*0.15*1.8+0.591+203*0.15*1.8 = 569,351 (Коб = 20)
Раздел №2 Крыльцо (АС-16).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
103	6109-0306-0102 138
	Ресурс заменен 212-401-0104->212-401-0106 Об=0,02
	Ресурс заменен 261-201-0507->231-302-0103
104	6109-0102-0110 138 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
105	6103-0701-0810 ОбФ93 = 3.1*138*0.001 = 0,4278
	Ресурс исключен 261-102-0122
106	214-403-0101 ОбФ93 = 3.1*138*0.001 = 0,4278
107	6112-0102-0203 180
	Ресурс заменен 232-201-0101->231-302-0103

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
108	6106-0304-0301 91
Раздел №3 Двери (АС-21).	
	Подраздел 1 Двери
109	6108-0204-0102 1,89
	Ресурс исключен 261-104-0121
110	223-207-0201 1,89
111	6108-0204-0104 2,52 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-104-0121
112	223-207-0104 2,52 (Коб = 2)
113	6108-0201-0105 ОбФ51 = 2.01+1.8*(2+6+2+6+2+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11)+2.01*(7+3+4+14+7+6) = 309,42
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
114	223-201-0302 (Д-08,08*,10,10*9,11,11*,12,12*) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ОбФ51 = 2.01 +1.8*(2+6+2+6+2+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11)+2.01*(7+3+4+14+7+6) = 309,42
115	6108-0201-0106 ОбФ104 = 1.172*2.071*(27+16+3) = 111,651752
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
116	223-201-0302 (Д-09) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П ОбФ104 = 1.172*2.071*(27+16+3) = 111,651752
117	223-502-0201 ОбФ9 = 2*(1+2+6+2+6+2+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11+7+3+4+14+7+6)+4*(27+16+3) = 518

№ п/п	Показатели
118	223-502-0302 ОбФ14 = 1+2+6+2+6+2+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11+7+3+4+14+7+6+27+16+3 = 213
119	223-502-0902 ОбФ14 = 1+2+6+2+6+2+7+3+11+2+10+19+15+12+17+11+7+3+4+14+7+6+27+16+3 = 213
120	6108-0204-0101 ОбФ60 = 2.1*1.0*5 = 10,5
	Ресурс исключен 261-104-0121
121	223-207-0103 (Д -19) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный ОбФ60 = 2.1*1.0*5 = 10,5
122	6108-0203-0103 ОбФ13 = 2.1*1.2*5+2.1*1.2*1+2.1*1*5 = 25,62
	Ресурс исключен 261-104-0121
123	6108-0203-0104 ОбФ131 = 2.1*1.3*2+2.1*1.5*4 = 18,06
	Ресурс исключен 261-104-0121
124	223-205-0105 (Д-18) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 ОбФ64 = 2.1*1.3 = 2,73 (Коб = 2)
125	223-205-0104 (Д-20) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 2,52 (Коб = 5)
126	223-205-0106 (Д-21) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15 3,15 (Коб = 4)
127	223-205-0104 (Д-22) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12 2,52
128	223-205-0103 (Д-22*) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09 2,1 (Коб = 5)
	Подраздел 4 Отмостка
129	6109-0102-0110 203 (Коб = 0,15)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401
130	6112-0301-0201 83
131	6112-0302-0111 83
132	6112-0302-0112 83
Раздел №4 Подоконные доски (АС-21).	
	Подраздел 1 2 этаж
133	6108-0105-0204 ОбФ89 = 1.6*47+4.57 = 79,77
	Ресурс исключен 223-501-0100
134	223-501-0115 ОбФ89 = 1.6*47+4.57 = 79,77
Раздел №5 Внутренняя отделка (АС-22).	
	Подраздел 1 Подвал
135	6112-0301-0301 ОбФ90 = 20.34+139.05 = 159,39
136	6112-0302-0113 20,34
137	6112-0302-0114 20,34
138	6112-0302-0106 139,05
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
139	6112-0102-0203 54,4
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
140	6112-0301-0201 ОбФ100 = 28.41+365.95 = 394,36

№ п/п	Показатели
141	6112-0302-0111 28,41
142	6112-0302-0112 28,41
143	6112-0302-0105 365,95
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
144	6112-0202-0103 Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена (перегородки лист 24) 100
	Подраздел 2 2 этаж
145	6112-0301-0301 ОбФ99 = 400.35+484.99+61.46 = 946,8
146	6112-0302-0113 ОбФ110 = 484.99+61.46 = 546,45
147	6112-0302-0114 ОбФ110 = 484.99+61.46 = 546,45
148	6112-0302-0106 400,35
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
149	6112-0501-0103 486,53
	Ресурс исключен 232-401-0100
150	232-401-0202 486,53
151	222-529-0201 (АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм 3,2 (Коб = 486,53)
152	222-530-0101 (АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм 1,3 (Коб = 486,53)
153	222-530-2403 (АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC 2,3 (Коб = 486,53)
154	222-530-0301 (АС 22,1)Тяга подвеса 500 1,67 (Коб = 486,53)
155	6112-0102-0203 ОбФ111 = 1383.31+51.2+258.07 = 1692,58

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
156	6112-0301-0201 ОбФ112 = 1238.33+666.79+121.3 = 2026,42
157	6112-0302-0111 121,3
158	6112-0302-0112 121,3
159	6112-0302-0105 ОбФ113 = 1238.33+666.79 = 1905,12
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
160	6112-0202-0103 43,8
	Подраздел 3 3 этаж
161	6112-0301-0301 ОбФ114 = 350.22+98.3+237.73+51.29 = 737,54
162	6112-0302-0113 ОбФ115 = 98.3+237.73+51.29 = 387,32
163	6112-0302-0114 ОбФ115 = 98.3+237.73+51.29 = 387,32
164	6112-0302-0106 350,22
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
165	6112-0501-0103 333,3
	Ресурс исключен 232-401-0100
166	232-401-0202 333,33
167	222-529-0201 (АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм 3,2 (Коб = 333,33)
168	222-530-0101 (АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм 1,3 (Коб = 333,33)
169	222-530-2403 (АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC 2,3 (Коб = 333,33)

№ п/п	Показатели
170	222-530-0301 (АС 22,1)Тяга подвеса 500 1,67 (Коб = 333,33)
171	6112-0102-0203 ОбФ116 = 212.45+789.88+35.84+242.75 = 1280,92
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
172	6112-0301-0201 ОбФ117 = 1011.76+544.8+91.13 = 1647,69
173	6112-0302-0111 91,13
174	6112-0302-0112 91,13
175	6112-0302-0105 ОбФ118 = 1011.76+544.8 = 1556,56
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
	Подраздел 4 4 этаж
176	6112-0301-0301 ОбФ119 = 505.05+72.18+55.93 = 633,16
177	6112-0302-0113 ОбФ57 = 55.93+72.1 = 128,03
178	6112-0302-0114 ОбФ57 = 55.93+72.1 = 128,03
179	6112-0302-0106 505,05
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
180	6112-0501-0103 375,47
	Ресурс исключен 232-401-0100
181	232-401-0202 375,47
182	222-529-0201 (АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм 3,2 (Коб = 375,47)
183	222-530-0101 (АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм 1,3 (Коб = 375,47)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
184	222-530-2403 (АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC 2,3 (Коб = 375,47)
185	222-530-0301 (АС 22,1)Тяга подвеса 500 1,67 (Коб = 375,47)
186	6112-0102-0203 ОбФ121 = 229.57+43.52+235.62 = 508,71
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
187	6112-0301-0201 ОбФ122 = 1516.66+379.17+108.67 = 2004,5
188	6112-0302-0111 108,67
189	6112-0302-0112 108,67
190	6112-0302-0105 ОбФ123 = 1516.66+379.17 = 1895,83
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
191	6107-0102-0212 ОбФ103 = 2.7*0.24*103+2.7*0.24*94+2.7*0.24*78 = 178,2
	Ресурс исключен 215-302-0202
192	232-105-0201 ОбФ103 = 2.7*0.24*103+2.7*0.24*94+2.7*0.24*78 = 178,2 (Коб = 1,025)
Раздел №6 Полы (АС 23).	
	Подраздел 1 Подвал
193	6111-0403-0101 (Тип- 1) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 20,34
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
194	6111-0403-0102 20,34
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
195	6109-0201-0101 20,34

№ п/п	Показатели
196	6109-0306-0104 20,34
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
197	6109-0306-0105 (Тип- 3)Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 105,3
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
198	6109-0401-0402 92,24
199	6109-0201-0101 (Тип- 2) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 33,75
200	6109-0201-0102 33,75 (Коб = -1) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
201	6109-0308-0102 33,75
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
202	6109-0401-0802 41,32
	Ресурс исключен 261-201-0509
	Ресурс исключен 233-204-0102
203	233-204-0105 41,32 (Коб = 1,01)
	Подраздел 2 2,4-й этаж
204	6109-0306-0105 (2 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 56,36
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
205	6109-0306-0105 (4 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 56,69
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
206	6109-0201-0101 (2-й этаж тип-12) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 400,35

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
207	6109-0308-0102 400,35
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
208	6109-0401-0802 330
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
209	233-204-0105 330 (Коб = 1,01)
210	6109-0201-0101 (2-й этаж тип-12) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 505,05
211	6109-0308-0102 505,05
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
212	6109-0401-0802 505,05
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
213	233-204-0105 445 (Коб = 1,01)
214	6109-0201-0101 (2-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 430,17
215	6109-0306-0105 430,17
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
216	6109-0401-0402 278
217	6109-0201-0101 (4-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 315,78
218	6109-0306-0105 315,78

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
219	6109-0401-0402 210
220	6109-0306-0104 (2-этаж Тип-13) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 453,86
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
221	6109-0201-0101 453,86
222	6109-0306-0104 (4-этаж Тип-13)Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 61,26
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
223	6109-0201-0101 61,26
224	6111-0403-0101 (2-этаж Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 82,59
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
225	6111-0403-0102 82,59
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
226	6109-0201-0101 82,59
227	6109-0306-0104 82,59
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
228	6111-0403-0101 (2-этаж Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 66,77
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
229	6111-0403-0102 66,77
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
230	6109-0201-0101 66,77
231	6109-0306-0104 66,77
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
	Подраздел 3 3-й этаж
232	6109-0306-0105 (4 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 55,29
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
233	6109-0201-0101 (2-й этаж тип-12)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 350,22
234	6109-0308-0102 350,22
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
235	6109-0401-0802 245
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
236	233-204-0105 245 (Коб = 1,01)
237	6109-0306-0105 (тип 19*) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 278,04
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
238	6109-0201-0101 278,04
239	6109-0401-0402 254
240	6109-0201-0101 (Тип-18)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 98,3
241	6109-0306-0104 98,3

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
242	6109-0201-0101 (Тип-19) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 215,14
243	6109-0306-0104 215,14
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
244	6111-0403-0101 (Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 76,03
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
245	6111-0403-0102 76,03
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
246	6109-0201-0101 76,03
247	6109-0306-0104 76,03
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
Раздел №7 Возводимая кирпичная перегородка (АС-24).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
248	1205-0101-0909 48,2
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102
	Ресурс исключен 261-102-0324
249	6104-0301-0110 2
	Ресурс исключен 261-101-0361
250	222-102-0102 0,022 (Коб = 2)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
251	6109-0102-0110 0,135 (Коб = 10,6)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
252	6103-0701-0810 0,00222 (Коб = 10,6)
	Ресурс исключен 261-102-0122
253	214-210-0101 0,00036 (Коб = 10,6)
254	214-210-0201 0,00186 (Коб = 10,63)
255	1129-0103-1901 0,32 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
Раздел №8 Возводимая кирпичная перегородка (АС-24.1).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
256	1205-0101-0909 21,3
	Ресурс исключен 261-102-0324
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102
257	6104-0301-0110 1
	Ресурс исключен 261-101-0361
258	222-102-0102 0,028
259	6109-0102-0110 0,135 (Коб = 8,7)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
260	6103-0701-0810 0,00222 (Коб = 8,7)
	Ресурс исключен 261-102-0122

№ п/п	Показатели
261	214-210-0101 0,00036 (Коб = 8,7)
262	214-210-0201 0,00186 (Коб = 8,7)
Раздел №9 Закладка существующего дверного проема 2100х1010 2 шт (АС 25).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
263	1203-0101-1901 0,25 (Коб = 2)
264	6105-0401-0103 0,00136 (Коб = 2)
265	214-210-0201 0,00296 (Коб = 2)
266	6112-0202-0109 18,6 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 214-402-0103
267	214-403-0101 ОбФ44 = 18.6*3.25*0.001 = 0,06045 (Коб = 2)
268	1146-0202-0103 18,6 (Коб = 2)
Раздел №10 Закладка существующегопроема 900х2100 (АС 25.1).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
269	1203-0101-1901 0,72
270	6105-0401-0103 0,00121
	Ресурс исключен 214-403-0101
271	214-403-0101 0,001213
272	214-210-0201 0,001488
Раздел №11 Кровля (АС 26-27).	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
273	6110-0101-0105 1678
	Ресурс исключен 235-101-0301
	Ресурс исключен 235-101-0302
274	235-103-0120 1678 (Коб = 1,15)
275	235-103-0211 1678 (Коб = 1,13)
276	6111-0402-0103 175
	Ресурс исключен 261-105-0132
277	234-101-0114 ОбФ35 = 175*0.05 = 8,75 (Коб = 1,03)
278	6111-0402-0104 175
	Ресурс исключен 261-105-0132
279	234-101-0112 ОбФ36 = 175*0.15 = 26,25 (Коб = 1,03)
280	6111-0402-0202 35
	Ресурс заменен 211-302-0202->211-302-0302
281	6110-0302-0101 175
	Ресурс заменен 212-401-0103->212-401-0104
282	6110-0302-0102 175 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;
	Ресурс заменен 212-401-0103->212-401-0104 Об=0,00102
283	6103-0701-0810 ОбФ102 = 1.13*175*0.001 = 0,19775

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
284	214-403-0101 ОбФ102 = 1.13*175*0.001 = 0,19775
285	6110-0101-0106 175
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-101-0603
286	6110-0401-0401 4
	Ресурс исключен 224-106-0104
287	224-106-0301 4
288	6110-0203-0201 310
289	6110-0301-0101 517
	Ресурс исключен 235-101-0101
290	235-103-0120 310 (Коб = 3)
291	6110-0401-0101 76
	Ресурс исключен 214-105-0102
292	224-106-0104 14
293	224-106-0102 76
294	224-106-0108 53
295	224-105-0605 14

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 Наименование: Здание №1 ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-02 Отопление и вентиляция ОВ.С	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Система отопления 1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6114-0102-0504 62
	Ресурс исключен 217-104-0102
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
2	241-102-0151 62
3	6114-0102-0106 10
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
4	241-101-0210 10
5	6114-0102-0105 ОбФ1 = 40+120+130+120 = 410
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
6	241-101-0206 40
7	241-101-0205 120
8	241-101-0203 130
9	241-101-0202 120
10	6114-0203-0101 15
	Ресурс исключен 245-510-0100
11	245-510-0203 15
12	245-405-2101 15
13	6114-0204-0104 69
	Ресурс исключен 261-301-0410
14	242-301-1201 15
15	242-207-1803 8
16	242-207-1802 18
17	242-207-1801 28
18	6116-0701-0105 6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
19	261-301-0219 170
20	6111-0501-0205 65
21	6111-0501-0517 130
22	6111-0101-1701 ОбФ15 = 60+10+40+120+130+80 = 440
	Ресурс исключен 261-105-0144
23	234-305-2319 60 (Коб = 1,1)
24	234-305-2315 10 (Коб = 1,1)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
25	234-305-2311 40 (Коб = 1,1)
26	234-305-2310 120 (Коб = 1,1)
27	234-305-2308 130 (Коб = 1,1)
28	234-305-2307 80 (Коб = 1,1)
Раздел №2 Система отопления 2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
29	6114-0102-0106 26
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
30	241-101-0210 26
31	6114-0102-0105 104
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
32	241-101-0205 60
33	241-101-0203 24
34	241-101-0202 20
35	6114-0203-0101 4
	Ресурс исключен 245-510-0100

№ п/п	Показатели
36	245-510-0203 4
37	245-405-2101 4
38	6114-0204-0104 36
	Ресурс исключен 261-301-0410
39	242-301-1201 4
40	242-207-1803 8
41	242-207-1802 8
42	242-207-1801 16
43	261-301-0219 60
44	6111-0501-0205 16
45	6111-0501-0517 32
46	6111-0101-1701 ОбФ16 = 26+60+24+20 = 130
	Ресурс исключен 261-105-0144
47	234-305-2315 26 (Коб = 1,1)
48	234-305-2310 60 (Коб = 1,1)
49	234-305-2308 24 (Коб = 1,1)
50	234-305-2307 20 (Коб = 1,1)
Раздел №3 Система отопления 3.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
51	6114-0102-0105 222
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
52	241-101-0203 22
53	241-101-0202 200
54	6114-0203-0101 2
	Ресурс исключен 245-510-0100
55	245-510-0203 2
56	245-405-2101 2
57	6114-0204-0104 14
	Ресурс исключен 261-301-0410
58	242-301-1201 2
59	242-207-1802 6
60	242-207-1801 6
61	261-301-0219 80
62	6111-0501-0205 20
63	6111-0501-0517 40
64	6111-0101-1701 202
	Ресурс исключен 261-105-0144

№ п/п	Показатели
65	234-305-2308 22 (Коб = 1,1)
66	234-305-2307 180 (Коб = 1,1)
Раздел №4 Система отопления 4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
67	6114-0102-0504 40
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
	Ресурс исключен 217-104-0102
68	241-102-0151 40
69	6114-0102-0106 40
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
70	241-101-0210 40
71	6114-0102-0105 ОбФ2 = 54+52+130+220 = 456
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
72	241-101-0206 54
73	241-101-0205 52

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
74	241-101-0203 130
75	241-101-0202 220
76	6114-0203-0101 20
	Ресурс исключен 245-510-0100
77	245-510-0203 20
78	245-405-2101 20
79	6114-0204-0104 92
	Ресурс исключен 261-301-0410
80	242-301-1201 20
81	242-207-1803 2
82	242-207-1802 34
83	242-207-1801 36
84	6116-0701-0105 6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
85	261-301-0219 170
86	6111-0501-0205 65
87	6111-0501-0517 130
88	6111-0101-1701 ОбФ17 = 40+40+54+52+130+190 = 506
	Ресурс исключен 261-105-0144
89	234-305-2319 40 (Коб = 1,1)

№ п/п	Показатели
90	234-305-2315 40 (Коб = 1,1)
91	234-305-2311 54 (Коб = 1,1)
92	234-305-2310 52 (Коб = 1,1)
93	234-305-2308 130 (Коб = 1,1)
94	234-305-2307 190 (Коб = 1,1)
Раздел №5 Система отопления 5.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
95	6114-0102-0106 70
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
96	241-101-0210 70
97	6114-0102-0105 ОбФ6 = 36+110+26 = 172
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
98	241-101-0205 36
99	241-101-0203 110
100	241-101-0202 26
101	6114-0203-0101 10

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 245-510-0100
102	**245-510-0203 10**
103	**245-405-2101 10**
104	**6114-0204-0104 42**
	Ресурс исключен 261-301-0410
105	**242-301-1201 10**
106	**242-207-1803 10**
107	**242-207-1802 6**
108	**242-207-1801 16**
109	**261-301-0219 60**
110	**6111-0501-0205 16**
111	**6111-0501-0517 32**
112	**6111-0101-1701 ОбФ18 = 70+36+110+26 = 242**
	Ресурс исключен 261-105-0144
113	**234-305-2315 70 (Коб = 1,1)**
114	**234-305-2310 36 (Коб = 1,1)**
115	**234-305-2308 110 (Коб = 1,1)**
116	**234-305-2307 26 (Коб = 1,1)**
Раздел №6 Распределительная гребенка (ОВ 11).	

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
117	**6114-0102-0507 1,6 (Коб = 2)**
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0200
118	**241-102-0219 1,6 (Коб = 2)**
119	**6114-0102-0506 6**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
120	**241-102-0177 6**
121	**242-207-0103 2**
122	**242-207-0101 4**
123	**6114-0204-0106 5**
	Ресурс исключен 261-301-0410
124	**242-207-1806 5**
125	**6114-0204-0104 2**
	Ресурс исключен 261-301-0410
126	**242-207-1803 2**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
127	**261-301-0219 30**
128	**6116-0701-0102 8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
129	**6116-0701-0104 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
	Ресурс исключен 261-302-0288
130	**245-713-0102 4**
131	**6111-0501-0205 20**
132	**6111-0501-0517 40**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 **Наименование: Здание №1** **ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.**	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-03 Водопровод и канализация ВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Водопровод В1.	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6114-0204-0101 21
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 241-211-1400
2	6114-0204-0104 61
	Ресурс исключен 261-301-0410
3	242-207-0601 25
4	242-301-1201 5
5	242-301-1202 12
6	242-301-1203 40
7	6114-0204-0105 5
	Ресурс исключен 261-301-0410
8	242-301-1204 5
9	6114-0202-0102 2
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 241-116-0300
10	242-101-0501 2
11	6114-0103-0301 58
	Ресурс исключен 241-221-0102

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
12	241-205-1301 58 (Коб = 0,99)
13	6114-0103-0302 5
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 241-221-0103
	Ресурс исключен 261-301-0353
14	241-205-1302 5 (Коб = 0,99)
15	6114-0102-0205 ОбФ2 = 15+43+106+71+6 = 241
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
16	241-101-0401 15
17	241-101-0402 43
18	241-101-0403 106
19	241-101-0404 71
20	241-101-0405 6
21	6114-0102-0206 7
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
22	241-101-0406 33
23	6114-0102-0208 7
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
24	241-101-0410 7
25	241-114-0117 2
26	241-112-0139 2
27	241-113-0113 4
28	241-209-1901 9
29	241-209-2002 7
30	241-208-2501 26
31	241-208-2502 1
32	6112-0305-0104 49,91
33	6114-0401-0101 337
34	6114-0401-0102 7
35	261-301-0219 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (ТИП-2) ОбФ8 = 0.42+0.27+0.074+0.096+0.044 = 0,904 (Коб = 137)
36	6111-0101-1701 ОбФ3 = 15+43+106+71+6+33+7 = 281
	Ресурс исключен 261-105-0144
37	234-303-0207 15 (Коб = 1,1)

№ п/п	Показатели
38	234-303-0209 43 (Коб = 1,1)
39	234-303-0212 106 (Коб = 1,1)
40	234-303-0214 71 (Коб = 1,1)
41	234-303-0216 6 (Коб = 1,1)
42	234-303-0219 33 (Коб = 1,1)
43	234-303-0224 7 (Коб = 1,1)
Раздел №2 Водопровод Т3,Т4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
44	6114-0204-0101 62
	Ресурс исключен 261-301-0410
	Ресурс исключен 241-211-1400
45	6114-0204-0104 101
	Ресурс исключен 261-301-0410
46	242-207-0601 34
47	242-301-1201 4
48	242-301-1202 58
49	242-301-1203 66
50	6114-0204-0102 7
	Ресурс исключен 241-211-1400

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0410
51	**242-301-1204 7**
52	**6114-0202-0102 3**
	Ресурс исключен 241-116-0300
	Ресурс исключен 261-701-0101
53	**242-101-0501 3**
54	**6114-0204-0105 1**
	Ресурс исключен 261-301-0410
55	**242-304-0604 1**
56	**6114-0103-0301 102**
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 241-221-0102
57	**241-205-2301 102 (Коб = 0,99)**
58	**6114-0103-0302 7**
	Ресурс исключен 241-221-0103
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
59	**241-205-2302 7 (Коб = 0,99)**

№ п/п	Показатели
60	**6114-0102-0205 ОбФ5 = 17+121+167+115+6 = 426**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
61	**241-101-0401 17**
62	**241-101-0402 121**
63	**241-101-0403 167**
64	**241-101-0404 115**
65	**241-101-0405 6**
66	**6114-0102-0206 43**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
67	**241-101-0406 43**
68	**241-208-2501 49**
69	**241-208-2502 1**
70	**241-209-1901 3**
71	**241-209-2002 9**
72	**241-210-1001 3**
73	**241-211-1501 7**
74	**241-211-1504 2**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
75	241-113-0108 1
76	241-112-0125 3
77	6112-0305-0104 77,64
78	6114-0401-0101 563
79	6111-0101-1701 ОбФ7 = 99+7+167+115+6+43 = 437
	Ресурс исключен 261-105-0144
80	234-303-0207 99 (Коб = 1,1)
81	234-303-0209 7 (Коб = 1,1)
82	234-303-0212 167 (Коб = 1,1)
83	234-303-0214 115 (Коб = 1,1)
84	234-303-0216 6 (Коб = 1,1)
85	234-303-0219 43 (Коб = 1,1)
Раздел №3 Система канализации К1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
86	6114-0103-0101 103
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
87	241-203-0101 103 (Коб = 0,998)

№ п/п	Показатели
88	6114-0103-0102 198
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
89	241-203-0306 198 (Коб = 0,998)
90	241-208-3501 2
91	241-208-3503 28
92	241-209-2501 35
93	241-209-2506 56
94	241-209-2504 13
95	241-220-0201 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм 26
96	241-220-0204 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 31
97	241-212-0402 7
98	241-210-1102 12
99	241-226-0101 206
100	241-226-0102 396
101	1312-1101-0206 2
102	519-101-0103 2
103	261-301-0219 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (ТИП-3) ОбФ8 = 0.42+0.27+0.074+0.096+0.044 = 0,904 (Коб = 100)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Приборы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
104	6115-0103-0204 10
	Ресурс исключен 244-104-0603
	Ресурс исключен 244-101-0100
105	244-101-0102 10
106	244-104-0101 10
107	244-104-0601 10
108	6115-0104-0201 10
	Ресурс исключен 261-301-0507
	Ресурс исключен 244-104-0900
109	244-104-0405 10
110	6115-0102-0101 35
	Ресурс исключен 244-101-0304
111	244-101-0304 35
112	244-101-0601 35
113	244-104-0201 35
114	6115-0101-0202 11
	Ресурс исключен 244-104-0604

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 244-102-0800
115	244-102-0803 11
116	6115-0104-0201 11
	Ресурс исключен 244-104-0900
	Ресурс исключен 261-301-0507
117	244-104-0505 11
118	244-104-0604 11
119	6115-0102-0201 1
	Ресурс исключен 244-101-0800
120	244-101-0802 1
121	6115-0104-0102 7
122	6114-0103-0901 0,8 (Коб = 151)
	Ресурс исключен 244-104-0900
123	244-104-0902 151
124	6115-0103-0202 12
	Ресурс исключен 261-301-0509
125	244-102-0303 12
126	6115-0103-0201 20
	Ресурс исключен 244-104-0603

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 244-102-0401
127	**244-102-0501 19**
128	**244-102-0502 1**
129	**6115-0104-0201 32**
	Ресурс исключен 261-301-0507
	Ресурс исключен 244-104-0900
130	**244-104-0404 32**
131	**244-104-0601 32**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 **Наименование: Здание №1** **ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.**	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-04 Электроосвещение и электрооборудование ЭОМ.СО1	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Электроосвещение.Монтаж.	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6119-0602-0107 12
	Ресурс исключен 261-303-0113
2	247-201-1007 1
3	247-201-1006 3
4	247-201-1005 7
5	247-201-1004 Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41 1
6	6401-0103-2001 12
7	247-204-2533 12
8	6401-0303-0601 31
9	247-204-2810 31
10	6119-0401-0105 ОбФ3 = 204+599+97+274+62+47 = 1283
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 261-303-0111
11	247-102-2475 204
12	247-102-2442 599
13	247-102-2107 97
14	247-102-0325 274

№ п/п	Показатели
15	247-102-0328 62
16	247-102-4424 Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390x105x83 мм(OTN LED 600) 47
17	6119-0401-0501 53
	Ресурс исключен 261-303-0122
18	247-102-2508 53
19	6119-0601-0101 7
	Ресурс исключен 261-303-0117
20	247-203-0101 7
21	6119-0402-0101 ОбФ4 = 144+435+119+8 = 706
	Ресурс исключен 261-303-0121
	Ресурс исключен 261-303-0102
22	6119-0402-0102 17
	Ресурс исключен 261-303-0121
23	247-214-0116 144
24	247-212-0102 435
25	247-212-0105 119
26	247-212-0103 8
27	247-212-0204 17
28	6119-0102-0101 ОбФ5 = 9565 = 9565

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс заменен 241-221-0101->241-221-0103
	Ресурс исключен 241-207-0301
29	241-207-0203 ОбФ5 = 9565 = 9565 (Коб = 1,01)
30	243-107-0503 620
31	243-107-0502 2340
32	243-107-0501 6585
33	247-202-0203 1271
34	261-303-0102 723
35	6401-0303-0601 67
36	247-204-0613 67
Раздел №2 Силовое электрооборудование.Монтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
37	6119-0602-0107 1
	Ресурс исключен 261-303-0113
38	247-201-0903 1
39	6401-0303-0601 1
40	247-204-2533 1

№ п/п	Показатели
41	6401-0303-0601 3
42	247-204-0657 1
43	247-204-2810 2
44	6119-0402-0101 2
	Ресурс исключен 261-303-0121
	Ресурс исключен 261-303-0102
45	247-214-0116 2
46	6401-0104-0201 1
47	515-301-0114 1
48	6119-0102-0101 ОбФ6 = 230+146 = 376
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс заменен 241-221-0101->241-221-0103
	Ресурс исключен 241-207-0301
49	6119-0101-0102 2
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
50	243-107-0906 112
51	243-107-0904 118

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

№ п/п	Показатели
52	243-107-0902 32
53	243-107-0502 50
54	243-201-3903 66
55	241-207-0204 230 (Коб = 1,01)
56	241-207-0203 146 (Коб = 1,01)
57	241-221-0104 230 (Коб = 1,2)
58	241-221-0103 146 (Коб = 1,2)
59	1308-0503-2101 2
60	243-904-0106 2
61	247-202-0104 2
62	247-202-0108 64
63	247-207-0201 4
64	247-207-0205 12
65	6401-0303-0601 1
66	247-208-2708 1
67	6401-0203-0304 46
68	214-208-0103 0,03634
69	6401-0203-0202 25
	Ресурс исключен 214-208-0102

№ п/п	Показатели
70	214-208-0102 0,0315
71	6401-0203-0104 5
	Ресурс исключен 214-206-0202
72	214-206-0202 0,0395
Раздел №3 Электроосвещение.Демонтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
73	6119-0602-0107 Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг 12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-107-0224
	Ресурс исключен 247-216-1101
	Ресурс исключен 261-303-0113
	Ресурс исключен 261-201-0322
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 236-201-0101
	Ресурс исключен 314-102-0101
74	1217-0101-0705 1283
75	1217-0101-0701 ОбФ7 = 144+579 = 723
76	1217-0101-0401 9820
	Ресурс исключен 261-107-0831
77	1217-0101-0504 230

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 **Наименование: Здание №1** **ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.**	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-05 Видеонаблюдение для здания №1 и №2 ВН.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Раздел без наименования.	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6125-0410-0114 1
2	541-801-3903-0011 1 С=2580038
3	6401-0201-0801 2839
4	243-304-0133 2839
5	248-102-3613 146
6	6119-0302-0103 2794
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
7	243-907-0115 2794 (Коб = 1,03)
8	6125-1101-0701 16
9	248-404-0307 16
10	6119-0301-0201 45
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
11	241-207-1701 45 (Коб = 1,01)
12	6125-0801-0102 19
13	248-402-0119 19

№ п/п	Показатели
14	6125-0801-0101 56
15	248-402-0205 56
16	248-404-0203 1
17	6125-0302-0105 ОбФ1 = 1+5+1+2 = 9
18	541-802-4001-0022 1
19	541-802-4001-0019 5
20	518-102-0539 1
21	541-802-4001-0020 2
22	521-101-0401-0014 1
23	6125-0702-1202 1
24	248-102-1407 1
25	6125-0702-1201 9
26	248-102-1703 9
27	248-102-2703 9
28	6401-0201-0801 340
29	243-304-0136 340

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-01 Наименование: Здание №1 ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-02-06 Локально-вычислительная сеть для здания №1 и №2 ЛВС.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Компьютерная сеть .	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6401-0303-0601 9
2	518-102-0608 9
3	6119-0402-0102 248
	Ресурс исключен 261-303-0121
4	247-214-0301 248
5	6119-0101-0201 4140
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0456
6	243-304-0133 4140 (Коб = 1,03)
7	6119-0302-0101 4035
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
8	243-907-0102 4035 (Коб = 1,03)
9	6119-0301-0202 125
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-303-0116
10	241-207-1704 125 (Коб = 1,01)

№ п/п	Показатели
11	6125-1101-0701 10
12	243-901-0107 1
13	518-102-0702 9
14	6125-0702-1202 1
	Ресурс исключен 261-701-0141
15	248-102-1604 1
16	6125-1101-0701 6
17	248-102-2807 1
18	248-102-2703 4
19	541-801-1909-0013 1
20	6125-0702-1205 9
	Ресурс исключен 261-701-0141
21	248-102-1703 9

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-02 Наименование: Здание №2 ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.	
Раздел объектной сметы: 1. Ремонтные и архитектурные части	
Локальная смета №2-02-01-01 Ремонтно-строительные работы 2 этаж АС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на ремонтно-строительные работы КЗТРр = 1,15; КЗТРм = 1,25
	Составил: Е.Донцова

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
Раздел №1 Демонтажные работы (АС 6-12.1).	
	Подраздел 1 Внутренние стены и перегородки (АС-12)
1	1212-0104-0501 Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов 4509,22
2	1213-0103-0105 747,22
3	1211-0101-0211 1352,77
4	1146-0501-0103 ОбФ65 = 2.15*1.21*0.38 = 0,98857
	Подраздел 2 Потолок (АС-12)
5	6112-0501-0103 688,84 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 217-105-0102
	Ресурс исключен 232-401-0100
6	1212-0104-0502 Потолок. Очистка вручную от краски известковой (водоэмульсионной) с лестниц 1232,97
7	1212-0104-0505 Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц 210,863
	Подраздел 3 Кровля (АС-12)
8	1208-0101-0201 1146
9	6111-0402-0103 Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, Демонтаж 118 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-606-0201
	Ресурс исключен 235-201-0601
	Ресурс исключен 261-105-0132

№ п/п	Показатели
10	1207-0101-1802 118
11	1207-0101-1805 118 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
12	1208-0101-0201 118
13	6110-0401-0401 Установка/демонтаж внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки 11 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,5;К1мат=0;
	Ресурс исключен 224-106-0104
	Ресурс исключен 235-202-0105
14	1208-0101-0402 65
15	1146-0301-1001 135 (Коб = 0,15)
	Подраздел 4 Полы (АС-13)
16	1207-0101-1801 (Подвал, ТИп-1) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм 237,76
17	6109-0102-0110 Демонтаж подстилающих слоев бетонных 237,76 (Коб = 0,08) :К1трр=0,85;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 211-401-0101
	Ресурс исключен 215-203-0404
	Ресурс исключен 235-201-0501
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 217-603-0104
18	1207-0101-1801 (тип-2) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм 89,83
19	1207-0101-0207 (2-й этаж)(Тип-10) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 32,37
20	1207-0101-0207 (3-й этаж)(Тип-10) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 32,37

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
21	1207-0101-0205 (2-й этажТип-11)Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 455,92
22	1207-0101-1802 Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм 455,92
23	1207-0101-0205 (3-й этажТип-11)Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 425,35
24	1207-0101-1802 Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм 425,35
25	1207-0101-0205 (Тип-11,2-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 313,07
26	1207-0101-1802 Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм 313,07
27	1207-0101-0205 (Тип-11,3-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 293,4
28	1207-0101-1802 Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм 293,4
29	1207-0101-0207 (2-й этажТип-12)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 105,62
30	1207-0101-1802 105,62
31	1207-0101-0207 (3-й этажТип-12)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 39,07
32	1207-0101-1802 39,07
33	1207-0101-0207 (2-й этажТип-13) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 36,1
34	1207-0101-1802 36,1
35	6111-0403-0101 36,1 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 236-104-0105

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 217-701-0101
36	1207-0101-0207 (3-й этажТип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия 30,07
37	1207-0101-1802 30,07
38	6111-0403-0101 30,07 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 216-201-0602
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 217-701-0101
	Ресурс исключен 235-101-0101
	Ресурс исключен 217-501-0106
	Ресурс исключен 236-104-0105
39	1207-0101-0205 (3-й этажТип-15) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 25,85
40	1207-0101-1801 (2-й этажТип-19) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм 8,62
41	1207-0101-1801 (3-й этажТип-19) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм 9,01
	Подраздел 5 Крыльцо (АС-6)
42	1207-0101-0207 Крыльцоиз керамических плиток (КЕРАМОГРАНИТ). Разборка покрытия 280
43	1207-0101-1802 280
44	1146-0301-1001 280 (Коб = 0,15)
45	1207-0101-0207 82

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
46	6106-0304-0204 98 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 222-503-0201
	Ресурс исключен 216-101-0101
	Ресурс исключен 217-603-0104
	Ресурс исключен 217-301-0107
	Подраздел 6 Оконные и дверные проемы (АС-12)
47	6108-0204-0102 Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена бетонная 1,89 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 217-101-0401
	Ресурс исключен 235-202-0118
	Ресурс исключен 215-202-0603
48	6108-0204-0103 Демонтаж блока дверного (ворот) металлического двупольного, стена кирпичная 9,6
	Ресурс исключен 261-104-0121
49	1146-0301-0803 ОбФ54 = 1.8*(9+6+12+9)+2.01*(4+1+23+14)+2.69*6+2.42*3 = 172,62
50	1146-0301-0801 ОбФ66 = 1.86*1.51*6+1.74*1.51*15+1.74*1.21*3+1.69*1.51*5+1.74*0.94*1 = 76,9739
51	1206-0101-0302 ОбФ55 = 1.0*0.3*1+1.3*0.3*3+1.6*0.3*32+34.6*0.3 = 27,21
52	6107-0302-0101 Устройство/Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля ОбФ57 = 24.15+24.5 = 48,65 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
	Ресурс исключен 223-301-0100
	Подраздел 7 Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС-12.1)

№ п/п	Показатели
53	1203-0101-2401 ОбФ67 = (32.57*2+0.1*14+8.11*4+0.59*8)*0.001 = 0,1037
	Ресурс исключен 261-102-0304
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0102
54	214-203-0202 0,03257 (Коб = 2)
55	217-101-0107 ОбФ68 = 0.1*14*0.001 = 0,0014
56	214-201-0102 0,00811 (Коб = 4)
57	214-101-0201 ОбФ69 = 0.59*8*0.001 = 0,00472
58	6112-0202-0109 6
	Ресурс заменен 212-402-0105->212-401-0104 Об=0,12
	Ресурс исключен 214-402-0103
59	214-403-0101 0,0186
60	6112-0305-0103 ОбФ83 = Ф67*27 = 2,7999
	Подраздел 8 Мусор
61	414-104-0501 ОбФ77 = 231.33 = 231,33
62	412-102-0216 ОбФ77 = 231.33 = 231,33 (Коб = 20)
Раздел №2 Крыльцо (АС-15).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
63	6109-0306-0102 280

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-401-0104->212-401-0106 Об=0,02
	Ресурс заменен 261-201-0507->231-302-0103
64	6109-0102-0110 280 (Коб = 0,15)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
65	6103-0701-0810 ОбФ58 = 3.1*280*0.001 = 0,868
	Ресурс исключен 261-102-0122
66	214-403-0101 ОбФ58 = 3.1*280*0.001 = 0,868
67	6112-0102-0203 82
	Ресурс заменен 232-201-0101->231-302-0103
68	6106-0304-0301 98
Раздел №3 Информационно-тактильные знаки (АС-15).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
69	1134-0201-0804 Установка указателя на стене ОбФ71 = 1+2+2 = 5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс исключен 261-107-0869
70	251-101-0401 ОбФ72 = 0.2*0.2*(1+2+2) = 0,2
71	6109-0306-0102 5,94
	Ресурс исключен 261-201-0507
72	251-104-0101 5,94
73	6109-0308-0302 6,8

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 233-101-0201
74	6109-0308-0302 6,8
	Ресурс исключен 233-101-0201
75	251-104-0106 6,8
76	6109-0402-0101 16
	Ресурс исключен 233-204-0202
77	224-105-0501 16
Раздел №4 Двери (АС-20).	
	Подраздел 1 Двери
78	6108-0204-0102 ОбФ1 = 2.1*0.9*1+1.8*0.9*1+2.1*0.9*2 = 7,29
	Ресурс исключен 261-104-0121
79	223-207-0201 (Д-01,02) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный ОбФ30 = 2.1*0.9*1+1.8*0.9*1 = 3,51
80	223-207-0103 (Д-03) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный ОбФ3 = 2.1*0.9*2 = 3,78
81	6108-0204-0104 ОбФ4 = 2.1*1.3*2 = 5,46
	Ресурс исключен 261-104-0121
82	223-207-0104 (Д-04) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный ОбФ4 = 2.1*1.3*2 = 5,46
83	6108-0201-0105 ОбФ33 = 1.8*(9+6+12+9)+2.01*(6+1+23+14)+2.42*3 = 160,5
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-104-0121

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
84	223-201-0302 (Д-09,09*,10,10*,12) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ОбФ33 = 1.8*(9+6+12+9)+2.01*(6+1+23+14)+2.42*3 = 160,5
85	223-502-0201 ОбФ34 = (9+6+12+9+6+1+23+14+3)*2 = 166
86	223-502-0302 ОбФ35 = 9+6+12+9+6+1+23+14+3 = 83
87	223-502-0902 ОбФ35 = 9+6+12+9+6+1+23+14+3 = 83
88	6108-0203-0103 ОбФ37 = 2.1*1.3*6 = 16,38
	Ресурс исключен 261-104-0121
89	223-205-0105 (Д-11) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 ОбФ37 = 2.1*1.3*6 = 16,38
	Подраздел 2 Ворота
90	6108-0401-0101 ОбФ36 = 3.2*3 = 9,6
	Ресурс исключен 261-104-0118
91	223-401-0102 ОбФ36 = 3.2*3 = 9,6
92	6112-0301-0201 42
93	6112-0302-0111 83
94	6112-0302-0112 42
Раздел №5 Окна (АС-20).	
	Подраздел 1 окна 2-3 этаж
95	6108-0102-0107 ОбФ10 = 1.86*1.51*6+1.74*1.51*15+1.74*1.21*3 = 62,5788
	Ресурс исключен 261-104-0120

№ п/п	Показатели
96	223-102-0208 (ОК-3,3*,4)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОбФ10 = 1.86*1.51*6+1.74*1.51*15+1.74*1.21*3 = 62,5788
97	6108-0102-0107 ОбФ63 = 1.69*1.51*5 = 12,7595
	Ресурс исключен 261-104-0120
98	223-102-0208 (ОК-8)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка ОбФ40 = 1.69*1.51*5 = 12,7595
99	6108-0102-0102 ОбФ12 = 1.74*0.94*1 = 1,6356
	Ресурс исключен 261-104-0120
100	223-102-0106 (ОК-11)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной ОбФ12 = 1.74*0.94*1 = 1,6356
101	6110-0203-0201 ОбФ44 = 1.68*0.3*6+1.68*0.3*15+1.3*0.3*3+1.6*0.3*5+1.1*0.3 = 14,484
102	6108-0107-0201 ОбФ45 = 1.12*6+1.1*15+1*3+1.5*5+1.5 = 35,22
103	6108-0105-0204 ОбФ43 = 1.0*1+1.3*3+1.6*32+34.6 = 90,7
	Ресурс исключен 223-501-0100
104	223-501-0115 ОбФ43 = 1.0*1+1.3*3+1.6*32+34.6 = 90,7
Раздел №6 Витражи (АС-20).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
105	6107-0302-0101 16,71
	Ресурс исключен 223-301-0100
106	223-301-0108 16,71

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
107	6107-0302-0103 7,44
	Ресурс исключен 223-301-0200
108	223-301-0206 7,44
109	6107-0302-0101 15,06
	Ресурс исключен 223-301-0100
110	6107-0302-0103 7,44
	Ресурс исключен 223-301-0200
111	223-301-0108 15,06
112	223-301-0206 7,44
113	6107-0302-0101 3,12
	Ресурс исключен 223-301-0100
114	6107-0302-0103 3,72
	Ресурс исключен 223-301-0200
115	223-301-0108 3,12
116	223-301-0206 3,72
Раздел №7 Внутренняя отделка (АС-21).	
	Подраздел 1 Подвал
117	6112-0301-0301 ОбФ59 = 88.1+237.76 = 325,86
118	6112-0302-0106 ОбФ59 = 88.1+237.76 = 325,86

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
119	6112-0301-0201 ОбФ26 = 187.2+250 = 437,2
120	6112-0302-0105 ОбФ26 = 187.2+250 = 437,2
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
121	6112-0202-0103 63,66
	Подраздел 2 2 этаж
122	6112-0301-0301 ОбФ49 = 455.92+109.74+31.98 = 597,64
123	6112-0302-0113 141,72
124	6112-0302-0114 141,72
125	6112-0302-0106 455,92
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
126	6112-0501-0103 354,06
	Ресурс исключен 232-401-0100
127	232-401-0202 354,06
128	222-529-0201 (АС 21,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм 3,2 (Коб = 354,06)
129	222-530-0101 (АС 21,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм 1,3 (Коб = 354,06)
130	222-530-2403 (АС 21,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC 2,3 (Коб = 354,06)
131	222-530-0301 (АС 21,1)Тяга подвеса 500 1,67 (Коб = 354,06)
132	6112-0301-0201 ОбФ51 = 1494.93+498.31+77.1 = 2070,34

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
133	6112-0302-0111 77,1
134	6112-0302-0112 77,1
135	6112-0302-0105 ОбФ53 = 1494.93+498.31 = 1993,24
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
136	6112-0202-0103 68
137	6112-0102-0203 ОбФ61 = 389.45+69.12+121.34 = 579,91
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
	Подраздел 3 3 этаж
138	6112-0301-0301 ОбФ78 = 451.19+39.07+30.07 = 520,33
139	6112-0302-0113 451,19
140	6112-0302-0114 69,14
141	6112-0302-0106 69,14
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
142	6112-0501-0103 334,78
	Ресурс исключен 232-401-0100
143	232-401-0202 334,78
144	222-529-0201 (АС 21,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм 3,2 (Коб = 334,78)
145	222-530-0101 (АС 21,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм 1,3 (Коб = 334,78)
146	222-530-2403 (АС 21,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC 2,3 (Коб = 334,78)

№ п/п	Показатели
147	222-530-0301 (АС 21,1)Тяга подвеса 500 1,67 (Коб = 334,78)
148	6112-0301-0201 ОбФ80 = 1220.52+711.97+69.19 = 2001,68
149	6112-0302-0111 69,19
150	6112-0302-0112 69,19
151	6112-0302-0105 ОбФ81 = 1220.52+711.97 = 1932,49
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0505
152	6112-0102-0203 ОбФ82 = 124.06+35.84+112.37 = 272,27
	Ресурс заменен 232-201-0101->233-202-0103
153	6107-0102-0212 ОбФ70 = 2.7*0.24*80+2.7*0.24*69 = 96,552
	Ресурс исключен 215-302-0202
154	232-105-0201 ОбФ70 = 2.7*0.24*80+2.7*0.24*69 = 96,552 (Коб = 1,025)
Раздел №8 Полы (АС-21).	
	Подраздел 1 Подвал
155	6109-0302-0101 (Тип-1) Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм 237,76
156	6109-0302-0102 237,76 (Коб = -1) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
157	6109-0302-0501 237,76
158	6111-0501-0505 237,76
159	6109-0102-0110 237,76 (Коб = 0,08)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
160	6109-0201-0101 (тип-2) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 88,1
161	6109-0308-0102 88,1
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
162	6109-0401-0802 38
	Ресурс исключен 261-201-0509
	Ресурс исключен 233-204-0102
163	233-204-0105 38 (Коб = 1,01)
	Подраздел 2 2-й,3-й этажи
164	6109-0306-0105 (2 этаж тип 10) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 32,37
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
165	6109-0306-0105 (3 этаж тип 10)УУстройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей 32,37
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
166	6109-0201-0101 (2-й этаж тип-11)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 455,92
167	6109-0308-0102 455,92
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
168	6109-0401-0802 370
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
169	233-204-0105 370 (Коб = 1,01)

№ п/п	Показатели
170	6109-0201-0101 (3-й этаж тип-11) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 425,35
171	6109-0308-0102 425,35
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
172	6109-0401-0802 345
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
173	233-204-0105 345 (Коб = 1,01)
174	6109-0201-0101 (2-этаж Тип-12,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 313,07
175	6109-0306-0105 313,07
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
176	6109-0401-0402 214
177	6109-0201-0101 (3-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм 293,4
178	6109-0306-0105 293,4
	Ресурс заменен 261-201-0506->233-202-0204
179	6109-0401-0402 186
180	6109-0306-0104 (2-этаж Тип-12) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 105,62
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
181	6109-0201-0101 105,62
182	6109-0306-0104 (3-этаж Тип-12)Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей 39,07

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
183	**6109-0201-0101 39,07**
184	**6111-0403-0101 (2-этаж Тип-13) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 36,1**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
185	**6111-0403-0102 36,1**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
186	**6109-0201-0101 36,1**
187	**6109-0306-0104 36,1**
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
188	**6111-0403-0101 (3-этаж Тип-13) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой 30,07**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
189	**6111-0403-0102 30,07**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
190	**6109-0201-0101 30,07**
191	**6109-0306-0104 30,07**
	Ресурс заменен 261-201-0507->233-202-0103
192	**6109-0308-0102 (3-й этаж Тип-15) Устройство покрытия из линолеума на мастике 25,84**
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0303
193	**6109-0401-0802 22,8**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 233-204-0102
	Ресурс исключен 261-201-0509
194	**233-204-0105 22,8 (Коб = 1,01)**
195	**6109-0302-0101 (2-й этажТип-19)Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм 8,62**
196	**6109-0302-0102 8,62 (Коб = -1) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
197	**6109-0302-0501 8,62**
198	**6111-0501-0505 8,62**
199	**6109-0102-0110 8,62 (Коб = 0,08)**
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401
200	**6109-0401-0201 12**
201	**6109-0302-0101 (3-й этажТип-19)Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм 9,01**
202	**6109-0302-0102 9,01 (Коб = -1) :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**
203	**6109-0302-0501 9,01**
204	**6111-0501-0505 9,01**
205	**6109-0102-0110 9,01 (Коб = 0,08)**
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401
206	**6109-0401-0201 12**
Раздел №9 Возводимая кирпичная перегородка -2,67 (АС-22).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
207	1205-0101-0909 30,21
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102
	Ресурс исключен 261-102-0324
208	6104-0301-0110 2
	Ресурс исключен 261-101-0361
209	222-102-0102 0,022 (Коб = 2)
210	6109-0102-0110 0,135 (Коб = 14,7)
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
211	6103-0701-0810 0,00222 (Коб = 14,7)
	Ресурс исключен 261-102-0122
212	214-210-0101 0,00036 (Коб = 14,7)
213	214-210-0201 0,00186 (Коб = 14,7)
Раздел №10 Возводимая кирпичная перегородка +4,13 (АС-23).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
214	1205-0101-0909 31,06
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102
	Ресурс исключен 261-102-0324
215	6104-0301-0110 2
	Ресурс исключен 261-101-0361

№ п/п	Показатели
216	222-102-0102 0,022 (Коб = 2)
Раздел №11 Кровля (АС-24,25).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
217	6110-0101-0105 1146
	Ресурс исключен 235-101-0302
	Ресурс исключен 235-101-0301
218	235-103-0120 1146 (Коб = 1,15)
219	235-103-0211 1146 (Коб = 1,13)
220	6111-0402-0103 118
	Ресурс исключен 261-105-0132
221	234-101-0114 ОбФ28 = 118*0.05 = 5,9 (Коб = 1,03)
222	6111-0402-0104 118
	Ресурс исключен 261-105-0132
223	234-101-0112 ОбФ29 = 118*0.15 = 17,7 (Коб = 1,03)
224	6111-0402-0202 23,6
	Ресурс заменен 211-302-0202->211-302-0302
225	6110-0302-0101 118
	Ресурс заменен 212-401-0103->212-401-0104
226	6110-0302-0102 118 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-401-0103->212-401-0104 Об=0,00102
227	**6103-0701-0810 ОбФ64 = 1.13*118*0.001 = 0,13334**
	Ресурс исключен 261-102-0122
228	**214-403-0101 ОбФ64 = 1.13*118*0.001 = 0,13334**
229	**6110-0401-0401 3**
	Ресурс исключен 224-106-0104
230	**224-106-0301 3**
231	**6110-0101-0106 118**
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-101-0603
232	**6110-0203-0201 243**
233	**6110-0301-0101 405**
	Ресурс исключен 235-101-0101
234	**235-103-0120 243**
235	**6110-0401-0101 65**
	Ресурс исключен 214-105-0102
236	**224-106-0104 8**
237	**224-106-0102 65**
238	**224-106-0108 48**
239	**224-105-0605 8**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-02 Наименование: Здание №2 ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-02-02-02 Отопление и вентиляция ОВ.С	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Система отопления 1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6114-0102-0504 50**
	Ресурс исключен 217-104-0102
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0100
2	**241-102-0151 50**
3	**6114-0102-0106 90**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
4	**241-101-0210 70**
5	**241-101-0206 Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40/45х3,0 мм 20**
6	**6114-0102-0105 40**
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
7	**241-101-0207 20**
8	**241-101-0203 20**

№ п/п	Показатели
9	**6111-0101-1701 ОбФ2 = 50+70+20+20+20 = 180**
	Ресурс исключен 261-105-0144
10	**234-303-1012 50 (Коб = 1,1)**
11	**234-303-1010 70 (Коб = 1,1)**
12	**234-303-1008 20 (Коб = 1,1)**
13	**234-303-1007 20 (Коб = 1,1)**
14	**234-303-1005 20 (Коб = 1,1)**
15	**261-301-0219 60**
16	**6111-0501-0205 40**
17	**6111-0501-0517 80**
18	**242-207-4607 2**
19	**6114-0204-0106 1**
	Ресурс исключен 261-301-0410
20	**242-207-1806 1**
21	**6114-0204-0105 6**
	Ресурс исключен 261-301-0410
22	**242-207-1804 6**
23	**6114-0204-0104 17**
	Ресурс исключен 261-301-0410

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
24	242-207-1803 5
25	242-207-1801 12
Раздел №2 Система отопления 2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
26	6114-0102-0105 ОбФ3 = 32+16+90 = 138
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
27	241-101-0116 32
28	241-101-0113 16
29	241-101-0109 90
30	6116-0301-0407 3 (Коб = 2) т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0201
31	241-102-0161 3 (Коб = 2)
32	6111-0101-1701 ОбФ4 = 32+106 = 138
	Ресурс исключен 261-105-0144
33	234-303-1007 32 (Коб = 1,1)
34	234-303-1005 106 (Коб = 1,1)
35	261-301-0219 50
36	6111-0501-0205 26

№ п/п	Показатели
37	6111-0501-0517 52
38	6116-0602-0210 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0284
	Ресурс исключен 261-301-0282
39	245-405-1502 2
40	6114-0204-0104 21
	Ресурс исключен 261-301-0410
41	242-207-1801 19
42	242-207-1802 2
Раздел №3 Система отопления 3.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
43	6114-0102-0105 ОбФ16 = 40+12+106 = 158
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
44	241-101-0205 40
45	241-101-0203 12
46	241-101-0202 106
47	6116-0301-0407 ОбФ19 = 3*2*2+2.5*3+3*3+3.6*3 = 39,3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0201

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
48	261-302-0208 ОбФ19 = 3*2*2+2.5*3+3*3+3.6*3 = 39,3
49	261-301-0219 30
50	6111-0501-0205 20
51	6111-0501-0517 40
52	6114-0204-0104 24
	Ресурс исключен 261-301-0410
53	242-207-1801 18
54	242-207-1802 6
55	6111-0101-1701 ОбФ18 = 40+12+106 = 158
	Ресурс исключен 261-105-0144
56	234-305-2310 40 (Коб = 1,1)
57	234-305-2308 12 (Коб = 1,1)
58	234-305-2307 106 (Коб = 1,1)
Раздел №4 Система отопления 4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
59	6114-0102-0105 70
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0277
60	241-101-0202 70

№ п/п	Показатели
61	6114-0203-0101 2
	Ресурс исключен 245-510-0100
62	245-510-0203 2
63	245-405-2101 2
64	6114-0204-0104 2
	Ресурс исключен 261-301-0410
65	242-301-1201 2
66	6116-0301-0102 3,86 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0275
67	245-104-0334 2
68	261-301-0219 30
69	6111-0501-0205 5,1
70	6111-0501-0517 10,2
71	6111-0101-1701 50
	Ресурс исключен 261-105-0144
72	234-305-2307 50 (Коб = 1,1)
Раздел №5 П1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
73	6118-0207-0401 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-101-0221
	Ресурс исключен 261-701-0132
74	**514-401-0402 1**
75	**261-302-0159 6**
76	**6118-0202-0301 ОбФ6 = 6+1+2+2 = 11 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0897
77	**246-304-0577 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм(Диффузор 225х225) 6**
78	**246-304-0609 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм(диффузор 300х300) 1**
79	**246-304-0681 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 450 мм(диффузор 475х475) 2**
80	**246-304-0761 Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм(диффузор 600х600) 2**
81	**6118-0101-0302 ОбФ7 = 7.2+8.4 = 15,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
82	**6118-0101-0303 ОбФ8 = 11.2+6 = 17,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-302-0159

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0612
83	**6118-0101-0310 ОбФ9 = 8.8+6+22.4 = 37,2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
84	**246-301-0502 40**
85	**6111-0101-1801 2**
	Ресурс исключен 261-105-0143
86	**234-304-0104 2 (Коб = 1,1)**
87	**246-303-0201 2**
88	**246-303-0202 3**
Раздел №6 В1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
89	**6118-0301-0302 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0152
90	**246-408-0204 1**
91	**261-302-0159 5**
92	**6118-0202-0301 3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0897
93	**246-304-0674 1**
94	**246-304-0653 2**
95	**6118-0101-0302 ОбФ10 = 4+18 = 22 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
96	**6118-0101-0303 ОбФ11 = 16+5.4+10 = 31,4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
97	**6118-0101-0310 ОбФ12 = 16+5.6 = 21,6 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-107-0612
98	**6118-0101-0303 55 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
99	**6118-0101-0310 28 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
100	**246-301-0502 180**
101	**246-303-0201 3**
102	**246-303-0202 2**
103	**6118-0203-0106 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	Ресурс исключен 261-701-0107
104	**246-302-0203 Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм/500х200 1**
Раздел №7 Теплоснабжение приточных установок.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
105	**6114-0203-0201 2**
	Ресурс исключен 261-302-0287

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
106	242-312-0103 2
107	6114-0204-0104 2
	Ресурс исключен 261-301-0410
108	242-207-1701 2
109	6116-0701-0105 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
110	6116-0701-0102 8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
111	6116-0701-0104 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0288
112	245-713-0102 4
113	6114-0102-0105 145
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
114	241-101-0116 145
115	6111-0101-1701 145
	Ресурс исключен 261-105-0144
116	234-303-1007 145 (Коб = 1,1)
117	6111-0501-0205 3
118	6111-0501-0517 6
119	261-301-0219 10

№ п/п	Показатели
Раздел №8 Распределительная гребенка здания 2 .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
120	6114-0102-0505 62
	Ресурс исключен 217-104-0102
	Ресурс исключен 241-102-0100
	Ресурс исключен 261-301-0277
121	241-102-0161 62
122	6114-0102-0506 0,8 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-102-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
123	241-102-0177 0,8 (Коб = 2)
124	242-207-0202 2
125	242-207-0101 18
126	6114-0204-0105 28
	Ресурс исключен 261-301-0410
127	242-207-1804 28
128	6114-0204-0104 56
	Ресурс исключен 261-301-0410

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

№ п/п	Показатели
129	**242-207-1803 28**
130	**242-207-1802 28**
131	**261-301-0219 30**
132	**6116-0701-0102 8 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
133	**6116-0701-0104 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**
	Ресурс исключен 261-302-0288
134	**245-713-0102 4**
135	**6111-0501-0205 20**
136	**6111-0501-0517 40**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-02 Наименование: Здание №2 ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-02-02-03 Водопровод и канализация ВК	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Водопровод В1.	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6114-0204-0104 24
	Ресурс исключен 261-301-0410
2	242-301-1202 23
3	242-301-1203 1
4	6114-0204-0105 2
	Ресурс исключен 261-301-0410
5	242-301-1204 1
6	242-301-1205 1
7	6114-0202-0102 1
	Ресурс исключен 241-116-0300
	Ресурс исключен 261-701-0101
8	242-101-0501 1
9	6114-0102-0205 ОбФ1 = 74+9+7+10 = 100
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
10	241-101-0402 74
11	241-101-0403 9
12	241-101-0404 7

№ п/п	Показатели
13	241-101-0405 10
14	6114-0102-0206 33
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0400
15	241-101-0406 33
16	241-112-0125 4
17	241-113-0108 2
18	6114-0401-0101 133
19	261-301-0219 ОбФ2 = (0.42+0.27+0.074+0.096+0.044) = 0,904 (Коб = 73)
20	6111-0101-1701 ОбФ3 = 74+9+7+10+33 = 133
	Ресурс исключен 261-105-0144
21	234-303-0209 74 (Коб = 1,1)
22	234-303-0212 9 (Коб = 1,1)
23	234-303-0214 7 (Коб = 1,1)
24	234-303-0216 10 (Коб = 1,1)
25	234-303-0219 33 (Коб = 1,1)
26	6112-0305-0104 23,3
Раздел №2 Водопровод Т3,Т4.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

№ п/п	Показатели
27	6114-0204-0104 47
	Ресурс исключен 261-301-0410
28	242-301-1201 23
29	242-301-1202 23
30	242-301-1203 1
31	6114-0204-0105 5
	Ресурс исключен 261-301-0410
32	242-301-1204 2
33	242-301-1205 2
34	242-304-0604 1
35	6114-0102-0205 ОбФ5 = 74+69+26+27+30 = 226
	Ресурс исключен 241-101-0400
	Ресурс исключен 261-301-0277
36	241-101-0401 74
37	241-101-0402 69
38	241-101-0403 26
39	241-101-0404 27
40	241-101-0405 30
41	6114-0401-0101 ОбФ5 = 74+69+26+27+30 = 226

№ п/п	Показатели
42	6111-0101-1701 ОбФ5 = 74+69+26+27+30 = 226
	Ресурс исключен 261-105-0144
43	234-303-0205 74 (Коб = 1,1)
44	234-303-0207 69 (Коб = 1,1)
45	234-303-0209 26 (Коб = 1,1)
46	234-303-0212 27 (Коб = 1,1)
47	234-303-0214 30 (Коб = 1,1)
48	6112-0305-0104 35,73
Раздел №3 Система канализации К1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
49	6114-0103-0101 38
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
50	241-203-0402 38 (Коб = 0,998)
51	6114-0103-0102 79
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0219

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

№ п/п	Показатели
52	241-203-0306 79 (Коб = 0,998)
53	241-208-3503 6
54	241-209-2501 9
55	241-209-2506 16
56	241-209-2504 5
57	241-220-0201 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм 8
58	241-220-0204 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 4
59	241-210-1102 1
60	241-226-0101 76
61	241-226-0102 158
62	1106-0102-0101 0,027 (Коб = 3)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №2-02 **Наименование: Здание №2** **ГИП: Болысбеков М. Сметчик: Донцова Е.**	
Раздел объектной сметы: 2. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-02-02-04 Электрооборудование и электроосвещение ЭОМ.СО2	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Электроосвещение.Монтаж.	

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6119-0602-0107 6
	Ресурс исключен 261-303-0113
2	247-201-1007 3
3	247-201-1005 1
4	247-201-1004 Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41 2
5	6401-0103-2001 6
6	247-204-2533 6
7	6401-0303-0601 18
8	247-204-2810 15
9	247-204-2811 3
10	6119-0401-0105 ОбФ3 = 38+200+20+102+62+39+49+11 = 521
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 243-902-1400
11	247-102-2466 38
12	247-102-2442 200
13	247-102-2107 20
14	247-102-0325 102

№ п/п	Показатели
15	247-102-0328 62
16	247-102-4424 Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390x105x83 мм(OTN LED 600) 39
17	247-102-2447 49
18	247-104-2818 11
19	6119-0401-0501 31
	Ресурс исключен 261-303-0122
20	247-102-2508 31
21	6119-0601-0101 4
	Ресурс исключен 261-303-0117
22	247-203-0101 4
23	6119-0402-0101 ОбФ4 = 102+206+26+8+12+2 = 356
	Ресурс исключен 261-303-0102
	Ресурс исключен 261-303-0121
24	6119-0402-0102 30
	Ресурс исключен 261-303-0121
25	247-214-0116 102
26	247-212-0102 206
27	247-212-0105 26
28	247-212-0103 8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

№ п/п	Показатели
29	247-212-0204 30
30	247-214-0120 12
31	247-212-0103 2
32	247-202-0203 617
33	6119-0102-0101 ОбФ5 = 165+75+2101+2560 = 4901
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс заменен 241-221-0101->241-221-0103
34	243-107-0504 165
35	243-107-0503 75
36	243-107-0502 1161
37	243-107-0501 3500
38	241-207-0203 4901 (Коб = 1,01)
39	261-303-0102 242
40	6401-0303-0601 42
41	247-204-0613 42
Раздел №2 Силовое электрооборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

№ п/п	Показатели
42	6119-0102-0101 ОбФ6 = 65+60 = 125
	Ресурс заменен 241-221-0101->241-221-0103
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 261-302-0456
43	241-207-0204 125 (Коб = 1,01)
44	243-107-0906 65
45	243-107-0904 60
46	247-202-0108 21
47	247-207-0201 2
48	247-207-0205 6
Раздел №3 Электроосвещение.Демонтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
49	6119-0602-0107 Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг 6 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 236-201-0101
	Ресурс исключен 247-216-1101
	Ресурс исключен 252-207-3979
	Ресурс исключен 261-303-0113
	Ресурс исключен 261-107-0224

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 314-102-0101
	Ресурс исключен 261-201-0322
50	**1217-0101-0705 521**
51	**1217-0101-0701 ОбФ7 = 114+270 = 384**
52	**1217-0101-0401 4900**
	Ресурс исключен 261-107-0831
53	**1217-0101-0504 125**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №4-01 **Наименование: Наружные электрические сети**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-01-00-01 Наружные сети освещения ЭН.СО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Монтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0102-0108 121,86 (Коб = 0,9)
2	6101-0201-0202 121,86 (Коб = 0,1)
3	6101-0106-0102 81,24 (Коб = 0,9)
4	6101-0107-0501 81,24 (Коб = 0,9)
5	6101-0206-0102 81,24 (Коб = 0,1)
6	6401-0201-0201 677
7	6401-0201-0101 298
8	6401-0201-0801 379
9	6401-0201-0602 51
10	243-113-1003 728
11	6119-0301-0202 6
	Ресурс исключен 261-303-0116
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
12	241-207-0204 6 (Коб = 1,01)
13	6401-0201-3101 379
14	241-207-1105 379
15	6401-0201-2001 2
16	243-903-2105 2

№ п/п	Показатели
17	6401-0201-0303 677
18	249-101-0501 677
19	6401-0303-0404 1
20	247-203-0301 1
Раздел №2 Опора наружного освещения Тип-1(34 шт) (Коб = 34).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
21	1133-0304-0402 1
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 261-102-0336
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 211-202-0302
22	211-201-0502 0,016
23	212-101-0603 0,32
24	247-306-0410 1
25	247-306-0910 1
26	1133-0206-0102 1
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-303-0106

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0639
	Ресурс исключен 261-102-0326
	Ресурс исключен 261-302-0478
27	**247-103-0220 1**
28	**247-306-0921 1**
29	**243-110-0501 8**
30	**241-207-0306 1,5**
31	**247-216-1306 1**
32	**6401-0303-0601 1**
33	**247-204-0709 1**
34	**247-216-0301 1**
35	**247-216-0202 5**
36	**247-216-0304 Ограничитель на DIN -рейку 4**
37	**247-216-1306 Кронштейн для DIN-рейки приваренный к опоре 1**
Раздел №3 Опора наружного освещения Тип-2(14 шт) (Коб = 14).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
38	**1133-0304-0402 1**
	Ресурс исключен 261-102-0336
	Ресурс исключен 211-202-0302

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 212-101-0601
39	**211-201-0502 0,025**
40	**212-101-0603 0,5**
41	**247-306-0410 1**
42	**1133-0206-0101 1**
	Ресурс исключен 261-107-0639
	Ресурс исключен 261-303-0106
	Ресурс исключен 217-101-0107
	Ресурс исключен 261-302-0478
	Ресурс исключен 261-102-0326
43	**247-103-3805 1**
44	**247-306-0921 1**
45	**243-110-0501 8**
46	**241-207-0306 1,5**
47	**247-216-1306 1**
48	**6401-0303-0601 1**
49	**247-204-0709 1**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

№ п/п	Показатели
50	247-216-0301 1
51	247-216-0202 5
52	247-216-0304 Ограничитель на DIN -рейку 4
53	247-216-1306 Кронштейн для DIN-рейки приваренный к опоре 1
Раздел №4 Демонтаж.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
54	1133-0304-0402 Установка/демонтаж стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м 48 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс исключен 261-302-0454
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 261-102-0336
	Ресурс исключен 211-202-0302
55	6401-0201-0102 728 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-107-0961
	Ресурс исключен 261-107-0501
	Ресурс исключен 236-203-0109
	Ресурс исключен 261-201-0351
	Ресурс исключен 214-201-0102
	Ресурс исключен 214-208-0103

№ п/п	Показатели
56	1308-0503-1901 Прокладка/демонтаж трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм 6 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 261-105-0646
	Ресурс исключен 217-302-0105
	Ресурс исключен 261-301-0227
	Ресурс исключен 261-404-0209
	Ресурс исключен 261-404-0564
57	6401-0201-3101 379 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
	Ресурс исключен 218-103-0201
	Ресурс исключен 236-104-0102
58	6401-0201-2810 2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
59	6401-0303-0601 2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;
60	414-104-0501 ОбФЗ = 56*48*0.001 = 2,688
61	412-102-0216 ОбФЗ = 56*48*0.001 = 2,688 (Коб = 20)

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"**	
	Регион: г. Астана, г. Косшы
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 3 квартал - 12% (Кпер=1,0587)
	2025 г. 4 квартал - 31% (Кпер=1,079)
	2026 г. 1 квартал - 36% (Кпер=1,0992)
	2026 г. 2 квартал - 21% (Кпер=1,1198)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Е.Донцова
Раздел №1 Вертикальная планировка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0104-0102 1648
2	6101-0104-0110 1648
3	6101-0107-0101 204
4	6101-0107-0107 204
5	6101-0103-0206 1444
6	412-102-0210 ОбФ11 = 1444*1.75 = 2527 (Коб = 10)
7	6101-0104-0101 180
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Тип 1
8	6201-0401-0102 ОбФ8 = Ф1*0.25 = 804,75
	Ресурс исключен 211-601-0101
9	211-601-0101 ОбФ12 = Ф8-431 = 373,75
10	6201-0602-0901 ОбФ2 = 0.8*Ф1/1000 = 2,5752
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
11	6201-0602-0306 ОбФ1 = 3219 = 3219
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104
12	6201-0602-0406 ОбФ1 = 3219 = 3219 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0104 Об=0,0116
13	6201-0602-0901 ОбФ13 = 0.3*3219/1000 = 0,9657

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
14	6201-0602-0301 ОбФ1 = 3219 = 3219
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
15	6201-0301-0602 720
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0624
	Ресурс исключен 261-101-0341
16	211-601-0101 ОбФ14 = 0.15*0.25*720 = 27 (Коб = 0,025)
17	255-101-0103 720
	Подраздел 2 Тип 2
18	6113-0301-0103 ОбФ5 = 555 = 555 (Коб = 0,1)
19	6113-0301-0101 ОбФ5 = 555 = 555
	Ресурс исключен 255-102-0201
20	255-102-0201 555 (Коб = 0,984)
21	6201-0301-0602 ОбФ6 = 376 = 376
	Ресурс исключен 261-101-0341
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0624
22	211-601-0101 ОбФ15 = 0.35*0.05*Ф6 = 6,58
23	255-101-0106 ОбФ6 = 376 = 376
	Подраздел 3 Отмостка

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
24	6109-0102-0110 ОбФ7 = 203*0.15 = 30,45
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0401
	Подраздел 4 Тактильное покрытие
25	6109-0306-0105 196
	Ресурс исключен 261-201-0506
26	251-104-0102 196 (Коб = 1,02)
Раздел №3 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
27	6113-0106-0102 6
	Ресурс исключен 211-101-0102
28	6113-0107-0102 6
	Ресурс исключен 261-501-0119
29	254-104-1001 6
30	6113-0112-0103 899
	Ресурс исключен 211-101-0102
31	6113-0112-0105 899
	Ресурс исключен 211-101-0102
32	6113-0112-0106 899
	254-106-0101 (ОР) Об=0,04

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Малые архитектурные формы и переносные изделия.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
33	8601-0303-0204 2
34	8601-0302-0308 2
35	8601-0601-0204 Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей, (Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,0 м; толщина – 0,045 м;) 67
36	8601-0605-0301 1
37	8601-0605-0601 1

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Демонтажные работы

Заказ 12-2024

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**29770,002**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**13627,293**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**5,127**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 770 002**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**24 969 500**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**12 322 305**
		машины и механизмы	Тенге			**4 097 336**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 304 988**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**154 807**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**548 359**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 127**
		Раздел 1. Здание 1 отопление, ИТОГО:	тенге			**3 494 007**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 398 016**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 676 786**
		машины и механизмы	Тенге			**19 872**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 356**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**71 946**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**4 173**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**674**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 494 007**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 398 016**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 676 786**
		машины и механизмы	Тенге			**19 872**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 356**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**71 946**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**4 173**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**674**
1	**1215-0101-0103** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**102**	**4316**	**440 232**
		из них:				
1.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,832542	5054	4 208
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,832542	2494	2 076
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002834	0	0
1.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	562	30

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	5902	50
1.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002834	6914	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002834	2626	7
1.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07085	103	7
2	**1215-0101-0102** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**146**	**3373**	**492 458**
		из них:				
2.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,649858	5054	3 284
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,649858	2494	1 621
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001853	0	0
2.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	562	27
2.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	5902	44
2.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001853	6914	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001853	2626	5
2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06213	103	6
3	**1215-0101-0101** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**1304**	**1961**	**2 557 144**
		из них:				
3.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,377794	5054	1 909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,377794	2494	942
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	562	15
3.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	5902	25
3.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00109	6914	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00109	2626	3
3.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03597	103	4

1	2	3	4	5	6	7
4	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**3,8812**	**255**	**990**
5	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**77,624**	**41**	**3 183**
		Раздел 2. Здание 2 отопление, ИТОГО:	тенге			**1 289 060**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 253 514**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**618 562**
		машины и механизмы	Тенге			**7 366**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 978**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 416**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 764**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**249**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 289 060**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 253 514**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**618 562**
		машины и механизмы	Тенге			**7 366**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 978**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**26 416**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 764**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**249**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**1215-0101-0103** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**50**	**4316**	**215 800**
		из них:				
6.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,832542	5054	4 208
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,832542	2494	2 076
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002834	0	0
6.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	562	30
6.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	5902	50
6.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002834	6914	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002834	2626	7
6.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07085	103	7
7	**1215-0101-0102** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**70**	**3373**	**236 110**
		из них:				
7.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,649858	5054	3 284
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,649858	2494	1 621
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001853	0	0
7.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	562	27
7.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	5902	44
7.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001853	6914	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001853	2626	5
7.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06213	103	6
8	**1215-0101-0101** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**426**	**1961**	**835 386**
		из них:				
8.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,377794	5054	1 909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,377794	2494	942

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
8.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	562	15
8.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	5902	25
8.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00109	6914	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00109	2626	3
8.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03597	103	4
9	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1,64104**	**255**	**418**
10	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**32,8208**	**41**	**1 346**
		Раздел 3. Здание 1,водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			**2 907 508**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 845 708**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 401 095**
		машины и механизмы	Тенге			**16 763**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 807**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 609**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**5 428**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**543**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 907 508**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 845 708**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 401 095**
		машины и механизмы	Тенге			**16 763**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 807**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**39 609**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**5 428**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**543**
11	**1215-0101-0101** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**802**	**1961**	**1 572 722**
		из них:				
11.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,377794	5054	1 909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,377794	2494	942
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
11.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	562	15
11.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	5902	25
11.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0	0
11.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00109	6914	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00109	2626	3
11.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03597	103	4
12	**1215-0101-0102** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**88**	**3373**	**296 824**
		из них:				
12.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,649858	5054	3 284
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,649858	2494	1 621

1	2	3	4	5	6	7
12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001853	0	0
12.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	562	27
12.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	5902	44
12.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0034	0	0
12.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001853	6914	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001853	2626	5
12.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06213	103	6
13	**1215-0101-0103** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**7**	**4316**	**30 212**
		из них:				
13.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,832542	5054	4 208
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,832542	2494	2 076
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002834	0	0
13.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	562	30
13.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	5902	50
13.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0043	0	0
13.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002834	6914	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002834	2626	7
13.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,07085	103	7
14	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**95**	**1521**	**144 495**
		из них:				
14.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,247616	6133	1 519
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,247616	2986	739
14.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0000424	15072	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000424	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	4482	0
14.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000424	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	3137	0
15	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**198**	**1460**	**289 080**
		из них:				
15.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,23744	6133	1 456
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23744	2986	709
15.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0001272	15072	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001272	3137	0
15.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000848	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000848	4482	0
15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000848	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000848	3137	0
16	**1215-0101-0401 Кклим = 1,09**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**7**	**2995**	**20 965**
		из них:				
16.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,55917	5321	2 975
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,55917	2626	1 468
16.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002834	0	0
16.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0182	0	0
16.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002834	6914	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002834	2626	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**1215-0101-0402** **Кклим = 1,09**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**35**	**3725**	**130 375**
		из них:				
17.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,695856	5321	3 703
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,695856	2626	1 827
17.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003161	0	0
17.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0265	0	0
17.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003161	6914	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003161	2626	8
18	**1215-0101-0404** **Кклим = 1,09**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**10**	**17192**	**171 920**
		из них:				
18.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3,1937	5321	16 994
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,1937	2626	8 387
18.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,028667	0	0
18.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,114	0	0
18.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028667	6914	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028667	2626	75
19	**1215-0101-0410** **Кклим = 1,09**	**Биде. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**5437**	**5 437**
		из них:				
19.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,018932	5321	5 422
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,018932	2626	2 676
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00218	0	0
19.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0237	0	0
19.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00218	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00218	2626	6

1	2	3	4	5	6	7
20	**6115-0104-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Установка полотенцесушителя латунного хромированного**	**шт.**	**7**	**6814**	**47 698**
		из них:				
20.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,05152	6443	6 775
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,05152	3137	3 299
20.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00424	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00424	3137	13
20.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01696	24	0
21	**1215-0101-0403 Кклим = 1,09**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**32**	**6011**	**192 352**
		из них:				
21.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,11834	5321	5 951
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,11834	2626	2 937
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,008611	0	0
21.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0118	0	0
21.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008611	6914	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008611	2626	23
22	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**5,04904**	**255**	**1 288**
23	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**100,98076**	**41**	**4 140**
		Раздел 4. Здание 2,водопровод и канализация, ИТОГО:	тенге			**981 220**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**958 452**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**471 838**
		машины и механизмы	Тенге			**4 925**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 223**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 836**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 007**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**184**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**981 220**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**958 452**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**471 838**
		машины и механизмы	Тенге			**4 925**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 223**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**16 836**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 007**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**184**
24	**1215-0101-0101** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**286**	**1961**	**560 846**
		из них:				
24.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,377794	5054	1 909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,377794	2494	942
24.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00109	0	0
24.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	562	15

1	2	3	4	5	6	7
24.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	5902	25
24.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0022	0	0
24.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00109	6914	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00109	2626	3
24.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,03597	103	4
25	**1215-0101-0102** **Кклим = 1,09**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**73**	**3373**	**246 229**
		из них:				
25.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,649858	5054	3 284
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,649858	2494	1 621
25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001853	0	0
25.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	562	27
25.4	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	5902	44
25.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0034	0	0
25.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001853	6914	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001853	2626	5
25.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06213	103	6
26	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К** **1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**38**	**1521**	**57 798**
		из них:				
26.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,247616	6133	1 519
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,247616	2986	739
26.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0000424	15072	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	3137	0
26.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000424	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	4482	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000424	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000424	3137	0
27	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0,4;К1мат=0;**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**79**	**1460**	**115 340**
		из них:				
27.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,23744	6133	1 456
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23744	2986	709
27.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0001272	15072	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001272	3137	0
27.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000848	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000848	4482	0
27.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000848	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000848	3137	0
28	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,93637**	**255**	**239**
29	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**18,72738**	**41**	**768**
		Раздел 5. Локальная сеть , ИТОГО:	тенге			**2 247 795**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 239 600**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 098 260**
		машины и механизмы	Тенге			**8 195**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**421**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 247 795**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 239 600**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 098 260**
		машины и механизмы	Тенге			**8 195**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**421**
30	**1217-0101-0701** **Кклим = 1,09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**250**	**283**	**70 750**
		из них:				
30.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,063656	4451	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,063656	2197	140

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
31	**1217-0101-0401** **Кклим = 1,09**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**4140**	**123**	**509 220**
		из них:				
31.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,027686	4451	123
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,027686	2197	61
32	**6119-0302-0101** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтажкороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**4035**	**395**	**1 593 825**
		из них:				
32.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,06888	5711	393
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,06888	2781	192
32.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00001008	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00001008	3137	0
32.3	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0121968	49	1
32.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01932	24	0
32.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,009072	22	0
32.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02016	26	1
33	**6119-0301-0202** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**125**	**592**	**74 000**
		из них:				
33.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,1016736	5816	591
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1016736	2832	288
33.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002352	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002352	4482	0
33.3	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,010752	108	1
33.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00001344	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00001344	3137	0

1	2	3	4	5	6	7
33.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0106848	24	0
33.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0056448	26	0
		Раздел 6. Благоустройство., ИТОГО:	тенге			**18 850 412**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**14 274 210**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 055 764**
		машины и механизмы	Тенге			**4 040 215**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 291 624**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**535 987**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 056**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**18 850 412**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**14 274 210**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 055 764**
		машины и механизмы	Тенге			**4 040 215**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 291 624**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**535 987**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 056**
34	**1220-0101-0104** **Кклим = 1,12 Коб =0,25**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**605**	**13037**	**7 887 385**
		из них:				
34.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	1,736	5054	8 774

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,736	2494	4 330
34.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,435232	0	0
34.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,015232	22671	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015232	4482	68
34.4	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,42	9154	3 845
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,42	3137	1 318
34.5	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,84	87	73
35	**1220-0401-0102** **Кклим = 1,12**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**522**	**5138**	**2 682 036**
		из них:				
35.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,764512	5424	4 147
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,764512	2677	2 047
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,10528	0	0
35.3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,10528	9154	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,10528	3137	330
35.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,31584	87	27
36	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**1366**	**3651**	**4 987 266**
		из них:				
36.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,6185088	5518	3 413
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6185088	2730	1 689
36.2	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0154112	13482	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0154112	3750	58
36.3	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,001344	10500	14

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
36.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,0215936	635	14
36.5	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0093184	94	1
36.6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,019712	49	1
37	**1220-0401-0102** **Кклим = 1,12**	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**248**	**5138**	**1 274 224**
		из них:				
37.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,764512	5424	4 147
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,764512	2677	2 047
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,10528	0	0
37.3	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,10528	9154	964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,10528	3137	330
37.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,31584	87	27
38	**6104-0801-0212** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж ограды металлическойвысота до 2,2 м**	**м**	**134**	**11071**	**1 483 514**
		из них:				
38.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,33504	6208	8 288
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,33504	3090	4 125
38.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,185472	14176	2 629
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,185472	4482	831
38.3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,067648	1305	88
38.4	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,0046592	435	2
38.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0069888	9199	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0069888	3137	22

Заказ 12-2024 Локальная смета № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
39	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**461,4774**	**255**	**117 677**
40	**414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка (ограждение)**	**т**	**18,48**	**1339**	**24 745**
41	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**9599,148**	**41**	**393 565**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы 2 этаж

Основание: АС

Сметная стоимость	**334079,364**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**88410,989**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**32,988**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**334 079 364**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**173 805 473**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**86 811 964**
		машины и механизмы	Тенге			**5 038 433**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 599 025**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**154 623 405**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**612 053**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**32 988**
		Раздел 1. Демонтажные работы (АС 6-14,2), ИТОГО:	тенге			**67 037 463**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**62 604 381**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**30 967 259**
		машины и механизмы	Тенге			**2 659 330**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**872 249**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 161 699**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**612 053**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**12 636**
		Подраздел 1.1. Внутренние стены и перегородки (АС-12), ИТОГО:	тенге			**36 123 152**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**34 326 258**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 937 600**
		машины и механизмы	Тенге			**789 519**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**269 650**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 007 375**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**6 965**
1	**1212-0104-0501** **Кклим = 1,09**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**6072,97**	**864**	**5 247 046**
		из них:				
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,19402	4451	864
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,19402	2197	426

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**1213-0103-0105** **Кклим = 1,09**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**3406,05**	**3872**	**13 188 226**
		из них:				
2.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	0,80987	4539	3 676
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,80987	2240	1 814
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021691	0	0
2.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0441	0	0
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003815	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003815	2626	10
2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,017876	9306	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017876	3137	56
2.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,035752	87	3
3	**1211-0101-0211** **Кклим = 1,09**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1821,89**	**9608**	**17 504 719**
		из них:				
3.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,60012	5635	9 017
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,60012	2781	4 450
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007303	0	0
3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	24595	541
3.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	45	0
3.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0	0
3.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007303	6914	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007303	2626	19
4	**1205-0101-1502** **Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов**	**м2 проемов**	**6,783**	**13549**	**91 903**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,67642	5739	9 621
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,67642	2832	4 748
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,077826	0	0
4.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0114	24595	280
4.4	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,00645	398012	2 567
4.5	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	0,126	1540	194
4.6	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1	1620	162
4.7	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,204	0	0
4.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,076736	9306	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076736	3137	241
4.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00109	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00109	3137	3
4.10	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,00153472	87	0
5	**1146-0501-0103** **Кклим = 1,12**	**Пробивка проема в конструкции из кирпича**	**м3**	**0,96138**	**94924**	**91 258**
		из них:				
5.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,872	5724	67 955
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	11,872	2832	33 622
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,8448	0	0
5.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,8448	9306	26 474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,8448	3137	8 924
5.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,6896	87	495
		Подраздел 1.2. Дверные проемы (АС-12), ИТОГО:	тенге			**2 969 682**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 715 710**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 343 902**
		машины и механизмы	Тенге			**253 972**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**96 396**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**597**
6	**1146-0301-0803** **Кклим = 1,12**	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м2**	**415,22**	**5483**	**2 276 651**
		из них:				
6.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	1,02088	4784	4 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,02088	2367	2 416
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,086688	0	0
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,086688	6914	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,086688	2626	228
7	**6108-0204-0101** **Кклим = 1,12 Коб =4 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**8,4**	**10013**	**84 109**
		из них:				
7.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,8025728	5484	9 885
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,8025728	2730	4 921
7.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0041216	14176	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0041216	4482	18
7.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004032	6914	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004032	2626	11

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
7.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0042112	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0042112	3137	13
7.5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0065408	49	0
7.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0508928	24	1
7.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,093632	22	2
8	**6108-0203-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Установка/Демонтаж блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**31,08**	**5473**	**170 101**
		из них:				
8.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,9622144	5586	5 375
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,9622144	2781	2 676
8.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003136	14176	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	4482	14
8.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0030464	6914	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0030464	2626	8
8.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	9199	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
8.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1094912	24	3
8.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0561792	26	1
9	**6108-0203-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Установка/Демонтаж блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**12,6**	**3951**	**49 783**
		из них:				
9.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,7039872	5484	3 861
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7039872	2730	1 922
9.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0028672	14176	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028672	4482	13
9.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0028672	6914	20

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028672	2626	8
9.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028672	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028672	3137	9
9.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0675584	24	2
9.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0320768	26	1
10	**1206-0101-0302** **Кклим = 1,09**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**79,77**	**4877**	**389 038**
		из них:				
10.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	1,035173	4711	4 877
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,035173	2325	2 407
10.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,035	0	0
		Подраздел 1.3. Потолок (АС-12), ИТОГО:	тенге			**9 349 308**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 324 207**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 657 058**
		машины и механизмы	Тенге			**25 102**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 367**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 770**
11	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**1195,33**	**5145**	**6 149 973**
		из них:				
11.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,877256	5841	5 124
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,877256	2935	2 575

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
11.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00212	9199	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00212	3137	7
11.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,025016	24	1
11.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0142464	26	0
12	**1212-0104-0505** **Кклим = 1,09**	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц**	**м2**	**1082,14**	**1562**	**1 690 303**
		из них:				
12.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,35098	4451	1 562
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,35098	2197	771
13	**1212-0104-0502** **Кклим = 1,09**	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой (водоэмульсионной) с лестниц**	**м2**	**1394,67**	**1082**	**1 509 033**
		из них:				
13.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,24307	4451	1 082
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24307	2197	534
		Подраздел 1.4. Кровля (Ас-12), ИТОГО:	тенге			**4 480 723**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 721 779**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 842 190**
		машины и механизмы	Тенге			**758 944**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**246 813**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**807**
14	**1208-0101-0201** **Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1678**	**845**	**1 417 910**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
14.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,189769	4451	845
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,189769	2197	417
14.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0102	0	0
14.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009156	43	0
15	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /Демонтаж**	**м2**	**175**	**2333**	**408 275**
		из них:				
15.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,361088	6149	2 220
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,361088	3090	1 116
15.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,003136	15072	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
15.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001792	14176	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001792	4482	8
15.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0164864	1121	18
15.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025088	9199	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025088	3137	8
16	**1207-0101-1802 Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**175**	**745**	**130 375**
		из них:				
16.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
16.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
16.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
16.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
17	**1207-0101-1805 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802**	**м2**	**175**	**371**	**64 925**
		из них:				
17.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,077608	4624	359
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,077608	2282	177
17.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,16	0	0
17.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0436	182	8
17.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0436	87	4
18	**1208-0101-0201 Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**175**	**845**	**147 875**
		из них:				
18.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,189769	4451	845
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,189769	2197	417
18.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0102	0	0
18.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009156	43	0
19	**6110-0401-0401 Кклим = 1,12 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,5;К1мат=0;**	**Установка/демонтаж внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**14**	**493**	**6 902**
		из них:				
19.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,051968	6243	324
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,051968	3137	163
19.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0112	15072	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	3137	35
20	**1208-0101-0402 Кклим = 1,09**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**76**	**567**	**43 092**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
20.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,120336	4711	567
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120336	2325	280
20.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00325	0	0
21	**1146-0301-1001** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м3**	**30,45**	**74265**	**2 261 369**
		из них:				
21.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,624	5829	50 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,624	2884	24 872
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5312	0	0
21.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,5312	9306	23 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5312	3137	7 940
21.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,0624	87	440
		Подраздел 1.5. Полы (Ас-13), ИТОГО:	тенге			**9 679 703**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 407 997**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 648 091**
		машины и механизмы	Тенге			**271 706**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**65 359**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 877**
22	**1207-0101-1801** **Кклим = 1,09**	**(Подвал, ТИп-1) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**121,68**	**944**	**114 866**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4451	916
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2197	452
22.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
22.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	182	19
22.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	87	9
23	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(Тип-3) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**5,34**	**4161**	**22 220**
		из них:				
23.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
23.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
23.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
24	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**5,34**	**745**	**3 978**
		из них:				
24.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
24.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
24.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
24.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
25	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**5,34**	**2832**	**15 123**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
25.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349
25.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9
25.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
25.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
25.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
26	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-4) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**33,75**	**563**	**19 001**
		из них:				
26.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
26.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
26.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
27	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм**	**м2**	**33,75**	**745**	**25 144**
		из них:				
27.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
27.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
27.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
27.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
28	**1207-0101-1805 Кклим = 1,09 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802**	**м2**	**-33,75**	**371**	**-12 521**
		из них:				
28.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,077608	4624	359
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,077608	2282	177
28.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,16	0	0
28.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0436	182	8
28.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0436	87	4
29	**1207-0101-0207 Кклим = 1,09**	**(2-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**56,36**	**4161**	**234 514**
		из них:				
29.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
29.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
29.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
30	**1207-0101-0207 Кклим = 1,09**	**(4-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**56,36**	**4161**	**234 514**
		из них:				
30.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
30.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
30.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
30.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
31	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(2-этаж Тип-12) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**400,35**	**563**	**225 397**
		из них:				
31.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
31.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
31.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
32	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**400,35**	**745**	**298 261**
		из них:				
32.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
32.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
32.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
32.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
33	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(4-этаж Тип-12) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**505,05**	**563**	**284 343**
		из них:				
33.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
33.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
33.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
34	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**505,05**	**745**	**376 262**
		из них:				
34.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
34.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
34.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
34.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
35	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-12,2-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**430,17**	**563**	**242 186**
		из них:				
35.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
35.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
35.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
35.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
36	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**430,17**	**745**	**320 477**
		из них:				
36.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
36.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
36.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
36.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-12,4-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**315,78**	**563**	**177 784**
		из них:				
37.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
37.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
37.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
37.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
38	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**315,78**	**745**	**235 256**
		из них:				
38.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
38.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
38.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
38.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
39	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(2-й этаж Тип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**453,86**	**4161**	**1 888 511**
		из них:				
39.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
39.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
39.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
40	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**453,86**	**745**	**338 126**
		из них:				
40.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
40.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
40.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
40.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
41	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(4-й этаж Тип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**61,26**	**4161**	**254 903**
		из них:				
41.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
41.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
41.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
41.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
42	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**61,26**	**745**	**45 639**
		из них:				
42.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
42.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
42.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
42.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
43	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(2-й этаж Тип-14)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**82,59**	**4161**	**343 657**
		из них:				
43.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
43.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
43.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
43.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
44	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**82,59**	**745**	**61 530**
		из них:				
44.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
44.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
44.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
44.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
45	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**82,59**	**2832**	**233 895**
		из них:				
45.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349
45.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9
45.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
45.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
45.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
46	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(4-й этаж Тип-14)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**66,77**	**4161**	**277 830**
		из них:				
46.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
46.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
46.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
46.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
47	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**66,77**	**745**	**49 744**
		из них:				
47.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
47.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
47.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
47.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
48	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**66,77**	**2832**	**189 093**
		из них:				
48.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349
48.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9

1	2	3	4	5	6	7
48.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
48.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
48.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
49	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(3-й этаж Тип-11)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**55,29**	**4161**	**230 062**
		из них:				
49.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
49.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
49.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
50	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-17) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**350,22**	**563**	**197 174**
		из них:				
50.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
50.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
50.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
51	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**350,22**	**745**	**260 914**
		из них:				
51.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
51.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
51.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
51.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
52	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-17 коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**278,04**	**563**	**156 537**
		из них:				
52.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
52.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
52.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
52.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
53	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**278,04**	**745**	**207 140**
		из них:				
53.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
53.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
53.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
53.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
54	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(Тип-18)(ЧП)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**98,3**	**4161**	**409 026**
		из них:				
54.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000

1	2	3	4	5	6	7
54.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
54.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
54.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
55	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**98,3**	**745**	**73 234**
		из них:				
55.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
55.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
55.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
55.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
56	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(Тип-19)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**215,14**	**4161**	**895 198**
		из них:				
56.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
56.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
56.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
56.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
57	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**215,14**	**745**	**160 279**
		из них:				
57.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
57.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
57.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
57.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
58	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(Тип-20)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**76,3**	**4161**	**317 484**
		из них:				
58.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
58.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
58.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
58.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
59	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**76,3**	**745**	**56 844**
		из них:				
59.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
59.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
59.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
59.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
60	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство/Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**76,3**	**2832**	**216 082**
		из них:				
60.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9
60.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
60.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
60.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
		Подраздел 1.6. Крыльцо (АС-6), ИТОГО:	тенге			**3 190 066**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 635 219**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 302 808**
		машины и механизмы	Тенге			**554 846**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**183 857**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**536**
61	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**Крыльцоиз керамических плиток (КЕРАМОГРАНИТ). Разборка покрытия**	**м2**	**138**	**4161**	**574 218**
		из них:				
61.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
61.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
61.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
61.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
62	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**138**	**745**	**102 810**
		из них:				
62.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
62.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
62.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
62.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
63	**1146-0301-1001** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м3**	**20,7**	**74265**	**1 537 286**
		из них:				
63.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,624	5829	50 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,624	2884	24 872
63.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5312	0	0
63.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,5312	9306	23 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5312	3137	7 940
63.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,0624	87	440
64	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**180**	**4161**	**748 980**
		из них:				
64.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
64.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
64.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
64.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
65	**6106-0304-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Установка/Демонтаж ограждения металлического без поручня**	**м**	**91**	**2492**	**226 772**
		из них:				
65.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,37184	6103	2 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37184	3038	1 130
65.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0034048	6914	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0034048	2626	9
65.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,051968	331	17
65.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0198016	9199	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0198016	3137	62
		Подраздел 1.7. Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1010х2100 2 шт. АС-14, ИТОГО:	тенге			**157 268**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**121 684**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**60 842**
		машины и механизмы	Тенге			**1 623**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**573**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**33 962**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**22**
66	**1203-0101-2401 Кклим = 1,09 Коб =2**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,03488**	**990380**	**34 542**
		из них:				
66.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
66.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
66.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
66.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
66.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607
66.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
66.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
66.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87
67	**214-201-0102 Коб=2**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01728**	**337085**	**5 825**
68	**217-101-0107 Коб=2**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00032**	**954056**	**303**
69	**6112-0202-0109 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**12**	**7349**	**88 188**
		из них:				
69.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
69.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
69.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
69.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
69.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
69.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
69.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
69.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,372	24196	9 001
70	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0372**	**463299**	**17 235**
71	**6112-0305-0103 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,94171**	**2199**	**2 071**
		из них:				
71.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
71.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
71.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
71.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
71.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
71.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,231659676	446	103
		Подраздел 1.8. Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС 14.1), ИТОГО:	тенге			**84 714**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**63 211**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**31 592**
		машины и механизмы	Тенге			**828**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**292**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**20 675**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**11**
72	**1203-0101-2401** **Кклим = 1,09**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,01972**	**990380**	**19 529**
		из них:				
72.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
72.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
72.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
72.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
72.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607
72.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
72.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
72.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87
73	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01956**	**337085**	**6 593**

1	2	3	4	5	6	7
74	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00016**	**954056**	**152**
75	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**6**	**7349**	**44 094**
		из них:				
75.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
75.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
75.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
75.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
75.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
75.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
75.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
75.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,186	24196	4 500
76	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0186**	**463299**	**8 617**
77	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,53241**	**2199**	**1 171**
		из них:				
77.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
77.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
77.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
77.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
77.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
77.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,130973598	446	58
		Подраздел 1.9. Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС 14.2), ИТОГО:	тенге			**189 094**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**139 306**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**69 190**
		машины и механизмы	Тенге			**1 361**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**461**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**48 427**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**25**
78	**1203-0101-2401** **Кклим = 1,09**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,09256**	**990380**	**91 670**
		из них:				
78.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
78.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
78.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
78.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
78.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
78.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
78.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
78.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87
79	**214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,054**	**378196**	**20 423**
80	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0014**	**954056**	**1 336**
81	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03244**	**337085**	**10 935**
82	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00472**	**280020**	**1 322**
83	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**6**	**7349**	**44 094**
		из них:				
83.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
83.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
83.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
83.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
83.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
83.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
83.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
83.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,186	24196	4 500
84	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0186**	**463299**	**8 617**
85	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**2,68424**	**2199**	**5 903**
		из них:				
85.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
85.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
85.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
85.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
85.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
85.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66032304	446	295
		Подраздел 1.10. Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 900х400 и 600х400 (АС 14.3), ИТОГО:	тенге			**201 700**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**149 010**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**73 985**
		машины и механизмы	Тенге			**1 429**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**51 261**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
86	**1203-0101-2401** **Кклим = 1,09**	**(900х400)Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,06122**	**990380**	**60 627**
		из них:				
86.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
86.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
86.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
86.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
86.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607
86.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
86.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
86.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87
87	**214-203-0202**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,0456**	**378196**	**17 246**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
88	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0007**	**954056**	**668**
89	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01433**	**337085**	**4 829**
90	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00059**	**280020**	**165**
91	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**3**	**7349**	**22 047**
		из них:				
91.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
91.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
91.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
91.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
91.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
91.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
91.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
91.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,093	24196	2 250
92	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0093**	**463299**	**4 309**
93	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**1,77526**	**2199**	**3 904**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
93.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
93.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
93.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
93.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
93.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
93.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,436714944	446	195
94	**1203-0101-2401** **Кклим = 1,09**	**(600х400)Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,04064**	**990380**	**40 253**
		из них:				
94.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
94.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
94.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
94.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
94.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607
94.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
94.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
94.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
95	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03906**	**337085**	**13 168**
96	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0004**	**954056**	**382**
97	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00118**	**280020**	**330**
98	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**3**	**7349**	**22 047**
		из них:				
98.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
98.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
98.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
98.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
98.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
98.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
98.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
98.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,093	24196	2 250
99	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0093**	**463299**	**4 309**
100	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**1,17868**	**2199**	**2 592**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
100.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
100.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
100.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
100.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
100.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
100.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,289954296	446	129
		Подраздел 1.11. Мусор, ИТОГО:	тенге			**612 053**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**612 053**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
101	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**569,351**	**255**	**145 185**
102	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**11387,02**	**41**	**466 868**
		Раздел 2. Крыльцо (АС-16), ИТОГО:	тенге			**8 779 142**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 639 055**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 824 791**
		машины и механизмы	Тенге			**45 988**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 644**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 094 098**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**670**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 779 142**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 639 055**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 824 791**
		машины и механизмы	Тенге			**45 988**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 644**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 094 098**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**670**
103	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**138**	**7072**	**975 936**
		из них:				
103.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,1236	5433	6 105
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1236	2730	3 067
103.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	25490	510
103.3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6892	211

1	2	3	4	5	6	7
103.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	45	2
103.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003816	12645	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003816	3137	12
103.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02438	6914	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02438	2626	64
103.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002968	9199	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002968	3137	9
		неучтенные ресурсы				
103.8	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	140,76	3908	550 090
104	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**20,7**	**52775**	**1 092 443**
		из них:				
104.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
104.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
104.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
104.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
104.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
104.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
104.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
105	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,4278**	**77567**	**33 183**
		из них:				
105.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
105.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
105.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
105.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
106	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,4278**	**463299**	**198 199**
107	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**180**	**9631**	**1 733 580**
		из них:				
107.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
107.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
107.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
107.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
107.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
107.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
107.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
107.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
107.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
107.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
107.11	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	183,6	3908	717 509

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
108	**6106-0304-0301** **Кклим = 1,12**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**91**	**8406**	**764 946**
		из них:				
108.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,4168	5794	8 209
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,4168	2884	4 086
108.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
108.3	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0077	848	7
108.4	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	4159618	87
108.5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,029568	49	1
108.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,078736	24	2
108.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,127904	22	3
108.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,073808	26	2
		неучтенные ресурсы				
108.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	91	29816	2 713 256
		Раздел 3. Двери (АС-21), ИТОГО:	тенге			**22 233 781**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 745 327**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 868 526**
		машины и механизмы	Тенге			**139 303**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**45 846**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**18 349 151**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**710**
		Подраздел 3.1. Двери, ИТОГО:	тенге			**20 351 776**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 898 614**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 443 007**
		машины и механизмы	Тенге			**137 291**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**45 514**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**17 315 871**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**544**
109	**6108-0204-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**1,89**	**14594**	**27 583**
		из них:				
109.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,398928	5484	13 156
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,398928	2730	6 549
109.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	123191	53
109.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1590	669
109.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
109.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	14176	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005152	4482	23
109.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00504	6914	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00504	2626	13
109.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005264	9199	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005264	3137	17
109.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008176	49	0
109.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,119168	24	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
109.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,11704	22	3
110	**223-207-0201**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м2**	**1,89**	**67001**	**126 632**
111	**6108-0204-0104** **Кклим = 1,12 Коб =2**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная**	**м2**	**5,04**	**13489**	**67 985**
		из них:				
111.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,229696	5484	12 228
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,229696	2730	6 087
111.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	123191	54
111.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1590	620
111.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2307	415
111.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005488	14176	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005488	4482	25
111.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005376	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005376	2626	14
111.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	9199	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3137	18
111.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009184	49	0
111.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109984	24	3
111.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,094304	22	2
112	**223-207-0104 Коб=2**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м2**	**5,04**	**43583**	**219 658**
113	**6108-0201-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**309,42**	**6974**	**2 157 895**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
113.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,092336	5484	5 990
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,092336	2730	2 982
113.2	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	90930	91
113.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,052	1086	56
113.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
113.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
113.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
113.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00224	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	2626	6
113.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023856	9199	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023856	3137	75
113.9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,045696	138	6
113.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,176512	22	4
113.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,053424	26	1
114	**223-201-0302**	**(Д-08,08*,10,10*9,11,11*,12,12*) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**309,42**	**23976**	**7 418 654**
115	**6108-0201-0106** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**111,65175**	**6036**	**673 930**
		из них:				
115.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,948752	5378	5 102
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,948752	2677	2 540
115.2	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	90930	91
115.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,031	1086	34

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
115.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	861	4
115.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2307	415
115.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003248	14176	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003248	4482	15
115.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003248	6914	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003248	2626	9
115.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,034384	9199	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,034384	3137	108
115.9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0224	138	3
115.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10304	22	2
115.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,029008	26	1
116	**223-201-0302**	**(Д-09) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П**	**м2**	**111,65175**	**23976**	**2 676 962**
117	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**518**	**543**	**281 274**
118	**223-502-0302**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**213**	**4064**	**865 632**
119	**223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**пара**	**213**	**2802**	**596 826**
120	**6108-0204-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**10,5**	**13794**	**144 837**
		из них:				
120.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,253216	5484	12 357
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,253216	2730	6 151

1	2	3	4	5	6	7
120.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	123191	53
120.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1590	669
120.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
120.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	14176	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005152	4482	23
120.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00504	6914	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00504	2626	13
120.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005264	9199	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005264	3137	17
120.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008176	49	0
120.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,063616	24	2
120.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,11704	22	3
121	**223-207-0103**	**(Д -19) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**10,5**	**33248**	**349 104**
122	**6108-0203-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**25,62**	**7396**	**189 486**
		из них:				
122.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,202768	5586	6 719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,202768	2781	3 345
122.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
122.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00392	14176	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	4482	18
122.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003808	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003808	2626	10
122.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00392	9199	36

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
122.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,136864	24	3
122.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,070224	26	2
123	**6108-0203-0104 Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**18,06**	**5353**	**96 675**
		из них:				
123.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,879984	5484	4 826
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,879984	2730	2 402
123.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2307	415
123.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,003584	14176	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003584	4482	16
123.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003584	6914	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003584	2626	9
123.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003584	9199	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003584	3137	11
123.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,084448	24	2
123.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,040096	26	1
124	**223-205-0105 Коб=2**	**(Д-18) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**м2**	**5,46**	**96867**	**528 894**
125	**223-205-0104 Коб=5**	**(Д-20) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**м2**	**12,6**	**104931**	**1 322 131**
126	**223-205-0106 Коб=4**	**(Д-21) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	**м2**	**12,6**	**83966**	**1 057 972**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
127	**223-205-0104**	**(Д-22) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12**	**м2**	**2,52**	**104931**	**264 426**
128	**223-205-0103 Коб=5**	**(Д-22*) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09**	**м2**	**10,5**	**122402**	**1 285 221**
		Подраздел 3.4. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**1 882 005**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**846 714**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**425 520**
		машины и механизмы	Тенге			**2 012**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**332**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 033 280**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**166**
129	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**30,45**	**51525**	**1 568 936**
		из них:				
129.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
129.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
129.3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24094	24 576
129.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
129.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16

1	2	3	4	5	6	7
129.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
129.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
130	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**83**	**1586**	**131 638**
		из них:				
130.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
130.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
130.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
130.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
130.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
130.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
130.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
130.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
130.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	228,167	84	19 166
131	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**83**	**1232**	**102 256**
		из них:				
131.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
131.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
131.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
131.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
131.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
131.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,75	220	4 565
132	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**83**	**635**	**52 705**
		из них:				
132.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
132.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
132.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
132.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
132.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	12,45	220	2 739
		Раздел 4. Подоконные доски (АС-21), ИТОГО:	тенге			**434 746**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**91 656**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**45 628**
		машины и механизмы	Тенге			**1 356**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**479**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**341 734**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
		Подраздел 4.1. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			**434 746**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**91 656**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**45 628**
		машины и механизмы	Тенге			**1 356**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**479**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**341 734**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
133	**6108-0105-0204** **Кклим = 1,12**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**79,77**	**3464**	**276 323**
		из них:				
133.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,217728	5275	1 149
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,217728	2626	572
133.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
133.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	2307	1 306
133.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000448	6914	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	2626	1
133.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001568	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001568	3137	5
134	**223-501-0115**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**79,77**	**1986**	**158 423**
		Раздел 5. Внутренняя отделка (АС-22), ИТОГО:	тенге			**147 694 978**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**69 587 809**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**34 962 368**
		машины и механизмы	Тенге			**475 077**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**147 010**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**77 632 092**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**12 366**
		Подраздел 5.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			**3 300 447**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 812 264**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 412 928**
		машины и механизмы	Тенге			**52 077**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 604**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**436 107**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**498**
135	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**159,39**	**2672**	**425 890**
		из них:				
135.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
135.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
135.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
135.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
135.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
135.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
135.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
135.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
135.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	438,16311	84	36 806
136	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**20,34**	**1466**	**29 818**
		из них:				
136.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
136.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
136.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
136.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
136.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
136.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	5,085	220	1 119
137	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**20,34**	**792**	**16 109**
		из них:				
137.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
137.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
137.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
137.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
137.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,051	220	671
138	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**139,05**	**1607**	**223 453**
		из них:				
138.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
138.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
138.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
138.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
138.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
138.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
138.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,0959445	10114	970
139	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**54,4**	**9631**	**523 926**
		из них:				
139.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
139.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
139.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
139.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
139.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65

1	2	3	4	5	6	7
139.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
139.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
139.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
139.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
139.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
139.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	55,488	3249	180 281
140	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**394,36**	**1586**	**625 455**
		из них:				
140.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
140.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
140.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
140.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
140.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
140.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
140.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
140.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
140.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1084,09564	84	91 064
141	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**28,41**	**1232**	**35 001**
		из них:				
141.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
141.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
141.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
141.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
141.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
141.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7,1025	220	1 563
142	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**28,41**	**635**	**18 040**
		из них:				
142.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
142.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
142.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
142.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
142.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,2615	220	938
143	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**365,95**	**1434**	**524 772**
		из них:				
143.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
143.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
143.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
143.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
143.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
143.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
143.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,2305485	10114	2 332
144	**6112-0202-0103** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена (перегородки лист 24)**	**м2**	**100**	**5103**	**510 300**
		из них:				
144.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,7844	6045	4 742
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7844	3038	2 383
144.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	37327	2
144.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	861	1
144.4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,04982	5945	296

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04982	2626	131
144.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	6914	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008904	2626	23
		неучтенные ресурсы				
144.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	24595	45 993
144.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	5,54	1073	5 944
		Подраздел 5.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			**61 360 644**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**28 982 867**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**14 562 098**
		машины и механизмы	Тенге			**183 821**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**57 608**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**32 193 956**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 153**
145	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**946,8**	**2672**	**2 529 850**
		из них:				
145.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
145.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
145.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
145.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
145.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
145.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
145.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
145.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
145.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2602,7532	84	218 631
146	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**546,45**	**1466**	**801 096**
		из них:				
146.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
146.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
146.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
146.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
146.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
146.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	136,6125	220	30 055
147	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**546,45**	**792**	**432 788**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
147.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
147.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
147.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
147.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
147.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	81,9675	220	18 033
148	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**400,35**	**1607**	**643 362**
		из них:				
148.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
148.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
148.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
148.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
148.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
148.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
148.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,2762415	10114	2 794

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
149	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**486,53**	**6442**	**3 134 226**
		из них:				
149.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,09657	5841	6 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09657	2935	3 218
149.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1186	12
149.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9199	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	3137	8
149.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03127	24	1
149.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017808	26	0
150	**232-401-0202**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**486,53**	**15080**	**7 336 872**
151	**222-529-0201** **Коб=486,53**	**(АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1556,896**	**228**	**354 972**
152	**222-530-0101** **Коб=486,53**	**(АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**632,489**	**53**	**33 522**
153	**222-530-2403** **Коб=486,53**	**(АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC**	**шт.**	**1119,019**	**15138**	**16 939 710**
154	**222-530-0301** **Коб=486,53**	**(АС 22,1)Тяга подвеса 500**	**шт.**	**812,5051**	**80**	**65 000**
155	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**1692,58**	**9631**	**16 301 238**
		из них:				
155.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
155.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
155.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
155.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
155.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
155.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
155.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
155.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
155.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
155.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
155.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1726,4316	3249	5 609 176
156	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**2026,42**	**1586**	**3 213 902**
		из них:				
156.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
156.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
156.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
156.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
156.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
156.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1

1	2	3	4	5	6	7
156.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
156.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
156.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5570,62858	84	467 933
157	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**121,3**	**1232**	**149 442**
		из них:				
157.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
157.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
157.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
157.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
157.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
157.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30,325	220	6 672
158	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**121,3**	**635**	**77 026**
		из них:				
158.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
158.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
158.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
158.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
158.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	18,195	220	4 003
159	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1905,12**	**1434**	**2 731 942**
		из них:				
159.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
159.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
159.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
159.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
159.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
159.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
159.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1,2002256	10114	12 139
160	**6112-0202-0103** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**43,8**	**5103**	**223 511**
		из них:				
160.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,7844	6045	4 742
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7844	3038	2 383

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
160.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	37327	2
160.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	861	1
160.4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,04982	5945	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04982	2626	131
160.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	6914	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008904	2626	23
		неучтенные ресурсы				
160.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,81906	24595	20 145
160.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,42652	1073	2 604
		Подраздел 5.3. 3 этаж, ИТОГО:	тенге			**44 700 415**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**21 956 136**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**11 031 552**
		машины и механизмы	Тенге			**129 941**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**39 077**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 614 338**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 906**
161	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**737,54**	**2672**	**1 970 707**
		из них:				
161.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
161.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
161.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
161.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
161.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
161.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
161.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
161.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
161.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2027,49746	84	170 310
162	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**387,32**	**1466**	**567 811**
		из них:				
162.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
162.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
162.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
162.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
162.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
162.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	96,83	220	21 303

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
163	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**387,32**	**792**	**306 757**
		из них:				
163.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
163.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
163.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
163.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
163.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	58,098	220	12 782
164	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**350,22**	**1607**	**562 804**
		из них:				
164.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
164.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
164.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
164.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
164.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
164.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
164.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,2416518	10114	2 444
165	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**333,3**	**6442**	**2 147 119**
		из них:				
165.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,09657	5841	6 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09657	2935	3 218
165.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1186	12
165.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9199	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	3137	8
165.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03127	24	1
165.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017808	26	0
166	**232-401-0202**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**333,33**	**15080**	**5 026 616**
167	**222-529-0201** **Коб=333,33**	**(АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1066,656**	**228**	**243 198**
168	**222-530-0101** **Коб=333,33**	**(АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**433,329**	**53**	**22 966**
169	**222-530-2403** **Коб=333,33**	**(АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC**	**шт.**	**766,659**	**15138**	**11 605 684**
170	**222-530-0301** **Коб=333,33**	**(АС 22,1)Тяга подвеса 500**	**шт.**	**556,6611**	**80**	**44 533**
171	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**1280,92**	**9631**	**12 336 541**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
171.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
171.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
171.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
171.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
171.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
171.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
171.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
171.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
171.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
171.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
171.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1306,5384	3249	4 244 943
172	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**1647,69**	**1586**	**2 613 236**
		из них:				
172.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
172.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
172.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
172.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
172.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
172.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
172.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
172.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
172.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4529,49981	84	380 478
173	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**91,13**	**1232**	**112 272**
		из них:				
173.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
173.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
173.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
173.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
173.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
173.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	22,7825	220	5 012
174	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**91,13**	**635**	**57 868**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
174.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
174.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
174.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
174.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
174.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	13,6695	220	3 007
175	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1556,56**	**1434**	**2 232 107**
		из них:				
175.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
175.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
175.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
175.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
175.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
175.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
175.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,9806328	10114	9 918
		Подраздел 5.4. 4 этаж, ИТОГО:	тенге			**38 333 471**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**15 836 543**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 955 790**
		машины и механизмы	Тенге			**109 237**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**30 720**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 387 691**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 808**
176	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**633,16**	**2672**	**1 691 804**
		из них:				
176.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
176.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
176.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
176.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
176.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
176.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
176.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
176.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
176.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1740,55684	84	146 207
177	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**128,03**	**1466**	**187 692**
		из них:				
177.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
177.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
177.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
177.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
177.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
177.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	32,0075	220	7 042
178	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**128,03**	**792**	**101 400**
		из них:				
178.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
178.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
178.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
178.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
178.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	19,2045	220	4 225
179	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**505,05**	**1607**	**811 615**
		из них:				
179.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
179.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
179.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
179.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
179.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
179.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
179.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,3484845	10114	3 525
180	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**375,47**	**6442**	**2 418 778**
		из них:				
180.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,09657	5841	6 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09657	2935	3 218
180.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1186	12
180.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9199	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	3137	8
180.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03127	24	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
180.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017808	26	0
181	**232-401-0202**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**375,47**	**15080**	**5 662 088**
182	**222-529-0201 Коб=375,47**	**(АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1201,504**	**228**	**273 943**
183	**222-530-0101 Коб=375,47**	**(АС 22,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**488,111**	**53**	**25 870**
184	**222-530-2403 Коб=375,47**	**(АС 22,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC**	**шт.**	**863,581**	**15138**	**13 072 889**
185	**222-530-0301 Коб=375,47**	**(АС 22,1)Тяга подвеса 500**	**шт.**	**627,0349**	**80**	**50 163**
186	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**508,71**	**9631**	**4 899 386**
		из них:				
186.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
186.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
186.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
186.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
186.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
186.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
186.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
186.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7

1	2	3	4	5	6	7
186.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
186.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
186.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	518,8842	3249	1 685 855
187	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**2004,5**	**1586**	**3 179 137**
		из них:				
187.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
187.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
187.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
187.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
187.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
187.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
187.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
187.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
187.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5510,3705	84	462 871
188	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**108,67**	**1232**	**133 881**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
188.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
188.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
188.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
188.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
188.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
188.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	27,1675	220	5 977
189	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**108,67**	**635**	**69 005**
		из них:				
189.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
189.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
189.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
189.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
189.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	16,3005	220	3 586
190	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1895,83**	**1434**	**2 718 620**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
190.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
190.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
190.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
190.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
190.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
190.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
190.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1,1943729	10114	12 080
191	**6107-0102-0212** **Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2**	**178,2**	**1095**	**195 129**
		из них:				
191.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	0,20496	4925	1 009
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,20496	2452	503
191.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,037	861	32
191.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005824	9199	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005824	3137	18
191.4	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002016	23	0
192	**232-105-0201** **Коб=1,025**	**Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм**	**м2**	**182,655**	**2796**	**510 703**
		Раздел 6. Полы (АС 23), ИТОГО:	тенге			**68 412 811**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**26 651 713**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**13 390 590**
		машины и механизмы	Тенге			**1 173 766**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**389 949**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**40 587 332**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 184**
		Подраздел 6.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			**3 150 544**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 128 212**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**566 839**
		машины и механизмы	Тенге			**64 166**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**20 549**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 958 166**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**210**
193	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(Тип- 1) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**20,34**	**6072**	**123 504**
		из них:				
193.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686
193.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
193.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26

1	2	3	4	5	6	7
193.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
193.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
193.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
193.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
193.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
193.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
193.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
193.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2
194	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**20,34**	**3648**	**74 200**
		из них:				
194.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
194.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
194.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
194.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
194.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
194.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
194.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
194.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
194.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11
194.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
195	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**20,34**	**1812**	**36 856**
		из них:				
195.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
195.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
195.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
195.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
195.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,414936	25490	10 577
196	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**20,34**	**8424**	**171 344**
		из них:				
196.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
196.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
196.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
196.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
196.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
196.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
196.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
196.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
196.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
196.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
196.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
196.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	20,7468	3249	67 406
197	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(Тип- 3)Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**105,3**	**7077**	**745 208**
		из них:				
197.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
197.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
197.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
197.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
197.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
197.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
197.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
197.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
197.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
197.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
197.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
197.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
197.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	107,406	8357	897 592
198	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**92,24**	**3754**	**346 269**
		из них:				
198.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
198.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
198.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
198.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
198.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
198.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
198.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
198.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
198.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
198.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
199	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(Тип- 2) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**33,75**	**1812**	**61 155**
		из них:				
199.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
199.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
199.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
199.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
199.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6885	25490	17 550
200	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**-33,75**	**75**	**-2 531**
		из них:				
200.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,009328	4541	42
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,009328	2282	21
200.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,049184	34	2
200.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004452	6914	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004452	2626	12
		неучтенные ресурсы				
200.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-0,34425	25490	-8 775
201	**6109-0308-0102 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**33,75**	**2372**	**80 055**
		из них:				
201.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
201.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
201.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
201.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
201.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
201.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	34,425	12641	435 166
202	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**41,32**	**447**	**18 470**
		из них:				
202.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
202.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
202.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
202.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
202.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
202.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
203	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**41,7332**	**1833**	**76 497**
		Подраздел 6.2. 2,4-й этаж, ИТОГО:	тенге			**45 514 990**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**17 385 363**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 734 826**
		машины и механизмы	Тенге			**780 513**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**260 323**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**27 349 115**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 395**
204	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(2 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**56,36**	**7077**	**398 860**
		из них:				
204.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
204.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
204.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
204.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
204.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
204.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
204.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
204.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
204.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
204.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
204.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
204.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
204.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	57,4872	8357	480 421
205	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(4 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**56,69**	**7077**	**401 195**
		из них:				
205.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
205.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
205.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
205.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
205.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
205.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
205.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
205.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
205.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
205.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
205.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
205.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
205.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	57,8238	8357	483 233

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
206	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-й этаж тип-12) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**400,35**	**1812**	**725 434**
		из них:				
206.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
206.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
206.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
206.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
206.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,16714	25490	208 180
207	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**400,35**	**2372**	**949 630**
		из них:				
207.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
207.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
207.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
207.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
207.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
207.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	408,357	12641	5 162 041

1	2	3	4	5	6	7
208	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**330**	**447**	**147 510**
		из них:				
208.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
208.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
208.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
208.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
208.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
208.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
209	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**333,3**	**1833**	**610 939**
210	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-й этаж тип-12) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**505,05**	**1812**	**915 151**
		из них:				
210.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
210.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
210.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
210.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
210.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10,30302	25490	262 624
211	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**505,05**	**2372**	**1 197 979**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
211.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
211.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
211.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
211.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
211.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
211.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	515,151	12641	6 512 024
212	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**505,05**	**447**	**225 757**
		из них:				
212.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
212.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
212.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
212.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
212.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
212.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
213	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**449,45**	**1833**	**823 842**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
214	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**430,17**	**1812**	**779 468**
		из них:				
214.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
214.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
214.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
214.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
214.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,775468	25490	223 687
215	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**430,17**	**7077**	**3 044 313**
		из них:				
215.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
215.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
215.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
215.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
215.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
215.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
215.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
215.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
215.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
215.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
215.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
215.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
215.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	438,7734	8357	3 666 829
216	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**278**	**3754**	**1 043 612**
		из них:				
216.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
216.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
216.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
216.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
216.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
216.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
216.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
216.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
216.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
216.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
217	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(4-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**315,78**	**1812**	**572 193**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
217.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
217.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
217.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
217.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
217.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,441912	25490	164 204
218	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**315,78**	**7077**	**2 234 775**
		из них:				
218.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
218.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
218.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
218.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
218.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
218.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
218.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
218.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
218.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
218.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123

1	2	3	4	5	6	7
218.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
218.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
218.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	322,0956	8357	2 691 753
219	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**210**	**3754**	**788 340**
		из них:				
219.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
219.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
219.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
219.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
219.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
219.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
219.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
219.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
219.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
219.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
220	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-13) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**453,86**	**8424**	**3 823 317**
		из них:				
220.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
220.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
220.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
220.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
220.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
220.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
220.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
220.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
220.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
220.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
220.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
220.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	462,9372	3249	1 504 083
221	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**453,86**	**1812**	**822 394**
		из них:				
221.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
221.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
221.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
221.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
221.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,258744	25490	236 005
222	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**(4-этаж Тип-13)Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**61,26**	**8424**	**516 054**
		из них:				
222.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
222.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
222.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
222.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
222.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
222.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
222.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
222.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
222.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
222.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
222.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
222.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	62,4852	3249	203 014
223	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**61,26**	**1812**	**111 003**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
223.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
223.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
223.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
223.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
223.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,249704	25490	31 855
224	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**82,59**	**6072**	**501 486**
		из них:				
224.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686
224.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
224.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
224.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
224.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
224.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
224.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
224.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
224.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
224.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
224.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
225	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**82,59**	**3648**	**301 288**
		из них:				
225.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
225.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
225.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
225.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
225.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
225.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
225.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
225.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
225.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11
225.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2
226	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**82,59**	**1812**	**149 653**
		из них:				
226.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
226.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
226.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
226.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
226.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,684836	25490	42 946

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
227	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**82,59**	**8424**	**695 738**
		из них:				
227.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
227.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
227.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
227.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
227.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
227.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
227.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
227.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
227.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
227.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
227.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
227.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	84,2418	3249	273 702
228	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**66,77**	**6072**	**405 427**
		из них:				
228.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686

1	2	3	4	5	6	7
228.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
228.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
228.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
228.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
228.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
228.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
228.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
228.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
228.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
228.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2
229	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**66,77**	**3648**	**243 577**
		из них:				
229.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
229.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
229.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
229.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
229.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
229.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
229.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
229.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
229.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
229.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2
230	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**66,77**	**1812**	**120 987**
		из них:				
230.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
230.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
230.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
230.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
230.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,362108	25490	34 720
231	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**66,77**	**8424**	**562 470**
		из них:				
231.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
231.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
231.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
231.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
231.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
231.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
231.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
231.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
231.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
231.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
231.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
231.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	68,1054	3249	221 274
		Подраздел 6.3. 3-й этаж, ИТОГО:	тенге			**19 747 277**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**8 138 138**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 088 925**
		машины и механизмы	Тенге			**329 087**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**109 076**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 280 052**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 579**
232	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(4 этаж тип 11) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**55,29**	**7077**	**391 287**
		из них:				
232.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
232.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
232.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
232.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
232.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109

1	2	3	4	5	6	7
232.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
232.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
232.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
232.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
232.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
232.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
232.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
232.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	56,3958	8357	471 300
233	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-й этаж тип-12)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**350,22**	**1812**	**634 599**
		из них:				
233.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
233.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
233.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
233.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
233.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7,144488	25490	182 113
234	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**350,22**	**2372**	**830 722**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
234.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
234.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
234.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
234.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
234.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
234.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	357,2244	12641	4 515 674
235	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245**	**447**	**109 515**
		из них:				
235.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
235.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
235.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
235.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
235.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
235.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
236	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**247,45**	**1833**	**453 576**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
237	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(тип 19*) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**278,04**	**7077**	**1 967 689**
		из них:				
237.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
237.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
237.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
237.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
237.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
237.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
237.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
237.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
237.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
237.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
237.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
237.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
237.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	283,6008	8357	2 370 052
238	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**278,04**	**1812**	**503 808**
		из них:				
238.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
238.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
238.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
238.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
238.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,672016	25490	144 580
239	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**254**	**3754**	**953 516**
		из них:				
239.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
239.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
239.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
239.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
239.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
239.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
239.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
239.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
239.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
239.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
240	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(Тип-18)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**98,3**	**1812**	**178 120**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
240.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
240.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
240.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
240.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
240.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,00532	25490	51 116
241	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**98,3**	**8424**	**828 079**
		из них:				
241.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
241.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
241.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
241.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
241.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
241.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
241.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
241.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
241.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
241.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
241.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
241.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	100,266	3249	325 764
242	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(Тип-19) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**215,14**	**1812**	**389 834**
		из них:				
242.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
242.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
242.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
242.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
242.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,388856	25490	111 872
243	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**215,14**	**8424**	**1 812 339**
		из них:				
243.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
243.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
243.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
243.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
243.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
243.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
243.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1

1	2	3	4	5	6	7
243.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
243.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
243.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
243.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
243.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	219,4428	3249	712 970
244	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(Тип-14) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**76,03**	**6072**	**461 654**
		из них:				
244.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686
244.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
244.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
244.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
244.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
244.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
244.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
244.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
244.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
244.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
244.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
245	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**76,03**	**3648**	**277 357**
		из них:				
245.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
245.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
245.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
245.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
245.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
245.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
245.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
245.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
245.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11
245.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2
246	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**76,03**	**1812**	**137 766**
		из них:				
246.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
246.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
246.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
246.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
246.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,551012	25490	39 535

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
247	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**76,03**	**8424**	**640 477**
		из них:				
247.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
247.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
247.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
247.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
247.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
247.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
247.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
247.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
247.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
247.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
247.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
247.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	77,5506	3249	251 962
		Раздел 7. Возводимая кирпичная перегородка (АС-24), ИТОГО:	тенге			**1 040 570**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**723 810**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**357 298**
		машины и механизмы	Тенге			**38 700**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**11 933**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**278 060**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**137**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 040 570**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**723 810**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**357 298**
		машины и механизмы	Тенге			**38 700**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**11 933**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**278 060**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**137**
248	**1205-0101-0909** **Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**48,2**	**18445**	**889 049**
		из них:				
248.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,527274	5321	13 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,527274	2626	6 637
248.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053846	0	0
248.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0227	21047	478

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
248.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,05	75093	3 755
248.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
248.6	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,010682	42	0
248.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053846	14176	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053846	4482	241
249	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**2**	**1841**	**3 682**
		из них:				
249.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,165536	5484	908
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,165536	2730	452
249.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	22732	259
249.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,044688	15072	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044688	3137	140
250	**222-102-0102 Коб=2**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,044**	**107058**	**4 711**
251	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =10,6**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,431**	**52775**	**75 521**
		из них:				
251.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
251.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
251.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
251.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
251.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
251.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
251.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
252	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =10,6**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,02353**	**77567**	**1 825**
		из них:				
252.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
252.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187
252.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
252.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
253	**214-210-0101 Коб=10,6**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00382**	**304365**	**1 161**
254	**214-210-0201 Коб=10,63**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01977**	**284928**	**5 634**
255	**1129-0103-1901 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Устройство лестницы монолитной бетонной**	**м3 бетона в конструкции**	**0,32**	**184332**	**58 986**
		из них:				
255.1	005-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	20,2216	7028	142 117
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	20,2216	3441	69 583
255.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
255.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00012	625144	75
255.4	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,118	109035	12 866
255.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,401	861	345
255.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	45	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
255.7	218-202-0301	Раствор тампонажный	м3	0,0556	33875	1 883
255.8	313-301-0102	Пневмобетоноукладчики 3,3 м3	маш.-ч	0,51408	2232	1 147
255.9	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,504	72	36
255.10	314-502-0503	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,06384	411	26
255.11	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,06118	130	8
		Раздел 8. Возводимая кирпичная перегородка (АС-24.1), ИТОГО:	тенге			**466 764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**310 597**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**153 495**
		машины и механизмы	Тенге			**17 060**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 304**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**139 107**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**60**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**466 764**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**310 597**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**153 495**
		машины и механизмы	Тенге			**17 060**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 304**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**139 107**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**60**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
256	**1205-0101-0909** **Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**21,3**	**18445**	**392 879**
		из них:				
256.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,527274	5321	13 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,527274	2626	6 637
256.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053846	0	0
256.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0227	21047	478
256.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,05	75093	3 755
256.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
256.6	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,010682	42	0
256.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053846	14176	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053846	4482	241
257	**6104-0301-0110** **Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**1**	**1841**	**1 841**
		из них:				
257.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,165536	5484	908
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,165536	2730	452
257.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	22732	259
257.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,044688	15072	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044688	3137	140
258	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,028**	**107058**	**2 998**
259	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =8,7**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,1745**	**52775**	**61 984**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
259.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
259.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
259.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
259.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
259.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
259.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
259.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
260	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =8,7**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,01931**	**77567**	**1 498**
		из них:				
260.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
260.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187
260.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
260.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
261	**214-210-0101 Коб=8,7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00313**	**304365**	**953**
262	**214-210-0201 Коб=8,7**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01618**	**284928**	**4 611**
		Раздел 9. Закладка существующего дверного проема 2100х1010 2 шт (АС 25), ИТОГО:	тенге			**439 136**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**323 817**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**162 270**
		машины и механизмы	Тенге			**6 933**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 197**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**108 386**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**59**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**439 136**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**323 817**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**162 270**
		машины и механизмы	Тенге			**6 933**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 197**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**108 386**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**59**
263	**1203-0101-1901** **Кклим = 1,09 Коб =2**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,5**	**71378**	**35 689**
		из них:				
263.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	6,1367	5140	31 543
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,1367	2537	15 569
263.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4251	0	0
263.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	21047	5 051

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
263.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,392	75093	29 436
263.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	45	2
263.6	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,4251	12574	5 345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4251	3137	1 334
264	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,00272**	**359933**	**979**
		из них:				
264.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	63,168	5586	352 856
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	63,168	2781	175 670
264.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2576	15072	3 883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2576	3137	808
264.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	9199	3 194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3472	3137	1 089
		неучтенные ресурсы				
264.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00272	463299	1 260
265	**214-210-0201 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00592**	**284928**	**1 687**
266	**6112-0202-0109 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**37,2**	**7349**	**273 383**
		из них:				
266.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
266.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
266.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
266.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
266.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
266.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
266.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
266.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	1,1532	24196	27 903
267	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1209**	**463299**	**56 013**
268	**1146-0202-0103 Кклим = 1,12 Коб =2**	**Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка**	**м2**	**37,2**	**1135**	**42 222**
		из них:				
268.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,255584	4441	1 135
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,255584	2197	562
		Раздел 10. Закладка существующегопроема 900х2100 (АС 25.1), ИТОГО:	тенге			**52 814**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**23 138**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**11 422**
		машины и механизмы	Тенге			**3 857**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**963**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 819**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**52 814**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**23 138**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**11 422**
		машины и механизмы	Тенге			**3 857**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**963**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 819**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5**
269	**1203-0101-1901** **Кклим = 1,09**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,72**	**71378**	**51 392**
		из них:				
269.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	6,1367	5140	31 543
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,1367	2537	15 569
269.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4251	0	0
269.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	21047	5 051
269.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,392	75093	29 436
269.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,044	45	2
269.6	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,4251	12574	5 345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4251	3137	1 334
270	**6105-0401-0103** **Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,00121**	**359933**	**436**
		из них:				
270.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	63,168	5586	352 856
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	63,168	2781	175 670

1	2	3	4	5	6	7
270.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2576	15072	3 883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2576	3137	808
270.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3472	9199	3 194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3472	3137	1 089
271	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,00121**	**463299**	**562**
272	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00149**	**284928**	**424**
		Раздел 11. Кровля (АС 26-27), ИТОГО:	тенге			**17 487 160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 104 169**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 068 316**
		машины и механизмы	Тенге			**477 064**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**107 452**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 905 927**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 143**
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**17 487 160**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 104 169**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 068 316**
		машины и механизмы	Тенге			**477 064**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**107 452**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 905 927**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 143**
273	**6110-0101-0105** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**1678**	**993**	**1 666 254**
		из них:				
273.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,15456	6045	934
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15456	3038	470
273.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	252	17
273.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
273.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00056	14176	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	4482	3
273.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,05376	7	0
273.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001008	9199	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	3137	3
274	**235-103-0120** **Коб=1,15**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**1929,7**	**945**	**1 823 566**

1	2	3	4	5	6	7
275	**235-103-0211 Коб=1,13**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**1896,14**	**997**	**1 890 452**
276	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**175**	**4035**	**706 125**
		из них:				
276.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,45136	6149	2 775
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,45136	3090	1 395
276.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	260845	65
276.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00058	962111	558
276.4	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	246	494
276.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00392	15072	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
276.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
276.7	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020608	1121	23
276.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	9199	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
277	**234-101-0114 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150**	**м3**	**9,0125**	**68689**	**619 060**
278	**6111-0402-0104 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м2**	**175**	**2784**	**487 200**
		из них:				
278.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,34944	6149	2 149
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,34944	3090	1 080

1	2	3	4	5	6	7
278.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	246	494
278.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00392	15072	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
278.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
278.5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01848	1121	21
278.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	9199	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
279	**234-101-0112 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м3**	**27,0375**	**52713**	**1 425 228**
280	**6111-0402-0202 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**35**	**44596**	**1 560 860**
		из них:				
280.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	3,0352	4373	13 273
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0352	2197	6 668
280.2	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	25418	26 181
280.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1344	15072	2 026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1344	3137	422
280.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2464	12645	3 116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
281	**6110-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**175**	**2096**	**366 800**
		из них:				
281.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,27216	4373	1 190
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,27216	2197	598

1	2	3	4	5	6	7
281.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	7950	243
281.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	22732	348
281.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	45	2
281.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	262	12
281.6	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,026432	292	8
281.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,007616	15072	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	3137	24
281.8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,014112	12645	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014112	3137	44
282	**6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**175**	**481**	**84 175**
		из них:				
282.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,01512	4373	66
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01512	2197	33
282.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	22732	348
282.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
282.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00336	12645	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00336	3137	11
283	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,19775**	**77567**	**15 339**
		из них:				
283.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
283.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
283.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
283.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
284	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,19775**	**463299**	**91 617**
285	**6110-0101-0106** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой**	**м2**	**175**	**876**	**153 300**
		из них:				
285.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,0896	6045	542
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0896	3038	272
285.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,034	252	9
285.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,15	262	301
285.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000896	15072	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	3137	3
285.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000336	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000336	4482	2
285.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,03136	7	0
285.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	9199	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	3137	2
286	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**4**	**1260**	**5 040**
		из них:				
286.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,12992	6243	811
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12992	3137	408

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
286.2	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	3690	111
286.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0224	15072	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0224	3137	70
287	**224-106-0301**	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**4**	**48836**	**195 344**
288	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**310**	**8509**	**2 637 790**
		из них:				
288.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,08864	5226	5 689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2626	2 859
288.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	471009	2 685
288.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	623	75
288.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	484	19
288.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	15072	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	3137	7
288.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	9199	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	3137	2
289	**6110-0301-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	**м**	**517**	**3228**	**1 668 876**
		из них:				
289.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,25872	5841	1 511
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,25872	2935	759
289.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0051	22732	116
289.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6,05	246	1 488

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
289.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
289.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001008	14176	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	4482	5
289.6	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,055328	1121	62
289.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001344	9199	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
290	**235-103-0120 Коб=3**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**930**	**945**	**878 850**
291	**6110-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство желобов настенных**	**м**	**76**	**10540**	**801 040**
		из них:				
291.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,84	5226	4 390
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,84	2626	2 206
291.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	625144	625
291.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	109035	4 852
291.4	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,114	543	62
291.5	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,025	484	12
291.6	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,201	343	69
291.7	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00067	106532	71
291.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,015008	15072	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015008	3137	47
291.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008624	14176	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008624	4482	39
291.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012096	9199	111

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012096	3137	38
292	**224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**14**	**2666**	**37 324**
293	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**76**	**2690**	**204 440**
294	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**53**	**1310**	**69 430**
295	**224-105-0605**	**Сетка в воронку "паук"**	**шт.**	**14**	**7075**	**99 050**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость	**15449,929**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3653,246**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,147**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**15 449 929**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 126 523**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 507 336**
		машины и механизмы	Тенге			**446 888**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**145 910**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 876 518**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 147**
		Раздел 1. Система отопления 1, ИТОГО:	тенге			**4 441 903**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 143 969**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 054 765**
		машины и механизмы	Тенге			**126 775**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 100**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 171 159**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**344**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 441 903**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 143 969**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 054 765**
		машины и механизмы	Тенге			**126 775**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**41 100**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 171 159**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**344**
1	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**62**	**5403**	**334 986**
		из них:				
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,81673	6443	5 262
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,81673	3137	2 562
1.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1020	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
1.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	562	4
1.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5902	36
1.6	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	39
1.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000404772	14176	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	4482	2
1.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37948	103	39
1.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000404772	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	3137	1
1.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007102	24	0
2	**241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**62**	**1880**	**116 560**
3	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**10**	**3281**	**32 810**
		из них:				
3.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,48442	6443	3 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,48442	3137	1 520
3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0026	1020	3
3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00438	562	2
3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0053	6197	33
3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
3.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	731	5
3.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	446	2
3.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	15072	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	3137	4

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
3.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
3.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,062752	103	6
3.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008586	9199	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
4	**241-101-0210**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**10**	**1734**	**17 340**
5	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**410**	**2518**	**1 032 380**
		из них:				
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
5.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
5.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
5.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
5.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
5.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
5.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
5.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
5.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
5.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
6	**241-101-0206**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**40**	**1231**	**49 240**
7	**241-101-0205**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	**м**	**120**	**923**	**110 760**
8	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**130**	**651**	**84 630**
9	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**120**	**628**	**75 360**
10	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**15**	**1397**	**20 955**
		из них:				
10.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
10.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
10.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
10.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
10.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
11	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**15**	**7519**	**112 785**
12	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**15**	**8698**	**130 470**
13	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**69**	**910**	**62 790**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
13.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
13.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
13.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
14	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**15**	**1163**	**17 445**
15	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**8**	**8357**	**66 856**
16	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**18**	**5266**	**94 788**
17	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**28**	**4134**	**115 752**
18	**6116-0701-0105 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**6**	**929**	**5 574**
		из них:				
18.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,131016	6941	909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,131016	3380	443
18.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
18.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
18.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
		неучтенные ресурсы				
18.5	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	6	120	720

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
19	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**170**	**708**	**120 360**
20	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**65**	**296**	**19 240**
		из них:				
20.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
20.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
20.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
20.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
20.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
20.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
20.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
21	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**130**	**265**	**34 450**
		из них:				
21.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
21.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
21.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
21.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
21.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
21.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
21.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
22	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**440**	**2134**	**938 960**
		из них:				
22.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
22.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
22.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
22.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
22.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
23	**234-305-2319 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 76 мм**	**м**	**66**	**4190**	**276 540**
24	**234-305-2315 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	**11**	**2780**	**30 580**
25	**234-305-2311 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 40 мм**	**м**	**44**	**1491**	**65 604**
26	**234-305-2310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**132**	**1400**	**184 800**
27	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**143**	**1336**	**191 048**
28	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**88**	**1115**	**98 120**
		Раздел 2. Система отопления 2, ИТОГО:	тенге			**1 323 646**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**575 504**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**283 412**
		машины и механизмы	Тенге			**38 878**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 812**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**709 264**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**93**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 323 646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**575 504**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**283 412**
		машины и механизмы	Тенге			**38 878**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 812**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**709 264**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**93**
29	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**26**	**3281**	**85 306**
		из них:				
29.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,48442	6443	3 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,48442	3137	1 520
29.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0026	1020	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
29.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00438	562	2
29.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0053	6197	33
29.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
29.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	731	5
29.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	446	2
29.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	15072	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	3137	4
29.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
29.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,062752	103	6
29.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008586	9199	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
30	**241-101-0210**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**26**	**1734**	**45 084**
31	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**104**	**2518**	**261 872**
		из них:				
31.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
31.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
31.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
31.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
31.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
31.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
31.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
31.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
31.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
31.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
31.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
32	**241-101-0205**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	**м**	**60**	**923**	**55 380**
33	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**24**	**651**	**15 624**
34	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**20**	**628**	**12 560**
35	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**4**	**1397**	**5 588**
		из них:				
35.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
35.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
35.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
35.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
35.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
36	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**4**	**7519**	**30 076**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
37	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**4**	**8698**	**34 792**
38	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**36**	**910**	**32 760**
		из них:				
38.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
38.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
38.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
39	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**1163**	**4 652**
40	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**8**	**8357**	**66 856**
41	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**8**	**5266**	**42 128**
42	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**4134**	**66 144**
43	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**60**	**708**	**42 480**
44	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**16**	**296**	**4 736**
		из них:				
44.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111

1	2	3	4	5	6	7
44.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
44.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
44.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
44.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
44.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
44.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
45	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**32**	**265**	**8 480**
		из них:				
45.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
45.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
45.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
45.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
45.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
45.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
45.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
46	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**130**	**2134**	**277 420**
		из них:				
46.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
46.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
46.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
46.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
46.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
47	**234-305-2315 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	**28,6**	**2780**	**79 508**
48	**234-305-2310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**66**	**1400**	**92 400**
49	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**26,4**	**1336**	**35 270**
50	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**22**	**1115**	**24 530**
		Раздел 3. Система отопления 3, ИТОГО:	тенге			**1 562 941**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**875 936**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**431 416**
		машины и механизмы	Тенге			**56 700**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 720**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**630 305**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**141**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 562 941**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**875 936**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**431 416**
		машины и механизмы	Тенге			**56 700**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 720**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**630 305**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**141**
51	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**222**	**2518**	**558 996**
		из них:				
51.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
51.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
51.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
51.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
51.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
51.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
51.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
51.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
51.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
51.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
51.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
52	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**22**	**651**	**14 322**
53	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**200**	**628**	**125 600**
54	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**2**	**1397**	**2 794**
		из них:				
54.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
54.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
54.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
54.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
54.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
55	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**2**	**7519**	**15 038**
56	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8698**	**17 396**
57	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**14**	**910**	**12 740**
		из них:				
57.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
57.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
57.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
58	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1163**	**2 326**
59	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**5266**	**31 596**
60	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**4134**	**24 804**
61	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**80**	**708**	**56 640**
62	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**20**	**296**	**5 920**
		из них:				
62.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
62.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
62.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
62.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
62.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
62.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
62.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
63	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40**	**265**	**10 600**
		из них:				
63.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
63.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
63.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
63.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
63.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
63.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
63.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
64	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**202**	**2134**	**431 068**
		из них:				
64.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
64.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
64.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
64.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
64.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
65	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**24,2**	**1336**	**32 331**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
66	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**198**	**1115**	**220 770**
		Раздел 4. Система отопления 4, ИТОГО:	тенге			**4 940 786**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 360 532**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 161 791**
		машины и механизмы	Тенге			**147 128**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**48 074**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 433 126**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**379**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 940 786**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 360 532**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 161 791**
		машины и механизмы	Тенге			**147 128**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**48 074**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 433 126**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**379**
67	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**40**	**5403**	**216 120**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
67.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,81673	6443	5 262
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,81673	3137	2 562
67.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1020	5
67.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
67.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	562	4
67.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5902	36
67.6	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	39
67.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000404772	14176	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	4482	2
67.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37948	103	39
67.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000404772	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	3137	1
67.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007102	24	0
68	**241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**40**	**1880**	**75 200**
69	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**40**	**3281**	**131 240**
		из них:				
69.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,48442	6443	3 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,48442	3137	1 520
69.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0026	1020	3
69.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00438	562	2
69.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0053	6197	33
69.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
69.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	731	5

1	2	3	4	5	6	7
69.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	446	2
69.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	15072	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	3137	4
69.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
69.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,062752	103	6
69.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008586	9199	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
70	**241-101-0210**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**40**	**1734**	**69 360**
71	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**456**	**2518**	**1 148 208**
		из них:				
71.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
71.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
71.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
71.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
71.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
71.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
71.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
71.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
71.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
71.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
71.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
72	**241-101-0206**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**54**	**1231**	**66 474**
73	**241-101-0205**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	**м**	**52**	**923**	**47 996**
74	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**130**	**651**	**84 630**
75	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**220**	**628**	**138 160**
76	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**20**	**1397**	**27 940**
		из них:				
76.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
76.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
76.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
76.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
76.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
77	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**20**	**7519**	**150 380**
78	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**20**	**8698**	**173 960**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
79	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**92**	**910**	**83 720**
		из них:				
79.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
79.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
79.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
80	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**20**	**1163**	**23 260**
81	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**8357**	**16 714**
82	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**34**	**5266**	**179 044**
83	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**36**	**4134**	**148 824**
84	**6116-0701-0105** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**6**	**929**	**5 574**
		из них:				
84.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,131016	6941	909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,131016	3380	443
84.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
84.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
84.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
84.5	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	6	120	720
85	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**170**	**708**	**120 360**
86	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**65**	**296**	**19 240**
		из них:				
86.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
86.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
86.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
86.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
86.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
86.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
86.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
87	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**130**	**265**	**34 450**
		из них:				
87.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
87.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
87.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
87.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
87.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
87.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
87.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
88	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**506**	**2134**	**1 079 804**
		из них:				
88.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
88.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
88.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
88.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
88.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
89	**234-305-2319 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 76 мм**	**м**	**44**	**4190**	**184 360**
90	**234-305-2315 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	**44**	**2780**	**122 320**
91	**234-305-2311 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 40 мм**	**м**	**59,4**	**1491**	**88 565**
92	**234-305-2310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**57,2**	**1400**	**80 080**
93	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**143**	**1336**	**191 048**

1	2	3	4	5	6	7
94	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**209**	**1115**	**233 035**
		Раздел 5. Система отопления 5, ИТОГО:	тенге			**2 347 781**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 064 214**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**524 036**
		машины и механизмы	Тенге			**74 156**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**24 448**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 209 411**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 347 781**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 064 214**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**524 036**
		машины и механизмы	Тенге			**74 156**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**24 448**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 209 411**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**172**
95	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**70**	**3281**	**229 670**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
95.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,48442	6443	3 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,48442	3137	1 520
95.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0026	1020	3
95.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00438	562	2
95.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0053	6197	33
95.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
95.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	731	5
95.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	446	2
95.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	15072	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	3137	4
95.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
95.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,062752	103	6
95.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008586	9199	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
96	**241-101-0210**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**70**	**1734**	**121 380**
97	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**172**	**2518**	**433 096**
		из них:				
97.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
97.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
97.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
97.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
97.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
97.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
97.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
97.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
97.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
97.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
97.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
98	**241-101-0205**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	**м**	**36**	**923**	**33 228**
99	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**110**	**651**	**71 610**
100	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**26**	**628**	**16 328**
101	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**10**	**1397**	**13 970**
		из них:				
101.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
101.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
101.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
101.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
101.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
102	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**10**	**7519**	**75 190**
103	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**10**	**8698**	**86 980**
104	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**42**	**910**	**38 220**
		из них:				
104.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
104.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
104.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
105	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**10**	**1163**	**11 630**
106	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**10**	**8357**	**83 570**
107	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**5266**	**31 596**
108	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**4134**	**66 144**
109	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**60**	**708**	**42 480**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
110	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**16**	**296**	**4 736**
		из них:				
110.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
110.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
110.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
110.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
110.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
110.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
110.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
111	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**32**	**265**	**8 480**
		из них:				
111.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
111.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
111.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
111.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
111.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
111.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
111.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
112	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**242**	**2134**	**516 428**
		из них:				
112.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
112.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
112.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
112.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
112.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
113	**234-305-2315 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 57 мм**	**м**	**77**	**2780**	**214 060**
114	**234-305-2310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**39,6**	**1400**	**55 440**
115	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**121**	**1336**	**161 656**
116	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**28,6**	**1115**	**31 889**
		Раздел 6. Распределительная гребенка (ОВ 11), ИТОГО:	тенге			**832 872**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**106 368**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 916**
		машины и механизмы	Тенге			**3 251**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**756**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**723 253**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**17**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**832 872**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**106 368**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 916**
		машины и механизмы	Тенге			**3 251**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**756**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**723 253**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**17**
117	**6114-0102-0507** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм**	**м**	**3,2**	**7989**	**25 565**
		из них:				
117.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,1872	6346	7 534
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1872	3090	3 668
117.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00114	22732	26

1	2	3	4	5	6	7
117.3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,007	1020	7
117.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0175	562	10
117.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,016	6197	99
117.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0053	15072	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
117.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00159	14176	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00159	4482	7
117.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,566252	103	58
117.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016536	9199	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016536	3137	52
118	**241-102-0219 Коб=2**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**3,2**	**6178**	**19 770**
119	**6114-0102-0506 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм**	**м**	**6**	**7960**	**47 760**
		из них:				
119.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,1872	6346	7 534
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1872	3090	3 668
119.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00114	22732	26
119.3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,007	1020	7
119.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0128	562	7
119.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0117	6197	73
119.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0053	15072	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
119.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00159	14176	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00159	4482	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
119.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56498	103	58
119.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016536	9199	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016536	3137	52
120	**241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**6**	**3614**	**21 684**
121	**242-207-0103**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	**шт.**	**2**	**102644**	**205 288**
122	**242-207-0101**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**4**	**50226**	**200 904**
123	**6114-0204-0106** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм**	**шт.**	**5**	**1459**	**7 295**
		из них:				
123.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,18232	6443	1 175
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,18232	3137	572
123.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0087	31625	275
123.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000954	9199	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000954	3137	3
124	**242-207-1806**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**5**	**36156**	**180 780**
125	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**910**	**1 820**
		из них:				
125.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
125.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
125.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
126	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**8357**	**16 714**
127	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708**	**21 240**
128	**6116-0701-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**8**	**1628**	**13 024**
		из них:				
128.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,240196	6694	1 608
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240196	3259	783
128.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
128.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
128.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
		неучтенные ресурсы				
128.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22 960
129	**6116-0701-0104 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**2212**	**8 848**
		из них:				
129.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,338458	6239	2 112
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,338458	3038	1 028
129.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	723583	80
129.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
129.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
129.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
130	**245-713-0102**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**4**	**5675**	**22 700**
131	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**20**	**296**	**5 920**
		из них:				
131.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
131.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
131.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
131.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
131.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
131.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
131.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
132	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40**	**265**	**10 600**
		из них:				
132.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
132.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
132.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
132.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
132.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
132.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
132.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость	**14153,728**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3601,426**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,168**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 153 728**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 151 559**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 510 930**
		машины и механизмы	Тенге			**287 083**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**90 496**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 446 784**
		оборудование	Тенге			**268 302**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 168**
		Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**2 764 775**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 660 847**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**818 210**
		машины и механизмы	Тенге			**85 721**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**27 100**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 018 207**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**267**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 764 775**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 660 847**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**818 210**
		машины и механизмы	Тенге			**85 721**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**27 100**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 018 207**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**267**
1	**6114-0204-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**21**	**2138**	**44 898**
		из них:				
1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,35881	5816	2 087
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,35881	2832	1 016
1.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,021	1103	23

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
1.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	31625	17
1.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	579994	2
1.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,059996	108	6
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
2	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**61**	**910**	**55 510**
		из них:				
2.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
2.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
3	**242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**25**	**2433**	**60 825**
4	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**1163**	**5 815**
5	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**12**	**1422**	**17 064**
6	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**40**	**1884**	**75 360**
7	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**5**	**1157**	**5 785**
		из них:				
7.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456
7.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
7.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
8	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**5**	**2871**	**14 355**
9	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**10645**	**21 290**
		из них:				
9.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5582	5923	9 229
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5582	2884	4 494
9.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
9.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162
9.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1493	21
9.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	331	123
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9199	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212	3137	67
10	**242-101-0501**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**18940**	**37 880**
11	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**58**	**919**	**53 302**
		из них:				
11.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1378	6443	888
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1378	3137	432
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
11.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000318	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	4482	0
11.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,213908	108	23
11.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000318	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	3137	0
11.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,093598	24	2
12	**241-205-1301 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**57,42**	**136**	**7 809**
13	**6114-0103-0302 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**5**	**1471**	**7 355**
		из них:				
13.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2226	6443	1 434
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2226	3137	698
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
13.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000053	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000053	4482	0
13.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,266696	108	29
13.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000053	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000053	3137	0
13.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,070702	24	2
14	**241-205-1302 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**4,95**	**207**	**1 025**
15	**6114-0102-0205 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**241**	**2841**	**684 681**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
15.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,42877	6443	2 763
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,42877	3137	1 345
15.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
15.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
15.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	562	2
15.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0019	6197	12
15.6	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	58	19
15.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000848	15072	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	3137	3
15.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
15.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
15.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
15.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
16	**241-101-0401**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**15**	**704**	**10 560**
17	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**43**	**912**	**39 216**
18	**241-101-0403**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**106**	**1314**	**139 284**
19	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**71**	**1698**	**120 558**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
20	**241-101-0405**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**6**	**2145**	**12 870**
21	**6114-0102-0206** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**7**	**3644**	**25 508**
		из них:				
21.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,54908	6443	3 538
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,54908	3137	1 722
21.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
21.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
21.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	562	4
21.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0038	6197	24
21.6	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	74	24
21.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001484	15072	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
21.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
21.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
21.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
21.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
22	**241-101-0406**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**33**	**2682**	**88 506**
23	**6114-0102-0208** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 80 мм**	**м**	**7**	**4521**	**31 647**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
23.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,67575	6028	4 073
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,67575	2935	1 983
23.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	1020	10
23.3	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,16	1334	213
23.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
23.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0168	562	9
23.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,017	6197	105
23.7	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	39
23.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001908	15072	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001908	3137	6
23.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00106	14176	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	4482	5
23.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,086814	103	9
23.11	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,00106	10505	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
23.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
24	**241-101-0410**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм**	**м**	**7**	**4571**	**31 997**
25	**241-114-0117**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**770**	**1 540**
26	**241-112-0139**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**2**	**1339**	**2 678**
27	**241-113-0113**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**2004**	**8 016**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
28	**241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**9**	**19**	**171**
29	**241-209-2002**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм**	**шт.**	**7**	**29**	**203**
30	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**26**	**13**	**338**
31	**241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**22**	**22**
32	**6112-0305-0104** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**49,91**	**3823**	**190 806**
		из них:				
32.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,68476	5534	3 789
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,68476	2781	1 904
32.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
32.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
32.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
32.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
32.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	12,27786	446	5 476
33	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**337**	**435**	**146 595**
		из них:				
33.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	0,053106	8155	433
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053106	3971	211

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
33.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0002	426	0
33.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	731	0
33.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	446	0
33.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0159	132	2
		неучтенные ресурсы				
33.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,37	292	984
34	**6114-0401-0102** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**7**	**435**	**3 045**
		из них:				
34.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	0,053106	8155	433
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053106	3971	211
34.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0002	426	0
34.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	731	0
34.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	446	0
34.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0159	132	2
		неучтенные ресурсы				
34.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,266	292	78
35	**261-301-0219 Коб=137**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (ТИП-2)**	**кг**	**123,848**	**708**	**87 684**
36	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**281**	**2134**	**599 654**
		из них:				
36.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
36.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
36.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
36.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
36.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
37	**234-303-0207 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**16,5**	**228**	**3 762**
38	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**47,3**	**267**	**12 629**
39	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**116,6**	**341**	**39 761**
40	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**78,1**	**349**	**27 257**
41	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**6,6**	**514**	**3 392**
42	**234-303-0219 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм**	**м**	**36,3**	**700**	**25 410**
43	**234-303-0224 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм**	**м**	**7,7**	**1581**	**12 174**
		Раздел 2. Водопровод Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			**4 473 607**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 890 760**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 422 315**
		машины и механизмы	Тенге			**136 616**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**42 752**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 446 231**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**464**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 473 607**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 890 760**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 422 315**
		машины и механизмы	Тенге			**136 616**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**42 752**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 446 231**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**464**
44	**6114-0204-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**62**	**2138**	**132 556**
		из них:				
44.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,35881	5816	2 087
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,35881	2832	1 016
44.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,021	1103	23

1	2	3	4	5	6	7
44.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	31625	17
44.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	579994	2
44.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,059996	108	6
44.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
45	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**101**	**910**	**91 910**
		из них:				
45.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
45.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
45.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
46	**242-207-0601**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**34**	**2433**	**82 722**
47	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**4**	**1163**	**4 652**
48	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**58**	**1422**	**82 476**
49	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**66**	**1884**	**124 344**
50	**6114-0204-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	**шт.**	**7**	**2513**	**17 591**
		из них:				
50.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,415202	5816	2 415

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,415202	2832	1 176
50.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,038	1103	42
50.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00119	31625	38
50.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000007	579994	4
50.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,073352	108	8
50.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
51	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**7**	**2871**	**20 097**
52	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**3**	**10645**	**31 935**
		из них:				
52.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5582	5923	9 229
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5582	2884	4 494
52.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
52.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162
52.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1493	21
52.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	331	123
52.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9199	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212	3137	67
53	**242-101-0501**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**3**	**18940**	**56 820**
54	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**1**	**1157**	**1 157**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
54.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456
54.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
54.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
55	**242-304-0604**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**8558**	**8 558**
56	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**102**	**919**	**93 738**
		из них:				
56.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1378	6443	888
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1378	3137	432
56.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,005	1186	6
56.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000318	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	4482	0
56.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,213908	108	23
56.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000318	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000318	3137	0
56.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,093598	24	2
57	**241-205-2301** **Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**100,98**	**178**	**17 974**
58	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**7**	**1471**	**10 297**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
58.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2226	6443	1 434
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2226	3137	698
58.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	1186	5
58.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000053	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000053	4482	0
58.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,266696	108	29
58.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000053	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000053	3137	0
58.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,070702	24	2
59	**241-205-2302 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**6,93**	**278**	**1 927**
60	**6114-0102-0205 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**426**	**2841**	**1 210 266**
		из них:				
60.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,42877	6443	2 763
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,42877	3137	1 345
60.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
60.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
60.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	562	2
60.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0019	6197	12
60.6	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	58	19
60.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000848	15072	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	3137	3
60.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
60.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
60.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
60.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
61	**241-101-0401**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**17**	**704**	**11 968**
62	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**121**	**912**	**110 352**
63	**241-101-0403**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**167**	**1314**	**219 438**
64	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**115**	**1698**	**195 270**
65	**241-101-0405**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**6**	**2145**	**12 870**
66	**6114-0102-0206** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**43**	**3644**	**156 692**
		из них:				
66.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,54908	6443	3 538
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,54908	3137	1 722
66.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
66.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
66.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	562	4
66.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0038	6197	24
66.6	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	74	24

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
66.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001484	15072	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
66.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
66.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
66.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
66.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
67	**241-101-0406**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**43**	**2682**	**115 326**
68	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	**шт.**	**49**	**13**	**637**
69	**241-208-2502**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	**шт.**	**1**	**22**	**22**
70	**241-209-1901**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	**шт.**	**3**	**19**	**57**
71	**241-209-2002**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	**шт.**	**9**	**29**	**261**
72	**241-210-1001**	**Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм**	**шт.**	**3**	**11**	**33**
73	**241-211-1501**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2″**	**шт.**	**7**	**356**	**2 492**
74	**241-211-1504**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х3/4″**	**шт.**	**2**	**556**	**1 112**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
75	**241-113-0108**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**1**	**1337**	**1 337**
76	**241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**3**	**700**	**2 100**
77	**6112-0305-0104** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**77,64**	**3823**	**296 818**
		из них:				
77.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,68476	5534	3 789
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,68476	2781	1 904
77.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
77.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
77.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
77.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
77.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,09944	446	8 518
78	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**563**	**435**	**244 905**
		из них:				
78.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	0,053106	8155	433
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053106	3971	211
78.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0002	426	0
78.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	731	0
78.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	446	0
78.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0159	132	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
78.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,63	292	1 644
79	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**437**	**2134**	**932 558**
		из них:				
79.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
79.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
79.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
79.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
79.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
80	**234-303-0207 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**108,9**	**228**	**24 829**
81	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**7,7**	**267**	**2 056**
82	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**183,7**	**341**	**62 642**
83	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**126,5**	**349**	**44 148**
84	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**6,6**	**514**	**3 392**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
85	**234-303-0219 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм**	**м**	**47,3**	**700**	**33 110**
		Раздел 3. Система канализации К1, ИТОГО:	тенге			**1 976 744**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 186 631**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**582 232**
		машины и механизмы	Тенге			**42 927**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 002**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**478 884**
		оборудование	Тенге			**268 302**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**197**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 976 744**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 186 631**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**582 232**
		машины и механизмы	Тенге			**42 927**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 002**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**478 884**
		оборудование	Тенге			**268 302**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**197**
86	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**103**	**3803**	**391 709**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
86.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,61904	6133	3 797
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,61904	2986	1 848
86.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	292	1
86.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000106	15072	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
86.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000106	14176	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	4482	0
86.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
87	**241-203-0101 Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**102,794**	**307**	**31 558**
88	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**198**	**3656**	**723 888**
		из них:				
88.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,5936	6133	3 641
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5936	2986	1 772
88.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	292	5
88.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000318	15072	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
88.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000212	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	4482	1
88.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
89	**241-203-0306 Коб=0,998**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**197,604**	**1065**	**210 448**
90	**241-208-3501**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**40**	**80**
91	**241-208-3503**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**28**	**144**	**4 032**
92	**241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**35**	**105**	**3 675**
93	**241-209-2506**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**56**	**364**	**20 384**
94	**241-209-2504**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**13**	**249**	**3 237**
95	**241-220-0201**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**26**	**100**	**2 600**
96	**241-220-0204**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**31**	**238**	**7 378**
97	**241-212-0402**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**7**	**430**	**3 010**
98	**241-210-1102**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**12**	**176**	**2 112**
99	**241-226-0101**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**206**	**249**	**51 294**
100	**241-226-0102**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**396**	**186**	**73 656**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
101	**1312-1101-0206** **Кклим = 1,09**	**Монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом, условное давление до 4,0 МПа, диаметр условного прохода 100 мм**	**шт.**	**2**	**57689**	**115 378**
		из них:				
101.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6,54	5705	37 311
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,54	3137	20 516
101.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,417	0	0
101.3	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,17	951	162
101.4	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,308	14689	19 213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,308	4482	5 862
101.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,109	9199	1 003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,109	3137	342
102	**519-101-0103**	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**2**	**134151**	**268 302**
103	**261-301-0219 Коб=100**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (ТИП-3)**	**кг**	**90,4**	**708**	**64 003**
		Раздел 4. Приборы, ИТОГО:	тенге			**4 938 602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 413 321**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**688 174**
		машины и механизмы	Тенге			**21 820**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 642**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 503 461**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**239**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 938 602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 413 321**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**688 174**
		машины и механизмы	Тенге			**21 820**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 642**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 503 461**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**239**
104	**6115-0103-0204** **Кклим = 1,06**	**Установка умывальника**	**комплект**	**10**	**7110**	**71 100**
		из них:				
104.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,144588	5816	6 657
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,144588	2832	3 241
104.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2117	267
104.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
104.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003922	6914	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003922	2626	10
104.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016218	9199	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016218	3137	51
104.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,053	24	1
105	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**шт.**	**10**	**10871**	**108 710**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
106	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**10**	**9054**	**90 540**
107	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**10**	**2071**	**20 710**
108	**6115-0104-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка смесителя**	**шт.**	**10**	**4809**	**48 090**
		из них:				
108.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,742	6443	4 781
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,742	3137	2 328
108.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
108.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	731	10
108.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
109	**244-104-0405**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	**шт.**	**10**	**6577**	**65 770**
110	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**35**	**12526**	**438 410**
		из них:				
110.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,77179	5923	10 494
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,77179	2884	5 110
110.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2117	478
110.3	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
110.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004346	6914	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004346	2626	11
110.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017808	9199	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017808	3137	56
110.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109498	24	3

1	2	3	4	5	6	7
111	**244-101-0304**	**Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм**	**комплект**	**35**	**36171**	**1 265 985**
112	**244-101-0601**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**35**	**14807**	**518 245**
113	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**35**	**1620**	**56 700**
114	**6115-0101-0202** **Кклим = 1,06**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких**	**шт.**	**11**	**7969**	**87 659**
		из них:				
114.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,113	6443	7 171
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,113	3137	3 491
114.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,337	2117	713
114.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002862	14176	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002862	4482	13
114.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
114.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001908	9199	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001908	3137	6
115	**244-102-0803**	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм**	**шт.**	**11**	**15291**	**168 201**
116	**6115-0104-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка смесителя**	**шт.**	**11**	**4809**	**52 899**
		из них:				
116.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,742	6443	4 781
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,742	3137	2 328

1	2	3	4	5	6	7
116.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
116.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	731	10
116.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
117	**244-104-0505**	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**11**	**9945**	**109 395**
118	**244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**11**	**1619**	**17 809**
119	**6115-0102-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка биде**	**комплект**	**1**	**10051**	**10 051**
		из них:				
119.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,223346	6028	7 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,223346	2935	3 591
119.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,226	2117	478
119.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
119.4	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	2071	2 071
119.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00265	6914	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	2626	7
119.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,010812	9199	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010812	3137	34
119.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,072928	24	2
120	**244-101-0802**	**Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм**	**шт.**	**1**	**24358**	**24 358**
121	**6115-0104-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка полотенцесушителя латунного хромированного**	**шт.**	**7**	**17056**	**119 392**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
121.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,6288	6443	16 937
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,6288	3137	8 247
121.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
121.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
121.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
121.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	9199	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0106	3137	33
121.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0424	24	1
		неучтенные ресурсы				
121.7	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	7	13690	95 830
122	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,06 Коб =151**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**120,8**	**1768**	**213 574**
		из них:				
122.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,35722	4948	1 768
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,35722	2409	861
123	**244-104-0902**	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	**шт.**	**151**	**1536**	**231 936**
124	**6115-0103-0202** **Кклим = 1,06**	**Установка мойки на два отделения**	**комплект**	**12**	**16441**	**197 292**
		из них:				
124.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,3956	6443	15 435
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,3956	3137	7 515
124.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,07	426	30
124.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	731	15
124.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	446	18

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
124.5	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	472	94
124.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,06784	6914	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06784	2626	178
124.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04134	9199	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04134	3137	130
124.8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0212	22	0
125	**244-102-0303**	**Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800x600x140 мм**	**шт.**	**12**	**25629**	**307 548**
126	**6115-0103-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**20**	**6460**	**129 200**
		из них:				
126.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,015692	6028	6 123
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,015692	2935	2 981
126.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2117	267
126.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
126.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001272	6914	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	2626	3
126.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005406	9199	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005406	3137	17
126.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0795	24	2
127	**244-102-0501**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм**	**шт.**	**19**	**7060**	**134 140**
128	**244-102-0502**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм**	**шт.**	**1**	**15378**	**15 378**
129	**6115-0104-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка смесителя**	**шт.**	**32**	**4809**	**153 888**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
129.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,742	6443	4 781
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,742	3137	2 328
129.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,013	426	6
129.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	731	10
129.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,026	446	12
130	**244-104-0404**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**32**	**3735**	**119 520**
131	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**32**	**2071**	**66 272**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электрооборудование

Основание: ЭОМ.СО1

Сметная стоимость	**116650,108**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9486,101**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,448**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**116 650 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**19 383 248**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**9 457 016**
		машины и механизмы	Тенге			**120 273**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 085**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**96 514 981**
		оборудование	Тенге			**631 606**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 448**
		Раздел 1. Электроосвещение.Монтаж, ИТОГО:	тенге			**111 110 285**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 078 300**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 827 887**
		машины и механизмы	Тенге			**83 219**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**17 723**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**94 948 766**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 757**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**111 110 285**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 078 300**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 827 887**
		машины и механизмы	Тенге			**83 219**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**17 723**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**94 948 766**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 757**
1	**6119-0602-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**12**	**13663**	**163 956**
		из них:				
1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,849904	6239	11 542
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,849904	3038	5 620
1.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
1.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
1.4	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
1.5	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,041	594	24
1.6	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
1.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007616	14176	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	4482	34
1.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007616	9199	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	3137	24
1.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	22	6
2	**247-201-1007**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**12434**	**12 434**
3	**247-201-1006**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41**	**шт.**	**3**	**7724**	**23 172**
4	**247-201-1005**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**7**	**5967**	**41 769**
5	**247-201-1004**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**4269**	**4 269**
6	**6401-0103-2001** **Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**12**	**8080**	**96 960**
		из них:				
6.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,09	6443	7 023
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	3137	3 419
6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954056	38
6.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0436	14176	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0436	4482	195
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0436	9199	401

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0436	3137	137
7	**247-204-2533**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	**шт.**	**12**	**3003**	**36 036**
8	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**31**	**7534**	**233 554**
		из них:				
8.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
8.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
9	**247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**31**	**3554**	**110 174**
10	**6119-0401-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**1283**	**3869**	**4 963 927**
		из них:				
10.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,674912	5606	3 784
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,674912	2730	1 843
10.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1403	43
10.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0031	4837	15
10.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00112	14176	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	4482	5
10.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	3137	4
10.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05488	22	1
11	**247-102-2475**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL/PRS ECO LED 595, мощность 26 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**204**	**66546**	**13 575 384**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
12	**247-102-2442**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**599**	**79098**	**47 379 702**
13	**247-102-2107**	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**97**	**26946**	**2 613 762**
14	**247-102-0325**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**274**	**52297**	**14 329 378**
15	**247-102-0328**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**62**	**63417**	**3 931 854**
16	**247-102-4424**	**Светильник светодиодный для общественных помещений-3 СЕ Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390x105x83 мм(OTN LED 600)**	**шт.**	**47**	**14226**	**668 622**
17	**6119-0401-0501** **Кклим = 1,12**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**53**	**3697**	**195 941**
		из них:				
17.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,646016	5606	3 622
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,646016	2730	1 764
17.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,003	4837	15
17.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0102	594	6
17.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
17.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	9199	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	3137	7
17.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0672	22	1
18	**247-102-2508**	**Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6513-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**53**	**53408**	**2 830 624**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
19	**6119-0601-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**7**	**9100**	**63 700**
		из них:				
19.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,38432	6239	8 637
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,38432	3038	4 206
19.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
19.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,041	594	24
19.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
19.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0112	14176	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	4482	50
19.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0112	9199	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	3137	35
19.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1904	22	4
20	**247-203-0101**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**7**	**18901**	**132 307**
21	**6119-0402-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**706**	**1382**	**975 692**
		из них:				
21.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,240912	5711	1 376
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240912	2781	670
21.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	37327	1
21.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
21.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001232	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001232	3137	0
22	**6119-0402-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**17**	**1223**	**20 791**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
22.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,207424	5816	1 206
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,207424	2832	587
22.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
22.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0204	594	12
22.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001008	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001008	3137	0
22.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001008	24	0
22.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	26	0
23	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**144**	**613**	**88 272**
24	**247-212-0102**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**435**	**582**	**253 170**
25	**247-212-0105**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**119**	**613**	**72 947**
26	**247-212-0103**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**583**	**4 664**
27	**247-212-0204**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**17**	**434**	**7 378**
28	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**9565**	**975**	**9 325 875**
		из них:				
28.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,159264	5923	943
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,159264	2884	459
28.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	464	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
28.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1186	8
28.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1,2	6	7
28.5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
28.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
28.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002688	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002688	4482	0
28.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000112	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000112	3137	0
28.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,081648	24	2
28.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04312	26	1
29	**241-207-0203 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**9660,65**	**111**	**1 072 332**
30	**243-107-0503**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**620**	**939**	**582 180**
31	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**2340**	**599**	**1 401 660**
32	**243-107-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**6585**	**396**	**2 607 660**
33	**247-202-0203**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56**	**шт.**	**1271**	**2133**	**2 711 043**
34	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**723**	**42**	**30 366**
35	**6401-0303-0601 Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**67**	**7534**	**504 778**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
35.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
35.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
36	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**67**	**656**	**43 952**
		Раздел 2. Силовое электрооборудование.Монтаж, ИТОГО:	тенге			**2 826 769**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**600 328**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**292 268**
		машины и механизмы	Тенге			**28 620**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 566 215**
		оборудование	Тенге			**631 606**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**101**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 826 769**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**600 328**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**292 268**
		машины и механизмы	Тенге			**28 620**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 566 215**
		оборудование	Тенге			**631 606**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**101**
37	**6119-0602-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**13663**	**13 663**
		из них:				
37.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,849904	6239	11 542
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,849904	3038	5 620
37.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
37.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
37.4	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
37.5	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,041	594	24
37.6	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
37.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007616	14176	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	4482	34
37.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007616	9199	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	3137	24
37.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	22	6

1	2	3	4	5	6	7
38	**247-201-0903**	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**5967**	**5 967**
39	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7534**	**7 534**
		из них:				
39.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
39.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
40	**247-204-2533**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	**шт.**	**1**	**3003**	**3 003**
41	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**7534**	**22 602**
		из них:				
41.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
41.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
42	**247-204-0657**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**1**	**1996**	**1 996**
43	**247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**2**	**3554**	**7 108**
44	**6119-0402-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**1382**	**2 764**
		из них:				
44.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,240912	5711	1 376
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240912	2781	670
44.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	37327	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
44.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
44.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001232	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001232	3137	0
45	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**2**	**613**	**1 226**
46	**6401-0104-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**115122**	**115 122**
		из них:				
46.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14,17	6443	91 297
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	14,17	3137	44 451
46.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00077	954056	735
46.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
46.4	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,0048	2313	11
46.5	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
46.6	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
46.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,872	14176	12 361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,872	4482	3 908
46.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,872	9199	8 022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,872	3137	2 735
47	**515-301-0114**	**Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А**	**шт.**	**1**	**631606**	**631 606**
48	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**376**	**975**	**366 600**
		из них:				
48.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,159264	5923	943

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,159264	2884	459
48.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	464	0
48.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1186	8
48.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1,2	6	7
48.5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
48.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
48.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002688	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002688	4482	0
48.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000112	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000112	3137	0
48.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,081648	24	2
48.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04312	26	1
49	**6119-0101-0102** **Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**2**	**522**	**1 044**
		из них:				
49.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,083104	6028	501
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,083104	2935	244
49.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
49.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
49.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
49.5	252-207-3974	Втулки В22	шт.	0,00012	23535	3
49.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000336	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000336	4482	0
49.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000224	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000224	3137	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
49.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024416	24	1
49.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01288	26	0
49.10	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,005376	172	1
50	**243-107-0906**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66**	**м**	**112**	**5918**	**662 816**
51	**243-107-0904**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**118**	**2155**	**254 290**
52	**243-107-0902**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**32**	**973**	**31 136**
53	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**599**	**29 950**
54	**243-201-3903**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66**	**м**	**66**	**385**	**25 410**
55	**241-207-0204 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**232,3**	**172**	**39 956**
56	**241-207-0203 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**147,46**	**111**	**16 368**
57	**241-221-0104 Коб=1,2**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	**шт.**	**276**	**10**	**2 760**
58	**241-221-0103 Коб=1,2**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	**шт.**	**175,2**	**6**	**1 051**
59	**1308-0503-2101 Кклим = 1,09**	**Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм**	**м**	**2**	**2516**	**5 032**
		из них:				
59.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,3161	6239	1 972

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,3161	3038	960
59.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004796	0	0
59.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,000515	368263	190
59.4	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,03	623	19
59.5	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0218	1403	31
59.6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0105	1154	12
59.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,05	1446	72
59.8	261-301-0227	Патрубки	шт.	0,01	2011	20
59.9	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,25	300	75
59.10	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	17	2
59.11	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1	16	2
59.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002398	14176	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	4482	11
59.13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,19511	331	65
59.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002398	9199	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	3137	8
59.15	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,048396	24	1
60	**243-904-0106**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	**м**	**2**	**359**	**718**
61	**247-202-0104**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	**шт.**	**2**	**1187**	**2 374**
62	**247-202-0108**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55**	**шт.**	**64**	**6193**	**396 352**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
63	**247-207-0201**	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3**	**шт.**	**4**	**617**	**2 468**
64	**247-207-0205**	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, У3**	**шт.**	**12**	**434**	**5 208**
65	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**7534**	**7 534**
		из них:				
65.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
65.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
66	**247-208-2708**	**Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 400В**	**шт.**	**1**	**3162**	**3 162**
67	**6401-0203-0304** **Кклим = 1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**46**	**1488**	**68 448**
		из них:				
67.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,1744	6239	1 088
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1744	3038	530
67.2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00081	367691	298
67.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,0055	1154	6
67.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	893907	18
67.5	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	354405	14
67.6	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,015	300	4
67.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002071	14176	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002071	4482	9

1	2	3	4	5	6	7
67.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,036624	331	12
67.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002071	9199	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002071	3137	6
68	**214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,03634**	**368263**	**13 383**
69	**6401-0203-0202** **Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**25**	**1077**	**26 925**
		из них:				
69.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,1526	6239	952
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1526	3038	464
69.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	1154	10
69.3	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1293	48
69.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002398	14176	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	4482	11
69.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,034117	331	11
69.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002398	9199	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002398	3137	8
70	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0315**	**367691**	**11 582**
71	**6401-0203-0104** **Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**5**	**5557**	**27 785**
		из них:				
71.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,763	6239	4 760
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,763	3038	2 318
71.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,078	1154	90

1	2	3	4	5	6	7
71.3	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1293	259
71.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01526	14176	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01526	4482	68
71.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27686	331	92
71.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01526	9199	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01526	3137	48
72	**214-206-0202**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм**	**т**	**0,0395**	**299400**	**11 826**
		Раздел 3. Электроосвещение.Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**2 713 054**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 704 620**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 336 861**
		машины и механизмы	Тенге			**8 434**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 880**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**591**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 713 054**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 704 620**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 336 861**
		машины и механизмы	Тенге			**8 434**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 880**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**591**
73	**6119-0602-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**12**	**3485**	**41 820**
		из них:				
73.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,5549712	6239	3 462
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5549712	3038	1 686
73.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022848	9199	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022848	3137	7
73.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,084	22	2
74	**1217-0101-0705 Кклим = 1,09**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**1283**	**925**	**1 186 775**
		из них:				
74.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,195001	4711	919
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,195001	2325	453
74.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000872	0	0
74.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000872	6914	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000872	2626	2

1	2	3	4	5	6	7
75	**1217-0101-0701** **Кклим = 1,09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**723**	**283**	**204 609**
		из них:				
75.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,063656	4451	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,063656	2197	140
76	**1217-0101-0401** **Кклим = 1,09**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**9820**	**123**	**1 207 860**
		из них:				
76.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,027686	4451	123
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,027686	2197	61
77	**1217-0101-0504** **Кклим = 1,09**	**Проводки трубные с первым проводом сечением 70 мм2. Демонтаж**	**м**	**230**	**313**	**71 990**
		из них:				
77.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,063656	4881	311
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,063656	2409	153
77.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000218	0	0
77.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000218	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000218	2626	1

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-02-05
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение для здания №1 и №2

Основание: ВН.СО

Сметная стоимость	**25740,268**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5686,595**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,918**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**25 740 268**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 611 501**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 299 113**
		машины и механизмы	Тенге			**1 407 291**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**387 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 473 079**
		оборудование	Тенге			**4 248 397**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 918**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**25 740 268**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 611 501**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 299 113**
		машины и механизмы	Тенге			**1 407 291**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**387 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 473 079**
		оборудование	Тенге			**4 248 397**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 918**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**25 740 268**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 611 501**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 299 113**
		машины и механизмы	Тенге			**1 407 291**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**387 482**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 473 079**
		оборудование	Тенге			**4 248 397**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 918**
1	**6125-0410-0114** **Кклим = 1,09**	**Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**45953**	**45 953**
		из них:				
1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,72	5245	45 736
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,72	2884	25 148
1.2	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
1.3	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1425	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
1.4	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
1.5	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	7763690	47
		неучтенные ресурсы				
1.6	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,034	0	0
2	**541-801-3903-0011**	**Видеорегистратор типа Hikvision 128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96128NI-I16**	**шт.**	**1**	**2580038**	**2 580 038**
3	**6401-0201-0801** **Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**2839**	**1196**	**3 395 444**
		из них:				
3.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,109	6443	702
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,109	3137	342
3.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	623	0
3.3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	4216980	34
3.4	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,000096	2313	0
3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,000041	1438	0
3.6	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	7763690	39
3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	1
3.8	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0000832	501	0
3.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	14176	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	4482	19
3.10	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	24	1
3.11	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	9777	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0327	2626	86
3.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	3137	13

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
4	**243-304-0133**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	**м**	**2839**	**121**	**343 519**
5	**248-102-3613**	**Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH**	**шт.**	**146**	**71**	**10 366**
6	**6119-0302-0103** **Кклим = 1,12**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм**	**м**	**2794**	**2281**	**6 373 114**
		из них:				
6.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,38976	5711	2 226
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38976	2781	1 084
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1186	43
6.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000336	3137	1
6.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0504	49	2
6.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1288	24	3
6.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06048	22	1
6.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1344	26	3
7	**243-907-0115** **Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм**	**м**	**2877,82**	**693**	**1 994 329**
8	**6125-1101-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**16**	**5407**	**86 512**
		из них:				
8.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,09	4869	5 307
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	2677	2 918
8.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	9199	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3137	34

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
9	**248-404-0307**	**Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб**	**шт.**	**16**	**168156**	**2 690 496**
10	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**45**	**1683**	**75 735**
		из них:				
10.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,286496	5816	1 666
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,286496	2832	811
10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	1186	5
10.3	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	6	6
10.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000336	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000336	4482	0
10.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,03584	108	4
10.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000224	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000224	3137	0
10.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,047264	24	1
10.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,024976	26	1
11	**241-207-1701** **Коб=1,01**	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**45,45**	**118**	**5 363**
12	**6125-0801-0102** **Кклим = 1,09**	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**19**	**22729**	**431 851**
		из них:				
12.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	3,3899	6700	22 712
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,3899	3684	12 488
12.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2834	24	7
12.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3815	26	10

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
13	**248-402-0119**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном**	**шт.**	**19**	**37635**	**715 065**
14	**6125-0801-0101** **Кклим = 1,09**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**56**	**19509**	**1 092 504**
		из них:				
14.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	2,9103	6700	19 499
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,9103	3684	10 722
14.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1199	24	3
14.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2507	26	7
15	**248-402-0205**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м**	**шт.**	**56**	**34517**	**1 932 952**
16	**248-404-0203**	**Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″**	**шт.**	**1**	**151874**	**151 874**
17	**6125-0302-0105** **Кклим = 1,09**	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	**шт.**	**9**	**42557**	**383 013**
		из них:				
17.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6,54	5705	37 311
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	6,54	3137	20 516
17.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,1	1251	1 376
17.3	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	6325216	19
17.4	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186173	130
17.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2943	12645	3 721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2943	3137	923
18	**541-802-4001-0022**	**Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный Poe с 24 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит, модели WI-PMS326GF**	**шт.**	**1**	**220664**	**220 664**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
19	**541-802-4001-0019**	**Коммутатор типа Wi-Tek сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe с 8 портами Poe 1000 Мбит + 4 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS312GF-I V2**	**шт.**	**5**	**188382**	**941 910**
20	**518-102-0539**	**Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта SFP WI-PMS306GF-I**	**шт.**	**1**	**126780**	**126 780**
21	**541-802-4001-0020**	**Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный Poe с 16 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS318GF**	**шт.**	**2**	**188391**	**376 782**
22	**521-101-0401-0014**	**Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB**	**шт.**	**1**	**2223**	**2 223**
23	**6125-0702-1202** **Кклим = 1,09**	**Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 700x1000 мм**	**шт.**	**1**	**11169**	**11 169**
		из них:				
23.1	007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,18	4381	9 551
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2409	5 252
23.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	954056	67
23.3	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00112	1084410	1 215
23.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	2
23.5	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0327	10221	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0327	3137	103
		неучтенные ресурсы				
23.6	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,036	0	0
24	**248-102-1407**	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x800 мм 24U, со стеклянной дверью**	**шт.**	**1**	**253194**	**253 194**
25	**6125-0702-1201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 600x600 мм**	**шт.**	**9**	**10559**	**95 031**
		из них:				
25.1	007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,18	4381	9 551

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2409	5 252
25.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	954056	67
25.3	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00066	1084410	716
25.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	2
25.5	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0218	10221	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0218	3137	68
		неучтенные ресурсы				
25.6	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,18	0	0
26	**248-102-1703**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**9**	**80377**	**723 393**
27	**248-102-2703**	**Полка выдвижная типа LinkBasic, глубиной 800 мм**	**шт.**	**9**	**24326**	**218 934**
28	**6401-0201-0801** **Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**340**	**1196**	**406 640**
		из них:				
28.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,109	6443	702
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,109	3137	342
28.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	623	0
28.3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	4216980	34
28.4	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,000096	2313	0
28.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,000041	1438	0
28.6	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	7763690	39
28.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	1
28.8	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0000832	501	0
28.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	14176	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	4482	19

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
28.10	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	24	1
28.11	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	9777	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0327	2626	86
28.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	3137	13
29	**243-304-0136**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC**	**м**	**340**	**163**	**55 420**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №1

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-01-02-06
(Локальный сметный расчет)

на Локально-вычислительная сеть для здания №1 и №2

Основание: ЛВС.СО

Сметная стоимость	**78539,797**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3690,454**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,319**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**78 539 797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 545 212**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 689 195**
		машины и механизмы	Тенге			**37 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 259**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 500 264**
		оборудование	Тенге			**68 456 997**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 319**
		Раздел 1. Компьютерная сеть , ИТОГО:	тенге			**78 539 797**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 545 212**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 689 195**
		машины и механизмы	Тенге			**37 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 259**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 500 264**
		оборудование	Тенге			**68 456 997**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 319**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**78 539 797**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 545 212**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 689 195**
		машины и механизмы	Тенге			**37 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 259**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 500 264**
		оборудование	Тенге			**68 456 997**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 319**
1	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**9**	**7534**	**67 806**
		из них:				
1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
1.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
2	**518-102-0608**	**Точка доступа Catalyst 9115AX Series, Cisco**	**шт.**	**9**	**1464981**	**13 184 829**
3	**6119-0402-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**248**	**1223**	**303 304**
		из них:				
3.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,207424	5816	1 206
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,207424	2832	587
3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0204	594	12
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001008	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001008	3137	0
3.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001008	24	0
3.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	26	0
4	**247-214-0301**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	**шт.**	**248**	**829**	**205 592**
5	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**4140**	**366**	**1 515 240**
		из них:				
5.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,060032	5816	349
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,060032	2832	170
5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	1186	2
5.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
5.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
5.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000224	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000224	4482	0
5.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000224	9199	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000224	3137	0
5.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,024416	24	1
5.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,01288	26	0
6	**243-304-0133 Коб=1,03**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	**м**	**4264,2**	**121**	**515 968**
7	**6119-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**4035**	**1339**	**5 402 865**
		из них:				
7.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,2296	5711	1 311
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2296	2781	639
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1186	21
7.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000336	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000336	3137	0
7.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,040656	49	2
7.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0644	24	2
7.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,03024	22	1
7.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0672	26	2
8	**243-907-0102 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**4156,05**	**79**	**328 328**
9	**6119-0301-0202 Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**125**	**1988**	**248 500**
		из них:				
9.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,338912	5816	1 971
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,338912	2832	960
9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	1186	4
9.3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	10	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
9.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000784	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000784	4482	0
9.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,03584	108	4
9.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000448	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3137	0
9.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,035616	24	1
9.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,018816	26	0
10	**241-207-1704 Коб=1,01**	**Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм**	**м**	**126,25**	**303**	**38 254**
11	**6125-1101-0701 Кклим = 1,09**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**10**	**5407**	**54 070**
		из них:				
11.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,09	4869	5 307
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	2677	2 918
11.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	9199	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3137	34
12	**243-901-0107**	**Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20**	**шт.**	**1**	**3619**	**3 619**
13	**518-102-0702**	**Коммутатор на 48 портов Catalyst 9200L 48-port, Cisco C9200L-48P-4X-E**	**комплект**	**9**	**6141352**	**55 272 168**
14	**6125-0702-1202 Кклим = 1,09**	**Монтаж шкафа напольного для трубных проводок, размер до 700x1000 мм**	**шт.**	**1**	**11169**	**11 169**
		из них:				
14.1	007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	2,18	4381	9 551
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2409	5 252

1	2	3	4	5	6	7
14.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	954056	67
14.3	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00112	1084410	1 215
14.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	2
14.5	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0327	10221	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0327	3137	103
15	**248-102-1604**	**Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 24U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми**	**шт.**	**1**	**299888**	**299 888**
16	**6125-1101-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**6**	**5407**	**32 442**
		из них:				
16.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	1,09	4869	5 307
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	2677	2 918
16.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	9199	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3137	34
17	**248-102-2807**	**Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 800 мм**	**шт.**	**1**	**28379**	**28 379**
18	**248-102-2703**	**Полка выдвижная типа LinkBasic, глубиной 800 мм**	**шт.**	**4**	**24326**	**97 304**
19	**541-801-1909-0013**	**Патч-панель типа Legrand угловая неукомплектованная для установки коннекторов - 19 - 1U - на 24 коннектора**	**шт.**	**1**	**89949**	**89 949**
20	**6125-0702-1205** **Кклим = 1,09**	**Монтаж шкафов настенных для трубных проводок, размер до 640x840 мм**	**шт.**	**9**	**12970**	**116 730**
		из них:				
20.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	2,18	5245	11 434
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	2884	6 287
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	1186	299

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
20.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,03	1251	38
20.4	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,0009	1084410	976
20.5	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0218	10221	223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0218	3137	68
21	**248-102-1703**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**9**	**80377**	**723 393**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №2

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Ремонтно-строительные работы 2 этаж

Основание: АС

Сметная стоимость	**197352,850**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**47712,526**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**17,747**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**197 352 850**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**93 300 110**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**46 573 159**
		машины и механизмы	Тенге			**3 593 038**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 139 367**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**100 211 023**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**248 680**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**17 747**
		Раздел 1. Демонтажные работы (АС 6-12.1), ИТОГО:	тенге			**39 851 821**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**36 701 405**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**18 157 621**
		машины и механизмы	Тенге			**2 094 883**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**685 696**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**806 853**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**248 680**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7 320**
		Подраздел 1.1. Внутренние стены и перегородки (АС-12) , ИТОГО:	тенге			**19 880 455**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**18 907 852**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**9 329 449**
		машины и механизмы	Тенге			**240 754**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**83 841**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**731 849**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 685**
1	**1212-0104-0501** **Кклим = 1,09**	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**4509,22**	**864**	**3 895 966**
		из них:				
1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,19402	4451	864
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,19402	2197	426

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**1213-0103-0105** **Кклим = 1,09**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**747,22**	**3872**	**2 893 236**
		из них:				
2.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	0,80987	4539	3 676
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,80987	2240	1 814
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,021691	0	0
2.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0441	0	0
2.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003815	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003815	2626	10
2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,017876	9306	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017876	3137	56
2.6	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,035752	87	3
3	**1211-0101-0211** **Кклим = 1,09**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**1352,77**	**9608**	**12 997 414**
		из них:				
3.1	009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,60012	5635	9 017
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,60012	2781	4 450
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007303	0	0
3.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	24595	541
3.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0035	45	0
3.5	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0338	0	0
3.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,007303	6914	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007303	2626	19
4	**1146-0501-0103** **Кклим = 1,12**	**Пробивка проема в конструкции из кирпича**	**м3**	**0,98857**	**94924**	**93 839**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
4.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	11,872	5724	67 955
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	11,872	2832	33 622
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,8448	0	0
4.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,8448	9306	26 474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,8448	3137	8 924
4.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,6896	87	495
		Подраздел 1.2. Потолок (АС-12), ИТОГО:	тенге			**5 207 523**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 193 058**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 594 744**
		машины и механизмы	Тенге			**14 466**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 822**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**979**
5	**6112-0501-0103 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**688,84**	**5145**	**3 544 082**
		из них:				
5.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,877256	5841	5 124
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,877256	2935	2 575
5.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00212	9199	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00212	3137	7
5.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,025016	24	1
5.4	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0142464	26	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
6	**1212-0104-0502** **Кклим = 1,09**	**Потолок. Очистка вручную от краски известковой (водоэмульсионной) с лестниц**	**м2**	**1232,97**	**1082**	**1 334 074**
		из них:				
6.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,24307	4451	1 082
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24307	2197	534
7	**1212-0104-0505** **Кклим = 1,09**	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц**	**м2**	**210,863**	**1562**	**329 368**
		из них:				
7.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,35098	4451	1 562
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,35098	2197	771
		Подраздел 1.3. Кровля (АС-12), ИТОГО:	тенге			**3 021 206**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 515 964**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 245 321**
		машины и механизмы	Тенге			**505 242**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**164 238**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**545**
8	**1208-0101-0201** **Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1146**	**845**	**968 370**
		из них:				
8.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,189769	4451	845
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,189769	2197	417
8.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0102	0	0

1	2	3	4	5	6	7
8.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009156	43	0
9	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, Демонтаж**	**м2**	**118**	**2333**	**275 294**
		из них:				
9.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,361088	6149	2 220
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,361088	3090	1 116
9.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,003136	15072	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
9.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001792	14176	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001792	4482	8
9.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0164864	1121	18
9.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025088	9199	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025088	3137	8
10	**1207-0101-1802 Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**118**	**745**	**87 910**
		из них:				
10.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
10.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
10.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
10.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
11	**1207-0101-1805 Кклим = 1,09 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1207-0101-1802**	**м2**	**118**	**371**	**43 778**
		из них:				
11.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,077608	4624	359

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,077608	2282	177
11.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,16	0	0
11.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0436	182	8
11.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0436	87	4
12	**1208-0101-0201** **Кклим = 1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**118**	**845**	**99 710**
		из них:				
12.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,189769	4451	845
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,189769	2197	417
12.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0102	0	0
12.3	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,009156	43	0
13	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,5;К1мат=0;**	**Установка/демонтаж внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**11**	**493**	**5 423**
		из них:				
13.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,051968	6243	324
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,051968	3137	163
13.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0112	15072	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	3137	35
14	**1208-0101-0402** **Кклим = 1,09**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**65**	**567**	**36 855**
		из них:				
14.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,120336	4711	567
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120336	2325	280
14.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00325	0	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**1146-0301-1001** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м3**	**20,25**	**74265**	**1 503 866**
		из них:				
15.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,624	5829	50 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,624	2884	24 872
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5312	0	0
15.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,5312	9306	23 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5312	3137	7 940
15.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,0624	87	440
		Подраздел 1.4. Полы (АС-13), ИТОГО:	тенге			**4 078 627**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 974 657**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 965 516**
		машины и механизмы	Тенге			**103 970**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 008**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**827**
16	**1207-0101-1801** **Кклим = 1,09**	**(Подвал, ТИп-1) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**237,76**	**944**	**224 445**
		из них:				
16.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4451	916
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2197	452
16.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	182	19
16.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	87	9
17	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,08 :К1трр=0,85;К1трм=0,8; К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**19,0208**	**15823**	**300 966**
		из них:				
17.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,29766	4794	15 809
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,29766	2409	7 944
17.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,40704	34	14
18	**1207-0101-1801** **Кклим = 1,09**	**(тип-2) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**89,83**	**944**	**84 800**
		из них:				
18.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4451	916
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2197	452
18.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
18.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	182	19
18.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	87	9
19	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(2-й этаж)(Тип-10) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**32,37**	**4161**	**134 692**
		из них:				
19.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
19.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
19.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
19.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
20	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(3-й этаж)(Тип-10) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**32,37**	**4161**	**134 692**
		из них:				
20.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
20.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
20.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
20.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
21	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(2-й этажТип-11)Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**455,92**	**563**	**256 683**
		из них:				
21.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
21.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
21.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
22	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм**	**м2**	**455,92**	**745**	**339 660**
		из них:				
22.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
22.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
22.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
22.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
23	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(3-й этажТип-11)Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**425,35**	**563**	**239 472**
		из них:				
23.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
23.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
23.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
23.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
24	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм**	**м2**	**425,35**	**745**	**316 886**
		из них:				
24.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
24.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
24.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
24.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
25	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-11,2-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**313,07**	**563**	**176 258**
		из них:				
25.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
25.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
25.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
25.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
26	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм**	**м2**	**313,07**	**745**	**233 237**
		из них:				
26.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
26.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
26.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
26.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
27	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(Тип-11,3-этаж коридоры) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**293,4**	**563**	**165 184**
		из них:				
27.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
27.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
27.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
27.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
28	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20/10 мм**	**м2**	**293,4**	**745**	**218 583**
		из них:				
28.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
28.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
28.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
28.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(2-й этажТип-12)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**105,62**	**4161**	**439 485**
		из них:				
29.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
29.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
29.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
29.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
30	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**105,62**	**745**	**78 687**
		из них:				
30.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
30.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
30.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
30.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
31	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(3-й этажТип-12)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**39,07**	**4161**	**162 570**
		из них:				
31.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
31.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
31.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
31.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
32	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**39,07**	**745**	**29 107**
		из них:				
32.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
32.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
32.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
32.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
33	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**(2-й этажТип-13) Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**36,1**	**4161**	**150 212**
		из них:				
33.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
33.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
33.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
33.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
34	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**36,1**	**745**	**26 895**
		из них:				
34.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
34.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
34.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
34.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
35	**6111-0403-0101 Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**36,1**	**2832**	**102 235**
		из них:				
35.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349
35.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9
35.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
35.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
35.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
36	**1207-0101-0207 Кклим = 1,09**	**(3-й этажТип-13)Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**30,07**	**4161**	**125 121**
		из них:				
36.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
36.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
36.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
36.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
37	**1207-0101-1802 Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**30,07**	**745**	**22 402**
		из них:				
37.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
37.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
37.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
37.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
38	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**30,07**	**2832**	**85 158**
		из них:				
38.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,352768	7608	2 684
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,352768	3823	1 349
38.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033072	6914	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033072	2626	9
38.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,068264	1121	77
38.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0050032	9199	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050032	3137	16
38.5	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,05088	33	2
39	**1207-0101-0205** **Кклим = 1,09**	**(3-й этажТип-15) Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**25,85**	**563**	**14 554**
		из них:				
39.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,124151	4451	553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,124151	2197	273
39.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001417	0	0
39.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0047	0	0
39.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001417	6914	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001417	2626	4
40	**1207-0101-1801** **Кклим = 1,09**	**(2-й этажТип-19) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**8,62**	**944**	**8 137**
		из них:				
40.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4451	916

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2197	452
40.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
40.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	182	19
40.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	87	9
41	**1207-0101-1801** **Кклим = 1,09**	**(3-й этажТип-19) Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**9,01**	**944**	**8 505**
		из них:				
41.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,205901	4451	916
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,205901	2197	452
41.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,048	0	0
41.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,10464	182	19
41.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,10464	87	9
		Подраздел 1.5. Крыльцо (АС-6), ИТОГО:	тенге			**5 078 228**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 002 644**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 979 044**
		машины и механизмы	Тенге			**1 075 584**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**355 280**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**832**
42	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**Крыльцоиз керамических плиток (КЕРАМОГРАНИТ). Разборка покрытия**	**м2**	**280**	**4161**	**1 165 080**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
42.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
42.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
42.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
42.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
43	**1207-0101-1802** **Кклим = 1,09**	**Полы. Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м2**	**280**	**745**	**208 600**
		из них:				
43.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,156088	4624	722
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,156088	2282	356
43.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,032	0	0
43.3	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0872	182	16
43.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0872	87	8
44	**1146-0301-1001** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Разборка основания бетонного под пол на гравии**	**м3**	**42**	**74265**	**3 119 130**
		из них:				
44.1	006-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,624	5829	50 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,624	2884	24 872
44.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,5312	0	0
44.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,5312	9306	23 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,5312	3137	7 940
44.4	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,0624	87	440

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
45	**1207-0101-0207** **Кклим = 1,09**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**82**	**4161**	**341 202**
		из них:				
45.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,761583	5321	4 052
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,761583	2626	2 000
45.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,015696	0	0
45.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,052	0	0
45.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015696	6914	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015696	2626	41
46	**6106-0304-0204** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К** **1экс=0,8;К1мат=0;**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**98**	**2492**	**244 216**
		из них:				
46.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,37184	6103	2 269
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37184	3038	1 130
46.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0034048	6914	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0034048	2626	9
46.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,051968	331	17
46.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0198016	9199	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0198016	3137	62
		Подраздел 1.6. Оконные и дверные проемы (АС-12), ИТОГО:	тенге			**2 120 628**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 956 748**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**968 839**
		машины и механизмы	Тенге			**153 426**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**58 020**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 454**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**423**
47	**6108-0204-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0,8;К1мат=0;**	**Демонтаж блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**1,89**	**10654**	**20 136**
		из них:				
47.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,9191424	5484	10 525
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,9191424	2730	5 239
47.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0041216	14176	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0041216	4482	18
47.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004032	6914	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004032	2626	11
47.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0042112	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0042112	3137	13
47.5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0065408	49	0
47.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0953344	24	2
47.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,093632	22	2
48	**6108-0204-0103 Кклим = 1,12**	**Демонтаж блока дверного (ворот) металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**9,6**	**12755**	**122 448**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
48.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,096192	5484	11 496
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,096192	2730	5 723
48.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	123191	54
48.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1590	620
48.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2307	415
48.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005488	14176	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005488	4482	25
48.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005376	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005376	2626	14
48.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	9199	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3137	18
48.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009184	49	0
48.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05936	24	1
48.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,094304	22	2
49	**1146-0301-0803** **Кклим = 1,12**	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м2**	**172,62**	**5483**	**946 475**
		из них:				
49.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	1,02088	4784	4 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,02088	2367	2 416
49.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,086688	0	0
49.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,086688	6914	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,086688	2626	228
50	**1146-0301-0801** **Кклим = 1,12**	**Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной**	**м2**	**76,9739**	**9461**	**728 250**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
50.1	006-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	1,852368	4784	8 862
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,852368	2367	4 385
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,086688	0	0
50.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,086688	6914	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,086688	2626	228
51	**1206-0101-0302** **Кклим = 1,09**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**27,21**	**4877**	**132 703**
		из них:				
51.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	1,035173	4711	4 877
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,035173	2325	2 407
51.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,035	0	0
52	**6107-0302-0101** **Кклим = 1,12** **:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;**	**Устройство/Демонтаж остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**48,65**	**3507**	**170 616**
		из них:				
52.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,6203008	5586	3 465
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6203008	2781	1 725
52.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0010752	15170	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0010752	3137	3
52.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0009856	14176	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009856	4482	4
52.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009856	9199	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009856	3137	3
52.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0334208	24	1
52.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0334208	22	1
52.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0495488	26	1

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.7. Устройство перемычек над пробиваемыми проемами 1210х2100 (АС-12.1), ИТОГО:	тенге			**216 473**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**150 481**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**74 708**
		машины и механизмы	Тенге			**1 442**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**486**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**64 550**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
53	**1203-0101-2401** **Кклим = 1,09**	**Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек**	**т металлоконструкций перемычек**	**0,1037**	**990380**	**102 702**
		из них:				
53.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	180,8092	5424	980 709
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	180,8092	2677	484 026
53.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7303	0	0
53.3	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	274757	2 473
53.4	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,1744	407	71
53.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5123	9306	4 767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123	3137	1 607
53.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8066	331	267
53.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,218	9199	2 005
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218	3137	684
53.8	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,0028	87	87

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
54	**214-203-0202 Коб=2**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П**	**т**	**0,06514**	**378196**	**24 636**
55	**217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0014**	**954056**	**1 336**
56	**214-201-0102 Коб=4**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,03244**	**337085**	**10 935**
57	**214-101-0201**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,00472**	**280020**	**1 322**
58	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**6**	**7349**	**44 094**
		из них:				
58.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,219	5841	7 120
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,219	2935	3 578
58.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013	32420	4
58.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	861	22
58.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0001	45	0
58.5	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12	745	89
58.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,001484	12645	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
58.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01378	6914	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01378	2626	36
		неучтенные ресурсы				
58.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,72	22732	16 367
59	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0186**	**463299**	**8 617**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**2,7999**	**2199**	**6 157**
		из них:				
60.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39114	5534	2 165
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,39114	2781	1 088
60.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
60.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
60.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
60.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
60.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6887754	446	307
		Подраздел 1.8. Мусор, ИТОГО:	тенге			**248 680**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**248 680**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**
61	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**231,33**	**255**	**58 989**

1	2	3	4	5	6	7
62	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**4626,6**	**41**	**189 691**
		Раздел 2. Крыльцо (АС-15), ИТОГО:	тенге			**10 644 670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 102 183**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 057 002**
		машины и механизмы	Тенге			**78 172**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**26 644**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 464 314**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**772**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**10 644 670**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 102 183**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 057 002**
		машины и механизмы	Тенге			**78 172**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**26 644**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 464 314**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**772**
63	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**280**	**7072**	**1 980 160**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
63.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,1236	5433	6 105
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1236	2730	3 067
63.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	25490	510
63.3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6892	211
63.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	45	2
63.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003816	12645	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003816	3137	12
63.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02438	6914	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02438	2626	64
63.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002968	9199	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002968	3137	9
		неучтенные ресурсы				
63.8	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	285,6	3908	1 116 125
64	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,15**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**42**	**52775**	**2 216 550**
		из них:				
64.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
64.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
64.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
64.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
64.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
64.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
64.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
65	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,868**	**77567**	**67 328**
		из них:				
65.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
65.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187
65.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
65.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
66	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,868**	**463299**	**402 144**
67	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**82**	**9631**	**789 742**
		из них:				
67.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
67.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
67.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
67.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
67.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
67.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
67.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
67.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
67.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
67.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
67.11	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	83,64	3908	326 865
68	**6106-0304-0301** **Кклим = 1,12**	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем**	**м**	**98**	**8406**	**823 788**
		из них:				
68.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,4168	5794	8 209
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,4168	2884	4 086
68.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
68.3	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,0077	848	7
68.4	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,000021	4159618	87
68.5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,029568	49	1
68.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,078736	24	2
68.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,127904	22	3
68.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,073808	26	2
		неучтенные ресурсы				
68.9	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	98	29816	2 921 968
		Раздел 3. Информационно-тактильные знаки (АС-15), ИТОГО:	тенге			**325 865**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**103 308**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 657**
		машины и механизмы	Тенге			**2 513**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**872**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**220 044**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**325 865**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**103 308**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**51 657**
		машины и механизмы	Тенге			**2 513**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**872**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**220 044**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**
69	**1134-0201-0804 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Установка указателя на стене**	**шт.**	**5**	**4071**	**20 355**
		из них:				
69.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,78568	5181	4 071
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,78568	2537	1 993

1	2	3	4	5	6	7
70	**251-101-0401**	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1**	**м2**	**0,2**	**25845**	**5 169**
71	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**5,94**	**6858**	**40 737**
		из них:				
71.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,1236	5433	6 105
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1236	2730	3 067
71.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	22732	296
71.3	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	6892	211
71.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	45	2
71.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003816	12645	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003816	3137	12
71.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02438	6914	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02438	2626	64
71.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002968	9199	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002968	3137	9
72	**251-104-0101**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**5,94**	**8657**	**51 423**
73	**6109-0308-0302** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из "Релина" на мастике**	**м2**	**6,8**	**2682**	**18 238**
		из них:				
73.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,44944	5130	2 306
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44944	2578	1 159
73.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
73.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
73.4	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,02	622	12

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
73.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003816	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003816	2626	10
73.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005512	9199	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005512	3137	17
74	**6109-0308-0302** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из "Релина" на мастике**	**м2**	**6,8**	**2682**	**18 238**
		из них:				
74.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,44944	5130	2 306
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44944	2578	1 159
74.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
74.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
74.4	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,02	622	12
74.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003816	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003816	2626	10
74.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005512	9199	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005512	3137	17
75	**251-104-0106**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины**	**м2**	**6,8**	**18858**	**128 234**
76	**6109-0402-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**16**	**982**	**15 712**
		из них:				
76.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,176384	5433	958
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,176384	2730	482
76.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,019	1186	23
76.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0265	24	1

1	2	3	4	5	6	7
77	**224-105-0501**	**Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м**	**м**	**16**	**1735**	**27 760**
		Раздел 4. Двери (АС-20), ИТОГО:	тенге			**9 044 716**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 482 967**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**739 197**
		машины и механизмы	Тенге			**49 549**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 167**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 512 200**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**271**
		Подраздел 4.1. Двери, ИТОГО:	тенге			**8 114 173**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 234 124**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**614 379**
		машины и механизмы	Тенге			**48 593**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**15 958**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**6 831 455**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**230**
78	**6108-0204-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**7,29**	**14594**	**106 390**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
78.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,398928	5484	13 156
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,398928	2730	6 549
78.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00043	123191	53
78.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1590	669
78.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
78.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005152	14176	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005152	4482	23
78.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00504	6914	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00504	2626	13
78.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005264	9199	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005264	3137	17
78.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,008176	49	0
78.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,119168	24	3
78.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,11704	22	3
79	**223-207-0201**	**(Д-01,02) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м2**	**3,51**	**67001**	**235 174**
80	**223-207-0103**	**(Д-03) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	**м2**	**3,78**	**33248**	**125 677**
81	**6108-0204-0104** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная**	**м2**	**5,46**	**13489**	**73 650**
		из них:				
81.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,229696	5484	12 228
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,229696	2730	6 087

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
81.2	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00044	123191	54
81.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	1590	620
81.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18	2307	415
81.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005488	14176	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005488	4482	25
81.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005376	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005376	2626	14
81.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0056	9199	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0056	3137	18
81.8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009184	49	0
81.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109984	24	3
81.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,094304	22	2
82	**223-207-0104**	**(Д-04) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**м2**	**5,46**	**43583**	**237 963**
83	**6108-0201-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**160,5**	**6974**	**1 119 327**
		из них:				
83.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,092336	5484	5 990
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,092336	2730	2 982
83.2	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	90930	91
83.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,052	1086	56
83.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	861	6
83.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
83.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
83.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00224	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	2626	6
83.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,023856	9199	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023856	3137	75
83.9	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,045696	138	6
83.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,176512	22	4
83.11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,053424	26	1
84	**223-201-0302**	**(Д-09,09*,10,10*,12) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**160,5**	**23976**	**3 848 148**
85	**223-502-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**166**	**543**	**90 138**
86	**223-502-0302**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**83**	**4064**	**337 312**
87	**223-502-0902**	**Ручка раздельная**	**пара**	**83**	**2802**	**232 566**
88	**6108-0203-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**16,38**	**7396**	**121 146**
		из них:				
88.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,202768	5586	6 719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,202768	2781	3 345
88.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,24	2307	554
88.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00392	14176	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	4482	18
88.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003808	6914	26

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003808	2626	10
88.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00392	9199	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
88.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,136864	24	3
88.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,070224	26	2
89	**223-205-0105**	**(Д-11) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	**м2**	**16,38**	**96867**	**1 586 681**
		Подраздел 4.2. Ворота, ИТОГО:	тенге			**930 543**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**248 843**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**124 818**
		машины и механизмы	Тенге			**956**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**209**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**680 745**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**41**
90	**6108-0401-0101** **Кклим = 1,12**	**Монтаж ворот секционных, площадь 9 м2**	**м2**	**9,6**	**6004**	**57 638**
		из них:				
90.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,88312	6790	5 996
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,88312	3380	2 985
90.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,057232	24	1
90.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,280672	26	7

1	2	3	4	5	6	7
91	**223-401-0102**	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2**	**м2**	**9,6**	**68929**	**661 718**
92	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**42**	**1586**	**66 612**
		из них:				
92.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
92.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
92.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
92.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
92.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
92.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
92.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
92.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
92.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	115,458	84	9 698
93	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**83**	**1232**	**102 256**
		из них:				
93.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
93.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1

1	2	3	4	5	6	7
93.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
93.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
93.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
93.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,75	220	4 565
94	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**42**	**635**	**26 670**
		из них:				
94.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
94.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
94.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
94.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
94.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6,3	220	1 386
		Раздел 5. Окна (АС-20), ИТОГО:	тенге			**5 450 887**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**603 482**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**300 852**
		машины и механизмы	Тенге			**50 380**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**17 584**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 797 025**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**118**
		Подраздел 5.1. окна 2-3 этаж, ИТОГО:	тенге			**5 450 887**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**603 482**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**300 852**
		машины и механизмы	Тенге			**50 380**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**17 584**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 797 025**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**118**
95	**6108-0102-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**62,5788**	**7515**	**470 280**
		из них:				
95.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,91448	5484	5 015
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91448	2730	2 497
95.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	121	68
95.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0156	259	4

1	2	3	4	5	6	7
95.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2,44	89	217
95.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,69	2307	1 592
95.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,034944	6914	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,034944	2626	92
95.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039984	9199	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039984	3137	125
95.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,215264	24	5
95.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,139664	26	4
96	**223-102-0208**	**(ОК-3,3*,4)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**62,5788**	**52349**	**3 275 938**
97	**6108-0102-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м2**	**12,7595**	**7515**	**95 888**
		из них:				
97.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,91448	5484	5 015
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,91448	2730	2 497
97.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	121	68
97.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0156	259	4
97.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2,44	89	217
97.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,69	2307	1 592
97.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,034944	6914	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,034944	2626	92
97.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039984	9199	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039984	3137	125
97.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,215264	24	5
97.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,139664	26	4

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
98	**223-102-0208**	**(ОК-8)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м2**	**12,7595**	**52349**	**667 947**
99	**6108-0102-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м2**	**1,6356**	**11726**	**19 179**
		из них:				
99.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45936	5484	8 003
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45936	2730	3 984
99.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	121	86
99.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,0271	259	7
99.4	223-503-0504	Лента бутиловая	м	4,29	89	382
99.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,14	2307	2 630
99.6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033824	6914	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033824	2626	89
99.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039984	9199	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039984	3137	125
99.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,395024	24	9
99.9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,256368	26	7
100	**223-102-0106**	**(ОК-11)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**1,6356**	**62645**	**102 462**
101	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**14,484**	**8509**	**123 244**
		из них:				
101.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,08864	5226	5 689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2626	2 859
101.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	471009	2 685

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
101.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	623	75
101.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	484	19
101.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	15072	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	3137	7
101.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	9199	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	3137	2
102	**6108-0107-0201** **Кклим = 1,12**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**35,22**	**5725**	**201 635**
		из них:				
102.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,142352	5179	737
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,142352	2578	367
102.2	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	1	4971	4 971
102.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000224	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000224	2626	1
102.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001568	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001568	3137	5
102.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,028336	26	1
103	**6108-0105-0204** **Кклим = 1,12**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**90,7**	**3464**	**314 185**
		из них:				
103.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,217728	5275	1 149
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,217728	2626	572
103.2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	4	248	992
103.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,566	2307	1 306
103.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000448	6914	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	2626	1

1	2	3	4	5	6	7
103.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001568	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001568	3137	5
104	**223-501-0115**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**90,7**	**1986**	**180 130**
		Раздел 6. Витражи (АС-20), ИТОГО:	тенге			**7 399 739**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**223 444**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**111 232**
		машины и механизмы	Тенге			**3 581**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**972**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 172 714**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**42**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 399 739**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**223 444**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**111 232**
		машины и механизмы	Тенге			**3 581**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**972**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 172 714**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**42**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
105	**6107-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,71**	**4383**	**73 240**
		из них:				
105.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,775376	5586	4 331
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,775376	2781	2 156
105.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001344	15170	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
105.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001232	14176	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	4482	6
105.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001232	9199	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	3137	4
105.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,041776	24	1
105.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,041776	22	1
105.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,061936	26	2
106	**223-301-0108**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**16,71**	**130306**	**2 177 413**
107	**6107-0302-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**7,44**	**3984**	**29 641**
		из них:				
107.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,763056	5096	3 889
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,763056	2537	1 936
107.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,002464	15170	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002464	3137	8
107.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002352	14176	33

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4482	11
107.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002352	9199	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	3137	7
107.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,043792	22	1
107.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06608	26	2
108	**223-301-0206**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**7,44**	**141201**	**1 050 535**
109	**6107-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15,06**	**4383**	**66 008**
		из них:				
109.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,775376	5586	4 331
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,775376	2781	2 156
109.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001344	15170	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
109.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001232	14176	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	4482	6
109.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001232	9199	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	3137	4
109.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,041776	24	1
109.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,041776	22	1
109.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,061936	26	2
110	**6107-0302-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**7,44**	**3984**	**29 641**
		из них:				
110.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,763056	5096	3 889
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,763056	2537	1 936

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
110.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,002464	15170	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002464	3137	8
110.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002352	14176	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4482	11
110.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002352	9199	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	3137	7
110.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,043792	22	1
110.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06608	26	2
111	**223-301-0108**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**15,06**	**130306**	**1 962 408**
112	**223-301-0206**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**7,44**	**141201**	**1 050 535**
113	**6107-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**3,12**	**4383**	**13 675**
		из них:				
113.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,775376	5586	4 331
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,775376	2781	2 156
113.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001344	15170	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
113.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001232	14176	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	4482	6
113.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001232	9199	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001232	3137	4
113.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,041776	24	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
113.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,041776	22	1
113.7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,061936	26	2
114	**6107-0302-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)**	**м2**	**3,72**	**3984**	**14 820**
		из них:				
114.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,763056	5096	3 889
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,763056	2537	1 936
114.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,002464	15170	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002464	3137	8
114.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002352	14176	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4482	11
114.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002352	9199	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	3137	7
114.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,043792	22	1
114.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,06608	26	2
115	**223-301-0108**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,12**	**130306**	**406 555**
116	**223-301-0206**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**3,72**	**141201**	**525 268**
		Раздел 7. Внутренняя отделка (АС-21), ИТОГО:	тенге			**73 008 598**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**32 233 983**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**16 194 273**
		машины и механизмы	Тенге			**256 300**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**77 103**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**40 518 315**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 698**
		Подраздел 7.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			**3 253 881**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 940 269**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 477 054**
		машины и механизмы	Тенге			**41 867**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14 382**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**271 745**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**518**
117	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**325,86**	**2672**	**870 698**
		из них:				
117.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
117.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
117.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
117.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
117.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
117.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
117.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
117.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
117.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	895,78914	84	75 246
118	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**325,86**	**1607**	**523 657**
		из них:				
118.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
118.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
118.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
118.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
118.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
118.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
118.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,2248434	10114	2 274
119	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**437,2**	**1586**	**693 399**
		из них:				
119.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
119.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
119.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
119.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
119.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
119.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
119.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
119.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
119.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1201,8628	84	100 956
120	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**437,2**	**1434**	**626 945**
		из них:				
120.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
120.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
120.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
120.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
120.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
120.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
120.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,275436	10114	2 786
121	**6112-0202-0103** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**63,66**	**5103**	**324 857**
		из них:				
121.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,7844	6045	4 742
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7844	3038	2 383
121.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	37327	2
121.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	861	1
121.4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,04982	5945	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04982	2626	131
121.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	6914	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008904	2626	23
		неучтенные ресурсы				
121.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,190442	24595	29 279
121.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,526764	1073	3 784
		Подраздел 7.2. 2 этаж, ИТОГО:	тенге			**37 753 383**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**16 526 938**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**8 303 429**
		машины и механизмы	Тенге			**127 939**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**39 313**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**21 098 506**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 929**
122	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**597,64**	**2672**	**1 596 894**
		из них:				
122.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
122.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
122.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
122.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
122.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
122.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
122.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
122.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
122.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1642,91236	84	138 005
123	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**141,72**	**1466**	**207 762**
		из них:				
123.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
123.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
123.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
123.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
123.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
123.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	35,43	220	7 795
124	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**141,72**	**792**	**112 242**
		из них:				
124.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
124.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
124.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
124.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
124.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	21,258	220	4 677
125	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**455,92**	**1607**	**732 663**
		из них:				
125.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
125.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
125.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
125.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
125.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
125.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
125.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,3145848	10114	3 182
126	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**354,06**	**6442**	**2 280 855**
		из них:				
126.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,09657	5841	6 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09657	2935	3 218
126.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1186	12
126.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9199	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	3137	8
126.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03127	24	1

1	2	3	4	5	6	7
126.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017808	26	0
127	**232-401-0202**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**354,06**	**15080**	**5 339 225**
128	**222-529-0201 Коб=354,06**	**(АС 21,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1132,992**	**228**	**258 322**
129	**222-530-0101 Коб=354,06**	**(АС 21,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**460,278**	**53**	**24 395**
130	**222-530-2403 Коб=354,06**	**(АС 21,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC**	**шт.**	**814,338**	**15138**	**12 327 449**
131	**222-530-0301 Коб=354,06**	**(АС 21,1)Тяга подвеса 500**	**шт.**	**591,2802**	**80**	**47 302**
132	**6112-0301-0201 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**2070,34**	**1586**	**3 283 559**
		из них:				
132.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
132.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
132.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
132.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
132.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
132.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
132.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
132.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
132.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5691,36466	84	478 075
133	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**77,1**	**1232**	**94 987**
		из них:				
133.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
133.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
133.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
133.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
133.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
133.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	19,275	220	4 240
134	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**77,1**	**635**	**48 959**
		из них:				
134.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318
134.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
134.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
134.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
134.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11,565	220	2 544
135	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1993,24**	**1434**	**2 858 306**
		из них:				
135.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
135.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
135.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
135.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
135.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
135.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
135.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1,2557412	10114	12 701
136	**6112-0202-0103** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**68**	**5103**	**347 004**
		из них:				
136.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,7844	6045	4 742
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,7844	3038	2 383
136.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006	37327	2
136.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012	861	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
136.4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,04982	5945	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04982	2626	131
136.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008904	6914	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008904	2626	23
		неучтенные ресурсы				
136.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,2716	24595	31 275
136.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,7672	1073	4 042
137	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**579,91**	**9631**	**5 585 113**
		из них:				
137.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
137.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
137.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
137.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
137.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
137.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
137.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
137.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
137.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
137.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
137.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	591,5082	3249	1 921 810
		Подраздел 7.3. 3 этаж, ИТОГО:	тенге			**32 001 334**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**12 766 776**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 413 790**
		машины и механизмы	Тенге			**86 495**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**23 408**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**19 148 063**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 250**
138	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**520,33**	**2672**	**1 390 322**
		из них:				
138.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,449546	5841	2 626
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,449546	2935	1 319
138.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
138.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
138.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
138.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
138.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
138.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
138.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
138.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1430,38717	84	120 153
139	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**451,19**	**1466**	**661 445**
		из них:				
139.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,233942	6149	1 439
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,233942	3090	723
139.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
139.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
139.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
139.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
139.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	112,7975	220	24 815
140	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**69,14**	**792**	**54 759**
		из них:				
140.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,128472	6149	790
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,128472	3090	397
140.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
140.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
140.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
140.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,371	220	2 282
141	**6112-0302-0106** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**69,14**	**1607**	**111 108**
		из них:				
141.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2756	5636	1 553
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2756	2832	780
141.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
141.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
141.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055	116	6
141.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
141.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
141.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	0,0477066	10114	483
142	**6112-0501-0103** **Кклим = 1,06**	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	**м2**	**334,78**	**6442**	**2 156 653**
		из них:				
142.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,09657	5841	6 405
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09657	2935	3 218
142.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01	1186	12

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
142.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00265	9199	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00265	3137	8
142.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03127	24	1
142.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,017808	26	0
143	**232-401-0202**	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе**	**м2**	**334,78**	**15080**	**5 048 482**
144	**222-529-0201 Коб=334,78**	**(АС 21,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**1071,296**	**228**	**244 255**
145	**222-530-0101 Коб=334,78**	**(АС 21,1)Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм**	**шт.**	**435,214**	**53**	**23 066**
146	**222-530-2403 Коб=334,78**	**(АС 21,1)Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC**	**шт.**	**769,994**	**15138**	**11 656 169**
147	**222-530-0301 Коб=334,78**	**(АС 21,1)Тяга подвеса 500**	**шт.**	**559,0826**	**80**	**44 727**
148	**6112-0301-0201 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**2001,68**	**1586**	**3 174 664**
		из них:				
148.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,273162	5636	1 540
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,273162	2832	774
148.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	292	0
148.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,117	189	22
148.4	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	398	10
148.5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,009752	210	2
148.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
148.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00053	6914	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00053	2626	1
148.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
148.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5502,61832	84	462 220
149	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**69,19**	**1232**	**85 242**
		из них:				
149.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,199386	6045	1 205
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,199386	3038	606
149.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009	1103	1
149.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	189	23
149.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
149.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
		неучтенные ресурсы				
149.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	17,2975	220	3 805
150	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**69,19**	**635**	**43 936**
		из них:				
150.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,104728	6045	633
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,104728	3038	318

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
150.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006	1103	1
150.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0000212	6914	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000212	2626	0
150.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
		неучтенные ресурсы				
150.5	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,3785	220	2 283
151	**6112-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**1932,49**	**1434**	**2 771 191**
		из них:				
151.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,24486	5636	1 380
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,24486	2832	693
151.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031	1103	3
151.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4057	34
151.4	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	116	6
151.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
151.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00106	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00106	3137	3
		неучтенные ресурсы				
151.7	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	1,2174687	10114	12 313
152	**6112-0102-0203** **Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**272,27**	**9631**	**2 622 232**
		из них:				
152.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,63982	5534	9 075

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,63982	2781	4 560
152.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,015	45	1
152.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
152.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
152.5	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4	163	65
152.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3	189	57
152.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
152.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001484	14176	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	4482	7
152.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002226	6914	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002226	2626	6
152.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001484	9199	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
		неучтенные ресурсы				
152.11	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	277,7154	3249	902 297
153	**6107-0102-0212** **Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2**	**96,552**	**1095**	**105 724**
		из них:				
153.1	002-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	0,20496	4925	1 009
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,20496	2452	503
153.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,037	861	32
153.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005824	9199	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,005824	3137	18
153.4	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,002016	23	0

1	2	3	4	5	6	7
154	**232-105-0201 Коб=1,025**	**Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм**	**м2**	**98,9658**	**2796**	**276 708**
		Раздел 8. Полы (АС-21), ИТОГО:	тенге			**38 217 666**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**12 513 824**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 286 989**
		машины и механизмы	Тенге			**671 493**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**223 516**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 032 349**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 504**
		Подраздел 8.1. Подвал, ИТОГО:	тенге			**3 468 220**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 273 457**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**639 852**
		машины и механизмы	Тенге			**84 129**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**25 035**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 110 633**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**270**
155	**6109-0302-0101 Кклим = 1,06**	**(Тип-1) Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм**	**м2**	**237,76**	**3061**	**727 783**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
155.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,38266	4541	1 738
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38266	2282	873
155.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	7950	243
155.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	25320	775
155.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
155.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,041976	34	1
155.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01272	12645	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01272	3137	40
155.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008798	6914	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008798	2626	23
155.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,008586	9306	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
156	**6109-0302-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**-237,76**	**387**	**-92 013**
		из них:				
156.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,022048	4541	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022048	2282	50
156.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	25320	258
156.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,017172	34	1
156.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004028	6914	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004028	2626	11
157	**6109-0302-0501 Кклим = 1,06**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**237,76**	**682**	**162 152**
		из них:				
157.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,106	6149	652
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,106	3090	328

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
157.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	32420	19
157.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
157.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000636	12645	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
157.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000424	6914	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	2626	1
158	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**237,76**	**221**	**52 545**
		из них:				
158.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,022578	5739	130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022578	2884	65
158.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	579994	8
158.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	893907	80
158.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00689	204	1
158.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
158.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
158.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
159	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**19,0208**	**51525**	**980 047**
		из них:				
159.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
159.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
159.3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24094	24 576

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
159.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
159.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
159.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
159.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
160	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(тип-2) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**88,1**	**1812**	**159 637**
		из них:				
160.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
160.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
160.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
160.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
160.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,79724	25490	45 812
161	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**88,1**	**2372**	**208 973**
		из них:				
161.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
161.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
161.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
161.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
161.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
161.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	89,862	12641	1 135 946
162	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**38**	**447**	**16 986**
		из них:				
162.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
162.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
162.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
162.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
162.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
162.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
163	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**38,38**	**1833**	**70 351**
		Подраздел 8.2. 2-й,3-й этажи, ИТОГО:	тенге			**34 749 446**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**11 240 366**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 647 137**
		машины и механизмы	Тенге			**587 364**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**198 481**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**22 921 716**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 234**
164	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(2 этаж тип 10) Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**32,37**	**7077**	**229 082**
		из них:				
164.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
164.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
164.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
164.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
164.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
164.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
164.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
164.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
164.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
164.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
164.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
164.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
164.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	33,0174	8357	275 926
165	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**(3 этаж тип 10)УУстройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**32,37**	**7077**	**229 082**
		из них:				
165.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
165.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
165.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
165.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
165.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
165.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
165.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
165.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
165.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
165.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
165.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
165.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
165.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	33,0174	8357	275 926

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
166	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-й этаж тип-11)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**455,92**	**1812**	**826 127**
		из них:				
166.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
166.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
166.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
166.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
166.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,300768	25490	237 077
167	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**455,92**	**2372**	**1 081 442**
		из них:				
167.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
167.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
167.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
167.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
167.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
167.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	465,0384	12641	5 878 550

1	2	3	4	5	6	7
168	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**370**	**447**	**165 390**
		из них:				
168.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
168.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
168.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
168.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
168.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
168.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
169	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**373,7**	**1833**	**684 992**
170	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(3-й этаж тип-11) Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**425,35**	**1812**	**770 734**
		из них:				
170.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
170.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
170.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
170.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
170.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8,67714	25490	221 180
171	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**425,35**	**2372**	**1 008 930**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
171.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
171.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
171.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
171.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
171.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
171.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	433,857	12641	5 484 386
172	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**345**	**447**	**154 215**
		из них:				
172.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214
172.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
172.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
172.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
172.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
172.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
173	**233-204-0105** **Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**348,45**	**1833**	**638 709**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
174	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-12,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**313,07**	**1812**	**567 283**
		из них:				
174.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
174.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
174.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
174.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
174.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,386628	25490	162 795
175	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**313,07**	**7077**	**2 215 596**
		из них:				
175.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
175.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
175.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
175.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
175.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
175.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
175.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
175.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
175.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
175.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
175.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
175.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
175.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	319,3314	8357	2 668 653
176	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**214**	**3754**	**803 356**
		из них:				
176.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
176.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
176.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
176.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
176.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
176.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
176.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
176.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
176.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
176.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
177	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**(3-этаж Тип-13,коридоры)Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**293,4**	**1812**	**531 641**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
177.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
177.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
177.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
177.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
177.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,98536	25490	152 567
178	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**293,4**	**7077**	**2 076 392**
		из них:				
178.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
178.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
178.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
178.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
178.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
178.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
178.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
178.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
178.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
178.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
178.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
178.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
		неучтенные ресурсы				
178.13	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	299,268	8357	2 500 983
179	**6109-0401-0402** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**186**	**3754**	**698 244**
		из них:				
179.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2438	5636	1 374
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2438	2832	690
179.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00016	45	0
179.3	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	2214	2 236
179.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	0,64	158	101
179.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,06	145	9
179.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000318	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	4482	1
179.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003604	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003604	2626	1
179.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028302	9199	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0028302	3137	9
179.9	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0106	98	1
179.10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,002226	22	0
180	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-12) Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**105,62**	**8424**	**889 743**
		из них:				
180.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
180.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
180.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
180.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
180.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
180.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
180.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
180.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
180.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
180.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
180.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
180.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	107,7324	3249	350 023
181	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**105,62**	**1812**	**191 383**
		из них:				
181.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
181.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
181.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
181.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
181.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,154648	25490	54 922
182	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**(3-этаж Тип-12)Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**39,07**	**8424**	**329 126**
		из них:				
182.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
182.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
182.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
182.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
182.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
182.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
182.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
182.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
182.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
182.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
182.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
182.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39,8514	3249	129 477
183	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**39,07**	**1812**	**70 795**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
183.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
183.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
183.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
183.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
183.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,797028	25490	20 316
184	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(2-этаж Тип-13) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**36,1**	**6072**	**219 199**
		из них:				
184.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686
184.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
184.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
184.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
184.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
184.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
184.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
184.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
184.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
184.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
184.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
185	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**36,1**	**3648**	**131 693**
		из них:				
185.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
185.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
185.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
185.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
185.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
185.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
185.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
185.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
185.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11
185.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2
186	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**36,1**	**1812**	**65 413**
		из них:				
186.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
186.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
186.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
186.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
186.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,73644	25490	18 772

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
187	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**36,1**	**8424**	**304 106**
		из них:				
187.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
187.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
187.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
187.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
187.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
187.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
187.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
187.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8
187.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
187.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
187.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
187.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36,822	3249	119 635
188	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**(3-этаж Тип-13) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**30,07**	**6072**	**182 585**
		из них:				
188.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,44096	7608	3 355
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44096	3823	1 686

1	2	3	4	5	6	7
188.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	260845	903
188.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00014	187771	26
188.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00231	88056	203
188.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
188.6	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
188.7	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,95	955	907
188.8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004134	6914	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004134	2626	11
188.9	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,08533	1121	96
188.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006254	9199	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006254	3137	20
188.11	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0636	33	2
189	**6111-0403-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**м2**	**30,07**	**3648**	**109 695**
		из них:				
189.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	0,26606	7608	2 024
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,26606	3823	1 017
189.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	260845	394
189.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00006	187771	11
189.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00106	88056	93
189.5	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,12	435	487
189.6	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	0,57	955	544
189.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
189.8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,039008	1121	44
189.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003498	9199	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003498	3137	11

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
189.10	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,0477	33	2
190	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**30,07**	**1812**	**54 487**
		из них:				
190.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,37736	4541	1 714
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,37736	2282	861
190.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
190.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,096142	34	3
190.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013462	6914	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013462	2626	35
		неучтенные ресурсы				
190.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,613428	25490	15 636
191	**6109-0306-0104** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м2**	**30,07**	**8424**	**253 310**
		из них:				
191.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,45114	5433	7 884
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,45114	2730	3 962
191.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014	45	0
191.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
191.4	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4	90	360
191.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,34	145	49
191.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	189	47
191.7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,024698	50	1
191.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001696	14176	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	4482	8

1	2	3	4	5	6	7
191.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002438	6914	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002438	2626	6
191.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001696	9199	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001696	3137	5
191.11	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,023744	172	4
		неучтенные ресурсы				
191.12	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	30,6714	3249	99 651
192	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**(3-й этаж Тип-15) Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**25,84**	**2372**	**61 292**
		из них:				
192.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,40492	4963	2 010
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,40492	2494	1 010
192.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,005	1103	6
192.3	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,5	562	281
192.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00371	6914	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00371	2626	10
192.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0053	9199	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
		неучтенные ресурсы				
192.6	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	26,3568	12641	333 176
193	**6109-0401-0802** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**22,8**	**447**	**10 192**
		из них:				
193.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,070596	6045	427
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,070596	3038	214

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
193.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	1186	13
193.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000318	6914	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	2626	1
193.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
193.5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,014098	22	0
193.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,021306	26	1
194	**233-204-0105 Коб=1,01**	**Плинтус коннелюрный профиль**	**м**	**23,028**	**1833**	**42 210**
195	**6109-0302-0101 Кклим = 1,06**	**(2-й этажТип-19)Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм**	**м2**	**8,62**	**3061**	**26 386**
		из них:				
195.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,38266	4541	1 738
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38266	2282	873
195.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	7950	243
195.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	25320	775
195.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
195.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,041976	34	1
195.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01272	12645	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01272	3137	40
195.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008798	6914	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008798	2626	23
195.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,008586	9306	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
196	**6109-0302-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**-8,62**	**387**	**-3 336**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
196.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,022048	4541	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022048	2282	50
196.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	25320	258
196.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,017172	34	1
196.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004028	6914	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004028	2626	11
197	**6109-0302-0501** **Кклим = 1,06**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**8,62**	**682**	**5 879**
		из них:				
197.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,106	6149	652
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,106	3090	328
197.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	32420	19
197.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
197.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000636	12645	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
197.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000424	6914	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	2626	1
198	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,62**	**221**	**1 905**
		из них:				
198.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,022578	5739	130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022578	2884	65
198.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	579994	8
198.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	893907	80
198.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00689	204	1
198.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
198.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
198.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
199	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,6896**	**51525**	**35 532**
		из них:				
199.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
199.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
199.3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24094	24 576
199.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
199.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
199.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
199.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
200	**6109-0401-0201** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**12**	**734**	**8 808**
		из них:				
200.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,11024	6243	688
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11024	3137	346
200.2	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	26444	42
200.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
201	**6109-0302-0101** **Кклим = 1,06**	**(3-й этажТип-19)Устройство покрытий бетонных, толщина 30/20 мм**	**м2**	**9,01**	**3061**	**27 580**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
201.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,38266	4541	1 738
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38266	2282	873
201.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	7950	243
201.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	25320	775
201.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	45	2
201.5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,041976	34	1
201.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01272	12645	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01272	3137	40
201.7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008798	6914	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008798	2626	23
201.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,008586	9306	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
202	**6109-0302-0102 Кклим = 1,06 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	**м2**	**-9,01**	**387**	**-3 487**
		из них:				
202.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,022048	4541	100
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022048	2282	50
202.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	25320	258
202.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,017172	34	1
202.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004028	6914	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004028	2626	11
203	**6109-0302-0501 Кклим = 1,06**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**9,01**	**682**	**6 145**
		из них:				
203.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,106	6149	652
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,106	3090	328

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
203.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0006	32420	19
203.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
203.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000636	12645	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
203.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000424	6914	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	2626	1
204	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,01**	**221**	**1 991**
		из них:				
204.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,022578	5739	130
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,022578	2884	65
204.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	579994	8
204.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	893907	80
204.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,00689	204	1
204.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
204.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
204.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
205	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06 Коб =0,08**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,7208**	**51525**	**37 139**
		из них:				
205.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
205.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
205.3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24094	24 576

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
205.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
205.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
205.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
205.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
206	**6109-0401-0201** **Кклим = 1,06**	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**12**	**734**	**8 808**
		из них:				
206.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,11024	6243	688
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,11024	3137	346
206.2	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	26444	42
206.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000424	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000424	3137	1
		Раздел 9. Возводимая кирпичная перегородка -2,67 (АС-22), ИТОГО:	тенге			**682 282**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**447 358**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**221 134**
		машины и механизмы	Тенге			**24 619**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 612**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**210 305**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**87**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**682 282**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**447 358**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**221 134**
		машины и механизмы	Тенге			**24 619**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 612**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**210 305**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**87**
207	**1205-0101-0909** **Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**30,21**	**18445**	**557 223**
		из них:				
207.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,527274	5321	13 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,527274	2626	6 637
207.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053846	0	0
207.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0227	21047	478
207.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,05	75093	3 755
207.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
207.6	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,010682	42	0
207.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053846	14176	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053846	4482	241
208	**6104-0301-0110** **Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**2**	**1841**	**3 682**
		из них:				
208.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,165536	5484	908

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,165536	2730	452
208.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	22732	259
208.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,044688	15072	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044688	3137	140
209	**222-102-0102 Коб=2**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,044**	**107058**	**4 711**
210	**6109-0102-0110 Кклим = 1,06 Коб =14,7**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**1,9845**	**52775**	**104 732**
		из них:				
210.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
210.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
210.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	25320	25 826
210.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
210.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
210.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
210.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
211	**6103-0701-0810 Кклим = 1,12 Коб =14,7**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,03263**	**77567**	**2 531**
		из них:				
211.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
211.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187
211.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803

1	2	3	4	5	6	7
211.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
212	**214-210-0101 Коб=14,7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00529**	**304365**	**1 611**
213	**214-210-0201 Коб=14,7**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02734**	**284928**	**7 791**
		Раздел 10. Возводимая кирпичная перегородка +4,13 (АС-23), ИТОГО:	тенге			**581 295**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**419 511**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**207 049**
		машины и механизмы	Тенге			**25 078**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 765**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**136 706**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**81**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**581 295**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**419 511**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**207 049**
		машины и механизмы	Тенге			**25 078**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 765**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**136 706**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**81**
214	**1205-0101-0909** **Кклим = 1,09**	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**31,06**	**18445**	**572 902**
		из них:				
214.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,527274	5321	13 448
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,527274	2626	6 637
214.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,053846	0	0
214.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0227	21047	478
214.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	0,05	75093	3 755
214.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,002	45	0
214.6	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,010682	42	0
214.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,053846	14176	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053846	4482	241
215	**6104-0301-0110** **Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**2**	**1841**	**3 682**
		из них:				
215.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,165536	5484	908

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,165536	2730	452
215.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	22732	259
215.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,044688	15072	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044688	3137	140
216	**222-102-0102 Коб=2**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,044**	**107058**	**4 711**
		Раздел 11. Кровля (АС-24,25), ИТОГО:	тенге			**12 145 311**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 468 645**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 246 153**
		машины и механизмы	Тенге			**336 469**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**75 435**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 340 198**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**837**
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 145 311**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 468 645**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 246 153**
		машины и механизмы	Тенге			**336 469**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**75 435**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 340 198**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**837**
217	**6110-0101-0105** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м2**	**1146**	**993**	**1 137 978**
		из них:				
217.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,15456	6045	934
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,15456	3038	470
217.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,069	252	17
217.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
217.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00056	14176	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	4482	3
217.5	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,05376	7	0
217.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001008	9199	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	3137	3
218	**235-103-0120** **Коб=1,15**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**1317,9**	**945**	**1 245 416**

1	2	3	4	5	6	7
219	**235-103-0211 Коб=1,13**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**1294,98**	**997**	**1 291 095**
220	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**118**	**4035**	**476 130**
		из них:				
220.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,45136	6149	2 775
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,45136	3090	1 395
220.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00025	260845	65
220.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00058	962111	558
220.4	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	246	494
220.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00392	15072	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
220.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
220.7	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020608	1121	23
220.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	9199	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
221	**234-101-0114 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150**	**м3**	**6,077**	**68689**	**417 423**
222	**6111-0402-0104 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой**	**м2**	**118**	**2784**	**328 512**
		из них:				
222.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,34944	6149	2 149
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,34944	3090	1 080

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
222.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	246	494
222.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00392	15072	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00392	3137	12
222.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
222.5	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01848	1121	21
222.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,003136	9199	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003136	3137	10
223	**234-101-0112 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120**	**м3**	**18,231**	**52713**	**961 011**
224	**6111-0402-0202 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**23,6**	**44596**	**1 052 466**
		из них:				
224.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	3,0352	4373	13 273
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,0352	2197	6 668
224.2	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,03	25418	26 181
224.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1344	15072	2 026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1344	3137	422
224.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2464	12645	3 116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
225	**6110-0302-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**118**	**2096**	**247 328**
		из них:				
225.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,27216	4373	1 190
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,27216	2197	598

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
225.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	7950	243
225.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	22732	348
225.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0385	45	2
225.5	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,044	262	12
225.6	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,026432	292	8
225.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,007616	15072	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	3137	24
225.8	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,014112	12645	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014112	3137	44
226	**6110-0302-0102** **Кклим = 1,12 :К1трр=15;К1трм=15;К1 экс=15;К1мат=15;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**118**	**481**	**56 758**
		из них:				
226.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,01512	4373	66
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01512	2197	33
226.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	22732	348
226.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
226.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00336	12645	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00336	3137	11
227	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,13334**	**77567**	**10 343**
		из них:				
227.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	12,992	5586	72 573
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	12,992	2781	36 131
227.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28	668	187

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
227.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1792	14176	2 540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1792	4482	803
227.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2464	9199	2 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2464	3137	773
228	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,13334**	**463299**	**61 776**
229	**6110-0401-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	**шт.**	**3**	**1260**	**3 780**
		из них:				
229.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,12992	6243	811
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12992	3137	408
229.2	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,03	3690	111
229.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0224	15072	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0224	3137	70
230	**224-106-0301**	**Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями**	**шт.**	**3**	**48836**	**146 508**
231	**6110-0101-0106** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой**	**м2**	**118**	**876**	**103 368**
		из них:				
231.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,0896	6045	542
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0896	3038	272
231.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,034	252	9
231.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,15	262	301
231.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000896	15072	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	3137	3

1	2	3	4	5	6	7
231.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000336	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000336	4482	2
231.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,03136	7	0
231.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00056	9199	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	3137	2
232	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**243**	**8509**	**2 067 687**
		из них:				
232.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,08864	5226	5 689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2626	2 859
232.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	471009	2 685
232.3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,12	623	75
232.4	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,04	484	19
232.5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00224	15072	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	3137	7
232.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000784	9199	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000784	3137	2
233	**6110-0301-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	**м**	**405**	**3228**	**1 307 340**
		из них:				
233.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,25872	5841	1 511
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,25872	2935	759
233.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0051	22732	116
233.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6,05	246	1 488
233.4	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00168	15072	25

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
233.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001008	14176	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	4482	5
233.6	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,055328	1121	62
233.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001344	9199	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
234	**235-103-0120**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**243**	**945**	**229 635**
235	**6110-0401-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство желобов настенных**	**м**	**65**	**10540**	**685 100**
		из них:				
235.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,84	5226	4 390
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,84	2626	2 206
235.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001	625144	625
235.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	109035	4 852
235.4	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,114	543	62
235.5	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,025	484	12
235.6	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	0,201	343	69
235.7	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00067	106532	71
235.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,015008	15072	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015008	3137	47
235.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,008624	14176	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008624	4482	39
235.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012096	9199	111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,012096	3137	38

1	2	3	4	5	6	7
236	**224-106-0104**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**2666**	**21 328**
237	**224-106-0102**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**65**	**2690**	**174 850**
238	**224-106-0108**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**48**	**1310**	**62 880**
239	**224-105-0605**	**Сетка в воронку "паук"**	**шт.**	**8**	**7075**	**56 600**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №2

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-02-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление и вентиляция

Основание: ОВ.С

Сметная стоимость	**16782,342**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2968,597**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,988**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**16 782 342**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**5 893 129**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 886 295**
		машины и механизмы	Тенге			**258 179**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**82 302**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 851 225**
		оборудование	Тенге			**2 779 809**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**988**
		Раздел 1. Система отопления 1, ИТОГО:	тенге			**1 952 003**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**954 599**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**469 337**
		машины и механизмы	Тенге			**60 736**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 322**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**936 668**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**154**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 952 003**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**954 599**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**469 337**
		машины и механизмы	Тенге			**60 736**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**19 322**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**936 668**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**154**
1	**6114-0102-0504** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**50**	**5403**	**270 150**
		из них:				
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,81673	6443	5 262
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,81673	3137	2 562
1.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1020	5

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
1.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
1.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	562	4
1.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5902	36
1.6	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	39
1.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000404772	14176	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	4482	2
1.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37948	103	39
1.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000404772	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000404772	3137	1
1.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007102	24	0
2	**241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	**м**	**50**	**1880**	**94 000**
3	**6114-0102-0106** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**90**	**3281**	**295 290**
		из них:				
3.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,48442	6443	3 121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,48442	3137	1 520
3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0026	1020	3
3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00438	562	2
3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0053	6197	33
3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
3.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	731	5
3.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	446	2
3.8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001272	15072	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001272	3137	4

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
3.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
3.10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,062752	103	6
3.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008586	9199	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008586	3137	27
4	**241-101-0210**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**70**	**1734**	**121 380**
5	**241-101-0206**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40/45х3,0 мм**	**м**	**20**	**1231**	**24 620**
6	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**40**	**2518**	**100 720**
		из них:				
6.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
6.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
6.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
6.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
6.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
6.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
6.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
6.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
6.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
6.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
6.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
7	**241-101-0207**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**20**	**1453**	**29 060**
8	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**20**	**651**	**13 020**
9	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**180**	**2134**	**384 120**
		из них:				
9.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
9.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
9.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
9.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
9.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
10	**234-303-1012 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм**	**м**	**55**	**1587**	**87 285**
11	**234-303-1010 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм**	**м**	**77**	**1274**	**98 098**
12	**234-303-1008 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм**	**м**	**22**	**988**	**21 736**

1	2	3	4	5	6	7
13	**234-303-1007 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**22**	**876**	**19 272**
14	**234-303-1005 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**22**	**660**	**14 520**
15	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**60**	**708**	**42 480**
16	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**40**	**296**	**11 840**
		из них:				
16.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
16.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
16.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
16.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
16.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
16.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
16.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
17	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**80**	**265**	**21 200**
		из них:				
17.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49

1	2	3	4	5	6	7
17.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
17.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
17.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
17.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
17.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
17.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
18	**242-207-4607**	**Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**2**	**40850**	**81 700**
19	**6114-0204-0106** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм**	**шт.**	**1**	**1459**	**1 459**
		из них:				
19.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,18232	6443	1 175
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,18232	3137	572
19.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0087	31625	275
19.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000954	9199	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000954	3137	3
20	**242-207-1806**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**1**	**36156**	**36 156**
21	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**6**	**1157**	**6 942**
		из них:				
21.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
21.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
21.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
22	**242-207-1804**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**6**	**11682**	**70 092**
23	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**17**	**910**	**15 470**
		из них:				
23.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
23.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
23.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
24	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**5**	**8357**	**41 785**
25	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**12**	**4134**	**49 608**
		Раздел 2. Система отопления 2, ИТОГО:	тенге			**1 072 983**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**607 338**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**299 157**
		машины и механизмы	Тенге			**41 367**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 661**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**424 278**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**99**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 072 983**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**607 338**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**299 157**
		машины и механизмы	Тенге			**41 367**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 661**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**424 278**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**99**
26	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**138**	**2518**	**347 484**
		из них:				
26.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
26.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
26.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
26.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
26.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
26.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
26.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
26.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
26.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
26.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
26.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
27	**241-101-0116**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**32**	**1087**	**34 784**
28	**241-101-0113**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**16**	**1073**	**17 168**
29	**241-101-0109**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм**	**м**	**90**	**534**	**48 060**
30	**6116-0301-0407 Кклим = 1,06 Коб =2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80-100 мм**	**м**	**6**	**1736**	**10 416**
		из них:				
30.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2609402	5923	1 546
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2609402	2884	753
30.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,000067	21047	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
30.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0275	1086	30
30.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0011	426	0
30.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0013	731	1
30.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	446	1
30.7	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.	0,00335	7391	25
30.8	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	шт.	0,00335	7701	26
30.9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00021836	15072	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00021836	3137	1
30.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00131016	14176	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00131016	4482	6
30.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00917112	9199	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00917112	3137	29
30.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01113636	24	0
31	**241-102-0161 Коб=2**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**6**	**2564**	**15 384**
32	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**138**	**2134**	**294 492**
		из них:				
32.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
32.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
32.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
32.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
32.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
33	**234-303-1007 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**35,2**	**876**	**30 835**
34	**234-303-1005 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм**	**м**	**116,6**	**660**	**76 956**
35	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**50**	**708**	**35 400**
36	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**26**	**296**	**7 696**
		из них:				
36.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
36.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
36.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
36.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
36.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
36.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
36.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
37	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**52**	**265**	**13 780**
		из них:				
37.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
37.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
37.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
37.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
37.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
37.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
37.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
38	**6116-0602-0210** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	**2**	**11621**	**23 242**
		из них:				
38.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,659536	6346	10 531
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,659536	3090	5 128
38.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
38.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	731	29
38.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,07	446	31
38.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021836	14176	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021836	4482	98
38.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,076426	9199	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076426	3137	240
39	**245-405-1502**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**2**	**4549**	**9 098**
40	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**21**	**910**	**19 110**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
40.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
40.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
40.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
41	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**19**	**4134**	**78 546**
42	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5266**	**10 532**
		Раздел 3. Система отопления 3, ИТОГО:	тенге			**1 417 039**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**717 284**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**353 133**
		машины и механизмы	Тенге			**48 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 015**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**651 431**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**117**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 417 039**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**717 284**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**353 133**
		машины и механизмы	Тенге			**48 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**16 015**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**651 431**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**117**
43	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**158**	**2518**	**397 844**
		из них:				
43.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
43.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
43.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
43.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
43.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
43.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
43.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
43.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
43.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
43.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
43.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
44	**241-101-0205**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм**	**м**	**40**	**923**	**36 920**
45	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**12**	**651**	**7 812**
46	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**106**	**628**	**66 568**
47	**6116-0301-0407 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка регистров из стальных труб сварных, диаметр нитки 80-100 мм**	**м**	**39,3**	**1736**	**68 225**
		из них:				
47.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2609402	5923	1 546
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2609402	2884	753
47.2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,000067	21047	1
47.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0275	1086	30
47.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0011	426	0
47.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0013	731	1
47.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0027	446	1
47.7	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.	0,00335	7391	25
47.8	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	шт.	0,00335	7701	26
47.9	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00021836	15072	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00021836	3137	1
47.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00131016	14176	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00131016	4482	6

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
47.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00917112	9199	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00917112	3137	29
47.12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,01113636	24	0
48	**261-302-0208**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005**	**м**	**39,3**	**3248**	**127 646**
49	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708**	**21 240**
50	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**20**	**296**	**5 920**
		из них:				
50.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
50.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
50.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
50.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
50.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
50.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
50.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
51	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40**	**265**	**10 600**
		из них:				
51.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
51.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
51.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
51.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
51.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
51.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
51.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
52	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**24**	**910**	**21 840**
		из них:				
52.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
52.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
52.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
53	**242-207-1801**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**18**	**4134**	**74 412**
54	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**5266**	**31 596**
55	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**158**	**2134**	**337 172**
		из них:				
55.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
55.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
55.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
55.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
55.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
56	**234-305-2310 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**44**	**1400**	**61 600**
57	**234-305-2308 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**13,2**	**1336**	**17 635**
58	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**116,6**	**1115**	**130 009**
		Раздел 4. Система отопления 4, ИТОГО:	тенге			**530 997**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**269 216**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**132 302**
		машины и механизмы	Тенге			**15 445**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 084**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**246 336**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**43**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**530 997**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**269 216**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**132 302**
		машины и механизмы	Тенге			**15 445**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 084**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**246 336**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**43**
59	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**70**	**2518**	**176 260**
		из них:				
59.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194
59.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
59.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
59.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
59.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
59.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
59.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
59.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
59.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
59.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
59.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
60	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**70**	**628**	**43 960**
61	**6114-0203-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**2**	**1397**	**2 794**
		из них:				
61.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	0,152852	9064	1 385
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,152852	4413	675
61.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,005	426	2
61.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	731	4
61.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,01	446	4
61.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
62	**245-510-0203**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI**	**шт.**	**2**	**7519**	**15 038**
63	**245-405-2101**	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	**2**	**8698**	**17 396**
64	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**910**	**1 820**
		из них:				
64.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
64.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
64.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1

1	2	3	4	5	6	7
65	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1163**	**2 326**
66	**6116-0301-0102** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**3,86**	**4518**	**17 439**
		из них:				
66.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,6452538	5816	3 753
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,6452538	2832	1 827
66.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	45	7
66.3	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	0,442	1056	467
66.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00098262	14176	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00098262	4482	4
66.5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01299242	6914	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01299242	2626	34
66.6	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0087344	132	1
66.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0201983	9199	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0201983	3137	63
66.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00229278	24	0
67	**245-104-0334**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**2**	**30243**	**60 486**
68	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708**	**21 240**
69	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**5,1**	**296**	**1 510**
		из них:				
69.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
69.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
69.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
69.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
69.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
69.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
69.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
70	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**10,2**	**265**	**2 703**
		из них:				
70.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
70.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
70.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
70.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
70.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
70.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
70.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
71	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**50**	**2134**	**106 700**
		из них:				
71.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
71.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
71.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
71.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
71.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
72	**234-305-2307 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	**55**	**1115**	**61 325**
		Раздел 5. П1, ИТОГО:	тенге			**4 535 262**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**881 054**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**429 158**
		машины и механизмы	Тенге			**19 500**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 619**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**854 899**
		оборудование	Тенге			**2 779 809**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**155**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**4 535 262**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**881 054**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**429 158**
		машины и механизмы	Тенге			**19 500**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 619**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**854 899**
		оборудование	Тенге			**2 779 809**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**155**
73	**6118-0207-0401 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час**	**шт.**	**1**	**287741**	**287 741**
		из них:				
73.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	44,6313	6028	269 037
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	44,6313	2935	130 993
73.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954056	4 007
73.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1590	1 526
73.4	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2280	775
73.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
73.6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	731	102
73.7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	446	129
73.8	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2 587
73.9	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
73.10	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
73.11	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
73.12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,24486	14176	3 471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24486	4482	1 097

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
73.13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,03493	86	1 207
73.14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,86984	331	619
73.15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,36729	9199	3 379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36729	3137	1 152
74	**514-401-0402**	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**2779809**	**2 779 809**
75	**261-302-0159**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**6**	**806**	**4 836**
76	**6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**11**	**1738**	**19 118**
		из них:				
76.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2902704	5923	1 719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2902704	2884	837
76.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1186	13
76.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002226	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002226	3137	1
76.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0961632	24	2
76.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0703416	26	2
77	**246-304-0577**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм(Диффузор 225х225)**	**шт.**	**6**	**5615**	**33 690**
78	**246-304-0609**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм(диффузор 300х300)**	**шт.**	**1**	**6755**	**6 755**
79	**246-304-0681**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 450 мм(диффузор 475х475)**	**шт.**	**2**	**11126**	**22 252**

1	2	3	4	5	6	7
80	**246-304-0761**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм(диффузор 600х600)**	**шт.**	**2**	**17544**	**35 088**
81	**6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**15,6**	**10061**	**156 952**
		из них:				
81.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,71402	5606	9 609
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,71402	2730	4 679
81.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
81.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10
81.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
81.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
81.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
81.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0057876	14176	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057876	4482	26
81.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
81.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0199227	331	7
81.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0086814	9199	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0086814	3137	27
		неучтенные ресурсы				
81.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	15,6	6363	99 263
82	**6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**17,2**	**9213**	**158 464**
		из них:				
82.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,56933	5606	8 798

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,56933	2730	4 284
82.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
82.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0041	2280	9
82.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
82.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
82.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
82.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
82.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
82.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6
82.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
82.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	17,2	6363	109 444
83	**6118-0101-0310 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**37,2**	**7984**	**297 005**
		из них:				
83.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,35786	5606	7 612
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35786	2730	3 707
83.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954056	105
83.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0039	2280	9
83.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	3595322	30
83.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	951	72
83.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	448	23

1	2	3	4	5	6	7
83.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
83.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
83.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6
83.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
83.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	37,2	7719	287 147
84	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**40**	**775**	**31 000**
85	**6111-0101-1801** **Кклим = 1,12**	**Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2**	**2**	**5864**	**11 728**
		из них:				
85.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,672	6485	4 358
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,672	3259	2 190
85.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,15	3680	552
85.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,26	1895	493
85.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,0057	3172	18
85.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04816	9199	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04816	3137	151
86	**234-304-0104 Коб=1,1**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**м2**	**2,2**	**3011**	**6 624**
87	**246-303-0201**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**	**шт.**	**2**	**22505**	**45 010**

1	2	3	4	5	6	7
88	**246-303-0202**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**3**	**47779**	**143 337**
		Раздел 6. В1, ИТОГО:	тенге			**3 452 428**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 417 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**690 335**
		машины и механизмы	Тенге			**28 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 791**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 006 421**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**254**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 452 428**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 417 682**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**690 335**
		машины и механизмы	Тенге			**28 324**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 791**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 006 421**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**254**
89	**6118-0301-0302** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка вентилятора крышного масса до 0,2 т**	**шт.**	**1**	**66733**	**66 733**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
89.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8,58123	6443	55 289
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	8,58123	3137	26 919
89.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00007	954056	67
89.3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,8	1590	4 452
89.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,587	951	558
89.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2226	14176	3 156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2226	4482	998
89.6	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,81589	86	242
89.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,32277	9199	2 969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,32277	3137	1 013
90	**246-408-0204**	**Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 об/мин**	**комплект**	**1**	**524859**	**524 859**
91	**261-302-0159**	**Заглушки питометражных лючков**	**шт.**	**5**	**806**	**4 030**
92	**6118-0202-0301 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2**	**шт.**	**3**	**1738**	**5 214**
		из них:				
92.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2902704	5923	1 719
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,2902704	2884	837
92.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1186	13
92.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0002226	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002226	3137	1
92.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0961632	24	2
92.5	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0703416	26	2

1	2	3	4	5	6	7
93	**246-304-0674**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 150 мм**	**шт.**	**1**	**6043**	**6 043**
94	**246-304-0653**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм**	**шт.**	**2**	**6441**	**12 882**
95	**6118-0101-0302 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**22**	**10061**	**221 342**
		из них:				
95.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,71402	5606	9 609
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,71402	2730	4 679
95.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
95.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0045	2280	10
95.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
95.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
95.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
95.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0057876	14176	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057876	4482	26
95.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
95.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0199227	331	7
95.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0086814	9199	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0086814	3137	27
		неучтенные ресурсы				
95.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	22	6363	139 986
96	**6118-0101-0303 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**31,4**	**9213**	**289 288**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
96.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,56933	5606	8 798
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,56933	2730	4 284
96.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
96.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0041	2280	9
96.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
96.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
96.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
96.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
96.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
96.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6
96.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
96.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	31,4	6363	199 798
97	**6118-0101-0310 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**21,6**	**7984**	**172 454**
		из них:				
97.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,35786	5606	7 612
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35786	2730	3 707
97.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954056	105
97.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0039	2280	9
97.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	3595322	30

1	2	3	4	5	6	7
97.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	951	72
97.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	448	23
97.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
97.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
97.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6
97.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
97.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	21,6	7719	166 730
98	**6118-0101-0303** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**55**	**9213**	**506 715**
		из них:				
98.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,56933	5606	8 798
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,56933	2730	4 284
98.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00015	954056	143
98.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0041	2280	9
98.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000089	3595322	32
98.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
98.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	448	22
98.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
98.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
98.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
98.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
98.11	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	55	6363	349 965
99	**6118-0101-0310** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м2**	**28**	**7984**	**223 552**
		из них:				
99.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,35786	5606	7 612
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,35786	2730	3 707
99.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954056	105
99.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0039	2280	9
99.4	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000084	3595322	30
99.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	951	72
99.6	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	448	23
99.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0045633	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045633	4482	20
99.8	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0043407	91	0
99.9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0180306	331	6
99.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0067893	9199	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0067893	3137	21
		неучтенные ресурсы				
99.11	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	28	7719	216 132

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
100	**246-301-0502**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**180**	**775**	**139 500**
101	**246-303-0201**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм**	**шт.**	**3**	**22505**	**67 515**
102	**246-303-0202**	**Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм**	**шт.**	**2**	**47779**	**95 558**
103	**6118-0203-0106 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм**	**шт.**	**1**	**8787**	**8 787**
		из них:				
103.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,42464	5711	8 136
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,42464	2781	3 962
103.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954056	191
103.3	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	951	327
103.4	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,35616	86	31
103.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01113	9199	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01113	3137	35
104	**246-302-0203**	**Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм/500х200**	**шт.**	**1**	**35344**	**35 344**
		Раздел 7. Теплоснабжение приточных установок, ИТОГО:	тенге			**1 288 185**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**608 349**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**299 663**
		машины и механизмы	Тенге			**40 227**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 350**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**639 609**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**98**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 288 185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**608 349**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**299 663**
		машины и механизмы	Тенге			**40 227**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**13 350**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**639 609**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**98**
105	**6114-0203-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**2323**	**4 646**
		из них:				
105.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,33125	6941	2 299
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,33125	3380	1 120
105.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
105.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
105.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
105.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004664	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004664	3137	1
106	**242-312-0103**	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**110503**	**221 006**
107	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**2**	**910**	**1 820**
		из них:				
107.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
107.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
107.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
108	**242-207-1701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**4824**	**9 648**
109	**6116-0701-0105** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**2**	**929**	**1 858**
		из них:				
109.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	0,131016	6941	909
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,131016	3380	443
109.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
109.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
109.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
		неучтенные ресурсы				
109.5	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	240

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
110	**6116-0701-0102** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**8**	**1628**	**13 024**
		из них:				
110.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,240196	6694	1 608
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240196	3259	783
110.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
110.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
110.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
		неучтенные ресурсы				
110.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22 960
111	**6116-0701-0104** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**2212**	**8 848**
		из них:				
111.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,338458	6239	2 112
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,338458	3038	1 028
111.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	723583	80
111.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
111.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
111.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
112	**245-713-0102**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**4**	**5675**	**22 700**
113	**6114-0102-0105** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**145**	**2518**	**365 110**
		из них:				
113.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,38054	6443	2 452
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,38054	3137	1 194

1	2	3	4	5	6	7
113.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,002	1020	2
113.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
113.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	562	2
113.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	5902	19
113.6	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	62	20
113.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000620895	15072	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000620895	3137	2
113.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000177815	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	4482	1
113.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,044202	103	5
113.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000177815	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000177815	3137	1
113.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008798	24	0
114	**241-101-0116**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм**	**м**	**145**	**1087**	**157 615**
115	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**145**	**2134**	**309 430**
		из них:				
115.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
115.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
115.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
115.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
115.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
116	**234-303-1007 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм**	**м**	**159,5**	**876**	**139 722**
117	**6111-0501-0205 Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**3**	**296**	**888**
		из них:				
117.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
117.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
117.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
117.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
117.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
117.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
117.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
118	**6111-0501-0517 Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**6**	**265**	**1 590**
		из них:				
118.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
118.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
118.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
118.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
118.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
118.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
118.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
119	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10**	**708**	**7 080**
		Раздел 8. Распределительная гребенка здания 2 , ИТОГО:	тенге			**2 533 446**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**437 606**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**213 211**
		машины и механизмы	Тенге			**4 257**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**460**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 091 583**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**68**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 533 446**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**437 606**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**213 211**
		машины и механизмы	Тенге			**4 257**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**460**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 091 583**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**68**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
120	**6114-0102-0505** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**62**	**5406**	**335 172**
		из них:				
120.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,816942	6443	5 264
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,816942	3137	2 563
120.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,005	1020	5
120.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0066	1186	8
120.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	562	4
120.5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	5902	36
120.6	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	118	39
120.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000477191	14176	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000477191	4482	2
120.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,37948	103	39
120.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000477191	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000477191	3137	1
120.10	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,007102	24	0
121	**241-102-0161**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**62**	**2564**	**158 968**
122	**6114-0102-0506** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм**	**м**	**1,6**	**7960**	**12 736**
		из них:				
122.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,1872	6346	7 534
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1872	3090	3 668
122.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00114	22732	26
122.3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,007	1020	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
122.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0128	562	7
122.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0117	6197	73
122.6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0053	15072	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	3137	17
122.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00159	14176	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00159	4482	7
122.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,56498	103	58
122.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016536	9199	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016536	3137	52
123	**241-102-0177 Коб=2**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**1,6**	**3614**	**5 782**
124	**242-207-0202**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	**2**	**109766**	**219 532**
125	**242-207-0101**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**18**	**50226**	**904 068**
126	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**28**	**1157**	**32 396**
		из них:				
126.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456
126.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
126.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
127	**242-207-1804**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**28**	**11682**	**327 096**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
128	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**56**	**910**	**50 960**
		из них:				
128.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
128.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
128.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
129	**242-207-1803**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**28**	**8357**	**233 996**
130	**242-207-1802**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**28**	**5266**	**147 448**
131	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30**	**708**	**21 240**
132	**6116-0701-0102** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**8**	**1628**	**13 024**
		из них:				
132.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,240196	6694	1 608
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240196	3259	783
132.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
132.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
132.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
		неучтенные ресурсы				
132.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22 960

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
133	**6116-0701-0104** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**4**	**2212**	**8 848**
		из них:				
133.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,338458	6239	2 112
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,338458	3038	1 028
133.2	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	723583	80
133.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
133.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	731	7
133.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	446	9
134	**245-713-0102**	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**4**	**5675**	**22 700**
135	**6111-0501-0205** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**20**	**296**	**5 920**
		из них:				
135.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,03127	7089	222
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03127	3562	111
135.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	712423	64
135.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
135.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,011872	204	2
135.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
135.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
135.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
136	**6111-0501-0517** **Кклим = 1,06**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**40**	**265**	**10 600**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
136.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,01696	5739	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,01696	2884	49
136.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1743	157
136.3	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	380806	5
136.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01484	204	3
136.5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000106	43	0
136.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000106	12645	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
136.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №2

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-02-02-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость	**3662,085**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1240,51**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,395**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 662 085**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 451 462**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 205 455**
		машины и механизмы	Тенге			**108 960**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**35 055**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 101 663**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**395**
		Раздел 1. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**1 245 255**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**772 493**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**380 616**
		машины и механизмы	Тенге			**40 293**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 952**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**432 469**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**124**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 245 255**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**772 493**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**380 616**
		машины и механизмы	Тенге			**40 293**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**12 952**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**432 469**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**124**
1	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**24**	**910**	**21 840**
		из них:				
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
1.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
1.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
2	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**23**	**1422**	**32 706**
3	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**1884**	**1 884**
4	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**2**	**1157**	**2 314**
		из них:				
4.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456
4.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
4.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
5	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**1**	**2871**	**2 871**
6	**242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**1**	**3793**	**3 793**
7	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,06**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**1**	**10645**	**10 645**
		из них:				
7.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,5582	5923	9 229
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5582	2884	4 494
7.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
7.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
7.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1493	21
7.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	331	123
7.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0212	9199	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212	3137	67
8	**242-101-0501**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**18940**	**18 940**
9	**6114-0102-0205** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**100**	**2841**	**284 100**
		из них:				
9.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,42877	6443	2 763
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,42877	3137	1 345
9.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
9.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	562	2
9.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0019	6197	12
9.6	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	58	19
9.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000848	15072	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	3137	3
9.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
9.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
9.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
9.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0

1	2	3	4	5	6	7
10	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**74**	**912**	**67 488**
11	**241-101-0403**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**9**	**1314**	**11 826**
12	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**7**	**1698**	**11 886**
13	**241-101-0405**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**10**	**2145**	**21 450**
14	**6114-0102-0206** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм**	**м**	**33**	**3644**	**120 252**
		из них:				
14.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,54908	6443	3 538
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,54908	3137	1 722
14.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
14.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
14.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00646	562	4
14.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0038	6197	24
14.6	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	74	24
14.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,001484	15072	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001484	3137	5
14.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
14.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
14.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
14.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
15	**241-101-0406**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**33**	**2682**	**88 506**
16	**241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**4**	**700**	**2 800**
17	**241-113-0108**	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**1337**	**2 674**
18	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**133**	**435**	**57 855**
		из них:				
18.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	0,053106	8155	433
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053106	3971	211
18.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0002	426	0
18.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	731	0
18.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	446	0
18.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0159	132	2
		неучтенные ресурсы				
18.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,33	292	388
19	**261-301-0219 Коб=73**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**65,992**	**708**	**46 722**
20	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**133**	**2134**	**283 822**
		из них:				
20.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
20.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
20.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284
20.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
20.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
21	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**81,4**	**267**	**21 734**
22	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**9,9**	**341**	**3 376**
23	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**7,7**	**349**	**2 687**
24	**234-303-0216 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	**м**	**11**	**514**	**5 654**
25	**234-303-0219 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм**	**м**	**36,3**	**700**	**25 410**
26	**6112-0305-0104** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**23,3**	**3823**	**89 076**
		из них:				
26.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,68476	5534	3 789
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,68476	2781	1 904
26.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
26.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
26.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0

1	2	3	4	5	6	7
26.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
		неучтенные ресурсы				
26.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,7318	446	2 556
		Раздел 2. Водопровод Т3,Т4, ИТОГО:	тенге			**1 816 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 245 193**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**613 705**
		машины и механизмы	Тенге			**67 436**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**21 789**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**504 016**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**200**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 816 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 245 193**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**613 705**
		машины и механизмы	Тенге			**67 436**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**21 789**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**504 016**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**200**
27	**6114-0204-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**47**	**910**	**42 770**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
27.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,120098	6443	774
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,120098	3137	377
27.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0042	31625	133
27.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
28	**242-301-1201**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**23**	**1163**	**26 749**
29	**242-301-1202**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**23**	**1422**	**32 706**
30	**242-301-1203**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**1884**	**1 884**
31	**6114-0204-0105** **Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм**	**шт.**	**5**	**1157**	**5 785**
		из них:				
31.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,14522	6443	936
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,14522	3137	456
31.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0068	31625	215
31.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000636	9199	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000636	3137	2
32	**242-301-1204**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	**шт.**	**2**	**2871**	**5 742**
33	**242-301-1205**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	**шт.**	**2**	**3793**	**7 586**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
34	**242-304-0604**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**8558**	**8 558**
35	**6114-0102-0205** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**226**	**2841**	**642 066**
		из них:				
35.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,42877	6443	2 763
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,42877	3137	1 345
35.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1020	4
35.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0033	1186	4
35.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	562	2
35.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0019	6197	12
35.6	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	0,33	58	19
35.7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000848	15072	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000848	3137	3
35.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000742	14176	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	4482	3
35.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050562	103	5
35.10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,000742	10505	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000742	3137	2
35.11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,008162	24	0
36	**241-101-0401**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**74**	**704**	**52 096**
37	**241-101-0402**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**69**	**912**	**62 928**

1	2	3	4	5	6	7
38	**241-101-0403**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**26**	**1314**	**34 164**
39	**241-101-0404**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**м**	**27**	**1698**	**45 846**
40	**241-101-0405**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**м**	**30**	**2145**	**64 350**
41	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**226**	**435**	**98 310**
		из них:				
41.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	0,053106	8155	433
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,053106	3971	211
41.2	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0002	426	0
41.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	731	0
41.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	446	0
41.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0159	132	2
		неучтенные ресурсы				
41.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,26	292	660
42	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м**	**226**	**2134**	**482 284**
		из них:				
42.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,23632	6485	1 533
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	3259	770
42.2	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3680	53
42.3	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	1895	284

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
42.4	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	3172	6
42.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028	9199	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,028	3137	88
43	**234-303-0205 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм**	**м**	**81,4**	**185**	**15 059**
44	**234-303-0207 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм**	**м**	**75,9**	**228**	**17 305**
45	**234-303-0209 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**28,6**	**267**	**7 636**
46	**234-303-0212 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**29,7**	**341**	**10 128**
47	**234-303-0214 Коб=1,1**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	**м**	**33**	**349**	**11 517**
48	**6112-0305-0104** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**35,73**	**3823**	**136 596**
		из них:				
48.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,68476	5534	3 789
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,68476	2781	1 904
48.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,003	1103	3
48.3	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	986	27
48.4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000106	6914	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	2626	0
48.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000318	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
48.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	8,78958	446	3 920
		Раздел 3. Система канализации К1, ИТОГО:	тенге			**600 185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**433 776**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**211 133**
		машины и механизмы	Тенге			**1 231**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**314**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**165 178**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**71**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**600 185**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**433 776**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**211 133**
		машины и механизмы	Тенге			**1 231**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**314**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**165 178**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**71**
49	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**38**	**3803**	**144 514**
		из них:				
49.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,61904	6133	3 797

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,61904	2986	1 848
49.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039	292	1
49.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000106	15072	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
49.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000106	14176	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	4482	0
49.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000106	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000106	3137	0
50	**241-203-0402 Коб=0,998**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**37,924**	**511**	**19 379**
51	**6114-0103-0102 Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**79**	**3656**	**288 824**
		из них:				
51.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,5936	6133	3 641
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5936	2986	1 772
51.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	292	5
51.3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,000318	15072	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000318	3137	1
51.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000212	14176	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	4482	1
51.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000212	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000212	3137	1
52	**241-203-0306 Коб=0,998**	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**78,842**	**1065**	**83 967**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
53	**241-208-3503**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**144**	**864**
54	**241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**9**	**105**	**945**
55	**241-209-2506**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**16**	**364**	**5 824**
56	**241-209-2504**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**5**	**249**	**1 245**
57	**241-220-0201**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**8**	**100**	**800**
58	**241-220-0204**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**238**	**952**
59	**241-210-1102**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**1**	**176**	**176**
60	**241-226-0101**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**76**	**249**	**18 924**
61	**241-226-0102**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**158**	**186**	**29 388**
62	**1106-0102-0101** **Кклим = 1,12 Коб =3**	**Устройство фундаментов общего назначения под оборудование бетонных, объем до 5 м3**	**м3**	**0,081**	**54109**	**4 383**
		из них:				
62.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	4,4128	5179	22 854
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	4,4128	2578	11 376
62.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,25592	0	0
62.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	23087	23 549

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
62.4	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,4	2146	858
62.5	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0069	123390	851
62.6	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	110843	89
62.7	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	109035	218
62.8	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0069	109035	752
62.9	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	65286	33
62.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,37	861	319
62.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0175	45	1
62.12	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	2928	1 449
62.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	м2	0,0056	7006	39
62.14	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2352	72	17
62.15	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01176	14176	167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01176	4482	53
62.16	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,224	12133	2 718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,224	3750	840
62.17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,003024	12645	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003024	3137	9
62.18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,017136	9199	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017136	3137	54

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Здание №2

Заказ 12-2024

Локальная смета № 2-02-02-04
(Локальный сметный расчет)

на Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ЭОМ.СО2

Сметная стоимость	**53008,879**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**4495,568**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,630**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**53 008 879**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 195 956**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 486 463**
		машины и механизмы	Тенге			**43 001**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**9 105**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**43 769 922**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 630**
		Раздел 1. Электроосвещение.Монтаж, ИТОГО:	тенге			**50 964 096**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 828 263**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 811 174**
		машины и механизмы	Тенге			**39 112**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 896**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**43 096 721**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 337**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**50 964 096**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**7 828 263**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 811 174**
		машины и механизмы	Тенге			**39 112**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**7 896**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**43 096 721**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 337**
1	**6119-0602-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**6**	**13663**	**81 978**
		из них:				
1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,849904	6239	11 542
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,849904	3038	5 620
1.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
1.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
1.4	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
1.5	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,041	594	24
1.6	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
1.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007616	14176	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	4482	34
1.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007616	9199	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007616	3137	24
1.9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,28	22	6
2	**247-201-1007**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41**	**шт.**	**3**	**12434**	**37 302**
3	**247-201-1005**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	**шт.**	**1**	**5967**	**5 967**
4	**247-201-1004**	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41**	**шт.**	**2**	**4269**	**8 538**
5	**6401-0103-2001** **Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**6**	**8080**	**48 480**
		из них:				
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,09	6443	7 023
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	3137	3 419
5.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954056	38
5.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0436	14176	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0436	4482	195
5.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0436	9199	401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0436	3137	137

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
6	**247-204-2533**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А**	**шт.**	**6**	**3003**	**18 018**
7	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**18**	**7534**	**135 612**
		из них:				
7.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
7.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
8	**247-204-2810**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	**шт.**	**15**	**3554**	**53 310**
9	**247-204-2811**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА**	**шт.**	**3**	**4559**	**13 677**
10	**6119-0401-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**521**	**3869**	**2 015 749**
		из них:				
10.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,674912	5606	3 784
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,674912	2730	1 843
10.2	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0306	1403	43
10.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0031	4837	15
10.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00112	14176	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	4482	5
10.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00112	9199	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00112	3137	4
10.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,05488	22	1

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
11	**247-102-2466**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**38**	**49794**	**1 892 172**
12	**247-102-2442**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**200**	**79098**	**15 819 600**
13	**247-102-2107**	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**20**	**26946**	**538 920**
14	**247-102-0325**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**102**	**52297**	**5 334 294**
15	**247-102-0328**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**62**	**63417**	**3 931 854**
16	**247-102-4424**	**Светильник светодиодный для общественных помещений-3 CE Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390x105x83 мм(OTN LED 600)**	**шт.**	**39**	**14226**	**554 814**
17	**247-102-2447**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200x600, мощность 64 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**49**	**157917**	**7 737 933**
18	**247-104-2818**	**Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м SLICK.OPL ECO LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**11**	**66044**	**726 484**
19	**6119-0401-0501** **Кклим = 1,12**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**31**	**3697**	**114 607**
		из них:				
19.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,646016	5606	3 622
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,646016	2730	1 764
19.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,003	4837	15
19.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0102	594	6
19.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00224	14176	32

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	4482	10
19.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00224	9199	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00224	3137	7
19.6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0672	22	1
20	**247-102-2508**	**Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6513-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**31**	**53408**	**1 655 648**
21	**6119-0601-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**4**	**9100**	**36 400**
		из них:				
21.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,38432	6239	8 637
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,38432	3038	4 206
21.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3256	52
21.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,041	594	24
21.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794	121
21.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0112	14176	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	4482	50
21.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0112	9199	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0112	3137	35
21.7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1904	22	4
22	**247-203-0101**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**4**	**18901**	**75 604**
23	**6119-0402-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**356**	**1382**	**491 992**
		из них:				
23.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,240912	5711	1 376
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,240912	2781	670

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
23.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00003	37327	1
23.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
23.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001232	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001232	3137	0
24	**6119-0402-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**30**	**1223**	**36 690**
		из них:				
24.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,207424	5816	1 206
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,207424	2832	587
24.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	3256	4
24.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	0,0204	594	12
24.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001008	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001008	3137	0
24.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001008	24	0
24.6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00056	26	0
25	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**102**	**613**	**62 526**
26	**247-212-0102**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**206**	**582**	**119 892**
27	**247-212-0105**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**26**	**613**	**15 938**
28	**247-212-0103**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**583**	**4 664**
29	**247-212-0204**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**30**	**434**	**13 020**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
30	**247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**12**	**846**	**10 152**
31	**247-212-0103**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**2**	**583**	**1 166**
32	**247-202-0203**	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56**	**шт.**	**617**	**2133**	**1 316 061**
33	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**4901**	**975**	**4 778 475**
		из них:				
33.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,159264	5923	943
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,159264	2884	459
33.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	464	0
33.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1186	8
33.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1,2	6	7
33.5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
33.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
33.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002688	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002688	4482	0
33.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000112	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000112	3137	0
33.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,081648	24	2
33.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04312	26	1
34	**243-107-0504**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	**м**	**165**	**1340**	**221 100**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
35	**243-107-0503**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**75**	**939**	**70 425**
36	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**1161**	**599**	**695 439**
37	**243-107-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**3500**	**396**	**1 386 000**
38	**241-207-0203 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**4950,01**	**111**	**549 451**
39	**261-303-0102**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**242**	**42**	**10 164**
40	**6401-0303-0601 Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**42**	**7534**	**316 428**
		из них:				
40.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
40.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
41	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**шт.**	**42**	**656**	**27 552**
		Раздел 2. Силовое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**791 451**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**117 875**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**57 375**
		машины и механизмы	Тенге			**375**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**673 201**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**791 451**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**117 875**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**57 375**
		машины и механизмы	Тенге			**375**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**673 201**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**20**
42	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**125**	**975**	**121 875**
		из них:				
42.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,159264	5923	943
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,159264	2884	459
42.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,000021	464	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
42.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00714	1186	8
42.4	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1,2	6	7
42.5	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	0,004	2250	9
42.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0016	3256	5
42.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00002688	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00002688	4482	0
42.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000112	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000112	3137	0
42.9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,081648	24	2
42.10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04312	26	1
43	**241-207-0204 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**126,25**	**172**	**21 715**
44	**243-107-0906**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66**	**м**	**65**	**5918**	**384 670**
45	**243-107-0904**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**60**	**2155**	**129 300**
46	**247-202-0108**	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55**	**шт.**	**21**	**6193**	**130 053**
47	**247-207-0201**	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3**	**шт.**	**2**	**617**	**1 234**
48	**247-207-0205**	**Вставка плавкая типа ПН2 100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, У3**	**шт.**	**6**	**434**	**2 604**
		Раздел 3. Электроосвещение.Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**1 253 332**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 249 818**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**617 914**
		машины и механизмы	Тенге			**3 514**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 209**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**273**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 253 332**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 249 818**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**617 914**
		машины и механизмы	Тенге			**3 514**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 209**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**273**
49	**6119-0602-0107 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**6**	**3485**	**20 910**
		из них:				
49.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,5549712	6239	3 462
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,5549712	3038	1 686
49.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0022848	9199	21

Заказ 12-2024 Локальная смета № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0022848	3137	7
49.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,084	22	2
50	**1217-0101-0705** **Кклим = 1,09**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**521**	**925**	**481 925**
		из них:				
50.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,195001	4711	919
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,195001	2325	453
50.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000872	0	0
50.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000872	6914	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000872	2626	2
51	**1217-0101-0701** **Кклим = 1,09**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**384**	**283**	**108 672**
		из них:				
51.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,063656	4451	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,063656	2197	140
52	**1217-0101-0401** **Кклим = 1,09**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**4900**	**123**	**602 700**
		из них:				
52.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,027686	4451	123
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,027686	2197	61
53	**1217-0101-0504** **Кклим = 1,09**	**Проводки трубные с первым проводом сечением 70 мм2. Демонтаж**	**м**	**125**	**313**	**39 125**
		из них:				
53.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,063656	4881	311
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,063656	2409	153
53.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,000218	0	0
53.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000218	6914	2

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000218	2626	1

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Наружные электрические сети

Заказ 12-2024

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети освещения

Основание: ЭН.СО

Сметная стоимость	**18638,053**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2562,645**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,834**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**18 638 053**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 855 520**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 881 226**
		машины и механизмы	Тенге			**2 197 494**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**681 419**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 582 149**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**2 889**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**834**
		Раздел 1. Монтаж, ИТОГО:	тенге			**3 032 472**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 307 699**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**635 649**
		машины и механизмы	Тенге			**786 534**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**239 583**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**938 238**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**295**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 032 472**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 307 699**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**635 649**
		машины и механизмы	Тенге			**786 534**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**239 583**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**938 238**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**295**
1	**6101-0102-0108** **Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**109,674**	**506**	**55 495**
		из них:				
1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,026096	19386	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,026096	4482	117

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**12,186**	**9086**	**110 722**
		из них:				
2.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	1,7248	5268	9 086
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,7248	2537	4 376
3	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**73,116**	**105**	**7 677**
		из них:				
3.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0090272	11655	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0090272	3137	28
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**73,116**	**738**	**53 960**
		из них:				
4.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	0,12096	3819	462
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,12096	1839	222
4.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	9306	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0294	3137	92
4.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	18	2
5	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**8,124**	**4740**	**38 508**
		из них:				
5.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7)	чел.-ч	1,08864	4354	4 740
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,08864	2097	2 283
6	**6401-0201-0201** **Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**677**	**921**	**623 517**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
6.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,0654	6443	421
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0654	3137	205
6.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,054391	9199	500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054391	3137	171
7	**6401-0201-0101** **Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**298**	**1258**	**374 884**
		из них:				
7.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1199	6443	773
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1199	3137	376
7.2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	337085	34
7.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	368263	4
7.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000025	893907	2
7.5	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,000096	2313	0
7.6	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,00041	1438	1
7.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	1
7.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	14176	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	4482	19
7.9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,035098	24	1
7.10	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,035098	9777	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035098	2626	92
7.11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	3137	13

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
8	**6401-0201-0801** **Кклим = 1,09**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**379**	**1196**	**453 284**
		из них:				
8.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,109	6443	702
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,109	3137	342
8.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	623	0
8.3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	4216980	34
8.4	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,000096	2313	0
8.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,000041	1438	0
8.6	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	7763690	39
8.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1293	1
8.8	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0000832	501	0
8.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004251	14176	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	4482	19
8.10	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0327	24	1
8.11	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0327	9777	320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0327	2626	86
8.12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004251	9199	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004251	3137	13
9	**6401-0201-0602** **Кклим = 1,09**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**51**	**2302**	**117 402**
		из них:				
9.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1526	6443	983
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1526	3137	479
9.2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	623	1

1	2	3	4	5	6	7
9.3	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	4216980	67
9.4	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,000245	2313	1
9.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,00001	1438	0
9.6	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	7763690	39
9.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	1293	37
9.8	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,102	322	33
9.9	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,000208	501	0
9.10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,004578	14176	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004578	4482	21
9.11	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,042619	24	1
9.12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,042619	9777	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042619	2626	112
9.13	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,056898	10819	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,056898	3750	213
9.14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004578	9199	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004578	3137	14
10	**243-113-1003**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	**м**	**728**	**540**	**393 120**
11	**6119-0301-0202** **Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**6**	**1988**	**11 928**
		из них:				
11.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,338912	5816	1 971
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,338912	2832	960
11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	1186	4
11.3	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	10	7

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000784	14176	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000784	4482	0
11.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,03584	108	4
11.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000448	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3137	0
11.7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,035616	24	1
11.8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,018816	26	0
12	**241-207-0204 Коб=1,01**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм**	**м**	**6,06**	**172**	**1 042**
13	**6401-0201-3101 Кклим = 1,09**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**379**	**649**	**245 971**
		из них:				
13.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,105076	5923	622
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,105076	2884	303
13.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001	1103	0
13.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000006	579994	3
13.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000109	14176	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000109	4482	0
13.5	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,045453	465	21
13.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000109	9199	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000109	3137	0
14	**241-207-1105**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**	**379**	**941**	**356 639**
15	**6401-0201-2001 Кклим = 1,09**	**Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**2**	**7390**	**14 780**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
15.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,09	6443	7 023
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,09	3137	3 419
15.2	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,0024	2313	6
15.3	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	1562871	16
15.4	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,01	1438	14
15.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,00204	501	1
15.6	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93332	75
15.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	14176	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	4482	49
15.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	9199	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0109	3137	34
16	**243-903-2105**	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**	**шт.**	**2**	**10579**	**21 158**
17	**6401-0201-0303** **Кклим = 1,09**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**677**	**27**	**18 279**
		из них:				
17.1	004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,005232	4775	25
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,005232	2325	12
17.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000218	9199	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000218	3137	1
18	**249-101-0501**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	**м**	**677**	**53**	**35 881**
19	**6401-0303-0404** **Кклим = 1,09**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**19122**	**19 122**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	2,18	6694	14 593
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,18	3259	7 105
19.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954056	95
19.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1154	115
19.4	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	893907	18
19.5	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2398	120	29
19.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0763	14176	1 082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0763	4482	342
19.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2398	9306	2 232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2398	3137	752
19.8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7739	331	256
19.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0763	9199	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0763	3137	239
20	**247-203-0301**	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79103**	**79 103**
		Раздел 2. Опора наружного освещения Тип-1(34 шт), ИТОГО:	тенге			**12 263 911**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 423 784**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**696 422**
		машины и механизмы	Тенге			**857 752**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**266 492**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 982 375**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**310**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 263 911**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 423 784**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**696 422**
		машины и механизмы	Тенге			**857 752**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**266 492**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 982 375**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**310**
21	**1133-0304-0402** **Кклим = 1,12**	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**34**	**36922**	**1 255 348**
		из них:				
21.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,729936	5784	21 574
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,729936	2832	10 563
21.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,113728	0	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,56	13102	7 337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,56	4482	2 510
21.4	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,553728	14468	8 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,553728	4482	2 482
22	**211-201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м3**	**0,544**	**9847**	**5 357**
23	**212-101-0603**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**10,88**	**25735**	**279 997**
24	**247-306-0410**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**34**	**71255**	**2 422 670**
25	**247-306-0910**	**Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°**	**шт.**	**34**	**8256**	**280 704**
26	**1133-0206-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка светильники с лампами люминесцентными**	**светильник**	**34**	**22694**	**771 596**
		из них:				
26.1	005-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,2512	5680	12 787
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,2512	2781	6 261
26.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9072	0	0
26.3	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2234	22
26.4	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	77199	5
26.5	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,784	11156	8 746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,784	3137	2 459
26.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1232	9199	1 133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1232	3137	386

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**247-103-0220**	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	**шт.**	**34**	**192475**	**6 544 150**
28	**247-306-0921**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**34**	**9230**	**313 820**
29	**243-110-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**272**	**105**	**28 560**
30	**241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**51**	**143**	**7 293**
31	**247-216-1306**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**34**	**613**	**20 842**
32	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**34**	**7534**	**256 156**
		из них:				
32.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
32.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
33	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**34**	**568**	**19 312**
34	**247-216-0301**	**Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А**	**шт.**	**34**	**61**	**2 074**
35	**247-216-0202**	**Зажим наборный 35А 4 мм2**	**шт.**	**170**	**143**	**24 310**
36	**247-216-0304**	**Ограничитель на DIN -рейку**	**шт.**	**136**	**80**	**10 880**

1	2	3	4	5	6	7
37	**247-216-1306**	**Кронштейн для DIN-рейки приваренный к опоре**	**шт.**	**34**	**613**	**20 842**
		Раздел 3. Опора наружного освещения Тип-2(14 шт), ИТОГО:	тенге			**2 421 918**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**536 858**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**262 556**
		машины и механизмы	Тенге			**223 524**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**72 842**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 661 536**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**105**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 421 918**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**536 858**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**262 556**
		машины и механизмы	Тенге			**223 524**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**72 842**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 661 536**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**105**
38	**1133-0304-0402** **Кклим = 1,12**	**Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**14**	**36922**	**516 908**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
38.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	3,729936	5784	21 574
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,729936	2832	10 563
38.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,113728	0	0
38.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,56	13102	7 337
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,56	4482	2 510
38.4	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,553728	14468	8 011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,553728	4482	2 482
39	**211-201-0502**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м3**	**0,35**	**9847**	**3 446**
40	**212-101-0603**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**7**	**25735**	**180 145**
41	**247-306-0410**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**14**	**71255**	**997 570**
42	**1133-0206-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка светильники с лампами накаливания**	**светильник**	**14**	**9903**	**138 642**
		из них:				
42.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,4448	6408	9 258
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,4448	3137	4 532
42.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0672	0	0
42.3	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	2234	22
42.4	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	77199	5
42.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0672	9199	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0672	3137	211
43	**247-103-3805**	**Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР TITAN 150W 13500Lm 367x56x285 6500K IP65**	**шт.**	**14**	**21092**	**295 288**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
44	**247-306-0921**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**14**	**9230**	**129 220**
45	**243-110-0501**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**112**	**105**	**11 760**
46	**241-207-0306**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	**м**	**21**	**143**	**3 003**
47	**247-216-1306**	**DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм**	**шт.**	**14**	**613**	**8 582**
48	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**14**	**7534**	**105 476**
		из них:				
48.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,1227	6694	7 515
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1227	3259	3 659
48.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954056	19
49	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**14**	**568**	**7 952**
50	**247-216-0301**	**Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А**	**шт.**	**14**	**61**	**854**
51	**247-216-0202**	**Зажим наборный 35А 4 мм2**	**шт.**	**70**	**143**	**10 010**
52	**247-216-0304**	**Ограничитель на DIN -рейку**	**шт.**	**56**	**80**	**4 480**
53	**247-216-1306**	**Кронштейн для DIN-рейки приваренный к опоре**	**шт.**	**14**	**613**	**8 582**
		Раздел 4. Демонтаж, ИТОГО:	тенге			**919 752**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**587 179**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**286 599**
		машины и механизмы	Тенге			**329 684**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**102 502**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**2 889**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**124**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**919 752**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**587 179**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**286 599**
		машины и механизмы	Тенге			**329 684**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**102 502**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**2 889**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**124**
54	**1133-0304-0402 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Установка/демонтаж стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м**	**опора**	**48**	**11077**	**531 696**
		из них:				
54.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,1189808	5784	6 472
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1189808	2832	3 169
54.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3341184	0	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
54.3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,168	13102	2 201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,168	4482	753
54.4	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	0,1661184	14468	2 403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1661184	4482	745
55	**6401-0201-0102 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**728**	**399**	**290 472**
		из них:				
55.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,03924	6443	253
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,03924	3137	123
55.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0018312	14176	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018312	4482	8
55.3	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,0105294	24	0
55.4	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0105294	9777	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105294	2626	28
55.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018312	9199	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0018312	3137	6
56	**1308-0503-1901 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Прокладка/демонтаж трубы винипластовой по установленной конструкции, по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**6**	**460**	**2 760**
		из них:				
56.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,07194	6239	449
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,07194	3038	219
56.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0007194	0	0
56.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0003597	14176	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003597	4482	2
56.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,008829	331	3

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
56.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0003597	9199	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003597	3137	1
57	**6401-0201-3101 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**379**	**193**	**73 147**
		из них:				
57.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0315228	5923	187
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0315228	2884	91
57.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000327	14176	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000327	4482	0
57.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,0136359	465	6
57.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000327	9199	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000327	3137	0
58	**6401-0201-2810 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2**	**шт.**	**2**	**7139**	**14 278**
		из них:				
58.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,1067642	6443	7 131
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,1067642	3137	3 472
58.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0	252	0
58.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0	1103	0
58.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0	579994	0
58.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0	1438	0
58.6	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,1315521	7	1
58.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0007521	9199	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0007521	3137	2

Заказ 12-2024 Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
59	**6401-0303-0601 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**2255**	**4 510**
		из них:				
59.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,33681	6694	2 255
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,33681	3259	1 098
59.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	954056	0
60	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**2,688**	**255**	**685**
61	**412-102-0216 Коб=20**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**53,76**	**41**	**2 204**

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство

Заказ 12-2024

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство

Основание: ГП

Сметная стоимость	**61731,199**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**8434,486**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,032**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**61 731 199**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**13 678 252**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**6 748 087**
		машины и механизмы	Тенге			**7 714 425**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 686 399**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**38 898 132**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 440 390**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 032**
		Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**2 746 414**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**83 752**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**40 432**
		машины и механизмы	Тенге			**1 220 828**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**334 756**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 444**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 440 390**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**115**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 746 414**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**83 752**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**40 432**
		машины и механизмы	Тенге			**1 220 828**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**334 756**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 444**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**1 440 390**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**115**
1	**6101-0104-0102** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1648**	**150**	**247 200**
		из них:				
1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,01288	11655	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01288	3137	40

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	**6101-0104-0110** **Кклим = 1,12**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**м3**	**1648**	**128**	**210 944**
		из них:				
2.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0110208	11655	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0110208	3137	35
3	**6101-0107-0101** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**204**	**292**	**59 568**
		из них:				
3.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,016016	16899	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,016016	4482	72
3.2	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,0015344	980	2
3.3	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0015344	12248	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015344	3750	6
4	**6101-0107-0107** **Кклим = 1,12**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**204**	**21**	**4 284**
		из них:				
4.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,0015344	980	2
4.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0015344	12248	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0015344	3750	6
5	**6101-0103-0206** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1**	**м3**	**1444**	**527**	**760 988**
		из них:				
5.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0126784	4561	58
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0126784	2197	28

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	8421	1
5.3	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0084784	11655	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0084784	3137	27
5.4	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,0273504	13507	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0273504	3750	103
6	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**25270**	**57**	**1 440 390**
7	**6101-0104-0101 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	**м3**	**180**	**128**	**23 040**
		из них:				
7.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0110208	11655	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0110208	3137	35
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**52 725 084**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**10 809 914**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 327 688**
		машины и механизмы	Тенге			**5 481 127**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 064 520**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**36 434 043**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 291**
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**34 726 470**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 497 374**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 200 022**
		машины и механизмы	Тенге			**5 087 093**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**952 300**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**25 142 003**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 076**
8	**6201-0401-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**804,75**	**3724**	**2 996 889**
		из них:				
8.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,16128	4749	766
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,16128	2325	375
8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	45	3
8.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	22671	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01736	4482	78
8.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	12645	674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053312	3137	167
8.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	22097	1 752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,079296	4482	355
8.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	13279	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010192	3137	32
9	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**373,75**	**4102**	**1 533 122**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
10	**6201-0602-0901** **Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,5752**	**203730**	**524 645**
		из них:				
10.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	190742	196 464
10.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	22371	7 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6496	7500	2 436
11	**6201-0602-0306** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3219**	**522**	**1 680 318**
		из них:				
11.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,02016	5994	121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,02016	2935	59
11.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000108	214605	2
11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	45	0
11.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	1525	0
11.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0000448	11729	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3750	0
11.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	9306	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
11.7	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002128	19631	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002128	4482	10
11.8	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002128	25831	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002128	3750	8
11.9	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	23581	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006384	4482	29

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
11.10	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000336	167	0
11.11	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	53262	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4482	11
11.12	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	13279	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	3137	3
		неучтенные ресурсы				
11.13	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	308,7021	25273	7 801 828
12	**6201-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**3219**	**44**	**141 636**
		из них:				
12.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,006272	6781	43
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,006272	3320	21
12.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000056	214605	1
12.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0007616	167	0
		неучтенные ресурсы				
12.4	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	149,3616	25273	3 774 816
13	**6201-0602-0901 Кклим = 1,12**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,9657**	**203730**	**196 742**
		из них:				
13.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,03	190742	196 464
13.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3248	22371	7 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,6496	7500	2 436
14	**6201-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**3219**	**535**	**1 722 165**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
14.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,02016	5994	121
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,02016	2935	59
14.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0000108	214605	2
14.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	45	0
14.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000112	1525	0
14.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0000448	11729	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000448	3750	0
14.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,001344	9306	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001344	3137	4
14.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004256	25831	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004256	3750	16
14.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006384	23581	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006384	4482	29
14.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0000336	167	0
14.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002352	53262	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002352	4482	11
14.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000896	13279	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000896	3137	3
		неучтенные ресурсы				
14.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	314,1744	26212	8 235 139
15	**6201-0301-0602** **Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**720**	**6022**	**4 335 840**
		из них:				
15.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,78176	5265	4 116

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,78176	2578	2 015
15.2	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,059	27576	1 627
15.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	22732	14
15.4	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	91115	155
15.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
15.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	14176	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006832	4482	31
15.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	3137	1
16	**211-601-0101 Коб=0,025**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,675**	**4102**	**2 769**
17	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**720**	**2473**	**1 780 560**
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**10 223 314**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**4 713 281**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 324 072**
		машины и механизмы	Тенге			**305 708**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**83 017**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 204 326**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**901**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
18	**6113-0301-0103** **Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Устройство основания из щебня**	**м3**	**55,5**	**29254**	**1 623 597**
		из них:				
18.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	2,804032	5128	14 379
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	2,804032	2537	7 114
18.2	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,133	9918	1 319
18.3	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,197	9776	11 702
18.4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,135856	13482	1 832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,135856	3750	509
18.5	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,233744	94	22
19	**6113-0301-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**555**	**5020**	**2 786 100**
		из них:				
19.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,773136	5518	4 266
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,773136	2730	2 111
19.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0575	7950	457
19.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,019264	13482	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019264	3750	72
19.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,00168	10500	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00168	3137	5
19.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,026992	635	17
19.6	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,011648	94	1
19.7	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,02464	49	1
20	**255-102-0201** **Коб=0,984**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**546,12**	**5563**	**3 038 066**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
21	**6201-0301-0602** **Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**376**	**6022**	**2 264 272**
		из них:				
21.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,78176	5265	4 116
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,78176	2578	2 015
21.2	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	0,059	27576	1 627
21.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	22732	14
21.4	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0017	91115	155
21.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	861	9
21.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	14176	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006832	4482	31
21.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	9199	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000448	3137	1
22	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**6,58**	**4102**	**26 991**
23	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**376**	**1288**	**484 288**
		Подраздел 2.3. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**1 568 936**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**566 340**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**284 586**
		машины и механизмы	Тенге			**518**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 002 079**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**118**
24	**6109-0102-0110** **Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**30,45**	**51525**	**1 568 936**
		из них:				
24.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	3,8796	4794	18 599
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	3,8796	2409	9 346
24.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,31	7950	2 464
24.3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	24094	24 576
24.4	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,001	91115	91
24.5	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,35	45	16
24.6	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	2	2881	5 762
24.7	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5088	34	17
		Подраздел 2.4. Тактильное покрытие, ИТОГО:	тенге			**6 206 364**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 032 920**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**519 008**
		машины и механизмы	Тенге			**87 808**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 204**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 085 636**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**196**
25	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**196**	**7077**	**1 387 092**
		из них:				
25.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,952304	5534	5 270
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,952304	2781	2 648
25.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00192	45	0
25.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02	1103	22
25.4	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	158	1 209
25.5	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	145	109
25.6	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	189	19
25.7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,026288	210	6
25.8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002756	14176	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002756	4482	12
25.9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0053	6914	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0053	2626	14
25.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03922	9199	361

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03922	3137	123
25.11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,030316	98	3
25.12	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,009328	172	2
26	**251-104-0102 Коб=1,02**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м2**	**199,92**	**24106**	**4 819 272**
		Раздел 3. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**2 310 663**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 793 815**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**887 360**
		машины и механизмы	Тенге			**392 392**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**93 209**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**124 456**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**411**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 310 663**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 793 815**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**887 360**
		машины и механизмы	Тенге			**392 392**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**93 209**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**124 456**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**411**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	**6113-0106-0102** **Кклим = 1,12**	**Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**6**	**2202**	**13 212**
		из них:				
27.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,44912	4441	1 995
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,44912	2197	987
27.2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,02016	435	9
27.3	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02016	9800	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02016	3137	63
28	**6113-0107-0102** **Кклим = 1,12**	**Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,7х0,5 м**	**шт.**	**6**	**1519**	**9 114**
		из них:				
28.1	006-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,23632	5724	1 353
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,23632	2832	669
28.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,036	45	2
28.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,01232	13279	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01232	3137	39
29	**254-104-1001**	**Акация с оголённой корневой системой**	**шт.**	**6**	**717**	**4 302**
30	**6113-0112-0103** **Кклим = 1,12**	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**м2**	**899**	**1410**	**1 267 590**
		из них:				
30.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,299936	4613	1 384
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,299936	2282	684
30.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001568	13279	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001568	3137	5
30.3	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,001568	134	0

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
30.4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00056	9800	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00056	3137	2
31	**6113-0112-0105** **Кклим = 1,12**	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	**м2**	**899**	**283**	**254 417**
		из них:				
31.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2)	чел.-ч	0,061264	4613	283
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,061264	2282	140
31.2	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,001568	134	0
32	**6113-0112-0106** **Кклим = 1,12**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**899**	**718**	**645 482**
		из них:				
32.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9)	чел.-ч	0,0588	5211	306
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0588	2578	152
32.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	45	4
32.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,030688	13279	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,030688	3137	96
		неучтенные ресурсы				
32.4	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	35,96	3241	116 546
		Раздел 4. Малые архитектурные формы и переносные изделия, ИТОГО:	тенге			**3 949 038**

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**990 771**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**492 607**
		машины и механизмы	Тенге			**620 078**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**193 914**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 338 189**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**215**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 949 038**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**990 771**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**492 607**
		машины и механизмы	Тенге			**620 078**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**193 914**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 338 189**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**215**
33	**8601-0303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**40515**	**81 030**
		из них:				
33.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,1089	-	552
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,1089	-	269

Заказ 12-2024 Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
34	**8601-0302-0308**	**Скамья дворовая**	**шт.**	**2**	**78410**	**156 820**
		из них:				
34.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,7737	-	10 754
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,7737	-	5 324
35	**8601-0601-0204**	**Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей,(Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,0 м; толщина – 0,045 м;)**	**секция**	**67**	**38906**	**2 606 702**
		из них:				
35.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,5636	-	8 728
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	1,5636	-	4 343
36	**8601-0605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**1**	**810432**	**810 432**
		из них:				
36.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	43,9647	-	257 417
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	43,9647	-	127 942
37	**8601-0605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**294054**	**294 054**
		из них:				
37.1	001-0000	Затраты труда рабочих	чел.-ч	21,7208	-	125 966
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	21,7208	-	62 498

Составил Е.Донцова

Проверил

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

Демонтажные работы

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	5127			
		Средства на оплату труда					**13 627 293**
		Машины и механизмы					
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	9,21536	22671		208 921
						4482	41 303
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0408736	15072		616
						3137	128
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	24,8853168	14176		352 774
						4482	111 536

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	21,0516992	13482	283 819
					3750	78 944
5	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	1,835904	10500	19 277
					3137	5 759
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,915682	6914	33 987
					2626	12 909
7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	29,4968576	635	18 731
8	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	335,1656	9154	3 068 106
					3137	1 051 414
9	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	9,064832	1305	11 830
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	136,05162	103	14 013
11	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,344	108	145
12	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	12,7289344	94	1 197
13	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,6243328	435	272
14	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0376608	9199	9 545
					3137	3 255

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	76,14068	49	3 731
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	79,41052	24	1 906
17	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	36,60552	22	805
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	82,0512	26	2 133
19	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	751,3968	87	65 372
		Итого по машинам и механизмам		**1613,0633932**		**4 097 180**
						1 305 249

Материалы

1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	103,6313	562	58 241
2	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	16,2587	5902	95 959
3	261-107-0831	Мусор строительный	т	5,5673		
		Итого по материалам				**154 200**

Перевозка грузов

1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	9829,30094	41	403 002

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка (ограждение)	т	18,48	1339	24 745
3	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	472,985047	255	120 612

Итого по перевозке грузов **548 359**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Ремонтно-строительные работы 2 этаж

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	32988		
		Средства на оплату труда				**88 410 989**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	7,164116	5945	42 591
					2626	18 813
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	4,6256	292	1 351
3	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,742399	42	31
4	313-301-0102	Пневмобетоноукладчики 3,3 м3	маш.-ч	0,1645056	2232	367

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16128	72	12
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	351,3862847	34	11 947
7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	118,29974816	210	24 843
8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	118,3256482	50	5 916
9	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,518622	12574	6 521
					3137	1 627
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	14,312484368	15072	215 718
					3137	44 898
11	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	22,539575694	14176	319 521
					4482	101 022
12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	16,966068	43	730
13	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,043428565	407	18
14	314-502-0503	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием до 13,73 кН (1,4 т)	маш.-ч	0,0204288	411	8
15	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,3079328	12645	155 634
					3137	38 610

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
16	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	173,787004902	6914	1 201 563
					2626	456 365
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	193,740435321	9306	1 802 948
					3137	607 764
18	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	340,3033192	182	61 935
19	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,929945112	331	1 632
20	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	84,65265674	1121	94 896
21	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	95,69728	7	670
22	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	108,362369706	9199	996 825
					3137	339 933
23	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3592512	23	8
24	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0195776	130	3
25	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	48,18189508	98	4 722
26	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,89321872	49	142
27	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	16,640255565	138	2 296

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	85,605205576	24	2 055
29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	98,138222626	22	2 159
30	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	93,36622689	26	2 428
31	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	726,748170701	87	63 227
32	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	37,6122344	172	6 469
33	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	39,103029	33	1 290
		Итого по машинам и механизмам		**2817,718420226**		**5 030 475**
						1 609 032

Материалы

1	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	36,05	25418	916 319
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,019205	7950	175 053
3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,059	24094	748 336
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,09801	25320	610 162
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,87045	21047	39 367
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,0259	22732	182 445
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	71,52381	25490	1 823 142

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	2,0832	24196	50 405
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	42,8479662	24595	1 053 846
10	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	3,95324	75093	296 861
11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00649	280020	1 817
12	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,767	471009	832 273
13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12267	337085	41 350
14	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,0996	378196	37 669
15	214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,04375035	398012	17 413
16	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,18715088	668	125
17	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	37,2	623	23 176
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006948	304365	2 114
19	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0433618	284928	12 356
20	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	0,854658	1540	1 316
21	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	7,96652	1073	8 548
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,843383	463299	390 738
23	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0760384	625144	47 535
24	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0075453	123191	930

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
25	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,421071752	90930	38 288
26	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0537555	91115	4 898
27	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03776	109035	4 117
28	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,382	109035	368 756
29	215-206-0401	Опилки древесные	м3	4,2228	6892	29 104
30	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,008736	32420	283
31	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,008628	37327	322
32	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	1,2650281	260845	329 976
33	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,012077	954056	11 523
34	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,178577	1590	11 414
35	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,7007	848	594
36	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,28807	1186	28 806
37	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	19,551044312	1086	21 232
38	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,29847876	861	9 728
39	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	8,664	543	4 705
40	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	14,3	484	6 921
41	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,049146	187771	9 228
42	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,906288	292	2 017
43	217-603-0104	Вода техническая	м3	215,893174	45	9 715
44	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	121,732	252	30 676

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
45	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1015	962111	97 654
46	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,8281101	88056	72 920
47	218-103-0201	Ветошь	кг	153,805614897	1103	169 648
48	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	59,792292	4057	242 577
49	218-202-0301	Раствор тампонажный	м3	0,017792	33875	603
50	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,072	107058	7 709
51	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	91	29816	2 713 256
52	222-529-0201	(АС 22,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3825,056	228	872 113
53	222-530-0101	(АС 22,1) Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1553,929	53	82 358
54	222-530-0301	(АС 22,1) Тяга подвеса 500	шт.	1996,2011	80	159 696
55	222-530-2403	(АС 22,1) Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC	шт.	2749,259	15138	41 618 283
56	223-201-0302	(Д-09) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	421,071752	23976	10 095 616
57	223-205-0103	(Д-22*) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	м2	10,5	122402	1 285 221
58	223-205-0104	(Д-20) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	15,12	104931	1 586 557
59	223-205-0105	(Д-18) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	5,46	96867	528 894

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	223-205-0106	(Д-21) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	12,6	83966	1 057 972
61	223-207-0103	(Д -19) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	10,5	33248	349 104
62	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,04	43583	219 658
63	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	67001	126 632
64	223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	79,77	1986	158 423
65	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	518	543	281 274
66	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	213	4064	865 632
67	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	213	2802	596 826
68	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	319,08	248	79 132
69	224-105-0605	Сетка в воронку "паук"	шт.	14	7075	99 050
70	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	76	2690	204 440
71	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	14	2666	37 324
72	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	53	1310	69 430
73	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	4	48836	195 344
74	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	324,36	3908	1 267 599
75	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	842,5824	2214	1 865 477
76	232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м2	182,655	2796	510 703

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
77	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	1195,33	15080	18 025 576
78	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	23731,73214	84	1 993 465
79	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	19163,6	90	1 724 724
80	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	10460,7831	158	1 652 804
81	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	1486,644	163	242 323
82	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1388,5355	145	201 338
83	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	1315,1574	12641	16 624 905
84	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4703,118	3249	15 280 430
85	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	1323,5826	8357	11 061 180
86	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	1071,9332	1833	1 964 854
87	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м3	27,0375	52713	1 425 228
88	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	м3	9,0125	68689	619 060
89	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	208,95	262	54 745
90	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	15,276	343	5 240
91	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	550,4352	435	239 439
92	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	2859,7	945	2 702 416

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
93	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1896,14	997	1 890 452
94	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	107,511	2881	309 739
95	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	3831,35	246	942 512
96	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	644,685	562	362 313
97	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,12	3690	443
98	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	152,78833536	2307	352 483
99	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	8,064	745	6 008
100	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2705,12112	189	511 268
101	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	373,5096	955	356 702
102	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	605,86	220	133 289
103	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	4,5681021	10114	46 202
104	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,749625554	446	780
105	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,001911	4159618	7 949
106	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,6783	1620	1 099
107	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002241153	274757	616
108	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,05092	106532	5 425
109	261-107-0831	Мусор строительный	т	472,742481		

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
110	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	362,87985	116	42 094
111	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,192032073	986	189
112	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	215,8215	398	85 897

Итого по материалам **154 625 908**

Перевозка грузов

1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11387,02	41	466 868
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	569,351	255	145 185

Итого по перевозке грузов **612 053**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Отопление и вентиляция

Основание: ОВ.С

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1147			
		Средства на оплату труда					**3 653 246**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	8,393504	204		1 712
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,08137278	15072		16 298
						3137	3 392
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,406786404	14176		5 767
						4482	1 823

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,064236	43	3
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,064236	12645	812
					3137	202
6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	113,3621664	103	11 676
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	44,453245604	9199	408 925
					3137	139 450
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,724876	24	305
		Итого по машинам и механизмам		**180,550423188**		**445 499**
						144 867

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,010488	22732	238
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,682	1020	3 756
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,1744	1186	6 137
4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,22968	562	3 501
5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	4,987	5902	29 433
6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,8952	6197	5 548
7	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	723583	318
8	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	21,736	3680	79 988
9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,5826	426	248

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
10	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	228	1895	432 060
11	234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	545,6	1115	608 344
12	234-305-2308	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	457,6	1336	611 353
13	234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	294,8	1400	412 720
14	234-305-2311	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 40 мм	м	103,4	1491	154 169
15	234-305-2315	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 57 мм	м	160,6	2780	446 468
16	234-305-2319	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 76 мм	м	110	4190	460 900
17	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	1,1145	31625	35 246
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01818	712423	12 952
19	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,4002	731	1 024
20	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	36,36	1743	63 375
21	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,793	446	800
22	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	586	628	368 008
23	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	416	651	270 816

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
24	241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	268	923	247 364
25	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	94	1231	115 714
26	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	146	1734	253 164
27	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	102	1880	191 760
28	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	3614	21 684
29	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,2	6178	19 770
30	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	450,12	62	27 907
31	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	33,66	118	3 972
32	242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	50226	200 904
33	242-207-0103	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	102644	205 288
34	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	102	4134	421 668
35	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	72	5266	379 152
36	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	8357	250 710
37	242-207-1806	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	36156	180 780

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
38	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	51	1163	59 313
39	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	51	8698	443 598
40	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	51	7519	383 469
41	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	4	5675	22 700
42	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,008282	380806	3 154
43	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	3,04	3172	9 643
44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	570	708	403 560
45	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	12	120	1 440
46	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22 960

Итого по материалам **7 877 076**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1168		
		Средства на оплату труда				**3 601 426**
		Машины и механизмы				
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,727054	15072	10 958
					3137	2 281
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,629534	14176	8 924
					4482	2 822
3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,616	14689	38 426
					4482	11 725

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
4	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0878303	6914	7 521
					2626	2 857
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,855	331	614
6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	36,860652	103	3 797
7	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	42,918764	108	4 635
8	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	14,4213	132	1 904
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,1090169	9199	203 381
					3137	69 356
10	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,539434	10505	5 667
					3137	1 692
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,05555	24	673
12	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2544	22	6
		Итого по машинам и механизмам		**152,0745352**		**286 506**
						90 732

Материалы

1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,938	1020	2 997

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0055	831695	4 574
3	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	1,12	1334	1 494
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,2603	1186	3 867
5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,7	1154	808
6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	12,7763	292	3 731
7	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,72174	562	1 530
8	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,5763	6197	9 768
9	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	10,2674	3680	37 784
10	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,7804	426	758
11	218-103-0201	Ветошь	кг	2,39165	1103	2 638
12	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	125,4	228	28 591
13	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	55	267	14 685
14	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	300,3	341	102 403
15	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	204,6	349	71 405
16	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	13,2	514	6 784

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
17	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	м	83,6	700	58 520
18	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 102 мм	м	7,7	1581	12 174
19	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	107,7	1895	204 092
20	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	15,623	2117	33 074
21	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,78365	31625	24 783
22	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,1804	731	863
23	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000381	579994	221
24	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	33,8288	446	15 088
25	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	32	704	22 528
26	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	164	912	149 568
27	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	273	1314	358 722
28	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	186	1698	315 828
29	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	12	2145	25 740
30	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	76	2682	203 832
31	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	7	4571	31 997

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
32	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	3	700	2 100
33	241-112-0139	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1339	2 678
34	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1337	1 337
35	241-113-0113	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	4	2004	8 016
36	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
37	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	102,794	307	31 558
38	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	197,604	1065	210 448
39	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	57,42	136	7 809
40	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	4,95	207	1 025
41	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	100,98	178	17 974
42	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	6,93	278	1 927
43	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	75	13	975
44	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	2	22	44
45	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	40	80

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
46	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	144	4 032
47	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	19	228
48	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	16	29	464
49	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	105	3 675
50	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	249	3 237
51	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	56	364	20 384
52	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	11	33
53	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	12	176	2 112
54	241-211-1501	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2″	шт.	7	356	2 492
55	241-211-1504	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х3/4″	шт.	2	556	1 112
56	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	430	3 010
57	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	220,11	58	12 766
58	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	16,5	74	1 221
59	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	2,31	118	273
60	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	26	100	2 600
61	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	31	238	7 378
62	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	206	249	51 294

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
63	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	396	186	73 656
64	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,07	1493	105
65	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	18940	94 700
66	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	59	2433	143 547
67	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	9	1163	10 467
68	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	70	1422	99 540
69	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	106	1884	199 704
70	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	12	2871	34 452
71	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8558	8 558
72	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	10	10871	108 710
73	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	35	36171	1 265 985
74	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	35	14807	518 245
75	244-101-0802	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, В 350 мм	шт.	1	24358	24 358
76	244-102-0303	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 с двумя чашами размерами 800х600х140 мм	шт.	12	25629	307 548
77	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	19	7060	134 140

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
78	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	1	15378	15 378
79	244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм	шт.	11	15291	168 201
80	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	10	9054	90 540
81	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	35	1620	56 700
82	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	32	3735	119 520
83	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	10	6577	65 770
84	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	9945	109 395
85	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	43	2071	89 053
86	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	11	1619	17 809
87	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	35	1357	47 495
88	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	151	1536	231 936
89	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	7	13690	95 830
90	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	951	323
91	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2,4	472	1 133
92	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,436	3172	4 555
93	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,44385	986	3 396
94	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (ТИП-2)	кг	214,248	708	151 687

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**6 447 103**
		Инженерное оборудование				
1	519-101-0103	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	134151	268 302
		Итого по инженерному оборудованию				**268 302**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

Электроосвещение и электрооборудование

Основание: ЭОМ.СО1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3448			
		Средства на оплату труда					**9 486 101**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,63188128	14176		51 486
						4482	16 278
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,168916	6914		8 082
						2626	3 070
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,312149	331		1 427
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,5923408	9199		33 046
						3137	11 269

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	811,825528	24	19 484
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	79,95344	22	1 759
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	428,6912	26	11 146
8	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,010752	172	2
		Итого по машинам и механизмам		**1333,18620708**		**126 431**
						30 617

Материалы

1	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0395	299400	11 826
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06876	367691	25 282
3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03737	368263	13 762
4	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,208761	464	97
5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,06	623	37
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,02124	37327	793
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00331	954056	3 158
8	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	39,3034	1403	55 143
9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	70,98294	1186	84 186

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,889	1154	1 026
11	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	7,54	507	3 823
12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00092	893907	822
13	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	9808,11	111	1 088 700
14	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	232,3	172	39 956
15	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12104,4	6	72 626
16	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	276	10	2 760
17	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	6585	396	2 607 660
18	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	2390	599	1 431 610
19	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	620	939	582 180
20	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	32	973	31 136
21	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	118	2155	254 290
22	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	112	5918	662 816

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
23	243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	66	385	25 410
24	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	39,772	2250	89 487
25	243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	2	359	718
26	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	274	52297	14 329 378
27	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	62	63417	3 931 854
28	247-102-2107	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	шт.	97	26946	2 613 762
29	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	599	79098	47 379 702
30	247-102-2475	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL/PRS ECO LED 595, мощность 26 Вт, степень защиты IP20	шт.	204	66546	13 575 384
31	247-102-2508	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6513-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65	шт.	53	53408	2 830 624
32	247-102-4424	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 СЕ Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390х105х83 мм(OTN LED 600)	шт.	47	14226	668 622
33	247-201-0903	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5967	5 967
34	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41	шт.	1	4269	4 269
35	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	7	5967	41 769
36	247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	3	7724	23 172
37	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	1	12434	12 434

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
38	247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	2	1187	2 374
39	247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	64	6193	396 352
40	247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP56	шт.	1271	2133	2 711 043
41	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	18901	132 307
42	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	67	656	43 952
43	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1996	1 996
44	247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	13	3003	39 039
45	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	33	3554	117 282
46	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	4	617	2 468
47	247-207-0205	Вставка плавкая типа ПН2 100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, УЗ	шт.	12	434	5 208
48	247-208-2708	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 400В	шт.	1	3162	3 162
49	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	435	582	253 170
50	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	583	4 664
51	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	119	613	72 947
52	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	17	434	7 378
53	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	146	613	89 498
54	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	17,0263	3256	55 438
55	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	4,1363	4837	20 007

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
56	252-207-3974	Втулки В22	шт.	0,00024	23535	6
57	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	14,1	1446	20 389
58	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00184	354405	652
59	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	1,7074	594	1 014
60	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,0048	2313	11
61	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
62	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	604794	2 419
63	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,925	1293	2 489
64	261-301-0227	Патрубки	шт.	0,02	2011	40
65	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	723	42	30 366
66	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,19	300	357
67	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	17	3
68	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2	16	3
69	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242

Итого по материалам **96 523 526**

Инженерное оборудование

1	515-301-0114	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А	шт.	1	631606	631 606

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-04

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по инженерному оборудованию				**631 606**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

Видеонаблюдение для здания №1 и №2

Основание: ВН.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1918		
		Средства на оплату труда				**5 686 595**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	13,515441	14176	191 595
					4482	60 576
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	103,9533	24	2 495
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	103,9533	9777	1 016 351
					2626	272 981
4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,6487	12645	33 493
					3137	8 309

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,6128	108	174
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	14,628121	9199	134 564
					3137	45 888
7	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,2289	10221	2 340
					3137	718
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	140,8176	49	6 900
9	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	374,09308	24	8 978
10	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	168,98112	22	3 718
11	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	397,92522	26	10 346
		Итого по машинам и механизмам		**1322,357582**		**1 410 954**
						388 473

Материалы

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,2716	623	792
2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,025432	4216980	107 246
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007	954056	668
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	100,76733	1186	119 510
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	9,9	1251	12 385
6	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00706	1084410	7 656
7	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	45,45	118	5 363

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
8	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	43,65	6	262
9	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	2839	121	343 519
10	243-304-0136	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	м	340	163	55 420
11	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	2877,82	693	1 994 329
12	248-102-1407	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x800 мм 24U, со стеклянной дверью	шт.	1	253194	253 194
13	248-102-1703	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	9	80377	723 393
14	248-102-2703	Полка выдвижная типа LinkBasic, глубиной 800 мм	шт.	9	24326	218 934
15	248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	146	71	10 366
16	248-402-0119	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LB-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном	шт.	19	37635	715 065
17	248-402-0205	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	56	34517	1 932 952
18	248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5″	шт.	1	151874	151 874
19	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	16	168156	2 690 496
20	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
21	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1425	1
22	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,305184	2313	706
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1438	29
24	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,130339	1438	187
25	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000027	6325216	171
26	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,015901	7763690	123 450
27	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,02	975	20

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
28	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,9074	1293	2 466
29	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0063	186173	1 173
30	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2644928	501	133
31	261-701-0141	Масса монтируемого оборудования	т	0,25		

Итого по материалам **9 471 899**

Инженерное оборудование

1	518-102-0539	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта SFP WI-PMS306GF-I	шт.	1	126780	126 780
2	541-801-3903-0011	Видеорегистратор типа Hikvision 128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96128NI-I16	шт.	1	2580038	2 580 038
3	541-802-4001-0019	Коммутатор типа Wi-Tek сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe с 8 портами Poe 1000 Мбит + 4 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS312GF-I V2	шт.	5	188382	941 910
4	541-802-4001-0020	Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный Poe с 16 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS318GF	шт.	2	188391	376 782
5	541-802-4001-0022	Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный Poe с 24 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит, модели WI-PMS326GF	шт.	1	220664	220 664

Итого по инженерному оборудованию **4 246 174**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0014	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2223	2 223

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по технологическому оборудованию и мебели				**2 223**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

Локально-вычислительная сеть для здания №1 и №2

Основание: ЛВС.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1319		
		Средства на оплату труда				**3 690 454**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,102536	14176	1 454
					4482	460
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,48	108	484
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4333104	9199	3 986
					3137	1 359
4	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,2289	10221	2 340
					3137	718

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	164,04696	49	8 038
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	365,638224	24	8 775
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	122,0184	22	2 684
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	326,96608	26	8 501
		Итого по машинам и механизмам		**983,9144104**		**36 262**
						2 537

Материалы

1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00025	954056	239
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	83,97525	1186	99 595
3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,27	1251	338
4	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00922	1084410	9 998
5	241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	126,25	303	38 254
6	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	91,25	10	913
7	243-304-0133	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	4264,2	121	515 968
8	243-901-0107	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20	шт.	1	3619	3 619
9	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	16,56	2250	37 260
10	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	4156,05	79	328 328
11	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	248	829	205 592

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-06

1	2	3	4	5	6	7
12	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,8968	3256	22 456
13	248-102-1604	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм 24U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми	шт.	1	299888	299 888
14	248-102-1703	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	9	80377	723 393
15	248-102-2703	Полка выдвижная типа LinkBasic, глубиной 800 мм	шт.	4	24326	97 304
16	248-102-2807	Панель вентиляторная типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 800 мм	шт.	1	28379	28 379
17	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	5,0592	594	3 005
18	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	2
19	541-801-1909-0013	Патч-панель типа Legrand угловая неукомплектованная для установки коннекторов - 19 - 1U - на 24 коннектора	шт.	1	89949	89 949

Итого по материалам **2 504 479**

Инженерное оборудование

1	518-102-0608	Точка доступа Catalyst 9115AX Series, Cisco	шт.	9	1464981	13 184 829
2	518-102-0702	Коммутатор на 48 портов Catalyst 9200L 48-port, Cisco C9200L-48P-4X-E	комплект	9	6141352	55 272 168

Итого по инженерному оборудованию **68 456 997**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

Ремонтно-строительные работы 2 этаж

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	17747		
		Средства на оплату труда				**47 712 526**
		Машины и механизмы				
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	6,5593012	5945	38 995
					2626	17 225
2	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	3,118976	292	911
3	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,65448614	42	27
4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	218,628539552	34	7 433

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	76,10849608	210	15 983
6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	28,28019792	50	1 414
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,7596371	204	359
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,19678016	15072	153 686
					3137	31 987
9	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,14503104	15170	2 200
					3137	455
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,188566805	14176	172 785
					4482	54 629
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	11,60025534	43	499
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,01808528	407	7
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	12,41484722	12645	156 986
					3137	38 945
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	98,507480886	6914	681 081
					2626	258 681

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	175,982692706	9306	1 637 695
					3137	552 058
16	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	224,0921408	182	40 785
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,17650842	331	1 713
18	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	41,71009354	1121	46 757
19	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	65,30944	7	457
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	61,681721215	9199	567 410
					3137	193 496
21	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,194648832	23	4
22	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	24,58840236	98	2 410
23	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,107940192	49	152
24	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	7,334208	138	1 012
25	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	71,869932762	24	1 725
26	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	59,04081848	22	1 299

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
27	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	76,001945928	26	1 976
28	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	571,669708472	87	49 735
29	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	11,26770672	172	1 938
30	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	10,7314506	33	354
		Итого по машинам и механизмам		**1889,940039750**		**3 587 789**
						1 147 475

Материалы

1	211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	24,308	25418	617 861
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	31,394601	7950	249 587
3	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,839824	24094	502 115
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	50,074146	25320	1 267 877
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,390829	21047	29 273
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,51912	22732	148 193
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	42,04868	25490	1 071 821
8	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0384	26444	1 015
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	32,222982	24595	792 524
10	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	усл. шт.	3,0635	75093	230 047

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
11	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00472	280020	1 322
12	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,4676588	471009	691 281
13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03244	337085	10 935
14	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,06514	378196	24 636
15	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,28951272	668	193
16	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	30,89808	623	19 250
17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005292	304365	1 611
18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027342	284928	7 791
19	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	7,293964	1073	7 826
20	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,01994	463299	472 537
21	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,065	625144	40 634
22	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0097611	123191	1 202
23	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1605	90930	14 594
24	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0644157	91115	5 869
25	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,8925	109035	315 384
26	215-206-0401	Опилки древесные	м3	8,749764	6892	60 303

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
27	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,154014	32420	4 993
28	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0078996	37327	295
29	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3583649	260845	93 478
30	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0112	954056	10 686
31	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	8,941809	1590	14 217
32	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,7546	848	640
33	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	15,7262	1186	18 651
34	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	8,346	1086	9 064
35	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,003916	861	4 308
36	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	7,41	543	4 024
37	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	11,92436	484	5 771
38	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,013234	187771	2 485
39	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,79604	292	1 400
40	217-603-0104	Вода техническая	м3	130,5995772	45	5 877
41	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	83,086	252	20 938
42	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,06844	962111	65 847
43	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2229929	88056	19 636
44	218-103-0201	Ветошь	кг	58,8507047	1103	64 912
45	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	43,79634	4057	177 682
46	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,088	107058	9 422
47	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	98	29816	2 921 968

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
48	222-529-0201	(АС 21,1) Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2204,288	228	502 577
49	222-530-0101	(АС 21,1) Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	895,492	53	47 461
50	222-530-0301	(АС 21,1) Тяга подвеса 500	шт.	1150,3628	80	92 029
51	222-530-2403	(АС 21,1) Соединитель угловой, типа Hilti MT-C-GS A OC	шт.	1584,332	15138	23 983 618
52	223-102-0106	(ОК-11)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	1,6356	62645	102 462
53	223-102-0208	(ОК-8)Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	75,3383	52349	3 943 885
54	223-201-0302	(Д-09,09*,10,10*,12) Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	160,5	23976	3 848 148
55	223-205-0105	(Д-11) Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	16,38	96867	1 586 681
56	223-207-0103	(Д-03) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	3,78	33248	125 677
57	223-207-0104	(Д-04) Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	5,46	43583	237 963
58	223-207-0201	(Д-01,02) Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	3,51	67001	235 174
59	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	34,89	130306	4 546 376

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
60	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	18,6	141201	2 626 338
61	223-401-0102	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	9,6	68929	661 718
62	223-501-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	90,7	1986	180 130
63	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	166	543	90 138
64	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	83	4064	337 312
65	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	83	2802	232 566
66	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	35,22	4971	175 079
67	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	43,350724	121	5 245
68	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,21960224	259	316
69	223-503-0504	Лента бутиловая	м	190,842176	89	16 985
70	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	362,8	248	89 974
71	224-105-0501	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м	м	16	1735	27 760
72	224-105-0605	Сетка в воронку "паук"	шт.	8	7075	56 600
73	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	65	2690	174 850
74	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2666	21 328
75	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	48	1310	62 880
76	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	3	48836	146 508
77	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	369,24	3908	1 442 990
78	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	404	2214	894 456

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
79	232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700x240x0,6 мм	м2	98,9658	2796	276 708
80	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	м2	688,84	15080	10 387 707
81	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	16480,39245	84	1 384 353
82	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4580,16	90	412 214
83	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5390,7565	158	851 740
84	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	373,672	163	60 909
85	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	599,0999	145	86 869
86	233-101-0303	Линолеум натуральный на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м2	1015,1142	12641	12 832 059
87	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1084,3008	3249	3 522 893
88	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120x60x10мм	м2	684,6342	8357	5 721 488
89	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	783,558	1833	1 436 262
90	234-101-0112	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	м3	18,231	52713	961 011
91	234-101-0114	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-150	м3	6,077	68689	417 423
92	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	140,892	262	36 914
93	235-101-1001	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350	м2	13,065	343	4 481
94	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	148,2208	435	64 476
95	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	1560,9	945	1 475 051

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
96	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1294,98	997	1 291 095
97	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	128,8314	2881	371 163
98	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2924,61	246	719 454
99	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	504,405	562	283 476
100	235-202-0105	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,09	3690	332
101	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	152,095811	2307	350 885
102	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,72	745	536
103	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1200,17485	189	226 833
104	236-103-0101	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,272	622	169
105	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00357546	579994	2 074
106	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	100,5784	955	96 052
107	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	265,4225	220	58 393
108	236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	3,3357807	10114	33 738
109	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6887754	446	307
110	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0229851	893907	20 547
111	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0,2	25845	5 169

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-01-01

1	2	3	4	5	6	7
112	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	5,94	8657	51 423
113	251-104-0106	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из резины	м2	6,8	18858	128 234
114	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,002058	4159618	8 560
115	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009333	274757	256
116	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,04355	106532	4 639
117	261-107-0831	Мусор строительный	т	235,543261		
118	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	264,9471	116	30 734
119	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0755973	986	75
120	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	149,87625	398	59 651

Итого по материалам **100 213 555**

Перевозка грузов

1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4626,6	41	189 691
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	231,33	255	58 989

Итого по перевозке грузов **248 680**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

Отопление и вентиляция

Основание: ОВ.С

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	988		
		Средства на оплату труда				**2 968 597**
		Машины и механизмы				
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,7410832	204	967
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,474964853	15072	7 159
					3137	1 490
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,877865748	14176	26 621
					4482	8 417

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	17,20698	86	1 480
5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0362838	43	2
6	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9896796	91	90
7	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0362838	12645	459
					3137	114
8	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,050150741	6914	347
					2626	132
9	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,05195976	331	2 003
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	73,40871	103	7 561
11	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,033714784	132	4
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	22,924200841	9199	210 880
					3137	71 913
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,502734039	24	180
14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9847824	26	26

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**136,319393566**		**257 778**
						82 065
		Материалы				
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0030351	21047	64
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,001824	22732	41
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,9072	1020	1 945
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,035198	954056	33 581
5	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,76	1590	5 978
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7157	1186	3 221
7	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,24575	1086	1 353
8	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,27248	2280	2 901
9	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0019858	3595322	7 140
10	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,579	45	26
11	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,09358	562	1 739
12	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	2,4464	5902	14 439
13	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,49572	6197	3 072
14	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00088	723583	637
15	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	9,8953	3680	36 415
16	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,62383	426	266

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
17	234-303-1005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 28 мм	м	138,6	660	91 476
18	234-303-1007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 42 мм	м	216,7	876	189 829
19	234-303-1008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 48 мм	м	22	988	21 736
20	234-303-1010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 60 мм	м	77	1274	98 098
21	234-303-1012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм диаметром 76 мм	м	55	1587	87 285
22	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	2,2	3011	6 624
23	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	101,17	1895	191 717
24	234-305-2307	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 22 мм	м	171,6	1115	191 334
25	234-305-2308	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	13,2	1336	17 635

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
26	234-305-2310	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	44	1400	61 600
27	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,7523	31625	23 791
28	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010269	712423	7 316
29	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,12689	731	824
30	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	20,538	1743	35 798
31	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,62731	446	726
32	241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	90	534	48 060
33	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	16	1073	17 168
34	241-101-0116	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	177	1087	192 399
35	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	176	628	110 528
36	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	32	651	20 832
37	241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	40	923	36 920
38	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40/45х3,0 мм	м	20	1231	24 620
39	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	20	1453	29 060
40	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	70	1734	121 380
41	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	50	1880	94 000
42	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	68	2564	174 352

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
43	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,6	3614	5 782
44	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	181,83	62	11 273
45	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	16,5	118	1 947
46	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	20,46	118	2 414
47	242-207-0101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	18	50226	904 068
48	242-207-0202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	109766	219 532
49	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4824	9 648
50	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	49	4134	202 566
51	242-207-1802	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	36	5266	189 576
52	242-207-1803	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	33	8357	275 781
53	242-207-1804	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	34	11682	397 188
54	242-207-1806	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	36156	36 156
55	242-207-4607	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	40850	81 700

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
56	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1163	2 326
57	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	110503	221 006
58	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	30243	60 486
59	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1,70612	1056	1 802
60	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	4549	9 098
61	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	2	8698	17 396
62	245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	2	7519	15 038
63	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	8	5675	45 400
64	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	141,2	6363	898 456
65	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	86,8	7719	670 009
66	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	220	775	170 500
67	246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500х500 мм/500х200	шт.	1	35344	35 344
68	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	5	22505	112 525

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
69	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	47779	238 895
70	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм(Диффузор 225х225)	шт.	6	5615	33 690
71	246-304-0609	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм(диффузор 300х300)	шт.	1	6755	6 755
72	246-304-0653	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6441	12 882
73	246-304-0674	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 150 мм	шт.	1	6043	6 043
74	246-304-0681	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 450 мм(диффузор 475х475)	шт.	2	11126	22 252
75	246-304-0761	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 600 мм(диффузор 600х600)	шт.	2	17544	35 088
76	246-408-0204	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 3 кВт, n 1000 об/мин	комплект	1	524859	524 859
77	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,52644	951	20 472
78	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,52696	448	5 164
79	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0046781	380806	1 781
80	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
81	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,3534	3172	4 293
82	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
83	261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	шт.	0,151755	7391	1 122
84	261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	шт.	0,151755	7701	1 169

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-02

1	2	3	4	5	6	7
85	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	210	708	148 680
86	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
87	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	2	120	240
88	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	11	806	8 866
89	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	39,3	3248	127 646
90	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	16	2870	45 920

Итого по материалам **7 851 597**

Инженерное оборудование

1	514-401-0402	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2779809	2 779 809

Итого по инженерному оборудованию **2 779 809**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

Водопровод и канализация

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	395		
		Средства на оплату труда				**1 240 510**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0190512	72	1
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,35457	15072	5 344
					3137	1 112
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,28810656	14176	4 084
					4482	1 291
4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,018144	12133	220
					3750	68

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000244944	12645	3
					3137	1
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00625718	6914	43
					2626	16
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,371	331	123
8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,151758	103	1 870
9	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	5,7081	132	753
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	10,141165556	9199	93 289
					3137	31 813
11	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,266378	10505	2 798
					3137	836
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,930158	24	70
		Итого по машинам и механизмам		**38,254933440**		**108 599**
						35 137

Материалы

1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,08262	23087	1 907
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,436	1020	1 465

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
3	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0324	2146	70
4	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0005589	123390	69
5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0000648	110843	7
6	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,000162	109035	18
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005589	109035	61
8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000405	65286	3
9	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1847	1186	1 405
11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02997	861	26
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1154	162
13	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,9785	292	1 454
14	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0014175	45	0
15	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3281	562	746
16	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,7448	6197	4 616
17	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,1337	3680	18 892
18	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0718	426	31
19	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,040095	2928	117
20	218-103-0201	Ветошь	кг	0,17709	1103	195
21	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	м2	0,0004536	7006	3

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
22	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 15 мм	м	81,4	185	15 059
23	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	м	75,9	228	17 305
24	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	110	267	29 370
25	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	м	39,6	341	13 504
26	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	40,7	349	14 204
27	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм	м	11	514	5 654
28	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 64 мм	м	36,3	700	25 410
29	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	53,85	1895	102 046
30	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,3458	31625	10 936
31	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0718	731	52
32	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	14,70088	446	6 557
33	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	74	704	52 096

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
34	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	143	912	130 416
35	241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	35	1314	45 990
36	241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	34	1698	57 732
37	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	40	2145	85 800
38	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	33	2682	88 506
39	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	700	2 800
40	241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1337	2 674
41	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	78,842	1065	83 967
42	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	37,924	511	19 379
43	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	144	864
44	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105	945
45	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	249	1 245
46	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	364	5 824
47	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
48	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	107,58	58	6 240
49	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	10,89	74	806
50	241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	100	800
51	241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	238	952
52	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	76	249	18 924
53	241-226-0102	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	158	186	29 388
54	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1493	21
55	242-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940	18 940
56	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	23	1163	26 749
57	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	46	1422	65 412
58	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	1884	3 768
59	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2871	8 613
60	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	3793	11 379
61	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8558	8 558
62	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,718	3172	2 277
63	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,59381	986	1 571

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-03

1	2	3	4	5	6	7
64	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,992	708	46 722

Итого по материалам **1 101 792**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-04

Электрооборудование и электроосвещение

Основание: ЭОМ.СО2

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1630			
		Средства на оплату труда					**4 495 568**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,14015488	14176		16 163
						4482	5 110
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,481562	6914		3 330
						2626	1 265
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1219392	9199		10 321
						3137	3 520
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	410,393088	24		9 849

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	33,62128	22	740
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	216,73792	26	5 635
		Итого по машинам и механизмам		**663,49594408**		**46 037**
						9 894

Материалы

1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,105546	464	49
2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01068	37327	399
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00144	954056	1 374
4	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	15,9426	1403	22 367
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	35,88564	1186	42 560
6	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,48	507	1 764
7	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	4950,01	111	549 451
8	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	126,25	172	21 715
9	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6031,2	6	36 187
10	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	3500	396	1 386 000
11	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1161	599	695 439

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
12	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	75	939	70 425
13	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	165	1340	221 100
14	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	60	2155	129 300
15	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	65	5918	384 670
16	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	шт.	20,104	2250	45 234
17	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	102	52297	5 334 294
18	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	62	63417	3 931 854
19	247-102-2107	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65	шт.	20	26946	538 920
20	247-102-2442	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	200	79098	15 819 600
21	247-102-2447	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/S ECO LED 1200х600, мощность 64 Вт, степень защиты IP20	шт.	49	157917	7 737 933
22	247-102-2466	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	38	49794	1 892 172
23	247-102-2508	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6513-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65	шт.	31	53408	1 655 648

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
24	247-102-4424	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 СЕ Офис М, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500К, 390x105x83 мм(OTN LED 600)	шт.	39	14226	554 814
25	247-104-2818	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м SLICK.OPL ECO LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	11	66044	726 484
26	247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П9 модулей IP41	шт.	2	4269	8 538
27	247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5967	5 967
28	247-201-1007	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 36 модулей IP41	шт.	3	12434	37 302
29	247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP55	шт.	21	6193	130 053
30	247-202-0203	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56	шт.	617	2133	1 316 061
31	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18901	75 604
32	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	42	656	27 552
33	247-204-2533	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	6	3003	18 018
34	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	3554	53 310
35	247-204-2811	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА	шт.	3	4559	13 677
36	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, УЗ	шт.	2	617	1 234
37	247-207-0205	Вставка плавкая типа ПН2 100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, УЗ	шт.	6	434	2 604
38	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	206	582	119 892
39	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	583	5 830

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-02-04

1	2	3	4	5	6	7
40	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	26	613	15 938
41	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	30	434	13 020
42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	102	613	62 526
43	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	846	10 152
44	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8,6262	3256	28 087
45	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,7081	4837	8 262
46	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1446	8 676
47	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	1,3382	594	795
48	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,002	604794	1 210
49	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	242	42	10 164

Итого по материалам **43 774 225**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Наружные сети освещения

Основание: ЭН.СО

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	834			
		Средства на оплату труда					**2 562 645**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,660032755	11655		7 693
						3137	2 071
2	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,862052704	19386		55 484
						4482	12 828
3	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	34,944	13102		457 836
						4482	156 619

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2398	120	29
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,5989515	14176	65 195
					4482	20 613
6	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	34,5526272	14468	499 907
					4482	154 865
7	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	32,6914762	24	785
8	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	32,6914762	9777	319 625
					2626	85 848
9	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	26,656	11156	297 374
					3137	83 620
10	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,901798	10819	31 395
					3750	10 882
11	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,3894104	9306	22 236
					3137	7 496
12	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,826874	331	274
13	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	22,3946931	465	10 414
14	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,21504	108	23

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,2631042	7	2
16	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	46,7001471	9199	429 595
					3137	146 498
17	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213696	24	5
18	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,112896	26	3
19	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	8,5984416	18	155
		Итого по машинам и механизмам		**254,512516959**		**2 198 027**
						681 338

Материалы

1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,894	9847	8 803
2	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	17,88	25735	460 142
3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0298	337085	10 045
4	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00298	368263	1 097
5	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2026	623	126
6	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,003848	4216980	16 227
7	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00106	954056	1 011
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018396	1186	22

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1154	115
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг		252	
11	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,48	2234	1 072
12	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0379	1103	42
13	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,002274	579994	1 319
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000765	893907	684
15	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6,06	172	1 042
16	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	72	143	10 296
17	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	379	941	356 639
18	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	4,38	10	44
19	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	384	105	40 320
20	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	728	540	393 120
21	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	10579	21 158
22	247-103-0220	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	34	192475	6 544 150
23	247-103-3805	Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР TITAN 150W 13500Lm 367x56x285 6500K IP65	шт.	14	21092	295 288
24	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79103	79 103

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
25	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	48	568	27 264
26	247-216-0202	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	240	143	34 320
27	247-216-0301	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 24А	шт.	48	61	2 928
28	247-216-0304	Ограничитель на DIN -рейку	шт.	192	80	15 360
29	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	96	613	58 848
30	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	48	71255	3 420 240
31	247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	34	8256	280 704
32	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	48	9230	443 040
33	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	677	53	35 881
34	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	м	0,082287	2313	190
35	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1562871	31
36	261-107-0961	Бирки маркировочные	шт.	0,158229	1438	228
37	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00215	7763690	16 692
38	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,875	1293	2 424
39	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00288	77199	222
40	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5,202	322	1 675
41	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0462208	501	23
42	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93332	149

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**12 582 086**
		Перевозка грузов				
1	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	53,76	41	2 204
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,688	255	685
		Итого по перевозке грузов				**2 889**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Благоустройство

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3032			
		Средства на оплату труда					**8 434 486**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	53,615072	11655		624 884
						3137	168 190
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,267264	16899		55 213
						4482	14 644
3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	13,97046	22671		316 724
						4482	62 616

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	39,4939776	13507	533 445
					3750	148 102
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,49296	34	527
6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,152448	210	1 082
7	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,721056	1525	1 100
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,028048	14176	113 806
					4482	35 982
9	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,2884224	11729	3 383
					3750	1 082
10	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	18,231528	13482	245 797
					3750	68 368
11	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,9324	10500	9 790
					3137	2 925
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	42,902832	12645	542 506
					3137	134 586
13	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0388	6914	7 182
					2626	2 728
14	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	14,98056	635	9 513

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,652672	9306	80 522
					3137	27 143
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	6,850032	19631	134 473
					4482	30 702
17	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	63,813456	22097	1 410 086
					4482	286 012
18	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	20,550096	25831	530 830
					3750	77 063
19	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	41,100192	23581	969 184
					4482	184 211
20	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,6260352	980	614
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,15008432	22371	25 729
					7500	8 626
22	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,6679072	167	446
23	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	15,142176	53262	806 503
					4482	67 867
24	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	43,042524	13279	571 562
					3137	135 024
25	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	19,437432	94	1 827
26	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	2,819264	134	378

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
27	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,12096	435	53
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,178128	9199	75 231
					3137	25 655
29	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,6260352	12248	7 668
					3750	2 348
30	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6244	9800	6 119
					3137	1 959
31	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	5,941936	98	582
32	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,6752	49	670
33	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,828288	172	314
		Итого по машинам и механизмам		**474,96264592**		**7 087 740**
						1 485 832

Материалы

1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,3815	9918	73 210
2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	66,4335	9776	649 454
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1444	8421	1 216
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	41,352	7950	328 748
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	381,005	4102	1 562 882
6	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,059	24094	748 336

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
7	212-101-0624	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	64,664	27576	1 783 174
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6576	22732	14 949
9	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	458,0637	25273	11 576 644
10	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	314,1744	26212	8 235 139
11	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,8632	91115	169 765
12	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,03045	91115	2 774
13	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,647127	190742	695 660
14	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0875568	214605	18 790
15	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,96	861	9 437
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	163,92032	45	7 376
17	218-103-0201	Ветошь	кг	3,92	1103	4 324
18	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1499,4	158	236 905
19	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	147	145	21 315
20	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	60,9	2881	175 453
21	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,6	189	3 704
22	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	199,92	24106	4 819 272
23	254-104-1001	Акация с оголённой корневой системой	шт.	6	717	4 302
24	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	35,96	3241	116 546
25	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	720	2473	1 780 560

Заказ 12-2024 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	376	1288	484 288
27	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	546,12	5563	3 038 066

Итого по материалам **36 562 291**

Перевозка грузов

1	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	25270	57	1 440 390

Итого по перевозке грузов **1 440 390**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Заказ 12-2024

Форма 3

Объектная смета №1-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Демонтажные работы
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	29 770,002	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	5,127	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	13 627,293	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	1-01-00-01	Демонтажные работы	29 770,002			29 770,002	5,127	13 627,293	
		Итого по разделу:	**29 770,002**			**29 770,002**	**5,127**	**13 627,293**	
		Всего:	**29 770,002**	**0,000**	**0,000**	**29 770,002**	**5,127**	**13 627,293**	**0,000**

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Заказ 12-2024

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Здание №1

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	584 613,194	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	41,987	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	114 528,810	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Ремонтные и архитектурная части									
1	2-01-01-01	Ремонтно-строительные работы 2 этаж	334 079,364			334 079,364	32,988	88 410,989	
		Итого по разделу:	**334 079,364**			**334 079,364**	**32,988**	**88 410,989**	
Раздел 2. Внутренние инженерные системы									
2	2-01-02-02	Отопление и вентиляция	15 449,929			15 449,929	1,147	3 653,246	
3	2-01-02-03	Водопровод и канализация	13 885,426	268,302		14 153,728	1,168	3 601,426	

Заказ 12-2024 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2-01-02-04	Электроосвещение и электрооборудование	116 018,502	631,606		116 650,108	3,448	9 486,101	
5	2-01-02-05	Видеонаблюдение для здания №1 и №2	21 491,871	4 248,397		25 740,268	1,918	5 686,595	
6	2-01-02-06	Локально-вычислительная сеть для здания №1 и №2	10 082,800	68 456,997		78 539,797	1,319	3 690,454	
		Итого по разделу:	**176 928,528**	**73 605,302**		**250 533,830**	**9,000**	**26 117,822**	
		Всего:	**511 007,892**	**73 605,302**	**0,000**	**584 613,194**	**41,987**	**114 528,810**	**0,000**

ГИП Болысбеков М.

Сметчик Донцова Е.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт поликлиники №9 по адресу г.Астана,район Есиль,пр.Мангилик Ел,16/1"

Заказ 12-2024

Форма 3

Объектная смета №2-02
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Здание №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	270 806,156	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	20,761	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	56 417,201	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 1. Ремонтные и архитектурные части									
1	2-02-01-01	Ремонтно-строительные работы 2 этаж	197 352,850			197 352,850	17,747	47 712,526	
		Итого по разделу:	**197 352,850**			**197 352,850**	**17,747**	**47 712,526**	
Раздел 2. Внутренние инженерные системы									
2	2-02-02-02	Отопление и вентиляция	14 002,533	2 779,809		16 782,342	0,988	2 968,597	
3	2-02-02-03	Водопровод и канализация	3 662,085			3 662,085	0,395	1 240,510	

Заказ 12-2024 Объектная смета № 2-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	2-02-02-04	Электрооборудование и электроосвещение	53 008,879			53 008,879	1,630	4 495,568	
		Итого по разделу:	**70 673,497**	**2 779,809**		**73 453,306**	**3,013**	**8 704,675**	
		Всего:	**268 026,347**	**2 779,809**	**0,000**	**270 806,156**	**20,761**	**56 417,201**	**0,000**

ГИП Болысбеков М.

Сметчик Донцова Е.