"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина, 27 БИН 970440001200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ"Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ"Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-03-07

Акт приемки выполненных работ № 1 за 16 сентября 2022 г.

по локальной смете № 2-1-1

на Капитальный ремонт помещений

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	14,4	206,94	–	2980	–	–	2146	5536	Казахстан

2	2 1213-0103-0105				206,94	–	2980	–	–	410		
		Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	168,5	741,63	55,09	124964	9283	–	86327	228194	Казахстан
3	3 1212-0104-0501				686,53	25,03	115681	4218	–	16903		
		Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	338,72	161,45	–	54685	–	–	39373	101583	Казахстан
4	5 1207-0101-0207				161,45	–	54685	–	–	7525		
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	200,34	788,25	30,86	157918	6182	–	111501	290973	Казахстан
5	8 1206-0101-0901				757,39	15,61	151736	3127	–	21554		
		Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	12	1995,08	115,17	23941	1382	–	16687	43878	Казахстан
6	9 1206-0101-1001				1879,92	51,42	22559	617	–	3250		
		Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	22,6	341,77	–	7724	–	–	5561	14348	Казахстан
7	10 1207-0101-1501				341,77	–	7724	–	–	1063		
		Решетки вентиляционные. Смена НР = 72 %	шт	5	894,2	–	4471	–	2668	1298	6231	Казахстан
					360,6	–	1803	–	–	462		

8	15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	89,26412	97		8659		–	–	9352 Казахстан
						–		–		–	693	
9	16	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	89,26412	116		10355		–	–	11183 Казахстан
						–		–		–	828	
		Раздел 2 Отделочные работы										
		2.1 Потолки										
10	17	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	156,35	889,17	5,81	139021	908	43958	68000	223583 Казахстан
						602,21	1,85	94155	290	–	16562	
		2.2 Стены										
11	19	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	310,328	1499,61	14,59	465370	4529	207095	183733	701031 Казахстан
						817,67	4,64	253746	1439	–	51928	
		2.3 Перегородки										

12	21 1211-0101-0209	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	21,1	2743,84	14,36	57895	303	10333	34137	99395	Казахстан
					2239,76	7,25	47259	153	–	7363		
13	26 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	22	1318,5	217,18	29007	4778	–	19049	51900	Казахстан
					1101,32	101,27	24229	2228	–	3844		
14	27 2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	19,8	26281		520364		520364	–	561993	Казахстан
					–		–		–	41629		

15	28 2109-0202-0305	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,2	24691		54320		54320	–	58666	Казахстан
					–		–		–	4346		
	Раздел 3 Полы											
16	33 1111-0101-1101	Стяжки из сухих смесей 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	225	422,43	35,72	95046	8038	236	65264	173135	Казахстан
					385,65	17,21	86772	3872	–	12825		
17	34 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 К=2,000;	кг	450	1222		549900		549900	–	593890	Казахстан
					–		–		–	43992		
18	35 2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	225	58		13050		13050	–	14094	Казахстан
					–		–		–	1044		

Раздел 4 Проемы

4.2 Двери

19	52 2109-0404-0404									
		Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	12	3765	45180	45180	–	48794	Казахстан
					–	–	–	3614		
20	53 2109-0404-1003									
		Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	12	4151	49812	49812	–	53797	Казахстан
					–	–	–	3985		

Итого	**3 291 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 403
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 944
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 496 916
- перевозка грузов, тенге	19 014
- накладные расходы, тенге	633 076
в т.ч. зарплата, тенге	56 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	243 820

Всего	**3 291 558**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	39 499
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	80 612
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 233**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 479 902**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**3 653 897**

с учетом понижающего коэффициента к=0,95	3 471 202,15
НДС (12 %)	**416 544,26**
Всего по акту с учетом НДС	**3 887 746,41**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440001200
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамбетова М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121, № аттестата KZ31VJE00071419
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Абенов Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс

БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707, № аттестата KZ58VJE00036304
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Султанов С. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)