"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Академика Чокина, 27 БИН 970440001200**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ"Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт внутренних помещений в ГУ"Средняя общеобразовательная школа имени Бауржана Момышулы"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-03-07

Акт приемки выполненных работ № 2 за 16 сентября 2022 г.

по локальной смете № 2-1-2

на Водоснабжение и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Хоз-питьевой водопровод В1

1	1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	214,5	1587,29	17,8	340473	3819	2515	240598	627557	Казахстан
					1557,76	0,12	334139	25	–	46486		
2	2 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	212,355	142		30154		30154	–	32566	Казахстан
					–		–		–	2412		
3	3 2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	5882		429386		429386	–	463737	Казахстан
					–		–		–	34351		
4	4 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 72 %	м подводок	24	782,21	–	18773	–	9528	6656	27463	Казахстан
					385,21	–	9245	–	–	2034		

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

5	6 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	88,6	1587,27	17,8	140632	1577	1038	99379	259212	Казахстан
					1557,75	0,11	138017	10	–	19201		
6	7 2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные К=0,990;	м	87,714	142		12455		12455	–	13451	Казахстан
					–		–		–	996		
7	8 2304-0902-1515	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	5882		182342		182342	–	196929	Казахстан
					–		–		–	14587		
	Раздел 3 Канализация К1											
8	9 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	69,3	875,34	4,16	60661	288	347	43282	112258	Казахстан

9	10 2301-0604-0110			866,18	1,27	60026	88	–	8315		
		Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	69,1614	1349		93299		93299	–	100763	Казахстан
					–		–		–	7464		
10	11 1116-0501-0101											
		Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	160,5	907,26	1,7	145616	273	363	104450	270071	Казахстан
					903,3	0,55	144980	89	–	20005		
11	12 2301-0604-0103											
		Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013 К=0,998;	м	160,179	573		91783		91783	–	99126	Казахстан
					–		–		–	7343		
12	13 1116-0201-0202											
		Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР = 72 %	м трубопровода	26	14834,5	60,54	385697	1574	354308	21879	440182	Казахстан
					1146,73	22,04	29815	573	–	32606		

13	14 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	41	3226,95	109,15	132305	4475	8764	87299	237172	Казахстан
					2904,05	53,22	119066	2182	–	17568		
14	15 2303-0102-3204	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	41	8643		354363		354363	–	382712	Казахстан
					–		–		–	28349		
15	16 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	41	4625		189625		189625	–	204795	Казахстан
					–		–		–	15170		
16	17 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	40	851		34040		34040	–	36763	Казахстан
					–		–		–	2723		

17	18 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	51	4001,55	217,25	204079	11080	26990	123437	353717	Казахстан
					3255,08	106,49	166009	5431	–	26201		
18	19 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	51	20730		1057230		1057230	–	1141808	Казахстан
					–		–		–	84578		
19	21 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	10	1992,7	270,2	19927	2702	2481	11563	34009	Казахстан
					1474,4	131,6	14744	1316	–	2519		
20	22 2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	10123		101230		101230	–	109328	Казахстан
					–		–		–	8098		
21	23 2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	8703		69624		69624	–	75194	Казахстан
					–		–		–	5570		

22	24 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	комплект	4	17634,5	90,75	70538	363	65469	3516	79978	Казахстан
					1176,5	44,25	4706	177	–	5924		
23	25 1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	8	80402,88	98,38	643223	787	618489	17473	713552	Казахстан
					2993,38	40,13	23947	321	–	52856		
	Раздел 4 Демонтажные работы											
24	26 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	303,1	390,76	3,04	118440	920	9419	78070	212231	Казахстан
					356,65	1,09	108101	329	–	15721		
25	27 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	69,3	261,11	1,26	18095	87	–	12985	33566	Казахстан
					259,86	0,39	18008	27	–	2486		

26	28 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м трубопровода	160,5	271,5	0,51	43576	82	–	31335	80904	Казахстан
					270,99	0,17	43494	27	–	5993		
27	29 1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	82	62,01	0,22	5085	18	–	3655	9439	Казахстан
					61,79	0,11	5067	9	–	699		
28	30 1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	41	561,66	5,56	23028	228	–	16500	42690	Казахстан
					556,1	2,83	22800	116	–	3162		
29	31 1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	41	399,44	1,51	16377	62	–	11769	30398	Казахстан
					397,93	0,76	16315	31	–	2252		
30	32 1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР = 72 %	прибор	54	698,24	6,22	37705	336	–	27028	69912	Казахстан
					692,02	3,15	37369	170	–	5179		
31	33 1215-0101-0306	Смеситель с душевой сеткой. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	11	626,64	2,55	6893	28	–	4953	12794	Казахстан
					624,09	1,27	6865	14	–	948		
32	34 1215-0101-0406	Сифон. Демонтаж НР = 72 %	прибор	53	639,23	0,64	33879	34	–	24381	62921	Казахстан

33	35 1117-0101-0110				638,58	0,32	33845	17	–	4661		
		Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	11	1046,82	162,18	11515	1784	–	7631	20678	Казахстан
					884,64	78,91	9731	868	–	1532		
34	36 1117-0101-0112											
		Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	13	760,38	54,46	9885	708	–	6857	18081	Казахстан
					705,92	26,62	9177	346	–	1339		
35	37 1117-0601-0101											
		Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	8	1855	59	14840	472	–	10483	27349	Казахстан
					1796	24	14368	192	–	2026		

Итого	**6 633 307**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 369 834
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 697
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 358
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 745 242
- накладные расходы, тенге	995 179
в т.ч. зарплата, тенге	89 566
- сметная прибыль (8 %), тенге	491 354

Всего	**6 633 307**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	79 600
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	162 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**137 507**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**7 012 866**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**7 363 509**
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	**6 995 333,55**
НДС (12 %)	**839 440,03**
Всего по акту с учетом НДС	**7 834 773,58**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970440001200
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мамбетова М. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"
БИН 100740007121, № аттестата KZ31VJE00071419
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Абенов Е. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусаинов А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Бестау-С"
БИН 061240009707, № аттестата KZ58VJE00036304
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Султанов С. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)