Товарищество с ограниченной ответственностью “MM Project"

Сметная документация

«Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу: Атырауская область, р-н Индер, п. Индербор, ул.Изтилеу Купбаева, дом №2»

Директор ТОО «MM PROJECT» _____ Аскарова Ж.

ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" _____ Габбасов Ш.А

Лицензия 09-ГСЛ СМР №000956 от 23.06.2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаева,дом №2»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- Демонтажные работы: регион 6.03
- Общестроительные работы: регион 6.03
- Наружное освещение: регион 6.03

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Главный инженер проекта

Форма 1

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 94707,535 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 10147,236 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаева,дом №2

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	--	--
		Часть II. Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-01-01-01	Демонтажные работы	4 638,411	--	--	4 638,411
		Всего по главе	**4 638,411**	--	--	**4 638,411**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-01-01-01	Общестроительные работы	61 264,555	72,208	--	61 336,763
		Всего по главе	**61 264,555**	**72,208**	--	**61 336,763**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-01-01-01	Наружное освещение	3 658,292	--	--	3 658,292
		Всего по главе	**3 658,292**	--	--	**3 658,292**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**69 561,258**	**72,208**	--	**69 633,466**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	3 547,624	--	--	3 547,624
		Итого по главе 8	**3 547,624**	--	--	**3 547,624**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**73 108,882**	**72,208**	--	**73 181,09**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 655,444	--	--	3 655,444

6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 462,178	1,444	--	1 463,622
		Итого по части II в сметных ценах:	**78 226,504**	**73,652**	**--**	**78 300,156**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 40 %	31 290,602	29,461	--	31 320,062
8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 60 %	46 935,902	44,191	--	46 980,094
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	32 504,677	30,604	--	32 535,281
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	49 691,04	46,785	--	49 737,825
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**82 195,717**	**77,389**	**--**	**82 273,106**
11		- в том числе на 2025 г.	82 195,717	77,389	--	82 273,106
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,078 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,078 : 1,168 = 0,067 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,078 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,078 : 1,168 = 0,067 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,067x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,067x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 78300,156x0,46% = 360,181	--	--	360,181	360,181
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	149,662	149,662
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	228,794	228,794
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**378,457**	**378,457**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 78300,156x0,8.2,9% = 1816,564	--	--	1 816,564	1 816,564
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 40 %, к - 1,0388	--	--	754,819	754,819
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 60 %, к - 1,0587	--	--	1 153,918	1 153,918
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 908,736**	**1 908,736**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18		II квартал 2025 г., доля - 40%, к - 1,0388	--	--	904,481	904,481
19		III квартал 2025 г., доля - 60%, к - 1,0587	--	--	1 382,712	1 382,712

		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	2 287,193	2 287,193
		- в том числе на 2025 г.	--	--	2 287,193	2 287,193
20		**Итого по частям I-III в сметных ценах:**	78 226,504	73,652	2 176,745	80 476,901
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	82 195,717	77,389	2 287,193	84 560,299
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
21	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	--	--
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	32 504,677	30,604	904,481	33 439,762
22		- в том числе затраты по части II	32 504,677	30,604	--	32 535,281
23		- в том числе затраты по части III	--	--	904,481	904,481
24	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	4 012,771	4 012,771
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	49 691,04	46,785	1 382,712	51 120,537
25		- в том числе затраты по части II	49 691,04	46,785	--	49 737,825
26		- в том числе затраты по части III	--	--	1 382,712	1 382,712
27	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	6 134,464	6 134,464
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	10 147,236	10 147,236
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	82 195,717	77,389	12 434,429	94 707,535

Главный инженер проекта Смагулов

Начальник сметного отдела Смагулов

ТОО "MM Project"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2
Шифр стройки К1-2025

Наименование объекта - Демонтажные работы
Шифр объекта 1-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**4638,411**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4497,492	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,053	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 638 411**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 454 551
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2 205 972*
		машины и механизмы	тенге			169 239
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*42 941*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 671
		перевозки	тенге			7 950
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 053		
1	**1211-0103-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов**	**м^2**	**606,5**	**1 790**	**1 085 635**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 779	1 078 964
		в том числе оплата труда рабочих			878	532 507
1.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	229,68155	4 695	1 078 355
1.2		материалы, изделия и конструкции			11	6 671
1.2.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м^3	0,18195	37 184	6 766
1.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,06065	36	2

1	2	3	4	5	6	7
2	**1219-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи**	**т**	**2,7**	**8 756**	**23 641**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			8 756	23 641
		в том числе оплата труда рабочих			4 321	11 667
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	6,13386	3 854	23 640
3	**1206-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**5,88**	**1 539**	**9 049**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 539	9 049
		в том числе оплата труда рабочих			760	4 469
3.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,261448	4 001	9 048
4	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8 828**	**17 656**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8 469	16 938
		в том числе оплата труда рабочих			4 181	8 362
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,1558	4 076	16 939
4.2		машины и механизмы			359	718
		в том числе оплата труда машинистов			114	228
4.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,084164	8 365	704
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,084164*	*2 715*	*229*
4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,168116	86	14
5	**1206-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**10,8**	**1 460**	**15 768**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 429	15 433
		в том числе оплата труда рабочих			705	7 614
5.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,78432	4 076	15 425
5.2		машины и механизмы			31	335
		в том числе оплата труда машинистов			12	130
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0549504	6 143	338
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0549504*	*2 273*	*125*
6	**1206-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**5 944**	**11 888**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 766	11 532
		в том числе оплата труда рабочих			2 846	5 692
6.1.1	009-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,729	4 226	11 533

1	2	3	4	5	6	7
6.2		машины и механизмы			178	356
		в том числе оплата труда машинистов			59	118
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01484	6 143	91
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01484*	*2 273*	*34*
6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,03074	8 365	257
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03074*	*2 715*	*83*
6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,061268	86	5
7	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08***	**Демонтаж существующей фасадной декоративной штукатурки**	**м^2**	**550**	**947**	**520 850**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			947	520 850
		в том числе оплата труда рабочих			469	257 950
7.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	135,575	3 845	521 286
8	**1220-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Отмостка бетонное. Разборка**	**м**	**100**	**970**	**97 000**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			418	41 800
		в том числе оплата труда рабочих			206	20 600
8.1.1	009-0116	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,6). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,58	3 613	41 839
8.2		машины и механизмы			552	55 200
		в том числе оплата труда машинистов			173	17 300
8.2.1	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,216	8 837	1 909
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,216*	*2 715*	*586*
8.2.2	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	2,808	8 223	23 090
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,808*	*2 715*	*7 624*
8.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5,616	86	483
8.2.4	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	2,808	10 579	29 706
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,808*	*3 246*	*9 115*
		Кровля				
9	**1208-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**415**	**711**	**295 065**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			711	295 065
		в том числе оплата труда рабочих			351	145 665
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	76,5675	3 854	295 091

1	2	3	4	5	6	7
10	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=0,8***	**Разборка. Утепление плитами из минеральной ваты**	**м^2 утепляемого покрытия**	**415**	**1 954**	**810 910**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 854	769 410
		в том числе оплата труда рабочих			931	386 365
10.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	144,503	5 324	769 334
10.2		машины и механизмы			100	41 500
		в том числе оплата труда машинистов			22	9 130
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,25496	13 695	17 187
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,25496*	*2 715*	*3 407*
10.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,597504	1 098	7 244
10.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,71712	12 815	9 190
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,71712*	*3 879*	*2 782*
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,003968	8 247	8 280
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,003968*	*2 715*	*2 726*
11	**1208-0101-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м^2 кровли**	**415**	**698**	**289 670**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			643	266 845
		в том числе оплата труда рабочих			317	131 555
11.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	66,6905	4 001	266 829
11.2		машины и механизмы			55	22 825
		в том числе оплата труда машинистов			13	5 395
11.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	2,02354	11 336	22 939
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,02354*	*2 715*	*5 494*
12	**1208-0101-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м^2 кровли**	**415**	**1 032**	**428 280**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			997	413 755
		в том числе оплата труда рабочих			493	204 595
12.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	99,766	4 151	414 129
12.2		машины и механизмы			35	14 525
		в том числе оплата труда машинистов			8	3 320
12.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,27571	11 336	14 461
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,27571*	*2 715*	*3 464*
13	**1208-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	**м^2 кровли**	**415**	**317**	**131 555**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			285	118 275
		в том числе оплата труда рабочих			141	58 515

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	29,5895	4 001	118 388
13.2		машины и механизмы			32	13 280
		в том числе оплата труда машинистов			8	3 320
13.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,18773	11 336	13 464
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,18773*	*2 715*	*3 225*
14	**1208-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции**	**м^2 кровли**	**500**	**711**	**355 500**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			711	355 500
		в том числе оплата труда рабочих			351	175 500
14.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	92,25	3 854	355 532
15	**1208-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37***	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**500**	**900**	**450 000**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			859	429 500
		в том числе оплата труда рабочих			424	212 000
15.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	111,4	3 854	429 336
15.2		машины и механизмы			41	20 500
		в том числе оплата труда машинистов			8	4 000
15.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,848	22 730	19 275
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,848*	*4 636*	*3 931*
15.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	53	23	1 219
16	**1208-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32***	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**75,7142857**	**405**	**30 664**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			405	30 664
		в том числе оплата труда рабочих			199	15 067
16.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,95	3 854	30 639
17	**1208-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**90**	**372**	**33 480**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			372	33 480
		в том числе оплата труда рабочих			183	16 470
17.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,685	3 854	33 472
18	**1208-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**50**	**477**	**23 850**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			477	23 850
		в том числе оплата труда рабочих			235	11 750

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,85	4 076	23 845
19	**414-104-0501** ***РСНБ РК 2024***	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**10,6**	**255**	**2 703**
20	**412-101-0105** ***РСНБ РК 2024***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**53**	**99**	**5 247**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 1-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,18195	37 184	6 765,63
2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,06065	36	2,18
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 768**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**6 767,81**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190000'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8Ц8''6.03'''''*
2	Ю''Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2'К1-2025'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ'1'1-01-01-01'Демонтажные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2'construction-cipher=К1-2023'object=Демонтажные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	(РС295913)*
5	Е12-110103-0202'606,5''Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов'м^2*
6	Е12-190101-0901(РС295913)'2,7''Очистка кровли существующего дома от мусора и грязи'т*
7	Е12-060101-1001(РС295913)'1,4.2,1.2''Полотна дверные. Снятие'м^2*
8	Е12-060101-0901(РС295913)'2''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
9	Е12-060101-0201'1,8.3,0.2''Переплеты оконные неостекленные. Снятие'м^2*
10	Е12-060101-0101'2''Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
11	Е11-460201-0802'550''Демонтаж существующей фасадной декоративной штукатурки 'м^2*
12	Е12-200101-0401'100''Отмостка бетонное. Разборка'м*
13	П2Кровля*
14	Е12-080101-0201'415=Ф1''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий'м^2 кровли*
15	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53=0)к=0,8'Ф1''Разборка. Утепление плитами из минеральной ваты 'м^2 утепляемого покрытия*
16	Е12-080101-0101'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами'м^2 кровли*
17	Е12-080101-0102'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок'м^2 кровли*
18	Е12-080101-0104'Ф1''Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты'м^2 кровли*
19	Е12-080101-0201'500''Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий пароизоляции'м^2 кровли*
20	Е12-080101-0208'500''Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий'м^2 кровли*
21	Е12-080101-0404'53:0,7''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
22	Е12-080101-0401'90''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка'м*
23	Е12-080101-0402'50''Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей'м*
24	С3414-104-0501'10,6=Ф1''Мусор строительный (механизированная). Погрузка'т*
25	С3412-101-0105'Ф1.5''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
26	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2
Шифр стройки К1-2025

Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**61336,763**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	32755,619	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	6,526	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**61 336 763**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32 245 077
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*16 130 165*
		машины и механизмы	тенге			1 784 653
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*510 542*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27 232 375
		перевозки	тенге			2 450
		оборудование	тенге			72 208
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 526		
		Раздел 1. Монтажные работы				**37 311 376**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 711 245
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*11 357 999*
		машины и механизмы	тенге			888 706
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*292 667*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 636 766
		перевозки	тенге			2 450
		оборудование	тенге			72 208

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 510		
		Фасад				
1	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м^2**	**606,05**	**2 627**	**1 592 093**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 181	1 321 795
		в том числе оплата труда рабочих			1 086	658 170
1.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	284,055635	4 654	1 321 995
1.2		машины и механизмы			132	79 998
		в том числе оплата труда машинистов			43	26 060
1.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	9,6871032	8 247	79 890
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,6871032*	*2 715*	*26 300*
1.3		материалы, изделия и конструкции			314	190 300
1.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,2242385	697 334	156 369
1.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м^3	0,036363	42 738	1 554
1.3.3	261-601-0202	Щиты настила	м^2	7,2726	4 410	32 072
2	**1211-0102-1501** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью**	**м^2**	**550**	**4 668**	**2 567 400**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 809	2 094 950
		в том числе оплата труда рабочих			1 879	1 033 450
2.1.1	009-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	335,225	6 248	2 094 486
2.2		машины и механизмы			336	184 800
		в том числе оплата труда машинистов			150	82 500
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,3231	6 143	20 414
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,3231*	*2 273*	*7 553*
2.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	32,8812	5 002	164 472
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,8812*	*2 273*	*74 739*
2.3		материалы, изделия и конструкции			523	287 650
2.3.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	3 025	83	251 075
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,255	36	81
2.3.3	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	55	656	36 080
3	**1203-0101-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 40***	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м^3 кладки**	**20**	**79 595**	**1 591 900**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			26 557	531 140
		в том числе оплата труда рабочих			13 105	262 100
3.1.1	009-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	119,356	4 450	531 134
3.2		машины и механизмы			4 686	93 720
		в том числе оплата труда машинистов			1 122	22 440

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	8,268	11 336	93 726
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,268*	*2 715*	*22 448*
3.3		материалы, изделия и конструкции			48 352	967 040
3.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,8	45 603	218 894
3.3.2	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	7,84	95 420	748 093
3.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,88	36	32
4	**6112-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка по бетонной поверхности компазиционными плитками, стены на цементном растворе**	**$м^2$**	**606,5**	**15 554**	**9 433 501**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			14 689	8 908 878
		в том числе оплата труда рабочих			7 382	4 477 183
4.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 703,052	5 231	8 908 665
4.2		машины и механизмы			90	54 585
		в том числе оплата труда машинистов			32	19 408
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,632196	6 143	46 885
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,632196*	*2 273*	*17 348*
4.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,693836	11 516	7 990
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,693836*	*2 715*	*1 884*
4.3		материалы, изделия и конструкции			775	470 038
4.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	12,13	37 836	458 951
4.3.2	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,2426	29 629	7 188
4.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,0325	36	109
4.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	3,0325	1 103	3 345
5	**231-301-1001** *СпрСЦ 02.2025*	**Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм**	**$м^2$**	**606,5**	**5 189**	**3 147 128**
6	**6112-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, угловой элемент**	**м**	**78**	**1 361**	**106 158**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 179	91 962
		в том числе оплата труда рабочих			592	46 176
6.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,8448	4 880	91 963
6.2		машины и механизмы			9	702
		в том числе оплата труда машинистов			3	234
6.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,673296	23	15
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,073008	8 247	602
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,073008*	*2 715*	*198*
6.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,247024	22	49
6.3		материалы, изделия и конструкции			173	13 494
6.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,858	1 186	1 018
6.3.2	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	4,134	3 023	12 497

1	2	3	4	5	6	7
7	**231-204-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник боковой НБ(6)**	**шт.**	**39**	**5 989**	**233 571**
8	**6112-0303-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, Фасадная краска**	**м^2**	**606,5**	**1 857**	**1 126 270**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			685	415 452
		в том числе оплата труда рабочих			344	208 636
8.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,72515	5 144	415 250
8.2		машины и механизмы			10	6 066
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 820
8.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,766128	38	67
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,756912	8 247	6 242
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,756912*	*2 715*	*2 055*
8.3		материалы, изделия и конструкции			64	38 816
8.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,0018195	8 810	16
8.3.2	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,3639	37 511	13 650
8.3.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,042455	579 994	24 624
8.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06065	1 103	67
8.3.5	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,479135	1 389 366	665 694
				Двери		
9	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м^2**	**5,88**	**10 832**	**63 692**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			9 593	56 407
		в том числе оплата труда рабочих			4 776	28 083
9.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,885244	4 746	56 407
9.2		машины и механизмы			148	870
		в том числе оплата труда машинистов			48	282
9.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5347037	20	11
9.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0520733	42	2
9.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0304819	6 143	187
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0304819*	*2 273*	*69*
9.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031117	12 815	399
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031117*	*3 879*	*121*
9.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8 247	262
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2 715*	*86*
9.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3365712	22	7
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 091	6 415
9.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0025872	127 483	330
9.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,293788	1 590	3 647
9.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,0584	2 307	2 442

1	2	3	4	5	6	7
10	**223-207-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м^2**	**5,88**	**70 069**	**412 006**
		Домофон				
11	**6125-0801-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**23 447**	**46 894**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			23 433	46 866
		в том числе оплата труда рабочих			12 884	25 768
11.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,4908	4 938	46 866
11.2		машины и механизмы			14	28
		в том числе оплата труда машинистов			3	6
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,356796	20	7
11.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001908	8 247	16
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001908*	*2 715*	*5*
11.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,176596	22	4
12	**248-405-0704** *РСНБ РК 2022*	**Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг**	**шт.**	**2**	**41 114**	**82 228**
13	**248-401-0756** *РСНБ РК 2022*	**DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии**	**шт.**	**2**	**192 394**	**384 788**
14	**248-401-0751** *РСНБ РК 2022*	**ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг**	**шт.**	**2**	**6 711**	**13 422**
15	**248-401-0753** *РСНБ РК 2022*	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"**	**шт.**	**2**	**4 744**	**9 488**
16	**248-401-0301** *РСНБ РК 2022*	**Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40**	**шт.**	**2**	**18 298**	**36 596**
17	**248-401-0503** *РСНБ РК 2022*	**Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова**	**шт.**	**12**	**5 603**	**67 236**
18	**248-401-0404** *РСНБ РК 2022*	**Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)**	**шт.**	**12**	**994**	**11 928**
19	**6125-0105-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях**	**м**	**1 200**	**637**	**764 400**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			576	691 200
		в том числе оплата труда рабочих			317	380 400
19.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	139,92	4 938	690 925
19.2		машины и механизмы			60	72 000
		в том числе оплата труда машинистов			14	16 800
19.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	6,2328	11 516	71 777
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,2328*	*2 715*	*16 922*
19.3		материалы, изделия и конструкции			1	1 200
19.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,132	986	130
19.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	2 143	771

1	2	3	4	5	6	7
20	**6119-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**100**	**385**	**38 500**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			365	36 500
		в том числе оплата труда рабочих			178	17 800
20.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,99	5 219	36 481
20.2		машины и механизмы			2	200
20.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,242	23	29
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00216	12 815	28
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00216*	*3 879*	*8*
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00108	8 247	9
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00108*	*2 715*	*3*
20.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3544	22	52
20.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,5184	155	80
20.3		материалы, изделия и конструкции			18	1 800
20.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900
20.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	1 186	249
20.3.3	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,012	20 825	250
20.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	521
21	**6119-0301-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**100**	**1 662**	**166 200**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 646	164 600
		в том числе оплата труда рабочих			801	80 100
21.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,68	5 036	164 576
21.2		машины и механизмы			5	500
21.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,8144	23	42
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00756	12 815	97
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00756*	*3 879*	*29*
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00432	8 247	36
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00432*	*2 715*	*12*
21.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,4344	22	76
21.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,456	97	335
21.3		материалы, изделия и конструкции			11	1 100
21.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	73	10	730
21.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3066	1 186	364
22	**241-207-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**100**	**343**	**34 300**
23	**243-305-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**м**	**103**	**68**	**7 004**
24	**243-305-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5**	**м**	**1 030**	**154**	**158 620**

1	2	3	4	5	6	7
25	**243-305-0401** *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80**	**м**	**103**	**104**	**10 712**
26	**243-305-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50**	**м**	**103**	**197**	**20 291**
27	**1146-0302-0404** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**234**	**1 492**	**349 128**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			1 031	241 254
		в том числе оплата труда рабочих			511	119 574
27.1.1	006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	44,6472	5 406	241 363
27.2		машины и механизмы			461	107 874
		в том числе оплата труда машинистов			147	34 398
27.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,636	8 365	105 700
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,636*	*2 715*	*34 307*
27.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	25,272	86	2 173
		Проемы				
		Окна				
28	**6108-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**10,8**	**10 132**	**109 426**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			7 085	76 518
		в том числе оплата труда рабочих			3 527	38 092
28.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,12224	4 746	76 516
28.2		машины и механизмы			524	5 659
		в том числе оплата труда машинистов			179	1 933
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3522528	6 143	2 164
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3522528*	*2 273*	*801*
28.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,1442384	23	26
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4164048	8 247	3 434
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4164048*	*2 715*	*1 131*
28.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,7635968	22	39
28.3		материалы, изделия и конструкции			2 523	27 248
28.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	7,668	121	928
28.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,23112	259	60
28.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	37,476	89	3 335
28.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	9,936	2 307	22 922
29	**223-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**10,8**	**36 391**	**393 023**
		Откосы наружные				

1	2	3	4	5	6	7
30	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**207**	**4 097**	**848 079**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 920	397 440
		в том числе оплата труда рабочих			965	199 755
30.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,4974	4 703	397 391
30.2		машины и механизмы			10	2 070
		в том числе оплата труда машинистов			2	414
30.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	14,5314	20	291
30.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,818064	23	19
30.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,129168	12 815	1 655
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,129168*	*3 879*	*501*
30.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,6146	98	158
30.3		материалы, изделия и конструкции			64	13 248
30.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	8,901	1 253	11 153
30.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	283,59	3	851
30.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,652257	1 993	1 300
30.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	217,35	384	83 462
30.3.5	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	217,35	954	207 352
30.3.6	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	217,35	665	144 538
31	**6112-0401-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 150 мм, отлива**	**м**	**60**	**3 305**	**198 300**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 920	115 200
		в том числе оплата труда рабочих			965	57 900
31.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	24,492	4 703	115 186
31.2		машины и механизмы			10	600
		в том числе оплата труда машинистов			2	120
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,212	20	84
31.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23712	23	5
31.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03744	12 815	480
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03744*	*3 879*	*145*
31.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,468	98	46
31.3		материалы, изделия и конструкции			64	3 840
31.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,58	1 253	3 233
31.3.2	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	82,2	3	247
31.3.3	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,18906	1 993	377
31.3.4	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	63	384	24 192

1	2	3	4	5	6	7
31.3.5	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	63	865	54 495
32	**6112-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	**$м^2$**	**424,86**	**11 345**	**4 820 037**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			9 576	4 068 459
		в том числе оплата труда рабочих			4 812	2 044 426
32.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	790,919376	5 144	4 068 489
32.2		машины и механизмы			132	56 081
		в том числе оплата труда машинистов			49	20 818
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	9,1022006	6 143	55 915
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,1022006*	*2 273*	*20 689*
32.3		материалы, изделия и конструкции			38	16 145
32.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,42486	37 511	15 937
32.3.2	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	18,26898	37 184	679 314
33	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**424,86**	**5 413**	**2 299 767**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			4 261	1 810 328
		в том числе оплата труда рабочих			2 141	909 625
33.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	358,029522	5 056	1 810 197
33.2		машины и механизмы			52	22 093
		в том числе оплата труда машинистов			15	6 373
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8837088	6 143	5 429
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8837088*	*2 273*	*2 009*
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,6185962	12 815	7 927
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6185962*	*3 879*	*2 400*
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6185962	8 247	5 102
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6185962*	*2 715*	*1 679*
33.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	18,6904411	191	3 570
33.3		материалы, изделия и конструкции			23	9 772
33.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,614468	361	583
33.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,70862	189	9 395
33.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 446,7052	84	457 523
34	**6112-0303-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Откосы. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**424,86**	**882**	**374 727**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			644	273 610
		в том числе оплата труда рабочих			323	137 230

1	2	3	4	5	6	7
34.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,084678	5 056	273 452
34.2		машины и механизмы			2	850
		в том числе оплата труда машинистов			1	425
34.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,5302253	38	20
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0883709	8 247	729
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0883709*	*2 715*	*240*
34.3		материалы, изделия и конструкции			29	12 321
34.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	65,8533	189	12 446
34.3.2	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	165,6954	532	88 150
		Козырек				
35	**6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Металлоконструкция козырька. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3**	**344 896**	**103 469**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			289 601	86 880
		в том числе оплата труда рабочих			144 190	43 257
35.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,306	4 746	86 880
35.2		машины и механизмы			50 573	15 172
		в том числе оплата труда машинистов			12 754	3 826
35.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0324	545	18
35.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,04004	12 937	13 455
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,04004*	*3 246*	*3 376*
35.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,028512	22 730	648
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028512*	*4 636*	*132*
35.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03888	12 815	498
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03888*	*3 879*	*151*
35.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06156	8 247	508
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06156*	*2 715*	*167*
35.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,47304	96	45
35.3		материалы, изделия и конструкции			4 722	1 417
35.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00561	10 602	59
35.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00006	1 121 754	67
35.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000309	120 707	37
35.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000132	954 056	126
35.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,36	555	200
35.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,108	251	27
35.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000093	712 423	66

1	2	3	4	5	6	7
35.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00018	780 756	141
35.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,132	2 280	301
35.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,009	2 146	19
35.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000582	567 200	330
35.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,003	861	3
35.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	1 352 536	41
36	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,3**	**377 036**	**113 111**
37	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м^2**	**8,7**	**404**	**3 515**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			220	1 914
		в том числе оплата труда рабочих			110	957
37.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,38541	4 968	1 915
37.2		машины и механизмы			7	61
		в том числе оплата труда машинистов			2	17
37.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0018096	38	0
37.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0018096	11 516	21
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018096*	*2 715*	*5*
37.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018096	8 247	15
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018096*	*2 715*	*5*
37.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,117624	202	24
37.3		материалы, изделия и конструкции			177	1 540
37.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002436	579 994	141
37.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001566	893 907	1 400
38	**6106-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м^2 покрытия**	**20**	**2 233**	**44 660**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 625	32 500
		в том числе оплата труда рабочих			809	16 180
38.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,848	4 746	32 501
38.2		машины и механизмы			413	8 260
		в том числе оплата труда машинистов			108	2 160
38.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03456	545	19
38.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,19008	33	6
38.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,52056	20	10
38.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,45576	15 031	6 851
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,45576*	*3 879*	*1 768*
38.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,007128	22 730	162

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007128*	*4 636*	*33*
38.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,00432	311	1
38.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,04536	12 815	581
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04536*	*3 879*	*176*
38.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06912	8 247	570
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,06912*	*2 715*	*188*
38.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,36288	96	35
38.3		материалы, изделия и конструкции			195	3 900
38.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0032	10 602	34
38.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0022	1 121 754	2 468
38.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,00026	120 707	31
38.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	954 056	420
38.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,28	555	155
38.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,084	251	21
38.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000094	712 423	67
38.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000018	780 756	14
38.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,122	2 280	278
38.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,008	2 146	17
38.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000594	567 200	337
38.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00003	1 352 536	41
39	**224-103-0913** ***РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**20**	**5 374**	**107 480**
		Отмостка				
40	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под отмостку щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**5**	**27 240**	**136 200**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 846	19 230
		в том числе оплата труда рабочих			1 915	9 575
40.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,59	4 190	19 232
40.2		машины и механизмы			5 237	26 185
		в том числе оплата труда машинистов			1 629	8 145
40.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,484	8 365	20 779
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,484*	*2 715*	*6 744*
40.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,968	18	89
40.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,432	12 305	5 316

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	*3 246*	*1 402*
40.3		материалы, изделия и конструкции			18 157	90 785
40.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,75	15 784	90 758
40.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,75	36	27
41	**1113-0701-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Пропитка щебня мастикой**	**$м^3$**	**5**	**106 757**	**533 785**
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			55 827	279 135
		в том числе оплата труда рабочих			28 051	140 255
41.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,2	4 880	279 136
41.2		машины и механизмы			11 695	58 475
		в том числе оплата труда машинистов			3 904	19 520
41.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,79552	1 098	3 069
41.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	1,2922	14 667	18 953
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*1,9383*	*5 819*	*7 519*
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,42	8 247	36 452
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,42*	*2 715*	*12 000*
41.3		материалы, изделия и конструкции			39 235	196 175
41.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,54	241 583	130 455
41.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0985	176 739	17 409
41.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00985	77 199	760
41.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,54	88 056	47 550
42	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15**	**$м^3$**	**10**	**63 195**	**631 950**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			5 571	55 710
		в том числе оплата труда рабочих			2 773	27 730
42.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,58	3 821	55 710
42.2		машины и механизмы			2 689	26 890
		в том числе оплата труда машинистов			532	5 320
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,944	13 695	26 623
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,944*	*2 715*	*5 278*
42.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,184	29	150
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01404	8 247	116
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01404*	*2 715*	*38*
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	17 520
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02	36	1
42.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,5	7 006	17 515
42.3.3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,2	52 140	531 828
		Пандус				

1	2	3	4	5	6	7
43	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3**	**450**	**1 350**
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			33	99
		в том числе оплата труда рабочих			16	48
43.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0252	3 949	100
43.2		машины и механизмы			415	1 245
		в том числе оплата труда машинистов			92	276
43.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0168156	15 614	263
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0168156*	*3 879*	*65*
43.2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,0541404	18 110	980
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0541404*	*3 879*	*210*
43.3		материалы, изделия и конструкции			2	6
43.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	0,00036	15 553	6
44	**412-101-0105** *РСНБ РК 2024*	**Подвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**24,75**	**99**	**2 450**
45	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**3**	**134**	**402**
		из них:				
45.1		машины и механизмы			134	402
		в том числе оплата труда машинистов			34	102
45.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,03726	10 755	401
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03726*	*2 715*	*101*
46	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**3**	**94**	**282**
		из них:				
46.1		машины и механизмы			94	282
		в том числе оплата труда машинистов			24	72
46.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0261144	10 755	281
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0261144*	*2 715*	*71*
47	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**3**	**624**	**1 872**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			385	1 155
		в том числе оплата труда рабочих			186	558
47.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,3498	3 305	1 156
47.2		машины и механизмы			239	717
		в том числе оплата труда машинистов			77	231

1	2	3	4	5	6	7
47.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,08505	8 365	711
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08505*	*2 715*	*231*
47.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,3402	18	6
48	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под пандус щебеночное. Устройство**	**м^3 основания**	**3**	**27 240**	**81 720**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			3 846	11 538
		в том числе оплата труда рабочих			1 915	5 745
48.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,754	4 190	11 539
48.2		машины и механизмы			5 237	15 711
		в том числе оплата труда машинистов			1 629	4 887
48.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,4904	8 365	12 467
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4904*	*2 715*	*4 046*
48.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,9808	18	54
48.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,2592	12 305	3 189
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2592*	*3 246*	*841*
48.3		материалы, изделия и конструкции			18 157	54 471
48.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,45	15 784	54 455
48.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,45	36	16
49	**1113-0701-0401** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пропитка щебня мастикой**	**м^3**	**3**	**106 757**	**320 271**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			55 827	167 481
		в том числе оплата труда рабочих			28 051	84 153
49.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,32	4 880	167 482
49.2		машины и механизмы			11 695	35 085
		в том числе оплата труда машинистов			3 904	11 712
49.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,677312	1 098	1 842
49.2.2	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,77532	14 667	11 372
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1,5 чел.	*чел.-ч*	*1,16298*	*5 819*	*4 512*
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,652	8 247	21 871
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,652*	*2 715*	*7 200*
49.3		материалы, изделия и конструкции			39 235	117 705
49.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,324	241 583	78 273
49.3.2	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,0591	176 739	10 445
49.3.3	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00591	77 199	456
49.3.4	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,324	88 056	28 530
50	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пандус из бетона В15**	**м^3**	**2**	**66 709**	**133 418**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			8 827	17 654
		в том числе оплата труда рабочих			4 394	8 788
50.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,8664	4 566	17 654
50.2		машины и механизмы			4 176	8 352
		в том числе оплата труда машинистов			856	1 712
50.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,231336	64	15
50.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,562896	13 695	7 709
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,562896*	*2 715*	*1 528*
50.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,09288	306	28
50.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,005832	11 516	67
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,005832*	*2 715*	*16*
50.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021168	12 815	271
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021168*	*3 879*	*82*
50.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,031752	8 247	262
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031752*	*2 715*	*86*
50.3		материалы, изделия и конструкции			784	1 568
50.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008	122 966	98
50.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	64 965	13
50.3.3	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0146	36	1
50.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1	2 280	228
50.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,072	4 684	337
50.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,204	2 146	438
50.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	861	34
50.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,06	7 006	420
50.3.9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,03	52 140	105 844
51	**214-210-0301** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	**т**	**0,0346939**	**292 620**	**10 152**
52	**6106-0304-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	**м**	**75**	**36 860**	**2 764 500**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			6 850	513 750
		в том числе оплата труда рабочих			3 410	255 750
52.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	102,465	5 014	513 760
52.2		машины и механизмы			7	525
52.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,2502	20	185
52.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,1384	42	90
52.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,3379	23	123
52.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,6943	22	125
52.3		материалы, изделия и конструкции			189	14 175

1	2	3	4	5	6	7
52.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0075	954 056	7 155
52.3.2	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,5775	848	490
52.3.3	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,001575	4 159 618	6 551
52.3.4	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	75	29 814	2 236 050
53	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**12**	**10 534**	**126 408**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			6 696	80 352
		в том числе оплата труда рабочих			3 364	40 368
53.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,0856	4 703	80 354
53.2		машины и механизмы			55	660
		в том числе оплата труда машинистов			16	192
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028704	6 143	176
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028704*	*2 273*	*65*
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,019968	12 815	256
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019968*	*3 879*	*77*
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019968	8 247	165
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019968*	*2 715*	*54*
53.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,279552	155	43
53.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,290784	44	13
53.3		материалы, изделия и конструкции			478	5 736
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0168	36	1
53.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	48	90	4 320
53.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,08	145	592
53.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3	189	567
53.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,24	1 103	265
53.3.6	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,24	3 240	39 658
54	**8601-0302-0303** ***УСН РК 8.02-03-2024 0***	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**150 836**	**603 344**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			25 322	101 288
54.2		машины и механизмы			497	1 988
		в том числе оплата труда машинистов			116	464
54.3		материалы, изделия и конструкции			125 017	500 068
55	**8601-0303-0205** ***УСН РК 8.02-03-2024***	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)** 86-010303-0205	**шт.**	**4**	**18 056**	**72 224**
		из них:				
55.1		материалы, изделия и конструкции			4	16

1	2	3	4	5	6	7
55.2		оборудование			18 052	72 208
	Раздел 2.	**Кровля**				**24 025 387**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 533 832
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*4 772 166*
		машины и механизмы	тенге			895 947
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*217 875*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13 595 609
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 015		
56	**6111-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**415**	**2 350**	**975 250**
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			876	363 540
		в том числе оплата труда рабочих			440	182 600
56.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,471	5 231	363 403
56.2		машины и механизмы			56	23 240
		в том числе оплата труда машинистов			9	3 735
56.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49302	13 695	6 752
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,49302*	*2 715*	*1 339*
56.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,11242	1 098	8 907
56.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,31374	12 815	4 021
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,31374*	*3 879*	*1 217*
56.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4482	8 247	3 696
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4482*	*2 715*	*1 217*
56.3		материалы, изделия и конструкции			1 418	588 470
56.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м^2	456,5	262	119 603
56.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	813,4	246	200 096
56.3.3	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10375	282 724	29 333
56.3.4	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,249	961 724	239 469
57	**6111-0402-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**415**	**2 444**	**1 014 260**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			2 317	961 555
		в том числе оплата труда рабочих			1 164	483 060
57.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	180,608	5 324	961 557
57.2		машины и механизмы			127	52 705
		в том числе оплата труда машинистов			26	10 790
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5687	13 695	21 483
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5687*	*2 715*	*4 259*

1	2	3	4	5	6	7
57.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	8,24688	1 098	9 055
57.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,8964	12 815	11 487
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8964*	*3 879*	*3 477*
57.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,25496	8 247	10 350
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,25496*	*2 715*	*3 407*
58	**6111-0402-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**415**	**3 836**	**1 591 940**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			3 588	1 489 020
		в том числе оплата труда рабочих			1 802	747 830
58.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	279,6685	5 324	1 488 955
58.2		машины и механизмы			248	102 920
		в том числе оплата труда машинистов			54	22 410
58.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,1374	13 695	42 967
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,1374*	*2 715*	*8 518*
58.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	14,7906	1 098	16 240
58.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,7928	12 815	22 975
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7928*	*3 879*	*6 954*
58.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,50992	8 247	20 699
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,50992*	*2 715*	*6 814*
59	**234-101-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м^3**	**64,1175**	**36 280**	**2 326 183**
60	**6107-0101-0214** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м^3 древесины в конструкции**	**6,8**	**275 201**	**1 871 367**
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			105 578	717 930
		в том числе оплата труда рабочих			52 561	357 415
60.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	162,75868	4 411	717 929
60.2		машины и механизмы			2 220	15 096
		в том числе оплата труда машинистов			642	4 366
60.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	33,595128	20	672
60.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9627984	12 815	12 338
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9627984*	*3 879*	*3 735*
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2335392	8 247	1 926
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2335392*	*2 715*	*634*
60.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,5481632	22	166
60.3		материалы, изделия и конструкции			167 403	1 138 340
60.3.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	1,088	120 707	131 329
60.3.2	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,408	120 707	49 248

1	2	3	4	5	6	7
60.3.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,644	118 448	668 521
60.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	22,984	264	6 068
60.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	29,784	2 146	63 916
60.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	48,96	861	42 155
60.3.7	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,2584	624 830	161 456
60.3.8	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,013328	1 174 643	15 656
61	**6107-0102-0207** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**11,29**	**254 665**	**2 875 168**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			107 187	1 210 141
		в том числе оплата труда рабочих			53 363	602 468
61.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	274,347	4 411	1 210 145
61.2		машины и механизмы			3 274	36 963
		в том числе оплата труда машинистов			1 056	11 922
61.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,804436	20	56
61.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	4,023756	178	716
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,389552	8 247	36 201
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,389552*	*2 715*	*11 918*
61.3		материалы, изделия и конструкции			144 204	1 628 063
61.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,4997	120 707	1 267 387
61.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,3548	118 448	160 473
61.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1129	82 757	9 343
61.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	16,3705	264	4 322
61.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0291282	106 532	3 103
61.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	84,675	1 092	92 465
61.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	33,87	861	29 162
61.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,034999	624 830	21 868
61.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0339829	1 174 643	39 918
62	**6107-0115-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**18,09**	**9 558**	**172 904**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			3 921	70 931
		в том числе оплата труда рабочих			1 952	35 312
62.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,239016	4 654	70 922
62.2		машины и механизмы			176	3 184
		в том числе оплата труда машинистов			56	1 013

1	2	3	4	5	6	7
62.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,097686	12 815	1 252
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,097686*	*3 879*	*379*
62.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2344464	8 247	1 933
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2344464*	*2 715*	*637*
62.3		материалы, изделия и конструкции			1	18
62.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,41607	36	15
62.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,030753	96 649	2 972
62.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,121203	725 535	87 937
62.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01809	435 089	7 871
63	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**500**	**794**	**397 000**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			352	176 000
		в том числе оплата труда рабочих			177	88 500
63.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,5	4 703	176 363
63.2		машины и механизмы			31	15 500
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 000
63.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,432	13 695	5 916
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	*2 715*	*1 173*
63.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,214	1 098	2 431
63.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,27	12 815	3 460
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27*	*3 879*	*1 047*
63.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	8 247	3 563
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	*2 715*	*1 173*
63.3		материалы, изделия и конструкции			411	205 500
63.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	550	262	144 100
63.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	250	246	61 500
64	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**$м^2$**	**500**	**10 364**	**5 182 000**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3 992	1 996 000
		в том числе оплата труда рабочих			2 006	1 003 000
64.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	409	4 880	1 995 920
64.2		машины и механизмы			61	30 500
		в том числе оплата труда машинистов			17	8 500
64.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	42,228	20	845
64.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	35,1	23	807
64.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,836	12 815	23 528
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,836*	*3 879*	*7 122*
64.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,594	8 247	4 899
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,594*	*2 715*	*1 613*

1	2	3	4	5	6	7
64.3		материалы, изделия и конструкции			6 311	3 155 500
64.3.1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	575	5 374	3 090 050
64.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	10	1 018	10 180
64.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	22	861	18 942
64.3.4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	21,3	1 372	29 224
64.3.5	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,79	1 993	7 553
65	**215-204-0403** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	**7,504**	**122 966**	**922 737**
66	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**500**	**347**	**173 500**
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			149	74 500
		в том числе оплата труда рабочих			74	37 000
66.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,65	4 746	74 275
66.2		машины и механизмы			8	4 000
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 500
66.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1242	12 815	1 592
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1242*	*3 879*	*482*
66.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3024	8 247	2 494
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3024*	*2 715*	*821*
66.2.3	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,03	96 649	2 899
66.2.4	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,115	725 535	83 437
66.2.5	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02	435 089	8 702
67	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,74**	**1 492 847**	**1 104 707**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			271 070	200 592
		в том числе оплата труда рабочих			134 935	99 852
67.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,12584	5 878	200 592
67.2		машины и механизмы			16 197	11 986
		в том числе оплата труда машинистов			3 020	2 235
67.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,983	306	5 197
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,823176	8 247	6 789
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,823176*	*2 715*	*2 235*
67.3		материалы, изделия и конструкции			1 205 580	892 129
67.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,74	1 194 590	883 997
67.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0296	274 757	8 133

1	2	3	4	5	6	7
68	**6107-0102-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Карниз. Устройство карнизов**	**м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**53**	**11 632**	**616 496**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			7 052	373 756
		в том числе оплата труда рабочих			3 510	186 030
68.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	81,8532	4 566	373 742
68.2		машины и механизмы			80	4 240
		в том числе оплата труда машинистов			26	1 378
68.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,818532	20	16
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,51516	8 247	4 249
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,51516*	*2 715*	*1 399*
68.3		материалы, изделия и конструкции			4 500	238 500
68.3.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,3074	118 448	36 411
68.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,4876	118 448	57 755
68.3.3	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м^3	0,5618	253 967	142 679
68.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,908	861	1 643
69	**6112-0302-0318** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**53**	**6 039**	**320 067**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			5 498	291 394
		в том числе оплата труда рабочих			2 762	146 386
69.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,6498	4 968	291 372
69.2		машины и механизмы			15	795
		в том числе оплата труда машинистов			5	265
69.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011024	6 143	68
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011024*	*2 273*	*25*
69.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,088192	8 247	727
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,088192*	*2 715*	*239*
69.3		материалы, изделия и конструкции			208	11 024
69.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м^3	0,002544	8 810	22
69.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,646	731	7 051
69.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3286	1 103	362
69.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м^2	0,8904	4 057	3 612
69.3.5	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,28	116	4 672

1	2	3	4	5	6	7
69.3.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,348	446	12 197
70	**6110-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**90**	**6 171**	**555 390**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			3 476	312 840
		в том числе оплата труда рабочих			1 747	157 230
70.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,973	4 968	312 850
70.2		машины и механизмы			10	900
		в том числе оплата труда машинистов			3	270
70.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,74336	23	109
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0972	8 247	802
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0972*	*2 715*	*264*
70.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,92456	22	42
70.3		материалы, изделия и конструкции			2 685	241 650
70.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	90	974	87 660
70.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	3,6	1 581	5 692
70.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	18	517	9 306
70.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	27	1 105	29 835
70.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	207	347	71 829
70.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	29,88	1 251	37 380
71	**6110-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**50**	**3 708**	**185 400**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			1 519	75 950
		в том числе оплата труда рабочих			763	38 150
71.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,295	4 968	75 986
71.2		машины и механизмы			11	550
		в том числе оплата труда машинистов			3	150
71.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0594	8 247	490
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0594*	*2 715*	*161*
71.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,5704	22	57
71.3		материалы, изделия и конструкции			2 178	108 900
71.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,9	1 590	10 971
71.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	50	1 191	59 550
71.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	15	1 104	16 560
71.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	7	597	4 179
71.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	588	17 640
72	**6110-0402-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**90**	**1 196**	**107 640**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 162	104 580
		в том числе оплата труда рабочих			584	52 560

1	2	3	4	5	6	7
72.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,051	4 968	104 581
72.2		машины и механизмы			10	900
		в том числе оплата труда машинистов			2	180
72.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,12824	23	233
72.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03888	12 815	498
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03888*	*3 879*	*151*
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00972	8 247	80
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00972*	*2 715*	*26*
72.3		материалы, изделия и конструкции			24	2 160
72.3.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,5831	1 372	2 172
73	**224-105-0114** ***РСНБ РК 2022***	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**90**	**1 127**	**101 430**
74	**6110-0402-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**90**	**3 863**	**347 670**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			305	27 450
		в том числе оплата труда рабочих			153	13 770
74.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,733	4 790	27 461
74.2		машины и механизмы			60	5 400
		в том числе оплата труда машинистов			14	1 260
74.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,17496	13 695	2 396
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,17496*	*2 715*	*475*
74.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,83708	306	562
74.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,10692	12 815	1 370
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10692*	*3 879*	*415*
74.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13608	8 247	1 122
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,13608*	*2 715*	*369*
74.3		материалы, изделия и конструкции			3 498	314 820
74.3.1	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,27	1 159 673	313 112
74.3.2	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,468	1 505	704
74.3.3	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,45	2 108	949
75	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**$м^2$**	**7,83**	**404**	**3 163**
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			220	1 723
		в том числе оплата труда рабочих			110	861
75.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,346869	4 968	1 723
75.2		машины и механизмы			7	55
		в том числе оплата труда машинистов			2	16
75.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016286	38	0
75.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0016286	11 516	19

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016286*	*2 715*	*4*
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0016286	8 247	13
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0016286*	*2 715*	*4*
75.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1058616	202	21
75.3		материалы, изделия и конструкции			177	1 386
75.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002192	579 994	127
75.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0014094	893 907	1 260
		Монолитный пояс				
76	**6103-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**80**	**10 269**	**821 520**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			4 741	379 280
		в том числе оплата труда рабочих			2 360	188 800
76.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	75,648	5 014	379 299
76.2		машины и механизмы			3 303	264 240
		в том числе оплата труда машинистов			828	66 240
76.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	20,39904	12 937	263 902
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*20,39904*	*3 246*	*66 215*
76.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7776	42	33
76.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0368	306	317
76.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,216	22	5
76.3		материалы, изделия и конструкции			2 225	178 000
76.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00052	954 056	496
76.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	46,4	973	45 147
76.3.3	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	96	7	672
76.3.4	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	71,2	92	6 550
76.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,28	2 280	638
76.3.6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025816	316 337	8 167
76.3.7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	3,04	9 715	29 534
76.3.8	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	10,136	3 717	37 676
76.3.9	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,64	76 829	49 171
77	**6103-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,5556**	**91 966**	**51 096**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			78 519	43 625
		в том числе оплата труда рабочих			39 087	21 717
77.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,700696	5 014	43 625
77.2		машины и механизмы			3 224	1 791
		в том числе оплата труда машинистов			806	448
77.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,138011	12 937	1 785

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,138011*	*3 246*	*448*
77.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,138011	42	6
77.3		материалы, изделия и конструкции			10 223	5 680
77.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,3336	517	1 723
77.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,450036	8 507	3 828
77.3.3	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	5,556	23	128
78	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5556**	**301 009**	**167 241**
79	**6103-0401-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**9,36**	**66 822**	**625 454**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			5 881	55 046
		в том числе оплата труда рабочих			2 928	27 406
79.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,97928	5 014	55 050
79.2		машины и механизмы			5 278	49 403
		в том числе оплата труда машинистов			1 032	9 660
79.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 $м^3$	маш.-ч	4,3983389	38	167
79.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,9618784	64	190
79.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,5572867	13 787	49 044
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,5572867*	*2 715*	*9 658*
79.3		материалы, изделия и конструкции			14	131
79.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002808	36	0
79.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001404	95 688	134
79.3.3	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,5004	54 827	520 878
80	**6103-0401-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**80**	**6 302**	**504 160**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			3 133	250 640
		в том числе оплата труда рабочих			1 559	124 720
80.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,984	5 014	250 620
80.2		машины и механизмы			3 169	253 520
		в том числе оплата труда машинистов			795	63 600
80.2.1	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	19,59552	12 937	253 507
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,59552*	*3 246*	*63 607*
Слуховое окно-4шт						
81	**6107-0101-0213** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4**	**62 110**	**248 440**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			29 982	119 928
		в том числе оплата труда рабочих			14 925	59 700

1	2	3	4	5	6	7
81.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,2656	4 566	119 929
81.2		машины и механизмы			2 505	10 020
		в том числе оплата труда машинистов			784	3 136
81.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6912	20	14
81.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4752	12 815	6 090
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4752*	*3 879*	*1 843*
81.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4752	8 247	3 919
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4752*	*2 715*	*1 290*
81.3		материалы, изделия и конструкции			29 623	118 492
81.3.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,24	145 716	34 972
81.3.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,24	122 966	29 512
81.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4	122 966	49 186
81.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,6	861	4 822
82	**223-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**2**	**60 006**	**120 012**
83	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**23,4**	**12 268**	**287 071**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			3 992	93 413
		в том числе оплата труда рабочих			2 006	46 940
83.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,1412	4 880	93 409
83.2		машины и механизмы			61	1 428
		в том числе оплата труда машинистов			17	398
83.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,9762704	20	40
83.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,64268	23	38
83.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0859248	12 815	1 101
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0859248*	*3 879*	*333*
83.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0277992	8 247	229
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0277992*	*2 715*	*75*
83.3		материалы, изделия и конструкции			8 215	192 231
83.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	118 448	13 858
83.3.2	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5 728	154 140
83.3.3	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	120 707	21 184
83.3.4	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,468	1 018	476
83.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0296	861	886

1	2	3	4	5	6	7
83.3.6	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,99684	1 372	1 368
83.3.7	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,177372	1 993	354
84	**6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,098**	**1 492 847**	**146 299**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			271 070	26 565
		в том числе оплата труда рабочих			134 935	13 224
84.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,519368	5 878	26 565
84.2		машины и механизмы			16 197	1 587
		в том числе оплата труда машинистов			3 020	296
84.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,2491	306	688
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1090152	8 247	899
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1090152*	*2 715*	*296*
84.3		материалы, изделия и конструкции			1 205 580	118 147
84.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,098	1 194 590	117 070
84.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00392	274 757	1 077
		Вентиляционный канал				
85	**6105-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стен приямков и каналов**	**$м^3$**	**0,7**	**83 753**	**58 627**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			27 876	19 513
		в том числе оплата труда рабочих			13 874	9 712
85.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,4982	4 338	19 513
85.2		машины и механизмы			5 325	3 727
		в том числе оплата труда машинистов			1 056	739
85.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,27216	13 695	3 727
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,27216*	*2 715*	*739*
85.3		материалы, изделия и конструкции			1 439	1 007
85.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0322	36	1
85.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00161	624 830	1 006
85.3.3	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,168	45 603	7 661
85.3.4	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,28	95 420	26 718
86	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**6,88**	**14 957**	**102 904**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			8 162	56 155
		в том числе оплата труда рабочих			3 974	27 341
86.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,570096	4 853	56 150
86.2		машины и механизмы			149	1 026
		в том числе оплата труда машинистов			45	310

1	2	3	4	5	6	7
86.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0293005	83	2
86.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,134482	306	41
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0390674	12 815	501
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0390674*	*3 879*	*152*
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0586011	8 247	483
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0586011*	*2 715*	*159*
86.3		материалы, изделия и конструкции			283	1 947
86.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001032	954 056	985
86.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000612	3 595 322	220
86.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03096	2 280	71
86.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,344688	448	154
86.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,5504	951	523
86.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	6,88	6 363	43 777
87	**6118-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**	**4 985**	**9 970**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			2 052	4 104
		в том числе оплата труда рабочих			999	1 998
87.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,7862	5 219	4 103
87.2		машины и механизмы			115	230
		в том числе оплата труда машинистов			29	58
87.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,19656	85	17
87.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1092	306	33
87.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 247	180
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 715*	*59*
87.3		материалы, изделия и конструкции			2 818	5 636
87.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343
87.3.2	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2 555	5 110
87.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 280	182
88	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**41,25**	**929**	**38 321**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			913	37 661
		в том числе оплата труда рабочих			451	18 604
88.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,17575	4 606	37 658
88.2		машины и механизмы			1	41
88.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0043725	6 143	27
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0043725*	*2 273*	*10*
88.3		материалы, изделия и конструкции			15	619
88.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0165	36 948	610
88.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0070125	361	3

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	595	5 374	3 197 530
2	231-301-1001	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм	$м^2$	606,5	5 189	3 147 128,5
3	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	64,1175	36 280	2 326 182,9
4	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	75	29 814	2 236 050
5	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	10,9077	120 707	1 316 635,74
6	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,838	1 194 590	1 001 066,42
7	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	7,504	122 966	922 736,86
8	213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 усл. шт.	7,84	95 420	748 092,8
9	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	18,26898	37 184	679 313,75
10	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,644	118 448	668 520,51
11	236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,479135	1 389 366	665 693,88
12	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,23	52 140	637 672,2
13	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,5004	54 827	520 878,43

1	2	3	4	5	6	7
14	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	12,13	37 836	458 950,68
15	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5 446,7052	84	457 523,24
16	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	5,88	70 069	412 005,72
17	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	10,8	36 391	393 022,8
18	248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии	шт.	2	192 394	384 788
19	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,27	1 159 673	313 111,71
20	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 006,5	262	263 703
21	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 063,4	246	261 596,4
22	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	3 025	83	251 075
23	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,249	961 724	239 469,28
24	231-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Наличник боковой НБ(6)	шт.	39	5 989	233 571
25	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,8	45 603	218 894,4
26	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,8424	118 448	218 228,6
27	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,864	241 583	208 727,71
28	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	217,35	954	207 351,9
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,295009	624 830	184 330,47
30	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,236203	725 535	171 373,54
31	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5556	301 009	167 240,6
32	243-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5	м	1 030	154	158 620
33	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,2242385	697 334	156 369,13
34	224-103-0906	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	26,91	5 728	154 140,48
35	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	9,2	15 784	145 212,8

1	2	3	4	5	6	7
36	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	217,35	665	144 537,75
37	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,5618	253 967	142 678,66
38	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,088	120 707	131 329,22
39	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	2	60 006	120 012
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3	377 036	113 110,8
41	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	280,35	384	107 654,4
42	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90	1 127	101 430
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	113,4106	861	97 646,53
44	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	84,675	1 092	92 465,1
45	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	165,6954	532	88 149,95
46	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	90	974	87 660
47	248-405-0704 *РСНБ РК 2022*	Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг	шт.	2	41 114	82 228
48	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,864	88 056	76 080,38
49	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	207	347	71 829
50	248-401-0503	Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова	шт.	12	5 603	67 236
51	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	30,005	2 146	64 390,73
52	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	50	1 191	59 550
53	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0473109	1 174 643	55 573,42
54	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	63	865	54 495
55	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4008	122 966	49 284,77

1	2	3	4	5	6	7
56	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м^2 опалубки	0,64	76 829	49 170,56
57	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	46,4	973	45 147,2
58	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	6,88	6 363	43 777,44
59	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	12,24	3 240	39 657,6
60	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	10,136	3 717	37 675,51
61	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	29,88	1 251	37 379,88
62	248-401-0301	Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	18 298	36 596
63	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,3074	118 448	36 410,92
64	217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	55	656	36 080
65	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м^3	0,24	145 716	34 971,84
66	241-207-0104	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100	343	34 300
67	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	23,87994	1 372	32 763,28
68	261-601-0202	Щиты настила	м^2	7,2726	4 410	32 072,17
69	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	27	1 105	29 835
70	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,78876	37 511	29 587,18
71	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м^2	3,04	9 715	29 533,6
72	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,24	122 966	29 511,84
73	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,10375	282 724	29 332,62
74	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,1576	176 739	27 854,07
75	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,28	95 420	26 717,6
76	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	10,9944	2 307	25 364,08

1	2	3	4	5	6	7
77	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0429178	579 994	24 892,09
78	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	118,56192	189	22 408,2
79	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,1755	120 707	21 184,08
80	243-305-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50	м	103	197	20 291
81	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	2,56	7 006	17 935,36
82	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	588	17 640
83	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03809	435 089	16 572,54
84	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	15	1 104	16 560
85	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,193788	1 590	14 618,12
86	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	11,481	1 253	14 385,69
87	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,117	118 448	13 858,42
88	248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг	шт.	2	6 711	13 422
89	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	4,134	3 023	12 497,08
90	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,348	446	12 197,21
91	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	12	994	11 928
92	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80	м	103	104	10 712
93	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	10,468	1 018	10 656,42
94	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	39,3545	264	10 389,59
95	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0346939	292 620	10 152,13
96	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,808689	1 993	9 583,72
97	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009984	954 056	9 525,3
98	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4 744	9 488

1	2	3	4	5	6	7
99	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1129	82 757	9 343,27
100	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	18	517	9 306
101	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03352	274 757	9 209,85
102	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025816	316 337	8 166,56
103	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,168	45 603	7 661,3
104	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,2426	29 629	7 188
105	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	9,646	731	7 051,23
106	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	103	68	7 004
107	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,001575	4 159 618	6 551,4
108	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	71,2	92	6 550,4
109	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,060753	96 649	5 871,72
110	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	3,6	1 581	5 691,6
111	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	2	2 555	5 110
112	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	40,28	116	4 672,48
113	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	48	90	4 320
114	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	7	597	4 179
115	218-103-0201	Ветошь	кг	3,66175	1 103	4 038,91
116	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,450036	8 507	3 828,46
117	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,8904	4 057	3 612,35
118	223-503-0504	Лента бутиловая	м	37,476	89	3 335,36
119	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0291282	106 532	3 103,09
120	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0029754	893 907	2 659,73

1	2	3	4	5	6	7
121	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00226	1 121 754	2 535,16
122	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,3336	517	1 723,47
123	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,3746	1 186	1 630,28
124	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,036363	42 738	1 554,08
125	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,634	2 280	1 445,52
126	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,01576	77 199	1 216,66
127	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	365,79	3	1 097,37
128	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,45	2 108	948,6
129	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	7,668	121	927,83
130	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900
131	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36	2 143	771,48
132	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	73	10	730
133	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,468	1 505	704,34
134	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	96	7	672
135	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001176	567 200	667,03
136	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0165	36 948	609,64
137	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,08	145	591,6
138	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,6214805	361	585,35
139	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,5504	951	523,43
140	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	520,96
141	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,5775	848	489,72
142	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,64	555	355,2
143	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,072	4 684	337,25
144	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0025872	127 483	329,82
145	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	8,2624508	36	297,45

1	2	3	4	5	6	7
146	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,11096	2 280	252,99
147	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,012	20 825	249,9
148	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000612	3 595 322	220,14
149	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000198	780 756	154,59
150	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,344688	448	154,42
151	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001404	95 688	134,35
152	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000187	712 423	133,22
153	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,132	986	130,15
154	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	5,556	23	127,79
155	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00881	10 602	93,4
156	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00006	1 352 536	81,15
157	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,000569	120 707	68,68
158	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,23112	259	59,86
159	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,192	251	48,19
160	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0043635	8 810	38,44
161	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0002	64 965	12,99
162	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00036	15 553	5,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**26 731 370**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**26 731 370,3**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190010'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБЦ8''6.03'''''*
2	Ю''Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2'К1-2025'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ'2'2-01-01-01'Общестроительные работы'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2'construction-cipher=К1-2020'object=Общестроительные работы'object-cipher=1-01-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.03'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да'*
4	РМонтажные работы*
5	П2Фасад*
6	У6105-0401-0105'606,05''Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м'м^2*
7	Е12-110102-1501'550''Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью'м^2*
8	Е12-030101-1901(РС102867РС102888)'20''Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом'м^3 кладки*
9	У6112-0102-0102(РМ295971)'606,5''Облицовка по бетонной поверхности компазиционными плитками, стены на цементном растворе'м^2*
10	С1231-301-1001'606,5''Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем толщиной 13 мм'м^2*
11	У6112-0401-0103(РМ295978)'39.2''Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, угловой элемент'м*
12	С1231-204-0301'39''Наличник боковой НБ(6)'шт.*
13	У6112-0303-0105'606,5''Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, Фасадная краска'м^2*
14	ПДвери*
15	У6108-0204-0103(РМ295688)'1,4.2,1.2''Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах'м^2*
16	С1223-207-0102'1,4.2,1.2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м^2*
17	П2Домофон*
18	У6125-0801-0801'2=Ф1''Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования'шт.*
19	С1248-405-0704'Ф1''Электромагнитный замок, сила удержания 350кг, 12/24В DC, ток потребления: 480/240мА, 285х49х28мм, масса-2,5кг'шт.*
20	С1248-401-0756'Ф1''DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии'шт.*
21	С1248-401-0751'Ф1''ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг'шт.*
22	С1248-401-0753'Ф1''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*
23	С1248-401-0301'Ф1''Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40'шт.*
24	С1248-401-0503'12=Ф4''Устройство квартирное переговорное УКП-7М, с регулировкой громкости вызова'шт.*
25	С1248-401-0404'Ф4''Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)'шт.*
26	У6125-0105-0301'100+1000+100+100-100''Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях'м*
27	У6119-0101-0101(РМ296127)'100''Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах'м*
28	У6119-0301-0202(РМ296009)'100''Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением'м*
29	С1241-207-0104'100''Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
30	С1243-305-0101'100.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50'м*
31	С1243-305-0205'1000.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 6х0,5'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	С1243-305-0401'100.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг(А) 2х0,80'м*
33	С1243-305-0502'100.1,03''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВГнг 8х0,50'м*
34	Е11-460302-0404'234''Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2'отверстие*
35	П2Проемы*
36	П2Окна*
37	У6108-0102-0101(РМ295687)'1,8.3.2=Ф1''Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой'м^2*
38	С1223-102-0101'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
39	П2Откосы наружные*
40	У6112-0401-0201'207''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса'м*
41	У6112-0401-0202'60''Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 150 мм, отлива'м*
42	У6112-0202-0201'424,86''Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного'м^2*
43	У6112-0202-0703'424,86''Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм'м^2 оштукатуриваемой поверхности*
44	У6112-0303-0113'424,86''Откосы. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности'м^2 окрашиваемой поверхности*
45	П2Козырек*
46	У6106-0302-0301(РМ295605)'0,3=Ф1''Металлоконструкция козырька. Монтаж'т конструкций*
47	С1214-201-0102'0,3''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
48	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
49	У6106-0401-0201'20,0''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м^2 покрытия*
50	С1224-103-0913'20,0''Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм'м^2*
51	Н43=1*
52	П2Отмостка*
53	У6101-0108-0102'5,0=Ф1''Основание под отмостку щебеночное. Устройство'м^3 основания*
54	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м^3*
55	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100533)'10,0''Устройство бетонной отмостки шириной 1,0м t=100мм; L=1000мм. Устройство из бетона В15'м^3*
56	П2Пандус*
57	У6101-0103-0216'3,0=Ф2''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2'м^3*
58	С3412-101-0105'Ф2.1,65.5''Подвозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
59	У6101-0104-0102'Ф2''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
60	У6101-0106-0102'Ф2''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2'м^3*
61	У6101-0107-0501'Ф2''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
62	У6101-0108-0102'3=Ф1''Основание под пандус щебеночное. Устройство'м^3 основания*
63	Е11-130701-0401'Ф1''Пропитка щебня мастикой'м^3*
64	У6103-0101-0211'2,0''Устройство пандус из бетона В15'м^3*
65	С1214-210-0301'56,23.0,617.0,001''Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм'т*
66	У6106-0304-0301'75''Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка'м*
67	У6109-0306-0104(РМ295970РМ287795)'12''Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство'м^2 покрытия*
68	У86-010302-0303'4''Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой'шт.*
69	У86-010303-0205'4''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)'шт.*
70	РКровля*
71	У6111-0402-0301'415=Ф2''Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
72	У6111-0402-0103(РМ295715)(РС135836)(РС144669)(РС315956)'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
73	У6111-0402-0104(РМ295715)(РС135836)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф2''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита, на каждый последующий слой'м^2 утепляемого покрытия*
74	С1234-101-0203'Ф2.0,15.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80'м^3*
75	У6107-0101-0214'(0,2.0,05.680)=Ф22''Стропила. Установка с изготовлением'м^3 древесины в конструкции*
76	У6107-0102-0207'(0,15.0,1.207+0,15.0,1.92+0,1.0,1.173+0,15.0,1.205+0,1.0,1.200)=Ф23''Элементы каркаса из брусьев. Установка'м^3 древесины в конструкции*
77	У6107-0115-0104'Ф22+Ф23''Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита'м^3 древесины в конструкции*
78	У6111-0402-0303'500''Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой'м^2 изолируемой поверхности*
79	У6110-0101-0512(РС131574)(РС248316)(РМ295697РС135258)'500''Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного'м^2*
80	С1215-204-0403'0,1.0,032.2345''Обрешетка. Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3'м^3*
81	У6107-0115-0106'500''Огнезащита.Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита'м^2 обработанной поверхности*
82	У6104-0802-0403'0,74''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
83	У6107-0102-0205'53=Ф28''Карниз. Устройство карнизов'м^2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов*
84	У6112-0302-0318(РМ295962РМ249453)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф28''Окраска. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за два раза'м^2 окрашиваемой поверхности*
85	У6110-0401-0201'90''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов'м желоба*
86	У6110-0401-0202'50''Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы'м водосточной трубы*
87	У6110-0402-0401'90''Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство'м снегозадержателя*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	С1224-105-0114'90''Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
89	У6110-0402-0301'90''Кровли. Ограждение перилами'м ограждения*
90	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'0,27.29''Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза'м^2*
91	П2Монолитный пояс*
92	У6103-0401-0201'80=Ф1''Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
93	У6103-0401-0202'555,6.0,001=Ф2''Армирование армированного пояса железобетонного'т*
94	С1214-210-0201'Ф2''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
95	У6103-0401-0203(РМ295474РМ100615)'9,36''Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"'м^3*
96	У6103-0401-0205'Ф1''Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м'м^2*
97	П2Слуховое окно-4шт*
98	У6107-0101-0213(РМ295670)(РМ295884)'4''Окна слуховые. Устройство'слуховое окно*
99	С1223-101-0101'0,5.4''Слуховое окно .Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой'м^2*
100	У6110-0101-0512(РМ295697РС135251)'23,4''Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство'м^2 кровли*
101	У6104-0802-0403'98.0,001''Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка'т стальных элементов*
102	П2Вентиляционный канал*
103	У6105-0201-0302(РМ102867РМ102887)'0,7''Кладка стен приямков и каналов'м^3*
104	У6118-0101-0302'6,88''Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м^2*
105	У6118-0204-0101'2''Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами'зонт*
106	Е12-150103-0801'41,25''Канал вентиляционный. Прочистка'м канала*
107	Н43=1*
108	К*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Прилож ение Г. Форма 4

Наименование стройки - Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2
Шифр стройки К1-2025

Наименование объекта - Наружное освещение
Шифр объекта 4-01-01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение
(Наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	**3658,292**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1888,667	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,372	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 658 292**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 770 276
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*862 538*
		машины и механизмы	тенге			361 232
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*118 391*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 526 784
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	372		
		Раздел 1. Наружное освещение				**1 671 706**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 286 954
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*627 096*
		машины и механизмы	тенге			4 966
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*167*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			379 786
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	250		
1	**6119-0602-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1	18 758	18 758

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			15 239	15 239
		в том числе оплата труда рабочих			7 420	7 420
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8225	5 399	15 239
1.2		машины и механизмы			321	321
		в том числе оплата труда машинистов			97	97
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	20	5
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0216	306	7
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,014688	12 815	188
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*3 879*	*57*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014688	8 247	121
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,014688*	*2 715*	*40*
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 198	3 198
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
1.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
1.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
1.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
1.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294
1.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92
1.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	393 704	787
1.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 256	52
2	**247-201-0117** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**13 356**	**13 356**
3	**6401-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**8 722**	**34 888**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 824	23 296
		в том числе оплата труда рабочих			2 836	11 344
3.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,24	5 494	23 295
3.2		машины и механизмы			43	172
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1696	20	3
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5512	306	169
3.3		материалы, изделия и конструкции			2 855	11 420
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1 146 498	4 586
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000196	954 056	187
3.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,056	594	33
3.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939	23
3.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
3.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416	6
3.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784

1	2	3	4	5	6	7
3.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	6
3.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 154	323
3.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115
3.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000144	893 907	129
3.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,048	4 837	232
4	**247-204-0713** *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**4**	**522**	**2 088**
5	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**5 608**	**5 608**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			5 343	5 343
		в том числе оплата труда рабочих			2 602	2 602
5.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5 794	5 343
5.2		машины и механизмы			223	223
		в том числе оплата труда машинистов			70	70
5.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12 815	136
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3 879*	*41*
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	8 247	87
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2 715*	*29*
5.3		материалы, изделия и конструкции			42	42
5.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
6	**247-301-0212** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**23 495**	**23 495**
7	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**1**	**6 345**	**6 345**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			6 326	6 326
		в том числе оплата труда рабочих			3 080	3 080
7.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0918	5 794	6 326
7.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
7.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
8	**247-208-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4**	**шт.**	**1**	**8 718**	**8 718**
9	**6119-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	**м**	**850**	**1 512**	**1 285 200**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 455	1 236 750
		в том числе оплата труда рабочих			709	602 650
9.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	241,315	5 126	1 236 981
9.2		машины и механизмы			5	4 250
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	35,343	23	813
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0918	12 815	1 176

1	2	3	4	5	6	7
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0918*	*3 879*	*356*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08262	8 247	681
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08262*	*2 715*	*224*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	66,9222	22	1 472
9.3		материалы, изделия и конструкции			52	44 200
9.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	102	300	30 600
9.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,4	2 250	7 650
9.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,785	1 186	2 117
9.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,36	3 256	4 428
10	**243-106-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**50**	**489**	**24 450**
11	**243-106-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**800**	**311**	**248 800**
	Раздел 2.	**Осветительные приборы и материалы**				**1 986 586**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			483 322
		в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*235 442*
		машины и механизмы	тенге			356 266
		в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*118 224*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 146 998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	121		
12	**1133-0304-0401** *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,08*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**2**	**31 913**	**63 826**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			16 918	33 836
		в том числе оплата труда рабочих			8 284	16 568
12.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,6372	5 098	33 836
12.2		машины и механизмы			14 540	29 080
		в том числе оплата труда машинистов			4 515	9 030
12.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	1,247832	13 091	16 335
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,247832*	*3 879*	*4 840*
12.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,08	11 800	12 744
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,08*	*3 879*	*4 189*
12.3		материалы, изделия и конструкции			455	910
12.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	17 302	460
12.3.2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
13	**247-306-0102** *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А**	**шт.**	**2**	**65 337**	**130 674**

1	2	3	4	5	6	7
14	**247-306-0922** ***СпрСЦ 02.2025***	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**2**	**9 774**	**19 548**
15	**6401-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2**	**35 791**	**71 582**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			20 553	41 106
		в том числе оплата труда рабочих			10 009	20 018
15.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,2292	5 686	41 105
15.2		машины и механизмы			14 184	28 368
		в том числе оплата труда машинистов			4 716	9 432
15.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	2,8196	9 744	27 474
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8196*	*3 246*	*9 152*
15.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0424	12 815	543
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*3 879*	*164*
15.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	8 247	350
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*2 715*	*115*
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 054	2 108
15.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,2	853	1 024
15.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
15.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,001	893 907	894
16	**247-306-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**2**	**11 172**	**22 344**
17	**1308-0305-0409** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26***	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**2**	**14 849**	**29 698**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			9 212	18 424
		в том числе оплата труда рабочих			4 486	8 972
17.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,18	5 794	18 425
17.2		машины и механизмы			3 310	6 620
		в том числе оплата труда машинистов			1 394	2 788
17.2.1	314-504-0201	Подъемники гидравлические высотой подъема до 10 м	маш.-ч	1,11088	5 208	5 785
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11088*	*2 273*	*2 525*
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,039644	12 815	508
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*3 879*	*154*
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039644	8 247	327
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039644*	*2 715*	*108*
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 327	4 654
17.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	36 948	2
17.3.2	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492	30
17.3.3	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1 133	4 623

1	2	3	4	5	6	7
18	**247-105-0605** ***СпрСЦ 02.2025***	**Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65**	**шт.**	**2**	**155 203**	**310 406**
19	**6119-0401-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**2**	**3 240**	**6 480**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 158	6 316
		в том числе оплата труда рабочих			1 538	3 076
19.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3016	4 853	6 317
19.2		машины и механизмы			24	48
		в том числе оплата труда машинистов			7	14
19.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10584	20	2
19.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00216	12 815	28
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00216*	*3 879*	*8*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00216	8 247	18
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00216*	*2 715*	*6*
19.3		материалы, изделия и конструкции			58	116
19.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0612	1 403	86
19.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0062	4 837	30
20	**247-102-0309** ***РСНБ РК 2022***	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**2**	**7 049**	**14 098**
21	**1308-0305-0605** ***РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28***	**Установка светильника. Установка отдельно на кронштейне, установленном на фасаде**	**шт.**	**10**	**34 547**	**345 470**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			17 811	178 110
		в том числе оплата труда рабочих			8 672	86 720
21.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,74	5 794	178 108
21.2		машины и механизмы			15 031	150 310
		в том числе оплата труда машинистов			4 980	49 800
21.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	14,734	9 744	143 568
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,734*	*3 246*	*47 827*
21.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,4098	306	431
21.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,29998	12 815	3 844
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29998*	*3 879*	*1 164*
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,29998	8 247	2 474
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29998*	*2 715*	*814*
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 705	17 050
21.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0038	954 056	3 625
21.3.2	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	16,5	708	11 682
21.3.3	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,102	5 671	578
21.3.4	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0004	795 792	318
21.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,52	1 154	600

1	2	3	4	5	6	7
21.3.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,05	4 837	242
22	**6401-0202-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**10**	**35 791**	**357 910**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			20 553	205 530
		в том числе оплата труда рабочих			10 009	100 090
22.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,146	5 686	205 526
22.2		машины и механизмы			14 184	141 840
		в том числе оплата труда машинистов			4 716	47 160
22.2.1	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	14,098	9 744	137 371
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,098*	*3 246*	*45 762*
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,212	12 815	2 717
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212*	*3 879*	*822*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,212	8 247	1 748
		в т .ч. зат рат ы т руда машинист ов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,212*	*2 715*	*576*
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 054	10 540
22.3.1	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	6	853	5 118
22.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	954 056	954
22.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005	893 907	4 470
23	**247-306-0304** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**10**	**11 172**	**111 720**
24	**247-105-0708** ***СпрСЦ 02.2025***	**Светильник фасадный типа BC-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2x15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации**	**шт.**	**10**	**50 283**	**502 830**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. к Форме 4

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 4-01-01-01

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025 год

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	247-105-0708	Светильник фасадный типа BC-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2x15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации	шт.	10	50 283	502 830
2	247-105-0605 *СпрСЦ 02.2025*	Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65	шт.	2	155 203	310 406
3	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	800	311	248 800
4	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	11 172	134 064
5	247-306-0102	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	2	65 337	130 674
6	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	102	300	30 600
7	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	50	489	24 450
8	247-301-0212	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23 495
9	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	2	9 774	19 548
10	247-102-0309	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	7 049	14 098
11	247-201-0117	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356	13 356
12	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	16,5	708	11 682

1	2	3	4	5	6	7
13	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4	шт.	1	8 718	8 718
14	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,4	2 250	7 650
15	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1 446	7 230
16	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	7,2	853	6 141,6
17	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006144	893 907	5 492,16
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005616	954 056	5 357,98
19	261-107-0808	Хомутик	шт.	4,08	1 133	4 622,64
20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1 146 498	4 585,99
21	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,376	3 256	4 480,26
22	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,785	1 186	2 117,01
23	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	522	2 088
24	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,8	1 154	923,2
25	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	393 704	787,41
26	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,102	5 671	578,44
27	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,1042	4 837	504,02
28	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0266	17 302	460,23
29	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
30	261-201-0348	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,0004	795 792	318,32
31	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	507	294,06
32	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0912	1 403	127,95
33	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
34	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115,04

1	2	3	4	5	6	7
35	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	922	92,2
36	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,097	594	57,62
37	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0618	492	30,41
38	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,024	939	22,54
39	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,024	246	5,9
40	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1 416	5,66
41	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000063	36 948	2,33
42	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	1,6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 527 385**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 527 384,53**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э190020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э190020'К9Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''6.03'''''*
2	Ю''Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2 'К1-2025'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ'4'4-01-01-01'Наружное освещение'ДВ''в текущих ценах на 1 квартал 2025 год*
3	F(49)'construction=Разработка ПСД капитального ремонта фасада и кровли по адресу г. Атырауская область,р-н Индер,п.Индербор,ул.Изтлеу Копбаеы,дом №2'construction-cipher=К1-2020'object=Общестроительные работы'object-cipher=4-01-01-01'Признаки=Ц8Н2ХМШ1В1+РБ'Номер района=6.01'Использовать минимальную сметную цену=Да'Подбор высоты строк=Да'Применять ПТП=Да'Учет климатических условий=Да*
4	РНаружное освещение*
5	У6119-0602-0102'1''Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене'шкаф*
6	С1247-201-0117'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54'шт.*
7	У6401-0302-0301'4''Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне'шт.*
8	С1247-204-0713'4''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
9	У6119-0602-0202(РМ313992)'1''Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании'шт.*
10	С1247-301-0212'1''Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1'шт.*
11	У6401-0303-0601'1''Прибор или аппарат. Установка'шт.*
12	С1247-208-0201'1''Фотореле ФР-М01-1-15 ACDC24В/АС230В УХЛ4'шт.*
13	У6119-0201-0101(РМ296125)'50+800''Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами'м*
14	С1243-106-0502'50''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66'м*
15	С1243-106-0501'800''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
16	РОсветительные приборы и материалы*
17	Х(2)=Ф2*
18	Е11-330304-0401(РС295549)(РС100119РС100071)'Ф2''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
19	С1247-306-0102'Ф2''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А'шт.*
20	С1247-306-922'Ф2''Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)'шт.*
21	У6401-0202-0101'Ф2''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
22	С1247-306-0304'Ф2''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
23	Ц13-080305-0409'Ф2''Светильник. Установка на кронштейнах'шт.*
24	С1247-105-0605'Ф2''Уличный фонарь на столб типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65'шт.*
25	У6119-0401-0105(РМ316045)'2''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	С1247-102-0309'2''Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017'шт.*
27	Ц13-080305-0605'10''Установка светильника. Установка отдельно на кронштейне, установленном на фасаде'шт.*
28	У6401-0202-0101'10''Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников'шт.*
29	С1247-306-0304'10''Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм'шт.*
30	С1247-105-0708'10''Светильник фасадный типа ВС-YL-4016S-2x15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации'шт.*
31	К*