NAVIGATION IN ENGINEERING AND DESIGN

Республика Казахстан

Рабочий проект

«Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина, 2/4»

Том 2. Сметная документация

Директор ТОО «NEDgroup» **Смирнов Е.Е.**

Главный инженер проекта **Нагметкалиев Н.Н.**

Актобе 2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- 40-квартирный жилой дом для IВ, IIIА, IIIВ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в РСНБ РК 2015.: регион 1

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2025.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах 12.01.2025 г.

Главный инженер проекта Нагметкалиев Н.Н.

Форма 1

Заказчик ГУ «Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Тембербаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 54991,142 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5891,908 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

«11» 02 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

(наименование стройки)

в ценах 12.01.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	1713,276	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 713,276	1 713,276
2	342,655	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	342,655	342,655
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**2 055,931**	**2 055,931**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Общестроительные работы	38 817,788	--	--	38 817,788
		Всего по главе	**38 817,788**	--	--	**38 817,788**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38 817,788**	--	--	**38 817,788**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	1 979,707	--	--	1 979,707
		Итого по главе 8	**1 979,707**	--	--	**1 979,707**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40 797,495**	--	--	**40 797,495**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 039,875	--	--	2 039,875
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 223,925	--	--	1 223,925
		Итого по части II в сметных ценах:	**44 061,295**	--	--	**44 061,295**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	44 061,295	--	--	44 061,295

Форма 1

Заказчик ГУ «Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Темирбаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 54991,142 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 5891,908 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

(наименование стройки)

в ценах 12.01.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть I. Проектирование				
1	1713,276	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 713,276	1 713,276
2	342,655	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	342,655	342,655
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 055,931**	**2 055,931**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Общестроительные работы	38 817,788	--	--	38 817,788
		Всего по главе	**38 817,788**	**--**	**--**	**38 817,788**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38 817,788**	**--**	**--**	**38 817,788**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	1 979,707	--	--	1 979,707
		Итого по главе 8	**1 979,707**	**--**	**--**	**1 979,707**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**40 797,495**	**--**	**--**	**40 797,495**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 039,875	--	--	2 039,875
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 223,925	--	--	1 223,925
		Итого по части II в сметных ценах:	**44 061,295**	**--**	**--**	**44 061,295**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	44 061,295	--	--	44 061,295

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	45 770,873	--	--	45 770,873
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**45 770,873**	**--**	**--**	**45 770,873**
9		- в том числе на 2025 г.	45 770,873	--	--	45 770,873
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,044 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,044 : 1,168 = 0,038 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,044 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,044 : 1,168 = 0,038 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,038x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,038x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 44061,295x0,46% = 202,682	--	--	202,682	202,682
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	210,546	210,546
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**210,546**	**210,546**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 44061,295x0,8.2,9% = 1022,222	--	--	1 022,222	1 022,222
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	1 061,884	1 061,884
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 061,884**	**1 061,884**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 44061,295x% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
16		II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	1 272,43	1 272,43
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 272,43**	**1 272,43**

17		- в том числе на 2025 г.	--	--	1 272,43	1 272,43
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**44 061,295**	**--**	**3 280,835**	**47 342,13**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**45 770,873**	**--**	**3 328,361**	**49 099,234**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	246,712	246,712
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**45 770,873**	**--**	**1 272,43**	**47 043,303**
19		- в том числе затраты по части II	45 770,873	--	--	45 770,873
20		- в том числе затраты по части III	--	--	1 272,43	1 272,43
21	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	5 645,196	5 645,196
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**5 891,908**	**5 891,908**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**45 770,873**	**--**	**9 220,269**	**54 991,142**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **239/2024-1**
Шифр стройки **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	Q9	подробная локальная смета
2	31	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	Д3	Ведомость ресурсов по КЭ только ММ
3	39	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	ИД	Листинг исходных данных
4	44	Смета	02-01-06	Канализация	Q9	подробная локальная смета
5	48	Смета	02-01-06	Канализация	Д3	Ведомость ресурсов по КЭ только ММ
6	51	Смета	02-01-06	Канализация	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

Шифр стройки 239/2024-1

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП"239/2024-1-АС

Сметная стоимость	**37692,998**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	25651,873	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,916	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 12.01.2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**37 692 998**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24 916 880
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 442 452*
		машины и механизмы	тенге			2 661 779
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*734 993*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 114 340
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 916		
Раздел 1.		**Демонтажные работы**				**8 039 800**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 446 484
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 183 997*
		машины и механизмы	тенге			1 593 213
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*488 319*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 836		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1212-0104-0511** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки. Очистка вручную от набелов**	**$м^2$**	**521,3**	**1 497**	**780 386**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 497	780 386
		в том числе оплата труда рабочих			739	385 241
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	214,51495	3 639	780 620
2	**1213-0103-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**517,04**	**476**	**246 111**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			459	237 321
		в том числе оплата труда рабочих			227	117 368
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,51364	4 434	237 279
2.2		машины и механизмы			17	8 789
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 102
2.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1168064	7 949	8 877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1168064*	*2 564*	*2 863*
3	**1212-0104-0507** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены. Очистка вручную от набелов (1 этаж)**	**$м^2$**	**1 511,1**	**825**	**1 246 658**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			825	1 246 658
		в том числе оплата труда рабочих			407	615 018
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	342,71748	3 639	1 247 149
4	**1212-0104-0507** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены. Очистка вручную от набелов (2 этаж)**	**$м^2$**	**1 450,2**	**825**	**1 196 415**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			825	1 196 415
		в том числе оплата труда рабочих			407	590 231
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	328,90536	3 639	1 196 887
5	**1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**23,25**	**3 143**	**73 075**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 975	69 169
		в том числе оплата труда рабочих			1 469	34 154
5.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,6558	3 708	69 176
5.2		машины и механизмы			168	3 906
		в том числе оплата труда машинистов			53	1 232
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,087885	5 914	520

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,087885*	*2 146*	*189*
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,411804	8 062	3 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,411804*	*2 564*	*1 056*
5.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,823608	86	71
6	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**132,49**	**7 046**	**933 525**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 223	691 995
		в том числе оплата труда рабочих			2 577	341 427
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	159,12049	4 349	692 015
6.2		машины и механизмы			1 823	241 529
		в том числе оплата труда машинистов			574	76 049
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,5756056	5 914	15 232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,5756056*	*2 146*	*5 527*
6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	27,4731264	8 062	221 488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*27,4731264*	*2 564*	*70 441*
6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	54,9462528	86	4 725
7	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**363,82**	**455**	**165 538**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			447	162 628
		в том числе оплата труда рабочих			221	80 404
7.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44,74986	3 639	162 845
7.2		машины и механизмы			8	2 910
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 091
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5108033	5 914	3 021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5108033*	*2 146*	*1 096*
8	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**73,71**	**3 374**	**248 698**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 282	241 916
		в том числе оплата труда рабочих			1 619	119 336
8.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,621566	4 349	241 898
8.2		машины и механизмы			92	6 781
		в том числе оплата труда машинистов			33	2 432

1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1463379	5 914	6 779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1463379*	*2 146*	*2 460*
9	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**448,5**	**148**	**66 378**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			148	66 378
		в том числе оплата труда рабочих			73	32 741
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,25395	3 639	66 426
10	**1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка**	**м**	**91,2**	**562**	**51 254**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			562	51 254
		в том числе оплата труда рабочих			276	25 171
10.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,06304	3 639	51 175
11	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**8 504**	**85 040**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 151	81 510
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	40 230
11.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21,171	3 850	81 508
11.2		машины и механизмы			353	3 530
		в том числе оплата труда машинистов			110	1 100
11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,42876	8 062	3 457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,42876*	*2 564*	*1 099*
11.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,85644	86	74
12	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**8 504**	**17 008**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 151	16 302
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	8 046
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,2342	3 850	16 302
12.2		машины и механизмы			353	706
		в том числе оплата труда машинистов			110	220
12.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,085752	8 062	691
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,085752*	*2 564*	*220*

1	2	3	4	5	6	7
12.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,171288	86	15
13	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (Крыльца)**	**м^2**	**25**	**3 374**	**84 350**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 282	82 050
		в том числе оплата труда рабочих			1 619	40 475
13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,865	4 349	82 044
13.2		машины и механизмы			92	2 300
		в том числе оплата труда машинистов			33	825
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3888	5 914	2 299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3888*	*2 146*	*834*
14	**1146-0401-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м^3**	**27**	**87 782**	**2 370 114**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			46 562	1 257 174
		в том числе оплата труда рабочих			23 035	621 945
14.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	289,8099	4 338	1 257 195
14.2		машины и механизмы			41 220	1 112 940
		в том числе оплата труда машинистов			12 836	346 572
14.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	135,1647	8 062	1 089 698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*135,1647*	*2 564*	*346 562*
14.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	270,3294	86	23 248
15	**1208-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**87**	**390**	**33 930**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			390	33 930
		в том числе оплата труда рабочих			192	16 704
15.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,309	3 639	33 875
16	**1208-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (Ендовы)**	**м**	**56**	**357**	**19 992**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			357	19 992
		в том числе оплата труда рабочих			176	9 856

1	2	3	4	5	6	7
16.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,5048	3 639	20 032
17	**1208-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Фартук, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**27**	**390**	**10 530**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			390	10 530
		в том числе оплата труда рабочих			192	5 184
17.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,889	3 639	10 513
18	**6104-0601-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8***	**Демонтаж плит канала**	**шт.**	**60**	**6 249**	**374 940**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			2 762	165 720
		в том числе оплата труда рабочих			1 375	82 500
18.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,646	4 650	165 754
18.2		машины и механизмы			3 487	209 220
		в том числе оплата труда машинистов			925	55 500
18.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,44688	13 689	88 251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,44688*	*2 564*	*16 530*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,216768	7 949	120 958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,216768*	*2 564*	*39 016*
19	**1206-0101-1205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**2**	**3 488**	**6 976**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			3 438	6 876
		в том числе оплата труда рабочих			1 697	3 394
19.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,5812	4 349	6 877
19.2		материалы, изделия и конструкции			50	100
19.2.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,08	1 251	100
20	**1206-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7**	**4 126**	**28 882**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 040	28 280
		в том числе оплата труда рабочих			1 994	13 958
20.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,4439	5 195	28 281
20.2		машины и механизмы			86	602

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			28	196
20.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0756	7 949	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0756*	*2 564*	*194*
Раздел 2.		**Монтажные работы**				**29 653 198**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18 470 396
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9 258 455*
		машины и механизмы	тенге			1 068 566
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*246 674*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 114 240
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 080		
			Фасад			
21	**1211-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм**	**м^2**	**67,5**	**9 015**	**608 512**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			8 494	573 345
		в том числе оплата труда рабочих			4 193	283 028
21.1.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,846	4 520	573 344
21.2		материалы, изделия и конструкции			521	35 168
21.2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,485	23 660	35 135
21.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,23625	36	9
22	**1212-0102-0804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м^2**	**194,4**	**998**	**194 011**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			613	119 167
		в том числе оплата труда рабочих			302	58 709
22.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,86608	4 434	119 124
22.2		машины и механизмы			46	8 942
		в том числе оплата труда машинистов			3	583
22.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	12,6601056	197	2 494
22.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,209952	42	9
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,209952	7 949	1 669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,209952*	*2 564*	*538*
22.2.4	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	25,3202112	188	4 760
22.3		материалы, изделия и конструкции			339	65 902

1	2	3	4	5	6	7
22.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0031104	579 994	1 804
22.3.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	104,5872	605	63 275
22.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,79704	1 103	879
23	**6112-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), цоколь**	**$м^2$**	**25**	**13 805**	**345 125**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			13 224	330 600
		в том числе оплата труда рабочих			6 646	166 150
23.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,9375	4 939	330 604
23.2		машины и механизмы			88	2 200
		в том числе оплата труда машинистов			30	750
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,317625	5 914	1 878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,317625*	*2 146*	*682*
23.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,028875	11 302	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028875*	*2 564*	*74*
23.3		материалы, изделия и конструкции			493	12 325
23.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,5	23 782	11 891
23.3.2	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,01	28 323	283
23.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,125	1 103	138
24	**233-202-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм**	**$м^2$**	**25,5**	**3 670**	**93 585**
25	**1209-0101-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Ступени бетонные. Ремонт**	**ступень**	**4**	**5 551**	**22 204**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4 927	19 708
		в том числе оплата труда рабочих			2 431	9 724
25.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,4448	4 434	19 708
25.2		машины и механизмы			32	128
		в том числе оплата труда машинистов			11	44
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012528	5 914	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012528*	*2 146*	*27*
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00648	7 949	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00648*	*2 564*	*17*
25.3		материалы, изделия и конструкции			592	2 368
25.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0112	36 651	410
25.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02116	82 757	1 751
25.3.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004	34 839	139

1	2	3	4	5	6	7
25.3.4	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00008	355 637	28
25.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	861	34
				Заделка трещин в стене		
26	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**27**	**2 142**	**57 834**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			2 077	56 079
		в том числе оплата труда рабочих			1 025	27 675
26.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11,9556	4 691	56 084
26.2		материалы, изделия и конструкции			65	1 755
26.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,054	30 296	1 636
26.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,7	36	97
				Проемы		
27	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$**	**$м^2$**	**18,9**	**5 790**	**109 431**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			4 851	91 684
		в том числе оплата труда рабочих			2 415	45 644
27.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,46114	4 481	91 686
27.2		машины и механизмы			240	4 536
		в том числе оплата труда машинистов			74	1 399
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,3062904	25	83
27.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,041958	5 914	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041958*	*2 146*	*90*
27.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0006983	25	25
27.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,041958	12 390	520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,041958*	*3 663*	*154*
27.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4468527	7 949	3 552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4468527*	*2 564*	*1 146*
27.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,8559432	136	116
27.3		материалы, изделия и конструкции			699	13 211
27.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0189	82 607	1 561
27.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1323	861	114
27.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,9828	1 086	1 067
27.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,536	2 307	10 465

1	2	3	4	5	6	7
28	**223-201-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**$м^2$**	**5,88**	**46 953**	**276 084**
29	**223-201-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**7,56**	**45 631**	**344 970**
30	**223-201-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**$м^2$**	**5,46**	**12 734**	**69 528**
31	**6108-0204-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**4,2**	**11 414**	**47 939**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			10 007	42 029
		в том числе оплата труда рабочих			4 982	20 924
31.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,37902	4 481	42 027
31.2		машины и механизмы			139	584
		в том числе оплата труда машинистов			43	181
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,487179	25	12
31.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0340326	52	2
31.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,020979	5 914	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,020979*	*2 146*	*45*
31.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0214452	12 390	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0214452*	*3 663*	*79*
31.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0219114	7 949	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0219114*	*2 564*	*56*
31.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2648016	25	7
31.3		материалы, изделия и конструкции			1 268	5 326
31.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001806	103 765	187
31.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76694	1 590	2 809
31.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,008	2 307	2 325
32	**223-207-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**4,2**	**67 180**	**282 156**
33	**217-402-0115** ***РСНБ РК 2022***	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40**	**$м^2$**	**7**	**14 980**	**104 860**
34	**223-502-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9**	**шт.**	**2**	**4 759**	**9 518**
35	**223-502-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**2**	**4 701**	**9 402**

1	2	3	4	5	6	7
36	**223-502-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**10**	**4 070**	**40 700**
37	**223-502-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	**шт.**	**2**	**1 988**	**3 976**
38	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**20**	**543**	**10 860**
				Полы 1 этаж		
				ТИП1		
39	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**12,56**	**611**	**7 674**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			374	4 697
		в том числе оплата труда рабочих			180	2 261
39.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,505944	3 120	4 699
39.2		машины и механизмы			237	2 977
		в том числе оплата труда машинистов			75	942
39.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,365967	8 062	2 950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,365967*	*2 564*	*938*
39.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,463868	18	26
40	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**62,78**	**382**	**23 982**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			295	18 520
		в том числе оплата труда рабочих			148	9 291
40.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,48877	4 125	18 516
40.2		машины и механизмы			87	5 462
		в том числе оплата труда машинистов			23	1 444
40.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0593271	9 351	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0593271*	*2 564*	*152*
40.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2175327	11 302	2 459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2175327*	*2 564*	*558*
40.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,3032274	8 062	2 445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3032274*	*2 564*	*777*
40.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6130467	18	11
41	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**3,20178**	**7 680**	**24 590**
42	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**5,02**	**9 923**	**49 813**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			5 407	27 143
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	13 509
42.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,52247	3 608	27 141
42.2		машины и механизмы			2 764	13 875
		в том числе оплата труда машинистов			516	2 590
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,002996	13 689	13 730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,002996*	*2 564*	*2 572*
42.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,674656	34	91
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0072439	7 949	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0072439*	*2 564*	*19*
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	8 795
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01004	36	0
42.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,255	7 006	8 793
43	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**5,1204**	**35 046**	**179 450**
44	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**62,78**	**1 470**	**92 287**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 387	87 076
		в том числе оплата труда рабочих			697	43 758
44.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23,467164	3 711	87 087
44.2		машины и механизмы			82	5 148
		в том числе оплата труда машинистов			29	1 821
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8371713	5 914	4 951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8371713*	*2 146*	*1 797*
44.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,9788533	34	203
44.3		материалы, изделия и конструкции			1	63
44.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,1973	36	79
45	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,280712**	**36 840**	**47 181**
46	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**$м^2$**	**62,78**	**1 358**	**85 255**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			1 044	65 542
		в том числе оплата труда рабочих			525	32 960
46.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,889618	4 125	65 545
46.2		машины и механизмы			118	7 409

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			34	2 135
46.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,065919	5 914	390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,065919*	*2 146*	*141*
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,329595	12 390	4 084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,329595*	*3 663*	*1 207*
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,329595	7 949	2 620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,329595*	*2 564*	*845*
46.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,4765856	174	257
46.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,65919	58	38
46.3		материалы, изделия и конструкции			196	12 305
46.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,2197	189	1 365
46.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	12,2421	834	10 210
46.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,6278	1 103	692
47	**233-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**$м^2$**	**65,2912**	**4 042**	**263 907**
48	**6109-0401-0802** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**79**	**532**	**42 028**
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			345	27 255
		в том числе оплата труда рабочих			174	13 746
48.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,5221	4 939	27 274
48.2		машины и механизмы			6	474
		в том числе оплата труда машинистов			2	158
48.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,103235	25	28
48.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,024885	5 914	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,024885*	*2 146*	*53*
48.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,667295	25	42
48.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03318	7 949	264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03318*	*2 564*	*85*
48.3		материалы, изделия и конструкции			181	14 299
48.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	79,79	166	13 245
48.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,869	1 186	1 031
				Тип2		
49	**6109-0306-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**4**	**6 913**	**27 652**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			6 382	25 528
		в том числе оплата труда рабочих			3 207	12 828

1	2	3	4	5	6	7
49.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,75	4 440	25 530
49.2		машины и механизмы			53	212
		в том числе оплата труда машинистов			15	60
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00966	5 914	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00966*	*2 146*	*21*
49.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00672	12 390	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00672*	*3 663*	*25*
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00672	7 949	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00672*	*2 564*	*17*
49.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,09408	174	16
49.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,09786	58	6
49.3		материалы, изделия и конструкции			478	1 912
49.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0056	36	0
49.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	16	90	1 440
49.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,36	145	197
49.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1	189	189
49.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08	1 103	88
50	**233-202-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**4,08**	**2 551**	**10 408**
			Тип3			
51	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**5,58**	**9 923**	**55 370**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			5 407	30 171
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	15 016
51.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,36163	3 608	30 169
51.2		машины и механизмы			2 764	15 423
		в том числе оплата труда машинистов			516	2 879
51.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,114884	13 689	15 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,114884*	*2 564*	*2 859*
51.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,973024	34	101
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0080519	7 949	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080519*	*2 564*	*21*
51.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	9 776
51.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01116	36	0
51.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,395	7 006	9 773

1	2	3	4	5	6	7
52	**212-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**5,6916**	**35 046**	**199 468**
53	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**69,71**	**1 470**	**102 474**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 387	96 688
		в том числе оплата труда рабочих			697	48 588
53.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,057598	3 711	96 700
53.2		машины и механизмы			82	5 717
		в том числе оплата труда машинистов			29	2 022
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9295829	5 914	5 498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9295829*	*2 146*	*1 995*
53.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,6388319	34	226
53.3		материалы, изделия и конструкции			1	70
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,43985	36	88
54	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,422084**	**36 840**	**52 390**
55	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**69,71**	**6 012**	**419 097**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			4 268	297 522
		в том числе оплата труда рабочих			2 144	149 458
55.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,757443	4 524	297 487
55.2		машины и механизмы			385	26 838
		в том числе оплата труда машинистов			121	8 435
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3659775	5 914	2 164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3659775*	*2 146*	*785*
55.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,0933913	100	209
55.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1903083	12 390	2 358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1903083*	*3 663*	*697*
55.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,7082335	7 949	21 528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7082335*	*2 564*	*6 944*
55.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6441204	174	112
55.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,8152484	218	396
55.3		материалы, изделия и конструкции			1 359	94 736
55.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,1338432	36	5
55.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	533,2815	158	84 258
55.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	52,2825	145	7 581
55.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,971	189	1 318

1	2	3	4	5	6	7
55.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3942	1 103	1 538
56	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**71,1042**	**7 520**	**534 704**
57	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**91,2**	**3 487**	**318 014**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			1 112	101 414
		в том числе оплата труда рабочих			559	50 981
57.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,0248	4 606	101 446
57.2		машины и механизмы			29	2 645
		в том числе оплата труда машинистов			9	821
57.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,201096	25	5
57.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0325584	5 914	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0325584*	*2 146*	*70*
57.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,9576	100	96
57.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028728	12 390	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028728*	*3 663*	*105*
57.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2556792	7 949	2 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2556792*	*2 564*	*656*
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 346	213 955
57.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,014592	36	1
57.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	58,368	158	9 222
57.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,472	145	793
57.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	92,112	2 214	203 936
58	**231-302-0401** *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**92,112**	**2 214**	**203 936**
			Тип-4			
59	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**$м^2$**	**100,78**	**1 358**	**136 859**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			1 044	105 214
		в том числе оплата труда рабочих			525	52 910
59.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,507418	4 125	105 218
59.2		машины и механизмы			118	11 893
		в том числе оплата труда машинистов			34	3 427
59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,105819	5 914	626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,105819*	*2 146*	*227*
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,529095	12 390	6 555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,529095*	*3 663*	*1 938*
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,529095	7 949	4 206

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,529095*	*2 564*	*1 357*
59.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,3703456	174	412
59.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,05819	58	61
59.3		материалы, изделия и конструкции			196	19 753
59.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,5897	189	2 190
59.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	19,6521	834	16 390
59.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0078	1 103	1 112
60	**233-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**$м^2$**	**104,8112**	**4 042**	**423 647**
				Отделочные работы (1 этаж)		
61	**6112-0301-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**$м^2$**	**521,3**	**2 871**	**1 496 652**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			2 820	1 470 066
		в том числе оплата труда рабочих			1 417	738 682
61.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	302,61465	4 858	1 470 102
61.2		машины и механизмы			18	9 384
		в том числе оплата труда машинистов			5	2 607
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3831555	5 914	2 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3831555*	*2 146*	*822*
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2736825	12 390	3 391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2736825*	*3 663*	*1 003*
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2736825	7 949	2 176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2736825*	*2 564*	*702*
61.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,4989005	218	1 635
61.3		материалы, изделия и конструкции			33	17 203
61.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,0325	398	5 187
61.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,67769	415	281
61.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60,9921	189	11 528
62	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2 149,3199**	**84**	**180 543**
63	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**521,3**	**1 309**	**682 382**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			1 257	655 274
		в том числе оплата труда рабочих			632	329 462
63.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	142,3149	4 606	655 502

1	2	3	4	5	6	7
63.2		машины и механизмы			9	4 692
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 564
63.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0547365	5 914	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0547365*	*2 146*	*117*
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,547365	7 949	4 351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,547365*	*2 564*	*1 403*
63.3		материалы, изделия и конструкции			43	22 416
63.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,6715	116	3 326
63.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,61603	1 103	1 782
63.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,37892	4 057	17 765
64	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,359697**	**216 777**	**77 974**
65	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 511,1**	**1 290**	**1 949 319**
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			1 246	1 882 831
		в том числе оплата труда рабочих			626	945 949
65.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	408,90366	4 606	1 883 410
65.2		машины и механизмы			12	18 133
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 533
65.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7933275	5 914	4 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7933275*	*2 146*	*1 702*
65.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4759965	12 390	5 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4759965*	*3 663*	*1 744*
65.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4759965	7 949	3 784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4759965*	*2 564*	*1 220*
65.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,597226	218	3 182
65.3		материалы, изделия и конструкции			32	48 355
65.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,7775	398	15 035
65.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,20888	415	502
65.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	176,7987	189	33 415
66	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4 154,0139**	**84**	**348 937**
67	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 511,1**	**1 169**	**1 766 476**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 117	1 687 899
		в том числе оплата труда рабочих			562	849 238

1	2	3	4	5	6	7
67.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	366,59286	4 606	1 688 527
67.2		машины и механизмы			9	13 600
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 533
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1586655	5 914	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1586655*	*2 146*	*341*
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,586655	7 949	12 612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,586655*	*2 564*	*4 068*
67.3		материалы, изделия и конструкции			43	64 977
67.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	75,555	116	8 764
67.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,68441	1 103	5 167
67.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	12,69324	4 057	51 496
68	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,951993**	**216 777**	**206 370**
69	**6112-0202-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**23,25**	**4 138**	**96 208**
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			3 838	89 234
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	44 849
69.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,06525	4 939	89 224
69.2		машины и механизмы			297	6 905
		в том числе оплата труда машинистов			125	2 906
69.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1,1473875	4 959	5 690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1473875*	*2 146*	*2 462*
69.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,205065	5 914	1 213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,205065*	*2 146*	*440*
69.3		материалы, изделия и конструкции			3	70
69.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001395	36 948	52
69.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0279	861	24
70	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**$м^3$**	**0,434775**	**23 660**	**10 287**
71	**214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**1,28805**	**1 071**	**1 380**
72	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**23,25**	**7 898**	**183 628**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			7 349	170 864
		в том числе оплата труда рабочих			3 692	85 839
72.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,7673	4 524	170 859

1	2	3	4	5	6	7
72.2		машины и механизмы			44	1 024
		в том числе оплата труда машинистов			14	326
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0512663	5 914	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0512663*	*2 146*	*110*
72.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0341775	12 390	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0341775*	*3 663*	*125*
72.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0341775	7 949	272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0341775*	*2 564*	*88*
72.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5688113	58	33
72.3		материалы, изделия и конструкции			505	11 741
72.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,3	163	1 516
72.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,34875	36	13
72.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	93	90	8 370
72.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,975	189	1 318
72.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,465	1 103	513
73	**232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**$м^2$**	**23,715**	**2 753**	**65 287**
74	**6112-0501-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**453,8**	**1 100**	**499 180**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1 073	486 927
		в том числе оплата труда рабочих			539	244 598
74.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,82944	4 690	486 960
74.2		материалы, изделия и конструкции			27	12 253
74.2.1	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	27,43221	442	12 125
75	**232-402-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**476,49**	**106**	**50 508**
				Заделка трещин в стене		
76	**1203-0101-1401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**20**	**2 142**	**42 840**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			2 077	41 540
		в том числе оплата труда рабочих			1 025	20 500
76.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8,856	4 691	41 544
76.2		материалы, изделия и конструкции			65	1 300
76.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,04	30 296	1 212
76.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2	36	72
				Полы 2 этажа		

1	2	3	4	5	6	7
				Тип-1		
77	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м^2**	**200,26**	**1 358**	**271 953**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			1 044	209 071
		в том числе оплата труда рабочих			525	105 137
77.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,685806	4 125	209 079
77.2		машины и механизмы			118	23 631
		в том числе оплата труда машинистов			34	6 809
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,210273	5 914	1 244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,210273*	*2 146*	*451*
77.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,051365	12 390	13 026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,051365*	*3 663*	*3 851*
77.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,051365	7 949	8 357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,051365*	*2 564*	*2 696*
77.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,7101152	174	820
77.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,10273	58	122
77.3		материалы, изделия и конструкции			196	39 251
77.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23,0299	189	4 353
77.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	39,0507	834	32 568
77.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	2,0026	1 103	2 209
78	**233-101-0111** ***РСНБ РК 2022***	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м^2**	**208,2704**	**4 042**	**841 829**
				Отделочные работы (2 этаж)		
79	**6107-0203-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м^2**	**517,04**	**6 532**	**3 377 305**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			5 231	2 704 636
		в том числе оплата труда рабочих			2 604	1 346 372
79.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	561,24692	4 819	2 704 649
79.2		машины и механизмы			39	20 164
		в том числе оплата труда машинистов			12	6 204
79.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,1843861	25	405
79.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9756545	12 390	12 088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9756545*	*3 663*	*3 574*
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9756545	7 949	7 755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9756545*	*2 564*	*2 502*

1	2	3	4	5	6	7
79.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,434786	105	151
79.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,5339238	25	113
79.3		материалы, изделия и конструкции			1 262	652 504
79.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,076	40	13 443
79.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	920,3312	87	80 069
79.3.3	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82,7264	60	4 964
79.3.4	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	189,75368	112	21 252
79.3.5	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,051704	415	21
79.3.6	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	15,5939264	1 855	28 927
79.3.7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	46,5336	1 186	55 189
79.3.8	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	351,483792	150	52 723
79.3.9	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 480,492336	220	325 708
79.3.10	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,03408	1 674	1 731
79.3.11	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	345,227608	68	23 475
79.3.12	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	362,083112	64	23 173
79.3.13	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	681,872352	17	11 592
79.3.14	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,5852	4 057	10 488
80	**232-101-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм**	**$м^2$**	**532,5512**	**600**	**319 531**
81	**6112-0301-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**517,04**	**2 135**	**1 103 880**
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			2 099	1 085 267
		в том числе оплата труда рабочих			1 054	544 960
81.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	223,36128	4 858	1 085 089
81.2		машины и механизмы			4	2 068
81.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1085784	5 914	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1085784*	*2 146*	*233*
81.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0542892	12 390	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*3 663*	*199*
81.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0542892	7 949	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*2 564*	*139*
81.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,443014	218	533
81.3		материалы, изделия и конструкции			32	16 545
81.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,926	398	5 145
81.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,310224	415	129
81.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60,49368	189	11 433

1	2	3	4	5	6	7
82	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**710,41296**	**84**	**59 675**
83	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**517,04**	**1 309**	**676 805**
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			1 257	649 919
		в том числе оплата труда рабочих			632	326 769
83.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	141,15192	4 606	650 146
83.2		машины и механизмы			9	4 653
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 551
83.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0542892	5 914	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*2 146*	*117*
83.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,542892	7 949	4 315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,542892*	*2 564*	*1 392*
83.3		материалы, изделия и конструкции			43	22 233
83.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,4372	116	3 299
83.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,602824	1 103	1 768
83.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,343136	4 057	17 620
84	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,3567576**	**216 777**	**77 337**
85	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 450,2**	**1 290**	**1 870 758**
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			1 246	1 806 949
		в том числе оплата труда рабочих			626	907 825
85.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	392,42412	4 606	1 807 506
85.2		машины и механизмы			12	17 403
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 351
85.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,761355	5 914	4 503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,761355*	*2 146*	*1 634*
85.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,456813	12 390	5 660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,456813*	*3 663*	*1 673*
85.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,456813	7 949	3 631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,456813*	*2 564*	*1 171*
85.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,008932	218	3 054
85.3		материалы, изделия и конструкции			32	46 406
85.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36,255	398	14 429
85.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,16016	415	481

1	2	3	4	5	6	7
85.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	169,6734	189	32 068
86	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 986,5998**	**84**	**334 874**
87	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 450,2**	**1 169**	**1 695 284**
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			1 117	1 619 873
		в том числе оплата труда рабочих			562	815 012
87.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	351,81852	4 606	1 620 476
87.2		машины и механизмы			9	13 052
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 351
87.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,152271	5 914	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,152271*	*2 146*	*327*
87.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,52271	7 949	12 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,52271*	*2 564*	*3 904*
87.3		материалы, изделия и конструкции			43	62 359
87.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	72,51	116	8 411
87.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,49562	1 103	4 959
87.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	12,18168	4 057	49 421
88	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,913626**	**216 777**	**198 053**
89	**6112-0501-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**465**	**1 100**	**511 500**
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 073	498 945
		в том числе оплата труда рабочих			539	250 635
89.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,392	4 690	498 978
89.2		материалы, изделия и конструкции			27	12 555
89.2.1	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	28,10925	442	12 424
90	**232-402-0101** *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**488,25**	**106**	**51 754**
				Отмостка		
91	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**135**	**382**	**51 570**
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			295	39 825
		в том числе оплата труда рабочих			148	19 980
91.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,6525	4 125	39 817

1	2	3	4	5	6	7
91.2		машины и механизмы			87	11 745
		в том числе оплата труда машинистов			23	3 105
91.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,127575	9 351	1 193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,127575*	*2 564*	*327*
91.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,467775	11 302	5 287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,467775*	*2 564*	*1 199*
91.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,65205	8 062	5 257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65205*	*2 564*	*1 672*
91.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,318275	18	24
92	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**6,885**	**7 680**	**52 877**
93	**6101-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под отмостку, песчаное**	**$м^3$**	**67,5**	**6 378**	**430 515**
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			3 424	231 120
		в том числе оплата труда рабочих			1 705	115 088
93.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,4415	3 955	231 136
93.2		машины и механизмы			2 949	199 057
		в том числе оплата труда машинистов			870	58 725
93.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	15,73425	8 062	126 850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,73425*	*2 564*	*40 343*
93.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	31,4685	18	566
93.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,994	11 965	71 718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,994*	*3 064*	*18 366*
93.3		материалы, изделия и конструкции			5	338
93.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,125	36	365
94	**211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**74,25**	**6 205**	**460 721**
95	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной отмостки**	**$м^3$**	**20,25**	**9 923**	**200 941**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			5 407	109 492
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	54 493
95.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,344625	3 608	109 483
95.2		машины и механизмы			2 764	55 971
		в том числе оплата труда машинистов			516	10 449

1	2	3	4	5	6	7
95.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,04595	13 689	55 385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,04595*	*2 564*	*10 374*
95.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,7892	34	367
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0292208	7 949	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292208*	*2 564*	*75*
95.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	35 478
95.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0405	36	1
95.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,0625	7 006	35 468
96	**212-101-0504** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**20,655**	**36 864**	**761 426**
97	**214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,162**	**355 637**	**57 613**
98	**234-701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм**	**м**	**67,5**	**42**	**2 835**
				Кровля		
99	**6107-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	**м**	**2 329**	**430**	**1 001 470**
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			161	374 969
		в том числе оплата труда рабочих			80	186 320
99.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,1323	4 164	375 311
99.2		машины и механизмы			15	34 935
		в том числе оплата труда машинистов			4	9 316
99.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,068152	12 390	25 624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,068152*	*3 663*	*7 576*
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,034076	7 949	8 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,034076*	*2 564*	*2 651*
99.3		материалы, изделия и конструкции			254	591 566
99.3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	6,987	82 757	578 223
99.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,3714	861	13 235
100	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**87**	**2 257**	**196 359**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			1 406	122 322
		в том числе оплата труда рабочих			706	61 422
100.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,0739	4 690	122 287
100.2		машины и механизмы			25	2 175
		в том числе оплата труда машинистов			6	522

1	2	3	4	5	6	7
100.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,199794	25	155
100.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,115884	12 390	1 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115884*	*3 663*	*424*
100.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048285	7 949	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,048285*	*2 564*	*124*
100.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,44855	105	152
100.3		материалы, изделия и конструкции			826	71 862
100.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	179,22	339	60 756
100.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,87	1 018	886
100.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,500096	1 372	10 290
101	**224-105-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**87**	**1 486**	**129 282**
102	**6110-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**56**	**2 853**	**159 768**
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			2 326	130 256
		в том числе оплата труда рабочих			1 169	65 464
102.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,2744	4 606	130 232
102.2		машины и механизмы			49	2 744
		в том числе оплата труда машинистов			14	784
102.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,35664	25	84
102.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,161616	12 390	2 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,161616*	*3 663*	*592*
102.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055944	7 949	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055944*	*2 564*	*143*
102.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,331	105	245
102.3		материалы, изделия и конструкции			478	26 768
102.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	57,68	339	19 554
102.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,4	1 018	1 425
102.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,2323624	1 372	5 807
103	**224-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**28**	**2 967**	**83 076**
104	**224-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**28**	**1 506**	**42 168**
105	**6110-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) (КАПЕЛЬНИК)**	**м**	**130**	**5 772**	**750 360**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			1 752	227 760
		в том числе оплата труда рабочих			881	114 530

1	2	3	4	5	6	7
105.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,568	4 690	227 784
105.2		машины и механизмы			3 941	512 330
		в том числе оплата труда машинистов			725	94 250
105.2.1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	25,5411	19 948	509 494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,5411*	*3 663*	*93 557*
105.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,4603	25	437
105.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12987	12 390	1 609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12987*	*3 663*	*476*
105.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04329	7 949	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04329*	*2 564*	*111*
105.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	5,41125	105	568
105.3		материалы, изделия и конструкции			79	10 270
105.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,25	1 018	3 309
105.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,13084	1 372	7 040
106	**224-105-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК**	**м**	**130**	**1 285**	**167 050**
107	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**12,15**	**8 091**	**98 306**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			4 607	55 975
		в том числе оплата труда рабочих			2 315	28 127
107.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,108635	4 270	55 974
107.2		машины и механизмы			36	437
		в том числе оплата труда машинистов			8	97
107.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,026973	13 689	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,026973*	*2 564*	*69*
107.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0094406	7 949	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0094406*	*2 564*	*24*
107.3		материалы, изделия и конструкции			3 448	41 893
107.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,458	853	1 244
107.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,486	484	235
107.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,069255	583 667	40 422
108	**224-104-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**$м^2$**	**12,15**	**2 261**	**27 471**

Составил Шестопалова Ю.Р.

1	2	3	4	5	6	7
		должность, подпись (инициалы, фамилия)				

Форма № 5д

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

(наименование стройки)

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Локальная смета : **№ 02-01-01**

на Общестроительные работы, Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр объекта : 02-01

Основание : РП"239/2024-1-АС

№ п/п	Шифр, коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ				
1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,505944
2	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,228725
3	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,4415
4	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,1323
5	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,84016
6	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,646
7	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	561,24692
8	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,524762
9	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,224112

1	2	3	4	5
10	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,108635
11	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,75
12	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,524743
13	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 853,50518
14	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	284,86334
15	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	525,97593
16	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	90,52485
17	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	289,8099
18	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	980,90744
19	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,6558
20	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,4052
21	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	235,188256
22	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84,82452
23	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,846
24	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	20,8116
25	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,4439
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				

1	2	3	4	5
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	271,78952
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	25,5411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5411
2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,0978004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
3	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,1869021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1869021
4	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,6601056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	12,637683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,637683
6	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	1,1473875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1473875
7	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,095606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
8	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0340326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
9	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,4070777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4070777
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	45,8691134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
11	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,0509913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7141827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7141827
13	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,9453497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,9453497
14	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	180,6196368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	180,6196368

1	2	3	4	5
15	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	34,8636897
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
16	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	29,0545651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
17	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	327,1269888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
18	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	29,7140255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,7140255
19	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	25,3202112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
20	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	10,625586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
21	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,8559432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
22	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,7987254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
23	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,994
24	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	9,2952468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
25	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	40,3633209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
26	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,4867812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,08678
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	74,25
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,812
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0112

1	2	3	4	5
5	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,094
6	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,702796
7	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,5
8	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,919775
9	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,458
10	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,076
11	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	920,3312
12	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82,7264
13	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001806
14	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0189
15	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	7,00816
16	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	5,46
17	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28
18	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28
19	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	87
20	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	236,9
21	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004
22	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,01
23	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001395
24	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,76694
25	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,486
26	217-402-0115	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	$м^2$	7
27	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	99,991
28	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	532,5512
29	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0031104
30	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5820736

1	2	3	4	5
31	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11 000,34656
32	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	9,3
33	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	189,75368
34	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	378,3728
35	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,408658
36	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	20,6980012
37	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	104,5872
38	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,52
39	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	205,1737
40	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	109
41	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	591,6495
42	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	59,1145
43	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	79,79
44	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2
45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20
46	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	10
47	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2
48	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	2
49	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	20,655
50	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,069255
51	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16208
52	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	184,224
53	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	524,74318
54	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	5,88
55	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,56
56	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	964,74
57	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	15,5939264

1	2	3	4	5
58	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,5716
59	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	47,4026
60	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	4,2
61	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	23,715
62	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,08
63	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	351,483792
64	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 480,492336
65	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	16,8632984
66	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,03408
67	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,08
68	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,9828
69	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	55,54146
70	234-701-0102	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм	м	67,5
71	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	70,9449
72	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	25,5
73	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	71,1042
74	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	345,227608
75	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	362,083112
76	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	681,872352
77	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,28805
78	218-103-0201	Ветошь	кг	18,898324
79	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	36,182176
80	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	7,7125
81	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	5,544
82	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	12,15

1	2	3	4	5
83	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК	м	130

Составил Шестопалова Ю.Р.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22200'Q9Ж5Д3'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''4.06'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4 '239/2024-1'02-01'Общестроительные работы''02'02-01-01'Общестроительные работы'РП"239/2024-1-АС''в текущих ценах на 12.01.2025 г*
3	РДемонтажные работы*
4	Е12-120104-0511'521,3''Потолки. Очистка вручную от набелов'м^2*
5	Е12-130103-0402'517,04''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м^2 облицовки*
6	Е12-120104-0507'1511,1''Стены. Очистка вручную от набелов (1 этаж)'м^2*
7	Е12-120104-0507'1450,2''Стены. Очистка вручную от набелов (2 этаж)'м^2*
8	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'23,25''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
9	Е12-70101-208(РС295913)(К РЗП=1)'132,49''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
10	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'363,82''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
11	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'73,71''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
12	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'448,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
13	Е12-70101-302(РС295913)(К РЗП=1)'91,2''Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка'м*
14	Е12-60101-901(РС295913)(К РЗП=1)'10''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
15	Е12-60101-901(РС295913)(К РЗП=1)'2''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
16	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'25''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (Крыльца)'м^2*
17	Е11-460401-0201'27''Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков'м^3*
18	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'87''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
19	Е12-80101-401(РС295913)(К РЗП=1)'28+28''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (Ендовы)'м*
20	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'27''Фартук, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
21	У6104-601-502(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) #К=0,8(РМ295547)(К РЗП=1)'60''Демонтаж плит канала'шт.*
22	Е12-60101-1205(РС295884)(К РЗП=1)'2''Приборы дверные. Смена замков врезных'шт.*
23	Е12-60102-101(РС329340)(К РЗП=1)'7''Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей'м^2*
24	РМонтажные работы*
25	ПФасад*
26	Е12-110102-101(РС295913)(К РЗП=1)'67,5''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*
27	Е12-120102-0804'194,4''Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов'м^2*
28	У6112-102-104(РМ295971)(К РЗП=1)'25''Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), цоколь'м^2*
29	С1233-202-0201'1,02.25''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
30	Е12-090101-0702'4''Ступени бетонные. Ремонт'ступень*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	ПЗаделка трещин в стене*
32	Е12-030101-1401'27''Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором'м трещин*
33	ППроемы*
34	У6108-201-105(РМ295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'5,88+7,56+5,46''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$'$м^2$*
35	С1223-201-0401'5,88''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'$м^2$*
36	С1223-201-0402'7,56''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'$м^2$*
37	С1223-201-0105'5,46''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'$м^2$*
38	У6108-204-101(РМ295688)(К РЗП=1)'4,2''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'$м^2$*
39	С1223-207-0101'4,2''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'$м^2$*
40	С1217-402-0115'7''Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40'$м^2$*
41	С1223-502-0306'2''Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9'шт.*
42	С1223-502-0102'2''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
43	С1223-502-0303'10''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
44	С1223-502-0402'2''Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД'шт.*
45	С1223-502-0201'20''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
46	ППолы 1 этаж*
47	ПТИП1*
48	У6101-0107-0501'12,56''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'$м^3$*
49	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'62,78''Уплотнение грунта щебнем'$м^2$*
50	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.62,78''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'$м^3$*
51	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'5,02''Устройство бетонной подготовки'$м^3$*
52	С1212-101-0301'1,02.5,02''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'$м^3$*
53	У6109-201-101(РМ102637)(К РЗП=1)'62,78''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'$м^2$*
54	С1212-401-0106(К Link=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.62,78''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'$м^3$*
55	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'62,78''Устройство покрытия из линолеума на клее'$м^2$*
56	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.62,78''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'$м^2$*
57	У6109-401-802(РМ295972)(К РЗП=1)'79''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
58	ПТип2*
59	У6109-306-104(РМ295970)(К РЗП=1)'4''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'$м^2$*
60	С1233-202-0104'1,02.4''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'$м^2$*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
61	ПТип3*
62	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'5,58''Устройство бетонной подготовки'м^3*
63	С1212-101-0301'1,02.5,58''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
64	У6109-201-101(РМ102637)(К РЗП=1)'69,71''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
65	С1212-401-0106(К Link=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.69,71''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
66	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'69,71''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
67	С1233-202-0203'1,02.69,71''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
68	У6109-401-402(РМ279916)(К РЗП=1)'91,2''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
69	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.91,2''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
70	ПТип-4*
71	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'100,78''Устройство покрытия из линолеума на клее'м^2*
72	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.100,78''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
73	ПОтделочные работы (1 этаж)*
74	У6112-301-302(РМ149732)(К РЗП=1)'521,3''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза'м^2*
75	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-302 LinkR=149732)'4,123.521,3''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
76	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'521,3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
77	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.521,3''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
78	У6112-301-201(РМ149732)(К РЗП=1)'1511,1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
79	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.1511,1''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
80	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'1511,1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
81	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.1511,1''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
82	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(К РЗП=1)'23,25''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*
83	С1212-402-0107(К Link=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.23,25''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
84	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.23,25''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
85	У6112-102-203(РМ287772)(К РЗП=1)'23,25''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
86	С1232-201-0101(К Link=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.23,25''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
87	У6112-501-401(РМ282066)(К РЗП=1)'453,8''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
88	С1232-402-0101(К Link=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.453,8''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
89	ПЗаделка трещин в стене*
90	Е12-030101-1401'20''Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором'м трещин*
91	ППолы 2 этажа*
92	ПТип-1*
93	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'200,26''Устройство покрытия из линолеума на клее'м^2*
94	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.200,26''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
95	ПОтделочные работы (2 этаж)*
96	У6107-203-101(РС149134)(К РЗП=1)'483,11+33,93''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
97	С1232-101-0103(К Link=У6107-203-101 LinkR=149134)'1,03.(483,11+33,93)''Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм'м^2*
98	У6112-301-303(РМ149732)(К РЗП=1)'483,11+33,93''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
99	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-303 LinkR=149732)'1,374.(483,11+33,93)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
100	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'483,11+33,93''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
101	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.(483,11+33,93)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
102	У6112-301-201(РМ149732)(К РЗП=1)'1450,2''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
103	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.1450,2''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
104	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'1450,2''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
105	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.1450,2''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
106	У6112-501-401(РМ282066)(К РЗП=1)'465''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм'м*
107	С1232-402-0101(К Link=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.465''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
108	ПОтмостка*
109	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'135''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
110	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.135''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
111	У6101-0108-0101(РС100328)'67,5''Устройство основания под отмостку, песчаное'м^3*
112	С1211-601-0101'1,1.67,5''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*
113	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'20,25''Устройство бетонной отмостки'м^3*
114	С1212-101-0504'1,02.20,25''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м^3*
115	С1214-210-0601'0,162''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
116	С1234-701-0102'67,5''Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм'м*
117	ПКровля*
118	У6107-0101-0212'2329''Укладка досок ходовых'м*
119	У6110-202-203(РМ295696)(К РЗП=1)'87''Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых'м*
120	С1224-105-0112'87''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
121	У6110-201-201(РМ295696)(К РЗП=1)'28+28''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
122	С1224-105-0101'28''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
123	С1224-105-0102'28''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
124	У6110-202-201(РМ295696)(К РЗП=1)'130''Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) (КАПЕЛЬНИК)'м*
125	С1224-105-0104'130''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК'м*
126	У6110-0203-0201'12,15''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'$м^2$*
127	С1224-104-0303'12,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм'$м^2$*
128	К'Шестопалова Ю.Р.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

Шифр стройки 239/2024-1

Наименование объекта - Канализация

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП"239/2024-1-АС

Сметная стоимость	**1124,790**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	811,866	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,152	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 12.01.2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 124 790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			809 814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399 727*
		машины и механизмы	тенге			5 780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 052*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			309 196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
	Раздел 1.	**Канализация**				**1 124 790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			809 814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399 727*
		машины и механизмы	тенге			5 780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 052*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			309 196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1215-0101-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**85**	**3 429**	**291 465**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 403	289 255
		в том числе оплата труда рабочих			1 679	142 715
1.1.1	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,6095	5 396	289 277
1.2		машины и механизмы			15	1 275
		в том числе оплата труда машинистов			5	425
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0918	5 914	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0918*	*2 146*	*197*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0918	7 949	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0918*	*2 564*	*235*
1.3		материалы, изделия и конструкции			11	935
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00102	954 056	973
2	**1215-0101-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**137**	**3 663**	**501 831**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 607	494 159
		в том числе оплата труда рабочих			1 780	243 860
2.1.1	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	91,5845	5 396	494 190
2.2		машины и механизмы			30	4 110
		в том числе оплата труда машинистов			11	1 507
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,29592	5 914	1 750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29592*	*2 146*	*635*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,29592	7 949	2 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29592*	*2 564*	*759*
2.3		материалы, изделия и конструкции			26	3 562
2.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003699	954 056	3 529
3	**241-203-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**137**	**1 065**	**145 905**
4	**241-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**85**	**524**	**44 540**
5	**241-220-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**16**	**782**	**12 512**
6	**241-220-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4**	**782**	**3 128**

1	2	3	4	5	6	7
7	**241-220-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**11**	**335**	**3 685**
8	**241-213-0704** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**71**	**284**
9	**241-213-0701** ***РСНБ РК 2022***	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**11**	**26**	**286**
10	**241-209-3603** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**14**	**671**	**9 394**
11	**241-209-3801** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**13**	**470**	**6 110**
12	**241-209-3601** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**12**	**189**	**2 268**
13	**241-209-3503** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**5**	**792**	**3 960**
14	**241-209-3702** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**13**	**633**	**8 229**
15	**241-209-3501** ***РСНБ РК 2022***	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**34**	**234**	**7 956**
16	**241-212-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**430**	**860**
17	**241-212-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**359**	**1 077**
18	**241-208-4503** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**20**	**435**	**8 700**
19	**241-208-4501** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**80**	**117**	**9 360**
20	**261-301-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20**	**708**	**14 160**
21	**241-223-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 257**	**4 257**
22	**6107-0201-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**$м^2$**	**5**	**5 775**	**28 875**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			5 280	26 400
		в том числе оплата труда рабочих			2 628	13 140
22.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5755	4 735	26 400
22.2		машины и механизмы			79	395
		в том числе оплата труда машинистов			24	120
22.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17094	25	4

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01887	12 390	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01887*	*3 663*	*69*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01887	7 949	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01887*	*2 564*	*48*
22.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,029415	105	3
22.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03108	25	1
22.3		материалы, изделия и конструкции			416	2 080
22.3.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,554	112	510
22.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,002	415	1
22.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,06	189	11
22.3.4	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2184	1 855	405
22.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,035	1 186	42
22.3.6	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	7,0225	68	478
22.3.7	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5,672	64	363
22.3.8	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	10,0535	17	171
22.3.9	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,025	4 057	101
23	**232-101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**10,5**	**1 009**	**10 594**
24	**222-529-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**6,2765**	**296**	**1 858**
25	**222-529-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**10,252**	**341**	**3 496**

Составил Шестопалова Ю.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма № 5д

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4

(наименование стройки)

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Локальная смета : **№ 02-01-06**

на Канализация, Канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр объекта : 02-01

Основание : РП"239/2024-1-АС

№ п/п	Шифр, коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		
1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5755
2	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	145,194
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,758
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,38772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38772
2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01887
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,40659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,40659

1	2	3	4	5
5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,029415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004719
2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10,5
3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,554
4	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	80
5	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20
6	241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	13
7	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	13
8	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16
9	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1
10	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11
11	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4
12	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3
13	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2
14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,002
16	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	85
17	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	137
18	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	34
19	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5
20	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12
21	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	14

1	2	3	4	5
22	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,06
23	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2184
24	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,035
25	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,2765
26	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,252
27	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	7,0225
28	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5,672
29	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	10,0535
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,025
31	241-220-0101 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	11
32	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4

Составил Шестопалова Ю.Р.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22300'Q9Ж5Д3'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''4.06'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/4 '239/2024-1'02-01'Канализация''02'02-01-06'Канализация'РП"239/2024-1-АС''в текущих ценах на 12.01.2025 г*
3	РКанализация*
4	Е12-150101-801(РС187490)(РС295913)(РС295994)(К РЗП=1)'85''Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена'м трубопровода с фасонными частями*
5	Е12-150101-802(РС187490)(РС295913)(РС295994)(К РЗП=1)'137''Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена'м трубопровода с фасонными частями*
6	С1241-203-0306'137''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм'м*
7	С1241-203-0301'85''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
8	С1241-220-0103'16''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
9	С1241-220-0103'4''Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
10	С1241-220-0101'11''Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
11	С1241-213-0704'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
12	С1241-213-0701'11''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
13	С1241-209-3603'14''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
14	С1241-209-3801'13''Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
15	С1241-209-3601'12''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
16	С1241-209-3503'5''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
17	С1241-209-3702'13''Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
18	С1241-209-3501'34''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
19	С1241-212-0402'2''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
20	С1241-212-0502'3''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
21	С1241-208-4503'20''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
22	С1241-208-4501'80''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
23	С1261-301-0219'20''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
24	С1241-223-0203'1''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
25	У6107-201-401(РС149136)(РМ288014)(РМ288025)(РМ295715)(К РЗП=1)'5''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой'м^2*
26	С1232-101-0202(К Link=У6107-201-401 LinkR=149136)'2,1.5''Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
27	С1222-529-0103(К Link=У6107-201-401 LinkR=288014)'1,2553.5''Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
28	С1222-529-0302(К Link=У6107-201-401 LinkR=288025)'2,0504.5''Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
29	К'Шестопалова Ю.Р.'''*