Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5"

106-2024-СД

Сметная документация

ASTANA 2024

Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

KOSTSTANDART

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5"

106-2024-СД

Сметная документация

Директор _____ Кекенов Р. Х.

ГИП _____ Таурбаев Д. М.

ASTANA 2024

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по РП "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5"

		Стр.
1.	Содержание	_____
2.	Пояснительная записка	_____
3.	Сводный сметный расчет	_____
4.	Расчет ПИР	_____
5.	Расчет стоимости экспертизы	_____
6.	Бюджет командировки	_____
7.	Объектная смета	
8.	Локальная смета	_____
9.	Ведомость материалов	_____
10.	Исходные данные	_____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Сметной документации:
РП "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5"

Объект строительства "с. Кобда" находится в регионе – Актюбинская область.

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 223-нк от 1.12.2022 года утверждены со вводом в действие с 1 января 2023 года.

Сметная стоимость строительства, прошедшая экспертизу, подлежит утверждению заказчиком в установленном законодательством порядке и является основанием для определения лимита средств заказчика (инвестора) на реализацию инвестиционных проектов за счет государственных инвестиций в строительстве и средств субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с пунктом 14 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан.

При составлении смет использованы:

ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.04-02-2024 Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ремонтно-строительные и монтаж оборудования. Изменения и дополнения. Выпуск 31;

УСН РК 8.02-03-2024 УСН РК 8.02-04-2024 Сборники укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений;

СЦЭМ РК 8.04-11-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов 2024 год;

ССЦ РК 8.04-08-2024 Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2024 год;

ССЦ РК 8.04-09-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства 2024 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства Отдел 1 Автомобильные перевозки 2023 год;

СЦПГ РК 8.04-12-2024 Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозку грузов для строительства Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2023 год.

СЦЗТ РК 8.04-13-2024 Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве.

Перечень инженерного оборудования, материалов, изделий поставки подрядчика с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный заказчиком от __ _____ 2024 года ТОО/ГУ «_____» согласно пункту 61,66 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан № 223-нк от 1.12.2024 года утверждены со вводом в действие с 1 января 2024 года.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы определенны в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 июля 2020 года № 110-нқ).
- Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты), согласно НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 – 5,1%.
- Затраты по ликвидации снежных заносов, согласно НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 – 0%.
- сметная прибыль в размере 5% от суммы прямых затрат и накладных расходов (НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2).
- средства на непредвиденные работы и затраты в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а));

Приняты затраты:

Стоимость проектных работ включена договорная. Приложение – (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение – (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена договорная. Приложение – (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом – не учтено;
- по техническому надзору – 0,8х2,9%;
- по авторскому надзору – 0,46%.

Месячный расчетный показатель на 2025 год составляет 3932 тенге.

Налог на добавленную стоимость на 2025 год - 12 %.

Коэффициент к стоимости в 2025 году:

в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388

в том числе на III квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0587

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "АВС-4". Версия 2024.11 от 09.11.24 г..

Территориальный район – 4 (с. Кобда, Актюбинская область).

Командировочные расходы – 419,229 тыс. тг..

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели
1	Общая сметная стоимость на строительство в текущих ценах 2024 года с индексацией цен на 2025 год, всего в том числе: СМР оборудование прочие затраты	тыс. тенге	**127 897,189** 108 832,895 0,000 19 064,294

Составил: **Кекенов Р. Х.**

Форма 1

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **127897,189** тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 13703,270 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 года с индексацией цен на 2025 год

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1	Расчет ПИР	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 614,343	1 614,343
2	Расчет на портале ЕПСД.КЗ	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	278,958	278,958
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**1 893,301**	**1 893,301**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	2-1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5	90 906,833	--	--	90 906,833
		Всего по главе	**90 906,833**	**--**	**--**	**90 906,833**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**90 906,833**	**--**	**--**	**90 906,833**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	4 636,248	--	--	4 636,248
		Итого по главе 8	**4 636,248**	**--**	**--**	**4 636,248**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**95 543,081**	**--**	**--**	**95 543,081**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	4 777,154	--	--	4 777,154
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	2 866,292	--	--	2 866,292
		Итого по части II в сметных ценах:	**103 186,528**	**--**	**--**	**103 186,528**

		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 20 %	20 637,306	--	--	20 637,306
8		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 80 %	82 549,222	--	--	82 549,222
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
9	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	21 438,033	--	--	21 438,033
10	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на III квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0587	87 394,862	--	--	87 394,862
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**108 832,895**	**--**	**--**	**108 832,895**
11		- в том числе на 2025 г.	108 832,895	--	--	108 832,895
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,103 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,103 : 1,168 = 0,088 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,103 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,103 : 1,168 = 0,088 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,088x2,90% + 0x0,2x2,90%)/0,088x100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 103186,528x0,46% = 474,658	--	--	474,658	474,658
13	Расчет	Командировочные затраты на авторский надзор - 419,229	--	--	419,229	419,229
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Всего, затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах с командировочными затратами на авторский надзор - 893,887	--	--	893,887	893,887
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	--	--	185,714	185,714
16	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на III квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0587	--	--	757,087	757,087
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**942,801**	**942,801**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
17	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 103186,528x0,8.2,9% = 2393,927	--	--	2 393,927	2 393,927
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
18	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0388	--	--	497,362	497,362
19	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на III квартал 2025 г., доля - 80 %, к - 1,0587	--	--	2 027,56	2 027,56
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**2 524,923**	**2 524,923**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
20		II квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0388	--	--	683,076	683,076

21		III квартал 2025 г., доля - 80%, к - 1,0587	--	--	2 784,647	2 784,647
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**3 467,723**	**3 467,723**
22		- в том числе на 2025 г.	--	--	3 467,723	3 467,723
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**103 186,528**	**--**	**5 181,115**	**108 367,643**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**108 832,895**	**--**	**5 361,024**	**114 193,919**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
23	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	227,196	227,196
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**21 438,033**	**--**	**683,076**	**22 121,109**
24		- в том числе затраты по части II	21 438,033	--	--	21 438,033
25		- в том числе затраты по части III	--	--	683,076	683,076
26	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	2 654,533	2 654,533
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**87 394,862**	**--**	**2 784,647**	**90 179,509**
27		- в том числе затраты по части II	87 394,862	--	--	87 394,862
28		- в том числе затраты по части III	--	--	2 784,647	2 784,647
29	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	10 821,541	10 821,541
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**13 703,27**	**13 703,27**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**108 832,895**	**--**	**19 064,294**	**127 897,189**
		в том числе в 2024 году (ПСД+экспертиза)	*--*	*--*	*6,720*	*6,720*
		в том числе в 2025 году (СМР, АН, ТН)	*108 832,895*	*--*	*19057,574*	*127890,469*

Руководитель проектной организации	Кекенов Р. Х.
Главный инженер проекта	Таурбаев Д. М.
Начальник сметного отдела	Кекенов Р. Х.

Форма № 2П

Приложение

Заказчик **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

наименование организации

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КостСтандарт"**

наименование организации

Смета № 106-2024-ПИР на проектные работы

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5 рабочий проект

наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, вида проектных работ

Составлена в ценах на **01.01.2024**

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности $k_{1(2)}$, поправочные коэффициенты k_i	Стоимость, работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Рабочий проект							
1	*СЦП-06, подразд. 2, гл. 1, табл. 1706-0201-01, п. 2 (2024)*	Малоэтажные жилые дома: Двухэтажные	1 м² общей площади основных помещений и зданий	2 065,16	1 173	3,91	$C_{РП}$=(AV + BV * $X_{зад}$) * $K_{рп}$ * $K_{ос_рп}$ * K_1 $C_{РП}$=(1173 + 3,91 * 2065,16) * 1,21 * 0,288538 * 0,5	1 614,34248
							$K_{ос_рп}$=0,146 / $Д_{РП}$=0,146 / 0,506=0,288538 - *доля выбранных частей проекта для стадии "Рабочий проект", в том числе: "Архитектурно-строительная часть", "Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водостоки"* $K_{рп}$=1,21 - *коэффициент стадии "Рабочий проект"*	

№ п/п	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Единица измерения	Количество	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс. тенге		Коэффициент стадийности $k_{1(2)}$, поправочные коэффициенты k_i	Стоимость, работ, затрат, тыс. тенге
					a	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							$Д_{РП}$=0,506 - *доля всех частей для стадии РП*	
							K_1=0,5 - *коэффициент при капитальном ремонте*	
	ИТОГО:							**1 614,34248**
	НДС (12%)							193,72100
	ВСЕГО:							**1 808,06348**

Итого по смете ***<u>Один миллион восемьсот восемь тысяч шестьдесят три тенге 48 тиын, в том числе НДС сто девяносто три тысячи семьсот двадцать один тенге 00 тиын</u>***

Руководитель
проектной организации — Кекенов Р. Х.

Главный инженер проекта — Таурбаев Д. М.

Составитель сметы — Кекенов Р. Х.

Согласовано:

Ответственный
представитель заказчика

Таблица. Распределение стоимости проектирования по частям проекта

№ п/п	Наименование объекта (или части проекта)	Доля	Расчет	Стоимость, тыс. тенге
	Рабочий проект			
1	**Малоэтажные жилые дома: Двухэтажные**	**14,6%**		**1614,34248**
	в том числе (для стадии "рабочий проект"):			
	Архитектурно-строительная часть	*12,2%*	*0,122 * 1614,34248 / 0,146*	*1348,97111*
	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водостоки	*2,4%*	*0,024 * 1614,34248 / 0,146*	*265,37137*
	ИТОГО:			**1614,34248**
	в том числе:	*100%*		
	Архитектурно-строительная часть	*83,562%*		*1348,97111*
	Водопровод, канализация, газоснабжение, горячее водоснабжение и водостоки	*16,438%*		*265,37137*

Руководитель
проектной организации — Кекенов Р. Х.

Главный инженер проекта — Таурбаев Д. М.

Составитель сметы — Кекенов Р. Х.

Согласовано:

Ответственный
представитель заказчика

На главную страницу (/Home/Main)

Расчет стоимости экспертизы

Стоимость ПИР расчетного периода, без НДС (тыс. тенге) *	1614,343
Год проведения экспертизы	2024 год
Год составления ПИР	2024 год
МРП на дату заключения договора	3 692
МРП на дату определения стоимости проектных работ	3 692
Стоимость экспертизы, без НДС (тенге)	**278958**
НДС, %	12
Стоимость экспертизы, с НДС (тенге)	**312 432,96**
В том числе НДС	33 474,96

© 2024 Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Бюджет командировки

к Сметной документации:
РП "Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5"

Маршрут: Астана - с. Кобда, с. Кобда - Астана

Бюджет по плану на 1 командировку	234 768,00 ₸					
Бюджет по плану на 2 командировок	469 536,00 ₸	Растояние автомобильным транспортом Актобе - Кобда 111 км				**Итого**
Воздушный транспорт	Стоимость билета	65 000,00 ₸	за	1	перелет	65 000,00 ₸
	Стоимость билета	65 000,00 ₸	за	1	перелет	65 000,00 ₸
Автомобильный транспорт	Стоимость проезда	5 000,00 ₸	за	1	поездка	5 000,00 ₸
	Стоимость проезда	5 000,00 ₸	за	1	поездка	5 000,00 ₸
Гостиница	Цена за ночь	40 000,00 ₸	за	1	ночей	40 000,00 ₸
		40 000,00 ₸	за	1	ночей	40 000,00 ₸
Питание 2 мрп	Сумма в день	7 384,00 ₸	за	1	дней	7 384,00 ₸
		7 384,00 ₸	за	1	дней	7 384,00 ₸
			Итого на 1 командировку			**234 768,00 ₸**
			Всего на 2 командировок			**469 536,00 ₸**
						419 229 ₸

Примечание: Стоимость указана с НДС в том числе

Кекенов Р. Х.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица

Объектная смета № 2-1

(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	90906,833	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	10,842	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	48188,618	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	02-01-01	Демонтажные и подготовительные работы	13 643,754	--	--	13 643,754	3,17	11 874,064	--
2.	02-01-02	Архитектурно-строительная часть	75 309,344	--	--	75 309,344	7,576	35 821,674	--
3.	02-01-03	Водопровод и канализация ВК	1 953,735	--	--	1 953,735	0,096	492,88	--
		Всего :	**90 906,833**	**--**	**--**	**90 906,833**	**10,842**	**48 188,618**	

Главный инженер проекта Таурбаев Д. М.

Начальник сметного отдела Кекенов Р. Х.

Составил Кекенов Р. Х.

Проверил Таурбаев Д. М.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр стройки 106-2024-РП

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные и подготовительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: ДФ

Сметная стоимость	**13643,754**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	11874,064	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	3,17	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 643 754**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 311 893
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 581 460*
		машины и механизмы	тенге			1 871 647
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*562 171*
		перевозки	тенге			460 214
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 170		
1	**1146-0201-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**154**	**919**	**141 526**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			919	141 526
		в том числе оплата труда рабочих			455	70 070
1.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	39,0082	3 630	141 600

1	2	3	4	5	6	7
2	**1203-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**11,278**	**86 174**	**971 870**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			72 033	812 388
		в том числе оплата труда рабочих			35 548	400 910
2.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	229,8772184	3 534	812 386
2.2		машины и механизмы			14 141	159 483
		в том числе оплата труда машинистов			4 441	50 086
2.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	16,74783	7 909	132 459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,74783*	*2 564*	*42 941*
2.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9488384	12 389	24 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,9488384*	*3 663*	*7 139*
2.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	33,49566	86	2 881
3	**1203-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**44,1984**	**95 212**	**4 208 218**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			81 071	3 583 208
		в том числе оплата труда рабочих			40 008	1 768 290
3.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 013,9245555	3 534	3 583 209
3.2		машины и механизмы			14 141	625 009
		в том числе оплата труда машинистов			4 441	196 285
3.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	65,634624	7 909	519 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*65,634624*	*2 564*	*168 287*
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,6374835	12 389	94 621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6374835*	*3 663*	*27 976*
3.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	131,269248	86	11 289
4	**1202-0101-1701** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 41***	**Фундаменты бутобетонные. Разборка**	**м^3**	**15,3522**	**45 676**	**701 227**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			39 718	609 759
		в том числе оплата труда рабочих			19 599	300 888
4.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	137,5204019	4 434	609 765
4.2		машины и механизмы			5 958	91 468
		в том числе оплата труда машинистов			68	1 044
4.2.1	315-102-0202	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением до 700 кПа (7 атм), производительность до 5,2 м^3/мин	маш.-ч	47,7146376	1 758	83 882

1	2	3	4	5	6	7
4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	47,7146376	86	4 103
4.2.3	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,3408188	10 218	3 482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3408188*	*3 064*	*1 044*
5	**1212-0104-0505** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц/очистка потолка и стен/**	**м²**	**1 883,37**	**1 266**	**2 384 346**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 266	2 384 346
		в том числе оплата труда рабочих			624	1 175 223
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	655,036086	3 639	2 383 676
6	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**149,82**	**3 374**	**505 493**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 282	491 709
		в том числе оплата труда рабочих			1 619	242 559
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	113,054172	4 349	491 673
6.2		машины и механизмы			92	13 783
		в том числе оплата труда машинистов			33	4 944
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,3300006	5 923	13 801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3300006*	*2 146*	*5 000*
7	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м²**	**386,5**	**455**	**175 858**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			447	172 766
		в том числе оплата труда рабочих			221	85 417
7.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	47,5395	3 639	172 996
7.2		машины и механизмы			8	3 093
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 160
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,542646	5 923	3 214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,542646*	*2 146*	*1 165*
8	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы цементные. Разборка/стяжки/ покрытия**	**м²**	**536,32**	**7 044**	**3 777 838**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			5 223	2 801 199
		в том числе оплата труда рабочих			2 577	1 382 097
8.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	644,12032	4 349	2 801 279
8.2		машины и механизмы			1 821	976 639
		в том числе оплата труда машинистов			574	307 848
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,4260608	5 923	61 754
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,4260608*	*2 146*	*22 374*

1	2	3	4	5	6	7
8.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	111,2113152	8 056	895 918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*111,2113152*	*2 564*	*285 146*
8.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	222,4226304	86	19 128
9	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**200,7858844**	**1 389**	**278 892**
10	**411-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1 003,929422**	**177**	**177 696**
11	**1215-0101-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**46**	**3 182**	**146 372**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3 172	145 912
		в том числе оплата труда рабочих			1 566	72 036
11.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,178	4 269	145 906
11.2		машины и механизмы			10	460
		в том числе оплата труда машинистов			4	184
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,079488	5 923	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079488*	*2 146*	*171*
12	**1215-0101-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**4**	**3 952**	**15 808**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 932	15 728
		в том числе оплата труда рабочих			1 941	7 764
12.1.1	009-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,6848	4 269	15 730
12.2		машины и механизмы			20	80
		в том числе оплата труда машинистов			7	28
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013824	5 923	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013824*	*2 146*	*30*
13	**1215-0101-0401** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**2 426**	**19 408**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2 409	19 272
		в том числе оплата труда рабочих			1 189	9 512
13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,432	4 349	19 275
13.2		машины и механизмы			17	136
		в том числе оплата труда машинистов			6	48

1	2	3	4	5	6	7
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,022464	5 923	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,022464*	*2 146*	*48*
14	**1215-0101-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**3 017**	**24 136**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			2 998	23 984
		в том числе оплата труда рабочих			1 480	11 840
14.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,516	4 349	23 989
14.2		машины и механизмы			19	152
		в том числе оплата труда машинистов			7	56
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,025056	5 923	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,025056*	*2 146*	*54*
15	**1215-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**8**	**13 930**	**111 440**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			13 762	110 096
		в том числе оплата труда рабочих			6 791	54 328
15.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	25,3152	4 349	110 096
15.2		машины и механизмы			168	1 344
		в том числе оплата труда машинистов			61	488
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,227232	5 923	1 346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,227232*	*2 146*	*488*
16	**414-104-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**1,5946**	**1 389**	**2 215**
17	**411-102-0105** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**7,973**	**177**	**1 411**

Составил Сагадинова К.К

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	**тенге**			**0**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э240106010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э240106010'Q9Д0Ж5'МН2Ц8Х+Ш1БР''4.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'106-2024-РП'2-1'Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'РП'2'02-01-01'Демонтажные и подготовительные работы'ДФ''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'construction-cipher=106-2024-РП'object=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'object-cipher=2-1*
4	#*
5	П# Демонтаж работы 1 этаж лист 4,5*
6	#*
7	Е11-460201-0802'154''Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей'м^2*
8	Е12-030101-0202(РС295913)'56,39.0,2''Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
9	Е12-030101-0201(РС295913)'368,32.0,12''Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
10	Е12-020101-1701(РС295913)'21,69.0,3.0,4+141,66.0,3.0,3''Фундаменты бутобетонные. Разборка'м^3*
11	Е12-120104-0505'536,32+1347,05''Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц/очистка потолка и стен/'м^2*
12	Е12-070101-0207(РС295913)'149,82''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
13	Е12-070101-0205(РС295913)'386,5''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
14	Е12-070101-0208(РС295913)'149,82+386,5''Полы цементные. Разборка/стяжки/ покрытия'м^2*
15	С3414-104-0601'154.0,015+56,39.0,2.2,264+368,32.0,12.2,061+(21,69.0,3.0,4+141,66.0,3.0,3).2,4+149,82.0,052+386,5.0,0047+(149,82+386,5).0,066''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
16	С3411-102-0105'(154.0,015+56,39.0,2.2,264+368,32.0,12.2,061+(21,69.0,3.0,4+141,66.0,3.0,3).2,4+149,82.0,052+386,5.0,0047+(149,82+386,5).0,066).5''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*
17	#*
18	П# Демонтаж водопровода и канализации*
19	#*
20	Е12-150101-0201(РС295913)'46''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
21	Е12-150101-0202(РС295913)'4''Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка'м трубопровода с фасонными частями*
22	Е12-150101-0401(РС295913)'8''Умывальники и раковины. Демонтаж'прибор*
23	Е12-150101-0402(РС295913)'8''Унитазы и писсуары. Демонтаж'прибор*
24	Е12-150101-0404(РС295913)'8''Ванна. Демонтаж'прибор*
25	С3414-104-0601'46.0,0059+4.0,0134+8.0,0182+8.0,0265+8.0,114''Мусор строительный (ручная). Погрузка'т*
26	С3411-102-0105'(46.0,0059+4.0,0134+8.0,0182+8.0,0265+8.0,114).5''Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км'т·км*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	#*
28	К'Сагадинова К.К'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр стройки 106-2024-РП

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**75309,344**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	35821,674	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	7,576	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75 309 344**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 390 822
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 679 912*
		машины и механизмы	тенге			1 597 904
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*430 852*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38 320 614
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 576		
				Утиипление перекрытия лист 12		
1	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м^2**	**525**	**784**	**411 600**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			342	179 550
		в том числе оплата труда рабочих			172	90 300
1.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,425	4 440	179 487
1.2		машины и механизмы			31	16 275
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 150

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4662	13 712	6 393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4662*	*2 564*	*1 195*
1.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,389275	1 105	2 640
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,291375	12 389	3 610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,291375*	*3 663*	*1 067*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4662	7 945	3 704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4662*	*2 564*	*1 195*
1.3		материалы, изделия и конструкции			411	215 775
1.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	577,5	262	151 305
1.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	262,5	245	64 313
2	**6111-0402-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$**	**525**	**784**	**411 600**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			342	179 550
		в том числе оплата труда рабочих			172	90 300
2.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,425	4 440	179 487
2.2		машины и механизмы			31	16 275
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 150
2.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4662	13 712	6 393
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4662*	*2 564*	*1 195*
2.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,389275	1 105	2 640
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,291375	12 389	3 610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,291375*	*3 663*	*1 067*
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4662	7 945	3 704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4662*	*2 564*	*1 195*
2.3		материалы, изделия и конструкции			411	215 775
2.3.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	577,5	262	151 305
2.3.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	262,5	245	64 313
3	**1112-0101-1303** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**525**	**3 496**	**1 835 400**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 248	1 180 200
		в том числе оплата труда рабочих			1 130	593 250
3.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	234,8325	5 025	1 180 033
3.2		машины и механизмы			129	67 725
		в том числе оплата труда машинистов			26	13 650
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,039625	13 712	27 967

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,039625*	*2 564*	*5 230*
3.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,7226	1 105	11 848
3.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,1655	12 389	14 439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1655*	*3 663*	*4 269*
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6317	7 945	12 964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6317*	*2 564*	*4 184*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 119	587 475
3.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 055,25	245	258 536
3.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,13125	275 892	36 211
3.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3045	961 705	292 839
4	**1112-0101-1304** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11***	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**$м^2$ утепляемого покрытия**	**525**	**2 358**	**1 237 950**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 740	913 500
		в том числе оплата труда рабочих			875	459 375
4.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	181,8075	5 025	913 583
4.2		машины и механизмы			126	66 150
		в том числе оплата труда машинистов			26	13 650
4.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,039625	13 712	27 967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,039625*	*2 564*	*5 230*
4.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,615375	1 105	10 625
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,1655	12 389	14 439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1655*	*3 663*	*4 269*
4.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6317	7 945	12 964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6317*	*2 564*	*4 184*
4.3		материалы, изделия и конструкции			492	258 300
4.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 055,25	245	258 536
5	**234-101-0119** ***РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200**	**$м^3$**	**81,1125**	**86 137**	**6 986 787**
				Наружная отделка цоколя лист 2		
6	**6112-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**$м^2$**	**154**	**3 846**	**592 284**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 274	504 196
		в том числе оплата труда рабочих			1 645	253 330
6.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	98,8064	5 103	504 209
6.2		машины и механизмы			125	19 250
		в том числе оплата труда машинистов			54	8 316
6.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	1,4553	130	189

1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 $м^3$/ч	маш.-ч	3,8808	4 935	19 152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8808*	*2 146*	*8 328*
6.2.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,9106	23 660	68 865
7	**6111-0501-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, первый слой**	**$м^2$**	**154**	**356**	**54 824**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			187	28 798
		в том числе оплата труда рабочих			94	14 476
7.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7278	6 098	28 830
7.2		машины и механизмы			5	770
		в том числе оплата труда машинистов			1	154
7.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01617	43	1
7.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01617	11 307	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01617*	*2 564*	*41*
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04851	7 945	385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04851*	*2 564*	*124*
7.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,05105	207	218
7.3		материалы, изделия и конструкции			164	25 256
7.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,026796	943 399	25 279
8	**236-201-0807** ***РСНБ РК 2022***	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	**т**	**0,053592**	**591 006**	**31 673**
9	**6111-0501-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, последующий слой**	**$м^2$**	**154**	**305**	**46 970**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			186	28 644
		в том числе оплата труда рабочих			94	14 476
9.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,7124	6 098	28 736
9.2		машины и механизмы			4	616
		в том числе оплата труда машинистов			1	154
9.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01617	43	1
9.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01617	11 307	183
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01617*	*2 564*	*41*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03234	7 945	257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03234*	*2 564*	*83*
9.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,05105	207	218
9.3		материалы, изделия и конструкции			115	17 710
9.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,018788	943 399	17 725
10	**236-201-0807** ***РСНБ РК 2022***	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	**т**	**0,053592**	**591 006**	**31 673**

1	2	3	4	5	6	7
11	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**13,68**	**17 668**	**241 698**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			3 732	51 054
		в том числе оплата труда рабочих			1 858	25 417
11.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,90708	3 955	51 048
11.2		машины и механизмы			5 193	71 040
		в том числе оплата труда машинистов			1 581	21 628
11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	6,985008	8 056	56 271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,985008*	*2 564*	*17 910*
11.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	13,970016	18	251
11.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	1,214784	11 954	14 522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,214784*	*3 064*	*3 722*
11.3		материалы, изделия и конструкции			8 743	119 604
11.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	15,732	7 598	119 532
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,052	36	74
12	**6103-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство/отмостки/ фундамента бетонного ленточного**	**м^3**	**13,68**	**53 960**	**738 173**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			13 757	188 196
		в том числе оплата труда рабочих			6 849	93 694
12.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,821136	4 395	188 199
12.2		машины и механизмы			3 402	46 540
		в том числе оплата труда машинистов			648	8 865
12.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,5480094	83	211
12.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,2343624	13 712	44 350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,2343624*	*2 564*	*8 293*
12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,040999	11 307	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,040999*	*2 564*	*105*
12.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0592207	12 389	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0592207*	*3 663*	*217*
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0987012	7 945	784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0987012*	*2 564*	*253*
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 849	38 974
12.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,030096	101 506	3 055
12.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00342	64 705	221
12.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0387144	36	1
12.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м^2	6,12864	2 758	16 903

1	2	3	4	5	6	7
12.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,8304	2 146	8 220
12.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4624	861	2 120
12.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,206576	7 006	8 453
12.3.8	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	13,8852	33 450	464 460
13	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**0,87**	**17 668**	**15 371**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 732	3 247
		в том числе оплата труда рабочих			1 858	1 616
13.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,820845	3 955	3 246
13.2		машины и механизмы			5 193	4 517
		в том числе оплата труда машинистов			1 581	1 375
13.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,444222	8 056	3 579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,444222*	*2 564*	*1 139*
13.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,888444	18	16
13.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,077256	11 954	924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,077256*	*3 064*	*237*
13.3		материалы, изделия и конструкции			8 743	7 606
13.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,0005	7 598	7 602
13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1305	36	5
14	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**2,6**	**68 176**	**177 258**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			18 246	47 440
		в том числе оплата труда рабочих			9 083	23 616
14.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,3896	4 566	47 439
14.2		машины и механизмы			5 056	13 146
		в том числе оплата труда машинистов			888	2 309
14.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6181812	83	51
14.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,786435	13 712	10 784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,786435*	*2 564*	*2 016*
14.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,5717136	376	1 343
14.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0077922	11 307	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0077922*	*2 564*	*20*
14.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,036075	12 389	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,036075*	*3 663*	*132*

1	2	3	4	5	6	7
14.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0539682	7 945	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0539682*	*2 564*	*138*
14.3		материалы, изделия и конструкции			6 060	15 756
14.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00364	101 506	369
14.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01222	101 506	1 240
14.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00065	64 705	42
14.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,007358	36	0
14.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,38	2 280	7 706
14.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,0192	2 758	2 811
14.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,7878	2 146	1 691
14.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,338	861	291
14.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,22932	7 006	1 607
14.3.10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,639	38 240	100 915
15	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0945**	**311 690**	**29 455**
16	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**4,25**	**17 668**	**75 089**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			3 732	15 861
		в том числе оплата труда рабочих			1 858	7 897
16.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,009875	3 955	15 859
16.2		машины и механизмы			5 193	22 070
		в том числе оплата труда машинистов			1 581	6 719
16.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	2,17005	8 056	17 482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,17005*	*2 564*	*5 564*
16.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,3401	18	78
16.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,3774	11 954	4 511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3774*	*3 064*	*1 156*
16.3		материалы, изделия и конструкции			8 743	37 158
16.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,8875	7 598	37 135
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,6375	36	23
17	**6103-0101-0209** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	**12,75**	**68 176**	**869 244**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			18 246	232 636
		в том числе оплата труда рабочих			9 083	115 808

1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,949	4 566	232 633
17.2		машины и механизмы			5 056	64 464
		в том числе оплата труда машинистов			888	11 322
17.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0314655	83	252
17.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,8565563	13 712	52 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,8565563*	*2 564*	*9 888*
17.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,515134	376	6 586
17.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0382118	11 307	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0382118*	*2 564*	*98*
17.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1769063	12 389	2 192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1769063*	*3 663*	*648*
17.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2646518	7 945	2 103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2646518*	*2 564*	*679*
17.3		материалы, изделия и конструкции			6 060	77 265
17.3.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,01785	101 506	1 812
17.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,059925	101 506	6 083
17.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0031875	64 705	206
17.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0360825	36	1
17.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,575	2 280	37 791
17.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	4,998	2 758	13 784
17.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,86325	2 146	8 291
17.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,6575	861	1 427
17.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,12455	7 006	7 879
17.3.10	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	12,94125	38 240	494 873
18	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5544**	**311 690**	**172 801**
19	**6111-0501-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, первый слой**	**$м^2$**	**98,01**	**356**	**34 892**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			187	18 328
		в том числе оплата труда рабочих			94	9 213
19.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,008907	6 098	18 348
19.2		машины и механизмы			5	490
		в том числе оплата труда машинистов			1	98
19.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0102911	43	0
19.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0102911	11 307	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0102911*	*2 564*	*26*
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0308732	7 945	245

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0308732*	*2 564*	*79*
19.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6689183	207	138
19.3		материалы, изделия и конструкции			164	16 074
19.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0170537	943 399	16 088
20	**236-201-0807** *РСНБ РК 2022*	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	**т**	**0,0341075**	**591 006**	**20 158**
21	**6111-0501-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, последующий слой**	**$м^2$**	**98,01**	**305**	**29 893**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			186	18 230
		в том числе оплата труда рабочих			94	9 213
21.1.1	003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,999106	6 098	18 289
21.2		машины и механизмы			4	392
		в том числе оплата труда машинистов			1	98
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0102911	43	0
21.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0102911	11 307	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0102911*	*2 564*	*26*
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0205821	7 945	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0205821*	*2 564*	*53*
21.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6689183	207	138
21.3		материалы, изделия и конструкции			115	11 271
21.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0119572	943 399	11 280
22	**236-201-0807** *РСНБ РК 2022*	**Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75**	**т**	**0,0341075**	**591 006**	**20 158**
23	**6111-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	**102,36**	**5 744**	**587 956**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			933	95 502
		в том числе оплата труда рабочих			464	47 495
23.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,720792	4 395	95 463
23.2		машины и механизмы			17	1 740
		в том числе оплата труда машинистов			3	307
23.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,568098	202	115
23.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0568098	22 320	1 268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0568098*	*4 377*	*249*
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0568098	7 945	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0568098*	*2 564*	*146*
23.3		материалы, изделия и конструкции			4 260	436 054
23.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,559	27 167	69 520

1	2	3	4	5	6	7
23.3.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,6136	557	14 824
23.3.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	316,2924	1 112	351 717
23.3.4	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	235,428	232	54 619
24	**6105-0101-0804** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм**	**$м^2$**	**56,39**	**5 517**	**311 104**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			4 569	257 646
		в том числе оплата труда рабочих			2 275	128 287
24.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,414453	4 650	257 677
24.2		машины и механизмы			207	11 673
		в том числе оплата труда машинистов			43	2 425
24.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6885219	13 806	9 506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6885219*	*2 564*	*1 765*
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2566309	7 945	2 039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2566309*	*2 564*	*658*
24.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8575227	25	21
24.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,2909001	60	137
24.3		материалы, изделия и конструкции			702	39 586
24.3.1	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	4,84954	79	383
24.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,062029	36	2
24.3.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	276,311	53	14 644
24.3.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0152253	452 051	6 883
24.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2605218	1 186	309
24.3.6	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	8,00738	2 171	17 384
24.3.7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,078946	28 198	2 226
25	**213-301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	**11,278**	**28 964**	**326 656**
26	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,143871**	**397 364**	**57 169**
27	**6105-0101-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, армированной**	**$м^2$**	**368,32**	**6 715**	**2 473 269**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			5 778	2 128 153
		в том числе оплата труда рабочих			2 876	1 059 288
27.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	511,044	4 164	2 127 987
27.2		машины и механизмы			494	181 950
		в том числе оплата труда машинистов			94	34 622

1	2	3	4	5	6	7
27.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	13,0009594	13 712	178 269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,0009594*	*2 564*	*33 334*
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4497187	7 945	3 573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4497187*	*2 564*	*1 153*
27.3		материалы, изделия и конструкции			48	17 679
27.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0589312	103 765	6 115
27.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,73664	36	27
27.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,018416	624 830	11 507
27.3.4	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,15648	28 198	145 402
28	**213-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл. шт.**	**9,57632**	**74 850**	**716 788**
29	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,6968**	**397 364**	**276 883**
30	**6112-0301-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**536,32**	**2 396**	**1 285 023**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			2 126	1 140 216
		в том числе оплата труда рабочих			1 068	572 790
30.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	238,823296	4 774	1 140 142
30.2		машины и механизмы			12	6 436
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 609
30.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,281568	5 923	1 668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,281568*	*2 146*	*604*
30.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1689408	12 389	2 093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1689408*	*3 663*	*619*
30.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1689408	7 945	1 342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1689408*	*2 564*	*433*
30.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,1808512	223	1 155
30.3		материалы, изделия и конструкции			46	24 671
30.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,408	398	5 336
30.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,429056	415	178
30.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	62,74944	310	19 452
30.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 474,34368	77	113 524
31	**1211-0101-0110** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка)(грунтовка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**536,32**	**6 492**	**3 481 789**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			5 425	2 909 536
		в том числе оплата труда рабочих			2 677	1 435 729

1	2	3	4	5	6	7
31.1.1	009-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	519,908608	5 596	2 909 409
31.2		машины и механизмы			115	61 677
		в том числе оплата труда машинистов			50	26 816
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6644378	5 923	15 781
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6644378*	*2 146*	*5 718*
31.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	9,7309901	4 759	46 310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*9,7309901*	*2 146*	*20 883*
31.3		материалы, изделия и конструкции			952	510 576
31.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,968768	36	143
31.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	58,9952	310	18 289
31.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	6 006,784	82	492 556
32	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза/финишная/**	**$м^2$**	**536,32**	**3 202**	**1 717 297**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			2 820	1 512 422
		в том числе оплата труда рабочих			1 417	759 965
32.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	311,33376	4 858	1 512 459
32.2		машины и механизмы			18	9 654
		в том числе оплата труда машинистов			5	2 682
32.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3941952	5 923	2 335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3941952*	*2 146*	*846*
32.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,281568	12 389	3 488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,281568*	*3 663*	*1 031*
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,281568	7 945	2 237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,281568*	*2 564*	*722*
32.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,7149632	223	1 720
32.3		материалы, изделия и конструкции			47	25 207
32.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,408	398	5 336
32.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,697216	415	289
32.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	62,74944	310	19 452
32.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 211,24736	77	170 266
33	**6112-0302-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок**	**$м^2$**	**536,32**	**5 249**	**2 815 144**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			4 740	2 542 157
		в том числе оплата труда рабочих			2 382	1 277 514
33.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	551,87328	4 606	2 541 928
33.2		машины и механизмы			29	15 553
		в том числе оплата труда машинистов			10	5 363

1	2	3	4	5	6	7
33.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2252544	5 923	1 334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2252544*	*2 146*	*483*
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,8020352	7 945	14 317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,8020352*	*2 564*	*4 620*
33.3		материалы, изделия и конструкции			203	108 873
33.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	589,952	116	68 434
33.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	3,325184	1 103	3 668
33.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	9,010176	4 057	36 554
33.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7401216	200 964	148 738
34	**6112-0301-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 547,45**	**1 516**	**2 345 934**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			1 246	1 928 123
		в том числе оплата труда рабочих			626	968 704
34.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	418,73997	4 606	1 928 716
34.2		машины и механизмы			12	18 569
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 642
34.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8124113	5 923	4 812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8124113*	*2 146*	*1 743*
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4874468	12 389	6 039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4874468*	*3 663*	*1 786*
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4874468	7 945	3 873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4874468*	*2 564*	*1 250*
34.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,948367	223	3 333
34.3		материалы, изделия и конструкции			46	71 183
34.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	38,68625	398	15 397
34.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,23796	415	514
34.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	181,05165	310	56 126
34.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 253,94005	77	327 553
35	**1211-0101-0109** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27***	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**$м^2$**	**1 547,45**	**5 142**	**7 956 988**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			4 221	6 531 786
		в том числе оплата труда рабочих			2 083	3 223 338
35.1.1	009-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 233,31765	5 296	6 531 650
35.2		машины и механизмы			103	159 388
		в том числе оплата труда машинистов			44	68 088
35.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7,6877316	5 923	45 534
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6877316*	*2 146*	*16 498*

1	2	3	4	5	6	7
35.2.2	313-101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	24,0659424	4 759	114 530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*24,0659424*	*2 146*	*51 646*
35.3		материалы, изделия и конструкции			818	1 265 814
35.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	9,748935	36	351
35.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	154,745	310	47 971
35.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	14 855,52	82	1 218 153
36	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**$м^2$**	**1 322,85**	**1 624**	**2 148 308**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 354	1 791 139
		в том числе оплата труда рабочих			680	899 538
36.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	381,77451	4 690	1 790 522
36.2		машины и механизмы			12	15 875
		в том числе оплата труда машинистов			3	3 969
36.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6944963	5 923	4 114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6944963*	*2 146*	*1 490*
36.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4166978	12 389	5 162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4166978*	*3 663*	*1 526*
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4166978	7 945	3 311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4166978*	*2 564*	*1 068*
36.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	12,778731	223	2 850
36.3		материалы, изделия и конструкции			46	60 851
36.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	33,07125	398	13 162
36.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,05828	415	439
36.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	154,77345	310	47 980
36.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 636,51465	77	280 012
37	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена(с коллеровкой)**	**$м^2$**	**1 322,85**	**4 245**	**5 615 498**
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			3 772	4 989 790
		в том числе оплата труда рабочих			1 896	2 508 124
37.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 083,41415	4 606	4 990 206
37.2		машины и механизмы			27	35 717
		в том числе оплата труда машинистов			9	11 906
37.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,555597	5 923	3 291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,555597*	*2 146*	*1 192*
37.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,1669775	7 945	33 107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,1669775*	*2 564*	*10 684*
37.3		материалы, изделия и конструкции			193	255 310

1	2	3	4	5	6	7
37.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1 349,307	116	156 520
37.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	8,20167	1 103	9 046
37.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	22,22388	4 057	90 162
37.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,666791	200 964	334 965
38	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$**	**224,6**	**10 487**	**2 355 380**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			7 349	1 650 585
		в том числе оплата труда рабочих			3 692	829 223
38.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	364,84024	4 524	1 650 537
38.2		машины и механизмы			44	9 882
		в том числе оплата труда машинистов			14	3 144
38.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,495243	5 923	2 933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,495243*	*2 146*	*1 063*
38.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,330162	12 389	4 090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,330162*	*3 663*	*1 209*
38.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,330162	7 945	2 623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,330162*	*2 564*	*847*
38.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,494839	60	330
38.3		материалы, изделия и конструкции			494	110 952
38.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	89,84	146	13 117
38.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	3,369	36	121
38.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	898,4	80	71 872
38.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	67,38	310	20 888
38.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	4,492	1 103	4 955
38.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	229,092	2 549	583 956
				Плинтус		
39	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**410**	**532**	**218 120**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			345	141 450
		в том числе оплата труда рабочих			174	71 340
39.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,659	4 939	141 547
39.2		машины и механизмы			6	2 460
		в том числе оплата труда машинистов			2	820
39.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,72565	26	149
39.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,12915	5 923	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12915*	*2 146*	*277*
39.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,65305	25	216

1	2	3	4	5	6	7
39.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1722	7 945	1 368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1722*	*2 564*	*442*
39.3		материалы, изделия и конструкции			181	74 210
39.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	414,1	166	68 741
39.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,51	1 186	5 349
40	**6109-0401-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	**м**	**148**	**1 299**	**192 252**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1 245	184 260
		в том числе оплата труда рабочих			626	92 648
40.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	36,6744	5 025	184 289
40.2		машины и механизмы			5	740
		в том числе оплата труда машинистов			2	296
40.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09324	7 945	741
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09324*	*2 564*	*239*
40.3		материалы, изделия и конструкции			49	7 252
40.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2368	30 704	7 271
41	**233-202-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/**	**$м^2$**	**14,948**	**3 240**	**48 432**
			Полы			
			тип 1			
42	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**115,89**	**5 882**	**681 665**
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			4 268	494 619
		в том числе оплата труда рабочих			2 144	248 468
42.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,319037	4 524	494 559
42.2		машины и механизмы			385	44 618
		в том числе оплата труда машинистов			121	14 023
42.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6084225	5 923	3 604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6084225*	*2 146*	*1 306*
42.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,4801767	101	352
42.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3163797	12 389	3 920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3163797*	*3 663*	*1 159*
42.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,5023265	7 945	35 771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,5023265*	*2 564*	*11 544*
42.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,0708236	176	188
42.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,0177756	223	673
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 229	142 429
42.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,2225088	36	8
42.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	886,5585	141	125 005
42.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	86,9175	129	11 212

1	2	3	4	5	6	7
42.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,589	310	3 593
42.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	2,3178	1 103	2 557
43	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10/12/мм/с шераховатой поверхностью/**	**м^2**	**118,2078**	**3 908**	**461 956**
44	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,4301**	**42 195**	**440 098**
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			5 407	56 396
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	28 067
44.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,6295049	3 608	56 391
44.2		машины и механизмы			2 770	28 891
		в том числе оплата труда машинистов			516	5 382
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,083934	13 712	28 575
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,083934*	*2 564*	*5 343*
44.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,5571573	35	195
44.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0150506	7 945	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0150506*	*2 564*	*39*
44.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	18 274
44.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0208602	36	1
44.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	2,607525	7 006	18 268
44.3.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	10,638702	31 633	336 534
45	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**11,589**	**19 100**	**221 350**
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			13 332	154 505
		в том числе оплата труда рабочих			6 699	77 635
45.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	39,425778	3 919	154 510
45.2		машины и механизмы			4 978	57 690
		в том числе оплата труда машинистов			1 480	17 152
45.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,0951605	11 307	12 383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0951605*	*2 564*	*2 808*
45.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	5,597487	8 056	45 093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,597487*	*2 564*	*14 352*
45.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,3166585	18	204
45.3		материалы, изделия и конструкции			5	58
45.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	1,73835	36	63
45.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	1,04301	8 722	9 097

1	2	3	4	5	6	7
46	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**11,589**	**611**	**7 081**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			374	4 334
		в том числе оплата труда рабочих			180	2 086
46.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,3895211	3 120	4 335
46.2		машины и механизмы			237	2 746
		в том числе оплата труда машинистов			75	869
46.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3376745	8 056	2 720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3376745*	*2 564*	*866*
46.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,350698	18	24
			тип 2			
47	**6109-0306-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**33,93**	**5 882**	**199 576**
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			4 268	144 813
		в том числе оплата труда рабочих			2 144	72 746
47.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,006169	4 524	144 796
47.2		машины и механизмы			385	13 064
		в том числе оплата труда машинистов			121	4 106
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1781325	5 923	1 055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1781325*	*2 146*	*382*
47.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,0189179	101	103
47.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0926289	12 389	1 148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0926289*	*3 663*	*339*
47.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3181805	7 945	10 473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3181805*	*2 564*	*3 380*
47.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,3135132	176	55
47.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8835372	223	197
47.3		материалы, изделия и конструкции			1 229	41 700
47.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,0651456	36	2
47.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	259,5645	141	36 599
47.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,4475	129	3 283
47.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,393	310	1 052
47.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,6786	1 103	749
48	**231-302-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10/12/мм/с шераховатой поверхностью/**	**м^2**	**34,6086**	**3 908**	**135 250**
49	**6109-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм**	**м^2**	**33,93**	**2 241**	**76 037**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
49.1		затраты на труд рабочих			1 373	46 586
		в том числе оплата труда рабочих			690	23 412
49.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,039299	3 574	46 602
49.2		машины и механизмы			81	2 748
		в том числе оплата труда машинистов			29	984
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4524566	5 923	2 680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4524566*	*2 146*	*971*
49.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6744455	35	59
49.3		материалы, изделия и конструкции			787	26 703
49.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,692172	38 528	26 668
49.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1,18755	36	43
50	**6109-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4***	**Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	**$м^2$**	**33,93**	**909**	**30 842**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			68	2 307
		в том числе оплата труда рабочих			32	1 086
50.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,627705	3 574	2 243
50.2		машины и механизмы			55	1 866
		в том числе оплата труда машинистов			19	645
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2992626	5 923	1 773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2992626*	*2 146*	*642*
50.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,3061392	35	116
50.3		материалы, изделия и конструкции			786	26 669
50.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,692172	38 528	26 668
51	**6111-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**$м^2$**	**33,93**	**7 857**	**266 588**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			5 329	180 813
		в том числе оплата труда рабочих			2 678	90 865
51.1.1	003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,48891	5 399	180 807
51.2		машины и механизмы			251	8 517
		в том числе оплата труда машинистов			77	2 613
51.2.1	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,356265	4 645	1 655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,356265*	*2 146*	*765*
51.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,356265	43	15
51.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,356265	11 307	4 028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,356265*	*2 564*	*913*
51.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,356265	7 945	2 831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,356265*	*2 564*	*913*
51.3		материалы, изделия и конструкции			2 277	77 259
51.3.1	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,13572	8 352	1 134

1	2	3	4	5	6	7
51.3.2	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	38,6802	232	8 974
51.3.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,10179	236 989	24 123
51.3.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,13572	236 989	32 164
51.3.5	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,006786	176 739	1 199
51.3.6	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0010179	77 199	79
51.3.7	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1095939	88 056	9 650
52	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1,6965**	**42 195**	**71 584**
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			5 407	9 173
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	4 565
52.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,5422053	3 608	9 172
52.2		машины и механизмы			2 770	4 699
		в том числе оплата труда машинистов			516	875
52.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3389607	13 712	4 648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3389607*	*2 564*	*869*
52.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,9038952	35	32
52.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002448	7 945	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,002448*	*2 564*	*6*
52.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	2 972
52.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,003393	36	0
52.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,424125	7 006	2 971
52.3.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,73043	31 633	54 739
53	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**3,393**	**19 100**	**64 806**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			13 332	45 235
		в том числе оплата труда рабочих			6 699	22 730
53.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,542986	3 919	45 237
53.2		машины и механизмы			4 978	16 891
		в том числе оплата труда машинистов			1 480	5 022
53.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,3206385	11 307	3 625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3206385*	*2 564*	*822*
53.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,638819	8 056	13 202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,638819*	*2 564*	*4 202*
53.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,3132645	18	60
53.3		материалы, изделия и конструкции			5	17
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,50895	36	18
53.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,30537	8 722	2 663

1	2	3	4	5	6	7
54	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**3,393**	**611**	**2 073**
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			374	1 269
		в том числе оплата труда рабочих			180	611
54.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,4068207	3 120	1 269
54.2		машины и механизмы			237	804
		в том числе оплата труда машинистов			75	254
54.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,0988635	8 056	796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0988635*	*2 564*	*253*
54.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,3954542	18	7
			тип 3			
55	**6109-0308-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м^2**	**386,5**	**1 967**	**760 246**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			1 626	628 449
		в том числе оплата труда рабочих			817	315 771
55.1.1	003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	155,02515	4 055	628 627
55.2		машины и механизмы			64	24 737
		в том числе оплата труда машинистов			21	8 117
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4203875	5 923	8 413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4203875*	*2 146*	*3 048*
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,029125	7 945	16 121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,029125*	*2 564*	*5 203*
55.3		материалы, изделия и конструкции			277	107 060
55.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	193,25	542	104 742
55.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,9325	1 103	2 132
56	**233-101-0412** ***СпрСЦ 09.2024***	**Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный акустический, толщиной 2,6 мм, защитным слоем 0,7 мм и остаточной деформацией 0,05 мм, класс 34, 42 типа FORBO Sarlon 15 dB/линолиум многослойный/**	**м^2**	**394,23**	**11 346**	**4 472 934**
57	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**34,785**	**42 195**	**1 467 753**
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			5 407	188 082
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	93 606
57.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,1253225	3 608	188 068
57.2		машины и механизмы			2 770	96 354
		в том числе оплата труда машинистов			516	17 949
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,950043	13 712	95 299

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,950043*	*2 564*	*17 820*
57.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,533448	35	649
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0501948	7 945	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0501948*	*2 564*	*129*
57.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	60 943
57.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,06957	36	3
57.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	8,69625	7 006	60 926
57.3.3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,4807	31 633	1 122 361
58	**6109-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**38,65**	**19 100**	**738 215**
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			13 332	515 282
		в том числе оплата труда рабочих			6 699	258 916
58.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	131,4873	3 919	515 299
58.2		машины и механизмы			4 978	192 400
		в том числе оплата труда машинистов			1 480	57 202
58.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,652425	11 307	41 298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,652425*	*2 564*	*9 365*
58.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	18,66795	8 056	150 389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*18,66795*	*2 564*	*47 865*
58.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	37,741725	18	679
58.3		материалы, изделия и конструкции			5	193
58.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,7975	36	209
58.3.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,4785	8 722	30 339
59	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**38,65**	**611**	**23 615**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			374	14 455
		в том числе оплата труда рабочих			180	6 957
59.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,634135	3 120	14 459
59.2		машины и механизмы			237	9 160
		в том числе оплата труда машинистов			75	2 899
59.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	1,1261644	8 056	9 072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1261644*	*2 564*	*2 887*
59.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,5046575	18	81
				Проем лист.11		
60	**6108-0204-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного**	**$м^2$**	**10,92**	**15 868**	**173 279**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
60.1		затраты на труд рабочих			14 277	155 905
		в том числе оплата труда рабочих			7 107	77 608
60.1.1	002-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,606032	5 450	155 903
60.2		машины и механизмы			481	5 252
		в том числе оплата труда машинистов			57	622
60.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,848476	376	3 327
60.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,242424	7 945	1 926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,242424*	*2 564*	*622*
60.3		материалы, изделия и конструкции			1 110	12 121
60.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,259892	1 590	6 773
60.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,8736	1 234	1 078
60.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,9656	2 171	4 267
61	**223-207-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный/Д1,/**	**м^2**	**10,92**	**73 275**	**800 163**
62	**6108-0204-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного**	**м^2**	**16,8**	**14 498**	**243 566**
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			12 750	214 200
		в том числе оплата труда рабочих			6 346	106 613
62.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,60136	5 549	214 199
62.2		машины и механизмы			472	7 930
		в том числе оплата труда машинистов			57	958
62.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,24008	376	4 978
62.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,37296	7 945	2 963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,37296*	*2 564*	*956*
62.3		материалы, изделия и конструкции			1 276	21 437
62.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,06776	1 590	11 238
62.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,176	1 234	1 451
62.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,032	2 171	8 753
63	**223-207-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д-2/**	**м^2**	**16,8**	**67 001**	**1 125 617**
64	**6108-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**71,19**	**8 161**	**580 982**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			4 789	340 929
		в том числе оплата труда рабочих			2 384	169 717
64.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,748622	4 819	340 938

1	2	3	4	5	6	7
64.2		машины и механизмы			1 845	131 345
		в том числе оплата труда машинистов			390	27 764
64.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,6571252	13 712	104 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,6571252*	*2 564*	*19 633*
64.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,2011177	12 389	14 881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2011177*	*3 663*	*4 400*
64.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4460825	7 945	11 489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4460825*	*2 564*	*3 708*
64.3		материалы, изделия и конструкции			1 527	108 707
64.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0747495	25 385	1 898
64.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,056952	101 506	5 781
64.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,940147	861	2 531
64.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,69625	1 186	31 662
64.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	30,75408	2 171	66 767
65	**223-201-0403** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П**	**$м^2$**	**21,84**	**59 000**	**1 288 560**
66	**223-201-0402** ***РСНБ РК 2022***	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных породСТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**$м^2$**	**49,35**	**45 631**	**2 251 890**
67	**223-502-0902** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка раздельная**	**пара**	**37**	**2 802**	**103 674**
68	**223-502-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2**	**шт.**	**37**	**4 064**	**150 368**
69	**223-502-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**74**	**543**	**40 182**
70	**223-503-0104** ***РСНБ РК 2022***	**Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88**	**м**	**10 976,87**	**770**	**8 452 190**
71	**6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка детали закладной, вес до 4 кг/установка перемычек**	**т**	**0,13736**	**1 044 573**	**143 483**
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			1 040 658	142 945
		в том числе оплата труда рабочих			518 021	71 155
71.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,1889808	4 735	142 945
71.2		машины и механизмы			3 915	538
		в том числе оплата труда машинистов			1 208	166
71.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0228704	12 389	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0228704*	*3 663*	*84*
71.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0320186	7 945	254
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0320186*	*2 564*	*82*

1	2	3	4	5	6	7
72	**214-210-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,13736**	**294 911**	**40 509**
73	**6112-0202-0703** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**$м^2$**	**83**	**5 203**	**431 849**
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			4 062	337 146
		в том числе оплата труда рабочих			2 041	169 403
73.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,6164	4 774	337 123
73.2		машины и механизмы			52	4 316
		в том числе оплата труда машинистов			14	1 162
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1743	5 923	1 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1743*	*2 146*	*374*
73.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12201	12 389	1 512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12201*	*3 663*	*447*
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12201	7 945	969
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12201*	*2 564*	*313*
73.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3,686445	223	822
73.3		материалы, изделия и конструкции			38	3 154
73.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,3154	415	131
73.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,711	310	3 010
73.3.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 064,06	82	87 253
74	**6112-0302-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	**$м^2$**	**83**	**4 245**	**352 335**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			3 772	313 076
		в том числе оплата труда рабочих			1 896	157 368
74.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	67,977	4 606	313 102
74.2		машины и механизмы			27	2 241
		в том числе оплата труда машинистов			9	747
74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03486	5 923	206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03486*	*2 146*	*75*
74.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,26145	7 945	2 077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,26145*	*2 564*	*670*
74.3		материалы, изделия и конструкции			193	16 019
74.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	84,66	116	9 821
74.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5146	1 103	568
74.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,3944	4 057	5 657
74.3.4	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,10458	200 964	21 017
75	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**1,76**	**8 004**	**14 087**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
75.1		затраты на труд рабочих			4 607	8 108
		в том числе оплата труда рабочих			2 315	4 074
75.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,898864	4 270	8 108
75.2		машины и механизмы			36	63
		в том числе оплата труда машинистов			8	14
75.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0039072	13 712	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0039072*	*2 564*	*10*
75.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013675	7 945	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0013675*	*2 564*	*4*
75.3		материалы, изделия и конструкции			3 361	5 915
75.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2112	853	180
75.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0704	484	34
75.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,010032	568 420	5 702

Составил Сагадинова К. К.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	10 976,87	770	8 452 189,9
2	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	$м^3$	81,1125	86 137	6 986 787,41
3	233-101-0412 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный акустический, толщиной 2,6 мм, защитным слоем 0,7 мм и остаточной деформацией 0,05 мм, класс 34, 42 типа FORBO Sarlon 15 dB/линолиум многослойный/	$м^2$	394,23	11 346	4 472 933,58
4	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	49,35	45 631	2 251 889,85
5	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	20 862,304	82	1 710 708,93
6	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	47,849832	31 633	1 513 633,74
7	223-201-0403	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П	$м^2$	21,84	59 000	1 288 560
8	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д-2/	$м^2$	16,8	67 001	1 125 616,8
9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11 576,04574	77	891 355,52
10	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный/Д1,/	$м^2$	10,92	73 275	800 163
11	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	9,57632	74 850	716 787,55
12	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 635,5	245	645 697,5

1	2	3	4	5	6	7
13	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10/12/мм/с шераховатой поверхностью/	$м^2$	152,8164	3 908	597 206,49
14	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,58025	38 240	595 788,76
15	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	229,092	2 549	583 955,51
16	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5114926	200 964	504 719,6
17	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	13,8852	33 450	464 459,94
18	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	316,2924	1 112	351 717,15
19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,840671	397 364	334 052,39
20	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	11,278	28 964	326 655,99
21	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	1 155	262	302 610
22	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3045	961 705	292 839,17
23	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	767,13718	310	237 812,53
24	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2 023,919	116	234 774,6
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6489	311 690	202 255,64
26	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,62	7 598	164 268,76
27	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 146,123	141	161 603,34
28	223-502-0302	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2	шт.	37	4 064	150 368
29	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	5,235426	28 198	147 628,54
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	32,628456	4 057	132 373,65
31	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	193,25	542	104 741,5
32	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	37	2 802	103 674
33	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,175399	591 006	103 661,86
34	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	14,288346	7 006	100 104,15
35	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	44,75906	2 171	97 171,92
36	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 064,06	82	87 252,92
37	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	898,4	80	71 872
38	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,074595	943 399	70 372,81
39	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	2,559	27 167	69 520,35

1	2	3	4	5	6	7
40	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,9106	23 660	68 864,8
41	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	414,1	166	68 740,6
42	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	235,428	232	54 619,3
43	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,384344	38 528	53 336,01
44	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/	$м^2$	14,948	3 240	48 431,52
45	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	19,955	2 280	45 497,4
46	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,82688	8 722	42 100,05
47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,13736	294 911	40 508,97
48	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	74	543	40 182
49	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	98,5735	398	39 232,25
50	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	31,4667718	1 186	37 319,59
51	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,13125	275 892	36 210,82
52	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	12,14584	2 758	33 498,23
53	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,13572	236 989	32 164,15
54	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,10179	236 989	24 123,11
55	218-103-0201	Ветошь	кг	21,462354	1 103	23 672,98
56	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	8,48145	2 146	18 201,19
57	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,327652	1 590	18 010,97
58	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	26,6136	557	14 823,78
59	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	276,311	53	14 644,48
60	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	112,365	129	14 495,08
61	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	89,84	146	13 116,64
62	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,018416	624 830	11 506,87
63	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,102241	101 506	10 378,07
64	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1095939	88 056	9 650,4
65	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	38,6802	232	8 973,81
66	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,078442	101 506	7 962,33
67	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2368	30 704	7 270,71
68	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0152253	452 051	6 882,61

1	2	3	4	5	6	7
69	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,398047	861	6 369,72
70	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0589312	103 765	6 115
71	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,010032	568 420	5 702,39
72	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,0496	1 234	2 529,21
73	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,0747495	25 385	1 897,52
74	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,737912	415	1 551,23
75	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,006786	176 739	1 199,35
76	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,13572	8 352	1 133,53
77	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	30,9403545	36	1 113,85
78	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0072575	64 705	469,6
79	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	$м^2$	4,84954	79	383,11
80	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2112	853	180,15
81	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0010179	77 199	78,58
82	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,0704	484	34,07
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**38 322 961**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**38 322 961,39**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э240106020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э240106020'Q9Ж5'МН2Ц8Х+Ш1БР''4.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'106-2024-РП'2-1'Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'РП'2'02-01-02'Архитектурно-строительная часть'РП''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'construction-cipher=106-2024-РП'object=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'object-cipher=2-1*
4	#*
5	ПУтиипление перекрытия лист 12*
6	#*
7	У6111-0402-0303'525''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м^2*
8	У6111-0402-0303'525''Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м^2*
9	Е11-120101-1303(РС295715)'525''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой'м^2 утепляемого покрытия*
10	Е11-120101-1304(РС295715)'525''Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой'м^2 утепляемого покрытия*
11	С1234-101-0119'525.1,03.0,15''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200'м^3*
12	#*
13	ПНаружная отделка цоколя лист 2*
14	#*
15	У6112-0201-0101'154''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м^2*
16	У6111-0501-0103(РС249521)'154''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, первый слой'м^2*
17	С1236-201-0807'(154.0,348).0,001''Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75'т*
18	У6111-0501-0104(РС249521)'154''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, последующий слой'м^2*
19	С1236-201-0807'(154.0,348).0,001''Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75'т*
20	#*
21	П# Отмостка лист 7 *
22	#*
23	У6101-0108-0102'13,68''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
24	У6103-0101-0105(РМ100467РМ279199)'13,68''Устройство/отмостки/ фундамента бетонного ленточного'м^3*
25	#*
26	П#Фундамент шириной 400 м*
27	#*
28	У6101-0108-0102'0,87''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
29	У6103-0101-0209(РМ100533РМ100615)(РМ295570)'2,6''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
30	С1214-210-0201'(57,78+36,72).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
31	#*
32	П#Фундамент шириной 300 м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
33	#*
34	У6101-0108-0102'4,25''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м^3*
35	У6103-0101-0209(РМ100533РМ100615)(РМ295570)'12,75''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м^3*
36	С1214-210-0201'(377,4+177).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
37	У6111-0501-0103(РС249521)'98,01''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, первый слой'м^2*
38	С1236-201-0807'(98,01.0,348).0,001''Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75'т*
39	У6111-0501-0104(РС249521)'98,01''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784/кузбасслаком/, последующий слой'м^2*
40	С1236-201-0807'(98,01.0,348).0,001''Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75'т*
41	#*
42	П# Кладка перегородок лист8*
43	#*
44	У6111-0401-0103(РМ295706РМ135531)'102,36''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м^2*
45	У6105-0101-0804(РС279845)(РМ295502)'56,39''Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм'м^2*
46	С1213-301-0102'56,39.0,2''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500'м^3*
47	С1214-403-0101'65,1.2,21.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
48	У6105-0101-0501(РМ279845)(РМ295499)'368,32''Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, армированной'м^2*
49	С1213-101-0301'368,32.26''Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 усл. шт.*
50	С1214-403-0101'134.5,2.0,001''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
51	#*
52	П#Внутренняя отделка лист 10*
53	#*
54	У6112-0301-0301'33,93+502,39''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м^2*
55	Е12-110101-0110'33,93+502,39''Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка)(грунтовка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2*
56	У6112-0301-0302'33,93+502,39''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза/финишная/'м^2*
57	У6112-0302-0104(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'33,93+502,39''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок'м^2*
58	У6112-0301-0201'215+1322,85+9,6''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
59	Е12-110101-0109'215+1322,85+9,6''Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями'м^2*
60	У6112-0301-0203'1322,85''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)'м^2*
61	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'1322,85''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена(с коллеровкой)'м^2*
62	У6112-0102-0203'215+9,6''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
63	#*
64	ППлинтус*
65	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	У6109-401-802(РМ295972)'410''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
67	У6109-401-401(РМ295946)'43+105''Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических'м*
68	С1233-202-0102'(43+105).1,01.0,1''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм/шероховатая/'м^2*
69	#*
70	#*
71	ППолы*
72	#*
73	Птип 1*
74	#*
75	У6109-306-105(РМ295969)'115,89''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
76	С1231-302-0103'115,89.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10/12/мм/с шераховатой поверхностью/'м^2*
77	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100467)'115,89.0,09''Устройство бетонной подготовки'м^3*
78	У6109-0102-0104(РМ100078)(РМ100081)'115,89.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
79	У6101-0107-0501'115,89.0,1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
80	#*
81	Птип 2*
82	#*
83	У6109-306-105(РМ295969)'33,93''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
84	С1231-302-0103'33,93.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10/12/мм/с шераховатой поверхностью/'м^2*
85	У6109-0201-0201(РС100511РС100910)'33,93''Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм'м^2*
86	У6109-0201-0202(РС100511РС100910)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) К=4'33,93''Устройство стяжки бетонной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201'м^2*
87	У6111-0502-0101'33,93''Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой'м^2*
88	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100467)'33,93.0,05''Устройство бетонной подготовки'м^3*
89	У6109-0102-0104(РМ100078)(РМ100081)'33,93.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
90	У6101-0107-0501'33,93.0,1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
91	#*
92	Птип 3*
93	#*
94	У6109-0308-0102(РМ149999)'386,5''Устройство покрытия из линолеума на мастике'м^2*
95	С1233-101-0412'386,5.1,02''Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный акустический, толщиной 2,6 мм, защитным слоем 0,7 мм и остаточной деформацией 0,05 мм, класс 34, 42 типа FORBO Sarlon 15 dB/линолиум многослойный/'м^2*
96	У6103-0701-0101(РМ100463РМ100467)'386,5.0,09''Устройство бетонной подготовки'м^3*
97	У6109-0102-0104(РМ100078)(РМ100081)'386,5.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м^3*
98	У6101-0107-0501'386,5.0,1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
99	#*
100	ППроем лист.11*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
101	#*
102	У6108-0204-0202(РМ309273)'1,3.2,1.4''Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного'м^2*
103	С1223-207-0202'1,3.2,1.4''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный/Д1,/'м^2*
104	У6108-0204-0201(РМ309273)'2,1.1.8''Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного'м^2*
105	С1223-207-0201'2,1.1.8''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д-2/'м^2*
106	У6108-0201-0101(РМ295688)(РМ295884)'2,1.1,3.8+2,1.0,9.16+2,1.0,7.13''Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2'м^2*
107	С1223-201-0403'2,1.1,3.8''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П'м^2*
108	С1223-201-0402'2,1.0,9.16+2,1.0,7.13''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных породСТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
109	С1223-502-0902'8+16+13''Ручка раздельная'пара*
110	С1223-502-0302'8+16+13''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2'шт.*
111	С1223-502-0201'(8+16+13).2''Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
112	С1223-503-0104'5,5.8+5,1.164,9.13''Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88'м*
113	У6103-0701-0807(РМ304013)'(42,98+94,38).0,001''Установка детали закладной, вес до 4 кг/установка перемычек'т*
114	С1214-210-0202'(42,98+94,38).0,001''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм'т*
115	У6112-0202-0703'83''Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм'м^2*
116	У6112-0302-0103(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'83''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена'м^2*
117	У6110-0203-0201'8,8.0,2''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
118	#*
119	К'Сагадинова К. К.'*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр стройки 106-2024-РП

Наименование объекта - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод и канализация ВК

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	**1953,735**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	492,880	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,096	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 953 735**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			485 206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*237 238*
		машины и механизмы	тенге			23 678
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 674*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 444 851
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
					Канализация хоз-бытовая К1	
1	**6114-0103-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**4**	**3 232**	**12 928**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 216	12 864
		в том числе оплата труда рабочих			1 566	6 264
1.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,352	5 469	12 863
1.2		машины и механизмы			9	36
		в том числе оплата труда машинистов			3	12

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00126	13 712	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00126*	*2 564*	*3*
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00084	12 389	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00084*	*3 663*	*3*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00084	7 945	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00084*	*2 564*	*2*
1.3		материалы, изделия и конструкции			7	28
1.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,0628	415	26
2	**241-203-0409** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	**м**	**4**	**1 545**	**6 180**
3	**6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**46**	**3 359**	**154 514**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 354	154 284
		в том числе оплата труда рабочих			1 633	75 118
3.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,2072	5 469	154 265
3.2		машины и механизмы			3	138
3.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00483	13 712	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00483*	*2 564*	*12*
3.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00483	12 389	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00483*	*3 663*	*18*
3.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00483	7 945	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00483*	*2 564*	*12*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2	92
3.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,1794	415	74
4	**241-203-0402** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**46**	**511**	**23 506**
5	**241-209-0109** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**шт.**	**39**	**3 594**	**140 166**
6	**241-209-0105** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**22**	**470**	**10 340**
7	**241-208-3603** *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**24**	**345**	**8 280**
8	**241-210-1102** *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**8**	**176**	**1 408**
9	**241-216-0203** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**186**	**744**
10	**241-216-0201** *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**46**	**62**	**2 852**
11	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм**	**м трубопровода**	**50**	**1 890**	**94 500**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			1 241	62 050
		в том числе оплата труда рабочих			624	31 200
11.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,71	5 299	62 051
11.2		машины и механизмы			220	11 000
		в том числе оплата труда машинистов			71	3 550
11.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3875	7 945	11 024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3875*	*2 564*	*3 558*
11.3		материалы, изделия и конструкции			429	21 450
11.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1	3 172	317
11.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,5	2 469	18 518
11.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,715	3 680	2 631
12	**234-303-0324** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм**	**м**	**4,4**	**1 859**	**8 180**
13	**234-303-0314** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм**	**м**	**50,6**	**725**	**36 685**
14	**6115-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**8**	**10 499**	**83 992**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			8 496	67 968
		в том числе оплата труда рабочих			4 137	33 096
14.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,0408	4 841	67 972
14.2		машины и механизмы			168	1 344
		в том числе оплата труда машинистов			54	432
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03444	5 923	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,03444*	*2 146*	*74*
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,14112	7 945	1 121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,14112*	*2 564*	*362*
14.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,86772	25	22
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 835	14 680
14.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,808	2 117	3 828
14.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	8	1 357	10 856
15	**244-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**комплект**	**8**	**53 664**	**429 312**
16	**244-104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**шт.**	**8**	**1 620**	**12 960**
17	**6115-0103-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**13 358**	**106 864**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			8 852	70 816

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 310	34 480
17.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,8936	4 755	70 819
17.2		машины и механизмы			369	2 952
		в том числе оплата труда машинистов			123	984
17.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,168	5 923	995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,168*	*2 146*	*361*
17.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2436	7 945	1 935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2436*	*2 564*	*625*
17.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8904	25	22
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 066	16 528
17.3.1	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	8	1 579	12 632
17.3.2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,808	2 117	3 828
17.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0024	31 625	76
17.3.4	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2 071	16 568
18	**244-101-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**шт.**	**8**	**13 128**	**105 024**
19	**244-104-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**8**	**9 054**	**72 432**
20	**244-104-0408** ***РСНБ РК 2022***	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**8**	**6 779**	**54 232**
21	**6115-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка ванн купальных стальных**	**комплект**	**8**	**12 024**	**96 192**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			10 782	86 256
		в том числе оплата труда рабочих			5 250	42 000
21.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,38	5 266	86 257
21.2		машины и механизмы			1 026	8 208
		в том числе оплата труда машинистов			337	2 696
21.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,336	5 923	1 990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,336*	*2 146*	*721*
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0924	12 389	1 145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0924*	*3 663*	*338*
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,6384	7 945	5 072
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6384*	*2 564*	*1 637*
21.3		материалы, изделия и конструкции			216	1 728
21.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	182 831	293
21.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,48	765	367
21.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,04	767	798

1	2	3	4	5	6	7
21.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,048	426	20
21.3.5	218-103-0208	Каболка	т	0,00056	423 648	237
22	**244-102-0202** *РСНБ РК 2022*	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм**	**шт.**	**8**	**46 025**	**368 200**
23	**244-104-0604** *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**шт.**	**8**	**1 619**	**12 952**
24	**6115-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка смесителя**	**шт.**	**8**	**3 920**	**31 360**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			3 871	30 968
		в том числе оплата труда рабочих			1 885	15 080
24.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,88	5 266	30 964
24.2		материалы, изделия и конструкции			49	392
24.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,104	765	80
24.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,208	767	160
24.2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088	1 186	104
24.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,104	426	44
25	**244-104-0508** *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**8**	**9 943**	**79 544**
26	**241-213-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**5**	**52**	**260**
27	**241-213-0704** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**128**	**128**

Составил Сагадинова К.К

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-03

Составлена в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	8	53 664	429 312
2	244-102-0202	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600x700x380 мм	шт.	8	46 025	368 200
3	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	39	3 594	140 166
4	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	8	13 128	105 024
5	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	9 943	79 544
6	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9 054	72 432
7	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	6 779	54 232
8	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	50,6	725	36 685
9	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	46	511	23 506
10	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	7,5	2 469	18 517,5
11	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2 071	16 568
12	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	8	1 620	12 960
13	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	8	1 619	12 952

1	2	3	4	5	6	7
14	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	8	1 579	12 632
15	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	8	1 357	10 856
16	241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	22	470	10 340
17	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	345	8 280
18	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	4,4	1 859	8 179,6
19	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,616	2 117	7 655,07
20	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	4	1 545	6 180
21	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	46	62	2 852
22	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,715	3 680	2 631,2
23	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1 408
24	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,248	767	957,22
25	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	186	744
26	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,584	765	446,76
27	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,1	3 172	317,2
28	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0016	182 831	292,53
29	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	52	260
30	218-103-0208	Каболка	т	0,00056	423 648	237,24
31	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	128	128
32	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088	1 186	104,37
33	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,2422	415	100,51
34	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0024	31 625	75,9
35	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,152	426	64,75
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 444 841**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 444 840,85**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э240106030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э240106030'Q9Ж5'МН2Ц8Х+Ш1БР''4.6'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'106-2024-РП'2-1'Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'РП'2'02-01-03'Водопровод и канализация ВК'РП''в текущих ценах 2024 года*
3	F(49)'construction=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'construction-cipher=106-2024-РП'object=Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина 2/5'object-cipher=2-1*
4	#*
5	П Канализация хоз-бытовая К1*
6	#*
7	У6114-103-102(РМ295994)(РМ187490)(РМ296310)'4''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
8	С1241-203-0409'4''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм'м*
9	У6114-0103-0101(РМ187490)(РМ295994)(РМ296310)(РС295855)'46''Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка'м трубопровода*
10	С1241-203-0402'46''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
11	С1241-209-0109'39''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм'шт.*
12	С1241-209-0105'22''Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм'шт.*
13	С1241-208-3603'24''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
14	С1241-210-1102'8''Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм'шт.*
15	С1241-216-0203'4''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
16	С1241-216-0201'46''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
17	У6111-0101-1701(РМ295727)'4+46''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
18	С1234-303-0324'4.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм'м*
19	С1234-303-0314'46.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
20	У6115-0102-0101(РМ187722)'8''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
21	С1244-101-0301'8''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
22	С1244-104-0201'8''Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза'шт.*
23	У6115-103-105(РМ296068)(РМ373838)(РМ388408)'8''Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды'комплект*
24	С1244-101-0101'8''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'шт.*
25	С1244-104-0101'8''Пьедестал для умывальника'шт.*
26	С1244-104-0408'8''Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором'шт.*
27	У6115-0101-0102(РМ296070)'8''Установка ванн купальных стальных'комплект*
28	С1244-102-0202'8''Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	С1244-104-0604'8''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
30	У6115-0104-0201(РМ296068)'8''Установка смесителя'шт.*
31	С1244-104-0508'8''Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
32	С1241-213-0701'5''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
33	С1241-213-0704'1''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
34	#*
35	#*
36	К'Сагадинова К.К'*