ГУ "Управление строительства города Астаны"

(наименование организации)

"**Утвержден**"

Сводный сметный расчет в сумме	1674570,769	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	179418,297	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91". Корректировка сметной документации. Выполненные объемы работ

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах 2018-2019 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы 2017 год			161483,973	161483,973
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта 2018 год			3307,990	3307,990
		Итого по разделу I			**164791,963**	**164791,963**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				

1	2	3	4	5	6	7
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	1311635,187	0,000	0,000	1311635,187
4		в том числе в текущих ценах на 2018	1100775,045	0,000	0,000	1100775,045
5		в том числе в текущих ценах на 2019	210860,141	0,000	0,000	210860,141
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г. - 1100775,045.1,72% = 18933,331.0,7			13253,332	13253,332
7		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2019 г. - 210860,141.1,93%= 4069,601.0,7			2848,721	2848,721
8		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2018 г. - 1100775,045.0,2% Значение=2201,55			2201,550	2201,550
9		Затраты на осуществление авторского надзора, от стоимости СМР на 2019 г. - 210860,141.0,2% Значение=421,72			421,720	421,720
		Итого по разделу III			**18725,323**	**18725,323**
		Итого по сводному сметному расчету	**1311635,187**	**0,000**	**183517,286**	**1495152,472**
		В том числе:				
		В 2017 году				
		Стоимость работ по разделу 1:			161483,973	161483,973
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2017 г.				19378,077
		Всего в 2017 году				**180862,050**
		В 2018 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				3307,990
		Сметная стоимость подрядных работ на 2018	1100775,045	0,000	0,000	1100775,045
		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2018 г.				13253,332
		Затраты на осуществление авторского надзора на 2018 г.				2201,550
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2018 г.				134344,550
		Всего в 2018 году				**1253882,467**
		В 2019 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2019	210860,141	0,000	0,000	210860,141
		Затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор на 2019 г.				2848,721
		Затраты на осуществление авторского надзора на 2019 г.				421,720
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2019 г.				25695,670
		Всего в 2019 году				**239826,252**
		Всего по годам	**1311635,187**	**0,000**	**183517,286**	**1495152,472**

1	2	3	4	5	6	7
10	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			179418,297	179418,297
		Всего по сводному сметному расчету	**1311635,187**	**0,000**	**362935,583**	**1674570,769**
		В том числе:				
		Затраты 2017 года			**180862,050**	**180862,050**
		Затраты 2018 года	**1100775,045**		**153107,422**	**1253882,467**
		Затраты 2019 года	**210860,141**		**28966,111**	**239826,252**

Руководитель проектной организации Балгаева Г.С.

Главный инженер проекта Исина Ж.

Начальник сметного отдела Сибирко А.В.

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астаны"

"**Утвержден/Согласован**'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1469031,409 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 157396,222 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

(наименование стройки)

в ценах 2018-2019г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Жилая часть Участок 1	942240,506	--	--	942240,506
2	2-2	Офисная часть Участок 1	199525,233	--	--	199525,233
3	2-3	Паркинг Участок 1	100764,955	--	--	100764,955
		Всего по главе	**1242530,694**	--	--	**1242530,694**

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1242530,694**	**--**	**--**	**1242530,694**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	11182,776	--	--	11182,776
		Всего по главе	**11182,776**	**--**	**--**	**11182,776**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1253713,471**	**--**	**--**	**1253713,471**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,785%	22378,785	--	--	22378,785
		Всего по главе	**22378,785**	**--**	**--**	**22378,785**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1276092,256**	**--**	**--**	**1276092,256**
6	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	25521,845	--	--	25521,845
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1301614,101**	**--**	**--**	**1301614,101**
7		в том числе на 2018 год - 84,57 %	1100775,045	--	--	1100775,045
8		в том числе на 2019 год - 15,43 %	200839,056	--	--	200839,056

9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 84,57 %, К=1	1100775,045	--	--	1100775,045
10		НДС на 2018 год, - 12 %	--	--	132093,005	132093,005
11		Итого в текущих ценах на 2018 год	1100775,045	--	132093,005	1232868,051
12	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 15,43 %, К=1,0498961	210860,141	--	--	210860,141
13		НДС на 2019 год, - 12 %	--	--	25303,217	25303,217
14		Итого в текущих ценах на 2019 год	210860,141	--	25303,217	236163,358
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	157396,222	157396,222
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1311635,187**	**--**	**157396,222**	**1469031,409**

Руководитель проектной организации Балгаева Г.С.

Главный инженер проекта Исина Ж.

Начальник сметного отдела Сибирко А.В.

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Объектная смета № 2-1
(Объектный сметный расчет)

на строительство Жилая часть Участок 1
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	942240,506	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	127,405	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	157475,376	тыс.тенге

в ценах 2018г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	№ 2-1-1-1	Подземная строительная часть здания блока №1	106680,153	--	--	106680,153	11,668	15754,233	--
2.	№ 2-1-1-2	Подземная строительная часть здания блока №2	79106,155	--	--	79106,155	9,636	12565,874	--
3.	№ 2-1-1-3	Подземная строительная часть здания блока №3	20422,344	--	--	20422,344	2,44	3355,965	--
4.	№ 2-1-1-4	Подземная строительная часть здания блока №4	23642,738	--	--	23642,738	3,115	4013,756	--
5.	№ 2-1-2-1	Надземная строительная часть здания блока №1	321685,75	--	--	321685,75	43,377	52566,86	--
6.	№ 2-1-2-2	Надземная строительная часть здания блока №2	280360,813	--	--	280360,813	40,781	49371,839	--
7.	№ 2-1-2-4	Надземная строительная часть здания блока №4	109174,39	--	--	109174,39	16,21	19632,436	--
8.	№ 2-1-3-2	Отделочные работы блока №2	1168,163	--	--	1168,163	0,18	214,413	--
		ИТОГО	**942240,506**	--	--	**942240,506**	**127,405**	**157475,376**	

Главный инженер проекта	Исина Ж.Т
Начальник сметного отдела	Сибирко А.В.
Составил	Сибирко А.В.

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Объектная смета № 2-2
(Объектный сметный расчет)

на строительство Офисная часть Участок 1
(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	199525,233	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	27,674	тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	34306,674	тыс.тенге

в ценах 2022г.

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге				Норматив-ная трудо-емкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	№ 2-2-1-1	Подземная строительная часть здания блока №1	21682,543	--	--	21682,543	2,371	3201,517	--
2.	№ 2-2-1-2	Подземная строительная часть здания блока №2	16087,774	--	--	16087,774	1,96	2555,515	--
3.	№ 2-2-1-3	Подземная строительная часть здания блока №3	4153,281	--	--	4153,281	0,5	682,501	--
4.	№ 2-2-1-4	Подземная строительная часть здания блока №4	4808,503	--	--	4808,503	0,63	816,275	--
5.	№ 2-2-2-1	Надземная строительная часть здания блока №1	61173,526	--	--	61173,526	8,822	10691,454	--
6.	№ 2-2-2-2	Надземная строительная часть здания блока №2	57817,666	--	--	57817,666	8,407	10176,767	--
7.	№ 2-2-2-4	Надземная строительная часть здания блока №4	26511,69	--	--	26511,69	4,091	4960,654	--
8.	№ 2-2-3-1	Отделочные работы блока №1	238,87	--	--	238,87	0,04	44,029	--
9.	№ 2-2-1-5	Подземная строительная часть здания блока 5.1, 6.1	7051,379	--	--	7051,379	0,86	1177,962	--

		ИТОГО	**199525,233**	**--**	**--**	**199525,233**	**27,674**	**34306,674**	

Главный инженер проекта	Исина Ж.Т
Начальник сметного отдела	Сибирко А.В.
Составил	Сибирко А.В.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			А82-Участок1	Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"
Объект			2-1	Жилая часть Участок 1
Смета			№ 2-1-1-1	Подземная строительная часть здания блока №1
Документ	1	3	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-1-2	Подземная строительная часть здания блока №2
Документ	2	154	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-1-3	Подземная строительная часть здания блока №3
Документ	3	323	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-1-4	Подземная строительная часть здания блока №4
Документ	4	327	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-2-1	Надземная строительная часть здания блока №1
Документ	5	372	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-2-2	Надземная строительная часть здания блока №2
Документ	6	563	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-2-4	Надземная строительная часть здания блока №4
Документ	7	767	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-1-3-2	Отделочные работы блока №2
Документ	8	814	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			2-2	Офисная часть Участок 1
Смета			№ 2-2-1-1	Подземная строительная часть здания блока №1
Документ	9	816	К9	Локальная смета Казахстана

Смета			№ 2-2-1-2	Подземная строительная часть здания блока №2
Документ	10	967	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-1-3	Подземная строительная часть здания блока №3
Документ	11	1136	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-1-4	Подземная строительная часть здания блока №4
Документ	12	1140	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-2-1	Надземная строительная часть здания блока №1
Документ	13	1185	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-2-2	Надземная строительная часть здания блока №2
Документ	14	1376	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-2-4	Надземная строительная часть здания блока №4
Документ	15	1580	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-3-1	Отделочные работы блока №1
Документ	16	1627	К9	Локальная смета Казахстана
Смета			№ 2-2-1-5	Подземная строительная часть здания блока 5.1, 6.1
Документ	17	1629	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			2-3	Паркинг Участок 1
Смета			№ 2-3-1	Подземная строительная часть здания
Документ	18	1639	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №1

(наименование работ и затрат)

Основание: 17-23-2017-06-21-КЖ

Сметная стоимость	106680,153	тыс.тенге
Сметная заработная плата	15754,233	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,669	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.БЛОК 1-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**1099,39887**	**149,21**	**140,62**	**164038**	**154597**	**1**	**36939**	**217055**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**9440**	**41864**		**16078**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	9,76	966,95		9440,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	21,22							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	21,218398		7286,00		154597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	21,218398		1973,00		41863,90			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**34,002027**	**1718,64**	**--**	**58437**	**--**	**--**	**42075**	**108553**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**58437**	**--**		**8041**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	52,36	1116,00		58437,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**1133,4009**	**47,73**	**47,73**	**54092**	**54092**	**--**	**15485**	**75142**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**21506**		**5566**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	13,03							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	13,03411		4150,00		54092,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	13,03411		1650,00		21506,28			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**29,6848989**	**897,16**	**--**	**26632**	**--**	**--**	**19175**	**49472**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**26632**	**--**		**3665**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	28,85	923,00		26632,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**959,811731**	**33,45**	**33,45**	**32105**	**32105**	**--**	**9190**	**44599**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**12765**		**3304**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	7,74							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	7,736083		4150,00		32105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	7,736083		1650,00		12764,54			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**959,811731**	**157,91**	**70,53**	**151560**	**67699**	**--**	**85432**	**255951**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**83861**	**34794**		**18959**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	103,66	809,00		83861,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	25,2							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	25,195058		2631,00		66288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	25,195058		1381,00		34794,38			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	100,780232		14,00		1411,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**486863**	**308493**	**1**	**208296**	**750772**
								178370	**110929**	**--**	**55613**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**486863**				
	Всего заработная плата		Тенге						**289299**			
		Накладные расходы	Тенге					**208296**				
		Сметная прибыль	Тенге					**55613**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**750771**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**
		Сметная заработная плата	Тенге						**289299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**750771**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**262**
		Сметная заработная плата	Тенге						**289299**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**162,13641**	**17928,14**	**12773,17**	**2906805**	**2070996**	**26554**	**1295783**	**4538796**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**809255**	**499617**		**336207**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	595,04	1360,00		809255,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	254,55							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	246,447343		2125,00		523701,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	246,447343		6128,00		1510229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	246,447343		1973,00		486240,61			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,242728		4346,00		14093,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,242728		1650,00		5350,50			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,864092		3962,00		19272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,864092		1650,00		8025,75			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,864092		761,00		3702,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,014592	527322,00				7695,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,648546	20299,00				13165,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,970913	310,00				4021,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,242728	516,00				1673,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**165,379138**	**270,00**	**--**	**44652**	**--**	**44652**	**--**	**48225**
						--	**--**	**--**	**--**		**3572**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**		**148,749**	**3410,32**	**1717,14**	**507282**	**255423**	**7078**	**372489**	**950153**
						1645,60	**883,84**	**244781**	**131470**		**70382**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	179,99	1360,00		244781,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	95,2							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	95,19936		2631,00		250470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	95,19936		1381,00		131470,32			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	95,19936		50,00		4760,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,43745		26,00		193,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,011493	5489,00				5552,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	5,89046	259,00				1526,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**1784,988**	**3430,00**	**--**	**6122509**	**--**	**6122509**	**--**	**6612310**
						--	**--**	**--**	**--**		**489801**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9581248**	**2326419**	**6200793**	**1668272**	**12149484**
								1054037	**631087**	**--**	**899962**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9581248**				
		Материалы	Тенге					**33632**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1685124**			
		Местные материалы	Тенге					**6167161**				
		Накладные расходы	Тенге					**1668273**				
		Сметная прибыль	Тенге					**899962**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**12149482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1685124**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12149482**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1125**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1685124**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /1ШТ./										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**0,36564**	**6343,24**	**1617,14**	**2319**	**591**	**1399**	**567**	**3118**
						901,00	**767,26**	**329**	**281**		**231**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3108	1058,58		329,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1974							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,168194		2631,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,168194		1381,00		232,28			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,336389		14,00		5,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,029251		4925,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,029251		1650,00		48,26			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,420486	3322,00				1397,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,054846	32,00				2,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014626**		**65867,21**	**1819,75**	**96**	**3**	**93**	**2**	**106**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000424		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000848		1650,00		1,40			
12.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001506	62182,00				94,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,36564**		**18784,02**	**10,79**	**6868**	**4**	**6387**	**435**	**7887**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**477**	**1**		**584**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4936	966,34		477,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,175507		15,00		3,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000475		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000475		1381,00		0,66			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,372953	15411,00				5748,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09141	6994,00				639,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000731	32,00				0,02		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,09412**		**9582,36**	**86,46**	**20067**	**181**	**4538**	**14025**	**36819**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**15348**	**65**		**2727**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	13,28	1156,01		15348,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0406							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005654		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005654		1381,00		7,81			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,789902		37,00		29,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01424		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01424		1973,00		28,10			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,018219		75,00		1,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,020732		2758,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,020732		1381,00		28,63			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,127741	114,00				15,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,785295	70,00				55,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,015496	53741,00				833,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000565	32053,00				18,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,498401	310,00				155,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3204	6994,00				2241,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009235	32,00				0,30		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,342331	910,00				1222,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1255318**		**19200,00**	**--**	**40810**	**--**	**40810**	**--**	**44075**
						--	**--**	**--**	**--**		**3265**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1347716**		**15781,08**	**901,36**	**2127**	**121**	**40**	**1830**	**4274**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1966**	**45**		**317**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,7	1155,91		1966,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0229							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022911		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022911		1973,00		45,20			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005391		27,00		0,15			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,06469		194,00		13,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,404315	97,00				39,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0196282**		**194900,00**	**--**	**3826**	**--**	**3826**	**--**	**4132**
						--	**--**	**--**	**--**		**306**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0937036**		**190925,00**	**--**	**17890**	**--**	**17890**	**--**	**19322**
						--	**--**	**--**	**--**		**1431**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0214481**		**200578,00**	**--**	**4302**	**--**	**4302**	**--**	**4646**
						--	**--**	**--**	**--**		**344**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,00262**		**870,75**	**19,22**	**4356**	**96**	**2818**	**1354**	**6167**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1442**	**14**		**457**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,06	1359,66		1442,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,097551		703,00		69,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,010005		2758,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,010005		1381,00		13,82			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,006288	225,00				2701,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,0008	62182,00				50,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001201	55223,00				66,00		
		Фм-1-1 /2ШТ./										
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**4639** **659**	**1183** **561**	**2797**	**1135** **462**	**6235**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0029251**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**193** **--**	**5** **3**	**188**	**3** **16**	**211**
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,73128**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**13736** **955**	**8** **1**	**12773**	**870** **1169**	**15775**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,18824**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**40133** **30696**	**362** **129**	**9075**	**28051** **5455**	**73639**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5377069**	**15781,08**	**901,36**	**8486**	**485**	**157**	**7303**	**17051**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7844**	**180**		**1263**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,79	1155,93		7844,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0914							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,09141		4748,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,09141		1973,00		180,35			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021508		27,00		0,58			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,258099		194,00		50,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,613121	97,00				156,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1824377**	**194900,00**	**--**	**35557**	**--**	**35557**	**--**	**38402**
						--	**--**	**--**	**--**		**2845**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3123729**	**190925,00**	**--**	**59640**	**--**	**59640**	**--**	**64411**
						--	**--**	**--**	**--**		**4771**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0428962**	**200578,00**	**--**	**8604**	**--**	**8604**	**--**	**9292**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**10,00524**	**870,75**	**19,22**	**8712**	**192**	**5635**	**2708**	**12334**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2885**	**28**		**914**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,12	1360,14		2885,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,195102		703,00		137,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02001		2758,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02001		1381,00		27,63			
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	24,012576	225,00				5403,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001601	62182,00				100,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002401	55223,00				133,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
						901,00	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
						1305,45	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
34	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
						5491,00	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3170847**	**15781,08**	**901,36**	**5004**	**286**	**92**	**4306**	**10055**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4626**	**106**		**745**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4	1156,04		4626,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0539							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053904		4748,00		256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053904		1973,00		106,35			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012683		27,00		0,34			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,152201		194,00		30,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,951254	97,00				92,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,026351**	**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2642746**	**190925,00**	**--**	**50457**	**--**	**50457**	**--**	**54493**
						--	**--**	**--**	**--**		**4037**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0264674**	**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,4958**		**6343,24**	**1617,14**	**9488**	**2419**	**5721**	**2321**	**12754**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1348**	**1148**		**945**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,27	1060,22		1348,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,8077							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,688068		2631,00		1810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,688068		1381,00		950,22			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,376136		14,00		19,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,119664		4925,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,119664		1650,00		197,45			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,72017	3322,00				5714,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,22437	32,00				7,00		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0059832**		**65867,21**	**1819,75**	**394**	**11**	**383**	**6**	**432**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**6**		**32**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0035							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001735		6275,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00347		1650,00		5,73			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006163	62182,00				383,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,4958**		**18784,02**	**10,79**	**28097**	**16**	**26128**	**1779**	**32267**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1953**	**3**		**2390**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,02	967,15		1953,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,717984		15,00		11,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001945		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001945		1381,00		2,69			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,525716	15411,00				23513,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,37395	6994,00				2615,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002992	32,00				0,10		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,65071**		**7346,87**	**71,45**	**63556**	**618**	**15437**	**43428**	**115542**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**47501**	**222**		**8559**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	41,09	1156,00		47501,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1401							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023357		4542,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023357		1381,00		32,26			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,444691		37,00		90,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,047579		4748,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,047579		1973,00		93,87			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,064015		75,00		5,00			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,069206		2758,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,069206		1381,00		95,57			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,449837	114,00				51,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,162678	70,00				151,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,053634	53741,00				2882,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002163	32053,00				69,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,643635	310,00				510,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,064037	6994,00				7442,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,031489	32,00				1,00		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,75789	910,00				4330,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**8,7804707**	**19200,00**	**--**	**168585**	**--**	**168585**	**--**	**182072**
						--	**--**	**--**	**--**		**13487**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9512789**	**15781,08**	**901,36**	**15012**	**857**	**277**	**12919**	**30166**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**13878**	**319**		**2235**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	12,01	1156,00		13878,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1617							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,161717		4748,00		768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,161717		1973,00		319,07			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,038051		27,00		1,00			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,456614		194,00		89,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,853837	97,00				277,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079053**	**194900,00**	**--**	**15407**	**--**	**15407**	**--**	**16640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1233**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7928239**	**190925,00**	**--**	**151370**	**--**	**151370**	**--**	**163479**
						--	**--**	**--**	**--**		**12110**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0794021**		**200578,00**	**--**	**15926**	**--**	**15926**	**--**	**17200**
						--	**--**	**--**	**--**		**1274**	
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**16,75296**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**14588** **4830**	**322** **46**	**9436**	**4535** **1530**	**20653**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,55	1359,94		4830,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0335							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,326683		703,00		230,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,033506		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,033506		1381,00		46,27			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,207104	225,00				9047,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00268	62182,00				167,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004021	55223,00				222,00		
		Фм-2-2 /1ШТ./										
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**3163** **449**	**806** **383**	**1908**	**774** **315**	**4251**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**131** **--**	**4** **2**	**127**	**2** **11**	**144**
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**9366** **651**	**5** **1**	**8710**	**593** **797**	**10756**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2016505**		**15781,08**	**901,36**	**3182**	**182**	**58**	**2739**	**6395**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2942**	**68**		**474**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,54	1156,07		2942,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0343							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034281		4748,00		163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034281		1973,00		67,64			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008066		27,00		0,22			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,096792		194,00		19,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,604951	97,00				59,00		
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,026351**		**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		411	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1488321		190925,00	--	28416	--	28416	--	30689
						--	--	--	--		2273	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0264674		200578,00	--	5309	--	5309	--	5733
						--	--	--	--		425	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,58432		870,75	19,22	4863	107	3146	1512	6884
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1610	15		510	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
60.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
60.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
60.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
60.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-3 /1ШТ./										
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,4986		6343,24	1617,14	3163	806	1908	774	4251
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	449	383		315	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
61.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
61.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
61.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
61.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
61.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0019944		65867,21	1819,75	131	4	127	2	144
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	2		11	
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
62.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
62.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,4986		18784,02	10,79	9366	5	8710	593	10756
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	651	1		797	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
63.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
63.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
64	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
64.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
64.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
64.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
64.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
64.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
64.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
64.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
64.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
64.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
64.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
64.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
64.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
65	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
66	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1900746**		**15781,08**	**901,36**	**3000**	**171**	**56**	**2581**	**6027**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2773**	**64**		**446**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,4	1156,02		2773,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0323							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032313		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032313		1973,00		63,75			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007603		27,00		0,21			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,091236		194,00		18,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,570224	97,00				55,00		
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,026351**		**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	
68	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1372563**		**190925,00**	**--**	**26206**	**--**	**26206**	**--**	**28302**
						--	**--**	**--**	**--**		**2096**	
69	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264674**		**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	
70	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
70.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
70.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
70.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
70.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-4 /1ШТ./										
71	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
71.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
71.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
71.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
71.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
71.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
72	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
72.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
72.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
72.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
73.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
73.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
73.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
73.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
74	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
74.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
74.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
74.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
74.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
74.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
74.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
74.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
74.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
74.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
74.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
74.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
74.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
75	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
76	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1887201**		**15781,08**	**901,36**	**2978**	**170**	**55**	**2563**	**5985**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2753**	**63**		**443**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,38	1155,92		2753,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0321							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032082		4748,00		152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032082		1973,00		63,30			
76.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007549		27,00		0,20			
76.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,090586		194,00		18,00			
76.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,56616	97,00				55,00		
77	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0426802**	**194900,00**	**--**	**8318**	**--**	**8318**	**--**	**8984**
						--	**--**	**--**	**--**		**665**	
78	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1234617**	**190925,00**	**--**	**23572**	**--**	**23572**	**--**	**25458**
						--	**--**	**--**	**--**		**1886**	
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225783**	**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
80	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**9,69777**	**870,75**	**19,22**	**8444**	**186**	**5462**	**2625**	**11955**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2796**	**27**		**886**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,06	1359,97		2796,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0194							
80.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,189107		703,00		133,00			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,019396		2758,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,019396		1381,00		26,79			
80.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,274648	225,00				5237,00		
80.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001552	62182,00				96,00		
80.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002327	55223,00				129,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
81	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,4986**	**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
81.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
81.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
81.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
81.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
81.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
82	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0019944**	**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
82.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
82.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
83	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
83.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
83.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
83.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
83.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
84	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
84.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
84.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
84.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
84.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
84.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
84.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
84.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
84.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
84.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
84.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
84.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
84.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
85	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1564441**		**15781,08**	**901,36**	**2469**	**141**	**46**	**2125**	**4961**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2282**	**52**		**367**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,97	1155,84		2282,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0266							
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026595		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026595		1973,00		52,47			
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006258		27,00		0,17			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,075093		194,00		15,00			
86.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,469332	97,00				46,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0485221**		**194900,00**	**--**	**9457**	**--**	**9457**	**--**	**10214**
						--	**--**	**--**	**--**		**757**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0853437**		**190925,00**	**--**	**16294**	**--**	**16294**	**--**	**17598**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225783**		**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
90	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
90.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
90.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
90.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
90.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-6 /2ШТ./										
91	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,9972**		**6343,24**	**1617,14**	**6325**	**1613**	**3814**	**1547**	**8502**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**898**	**765**		**630**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
91.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
91.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
91.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
91.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
91.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
92	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0039888**		**65867,21**	**1819,75**	**263**	**7**	**256**	**4**	**288**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**4**		**21**	
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
92.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
92.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
93	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9972**		**18784,02**	**10,79**	**18731**	**11**	**17418**	**1186**	**21511**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1302**	**2**		**1593**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
93.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
93.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
93.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
93.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
94	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,76714**		**7346,87**	**71,45**	**42370**	**412**	**10291**	**28952**	**77028**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**31667**	**148**		**5706**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
94.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
94.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
94.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
94.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
94.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
94.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
94.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
94.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
94.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
94.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
94.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		
94.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,8536471**		**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
96	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4061097**		**15781,08**	**901,36**	**6409**	**366**	**118**	**5515**	**12878**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5925**	**136**		**954**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,13	1156,07		5925,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,069							
96.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,069039		4748,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,069039		1973,00		136,21			
96.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016244		27,00		0,44			
96.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,194933		194,00		38,00			
96.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,218329	97,00				118,00		
97	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0933047**		**194900,00**	**--**	**18185**	**--**	**18185**	**--**	**19640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1455**	
98	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2676319**		**190925,00**	**--**	**51098**	**--**	**51098**	**--**	**55185**
						--	**--**	**--**	**--**		**4088**	
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0451565**		**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
100	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,16864**		**870,75**	**19,22**	**9725**	**215**	**6290**	**3023**	**13768**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3220**	**31**		**1020**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
100.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
100.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
100.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
100.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-3 /1ШТ./										
101	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,2465**		**6343,24**	**1617,14**	**7907**	**2016**	**4768**	**1934**	**10628**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1123**	**956**		**787**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,06	1059,91		1123,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6731							
101.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57339		2631,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57339		1381,00		791,85			
101.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,14678		14,00		16,00			
101.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09972		4925,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09972		1650,00		164,54			
101.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,433475	3322,00				4762,00		
101.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,186975	32,00				6,00		
102	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004986**		**65867,21**	**1819,75**	**328**	**9**	**319**	**5**	**360**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**5**		**27**	
102.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0029							
102.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001446		6275,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002892		1650,00		4,77			
102.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,005136	62182,00				319,00		
103	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,2465**		**18784,02**	**10,79**	**23414**	**13**	**21774**	**1483**	**26889**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1627**	**2**		**1992**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,68	966,86		1627,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0016							
103.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59832		15,00		9,00			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00162		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00162		1381,00		2,24			
103.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,27143	15411,00				19594,00		
103.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,311625	6994,00				2180,00		
103.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002493	32,00				0,08		
104	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,32942**		**7346,87**	**71,45**	**53848**	**524**	**13078**	**36795**	**97894**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**40246**	**188**		**7251**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	34,81	1156,00		40246,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1187							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019789		4542,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019789		1381,00		27,33			
104.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,071294		37,00		77,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,040312		4748,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,040312		1973,00		79,54			
104.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,054238		75,00		4,00			
104.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,058635		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,058635		1381,00		80,97			
104.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,38113	114,00				43,00		
104.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,832355	70,00				128,00		
104.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,045442	53741,00				2442,00		
104.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001832	32053,00				59,00		
104.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,39259	310,00				432,00		
104.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,901519	6994,00				6305,00		
104.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,026679	32,00				0,85		
104.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,031181	910,00				3668,00		
105	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**7,4393613**	**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	
106	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3644766**	**15781,08**	**901,36**	**5752**	**329**	**106**	**4950**	**11558**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5317**	**122**		**856**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,6	1155,95		5317,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,062							
106.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,061961		4748,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,061961		1973,00		122,25			
106.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014579		27,00		0,39			
106.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,174949		194,00		34,00			
106.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,09343	97,00				106,00		
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1361843**	**194900,00**	**--**	**26542**	**--**	**26542**	**--**	**28666**
						--	**--**	**--**	**--**		**2123**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1730973**		**190925,00**	**--**	**33049**	**--**	**33049**	**--**	**35692**
						--	**--**	**--**	**--**		**2644**	
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,055195**		**200578,00**	**--**	**11071**	**--**	**11071**	**--**	**11957**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
110	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**56,65758**		**870,75**	**19,22**	**49334**	**1089**	**31909**	**15338**	**69846**
						288,32	**2,76**	**16336**	**156**		**5174**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,01	1360,04		16336,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1133							
110.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,104823		703,00		777,00			
110.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,113315		2758,00		313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,113315		1381,00		156,49			
110.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	135,978192	225,00				30595,00		
110.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009065	62182,00				564,00		
110.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,013598	55223,00				751,00		
		Фм-4 /3ШТ./										
111	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,34902**		**6343,24**	**1617,14**	**2214**	**564**	**1336**	**541**	**2976**
						901,00	**767,26**	**314**	**268**		**220**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2967	1058,43		314,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1885							
111.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,160549		2631,00		422,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,160549		1381,00		221,72			
111.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,321098		14,00		4,00			
111.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,027922		4925,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,027922		1650,00		46,07			
111.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,401373	3322,00				1333,00		
111.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,052353	32,00				2,00		
112	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0013961**		**65867,21**	**1819,75**	**92**	**3**	**89**	**1**	**101**
						--	**957,00**	**--**	**1**		**7**	
112.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
112.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000405		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00081		1650,00		1,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001438	62182,00				89,00		
113	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,34902**		**18784,02**	**10,79**	**6556**	**4**	**6096**	**415**	**7529**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**456**	**1**		**558**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4712	967,79		456,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
113.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,16753		15,00		3,00			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000454		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000454		1381,00		0,63			
113.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,356	15411,00				5486,00		
113.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,087255	6994,00				610,00		
113.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000698	32,00				0,02		
114	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,57059**		**9582,36**	**86,46**	**15050**	**136**	**3403**	**10519**	**27614**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**11511**	**48**		**2046**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	9,96	1156,01		11511,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0305							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004241		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004241		1381,00		5,86			
114.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,592427		37,00		22,00			
114.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01068		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01068		1973,00		21,07			
114.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,013664		75,00		1,00			
114.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,015549		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,015549		1381,00		21,47			
114.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,095806	114,00				11,00		
114.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,588971	70,00				41,00		
114.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,011622	53741,00				625,00		
114.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000424	32053,00				14,00		
114.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,3738	310,00				116,00		
114.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,2403	6994,00				1681,00		
114.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,006926	32,00				0,22		
114.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,006748	910,00				916,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5941489**		**19200,00**	**--**	**30608**	**--**	**30608**	**--**	**33056**
						--	**--**	**--**	**--**		**2449**	
116	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1104648**		**15781,08**	**901,36**	**1743**	**100**	**31**	**1500**	**3503**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1612**	**37**		**259**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,39	1156,33		1612,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0188							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018779		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018779		1973,00		37,05			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004419		27,00		0,12			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,053023		194,00		10,00			
116.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,331394	97,00				32,00		
117	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0279216**		**194900,00**	**--**	**5442**	**--**	**5442**	**--**	**5877**
						--	**--**	**--**	**--**		**435**	
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0719231**		**190925,00**	**--**	**13732**	**--**	**13732**	**--**	**14830**
						--	**--**	**--**	**--**		**1099**	
119	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0106202**		**200578,00**	**--**	**2130**	**--**	**2130**	**--**	**2301**
						--	**--**	**--**	**--**		**170**	
120	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**34,902**		**870,75**	**19,22**	**30391**	**671**	**19657**	**9448**	**43026**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**10063**	**96**		**3187**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	7,4	1360,01		10063,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0698							
120.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,680589		703,00		478,00			
120.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,069804		2758,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,069804		1381,00		96,40			
120.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	83,7648	225,00				18847,00		
120.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,005584	62182,00				347,00		
120.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008376	55223,00				463,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
121	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**7,27956**		**6343,24**	**1617,14**	**46176**	**11772**	**27845**	**11294**	**62068**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**6559**	**5585**		**4598**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	6,19	1060,02		6559,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	3,93							
121.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,348598		2631,00		8810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,348598		1381,00		4624,41			
121.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	6,697195		14,00		94,00			
121.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,582365		4925,00		2868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,582365		1650,00		960,90			
121.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	8,371494	3322,00				27810,00		
121.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,091934	32,00				35,00		
122	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0291182**		**65867,21**	**1819,75**	**1918**	**53**	**1865**	**30**	**2104**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**28**		**156**	
122.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0169							
122.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,008444		6275,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,016888		1650,00		27,87			
122.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,029992	62182,00				1865,00		
123	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,27956**		**18784,02**	**10,79**	**136739**	**79**	**127157**	**8660**	**157031**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**9503**	**13**		**11632**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	9,83	966,99		9503,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0095							
123.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,494189		15,00		52,00			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,009463		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009463		1381,00		13,07			
123.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,425151	15411,00				114429,00		
123.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,81989	6994,00				12728,00		
123.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,014559	32,00				0,47		
124	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**38,21769**		**6389,27**	**335,92**	**244183**	**12838**	**62943**	**155132**	**431260**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**168402**	**2072**		**31945**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	137,58	1224,00		168402,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	1,3							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,103188		4542,00		469,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,103188		1381,00		142,50			
124.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	8,186229		37,00		303,00			
124.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,477721		4748,00		2268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,477721		1973,00		942,54			
124.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,309563		75,00		23,00			
124.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	47,298213		165,00		7804,00			
124.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,714671		2758,00		1971,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,714671		1381,00		986,96			
124.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	11,57996	70,00				811,00		
124.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,053505	53741,00				2875,00		
124.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,179623	53741,00				9653,00		
124.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,009554	32053,00				306,00		
124.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	4,9683	310,00				1540,00		
124.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,3708	6994,00				23575,00		
124.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,049683	212247,00				10545,00		
124.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,108156	32,00				3,00		
124.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	14,981334	910,00				13633,00		
125	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**38,7909553**	**19200,00**	**--**	**744786**	**--**	**744786**	**--**	**804369**
						--	**--**	**--**	**--**		**59583**	
126	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,603541**	**15781,08**	**901,36**	**88430**	**5051**	**1631**	**76101**	**177694**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**81748**	**1879**		**13163**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	70,72	1155,99		81748,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,9526							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,952602		4748,00		4523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,952602		1973,00		1879,48			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,224142		27,00		6,00			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	2,6897		194,00		522,00			
126.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,810623	97,00				1631,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1489411**		**194900,00**	**--**	**418829**	**--**	**418829**	**--**	**452335**
						--	**--**	**--**	**--**		**33506**	
128	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,2663614**		**190925,00**	**--**	**432705**	**--**	**432705**	**--**	**467321**
						--	**--**	**--**	**--**		**34616**	
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1757736**		**200578,00**	**--**	**235834**	**--**	**235834**	**--**	**254701**
						--	**--**	**--**	**--**		**18867**	
130	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**174,51**		**870,75**	**19,22**	**151954**	**3355**	**98284**	**47241**	**215131**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**50315**	**482**		**15936**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	37	1360,01		50315,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,349							
130.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,402945		703,00		2392,00			
130.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,34902		2758,00		963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,34902		1381,00		482,00			
130.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	418,824	225,00				94235,00		
130.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,027922	62182,00				1736,00		
130.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,041882	55223,00				2313,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
131	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**10,7199**		**6343,24**	**1617,14**	**67999**	**17336**	**41004**	**16632**	**91401**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**9659**	**8225**		**6770**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	9,11	1060,04		9659,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,79							
131.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,931154		2631,00		12974,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,931154		1381,00		6809,92			
131.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	9,862308		14,00		138,00			
131.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,857592		4925,00		4224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,857592		1650,00		1415,03			
131.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,327885	3322,00				40953,00		
131.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,607985	32,00				51,00		
132	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0428796**		**65867,21**	**1819,75**	**2824**	**78**	**2746**	**44**	**3098**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**41**		**229**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0249							
132.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,012435		6275,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,02487		1650,00		41,04			
132.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,044166	62182,00				2746,00		
133	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,7199**		**18784,02**	**10,79**	**201363**	**116**	**187253**	**12752**	**231244**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**13994**	**19**		**17129**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	14,47	966,98		13994,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0139							
133.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,145552		15,00		77,00			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,013936		2758,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,013936		1381,00		19,25			
133.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,934298	15411,00				168508,00		
133.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,679975	6994,00				18744,00		
133.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02144	32,00				0,69		
134	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**70,07823**		**2483,06**	**110,47**	**174008**	**7741**	**21258**	**134723**	**333430**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**145009**	**3039**		**24699**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	125,44	1156,00		145009,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	1,91							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,189211		4542,00		859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,189211		1381,00		261,30			
134.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	7,505378		37,00		278,00			
134.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,686767		4748,00		3261,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,686767		1973,00		1354,99			
134.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,070078		75,00		5,00			
134.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	3,013364		165,00		497,00			
134.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,03015		2758,00		2841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,03015		1381,00		1422,64			
134.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	7,147979	70,00				500,00		
134.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,028031	53741,00				1506,00		
134.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,007008	32053,00				225,00		
134.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,401565	310,00				434,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,102347	6994,00				14704,00		
134.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,003504	212247,00				744,00		
134.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,511571	32,00				16,00		
134.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,522816	1240,00				3128,00		
135	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**71,1294034**	**19200,00**	**--**	**1365685**	**--**	**1365685**	**--**	**1474939**
						--	**--**	**--**	**--**		**109255**	
136	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**3,6553613**	**15781,08**	**901,36**	**57686**	**3295**	**1064**	**49643**	**115915**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**53327**	**1226**		**8586**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	46,13	1156,00		53327,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,6214							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,621411		4748,00		2950,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,621411		1973,00		1226,04			
136.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,146214		27,00		4,00			
136.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,754573		194,00		340,00			
136.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,966084	97,00				1064,00		
137	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9831146**	**194900,00**	**--**	**191609**	**--**	**191609**	**--**	**206938**
						--	**--**	**--**	**--**		**15329**	
138	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,4614885**	**190925,00**	**--**	**469960**	**--**	**469960**	**--**	**507556**
						--	**--**	**--**	**--**		**37597**	
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2107582**	**200578,00**	**--**	**42273**	**--**	**42273**	**--**	**45655**
						--	**--**	**--**	**--**		**3382**	
140	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**157,953987**	**870,75**	**19,22**	**137538**	**3037**	**88960**	**42759**	**194721**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**45541**	**436**		**14424**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	33,49	1359,99		45541,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,3159							
140.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,080103		703,00		2165,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,315908		2758,00		871,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,315908		1381,00		436,27			
140.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	379,089569	225,00				85295,00		
140.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,025273	62182,00				1572,00		
140.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,037909	55223,00				2093,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**7493336**	**86978**	**6449294**	**903650**	**9068745**
								957067	**31803**	**--**	**671771**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**7493336**				
Материалы			Тенге					**1003847**				
Всего заработная плата			Тенге						**988870**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**2477149**				
Местные материалы			Тенге					**2968295**				
		Накладные расходы	Тенге					**903650**				
		Сметная прибыль	Тенге					**671759**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**9068745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**830**
		Сметная заработная плата	Тенге						**988870**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**9068745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**830**
		Сметная заработная плата	Тенге						**988870**			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

СТЕНЫ ПО ОСИ 1.

141	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**15,10758**		**33960,94**	**396,75**	**513068**	**5994**	**343958**	**149898**	**716003**
						10796,99	**106,34**	**163116**	**1607**		**53037**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	135,82	1201,00		163116,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,9956							
141.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,04079		4542,00		185,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,04079		1381,00		56,33			
141.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	8,090109		37,00		299,00			
141.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,391286		4748,00		1858,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,391286		1973,00		772,01			
141.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,277979		75,00		21,00			
141.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	12,584614		165,00		2076,00			
141.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,563513		2758,00		1554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,563513		1381,00		778,21			
141.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,334194	19293,00				295843,00		
141.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,028704	40486,00				1162,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,332367	53741,00				17862,00		
141.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,01118	32053,00				358,00		
141.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,018129	404706,00				7337,00		
141.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	12,992519	310,00				4028,00		
141.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,015108	212247,00				3207,00		
141.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,03369	32,00				1,00		
141.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	15,560807	910,00				14160,00		
142	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,5482777**	**20556,08**	**1306,22**	**31827**	**2022**	**451**	**27268**	**63822**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**29354**	**611**		**4728**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	23,13	1269,02		29354,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3097							
142.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,309656		4748,00		1470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,309656		1973,00		610,95			
142.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,061931		27,00		2,00			
142.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,549826		194,00		301,00			
142.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,268039		197,00		250,00			
142.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,644833	97,00				451,00		
143	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,4086198**	**194900,00**	**--**	**274540**	**--**	**274540**	**--**	**296503**
						--	**--**	**--**	**--**		**21963**	
144	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1396329**	**200578,00**	**--**	**28007**	**--**	**28007**	**--**	**30248**
						--	**--**	**--**	**--**		**2241**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ И/1.										
145	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**14,60898**	**33960,94**	**396,75**	**496135**	**5796**	**332606**	**144951**	**692372**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**157733**	**1554**		**51287**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	131,33	1201,00		157733,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,9627							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,039444		4542,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,039444		1381,00		54,47			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	7,823109		37,00		289,00			
145.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,378373		4748,00		1797,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,378373		1973,00		746,53			
145.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,268805		75,00		20,00			
145.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	12,16928		165,00		2008,00			
145.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,544915		2758,00		1503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,544915		1381,00		752,53			
145.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,828115	19293,00				286079,00		
145.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,027757	40486,00				1124,00		
145.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,321398	53741,00				17272,00		
145.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,010811	32053,00				347,00		
145.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,017531	404706,00				7095,00		
145.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	12,563723	310,00				3895,00		
145.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,014609	212247,00				3101,00		
145.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,032578	32,00				1,00		
145.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	15,047249	910,00				13693,00		
146	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,4971712**	**20556,08**	**1306,22**	**30776**	**1956**	**435**	**26368**	**61715**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**28385**	**591**		**4571**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	22,37	1269,02		28385,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2994							
146.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,299434		4748,00		1422,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,299434		1973,00		590,78			
146.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,059887		27,00		2,00			
146.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,498668		194,00		291,00			
146.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,226183		197,00		242,00			
146.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,491514	97,00				436,00		
147	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,3621503**	**194900,00**	**--**	**265483**	**--**	**265483**	**--**	**286722**
						--	**--**	**--**	**--**		**21239**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1350209**		**200578,00**	**--**	**27082**	**--**	**27082**	**--**	**29249**
						--	**--**	**--**	**--**		**2167**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 8										
149	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,53726**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**154090** **48989**	**1800** **482**	**103301**	**45019** **15929**	**215037**
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	40,79	1201,01		48989,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,299							
149.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012251		4542,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012251		1381,00		16,92			
149.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,429703		37,00		90,00			
149.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,117515		4748,00		558,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,117515		1973,00		231,86			
149.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,083486		75,00		6,00			
149.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,779538		165,00		624,00			
149.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,16924		2758,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,16924		1381,00		233,72			
149.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,605319	19293,00				88850,00		
149.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008621	40486,00				349,00		
149.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09982	53741,00				5364,00		
149.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003358	32053,00				108,00		
149.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005445	404706,00				2204,00		
149.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,902044	310,00				1210,00		
149.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004537	212247,00				963,00		
149.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,010118	32,00				0,32		
149.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,673378	910,00				4253,00		
150	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4649944**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9558** **8816**	**607** **183**	**135**	**8189** **1420**	**19168**
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,95	1269,03		8816,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,093							
150.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,092999		4748,00		442,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,092999		1973,00		183,49			
150.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0186		27,00		0,50			
150.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,465459		194,00		90,00			
150.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,38083		197,00		75,00			
150.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,394983	97,00				135,00		
151	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4185747**	**194900,00**	**--**	**81580**	**--**	**81580**	**--**	**88107**
						--	**--**	**--**	**--**		**6526**	
152	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0419323**	**200578,00**	**--**	**8411**	**--**	**8411**	**--**	**9084**
						--	**--**	**--**	**--**		**673**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
153	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**3,54006**	**29155,94**	**297,92**	**103214**	**1055**	**76989**	**23153**	**136477**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**25170**	**274**		**10109**	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	20,96	1201,02		25170,00				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,1706							
153.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009558		4542,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009558		1381,00		13,20			
153.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	1,246809		37,00		46,00			
153.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,064429		4748,00		306,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,064429		1973,00		127,12			
153.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,045313		75,00		3,00			
153.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	2,359096		165,00		389,00			
153.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,096644		2758,00		267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,096644		1381,00		133,47			
153.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,593161	19293,00				69323,00		
153.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,004248	40486,00				172,00		
153.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,050623	53741,00				2721,00		
153.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,001593	32053,00				51,00		
153.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,002832	404706,00				1146,00		
153.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	1,805431	310,00				560,00		
153.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,002832	212247,00				601,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,004744	32,00				0,15		
153.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	2,655045	910,00				2416,00		
154	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3628063**	**20556,08**	**1306,22**	**7458**	**474**	**106**	**6390**	**14955**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6878**	**143**		**1108**	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,42	1268,93		6878,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0726							
154.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,072561		4748,00		345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,072561		1973,00		143,16			
154.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014512		27,00		0,39			
154.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,363169		194,00		70,00			
154.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,297138		197,00		59,00			
154.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,088419	97,00				106,00		
155	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3300732**	**194900,00**	**--**	**64331**	**--**	**64331**	**--**	**69478**
						--	**--**	**--**	**--**		**5147**	
156	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0327331**	**200578,00**	**--**	**6566**	**--**	**6566**	**--**	**7091**
						--	**--**	**--**	**--**		**525**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
157	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**8,87508**	**29155,94**	**297,92**	**258761**	**2644**	**193016**	**58047**	**342153**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**63101**	**686**		**25345**	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	52,54	1201,00		63101,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,4278							
157.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023963		4542,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023963		1381,00		33,09			
157.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	3,125803		37,00		116,00			
157.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,161526		4748,00		767,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,161526		1973,00		318,69			
157.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,113601		75,00		9,00			
157.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	5,914353		165,00		976,00			
157.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,24229		2758,00		668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,24229		1381,00		334,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,008206	19293,00				173795,00		
157.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,01065	40486,00				431,00		
157.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,126914	53741,00				6820,00		
157.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,003994	32053,00				128,00		
157.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0071	404706,00				2873,00		
157.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	4,526291	310,00				1403,00		
157.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,0071	212247,00				1507,00		
157.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,011893	32,00				0,38		
157.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	6,65631	910,00				6057,00		
158	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9095461**	**20556,08**	**1306,22**	**18697**	**1188**	**265**	**16019**	**37493**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**17244**	**359**		**2777**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,59	1269,00		17244,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1819							
158.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,181909		4748,00		864,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,181909		1973,00		358,91			
158.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036382		27,00		0,98			
158.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,910456		194,00		177,00			
158.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,744918		197,00		147,00			
158.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,728638	97,00				265,00		
159	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8275015**	**194900,00**	**--**	**161280**	**--**	**161280**	**--**	**174182**
						--	**--**	**--**	**--**		**12902**	
160	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0820446**	**200578,00**	**--**	**16456**	**--**	**16456**	**--**	**17773**
						--	**--**	**--**	**--**		**1317**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 7										
161	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**0,2493**	**29155,94**	**297,92**	**7269**	**74**	**5422**	**1631**	**9611**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**1773**	**19**		**712**	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	1,48	1201,34		1773,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,012							
161.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000673		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000673		1381,00		0,93			
161.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,087803		37,00		3,00			
161.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,004537		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,004537		1973,00		8,95			
161.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,003191		75,00		0,24			
161.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	0,166134		165,00		27,00			
161.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,006806		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,006806		1381,00		9,40			
161.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,25304	19293,00				4882,00		
161.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000299	40486,00				12,00		
161.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,003565	53741,00				192,00		
161.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000112	32053,00				4,00		
161.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,000199	404706,00				81,00		
161.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	0,127143	310,00				39,00		
161.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,000199	212247,00				42,00		
161.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,000334	32,00				0,01		
161.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	0,186975	910,00				170,00		
162	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0255533**		**20556,08**	**1306,22**	**525**	**33**	**8**	**450**	**1053**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**484**	**10**		**78**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3818	1267,79		484,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0051							
162.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005111		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005111		1973,00		10,08			
162.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001022		27,00		0,03			
162.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,025579		194,00		5,00			
162.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,020928		197,00		4,00			
162.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,07666	97,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0232348**		**194900,00**	**--**	**4528**	**--**	**4528**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0022936**		**200578,00**	**--**	**460**	**--**	**460**	**--**	**497**
						--	**--**	**--**	**--**		**37**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ А										
165	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**	**2,071683**		**29155,94**	**297,92**	**60402**	**617**	**45055**	**13550**	**79868**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**14730**	**160**		**5916**	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	12,26	1201,04		14730,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,0999							
165.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005594		4542,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005594		1381,00		7,73			
165.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,729647		37,00		27,00			
165.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,037705		4748,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,037705		1973,00		74,39			
165.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,026518		75,00		2,00			
165.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	1,38057		165,00		228,00			
165.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,056557		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,056557		1381,00		78,11			
165.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,102758	19293,00				40569,00		
165.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,002486	40486,00				101,00		
165.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,029625	53741,00				1592,00		
165.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000932	32053,00				30,00		
165.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,001657	404706,00				671,00		
165.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	1,056558	310,00				328,00		
165.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001657	212247,00				352,00		
165.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,002776	32,00				0,09		
165.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	1,553762	910,00				1414,00		
166	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1890691**		**20556,08**	**1306,22**	**3887**	**247**	**55**	**3330**	**7794**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3585**	**75**		**577**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,82	1269,16		3585,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0378							
166.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037814		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,037814		1973,00		74,61			
166.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007563		27,00		0,20			
166.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,189258		194,00		37,00			
166.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,154848		197,00		31,00			
166.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,567207	97,00				55,00		
167	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,172017**		**194900,00**	**--**	**33526**	**--**	**33526**	**--**	**36208**
						--	**--**	**--**	**--**		**2682**	
168	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0170521**		**200578,00**	**--**	**3420**	**--**	**3420**	**--**	**3694**
						--	**--**	**--**	**--**		**274**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2671336**	**24508**	**2077472**	**524263**	**3451248**
								569356	**6754**	**--**	**255649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2671336**				
	Материалы		Тенге					**1101801**				
	Всего заработная плата		Тенге						**576110**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**975672**				
		Накладные расходы	Тенге					**524260**				
		Сметная прибыль	Тенге					**255648**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3451245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**474**
		Сметная заработная плата	Тенге						**576110**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**3451245**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**474**
		Сметная заработная плата	Тенге						**576110**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**20232784**	**2746397**	**14727560**	**3304481**	**25420249**
								2758830	**780574**	**--**	**1882995**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20232784**				
	Материалы		Тенге					**2139279**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3539404**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3452821**				
	Местные материалы		Тенге					**9135456**				
		Накладные расходы	Тенге					**3304479**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1882981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25420244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2690**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3539404**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**25420244**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2690**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3539404**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.БЛОК 1-2												
РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
169	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**4110,71518**	**149,21**	**140,62**	**613346**	**578048**	**1**	**138118**	**811581**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**35299**	**156532**		**60117**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	36,5	967,01		35299,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	79,34							
169.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	79,336803		7286,00		578048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	79,336803		1973,00		156531,51			
170	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**127,135521**	**1718,64**	**--**	**218500**	**--**	**--**	**157320**	**405886**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**218500**	**--**		**30066**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	195,79	1116,00		218500,00				
171	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**4237,8507**	**47,73**	**47,73**	**202251**	**202251**	**--**	**57898**	**280961**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**80413**		**20812**	
171.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	48,74							
171.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	48,735283		4150,00		202251,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	48,735283		1650,00		80413,22			
172	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**120,163597**	**897,16**	**--**	**107805**	**--**	**--**	**77620**	**200259**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**107805**	**--**		**14834**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	116,8	923,00		107805,00				
173	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**3885,28964**	**33,45**	**33,45**	**129959**	**129959**	**--**	**37203**	**180535**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**51670**		**13373**	
173.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	31,32							
173.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	31,315435		4150,00		129959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	31,315435		1650,00		51670,47			
174	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**3885,28964**	**157,91**	**70,53**	**613510**	**274044**	**--**	**345825**	**1036081**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**339466**	**140847**		**76747**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	419,61	809,00		339466,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	101,99							
174.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	101,988853		2631,00		268333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	101,988853		1381,00		140846,61			
174.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	407,955412		14,00		5711,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1885372**	**1184302**	**1**	**813984**	**2915303**
								701070	**429462**	**--**	**215949**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1885372**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1130532**			
		Накладные расходы	Тенге					**813983**				
		Сметная прибыль	Тенге					**215948**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2915303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1030**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1130532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**2915303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1030**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1130532**			
		РАЗДЕЛ 6.СВАИ										
175	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетона**	**467,38764**		**17928,14**	**12773,17**	**8379393**	**5970022**	**76546**	**3735331**	**13083902**
						4991,20	**3081,46**	**2332825**	**1440236**		**969178**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	1715,31	1360,00		2332825,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	733,8							
175.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	710,429213		2125,00		1509662,00			
175.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	710,429213		6128,00		4353510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	710,429213		1973,00		1401676,84			
175.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	9,347753		4346,00		40625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	9,347753		1650,00		15423,79			
175.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	14,021629		3962,00		55554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	14,021629		1650,00		23135,69			
175.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	14,021629		761,00		10670,00			
175.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,042065	527322,00				22182,00		
175.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	1,869551	20299,00				37950,00		
175.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	37,391011	310,00				11591,00		
175.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	9,347753	516,00				4823,00		
176	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**476,735393**		**270,00**	**--**	**128719**	**--**	**128719**	**--**	**139016**
						--	**--**	**--**	**--**		**10297**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**428,796**		**3410,32**	**1717,14**	**1462332**	**736303**	**20402**	**1073768**	**2738988**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**705627**	**378987**		**202888**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	518,84	1360,00		705627,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	274,43							
177.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	274,42944		2631,00		722024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	274,42944		1381,00		378987,06			
177.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	274,42944		50,00		13721,00			
177.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	21,4398		26,00		557,00			
177.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	2,915813	5489,00				16005,00		
177.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	16,980322	259,00				4398,00		
178	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**5145,552**		**3430,00**	**--**	**17649243**	**--**	**17649243**	**--**	**19061183**
						--	**--**	**--**	**--**		**1411939**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**27619688**	**6706325**	**17874910**	**4809099**	**35023089**
								3038452	**1819223**	**--**	**2594302**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27619688**				
	Материалы		Тенге					**96949**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4857675**			
	Местные материалы		Тенге					**17777962**				
		Накладные расходы	Тенге					**4809099**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2594303**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35023089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3242**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4857675**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**35023089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3242**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4857675**			
		РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
179	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**659**	**561**		**462**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
179.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
179.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
179.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
179.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
179.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
180	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
180.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
180.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
180.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
181	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
181.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
181.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
181.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
181.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
181.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
182	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
182.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
182.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
182.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
182.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
182.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
182.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
182.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
182.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
182.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
182.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
182.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
182.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
183	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
184	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2232897**	**15781,08**	**901,36**	**3524**	**201**	**65**	**3032**	**7081**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3258**	**75**		**524**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,82	1156,17		3258,00				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,038							
184.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037959		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,037959		1973,00		74,89			
184.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008932		27,00		0,24			
184.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,107179		194,00		21,00			
184.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,669869	97,00				65,00		
185	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0714992**	**194900,00**	**--**	**13935**	**--**	**13935**	**--**	**15050**
						--	**--**	**--**	**--**		**1115**	
186	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1166558**	**190925,00**	**--**	**22273**	**--**	**22273**	**--**	**24054**
						--	**--**	**--**	**--**		**1782**	
187	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0351181**	**200578,00**	**--**	**7044**	**--**	**7044**	**--**	**7607**
						--	**--**	**--**	**--**		**564**	
188	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**9,07452**	**870,75**	**19,22**	**7902**	**174**	**5112**	**2457**	**11187**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2616**	**25**		**829**	
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,92	1359,81		2616,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0181							
188.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,176953		703,00		124,00			
188.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018149		2758,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018149		1381,00		25,06			
188.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,778848	225,00				4900,00		
188.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001452	62182,00				90,00		
188.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002178	55223,00				120,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
189	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,9972**		**6343,24**	**1617,14**	**6325**	**1613**	**3814**	**1547**	**8502**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**898**	**765**		**630**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
189.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
189.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
189.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
189.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
189.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
190	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0039888**		**65867,21**	**1819,75**	**263**	**7**	**256**	**4**	**288**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**4**		**21**	
190.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
190.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
190.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
191	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9972**		**18784,02**	**10,79**	**18731**	**11**	**17418**	**1186**	**21511**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1302**	**2**		**1593**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
191.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
191.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
191.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
191.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
192	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,85024**		**7346,87**	**71,45**	**42981**	**418**	**10439**	**29369**	**78138**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**32124**	**150**		**5788**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,79	1156,01		32124,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0948							
192.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015796		4542,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015796		1381,00		21,81			
192.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,653278		37,00		61,00			
192.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,032176		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,032176		1973,00		63,48			
192.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043292		75,00		3,00			
192.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046802		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046802		1381,00		64,63			
192.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,304212	114,00				35,00		
192.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,46256	70,00				102,00		
192.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,036271	53741,00				1949,00		
192.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001463	32053,00				47,00		
192.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,111546	310,00				345,00		
192.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,71958	6994,00				5033,00		
192.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,021295	32,00				0,68		
192.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,217632	910,00				2928,00		
193	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,9379936**		**19200,00**	**--**	**114009**	**--**	**114009**	**--**	**123130**
						--	**--**	**--**	**--**		**9121**	
194	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3782878**		**15781,08**	**901,36**	**5970**	**341**	**110**	**5138**	**11996**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5519**	**127**		**889**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,77	1156,06		5519,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0643							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,064309		4748,00		305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,064309		1973,00		126,88			
194.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015132		27,00		0,41			
194.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,181578		194,00		35,00			
194.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,134863	97,00				110,00		
195	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052702**	**194900,00**	**--**	**10272**	**--**	**10272**	**--**	**11093**
						--	**--**	**--**	**--**		**822**	
196	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2804126**	**190925,00**	**--**	**53538**	**--**	**53538**	**--**	**57821**
						--	**--**	**--**	**--**		**4283**	
197	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0451565**	**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
198	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**11,28498**	**870,75**	**19,22**	**9826**	**217**	**6355**	**3055**	**13912**
						288,32	**2,76**	**3254**	**31**		**1031**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,39	1360,13		3254,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0226							
198.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,220057		703,00		155,00			
198.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02257		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02257		1381,00		31,17			
198.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,083952	225,00				6094,00		
198.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001806	62182,00				112,00		
198.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002708	55223,00				150,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
199	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**1,2465**	**6343,24**	**1617,14**	**7907**	**2016**	**4768**	**1934**	**10628**
						901,00	**767,26**	**1123**	**956**		**787**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,06	1059,91		1123,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6731							
199.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57339		2631,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57339		1381,00		791,85			
199.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,14678		14,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09972		4925,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09972		1650,00		164,54			
199.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,433475	3322,00				4762,00		
199.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,186975	32,00				6,00		
200	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004986**		**65867,21**	**1819,75**	**328**	**9**	**319**	**5**	**360**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**5**		**27**	
200.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0029							
200.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001446		6275,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002892		1650,00		4,77			
200.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,005136	62182,00				319,00		
201	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,2465**		**18784,02**	**10,79**	**23414**	**13**	**21774**	**1483**	**26889**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1627**	**2**		**1992**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,68	966,86		1627,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0016							
201.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59832		15,00		9,00			
201.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00162		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00162		1381,00		2,24			
201.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,27143	15411,00				19594,00		
201.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,311625	6994,00				2180,00		
201.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002493	32,00				0,08		
202	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,32942**		**7346,87**	**71,45**	**53848**	**524**	**13078**	**36795**	**97894**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**40246**	**188**		**7251**	
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	34,81	1156,00		40246,00				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1187							
202.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019789		4542,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019789		1381,00		27,33			
202.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,071294		37,00		77,00			
202.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,040312		4748,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,040312		1973,00		79,54			
202.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,054238		75,00		4,00			
202.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,058635		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,058635		1381,00		80,97			
202.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,38113	114,00				43,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,832355	70,00				128,00		
202.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,045442	53741,00				2442,00		
202.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001832	32053,00				59,00		
202.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,39259	310,00				432,00		
202.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,901519	6994,00				6305,00		
202.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,026679	32,00				0,85		
202.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,031181	910,00				3668,00		
203	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**7,4393613**	**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	
204	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3678172**	**15781,08**	**901,36**	**5805**	**332**	**107**	**4995**	**11664**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5366**	**123**		**864**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,64	1156,00		5366,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0625							
204.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,062529		4748,00		297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,062529		1973,00		123,37			
204.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014713		27,00		0,40			
204.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,176552		194,00		34,00			
204.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,103452	97,00				107,00		
205	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2272286**	**194900,00**	**--**	**44287**	**--**	**44287**	**--**	**47830**
						--	**--**	**--**	**--**		**3543**	
206	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853936**	**190925,00**	**--**	**16304**	**--**	**16304**	**--**	**17608**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
207	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,055195**	**200578,00**	**--**	**11071**	**--**	**11071**	**--**	**11957**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
208	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**13,26276**	**870,75**	**19,22**	**11549**	**255**	**7470**	**3590**	**16350**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3824**	**37**		**1211**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,81	1360,03		3824,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0265							
208.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,258624		703,00		182,00			
208.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026526		2758,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,026526		1381,00		36,63			
208.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,830624	225,00				7162,00		
208.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002122	62182,00				132,00		
208.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003183	55223,00				176,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
209	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,75621**		**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
209.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
209.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
209.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
209.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
209.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
210	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
210.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
210.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
210.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
211	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,75621**		**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
211.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
211.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
211.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
211.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
212	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
212.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
212.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
212.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
212.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			
212.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
212.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		
212.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
212.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
212.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
212.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
212.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
212.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
212.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
213	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5631457**		**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
214	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2251096**		**15781,08**	**901,36**	**3552**	**203**	**65**	**3057**	**7138**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3284**	**76**		**529**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,84	1155,98		3284,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0383							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038269		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038269		1973,00		75,50			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009004		27,00		0,24			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,108053		194,00		21,00			
214.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675329	97,00				66,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1130742**	**194900,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079427**	**190925,00**	**--**	**15165**	**--**	**15165**	**--**	**16378**
						--	**--**	**--**	**--**		**1213**	
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
218	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**7,73661**	**870,75**	**19,22**	**6737**	**149**	**4357**	**2094**	**9537**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2231**	**21**		**706**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,64	1360,23		2231,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0155							
218.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,150864		703,00		106,00			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015473		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015473		1381,00		21,37			
218.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,567864	225,00				4178,00		
218.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001238	62182,00				77,00		
218.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001857	55223,00				103,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
219	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,75621**	**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
219.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
219.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
219.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
219.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
220	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0030248**	**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
220.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
220.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
220.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
221	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**		**0,75621**	**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
221.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
221.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
221.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
221.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
221.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
222	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**		**4,49571**	**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
222.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
222.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
222.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
222.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			
222.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
222.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
222.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
222.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
222.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
222.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
222.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
222.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
223	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,5631457**	**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
224	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3128715**	**15781,08**	**901,36**	**4937**	**282**	**91**	**4249**	**9921**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4564**	**105**		**735**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,95	1155,90		4564,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0532							
224.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053188		4748,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053188		1973,00		104,94			
224.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012515		27,00		0,34			
224.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,150178		194,00		29,00			
224.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,938615	97,00				91,00		
225	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0747983**	**194900,00**	**--**	**14578**	**--**	**14578**	**--**	**15744**
						--	**--**	**--**	**--**		**1166**	
226	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1646627**	**190925,00**	**--**	**31438**	**--**	**31438**	**--**	**33953**
						--	**--**	**--**	**--**		**2515**	
227	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
228	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**7,73661**	**870,75**	**19,22**	**6737**	**149**	**4357**	**2094**	**9537**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2231**	**21**		**706**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,64	1360,23		2231,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0155							
228.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,150864		703,00		106,00			
228.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015473		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015473		1381,00		21,37			
228.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,567864	225,00				4178,00		
228.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001238	62182,00				77,00		
228.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001857	55223,00				103,00		
		Фм-5 /2ШТ./										
229	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,23268**		**6343,24**	**1617,14**	**1476**	**376**	**890**	**361**	**1984**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**210**	**179**		**147**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1978	1061,80		210,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1256							
229.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,107033		2631,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,107033		1381,00		147,81			
229.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,214066		14,00		3,00			
229.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018614		4925,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018614		1650,00		30,71			
229.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,267582	3322,00				889,00		
229.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,034902	32,00				1,00		
230	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0009307**		**65867,21**	**1819,75**	**61**	**2**	**59**	**1**	**67**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
230.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
230.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00027		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00054		1650,00		0,89			
230.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000959	62182,00				60,00		
231	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,23268**		**18784,02**	**10,79**	**4371**	**3**	**4064**	**277**	**5019**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**304**	**--**		**372**	
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3141	967,79		304,00				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
231.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,111686		15,00		2,00			
231.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000302		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000302		1381,00		0,42			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,237334	15411,00				3658,00		
231.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05817	6994,00				407,00		
231.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000465	32,00				0,01		
232	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,04706**		**9582,36**	**86,46**	**10033**	**91**	**2268**	**7013**	**18410**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**7674**	**32**		**1364**	
232.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	6,64	1156,01		7674,00				
232.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0203							
232.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002827		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002827		1381,00		3,90			
232.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,394951		37,00		15,00			
232.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00712		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00712		1973,00		14,05			
232.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,009109		75,00		0,68			
232.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,010366		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,010366		1381,00		14,32			
232.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,063871	114,00				7,00		
232.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,392647	70,00				27,00		
232.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,007748	53741,00				416,00		
232.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000283	32053,00				9,00		
232.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2492	310,00				77,00		
232.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1602	6994,00				1120,00		
232.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,004618	32,00				0,15		
232.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,671165	910,00				611,00		
233	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0627659**		**19200,00**	**--**	**20405**	**--**	**20405**	**--**	**22038**
						--	**--**	**--**	**--**		**1632**	
234	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1075646**		**15781,08**	**901,36**	**1697**	**97**	**31**	**1461**	**3411**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1569**	**36**		**253**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,36	1155,83		1569,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0183							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018286		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018286		1973,00		36,08			
234.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004303		27,00		0,12			
234.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,051631		194,00		10,00			
234.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,322694	97,00				31,00		
235	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0186144**	**194900,00**	**--**	**3628**	**--**	**3628**	**--**	**3918**
						--	**--**	**--**	**--**		**290**	
236	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0788951**	**190925,00**	**--**	**15063**	**--**	**15063**	**--**	**16268**
						--	**--**	**--**	**--**		**1205**	
237	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0100385**	**200578,00**	**--**	**2014**	**--**	**2014**	**--**	**2175**
						--	**--**	**--**	**--**		**161**	
238	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**23,268**	**870,75**	**19,22**	**20261**	**447**	**13105**	**6299**	**28684**
						288,32	**2,76**	**6709**	**64**		**2125**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,93	1360,08		6709,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0465							
238.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453726		703,00		319,00			
238.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046536		2758,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046536		1381,00		64,27			
238.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,8432	225,00				12565,00		
238.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003723	62182,00				231,00		
238.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005584	55223,00				308,00		
		Фм-6/2ШТ./										
239	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**1,7451**	**6343,24**	**1617,14**	**11070**	**2822**	**6676**	**2707**	**14879**
						901,00	**767,26**	**1572**	**1339**		**1102**	
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,48	1059,77		1572,00				
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9424							
239.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,802746		2631,00		2112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,802746		1381,00		1108,59			
239.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,605492		14,00		22,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,139608		4925,00		688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,139608		1650,00		230,35			
239.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,006865	3322,00				6667,00		
239.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,261765	32,00				8,00		
240	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0069804**		**65867,21**	**1819,75**	**460**	**13**	**447**	**7**	**504**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**7**		**37**	
240.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004							
240.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002024		6275,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004048		1650,00		6,68			
240.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00719	62182,00				447,00		
241	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,7451**		**18784,02**	**10,79**	**32780**	**19**	**30483**	**2076**	**37644**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2278**	**3**		**2788**	
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,36	966,94		2278,00				
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0023							
241.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,837648		15,00		13,00			
241.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002269		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002269		1381,00		3,13			
241.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,780002	15411,00				27432,00		
241.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,436275	6994,00				3051,00		
241.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00349	32,00				0,11		
242	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**10,4706**		**5279,15**	**61,44**	**55276**	**643**	**14085**	**37115**	**99782**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**40548**	**237**		**7391**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	35,08	1155,99		40548,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1508							
242.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028271		4542,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028271		1381,00		39,04			
242.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,086791		37,00		77,00			
242.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,048165		4748,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,048165		1973,00		95,03			
242.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,052353		75,00		4,00			
242.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,074341		2758,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,074341		1381,00		102,66			
242.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,366471	114,00				42,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,958002	70,00				137,00		
242.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,043977	53741,00				2363,00		
242.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,002304	32053,00				74,00		
242.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	1,759061	310,00				545,00		
242.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,057531	6994,00				7396,00		
242.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,031831	32,00				1,00		
242.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	3,874122	910,00				3525,00		
243	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**10,627659**	**19200,00**	**--**	**204051**	**--**	**204051**	**--**	**220375**
						--	**--**	**--**	**--**		**16324**	
244	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5785754**	**15781,08**	**901,36**	**9131**	**522**	**168**	**7858**	**18347**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**8441**	**194**		**1359**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	7,3	1156,04		8441,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0984							
244.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,098358		4748,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,098358		1973,00		194,06			
244.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023143		27,00		0,62			
244.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,277716		194,00		54,00			
244.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,735726	97,00				168,00		
245	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3394303**	**194900,00**	**--**	**66155**	**--**	**66155**	**--**	**71447**
						--	**--**	**--**	**--**		**5292**	
246	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,16384**	**190925,00**	**--**	**31281**	**--**	**31281**	**--**	**33784**
						--	**--**	**--**	**--**		**2502**	
247	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0802912**	**200578,00**	**--**	**16105**	**--**	**16105**	**--**	**17393**
						--	**--**	**--**	**--**		**1288**	
248	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**73,52688**	**870,75**	**19,22**	**64023**	**1414**	**41410**	**19904**	**90642**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**21199**	**203**		**6714**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	15,59	1359,98		21199,00				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1471							
248.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,433774		703,00		1008,00			
248.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,147054		2758,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,147054		1381,00		203,08			
248.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	176,464512	225,00				39705,00		
248.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,011764	62182,00				732,00		
248.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017646	55223,00				974,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
249	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**4,21317**		**6343,24**	**1617,14**	**26725**	**6813**	**16116**	**6537**	**35923**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3796**	**3233**		**2661**	
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,58	1059,98		3796,00				
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,28							
249.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,938058		2631,00		5099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,938058		1381,00		2676,46			
249.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,876116		14,00		54,00			
249.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,337054		4925,00		1660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,337054		1650,00		556,14			
249.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,845146	3322,00				16096,00		
249.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,631976	32,00				20,00		
250	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0168527**		**65867,21**	**1819,75**	**1110**	**31**	**1079**	**17**	**1218**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**16**		**90**	
250.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0098							
250.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004887		6275,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009774		1650,00		16,13			
250.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,017358	62182,00				1079,00		
251	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,21317**		**18784,02**	**10,79**	**79140**	**45**	**73595**	**5012**	**90884**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**5500**	**8**		**6732**	
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,69	966,99		5500,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0055							
251.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,022322		15,00		30,00			
251.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005477		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005477		1381,00		7,56			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,297433	15411,00				66228,00		
251.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,053292	6994,00				7367,00		
251.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008426	32,00				0,27		
252	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,85512**		**2483,06**	**110,47**	**69166**	**3077**	**8450**	**53551**	**132534**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**57639**	**1208**		**9817**	
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	49,86	1156,00		57639,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,7577							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075209		4542,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075209		1381,00		103,86			
252.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,983283		37,00		110,00			
252.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27298		4748,00		1296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,27298		1973,00		538,59			
252.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,027855		75,00		2,00			
252.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,19777		165,00		198,00			
252.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,40947		2758,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,40947		1381,00		565,48			
252.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,841222	70,00				199,00		
252.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,011142	53741,00				599,00		
252.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002786	32053,00				89,00		
252.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,557102	310,00				173,00		
252.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,835654	6994,00				5845,00		
252.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001393	212247,00				296,00		
252.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,203342	32,00				7,00		
252.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,002784	1240,00				1243,00		
253	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**28,2729468**		**19200,00**	**--**	**542841**	**--**	**542841**	**--**	**586268**
						--	**--**	**--**	**--**		**43427**	
254	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,5143401**		**15781,08**	**901,36**	**39679**	**2266**	**732**	**34147**	**79732**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**36681**	**843**		**5906**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	31,73	1156,00		36681,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4274							
254.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,427438		4748,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,427438		1973,00		843,34			
254.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,100574		27,00		3,00			
254.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,206883		194,00		234,00			
254.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,54302	97,00				732,00		
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4321117**	**194900,00**	**--**	**84219**	**--**	**84219**	**--**	**90956**
						--	**--**	**--**	**--**		**6737**	
256	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,9979318**	**190925,00**	**--**	**381455**	**--**	**381455**	**--**	**411972**
						--	**--**	**--**	**--**		**30516**	
257	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,084305**	**200578,00**	**--**	**16910**	**--**	**16910**	**--**	**18263**
						--	**--**	**--**	**--**		**1353**	
258	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**60,5799**	**870,75**	**19,22**	**52750**	**1165**	**34119**	**16399**	**74681**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**17466**	**167**		**5532**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,84	1359,97		17466,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1212							
258.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,181308		703,00		830,00			
258.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12116		2758,00		334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12116		1381,00		167,32			
258.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,39176	225,00				32713,00		
258.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009693	62182,00				603,00		
258.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014539	55223,00				803,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
259	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**2,42652**	**6343,24**	**1617,14**	**15392**	**3924**	**9282**	**3765**	**20689**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**2186**	**1862**		**1533**	
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,06	1059,86		2186,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,31							
259.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,116199		2631,00		2937,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,116199		1381,00		1541,47			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,232398		14,00		31,00			
259.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,194122		4925,00		956,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,194122		1650,00		320,30			
259.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,790498	3322,00				9270,00		
259.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,363978	32,00				12,00		
260	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0097061**		**65867,21**	**1819,75**	**639**	**18**	**621**	**10**	**701**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**9**		**52**	
260.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0056							
260.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002815		6275,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00563		1650,00		9,29			
260.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,009997	62182,00				622,00		
261	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,42652**		**18784,02**	**10,79**	**45580**	**26**	**42386**	**2887**	**52344**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**3168**	**4**		**3877**	
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,28	967,09		3168,00				
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0032							
261.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,16473		15,00		17,00			
261.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003154		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003154		1381,00		4,36			
261.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,47505	15411,00				38143,00		
261.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,60663	6994,00				4243,00		
261.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004853	32,00				0,16		
262	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**12,73923**		**6389,27**	**335,92**	**81394**	**4279**	**20981**	**51711**	**143753**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**56134**	**691**		**10648**	
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	45,86	1224,00		56134,00				
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,4319							
262.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,034396		4542,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,034396		1381,00		47,50			
262.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,728743		37,00		101,00			
262.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,15924		4748,00		756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,15924		1973,00		314,18			
262.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,103188		75,00		8,00			
262.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	15,766071		165,00		2601,00			
262.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,238224		2758,00		657,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,238224		1381,00		328,99			
262.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,859987	70,00				270,00		
262.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,017835	53741,00				958,00		
262.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,059874	53741,00				3218,00		
262.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003185	32053,00				102,00		
262.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,6561	310,00				513,00		
262.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,1236	6994,00				7858,00		
262.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,016561	212247,00				3515,00		
262.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,036052	32,00				1,00		
262.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,993778	910,00				4544,00		
263	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**12,9303185**	**19200,00**	**--**	**248262**	**--**	**248262**	**--**	**268123**
						--	**--**	**--**	**--**		**19861**	
264	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,8383133**	**15781,08**	**901,36**	**29011**	**1657**	**535**	**24966**	**58295**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**26819**	**617**		**4318**	
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	23,2	1156,02		26819,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,3125							
264.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,312513		4748,00		1484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,312513		1973,00		616,59			
264.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,073533		27,00		2,00			
264.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,88239		194,00		171,00			
264.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,51494	97,00				535,00		
265	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6235159**	**194900,00**	**--**	**121523**	**--**	**121523**	**--**	**131245**
						--	**--**	**--**	**--**		**9722**	
266	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7969622**	**190925,00**	**--**	**152160**	**--**	**152160**	**--**	**164333**
						--	**--**	**--**	**--**		**12173**	
267	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4178434**	**200578,00**	**--**	**83810**	**--**	**83810**	**--**	**90515**
						--	**--**	**--**	**--**		**6705**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**64,4856**		**870,75**	**19,22**	**56151**	**1240**	**36319**	**17457**	**79496**
						288,32	**2,76**	**18592**	**178**		**5889**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	13,67	1359,96		18592,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,129							
268.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,257469		703,00		884,00			
268.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,128971		2758,00		356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,128971		1381,00		178,11			
268.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	154,76544	225,00				34822,00		
268.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,010318	62182,00				642,00		
268.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,015477	55223,00				855,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**3859936**	**42485**	**3315032**	**473705**	**4680330**
								502418	**15910**	**--**	**346690**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3859936**				
	Материалы		Тенге					**527377**				
	Всего заработная плата		Тенге						**518329**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1258406**				
	Местные материалы		Тенге					**1529249**				
		Накладные расходы	Тенге					**473702**				
		Сметная прибыль	Тенге					**346691**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4680329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**436**
		Сметная заработная плата	Тенге						**518329**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**4680329**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**436**
		Сметная заработная плата	Тенге						**518329**			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ										
		СТЕНЫ ПО ОСИ Д.										
269	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,50944**		**33960,94**	**396,75**	**288989**	**3376**	**193737**	**84431**	**403293**
						10796,99	**106,34**	**91876**	**905**		**29874**	
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	76,5	1201,00		91876,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,5608							
269.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022975		4542,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022975		1381,00		31,73			
269.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	4,556805		37,00		169,00			
269.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,220394		4748,00		1046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,220394		1973,00		434,84			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
269.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,156574		75,00		12,00			
269.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	7,088364		165,00		1170,00			
269.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,317402		2758,00		875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,317402		1381,00		438,33			
269.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,637082	19293,00				166635,00		
269.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,016168	40486,00				655,00		
269.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,187208	53741,00				10061,00		
269.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,006297	32053,00				202,00		
269.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,010211	404706,00				4133,00		
269.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	7,318118	310,00				2269,00		
269.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,008509	212247,00				1806,00		
269.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,018976	32,00				0,61		
269.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,764723	910,00				7976,00		
270	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9231745**	**20556,08**	**1306,22**	**18977**	**1206**	**269**	**16259**	**38054**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**17502**	**364**		**2819**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,79	1268,98		17502,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1846							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,184635		4748,00		877,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,184635		1973,00		364,28			
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036927		27,00		1,00			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,924098		194,00		179,00			
270.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,75608		197,00		149,00			
270.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,769524	97,00				269,00		
271	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8399083**	**194900,00**	**--**	**163698**	**--**	**163698**	**--**	**176794**
						--	**--**	**--**	**--**		**13096**	
272	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0832579**	**200578,00**	**--**	**16700**	**--**	**16700**	**--**	**18036**
						--	**--**	**--**	**--**		**1336**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,89748**		**33960,94**	**396,75**	**30479**	**356**	**20433**	**8905**	**42535**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9690**	**95**		**3151**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,07	1200,99		9690,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0591							
273.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002423		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002423		1381,00		3,35			
273.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,480601		37,00		18,00			
273.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023245		4748,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023245		1973,00		45,86			
273.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016514		75,00		1,00			
273.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,747601		165,00		123,00			
273.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,033476		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,033476		1381,00		46,23			
273.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,910942	19293,00				17575,00		
273.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001705	40486,00				69,00		
273.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,019745	53741,00				1061,00		
273.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000664	32053,00				21,00		
273.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001077	404706,00				436,00		
273.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,771833	310,00				239,00		
273.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000897	212247,00				190,00		
273.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002001	32,00				0,06		
273.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,924404	910,00				841,00		
274	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0919751**		**20556,08**	**1306,22**	**1891**	**120**	**27**	**1620**	**3791**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1744**	**36**		**281**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,37	1269,19		1744,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184							
274.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018395		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018395		1973,00		36,29			
274.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003679		27,00		0,10			
274.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092067		194,00		18,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075328		197,00		15,00			
274.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,275925	97,00				27,00		
275	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0836817**	**194900,00**	**--**	**16310**	**--**	**16310**	**--**	**17614**
						--	**--**	**--**	**--**		**1305**	
276	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0082934**	**200578,00**	**--**	**1663**	**--**	**1663**	**--**	**1797**
						--	**--**	**--**	**--**		**133**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
277	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,89748**	**33960,94**	**396,75**	**30479**	**356**	**20433**	**8905**	**42535**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9690**	**95**		**3151**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,07	1200,99		9690,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0591							
277.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002423		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002423		1381,00		3,35			
277.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,480601		37,00		18,00			
277.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023245		4748,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023245		1973,00		45,86			
277.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016514		75,00		1,00			
277.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,747601		165,00		123,00			
277.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,033476		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,033476		1381,00		46,23			
277.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,910942	19293,00				17575,00		
277.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001705	40486,00				69,00		
277.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,019745	53741,00				1061,00		
277.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000664	32053,00				21,00		
277.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001077	404706,00				436,00		
277.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,771833	310,00				239,00		
277.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000897	212247,00				190,00		
277.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002001	32,00				0,06		
277.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,924404	910,00				841,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0919751**		**20556,08**	**1306,22**	**1891**	**120**	**27**	**1620**	**3791**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1744**	**36**		**281**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,37	1269,19		1744,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184							
278.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018395		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018395		1973,00		36,29			
278.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003679		27,00		0,10			
278.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092067		194,00		18,00			
278.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075328		197,00		15,00			
278.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,275925	97,00				27,00		
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0836817**		**194900,00**	**--**	**16310**	**--**	**16310**	**--**	**17614**
						--	**--**	**--**	**--**		**1305**	
280	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082934**		**200578,00**	**--**	**1663**	**--**	**1663**	**--**	**1797**
						--	**--**	**--**	**--**		**133**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**589049**	**5534**	**451270**	**121740**	**767651**
								132246	**1533**	**--**	**56865**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**589049**				
	Материалы		Тенге					**234925**				
	Всего заработная плата		Тенге						**133779**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**216344**				
		Накладные расходы	Тенге					**121739**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56863**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**767651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**133779**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**767651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**133779**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**33954045**	**7938647**	**21641213**	**6218528**	**43386373**
								4374186	**2266128**	**--**	**3213806**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33954045**				
	Материалы		Тенге					**859251**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6640314**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1474750**				
	Местные материалы		Тенге					**19307211**				
		Накладные расходы	Тенге					**6218522**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3213805**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**43386372**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4819
		Сметная заработная плата	Тенге						6640314			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					43386372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4819
		Сметная заработная плата	Тенге						6640314			
ОТДЕЛ 3.БЛОК 1-3												
РАЗДЕЛ 9.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
281	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**1370,23839**	**149,21**	**140,62**	**204449**	**192683**	**--**	**46039**	**270527**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**11766**	**52177**		**20039**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	12,17	966,99		11766,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	26,45							
281.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	26,445601		7286,00		192683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	26,445601		1973,00		52177,17			
282	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**42,378507**	**1718,64**	**--**	**72833**	**--**	**--**	**52440**	**135295**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**72833**	**--**		**10022**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	65,26	1115,99		72833,00				
283	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**1412,6169**	**47,73**	**47,73**	**67417**	**67417**	**--**	**19299**	**93654**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**26804**		**6937**	
283.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	16,25							
283.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,245094		4150,00		67417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,245094		1650,00		26804,41			
284	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**40,0545324**	**897,16**	**--**	**35935**	**--**	**--**	**25873**	**66753**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**35935**	**--**		**4945**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	38,93	923,00		35935,00				
285	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**1295,09655**	**33,45**	**33,45**	**43320**	**43320**	**--**	**12401**	**60178**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**17223**		**4458**	
285.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	10,44							
285.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	10,438478		4150,00		43320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	10,438478		1650,00		17223,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**1295,09655**		**157,91** **87,37**	**70,53** **36,25**	**204503** **113155**	**91348** **46949**	**--**	**115275** **25582**	**345360**
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	139,87	809,00		113155,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	34							
286.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	33,996284		2631,00		89444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	33,996284		1381,00		46948,87			
286.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	135,985138		14,00		1904,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**628457** **233690**	**394767** **143154**	**--** **--**	**271327** **71983**	**971767**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**628457**				
	Всего заработная плата		Тенге						**376844**			
		Накладные расходы	Тенге					**271328**				
		Сметная прибыль	Тенге					**71983**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**971768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**343**
		Сметная заработная плата	Тенге						**376844**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**971768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**343**
		Сметная заработная плата	Тенге						**376844**			
		РАЗДЕЛ 10.СВАИ										
287	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетона**	**156,70167**		**17928,14** **4991,20**	**12773,17** **3081,46**	**2809370** **782129**	**2001577** **482870**	**25664**	**1252349** **324938**	**4386657**
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	575,1	1360,00		782129,00				
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	246,02							
287.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	238,186538		2125,00		506146,00			
287.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	238,186538		6128,00		1459607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	238,186538		1973,00		469942,04			
287.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,134033		4346,00		13621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,134033		1650,00		5171,15			
287.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,70105		3962,00		18626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,70105		1650,00		7756,73			
287.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,70105		761,00		3577,00			
287.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,014103	527322,00				7437,00		
287.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,626807	20299,00				12724,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,536134	310,00				3886,00		
287.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,134033	516,00				1617,00		
288	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**159,835703**	**270,00**	**--**	**43156**	**--**	**43156**	**--**	**46608**
						--	**--**	**--**	**--**		**3452**	
289	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**		**143,763**	**3410,32**	**1717,14**	**490278**	**246861**	**6841**	**360003**	**918304**
						1645,60	**883,84**	**236576**	**127063**		**68023**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	173,95	1360,00		236576,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	92,01							
289.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	92,00832		2631,00		242074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	92,00832		1381,00		127063,49			
289.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	92,00832		50,00		4600,00			
289.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,18815		26,00		187,00			
289.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,977588	5489,00				5366,00		
289.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	5,693015	259,00				1474,00		
290	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**1725,156**	**3430,00**	**--**	**5917285**	**--**	**5917285**	**--**	**6390668**
						--	**--**	**--**	**--**		**473383**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**9260089**	**2248438**	**5992946**	**1612352**	**11742237**
								1018706	**609933**	**--**	**869796**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9260089**				
	Материалы		Тенге					**32504**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1628639**			
	Местные материалы		Тенге					**5960441**				
		Накладные расходы	Тенге					**1612353**				
		Сметная прибыль	Тенге					**869795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11742237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1087**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1628639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**11742237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1087**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1628639**			
		РАЗДЕЛ 11.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
291	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**0,73128**	**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
						901,00	**767,26**	**659**	**561**		**462**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
291.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
291.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
291.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
291.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
292	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
292.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
292.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
292.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
293	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
293.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
293.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
293.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
293.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
293.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
294	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
294.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
294.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
294.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
294.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
294.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
294.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
294.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
294.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
294.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
294.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
294.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
294.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
295	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
296	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2232897**	**15781,08**	**901,36**	**3524**	**201**	**65**	**3032**	**7081**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3258**	**75**		**524**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,82	1156,17		3258,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,038							
296.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037959		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,037959		1973,00		74,89			
296.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008932		27,00		0,24			
296.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,107179		194,00		21,00			
296.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,669869	97,00				65,00		
297	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0714992**	**194900,00**	**--**	**13935**	**--**	**13935**	**--**	**15050**
						--	**--**	**--**	**--**		**1115**	
298	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1166558**	**190925,00**	**--**	**22273**	**--**	**22273**	**--**	**24054**
						--	**--**	**--**	**--**		**1782**	
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0351181**	**200578,00**	**--**	**7044**	**--**	**7044**	**--**	**7607**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		564	
300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,07452		870,75 288,32	19,22 2,76	7902 2616	174 25	5112	2457 829	11187
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,92	1359,81		2616,00				
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0181							
300.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,176953		703,00		124,00			
300.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018149		2758,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018149		1381,00		25,06			
300.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,778848	225,00				4900,00		
300.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001452	62182,00				90,00		
300.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002178	55223,00				120,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
301	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,9972		6343,24 901,00	1617,14 767,26	6325 898	1613 765	3814	1547 630	8502
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
301.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
301.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
301.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
301.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
301.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
302	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0039888		65867,21 --	1819,75 957,00	263 --	7 4	256	4 21	288
302.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
302.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
302.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
303	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,9972		18784,02 1305,45	10,79 1,80	18731 1302	11 2	17418	1186 1593	21511
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
303.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
303.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
303.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
303.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
304	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,85024**		**7346,87**	**71,45**	**42981**	**418**	**10439**	**29369**	**78138**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**32124**	**150**		**5788**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,79	1156,01		32124,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0948							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015796		4542,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015796		1381,00		21,81			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,653278		37,00		61,00			
304.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,032176		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,032176		1973,00		63,48			
304.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043292		75,00		3,00			
304.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046802		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046802		1381,00		64,63			
304.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,304212	114,00				35,00		
304.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,46256	70,00				102,00		
304.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,036271	53741,00				1949,00		
304.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001463	32053,00				47,00		
304.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,111546	310,00				345,00		
304.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,71958	6994,00				5033,00		
304.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,021295	32,00				0,68		
304.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,217632	910,00				2928,00		
305	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,9379936**		**19200,00**	**--**	**114009**	**--**	**114009**	**--**	**123130**
						--	**--**	**--**	**--**		**9121**	
306	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3782878**		**15781,08**	**901,36**	**5970**	**341**	**110**	**5138**	**11996**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5519**	**127**		**889**	
306.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,77	1156,06		5519,00				
306.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0643							
306.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,064309		4748,00		305,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,064309		1973,00		126,88			
306.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015132		27,00		0,41			
306.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,181578		194,00		35,00			
306.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,134863	97,00				110,00		
307	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052702**	**194900,00**	**--**	**10272**	**--**	**10272**	**--**	**11093**
						--	**--**	**--**	**--**		**822**	
308	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2804126**	**190925,00**	**--**	**53538**	**--**	**53538**	**--**	**57821**
						--	**--**	**--**	**--**		**4283**	
309	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0451565**	**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
310	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**11,28498**	**870,75**	**19,22**	**9826**	**217**	**6355**	**3055**	**13912**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3254**	**31**		**1031**	
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,39	1360,13		3254,00				
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0226							
310.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,220057		703,00		155,00			
310.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02257		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02257		1381,00		31,17			
310.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,083952	225,00				6094,00		
310.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001806	62182,00				112,00		
310.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002708	55223,00				150,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
311	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,2465**	**6343,24**	**1617,14**	**7907**	**2016**	**4768**	**1934**	**10628**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1123**	**956**		**787**	
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,06	1059,91		1123,00				
311.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6731							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
311.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57339		2631,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57339		1381,00		791,85			
311.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,14678		14,00		16,00			
311.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09972		4925,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09972		1650,00		164,54			
311.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,433475	3322,00				4762,00		
311.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,186975	32,00				6,00		
312	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004986**		**65867,21**	**1819,75**	**328**	**9**	**319**	**5**	**360**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**5**		**27**	
312.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0029							
312.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001446		6275,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002892		1650,00		4,77			
312.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,005136	62182,00				319,00		
313	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,2465**		**18784,02**	**10,79**	**23414**	**13**	**21774**	**1483**	**26889**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1627**	**2**		**1992**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,68	966,86		1627,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0016							
313.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59832		15,00		9,00			
313.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00162		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00162		1381,00		2,24			
313.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,27143	15411,00				19594,00		
313.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,311625	6994,00				2180,00		
313.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002493	32,00				0,08		
314	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,32942**		**7346,87**	**71,45**	**53848**	**524**	**13078**	**36795**	**97894**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**40246**	**188**		**7251**	
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	34,81	1156,00		40246,00				
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1187							
314.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019789		4542,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019789		1381,00		27,33			
314.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,071294		37,00		77,00			
314.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,040312		4748,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,040312		1973,00		79,54			
314.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,054238		75,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,058635		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,058635		1381,00		80,97			
314.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,38113	114,00				43,00		
314.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,832355	70,00				128,00		
314.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,045442	53741,00				2442,00		
314.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001832	32053,00				59,00		
314.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,39259	310,00				432,00		
314.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,901519	6994,00				6305,00		
314.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,026679	32,00				0,85		
314.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,031181	910,00				3668,00		
315	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**7,4393613**	**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	
316	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3678172**	**15781,08**	**901,36**	**5805**	**332**	**107**	**4995**	**11664**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5366**	**123**		**864**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,64	1156,00		5366,00				
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0625							
316.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,062529		4748,00		297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,062529		1973,00		123,37			
316.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014713		27,00		0,40			
316.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,176552		194,00		34,00			
316.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,103452	97,00				107,00		
317	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2272286**	**194900,00**	**--**	**44287**	**--**	**44287**	**--**	**47830**
						--	**--**	**--**	**--**		**3543**	
318	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853936**	**190925,00**	**--**	**16304**	**--**	**16304**	**--**	**17608**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,055195**	**200578,00**	**--**	**11071**	**--**	**11071**	**--**	**11957**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		886	
320	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,26276		870,75 288,32	19,22 2,76	11549 3824	255 37	7470	3590 1211	16350
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,81	1360,03		3824,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0265							
320.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,258624		703,00		182,00			
320.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026526		2758,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,026526		1381,00		36,63			
320.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,830624	225,00				7162,00		
320.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002122	62182,00				132,00		
320.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003183	55223,00				176,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
321	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,75621		6343,24 901,00	1617,14 767,26	4797 681	1223 580	2893	1173 478	6448
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
321.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
321.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
321.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
321.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
321.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
322	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0030248		65867,21 --	1819,75 957,00	199 --	6 3	193	3 16	219
322.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
322.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
322.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
323	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,75621		18784,02 1305,45	10,79 1,80	14205 987	8 1	13210	900 1208	16313
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
323.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
323.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
323.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
323.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
323.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
324	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
324.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
324.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
324.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			
324.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
324.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		
324.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
324.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
324.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
324.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
324.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
324.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
324.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
325	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5631457**		**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
326	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2251096**		**15781,08**	**901,36**	**3552**	**203**	**65**	**3057**	**7138**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3284**	**76**		**529**	
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,84	1155,98		3284,00				
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0383							
326.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038269		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038269		1973,00		75,50			
326.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009004		27,00		0,24			
326.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,108053		194,00		21,00			
326.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675329	97,00				66,00		
327	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1130742**	**194900,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
328	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079427**	**190925,00**	**--**	**15165**	**--**	**15165**	**--**	**16378**
						--	**--**	**--**	**--**		**1213**	
329	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
330	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**14,156085**	**870,75**	**19,22**	**12326**	**272**	**7973**	**3832**	**17451**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4081**	**39**		**1293**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3	1359,84		4081,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0283							
330.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,276044		703,00		194,00			
330.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,028312		2758,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,028312		1381,00		39,10			
330.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,974604	225,00				7644,00		
330.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002265	62182,00				141,00		
330.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003397	55223,00				188,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
331	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,75621**	**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
331.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
331.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
331.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
331.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
332	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
332.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
332.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
332.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
333	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,75621**		**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
333.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
333.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
333.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
333.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
333.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
334	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
334.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
334.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
334.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
334.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
334.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
334.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		
334.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
334.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
334.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
334.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
334.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
334.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
334.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
335	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,5631457**	**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
336	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3128715**	**15781,08**	**901,36**	**4937**	**282**	**91**	**4249**	**9921**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4564**	**105**		**735**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,95	1155,90		4564,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0532							
336.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053188		4748,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053188		1973,00		104,94			
336.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012515		27,00		0,34			
336.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,150178		194,00		29,00			
336.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,938615	97,00				91,00		
337	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0747983**	**194900,00**	**--**	**14578**	**--**	**14578**	**--**	**15744**
						--	**--**	**--**	**--**		**1166**	
338	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1646627**	**190925,00**	**--**	**31438**	**--**	**31438**	**--**	**33953**
						--	**--**	**--**	**--**		**2515**	
339	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		523	
340	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,73661		870,75	19,22	6737	149	4357	2094	9537
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	2231	21		706	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,64	1360,23		2231,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0155							
340.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,150864		703,00		106,00			
340.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015473		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015473		1381,00		21,37			
340.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,567864	225,00				4178,00		
340.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001238	62182,00				77,00		
340.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001857	55223,00				103,00		
		Фм-5 /2ШТ./										
341	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,23268		6343,24	1617,14	1476	376	890	361	1984
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	210	179		147	
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1978	1061,80		210,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1256							
341.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,107033		2631,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,107033		1381,00		147,81			
341.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,214066		14,00		3,00			
341.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018614		4925,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018614		1650,00		30,71			
341.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,267582	3322,00				889,00		
341.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,034902	32,00				1,00		
342	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0009307		65867,21	1819,75	61	2	59	1	67
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		5	
342.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
342.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00027		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00054		1650,00		0,89			
342.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000959	62182,00				60,00		
343	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,23268		18784,02	10,79	4371	3	4064	277	5019
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	304	--		372	
343.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3141	967,79		304,00				
343.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
343.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,111686		15,00		2,00			
343.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000302		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000302		1381,00		0,42			
343.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,237334	15411,00				3658,00		
343.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05817	6994,00				407,00		
343.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000465	32,00				0,01		
344	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,04706**		**9582,36**	**86,46**	**10033**	**91**	**2268**	**7013**	**18410**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**7674**	**32**		**1364**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	6,64	1156,01		7674,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0203							
344.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002827		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002827		1381,00		3,90			
344.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,394951		37,00		15,00			
344.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00712		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00712		1973,00		14,05			
344.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,009109		75,00		0,68			
344.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,010366		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,010366		1381,00		14,32			
344.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,063871	114,00				7,00		
344.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,392647	70,00				27,00		
344.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,007748	53741,00				416,00		
344.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000283	32053,00				9,00		
344.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2492	310,00				77,00		
344.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1602	6994,00				1120,00		
344.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,004618	32,00				0,15		
344.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,671165	910,00				611,00		
345	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0627659**		**19200,00**	**--**	**20405**	**--**	**20405**	**--**	**22038**
						--	**--**	**--**	**--**		**1632**	
346	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1075646**		**15781,08**	**901,36**	**1697**	**97**	**31**	**1461**	**3411**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1569**	**36**		**253**	
346.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,36	1155,83		1569,00				
346.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0183							
346.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018286		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018286		1973,00		36,08			
346.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004303		27,00		0,12			
346.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,051631		194,00		10,00			
346.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,322694	97,00				31,00		
347	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0186144**	**194900,00**	**--**	**3628**	**--**	**3628**	**--**	**3918**
						--	**--**	**--**	**--**		**290**	
348	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0788951**	**190925,00**	**--**	**15063**	**--**	**15063**	**--**	**16268**
						--	**--**	**--**	**--**		**1205**	
349	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0100385**	**200578,00**	**--**	**2014**	**--**	**2014**	**--**	**2175**
						--	**--**	**--**	**--**		**161**	
350	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**23,268**	**870,75**	**19,22**	**20261**	**447**	**13105**	**6299**	**28684**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**6709**	**64**		**2125**	
350.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,93	1360,08		6709,00				
350.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0465							
350.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453726		703,00		319,00			
350.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046536		2758,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046536		1381,00		64,27			
350.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,8432	225,00				12565,00		
350.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003723	62182,00				231,00		
350.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005584	55223,00				308,00		
		Фм-6/2ШТ./										
351	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,7451**	**6343,24**	**1617,14**	**11070**	**2822**	**6676**	**2707**	**14879**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1572**	**1339**		**1102**	
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,48	1059,77		1572,00				
351.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,9424							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,802746		2631,00		2112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,802746		1381,00		1108,59			
351.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,605492		14,00		22,00			
351.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,139608		4925,00		688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,139608		1650,00		230,35			
351.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,006865	3322,00				6667,00		
351.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,261765	32,00				8,00		
352	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0069804**		**65867,21**	**1819,75**	**460**	**13**	**447**	**7**	**504**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**7**		**37**	
352.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,004							
352.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002024		6275,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004048		1650,00		6,68			
352.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00719	62182,00				447,00		
353	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,7451**		**18784,02**	**10,79**	**32780**	**19**	**30483**	**2076**	**37644**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2278**	**3**		**2788**	
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,36	966,94		2278,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0023							
353.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,837648		15,00		13,00			
353.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002269		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002269		1381,00		3,13			
353.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,780002	15411,00				27432,00		
353.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,436275	6994,00				3051,00		
353.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00349	32,00				0,11		
354	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**10,4706**		**5279,15**	**61,44**	**55276**	**643**	**14085**	**37115**	**99782**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**40548**	**237**		**7391**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	35,08	1155,99		40548,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1508							
354.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028271		4542,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028271		1381,00		39,04			
354.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,086791		37,00		77,00			
354.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,048165		4748,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,048165		1973,00		95,03			
354.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,052353		75,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,074341		2758,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,074341		1381,00		102,66			
354.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,366471	114,00				42,00		
354.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	1,958002	70,00				137,00		
354.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,043977	53741,00				2363,00		
354.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,002304	32053,00				74,00		
354.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	1,759061	310,00				545,00		
354.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,057531	6994,00				7396,00		
354.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,031831	32,00				1,00		
354.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	3,874122	910,00				3525,00		
355	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**10,627659**	**19200,00**	**--**	**204051**	**--**	**204051**	**--**	**220375**
						--	**--**	**--**	**--**		**16324**	
356	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5785754**	**15781,08**	**901,36**	**9131**	**522**	**168**	**7858**	**18347**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**8441**	**194**		**1359**	
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	7,3	1156,04		8441,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0984							
356.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,098358		4748,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,098358		1973,00		194,06			
356.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023143		27,00		0,62			
356.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,277716		194,00		54,00			
356.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,735726	97,00				168,00		
357	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3394303**	**194900,00**	**--**	**66155**	**--**	**66155**	**--**	**71447**
						--	**--**	**--**	**--**		**5292**	
358	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,16384**	**190925,00**	**--**	**31281**	**--**	**31281**	**--**	**33784**
						--	**--**	**--**	**--**		**2502**	
359	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0802912**	**200578,00**	**--**	**16105**	**--**	**16105**	**--**	**17393**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1288	
360	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	73,52688		870,75	19,22	64023	1414	41410	19904	90642
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	21199	203		6714	
360.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	15,59	1359,98		21199,00				
360.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1471							
360.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,433774		703,00		1008,00			
360.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,147054		2758,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,147054		1381,00		203,08			
360.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	176,464512	225,00				39705,00		
360.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,011764	62182,00				732,00		
360.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,017646	55223,00				974,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
361	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	4,21317		6343,24	1617,14	26725	6813	16116	6537	35923
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	3796	3233		2661	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,58	1059,98		3796,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,28							
361.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,938058		2631,00		5099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,938058		1381,00		2676,46			
361.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,876116		14,00		54,00			
361.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,337054		4925,00		1660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,337054		1650,00		556,14			
361.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,845146	3322,00				16096,00		
361.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,631976	32,00				20,00		
362	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0168527		65867,21	1819,75	1110	31	1079	17	1218
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	16		90	
362.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0098							
362.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004887		6275,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009774		1650,00		16,13			
362.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,017358	62182,00				1079,00		
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,21317		18784,02	10,79	79140	45	73595	5012	90884
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	5500	8		6732	
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,69	966,99		5500,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0055							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,022322		15,00		30,00			
363.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005477		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005477		1381,00		7,56			
363.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,297433	15411,00				66228,00		
363.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,053292	6994,00				7367,00		
363.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008426	32,00				0,27		
364	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,85512**		**2483,06**	**110,47**	**69166**	**3077**	**8450**	**53551**	**132534**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**57639**	**1208**		**9817**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	49,86	1156,00		57639,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,7577							
364.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075209		4542,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075209		1381,00		103,86			
364.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,983283		37,00		110,00			
364.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27298		4748,00		1296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,27298		1973,00		538,59			
364.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,027855		75,00		2,00			
364.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,19777		165,00		198,00			
364.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,40947		2758,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,40947		1381,00		565,48			
364.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,841222	70,00				199,00		
364.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,011142	53741,00				599,00		
364.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002786	32053,00				89,00		
364.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,557102	310,00				173,00		
364.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,835654	6994,00				5845,00		
364.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001393	212247,00				296,00		
364.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,203342	32,00				7,00		
364.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,002784	1240,00				1243,00		
365	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**28,2729468**		**19200,00**	**--**	**542841**	**--**	**542841**	**--**	**586268**
						--	**--**	**--**	**--**		**43427**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,5143401**	**15781,08**	**901,36**	**39679**	**2266**	**732**	**34147**	**79732**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**36681**	**843**		**5906**	
366.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	31,73	1156,00		36681,00				
366.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4274							
366.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,427438		4748,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,427438		1973,00		843,34			
366.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,100574		27,00		3,00			
366.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,206883		194,00		234,00			
366.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,54302	97,00				732,00		
367	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4321117**	**194900,00**	**--**	**84219**	**--**	**84219**	**--**	**90956**
						--	**--**	**--**	**--**		**6737**	
368	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,9979318**	**190925,00**	**--**	**381455**	**--**	**381455**	**--**	**411972**
						--	**--**	**--**	**--**		**30516**	
369	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,084305**	**200578,00**	**--**	**16910**	**--**	**16910**	**--**	**18263**
						--	**--**	**--**	**--**		**1353**	
370	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**60,5799**	**870,75**	**19,22**	**52750**	**1165**	**34119**	**16399**	**74681**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**17466**	**167**		**5532**	
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,84	1359,97		17466,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1212							
370.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,181308		703,00		830,00			
370.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12116		2758,00		334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12116		1381,00		167,32			
370.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,39176	225,00				32713,00		
370.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009693	62182,00				603,00		
370.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014539	55223,00				803,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
371	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**2,69244**	**6343,24**	**1617,14**	**17079**	**4354**	**10299**	**4177**	**22957**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**2426**	**2066**		**1700**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,29	1060,05		2426,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,45							
371.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,238522		2631,00		3259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,238522		1381,00		1710,40			
371.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,477045		14,00		35,00			
371.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,215395		4925,00		1061,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,215395		1650,00		355,40			
371.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,096306	3322,00				10286,00		
371.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,403866	32,00				13,00		
372	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0107698**		**65867,21**	**1819,75**	**709**	**20**	**689**	**11**	**778**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**10**		**58**	
372.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0062							
372.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003123		6275,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,006246		1650,00		10,31			
372.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,011093	62182,00				690,00		
373	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,69244**		**18784,02**	**10,79**	**50575**	**29**	**47031**	**3203**	**58080**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**3515**	**5**		**4302**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,63	967,04		3515,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0035							
373.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,292371		15,00		19,00			
373.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0035		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0035		1381,00		4,83			
373.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,746289	15411,00				42323,00		
373.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,67311	6994,00				4708,00		
373.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,005385	32,00				0,17		
374	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**14,11869**		**6389,27**	**335,92**	**90208**	**4743**	**23252**	**57310**	**159320**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**62213**	**765**		**11801**	
374.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	50,83	1224,01		62213,00				
374.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,4786							
374.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03812		4542,00		173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03812		1381,00		52,64			
374.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,024223		37,00		112,00			
374.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,176484		4748,00		838,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,176484		1973,00		348,20			
374.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,114361		75,00		9,00			
374.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	17,473291		165,00		2883,00			
374.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,26402		2758,00		728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,26402		1381,00		364,61			
374.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,277963	70,00				299,00		
374.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,019766	53741,00				1062,00		
374.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,066358	53741,00				3566,00		
374.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00353	32053,00				113,00		
374.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,83543	310,00				569,00		
374.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,245268	6994,00				8709,00		
374.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,018354	212247,00				3896,00		
374.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,039956	32,00				1,00		
374.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,534526	910,00				5036,00		
375	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**14,3304704**	**19200,00**	**--**	**275145**	**--**	**275145**	**--**	**297157**
						--	**--**	**--**	**--**		**22012**	
376	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,8636255**	**15781,08**	**901,36**	**29410**	**1680**	**542**	**25310**	**59097**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**27188**	**625**		**4378**	
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	23,52	1156,00		27188,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,3168							
376.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,316816		4748,00		1504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,316816		1973,00		625,08			
376.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,074545		27,00		2,00			
376.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,89454		194,00		174,00			
376.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,590877	97,00				542,00		
377	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6235159**	**194900,00**	**--**	**121523**	**--**	**121523**	**--**	**131245**
						--	**--**	**--**	**--**		**9722**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
378	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8135656**		**190925,00**	**--**	**155330**	**--**	**155330**	**--**	**167756**
						--	**--**	**--**	**--**		**12426**	
379	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,426544**		**200578,00**	**--**	**85555**	**--**	**85555**	**--**	**92400**
						--	**--**	**--**	**--**		**6844**	
380	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**68,8068**		**870,75**	**19,22**	**59913**	**1323**	**38752**	**18626**	**84823**
						288,32	**2,76**	**19838**	**190**		**6283**	
380.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	14,59	1359,97		19838,00				
380.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1376							
380.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,341733		703,00		943,00			
380.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,137614		2758,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,137614		1381,00		190,04			
380.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	165,13632	225,00				37156,00		
380.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,011009	62182,00				685,00		
380.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,016514	55223,00				912,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**3917051**	**43613**	**3360887**	**483284**	**4752363**
								512550	**16229**	**--**	**352025**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3917051**				
		Материалы	Тенге					**541436**				
		Всего заработная плата	Тенге						**528778**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1263321**				
		Местные материалы	Тенге					**1556132**				
		Накладные расходы	Тенге					**483283**				
		Сметная прибыль	Тенге					**352027**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4752361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**445**
		Сметная заработная плата	Тенге						**528778**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**4752361**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**445**
		Сметная заработная плата	Тенге						**528778**			
		РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ										
		СТЕНЫ ПО ОСИ Д.										
381	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,50944**		**33960,94**	**396,75**	**288989**	**3376**	**193737**	**84431**	**403293**
						10796,99	**106,34**	**91876**	**905**		**29874**	
381.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	76,5	1201,00		91876,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,5608							
381.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022975		4542,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022975		1381,00		31,73			
381.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	4,556805		37,00		169,00			
381.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,220394		4748,00		1046,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,220394		1973,00		434,84			
381.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,156574		75,00		12,00			
381.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	7,088364		165,00		1170,00			
381.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,317402		2758,00		875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,317402		1381,00		438,33			
381.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,637082	19293,00				166635,00		
381.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,016168	40486,00				655,00		
381.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,187208	53741,00				10061,00		
381.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,006297	32053,00				202,00		
381.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,010211	404706,00				4133,00		
381.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	7,318118	310,00				2269,00		
381.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,008509	212247,00				1806,00		
381.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,018976	32,00				0,61		
381.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,764723	910,00				7976,00		
382	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9231745**		**20556,08**	**1306,22**	**18977**	**1206**	**269**	**16259**	**38054**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**17502**	**364**		**2819**	
382.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,79	1268,98		17502,00				
382.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1846							
382.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,184635		4748,00		877,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,184635		1973,00		364,28			
382.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036927		27,00		1,00			
382.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,924098		194,00		179,00			
382.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,75608		197,00		149,00			
382.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,769524	97,00				269,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8399083**		**194900,00**	**--**	**163698**	**--**	**163698**	**--**	**176794**
						--	**--**	**--**	**--**		**13096**	
384	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0832579**		**200578,00**	**--**	**16700**	**--**	**16700**	**--**	**18036**
						--	**--**	**--**	**--**		**1336**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										
385	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,89748**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**30479** **9690**	**356** **95**	**20433**	**8905** **3151**	**42535**
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,07	1200,99		9690,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0591							
385.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002423		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002423		1381,00		3,35			
385.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,480601		37,00		18,00			
385.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023245		4748,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023245		1973,00		45,86			
385.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016514		75,00		1,00			
385.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,747601		165,00		123,00			
385.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,033476		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,033476		1381,00		46,23			
385.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,910942	19293,00				17575,00		
385.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001705	40486,00				69,00		
385.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,019745	53741,00				1061,00		
385.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000664	32053,00				21,00		
385.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001077	404706,00				436,00		
385.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,771833	310,00				239,00		
385.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000897	212247,00				190,00		
385.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002001	32,00				0,06		
385.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,924404	910,00				841,00		
386	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0919751**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1891** **1744**	**120** **36**	**27**	**1620** **281**	**3791**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,37	1269,19		1744,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184							
386.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018395		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018395		1973,00		36,29			
386.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003679		27,00		0,10			
386.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092067		194,00		18,00			
386.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075328		197,00		15,00			
386.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,275925	97,00				27,00		
387	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0836817**	**194900,00**	**--**	**16310**	**--**	**16310**	**--**	**17614**
						--	**--**	**--**	**--**		**1305**	
388	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0082934**	**200578,00**	**--**	**1663**	**--**	**1663**	**--**	**1797**
						--	**--**	**--**	**--**		**133**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
389	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,89748**	**33960,94**	**396,75**	**30479**	**356**	**20433**	**8905**	**42535**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9690**	**95**		**3151**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,07	1200,99		9690,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0591							
389.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002423		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002423		1381,00		3,35			
389.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,480601		37,00		18,00			
389.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023245		4748,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023245		1973,00		45,86			
389.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016514		75,00		1,00			
389.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,747601		165,00		123,00			
389.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,033476		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,033476		1381,00		46,23			
389.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,910942	19293,00				17575,00		
389.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001705	40486,00				69,00		
389.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,019745	53741,00				1061,00		
389.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000664	32053,00				21,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001077	404706,00				436,00		
389.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,771833	310,00				239,00		
389.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000897	212247,00				190,00		
389.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002001	32,00				0,06		
389.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,924404	910,00				841,00		
390	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0919751**	**20556,08**	**1306,22**	**1891**	**120**	**27**	**1620**	**3791**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1744**	**36**		**281**	
390.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,37	1269,19		1744,00				
390.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184							
390.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018395		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018395		1973,00		36,29			
390.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003679		27,00		0,10			
390.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092067		194,00		18,00			
390.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075328		197,00		15,00			
390.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,275925	97,00				27,00		
391	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0836817**	**194900,00**	**--**	**16310**	**--**	**16310**	**--**	**17614**
						--	**--**	**--**	**--**		**1305**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0082934**	**200578,00**	**--**	**1663**	**--**	**1663**	**--**	**1797**
						--	**--**	**--**	**--**		**133**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**589049**	**5534**	**451270**	**121740**	**767651**
								132246	**1533**	**--**	**56865**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**589049**				
		Материалы	Тенге					**234925**				
		Всего заработная плата	Тенге						**133779**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**216344**				
		Накладные расходы	Тенге					**121739**				
		Сметная прибыль	Тенге					**56863**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**767651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**133779**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**767651**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**110**
		Сметная заработная плата	Тенге						**133779**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**14394647**	**2692353**	**9805103**	**2488703**	**18234018**
								1897192	**770849**	**--**	**1350669**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14394647**				
	Материалы		Тенге					**808865**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2668040**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1479665**				
	Местные материалы		Тенге					**7516573**				
		Накладные расходы	Тенге					**2488702**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1350668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18234017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1985**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2668040**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**18234017**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1985**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2668040**			
		ОТДЕЛ 4.БЛОК 1-4										
		РАЗДЕЛ 13.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
393	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**1447,62917**	**149,21**	**140,62**	**215996**	**203565**	**--**	**48639**	**285806**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**12431**	**55124**		**21171**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	12,85	967,02		12431,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	27,94							
393.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	27,939243		7286,00		203565,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	27,939243		1973,00		55124,13			
394	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**44,7720363**	**1718,64**	**--**	**76947**	**--**	**--**	**55402**	**142937**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**76947**	**--**		**10588**	
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	68,95	1116,00		76947,00				
395	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**1492,40121**	**47,73**	**47,73**	**71225**	**71225**	**--**	**20389**	**98943**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**28318**		**7329**	
395.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	17,16							
395.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	17,162614		4150,00		71225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	17,162614		1650,00		28318,31			
396	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**42,2695629**	**897,16**	**--**	**37922**	**--**	**--**	**27304**	**70445**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**37922**	**--**		**5218**	
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	41,09	922,99		37922,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
397	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1366,71587**		**33,45**	**33,45**	**45715**	**45715**	**--**	**13087**	**63506**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**18176**		**4704**	
397.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	11,02							
397.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,01573		4150,00		45715,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,01573		1650,00		18175,95			
398	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1366,71587**		**157,91**	**70,53**	**215812**	**96400**	**1**	**121650**	**364459**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**119413**	**49545**		**26997**	
398.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	147,61	809,00		119413,00				
398.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	35,88							
398.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	35,876292		2631,00		94391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	35,876292		1381,00		49545,16			
398.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	143,505166		14,00		2009,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**663618**	**416905**	**1**	**286471**	**1026096**
								246713	**151164**	**--**	**76007**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**663618**				
	Всего заработная плата		Тенге						**397876**			
		Накладные расходы	Тенге					**286471**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76007**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1026096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**362**
		Сметная заработная плата	Тенге						**397876**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**1026096**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**362**
		Сметная заработная плата	Тенге						**397876**			
		РАЗДЕЛ 14.Сваи										
399	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**165,75957**		**17928,14**	**12773,17**	**2971762**	**2117275**	**27148**	**1324739**	**4640221**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**827339**	**510781**		**343720**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	608,34	1360,00		827339,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	260,24							
399.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	251,954546		2125,00		535403,00			
399.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	251,954546		6128,00		1543977,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	251,954546		1973,00		497106,32			
399.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,315191		4346,00		14408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,315191		1650,00		5470,07			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,972787		3962,00		19702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,972787		1650,00		8205,10			
399.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,972787		761,00		3784,00			
399.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,014918	527322,00				7867,00		
399.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,663038	20299,00				13459,00		
399.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	13,260766	310,00				4111,00		
399.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,315191	516,00				1711,00		
400	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**169,074761**	**270,00**	**--**	**45650**	**--**	**45650**	**--**	**49302**
						--	**--**	**--**	**--**		**3652**	
401	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**		**152,073**	**3410,32**	**1717,14**	**518618**	**261131**	**7236**	**380813**	**971385**
						1645,60	**883,84**	**250251**	**134408**		**71954**	
401.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	184,01	1360,00		250251,00				
401.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	97,33							
401.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	97,32672		2631,00		256067,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	97,32672		1381,00		134408,20			
401.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	97,32672		50,00		4866,00			
401.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,60365		26,00		198,00			
401.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,034096	5489,00				5676,00		
401.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	6,022091	259,00				1560,00		
402	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**1824,876**	**3430,00**	**--**	**6259325**	**--**	**6259325**	**--**	**6760071**
						--	**--**	**--**	**--**		**500746**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**9795354**	**2378406**	**6339359**	**1705552**	**12420979**
								1077590	**645190**	**--**	**920072**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**9795354**				
		Материалы	Тенге					**34383**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1722780**			
		Местные материалы	Тенге					**6304975**				
		Накладные расходы	Тенге					**1705552**				
		Сметная прибыль	Тенге					**920073**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**12420979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1722780**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**12420979**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1722780**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /1ШТ./										
403	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,36564**		**6343,24**	**1617,14**	**2319**	**591**	**1399**	**567**	**3118**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**329**	**281**		**231**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3108	1058,58		329,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1974							
403.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,168194		2631,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,168194		1381,00		232,28			
403.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,336389		14,00		5,00			
403.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,029251		4925,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,029251		1650,00		48,26			
403.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,420486	3322,00				1397,00		
403.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,054846	32,00				2,00		
404	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014626**		**65867,21**	**1819,75**	**96**	**3**	**93**	**2**	**106**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
404.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
404.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000424		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000848		1650,00		1,40			
404.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001506	62182,00				94,00		
405	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,36564**		**18784,02**	**10,79**	**6868**	**4**	**6387**	**435**	**7887**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**477**	**1**		**584**	
405.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4936	966,34		477,00				
405.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
405.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,175507		15,00		3,00			
405.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000475		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000475		1381,00		0,66			
405.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,372953	15411,00				5748,00		
405.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09141	6994,00				639,00		
405.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000731	32,00				0,02		
406	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,09412**		**9582,36**	**86,46**	**20067**	**181**	**4538**	**14025**	**36819**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**15348**	**65**		**2727**	
406.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	13,28	1156,01		15348,00				
406.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0406							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
406.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005654		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005654		1381,00		7,81			
406.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,789902		37,00		29,00			
406.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01424		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01424		1973,00		28,10			
406.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,018219		75,00		1,00			
406.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,020732		2758,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,020732		1381,00		28,63			
406.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,127741	114,00				15,00		
406.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,785295	70,00				55,00		
406.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,015496	53741,00				833,00		
406.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000565	32053,00				18,00		
406.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,498401	310,00				155,00		
406.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3204	6994,00				2241,00		
406.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009235	32,00				0,30		
406.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,342331	910,00				1222,00		
407	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,1255318**	**19200,00**	**--**	**40810**	**--**	**40810**	**--**	**44075**
						--	**--**	**--**	**--**		**3265**	
408	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1347716**	**15781,08**	**901,36**	**2127**	**121**	**40**	**1830**	**4274**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1966**	**45**		**317**	
408.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,7	1155,91		1966,00				
408.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0229							
408.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022911		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022911		1973,00		45,20			
408.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005391		27,00		0,15			
408.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,06469		194,00		13,00			
408.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,404315	97,00				39,00		
409	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0196282**	**194900,00**	**--**	**3826**	**--**	**3826**	**--**	**4132**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		306	
410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0937036		190925,00	--	17890	--	17890	--	19322
						--	--	--	--		1431	
411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0214481		200578,00	--	4302	--	4302	--	4646
						--	--	--	--		344	
412	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	4,53726		870,75 288,32	19,22 2,76	3951 1308	87 13	2556	1228 414	5593
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,9619	1359,81		1308,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0091							
412.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,088477		703,00		62,00			
412.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009075		2758,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009075		1381,00		12,53			
412.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,889424	225,00				2450,00		
412.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000726	62182,00				45,00		
412.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001089	55223,00				60,00		
		Фм-1-1 /2ШТ./										
413	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,73128		6343,24 901,00	1617,14 767,26	4639 659	1183 561	2797	1135 462	6235
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
413.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
413.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
413.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
413.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
413.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
414	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0029251		65867,21 --	1819,75 957,00	193 --	5 3	188	3 16	211
414.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
414.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
414.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
415	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
415.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
415.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
415.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
415.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
415.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
415.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
415.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
416	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
416.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
416.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
416.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
416.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
416.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
416.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
416.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
416.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
416.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
416.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
416.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
416.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
417	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
418	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5377069**	**15781,08**	**901,36**	**8486**	**485**	**157**	**7303**	**17051**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7844**	**180**		**1263**	
418.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,79	1155,93		7844,00				
418.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0914							
418.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,09141		4748,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,09141		1973,00		180,35			
418.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021508		27,00		0,58			
418.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,258099		194,00		50,00			
418.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,613121	97,00				156,00		
419	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1824377**	**194900,00**	**--**	**35557**	**--**	**35557**	**--**	**38402**
						--	**--**	**--**	**--**		**2845**	
420	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3123729**	**190925,00**	**--**	**59640**	**--**	**59640**	**--**	**64411**
						--	**--**	**--**	**--**		**4771**	
421	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0428962**	**200578,00**	**--**	**8604**	**--**	**8604**	**--**	**9292**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
422	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**15,05772**	**870,75**	**19,22**	**13111**	**289**	**8481**	**4076**	**18563**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4341**	**42**		**1375**	
422.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,19	1359,86		4341,00				
422.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0301							
422.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,293626		703,00		206,00			
422.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,030115		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,030115		1381,00		41,59			
422.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,138528	225,00				8131,00		
422.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002409	62182,00				150,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
422.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003614	55223,00				200,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
423	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,9972**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**6325** **898**	**1613** **765**	**3814**	**1547** **630**	**8502**
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
423.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
423.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
423.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
423.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
423.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
424	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0039888**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**263** **--**	**7** **4**	**256**	**4** **21**	**288**
424.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
424.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
424.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
425	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,9972**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**18731** **1302**	**11** **2**	**17418**	**1186** **1593**	**21511**
425.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
425.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
425.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
425.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
425.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
425.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
425.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
426	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,76714**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**42370** **31667**	**412** **148**	**10291**	**28952** **5706**	**77028**
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
426.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
426.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
426.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
426.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
426.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
426.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
426.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
426.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
426.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
426.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
426.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
426.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		
426.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		
427	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,8536471**	**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
428	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,634186**	**15781,08**	**901,36**	**10008**	**572**	**184**	**8613**	**20111**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**9252**	**213**		**1490**	
428.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	8	1156,00		9252,00				
428.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1078							
428.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,107812		4748,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,107812		1973,00		212,71			
428.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025367		27,00		0,68			
428.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,304409		194,00		59,00			
428.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,902558	97,00				185,00		
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052702**	**194900,00**	**--**	**10272**	**--**	**10272**	**--**	**11093**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		822	
430	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5285492		190925,00	--	100913	--	100913	--	108986
						--	--	--	--		8073	
431	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0529347		200578,00	--	10618	--	10618	--	11467
						--	--	--	--		849	
432	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,16864		870,75	19,22	9725	215	6290	3023	13768
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	3220	31		1020	
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
432.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
432.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
432.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
432.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
432.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
433	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	1,4958		6343,24	1617,14	9488	2419	5721	2321	12754
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	1348	1148		945	
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,27	1060,22		1348,00				
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,8077							
433.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,688068		2631,00		1810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,688068		1381,00		950,22			
433.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,376136		14,00		19,00			
433.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,119664		4925,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,119664		1650,00		197,45			
433.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,72017	3322,00				5714,00		
433.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,22437	32,00				7,00		
434	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0059832		65867,21	1819,75	394	11	383	6	432
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	6		32	
434.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0035							
434.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001735		6275,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00347		1650,00		5,73			
434.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006163	62182,00				383,00		
435	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,4958**		**18784,02**	**10,79**	**28097**	**16**	**26128**	**1779**	**32267**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1953**	**3**		**2390**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,02	967,15		1953,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
435.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,717984		15,00		11,00			
435.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001945		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001945		1381,00		2,69			
435.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,525716	15411,00				23513,00		
435.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,37395	6994,00				2615,00		
435.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002992	32,00				0,10		
436	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,65071**		**7346,87**	**71,45**	**63556**	**618**	**15437**	**43428**	**115542**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**47501**	**222**		**8559**	
436.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	41,09	1156,00		47501,00				
436.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1401							
436.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023357		4542,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023357		1381,00		32,26			
436.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,444691		37,00		90,00			
436.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,047579		4748,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,047579		1973,00		93,87			
436.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,064015		75,00		5,00			
436.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,069206		2758,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,069206		1381,00		95,57			
436.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,449837	114,00				51,00		
436.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,162678	70,00				151,00		
436.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,053634	53741,00				2882,00		
436.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002163	32053,00				69,00		
436.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,643635	310,00				510,00		
436.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,064037	6994,00				7442,00		
436.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,031489	32,00				1,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,75789	910,00				4330,00		
437	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**8,7804707**	**19200,00**	**--**	**168585**	**--**	**168585**	**--**	**182072**
						--	**--**	**--**	**--**		**13487**	
438	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9512789**	**15781,08**	**901,36**	**15012**	**857**	**277**	**12919**	**30166**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**13878**	**319**		**2235**	
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	12,01	1156,00		13878,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1617							
438.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,161717		4748,00		768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,161717		1973,00		319,07			
438.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,038051		27,00		1,00			
438.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,456614		194,00		89,00			
438.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,853837	97,00				277,00		
439	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079053**	**194900,00**	**--**	**15407**	**--**	**15407**	**--**	**16640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1233**	
440	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7928239**	**190925,00**	**--**	**151370**	**--**	**151370**	**--**	**163479**
						--	**--**	**--**	**--**		**12110**	
441	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0794021**	**200578,00**	**--**	**15926**	**--**	**15926**	**--**	**17200**
						--	**--**	**--**	**--**		**1274**	
442	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**16,75296**	**870,75**	**19,22**	**14588**	**322**	**9436**	**4535**	**20653**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4830**	**46**		**1530**	
442.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,55	1359,94		4830,00				
442.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0335							
442.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,326683		703,00		230,00			
442.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,033506		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,033506		1381,00		46,27			
442.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,207104	225,00				9047,00		
442.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00268	62182,00				167,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
442.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004021	55223,00				222,00		
		Фм-2-2 /2ШТ./										
443	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,9972**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**6325** **898**	**1613** **765**	**3814**	**1547** **630**	**8502**
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
443.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
443.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
443.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
443.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
443.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
444	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0039888**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**263** **--**	**7** **4**	**256**	**4** **21**	**288**
444.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
444.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
444.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
445	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,9972**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**18731** **1302**	**11** **2**	**17418**	**1186** **1593**	**21511**
445.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
445.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
445.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
445.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
445.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
445.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
445.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
446	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,76714**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**42370** **31667**	**412** **148**	**10291**	**28952** **5706**	**77028**
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
446.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
446.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
446.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
446.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
446.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
446.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
446.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
446.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
446.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
446.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
446.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		
446.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		
447	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,8536471**	**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
448	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4061097**	**15781,08**	**901,36**	**6409**	**366**	**118**	**5515**	**12878**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5925**	**136**		**954**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,13	1156,07		5925,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,069							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,069039		4748,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,069039		1973,00		136,21			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016244		27,00		0,44			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,194933		194,00		38,00			
448.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,218329	97,00				118,00		
449	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0406027**	**194900,00**	**--**	**7913**	**--**	**7913**	**--**	**8547**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		633	
450	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2676319		190925,00	--	51098	--	51098	--	55185
						--	--	--	--		4088	
451	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451565		200578,00	--	9057	--	9057	--	9782
						--	--	--	--		725	
452	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,16864		870,75	19,22	9725	215	6290	3023	13768
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	3220	31		1020	
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
452.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
452.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
452.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
452.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
452.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-2-3 /1ШТ./										
453	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,9972		6343,24	1617,14	6325	1613	3814	1547	8502
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	898	765		630	
453.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
453.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
453.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
453.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
453.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
453.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
453.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
454	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0039888		65867,21	1819,75	263	7	256	4	288
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	4		21	
454.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
454.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
454.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
455	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9972**		**18784,02**	**10,79**	**18731**	**11**	**17418**	**1186**	**21511**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1302**	**2**		**1593**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
455.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
455.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
455.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
455.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
455.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
456	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,76714**		**7346,87**	**71,45**	**42370**	**412**	**10291**	**28952**	**77028**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**31667**	**148**		**5706**	
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							
456.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
456.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
456.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
456.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
456.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
456.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
456.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
456.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
456.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
456.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
456.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
456.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		
457	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,8536471**	**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
458	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3801493**	**15781,08**	**901,36**	**5999**	**343**	**110**	**5163**	**12055**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5546**	**128**		**893**	
458.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,8	1156,02		5546,00				
458.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0646							
458.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,064625		4748,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,064625		1973,00		127,51			
458.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015206		27,00		0,41			
458.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,182472		194,00		35,00			
458.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,140448	97,00				111,00		
459	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052702**	**194900,00**	**--**	**10272**	**--**	**10272**	**--**	**11093**
						--	**--**	**--**	**--**		**822**	
460	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2745125**	**190925,00**	**--**	**52411**	**--**	**52411**	**--**	**56604**
						--	**--**	**--**	**--**		**4193**	
461	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0529347**	**200578,00**	**--**	**10618**	**--**	**10618**	**--**	**11467**
						--	**--**	**--**	**--**		**849**	
462	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**11,16864**	**870,75**	**19,22**	**9725**	**215**	**6290**	**3023**	**13768**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3220**	**31**		**1020**	
462.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
462.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
462.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
462.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
462.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
462.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
462.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-2-4 /1ШТ./										
463	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**3163** **449**	**806** **383**	**1908**	**774** **315**	**4251**
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
463.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
463.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
463.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
463.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
463.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
464	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**131** **--**	**4** **2**	**127**	**2** **11**	**144**
464.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
464.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
464.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
465	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**9366** **651**	**5** **1**	**8710**	**593** **797**	**10756**
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
465.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
465.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
465.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
465.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
465.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
466	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,88357**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**21185** **15834**	**206** **74**	**5145**	**14476** **2853**	**38514**
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
466.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
466.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
466.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
466.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
466.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
466.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
466.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
466.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
466.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
466.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
466.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
466.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
466.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
467	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
468	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2308767**	**15781,08**	**901,36**	**3643**	**208**	**67**	**3136**	**7321**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3368**	**77**		**542**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,91	1155,93		3368,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0392							
468.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,039249		4748,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,039249		1973,00		77,44			
468.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009235		27,00		0,25			
468.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,110821		194,00		21,00			
468.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,69263	97,00				67,00		
469	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,026351**	**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		411	
470	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1234617		190925,00	--	23572	--	23572	--	25458
						--	--	--	--		1886	
471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225783		200578,00	--	4529	--	4529	--	4891
						--	--	--	--		362	
472	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58432		870,75	19,22	4863	107	3146	1512	6884
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1610	15		510	
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
472.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
472.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
472.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
472.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
472.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
473	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,4986		6343,24	1617,14	3163	806	1908	774	4251
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	449	383		315	
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
473.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
473.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
473.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
473.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
473.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
474	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0019944		65867,21	1819,75	131	4	127	2	144
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	2		11	
474.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
474.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
474.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
475	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
475.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
475.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
475.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
475.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
475.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
476	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
476.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
476.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
476.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
476.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
476.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
476.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
476.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
476.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
476.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
476.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
476.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
476.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
476.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
477	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
478	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1564441**	**15781,08**	**901,36**	**2469**	**141**	**46**	**2125**	**4961**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2282**	**52**		**367**	
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,97	1155,84		2282,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0266							
478.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026595		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026595		1973,00		52,47			
478.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006258		27,00		0,17			
478.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,075093		194,00		15,00			
478.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,469332	97,00				46,00		
479	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0485221**	**194900,00**	**--**	**9457**	**--**	**9457**	**--**	**10214**
						--	**--**	**--**	**--**		**757**	
480	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853437**	**190925,00**	**--**	**16294**	**--**	**16294**	**--**	**17598**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
481	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225783**	**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
482	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**5,58432**	**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
482.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
482.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
482.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
482.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
482.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
482.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
482.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-3 /1ШТ./										
483	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,62325**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**3953** **562**	**1008** **478**	**2383**	**967** **394**	**5314**
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5298	1060,85		562,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3366							
483.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,286695		2631,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,286695		1381,00		395,93			
483.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,57339		14,00		8,00			
483.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04986		4925,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04986		1650,00		82,27			
483.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,716738	3322,00				2381,00		
483.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,093488	32,00				3,00		
484	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,002493**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**164** **--**	**5** **2**	**159**	**3** **13**	**180**
484.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0014							
484.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000723		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001446		1650,00		2,39			
484.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002568	62182,00				160,00		
485	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,62325**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**11707** **814**	**7** **1**	**10886**	**741** **996**	**13444**
485.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8414	967,45		814,00				
485.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0008							
485.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,29916		15,00		4,00			
485.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00081		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00081		1381,00		1,12			
485.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,635715	15411,00				9797,00		
485.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,155813	6994,00				1090,00		
485.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001247	32,00				0,04		
486	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,66471**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**26924** **20123**	**262** **94**	**6539**	**18397** **3626**	**48947**
486.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	17,41	1156,00		20123,00				
486.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0594							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
486.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009895		4542,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009895		1381,00		13,66			
486.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,035647		37,00		38,00			
486.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,020156		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,020156		1973,00		39,77			
486.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,027119		75,00		2,00			
486.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,029318		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,029318		1381,00		40,49			
486.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,190565	114,00				22,00		
486.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,916177	70,00				64,00		
486.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,022721	53741,00				1221,00		
486.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000916	32053,00				29,00		
486.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,696295	310,00				216,00		
486.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,450759	6994,00				3153,00		
486.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01334	32,00				0,43		
486.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,015591	910,00				1834,00		
487	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**3,7196807**	**19200,00**	**--**	**71418**	**--**	**71418**	**--**	**77131**
						--	**--**	**--**	**--**		**5713**	
488	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1822383**	**15781,08**	**901,36**	**2876**	**164**	**53**	**2475**	**5779**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2659**	**61**		**428**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,3	1156,16		2659,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,031							
488.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,030981		4748,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,030981		1973,00		61,13			
488.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00729		27,00		0,20			
488.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,087474		194,00		17,00			
488.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,546715	97,00				53,00		
489	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0680921**	**194900,00**	**--**	**13271**	**--**	**13271**	**--**	**14333**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1062	
490	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0865487		190925,00	--	16524	--	16524	--	17846
						--	--	--	--		1322	
491	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0275975		200578,00	--	5535	--	5535	--	5978
						--	--	--	--		443	
492	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,32879		870,75	19,22	24667	545	15954	7669	34923
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	8168	78		2587	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,01	1360,04		8168,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0567							
492.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,552411		703,00		388,00			
492.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,056658		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,056658		1381,00		78,24			
492.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,989096	225,00				15298,00		
492.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,004533	62182,00				282,00		
492.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006799	55223,00				375,00		
		Фм-4 /3ШТ./										
493	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,23268		6343,24	1617,14	1476	376	890	361	1984
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	210	179		147	
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1978	1061,80		210,00				
493.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1256							
493.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,107033		2631,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,107033		1381,00		147,81			
493.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,214066		14,00		3,00			
493.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018614		4925,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018614		1650,00		30,71			
493.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,267582	3322,00				889,00		
493.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,034902	32,00				1,00		
494	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0009307		65867,21	1819,75	61	2	59	1	67
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		5	
494.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
494.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00027		6275,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00054		1650,00		0,89			
494.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000959	62182,00				60,00		
495	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,23268**		**18784,02**	**10,79**	**4371**	**3**	**4064**	**277**	**5019**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**304**	**--**		**372**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3141	967,79		304,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
495.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,111686		15,00		2,00			
495.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000302		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000302		1381,00		0,42			
495.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,237334	15411,00				3658,00		
495.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05817	6994,00				407,00		
495.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000465	32,00				0,01		
496	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,04706**		**9582,36**	**86,46**	**10033**	**91**	**2268**	**7013**	**18410**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**7674**	**32**		**1364**	
496.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	6,64	1156,01		7674,00				
496.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0203							
496.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002827		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002827		1381,00		3,90			
496.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,394951		37,00		15,00			
496.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00712		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00712		1973,00		14,05			
496.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,009109		75,00		0,68			
496.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,010366		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,010366		1381,00		14,32			
496.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,063871	114,00				7,00		
496.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,392647	70,00				27,00		
496.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,007748	53741,00				416,00		
496.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000283	32053,00				9,00		
496.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2492	310,00				77,00		
496.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1602	6994,00				1120,00		
496.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,004618	32,00				0,15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
496.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,671165	910,00				611,00		
497	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,0627659**	**19200,00**	**--**	**20405**	**--**	**20405**	**--**	**22038**
						--	**--**	**--**	**--**		**1632**	
498	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0736432**	**15781,08**	**901,36**	**1162**	**66**	**22**	**1000**	**2335**
						14588,72	**335,41**	**1074**	**25**		**173**	
498.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9294	1155,61		1074,00				
498.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0125							
498.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012519		4748,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012519		1973,00		24,70			
498.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002946		27,00		0,08			
498.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,035349		194,00		7,00			
498.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22093	97,00				21,00		
499	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0186144**	**194900,00**	**--**	**3628**	**--**	**3628**	**--**	**3918**
						--	**--**	**--**	**--**		**290**	
500	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0479487**	**190925,00**	**--**	**9155**	**--**	**9155**	**--**	**9887**
						--	**--**	**--**	**--**		**732**	
501	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0070801**	**200578,00**	**--**	**1420**	**--**	**1420**	**--**	**1534**
						--	**--**	**--**	**--**		**114**	
502	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**23,268**	**870,75**	**19,22**	**20261**	**447**	**13105**	**6299**	**28684**
						288,32	**2,76**	**6709**	**64**		**2125**	
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,93	1360,08		6709,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0465							
502.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,453726		703,00		319,00			
502.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,046536		2758,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,046536		1381,00		64,27			
502.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	55,8432	225,00				12565,00		
502.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003723	62182,00				231,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
502.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005584	55223,00				308,00		
		Фм-4-1 /2ШТ./										
503	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,11634**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**738** **105**	**188** **89**	**445**	**180** **73**	**992**
503.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
503.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
503.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			
503.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
503.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
503.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
503.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
504	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**31** **--**	**1** **--**	**30**	**--** **2**	**34**
504.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
504.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			
504.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
505	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,11634**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2185** **152**	**1** **--**	**2032**	**138** **186**	**2510**
505.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
505.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
505.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
505.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
505.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
505.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
505.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
506	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,52353**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**5017** **3837**	**45** **16**	**1135**	**3506** **682**	**9205**
506.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
506.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
506.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
506.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
506.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
506.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
506.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			
506.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
506.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
506.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
506.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
506.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
506.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
506.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
506.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		
507	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,531383**	**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
508	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0656158**	**15781,08**	**901,36**	**1035**	**59**	**19**	**891**	**2081**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**957**	**22**		**154**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8281	1155,70		957,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0112							
508.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011155		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011155		1973,00		22,01			
508.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002625		27,00		0,07			
508.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031496		194,00		6,00			
508.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,196847	97,00				19,00		
509	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0093072**	**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		145	
510	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512893		190925,00	--	9792	--	9792	--	10576
						--	--	--	--		783	
511	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0050192		200578,00	--	1007	--	1007	--	1087
						--	--	--	--		81	
512	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,634		870,75 288,32	19,22 2,76	10130 3354	224 32	6552	3149 1062	14342
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,47	1359,87		3354,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0233							
512.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,226863		703,00		159,00			
512.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023268		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023268		1381,00		32,13			
512.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,9216	225,00				6282,00		
512.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001861	62182,00				116,00		
512.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002792	55223,00				154,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
513	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,05537		6343,24 901,00	1617,14 767,26	6694 951	1707 810	4036	1637 667	8998
513.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8971	1060,12		951,00				
513.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5699							
513.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,48547		2631,00		1277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,48547		1381,00		670,43			
513.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,97094		14,00		14,00			
513.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,08443		4925,00		416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,08443		1650,00		139,31			
513.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,213675	3322,00				4032,00		
513.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,158306	32,00				5,00		
514	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0042215		65867,21 --	1819,75 957,00	278 --	8 4	270	4 23	305
514.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0024							
514.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001224		6275,00		8,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002448		1650,00		4,04			
514.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004348	62182,00				270,00		
515	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,05537**		**18784,02**	**10,79**	**19824**	**11**	**18435**	**1255**	**22766**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1378**	**2**		**1686**	
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,42	967,19		1378,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0014							
515.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,506578		15,00		8,00			
515.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001372		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001372		1381,00		1,89			
515.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,076477	15411,00				16590,00		
515.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,263843	6994,00				1845,00		
515.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002111	32,00				0,07		
516	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**6,32391**		**7346,87**	**71,45**	**46461**	**452**	**11284**	**31747**	**84464**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**34725**	**162**		**6257**	
516.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	30,04	1156,01		34725,00				
516.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1024							
516.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017075		4542,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017075		1381,00		23,58			
516.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,787137		37,00		66,00			
516.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,034781		4748,00		165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,034781		1973,00		68,62			
516.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,046797		75,00		4,00			
516.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,050591		2758,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,050591		1381,00		69,87			
516.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,328843	114,00				37,00		
516.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,580977	70,00				111,00		
516.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,039208	53741,00				2107,00		
516.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001581	32053,00				51,00		
516.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,201543	310,00				372,00		
516.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,777841	6994,00				5440,00		
516.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,023019	32,00				0,74		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
516.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,47815	910,00				3165,00		
517	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**6,4187687**	**19200,00**	**--**	**123240**	**--**	**123240**	**--**	**133100**
						--	**--**	**--**	**--**		**9859**	
518	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4039325**	**15781,08**	**901,36**	**6374**	**364**	**117**	**5486**	**12809**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5893**	**135**		**949**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,1	1156,03		5893,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0687							
518.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,068669		4748,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,068669		1973,00		135,48			
518.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016157		27,00		0,44			
518.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,193888		194,00		38,00			
518.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,211798	97,00				118,00		
519	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0986065**	**194900,00**	**--**	**19218**	**--**	**19218**	**--**	**20756**
						--	**--**	**--**	**--**		**1537**	
520	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2727176**	**190925,00**	**--**	**52069**	**--**	**52069**	**--**	**56234**
						--	**--**	**--**	**--**		**4165**	
521	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
522	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**42,58044**	**870,75**	**19,22**	**37077**	**819**	**23981**	**11527**	**52492**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**12277**	**118**		**3888**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	9,03	1360,02		12277,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0852							
522.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,830319		703,00		584,00			
522.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,085161		2758,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,085161		1381,00		117,61			
522.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	102,193056	225,00				22993,00		
522.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,006813	62182,00				424,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010219	55223,00				564,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
523	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**2,06919**	**6343,24**	**1617,14**	**13125**	**3346**	**7915**	**3210**	**17643**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1864**	**1588**		**1307**	
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,76	1059,81		1864,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,12							
523.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,951827		2631,00		2504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,951827		1381,00		1314,47			
523.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,903655		14,00		27,00			
523.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,165535		4925,00		815,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,165535		1650,00		273,13			
523.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,379568	3322,00				7905,00		
523.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,310379	32,00				10,00		
524	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0082768**	**65867,21**	**1819,75**	**545**	**15**	**530**	**9**	**598**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**8**		**44**	
524.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0048							
524.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0024		6275,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,0048		1650,00		7,92			
524.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,008525	62182,00				530,00		
525	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**2,06919**	**18784,02**	**10,79**	**38868**	**22**	**36145**	**2461**	**44636**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2701**	**4**		**3306**	
525.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,79	966,92		2701,00				
525.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0027							
525.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,993211		15,00		15,00			
525.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00269		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00269		1381,00		3,71			
525.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,110574	15411,00				32526,00		
525.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,517298	6994,00				3618,00		
525.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004138	32,00				0,13		
526	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**10,85286**	**6389,27**	**335,92**	**69342**	**3646**	**17874**	**44054**	**122467**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**47822**	**588**		**9072**	
526.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	39,07	1224,00		47822,00				
526.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,3679							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
526.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029303		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029303		1381,00		40,47			
526.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,324683		37,00		86,00			
526.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,135661		4748,00		644,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,135661		1973,00		267,66			
526.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,087908		75,00		7,00			
526.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	13,4315		165,00		2216,00			
526.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,202948		2758,00		560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,202948		1381,00		280,27			
526.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,288417	70,00				230,00		
526.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,015194	53741,00				817,00		
526.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,051008	53741,00				2741,00		
526.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002713	32053,00				87,00		
526.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,410872	310,00				437,00		
526.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,957222	6994,00				6695,00		
526.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,014109	212247,00				2995,00		
526.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,030714	32,00				0,98		
526.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	4,254321	910,00				3871,00		
527	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**11,0156529**	**19200,00**	**--**	**211501**	**--**	**211501**	**--**	**228421**
						--	**--**	**--**	**--**		**16920**	
528	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,5036613**	**15781,08**	**901,36**	**23729**	**1355**	**438**	**20421**	**47683**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**21936**	**504**		**3532**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	18,98	1155,97		21936,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,2556							
528.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,255622		4748,00		1214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,255622		1973,00		504,34			
528.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,060146		27,00		2,00			
528.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,721757		194,00		140,00			
528.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,510984	97,00				438,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5394104**		**194900,00**	**--**	**105131**	**--**	**105131**	**--**	**113542**
						--	**--**	**--**	**--**		**8410**	
530	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6325904**		**190925,00**	**--**	**120777**	**--**	**120777**	**--**	**130440**
						--	**--**	**--**	**--**		**9662**	
531	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3316604**		**200578,00**	**--**	**66524**	**--**	**66524**	**--**	**71846**
						--	**--**	**--**	**--**		**5322**	
532	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,958**		**870,75**	**19,22**	**13025**	**288**	**8424**	**4049**	**18440**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4313**	**41**		**1366**	
532.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,17	1360,10		4313,00				
532.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0299							
532.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,291681		703,00		205,00			
532.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,029916		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,029916		1381,00		41,31			
532.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,8992	225,00				8077,00		
532.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002393	62182,00				149,00		
532.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00359	55223,00				198,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
533	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**3,5733**		**6343,24**	**1617,14**	**22666**	**5779**	**13667**	**5544**	**30467**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3220**	**2742**		**2257**	
533.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,04	1060,15		3220,00				
533.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,93							
533.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,643718		2631,00		4325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,643718		1381,00		2269,97			
533.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,287436		14,00		46,00			
533.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,285864		4925,00		1408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,285864		1650,00		471,68			
533.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,109295	3322,00				13651,00		
533.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,535995	32,00				17,00		
534	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0142932**		**65867,21**	**1819,75**	**941**	**26**	**915**	**15**	**1033**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**14**		**76**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
534.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0083							
534.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004145		6275,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00829		1650,00		13,68			
534.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,014722	62182,00				915,00		
535	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,5733**		**18784,02**	**10,79**	**67121**	**39**	**62417**	**4251**	**77081**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**4665**	**6**		**5710**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,82	967,05		4665,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0046							
535.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,715184		15,00		26,00			
535.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004645		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004645		1381,00		6,41			
535.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,644766	15411,00				56169,00		
535.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,893325	6994,00				6248,00		
535.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,007147	32,00				0,23		
536	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**23,35941**		**2483,06**	**110,47**	**58003**	**2580**	**7087**	**44908**	**111143**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**48336**	**1013**		**8233**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	41,81	1155,99		48336,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,6354							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06307		4542,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06307		1381,00		87,10			
536.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,501793		37,00		93,00			
536.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,228922		4748,00		1087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,228922		1973,00		451,66			
536.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,023359		75,00		2,00			
536.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,004455		165,00		166,00			
536.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,343383		2758,00		947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,343383		1381,00		474,21			
536.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,38266	70,00				167,00		
536.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,009344	53741,00				502,00		
536.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002336	32053,00				75,00		
536.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,467188	310,00				145,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
536.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,700782	6994,00				4901,00		
536.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001168	212247,00				248,00		
536.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,170524	32,00				5,00		
536.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,840939	1240,00				1043,00		
537	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**23,7098011**	**19200,00**	**--**	**455228**	**--**	**455228**	**--**	**491646**
						--	**--**	**--**	**--**		**36418**	
538	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,7550305**	**15781,08**	**901,36**	**27696**	**1582**	**510**	**23835**	**55654**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**25604**	**589**		**4123**	
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	22,15	1156,02		25604,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,2984							
538.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,298355		4748,00		1417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,298355		1973,00		588,65			
538.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,070201		27,00		2,00			
538.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,842415		194,00		163,00			
538.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,265091	97,00				511,00		
539	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3277049**	**194900,00**	**--**	**63870**	**--**	**63870**	**--**	**68979**
						--	**--**	**--**	**--**		**5110**	
540	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,3570812**	**190925,00**	**--**	**259101**	**--**	**259101**	**--**	**279829**
						--	**--**	**--**	**--**		**20728**	
541	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0702527**	**200578,00**	**--**	**14091**	**--**	**14091**	**--**	**15218**
						--	**--**	**--**	**--**		**1127**	
542	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**19,273383**	**870,75**	**19,22**	**16782**	**371**	**10854**	**5217**	**23760**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5557**	**53**		**1760**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,09	1360,02		5557,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0385							
542.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,375831		703,00		264,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
542.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,038547		2758,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,038547		1381,00		53,23			
542.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,256119	225,00				10408,00		
542.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003084	62182,00				192,00		
542.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004626	55223,00				255,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			**Тенге**					**4221645**	**44124**	**3591414**	**550612**	**5154041**
								586099	**17025**	**--**	**381784**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4221645**				
Материалы			Тенге					**550173**				
Всего заработная плата			Тенге						**603124**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1408680**				
Местные материалы			Тенге					**1632570**				
		Накладные расходы	Тенге					**550614**				
		Сметная прибыль	Тенге					**381781**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5154040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**512**
		Сметная заработная плата	Тенге						**603124**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**5154040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**512**
		Сметная заработная плата	Тенге						**603124**			

РАЗДЕЛ 16.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

СТЕНЫ ПО ОСИ 1.

543	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,51242**		**33960,94**	**396,75**	**51363**	**600**	**34433**	**15006**	**71679**
						10796,99	**106,34**	**16330**	**161**		**5310**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	13,6	1201,03		16330,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0997							
543.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004084		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004084		1381,00		5,64			
543.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,809901		37,00		30,00			
543.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,039172		4748,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,039172		1973,00		77,29			
543.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,027829		75,00		2,00			
543.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,259846		165,00		208,00			
543.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,056413		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,056413		1381,00		77,91			
543.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,535106	19293,00				29617,00		
543.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002874	40486,00				116,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
543.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,033273	53741,00				1788,00		
543.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001119	32053,00				36,00		
543.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001815	404706,00				735,00		
543.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,300681	310,00				403,00		
543.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001512	212247,00				321,00		
543.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003373	32,00				0,11		
543.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,557793	910,00				1418,00		
544	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1549981**	**20556,08**	**1306,22**	**3186**	**202**	**45**	**2730**	**6389**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2939**	**61**		**473**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,32	1269,18		2939,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,031							
544.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,031		4748,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,031		1973,00		61,16			
544.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0062		27,00		0,17			
544.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,155153		194,00		30,00			
544.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,126943		197,00		25,00			
544.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,464994	97,00				45,00		
545	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1410207**	**194900,00**	**--**	**27485**	**--**	**27485**	**--**	**29684**
						--	**--**	**--**	**--**		**2199**	
546	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0139774**	**200578,00**	**--**	**2804**	**--**	**2804**	**--**	**3028**
						--	**--**	**--**	**--**		**224**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ И/1.										
547	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**4,53726**	**33960,94**	**396,75**	**154090**	**1800**	**103301**	**45019**	**215037**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**48989**	**482**		**15929**	
547.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	40,79	1201,01		48989,00				
547.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,299							
547.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012251		4542,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012251		1381,00		16,92			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
547.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,429703		37,00		90,00			
547.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,117515		4748,00		558,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,117515		1973,00		231,86			
547.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,083486		75,00		6,00			
547.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,779538		165,00		624,00			
547.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,16924		2758,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,16924		1381,00		233,72			
547.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,605319	19293,00				88850,00		
547.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008621	40486,00				349,00		
547.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09982	53741,00				5364,00		
547.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003358	32053,00				108,00		
547.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005445	404706,00				2204,00		
547.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,902044	310,00				1210,00		
547.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004537	212247,00				963,00		
547.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,010118	32,00				0,32		
547.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,673378	910,00				4253,00		
548	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4649944**	**20556,08**	**1306,22**	**9558**	**607**	**135**	**8189**	**19168**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8816**	**183**		**1420**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,95	1269,03		8816,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,093							
548.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,092999		4748,00		442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,092999		1973,00		183,49			
548.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0186		27,00		0,50			
548.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,465459		194,00		90,00			
548.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,38083		197,00		75,00			
548.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,394983	97,00				135,00		
549	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4230538**	**194900,00**	**--**	**82453**	**--**	**82453**	**--**	**89049**
						--	**--**	**--**	**--**		**6596**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
550	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0419406**		**200578,00**	**--**	**8412**	**--**	**8412**	**--**	**9085**
						--	**--**	**--**	**--**		**673**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ В										
551	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,03586**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**171023** **54372**	**1998** **536**	**114653**	**49966** **17679**	**238668**
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	45,27	1201,00		54372,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3319							
551.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013597		4542,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013597		1381,00		18,78			
551.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,696703		37,00		100,00			
551.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,130429		4748,00		619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,130429		1973,00		257,34			
551.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,09266		75,00		7,00			
551.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,194871		165,00		692,00			
551.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,187838		2758,00		518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,187838		1381,00		259,40			
551.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,111398	19293,00				98614,00		
551.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,009568	40486,00				387,00		
551.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,110789	53741,00				5954,00		
551.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003727	32053,00				119,00		
551.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006043	404706,00				2446,00		
551.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,33084	310,00				1343,00		
551.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,005036	212247,00				1069,00		
551.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,01123	32,00				0,36		
551.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,186936	910,00				4720,00		
552	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5160926**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**10609** **9785**	**674** **204**	**150**	**9089** **1576**	**21274**
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,71	1269,06		9785,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1032							
552.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,103219		4748,00		490,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,103219		1973,00		203,65			
552.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020644		27,00		0,56			
552.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,516609		194,00		100,00			
552.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,42268		197,00		83,00			
552.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,548278	97,00				150,00		
553	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4695399**	**194900,00**	**--**	**91513**	**--**	**91513**	**--**	**98834**
						--	**--**	**--**	**--**		**7321**	
554	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0465443**	**200578,00**	**--**	**9336**	**--**	**9336**	**--**	**10083**
						--	**--**	**--**	**--**		**747**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
555	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,42932**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**48541** **15432**	**567** **152**	**32542**	**14182** **5018**	**67741**
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	12,85	1200,97		15432,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0942							
555.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003859		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003859		1381,00		5,33			
555.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,765401		37,00		28,00			
555.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,037019		4748,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,037019		1973,00		73,04			
555.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,026299		75,00		2,00			
555.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,190624		165,00		196,00			
555.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,053314		2758,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,053314		1381,00		73,63			
555.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,45076	19293,00				27990,00		
555.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002716	40486,00				110,00		
555.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,031445	53741,00				1690,00		
555.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001058	32053,00				34,00		
555.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001715	404706,00				694,00		
555.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,229215	310,00				381,00		
555.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001429	212247,00				303,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
555.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003187	32,00				0,10		
555.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,4722	910,00				1340,00		
556	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1464804**	**20556,08**	**1306,22**	**3011**	**191**	**43**	**2580**	**6038**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2777**	**58**		**447**	
556.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,19	1268,95		2777,00				
556.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0293							
556.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,029296		4748,00		139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,029296		1973,00		57,80			
556.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005859		27,00		0,16			
556.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,146627		194,00		28,00			
556.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,119967		197,00		24,00			
556.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,439441	97,00				43,00		
557	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1332675**	**194900,00**	**--**	**25974**	**--**	**25974**	**--**	**28052**
						--	**--**	**--**	**--**		**2078**	
558	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0132129**	**200578,00**	**--**	**2650**	**--**	**2650**	**--**	**2862**
						--	**--**	**--**	**--**		**212**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
559	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,04986**	**33960,94**	**396,75**	**1693**	**20**	**1135**	**495**	**2363**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**538**	**5**		**175**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,4482	1200,25		538,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0033							
559.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000135		4542,00		0,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000135		1381,00		0,19			
559.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0267		37,00		0,99			
559.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,001291		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,001291		1973,00		2,55			
559.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000917		75,00		0,07			
559.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,041533		165,00		7,00			
559.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00186		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00186		1381,00		2,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
559.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,050608	19293,00				976,00		
559.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000095	40486,00				4,00		
559.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,001097	53741,00				59,00		
559.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000037	32053,00				1,00		
559.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00006	404706,00				24,00		
559.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,04288	310,00				13,00		
559.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00005	212247,00				11,00		
559.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000111	32,00				0,00		
559.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,051356	910,00				47,00		
560	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0051107**	**20556,08**	**1306,22**	**105**	**7**	**1**	**90**	**211**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**97**	**2**		**16**	
560.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0764	1270,40		97,00				
560.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001							
560.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001022		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001022		1973,00		2,02			
560.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000204		27,00		0,01			
560.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,005116		194,00		0,99			
560.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,004186		197,00		0,82			
560.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,015332	97,00				1,00		
561	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0046453**	**194900,00**	**--**	**905**	**--**	**905**	**--**	**978**
						--	**--**	**--**	**--**		**72**	
562	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004571**	**200578,00**	**--**	**92**	**--**	**92**	**--**	**99**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
563	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**1,42932**	**33960,94**	**396,75**	**48541**	**567**	**32542**	**14182**	**67741**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**15432**	**152**		**5018**	
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	12,85	1200,97		15432,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0942							
563.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003859		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003859		1381,00		5,33			
563.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,765401		37,00		28,00			
563.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,037019		4748,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,037019		1973,00		73,04			
563.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,026299		75,00		2,00			
563.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,190624		165,00		196,00			
563.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,053314		2758,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,053314		1381,00		73,63			
563.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,45076	19293,00				27990,00		
563.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002716	40486,00				110,00		
563.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,031445	53741,00				1690,00		
563.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001058	32053,00				34,00		
563.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001715	404706,00				694,00		
563.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,229215	310,00				381,00		
563.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001429	212247,00				303,00		
563.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003187	32,00				0,10		
563.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,4722	910,00				1340,00		
564	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1464804**		**20556,08**	**1306,22**	**3011**	**191**	**43**	**2580**	**6038**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2777**	**58**		**447**	
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,19	1268,95		2777,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0293							
564.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,029296		4748,00		139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,029296		1973,00		57,80			
564.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005859		27,00		0,16			
564.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,146627		194,00		28,00			
564.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,119967		197,00		24,00			
564.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,439441	97,00				43,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
565	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1332675**		**194900,00**	**--**	**25974**	**--**	**25974**	**--**	**28052**
						--	**--**	**--**	**--**		**2078**	
566	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132129**		**200578,00**	**--**	**2650**	**--**	**2650**	**--**	**2862**
						--	**--**	**--**	**--**		**212**	
		СТЕНЫ ВИД В.										
567	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,18282**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**6209** **1974**	**73** **19**	**4162**	**1814** **642**	**8665**
567.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,64	1201,06		1974,00				
567.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,012							
567.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000494		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000494		1381,00		0,68			
567.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0979		37,00		4,00			
567.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004735		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004735		1973,00		9,34			
567.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003364		75,00		0,25			
567.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,152289		165,00		25,00			
567.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,006819		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,006819		1381,00		9,42			
567.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,185562	19293,00				3580,00		
567.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000347	40486,00				14,00		
567.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004022	53741,00				216,00		
567.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000135	32053,00				4,00		
567.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000219	404706,00				89,00		
567.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,157225	310,00				49,00		
567.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000183	212247,00				39,00		
567.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000408	32,00				0,01		
567.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,188305	910,00				171,00		
568	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0187391**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**385** **355**	**24** **7**	**6**	**330** **57**	**772**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
568.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,28	1268,03		355,00				
568.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
568.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003748		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003748		1973,00		7,39			
568.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00075		27,00		0,02			
568.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018758		194,00		4,00			
568.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015347		197,00		3,00			
568.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,056217	97,00				5,00		
569	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0170438**	**194900,00**	**--**	**3322**	**--**	**3322**	**--**	**3588**
						--	**--**	**--**	**--**		**266**	
570	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0016869**	**200578,00**	**--**	**338**	**--**	**338**	**--**	**365**
						--	**--**	**--**	**--**		**27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**795234**	**7522**	**607099**	**166252**	**1038405**
								180613	**2081**	**--**	**76919**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**795234**				
		Материалы	Тенге					**323190**				
		Всего заработная плата	Тенге						**182694**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**283908**				
		Накладные расходы	Тенге					**166251**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76919**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1038404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**182694**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**1038404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**150**
		Сметная заработная плата	Тенге						**182694**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					**15475851**	**2846957**	**10537873**	**2708887**	**19639521**
								2091015	**815459**	**--**	**1454782**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**15475851**				
		Материалы	Тенге					**907746**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2906474**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1692588**				
		Местные материалы	Тенге					**7937545**				
		Накладные расходы	Тенге					**2708889**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1454779**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**19639519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2175**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2906474**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					**19639519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2175**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2906474**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**84057327**	**16224354**	**56711749**	**14720599**	**106680161**
							11121223	**4633010**	**--**	**7902252**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**84057327**				
Материалы			Тенге				**4715141**				
Всего заработная плата			Тенге					**15754233**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**8099824**				
Местные материалы			Тенге				**43896786**				
		Накладные расходы	Тенге				**14720593**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7902234**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**106680153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15754233**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**106680153**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11669**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15754233**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №2

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	79106,155	тыс.тенге
Сметная заработная плата	12565,874	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,636	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.БЛОК 2-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**2466,97724**	**149,21**	**140,62**	**368090**	**346906**	**--**	**82889**	**487057**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**21184**	**93940**		**36078**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	21,91	967,01		21184,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	47,61							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	47,612661		7286,00		346906,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	47,612661		1973,00		93939,78			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**76,298265**	**1718,64**	**--**	**131129**	**--**	**--**	**94413**	**243586**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**131129**	**--**		**18043**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	117,5	1116,00		131129,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**2543,2755**	**47,73**	**47,73**	**121378**	**121378**	**--**	**34746**	**168614**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**48259**		**12490**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	29,25							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	29,247668		4150,00		121378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	29,247668		1650,00		48258,65			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**73,850139**	**897,16**	**--**	**66255**	**--**	**--**	**47704**	**123075**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**66255**	**--**		**9117**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	71,78	923,00		66255,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**2387,82116**	**33,45**	**33,45**	**79870**	**79870**	**--**	**22864**	**110953**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**31756**		**8219**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	19,25							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,245839		4150,00		79870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,245839		1650,00		31755,63			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**2387,82116**	**157,91**	**70,53**	**377051**	**168422**	**--**	**212537**	**636755**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**208629**	**86562**		**47167**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	257,88	809,00		208629,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	62,68							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	62,680305		2631,00		164912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	62,680305		1381,00		86561,50			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	250,721222		14,00		3510,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1143773**	**716576**	**--**	**495153**	**1770040**
								427197	**260516**	**--**	**131114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1143773**				
	Всего заработная плата		Тенге						**687712**			
		Накладные расходы	Тенге					**495153**				
		Сметная прибыль	Тенге					**131114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1770040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**628**
		Сметная заработная плата	Тенге						**687712**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1770040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**628**
		Сметная заработная плата	Тенге						**687712**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**155,397**	**17928,14**	**12773,17**	**2785980**	**1984912**	**25450**	**1241922**	**4350135**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**775618**	**478850**		**322232**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	570,31	1360,00		775618,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	243,97							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	236,20344		2125,00		501932,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	236,20344		6128,00		1447455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	236,20344		1973,00		466029,39			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,10794		4346,00		13507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,10794		1650,00		5128,10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,66191		3962,00		18470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,66191		1650,00		7692,15			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,66191		761,00		3548,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,013986	527322,00				7375,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,621588	20299,00				12618,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,43176	310,00				3854,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,10794	516,00				1604,00		
8	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**155,397**		**3410,32**	**1717,14**	**529954**	**266838**	**7395**	**389137**	**992618**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**255721**	**137346**		**73527**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	188,03	1360,00		255721,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	99,45							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	99,45408		2631,00		261664,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	99,45408		1381,00		137346,08			
8.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	99,45408		50,00		4973,00			
8.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,76985		26,00		202,00			
8.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,0567	5489,00				5800,00		
8.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	6,153721	259,00				1594,00		
9	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1709,367**		**3430,00**	**--**	**5863129**	**--**	**5863129**	**--**	**6332179**
						--	**--**	**--**	**--**		**469050**	
10	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**158,50494**		**270,00**	**--**	**42796**	**--**	**42796**	**--**	**46220**
						--	**--**	**--**	**--**		**3424**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9221859**	**2251751**	**5938770**	**1631059**	**11721152**
								1031339	**616196**	**--**	**868233**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9221859**				
	Материалы		Тенге					**32844**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1647535**			
	Местные материалы		Тенге					**5905925**				
		Накладные расходы	Тенге					**1631059**				
		Сметная прибыль	Тенге					**868233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11721151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1102**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1647535**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**11721151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1102**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1647535**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**659**	**561**		**462**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
12.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2695432**	**15781,08**	**901,36**	**4254**	**243**	**79**	**3661**	**8547**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3932**	**90**		**633**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,4	1155,91		3932,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0458							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,045822		4748,00		218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,045822		1973,00		90,41			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010782		27,00		0,29			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,129381		194,00		25,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,80863	97,00				78,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0392564**	**194900,00**	**--**	**7651**	**--**	**7651**	**--**	**8263**
						--	**--**	**--**	**--**		**612**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1874071**	**190925,00**	**--**	**35781**	**--**	**35781**	**--**	**38643**
						--	**--**	**--**	**--**		**2862**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0428962**	**200578,00**	**--**	**8604**	**--**	**8604**	**--**	**9292**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**9,07452**	**870,75**	**19,22**	**7902**	**174**	**5112**	**2457**	**11187**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2616**	**25**		**829**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,92	1359,81		2616,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0181							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,176953		703,00		124,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018149		2758,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018149		1381,00		25,06			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,778848	225,00				4900,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001452	62182,00				90,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002178	55223,00				120,00		
		Фм-2 /3ШТ./										
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,4958**		**6343,24**	**1617,14**	**9488**	**2419**	**5721**	**2321**	**12754**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1348**	**1148**		**945**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,27	1060,22		1348,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,8077							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,688068		2631,00		1810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,688068		1381,00		950,22			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,376136		14,00		19,00			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,119664		4925,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,119664		1650,00		197,45			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,72017	3322,00				5714,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,22437	32,00				7,00		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0059832**		**65867,21**	**1819,75**	**394**	**11**	**383**	**6**	**432**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**6**		**32**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0035							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001735		6275,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00347		1650,00		5,73			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006163	62182,00				383,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,4958**		**18784,02**	**10,79**	**28097**	**16**	**26128**	**1779**	**32267**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1953**	**3**		**2390**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,02	967,15		1953,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,717984		15,00		11,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001945		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001945		1381,00		2,69			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,525716	15411,00				23513,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,37395	6994,00				2615,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002992	32,00				0,10		
24	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**8,65071**		**7346,87**	**71,45**	**63556**	**618**	**15437**	**43428**	**115542**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**47501**	**222**		**8559**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	41,09	1156,00		47501,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1401							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023357		4542,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023357		1381,00		32,26			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,444691		37,00		90,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,047579		4748,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,047579		1973,00		93,87			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,064015		75,00		5,00			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,069206		2758,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,069206		1381,00		95,57			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,449837	114,00				51,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,162678	70,00				151,00		
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,053634	53741,00				2882,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002163	32053,00				69,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,643635	310,00				510,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,064037	6994,00				7442,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,031489	32,00				1,00		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,75789	910,00				4330,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**8,7804707**	**19200,00**	**--**	**168585**	**--**	**168585**	**--**	**182072**
						--	**--**	**--**	**--**		**13487**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8868848**	**15781,08**	**901,36**	**13996**	**799**	**258**	**12045**	**28124**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**12939**	**297**		**2083**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	11,19	1156,04		12939,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1508							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,15077		4748,00		716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,15077		1973,00		297,47			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,035475		27,00		0,96			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,425705		194,00		83,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,660654	97,00				258,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079053**	**194900,00**	**--**	**15407**	**--**	**15407**	**--**	**16640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1233**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7284297**	**190925,00**	**--**	**139075**	**--**	**139075**	**--**	**150201**
						--	**--**	**--**	**--**		**11126**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0794021**	**200578,00**	**--**	**15926**	**--**	**15926**	**--**	**17200**
						--	**--**	**--**	**--**		**1274**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**16,75296**	**870,75**	**19,22**	**14588**	**322**	**9436**	**4535**	**20653**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4830**	**46**		**1530**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,55	1359,94		4830,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0335							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,326683		703,00		230,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,033506		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,033506		1381,00		46,27			
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,207104	225,00				9047,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00268	62182,00				167,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004021	55223,00				222,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
						901,00	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
						1305,45	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
34	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
						5491,00	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1637236**	**15781,08**	**901,36**	**2584**	**148**	**47**	**2224**	**5192**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2389**	**55**		**385**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,07	1156,23		2389,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0278							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,027833		4748,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,027833		1973,00		54,91			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006549		27,00		0,18			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,078587		194,00		15,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,491171	97,00				48,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0937534**	**194900,00**	**--**	**18273**	**--**	**18273**	**--**	**19734**
						--	**--**	**--**	**--**		**1462**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435029**	**190925,00**	**--**	**8306**	**--**	**8306**	**--**	**8970**
						--	**--**	**--**	**--**		**664**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0264674**	**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-2 /1ШТ./										
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1851884**	**15781,08**	**901,36**	**2922**	**167**	**53**	**2515**	**5873**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2702**	**62**		**435**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,34	1156,14		2702,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0315							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,031482		4748,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,031482		1973,00		62,11			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007408		27,00		0,20			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,08889		194,00		17,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,555565	97,00				54,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,026351**	**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,13237**	**190925,00**	**--**	**25273**	**--**	**25273**	**--**	**27295**
						--	**--**	**--**	**--**		**2022**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264674**		**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**4863** **1610**	**107** **15**	**3146**	**1512** **510**	**6884**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-3 /1ШТ./										
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**3163** **449**	**806** **383**	**1908**	**774** **315**	**4251**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**131** **--**	**4** **2**	**127**	**2** **11**	**144**
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**9366** **651**	**5** **1**	**8710**	**593** **797**	**10756**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3027582**		**15781,08**	**901,36**	**4778**	**273**	**88**	**4112**	**9601**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4417**	**102**		**711**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,82	1156,04		4417,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0515							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,051469		4748,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,051469		1973,00		101,55			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01211		27,00		0,33			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,145324		194,00		28,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,908275	97,00				88,00		
57	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2762909**		**190925,00**	**--**	**52751**	**--**	**52751**	**--**	**56971**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4220	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264674		200578,00	--	5309	--	5309	--	5733
						--	--	--	--		425	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,58432		870,75	19,22	4863	107	3146	1512	6884
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1610	15		510	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
59.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
59.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
59.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
59.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-4 /1ШТ./										
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,4986		6343,24	1617,14	3163	806	1908	774	4251
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	449	383		315	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
60.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
60.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
60.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
60.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
60.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0019944		65867,21	1819,75	131	4	127	2	144
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	2		11	
61.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
61.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
61.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,4986		18784,02	10,79	9366	5	8710	593	10756
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	651	1		797	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
62.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
62.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
62.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
62.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
62.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
63.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
63.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
63.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
63.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
63.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
63.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
63.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
63.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
63.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
63.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
63.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
63.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
63.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
64	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
65	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1990744**		**15781,08**	**901,36**	**3142**	**179**	**59**	**2704**	**6313**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2904**	**67**		**468**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,51	1155,90		2904,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0338							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,033843		4748,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,033843		1973,00		66,77			
65.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007963		27,00		0,22			
65.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,095556		194,00		19,00			
65.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,597223	97,00				58,00		
66	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0426802**		**194900,00**	**--**	**8318**	**--**	**8318**	**--**	**8984**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		665	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1338159		190925,00	--	25549	--	25549	--	27593
						--	--	--	--		2044	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0225783		200578,00	--	4529	--	4529	--	4891
						--	--	--	--		362	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	5,58432		870,75	19,22	4863	107	3146	1512	6884
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1610	15		510	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
69.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
69.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
69.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
69.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
69.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,4986		6343,24	1617,14	3163	806	1908	774	4251
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	449	383		315	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
70.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
70.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
70.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
70.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
70.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0019944		65867,21	1819,75	131	4	127	2	144
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	2		11	
71.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
71.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
71.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,4986		18784,02	10,79	9366	5	8710	593	10756
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	651	1		797	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
72.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
72.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
72.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
72.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
73	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
73.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
73.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
73.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
73.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
73.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
73.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
73.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
73.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
73.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
73.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
73.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
73.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
73.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
74	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
75	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1564441**		**15781,08**	**901,36**	**2469**	**141**	**46**	**2125**	**4961**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2282**	**52**		**367**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,97	1155,84		2282,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0266							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026595		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026595		1973,00		52,47			
75.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006258		27,00		0,17			
75.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,075093		194,00		15,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,469332	97,00				46,00		
76	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0485221**	**194900,00**	**--**	**9457**	**--**	**9457**	**--**	**10214**
						--	**--**	**--**	**--**		**757**	
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853437**	**190925,00**	**--**	**16294**	**--**	**16294**	**--**	**17598**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225783**	**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
79	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**5,58432**	**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
79.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
79.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
79.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
79.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
79.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-6 /2ШТ./										
80	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,9972**	**6343,24**	**1617,14**	**6325**	**1613**	**3814**	**1547**	**8502**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**898**	**765**		**630**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
80.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
80.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
80.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
80.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
80.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
81	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0039888**	**65867,21**	**1819,75**	**263**	**7**	**256**	**4**	**288**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**4**		**21**	
81.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
81.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
81.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9972**		**18784,02**	**10,79**	**18731**	**11**	**17418**	**1186**	**21511**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1302**	**2**		**1593**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
82.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
82.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
82.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
82.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
83	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,76714**		**7346,87**	**71,45**	**42370**	**412**	**10291**	**28952**	**77028**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**31667**	**148**		**5706**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
83.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
83.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
83.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
83.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
83.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
83.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
83.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
83.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
83.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
83.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
83.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		
83.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		
84	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,8536471**		**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
85	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4061097**		**15781,08**	**901,36**	**6409**	**366**	**118**	**5515**	**12878**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5925**	**136**		**954**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,13	1156,07		5925,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,069							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,069039		4748,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,069039		1973,00		136,21			
85.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016244		27,00		0,44			
85.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,194933		194,00		38,00			
85.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,218329	97,00				118,00		
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0933047**	**194900,00**	**--**	**18185**	**--**	**18185**	**--**	**19640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1455**	
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2676319**	**190925,00**	**--**	**51098**	**--**	**51098**	**--**	**55185**
						--	**--**	**--**	**--**		**4088**	
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0451565**	**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
89	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**11,16864**	**870,75**	**19,22**	**9725**	**215**	**6290**	**3023**	**13768**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3220**	**31**		**1020**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
89.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
89.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
89.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
89.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-3 /1ШТ./										
90	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,62325**	**6343,24**	**1617,14**	**3953**	**1008**	**2383**	**967**	**5314**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**562**	**478**		**394**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5298	1060,85		562,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3366							
90.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,286695		2631,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,286695		1381,00		395,93			
90.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,57339		14,00		8,00			
90.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04986		4925,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04986		1650,00		82,27			
90.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,716738	3322,00				2381,00		
90.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,093488	32,00				3,00		
91	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,002493**	**65867,21**	**1819,75**	**164**	**5**	**159**	**3**	**180**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**13**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0014							
91.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000723		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001446		1650,00		2,39			
91.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002568	62182,00				160,00		
92	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,62325**		**18784,02**	**10,79**	**11707**	**7**	**10886**	**741**	**13444**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**814**	**1**		**996**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8414	967,45		814,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0008							
92.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,29916		15,00		4,00			
92.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00081		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00081		1381,00		1,12			
92.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,635715	15411,00				9797,00		
92.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,155813	6994,00				1090,00		
92.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001247	32,00				0,04		
93	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,66471**		**7346,87**	**71,45**	**26924**	**262**	**6539**	**18397**	**48947**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**20123**	**94**		**3626**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	17,41	1156,00		20123,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0594							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009895		4542,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009895		1381,00		13,66			
93.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,035647		37,00		38,00			
93.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,020156		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,020156		1973,00		39,77			
93.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,027119		75,00		2,00			
93.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,029318		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,029318		1381,00		40,49			
93.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,190565	114,00				22,00		
93.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,916177	70,00				64,00		
93.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,022721	53741,00				1221,00		
93.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000916	32053,00				29,00		
93.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,696295	310,00				216,00		
93.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,450759	6994,00				3153,00		
93.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01334	32,00				0,43		
93.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,015591	910,00				1834,00		
94	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,7196807**		**19200,00**	**--**	**71418**	**--**	**71418**	**--**	**77131**
						--	**--**	**--**	**--**		**5713**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1822383**		**15781,08**	**901,36**	**2876**	**164**	**53**	**2475**	**5779**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2659**	**61**		**428**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,3	1156,16		2659,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,031							
95.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,030981		4748,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,030981		1973,00		61,13			
95.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00729		27,00		0,20			
95.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,087474		194,00		17,00			
95.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,546715	97,00				53,00		
96	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0680921**		**194900,00**	**--**	**13271**	**--**	**13271**	**--**	**14333**
						--	**--**	**--**	**--**		**1062**	
97	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0865487**		**190925,00**	**--**	**16524**	**--**	**16524**	**--**	**17846**
						--	**--**	**--**	**--**		**1322**	
98	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275975**		**200578,00**	**--**	**5535**	**--**	**5535**	**--**	**5978**
						--	**--**	**--**	**--**		**443**	
99	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**28,32879**		**870,75**	**19,22**	**24667**	**545**	**15954**	**7669**	**34923**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**8168**	**78**		**2587**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,01	1360,04		8168,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0567							
99.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,552411		703,00		388,00			
99.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,056658		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,056658		1381,00		78,24			
99.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,989096	225,00				15298,00		
99.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,004533	62182,00				282,00		
99.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006799	55223,00				375,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
100	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,11634**		**6343,24**	**1617,14**	**738**	**188**	**445**	**180**	**992**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**105**	**89**		**73**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
100.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
100.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
100.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
100.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
101	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21**	**1819,75**	**31**	**1**	**30**	**--**	**34**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
101.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
101.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			
101.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
102	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,11634**		**18784,02**	**10,79**	**2185**	**1**	**2032**	**138**	**2510**
						1305,45	**1,80**	**152**	**--**		**186**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
102.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
102.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
102.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
102.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
102.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
103	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,52353**		**9582,36**	**86,46**	**5017**	**45**	**1135**	**3506**	**9205**
						7329,04	**30,82**	**3837**	**16**		**682**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							
103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
103.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
103.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
103.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
103.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
103.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
103.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
103.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
103.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
103.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
103.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
103.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		
104	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,531383**		**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
105	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0380016**		**15781,08**	**901,36**	**600**	**34**	**12**	**516**	**1205**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**554**	**13**		**89**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4796	1155,18		554,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0065							
105.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00646		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00646		1973,00		12,75			
105.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00152		27,00		0,04			
105.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018241		194,00		4,00			
105.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,114005	97,00				11,00		
106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0093072**		**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
107	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0236669**		**190925,00**	**--**	**4519**	**--**	**4519**	**--**	**4880**
						--	**--**	**--**	**--**		**361**	
108	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050192**		**200578,00**	**--**	**1007**	**--**	**1007**	**--**	**1087**
						--	**--**	**--**	**--**		**81**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,634**		**870,75**	**19,22**	**10130**	**224**	**6552**	**3149**	**14342**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3354**	**32**		**1062**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,47	1359,87		3354,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0233							
109.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,226863		703,00		159,00			
109.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023268		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023268		1381,00		32,13			
109.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,9216	225,00				6282,00		
109.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001861	62182,00				116,00		
109.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002792	55223,00				154,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
110	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,11634**		**6343,24**	**1617,14**	**738**	**188**	**445**	**180**	**992**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**105**	**89**		**73**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
110.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			
110.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
110.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
110.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
110.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
111	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21**	**1819,75**	**31**	**1**	**30**	**--**	**34**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
111.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
111.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			
111.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
112	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,11634**		**18784,02**	**10,79**	**2185**	**1**	**2032**	**138**	**2510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**152**	**--**		**186**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
112.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
112.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
112.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
112.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
113	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,52353**		**9582,36**	**86,46**	**5017**	**45**	**1135**	**3506**	**9205**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**3837**	**16**		**682**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
113.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
113.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
113.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
113.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			
113.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
113.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
113.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
113.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
113.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
113.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
113.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
113.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		
114	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,531383**		**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
115	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0656158**		**15781,08**	**901,36**	**1035**	**59**	**19**	**891**	**2081**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**957**	**22**		**154**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8281	1155,70		957,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0112							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011155		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011155		1973,00		22,01			
115.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002625		27,00		0,07			
115.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031496		194,00		6,00			
115.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,196847	97,00				19,00		
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0093072**	**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
117	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0512893**	**190925,00**	**--**	**9792**	**--**	**9792**	**--**	**10576**
						--	**--**	**--**	**--**		**783**	
118	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0050192**	**200578,00**	**--**	**1007**	**--**	**1007**	**--**	**1087**
						--	**--**	**--**	**--**		**81**	
119	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**11,634**	**870,75**	**19,22**	**10130**	**224**	**6552**	**3149**	**14342**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3354**	**32**		**1062**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,47	1359,87		3354,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0233							
119.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,226863		703,00		159,00			
119.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023268		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023268		1381,00		32,13			
119.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,9216	225,00				6282,00		
119.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001861	62182,00				116,00		
119.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002792	55223,00				154,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
120	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,62325**	**6343,24**	**1617,14**	**3953**	**1008**	**2383**	**967**	**5314**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**562**	**478**		**394**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5298	1060,85		562,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3366							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,286695		2631,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,286695		1381,00		395,93			
120.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,57339		14,00		8,00			
120.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04986		4925,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04986		1650,00		82,27			
120.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,716738	3322,00				2381,00		
120.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,093488	32,00				3,00		
121	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,002493**		**65867,21**	**1819,75**	**164**	**5**	**159**	**3**	**180**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**13**	
121.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0014							
121.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000723		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001446		1650,00		2,39			
121.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002568	62182,00				160,00		
122	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,62325**		**18784,02**	**10,79**	**11707**	**7**	**10886**	**741**	**13444**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**814**	**1**		**996**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8414	967,45		814,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0008							
122.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,29916		15,00		4,00			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00081		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00081		1381,00		1,12			
122.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,635715	15411,00				9797,00		
122.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,155813	6994,00				1090,00		
122.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001247	32,00				0,04		
123	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,66471**		**7346,87**	**71,45**	**26924**	**262**	**6539**	**18397**	**48947**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**20123**	**94**		**3626**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	17,41	1156,00		20123,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0594							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009895		4542,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009895		1381,00		13,66			
123.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,035647		37,00		38,00			
123.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,020156		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,020156		1973,00		39,77			
123.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,027119		75,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,029318		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,029318		1381,00		40,49			
123.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,190565	114,00				22,00		
123.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,916177	70,00				64,00		
123.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,022721	53741,00				1221,00		
123.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000916	32053,00				29,00		
123.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,696295	310,00				216,00		
123.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,450759	6994,00				3153,00		
123.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01334	32,00				0,43		
123.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,015591	910,00				1834,00		
124	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**3,7196807**	**19200,00**	**--**	**71418**	**--**	**71418**	**--**	**77131**
						--	**--**	**--**	**--**		**5713**	
125	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3757283**	**15781,08**	**901,36**	**5929**	**339**	**109**	**5103**	**11915**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5481**	**126**		**883**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,74	1155,92		5481,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0639							
125.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063874		4748,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063874		1973,00		126,02			
125.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015029		27,00		0,41			
125.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,18035		194,00		35,00			
125.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,127185	97,00				109,00		
126	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1280571**	**194900,00**	**--**	**24958**	**--**	**24958**	**--**	**26955**
						--	**--**	**--**	**--**		**1997**	
127	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2150545**	**190925,00**	**--**	**41059**	**--**	**41059**	**--**	**44344**
						--	**--**	**--**	**--**		**3285**	
128	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		523	
129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	42,58044		870,75	19,22	37077	819	23981	11527	52492
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	12277	118		3888	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	9,03	1360,02		12277,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0852							
129.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,830319		703,00		584,00			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,085161		2758,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,085161		1381,00		117,61			
129.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	102,193056	225,00				22993,00		
129.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,006813	62182,00				424,00		
129.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010219	55223,00				564,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	3,30738		6343,24	1617,14	20980	5348	12652	5131	28200
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	2980	2538		2089	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,81	1060,02		2980,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,79							
130.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,521395		2631,00		4003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,521395		1381,00		2101,05			
130.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,04279		14,00		43,00			
130.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,26459		4925,00		1303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,26459		1650,00		436,57			
130.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,803487	3322,00				12635,00		
130.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,496107	32,00				16,00		
131	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0132295		65867,21	1819,75	871	24	847	14	956
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	13		71	
131.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0077							
131.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,003837		6275,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,007674		1650,00		12,66			
131.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,013626	62182,00				847,00		
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,30738		18784,02	10,79	62126	36	57772	3934	71345
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	4318	6		5285	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,46	967,09		4318,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0043							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,587542		15,00		24,00			
132.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0043		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0043		1381,00		5,94			
132.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,373528	15411,00				51989,00		
132.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,826845	6994,00				5783,00		
132.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,006615	32,00				0,21		
133	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**17,35128**		**6389,27**	**335,92**	**110862**	**5829**	**28576**	**70432**	**195797**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**76457**	**941**		**14503**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	62,46	1224,01		76457,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,5882							
133.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,046848		4542,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,046848		1381,00		64,70			
133.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,716644		37,00		138,00			
133.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,216891		4748,00		1030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,216891		1973,00		427,93			
133.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,140545		75,00		11,00			
133.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	21,473944		165,00		3543,00			
133.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,324469		2758,00		895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,324469		1381,00		448,09			
133.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,257438	70,00				368,00		
133.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,024292	53741,00				1305,00		
133.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,081551	53741,00				4383,00		
133.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,004338	32053,00				139,00		
133.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,255666	310,00				699,00		
133.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,530383	6994,00				10703,00		
133.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,022557	212247,00				4788,00		
133.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,049104	32,00				2,00		
133.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,801702	910,00				6190,00		
134	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**17,6115492**		**19200,00**	**--**	**338142**	**--**	**338142**	**--**	**365193**
						--	**--**	**--**	**--**		**27051**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,5923627**	**15781,08**	**901,36**	**40910**	**2337**	**754**	**35207**	**82206**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**37819**	**870**		**6089**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	32,72	1155,99		37819,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4407							
135.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,440702		4748,00		2092,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,440702		1973,00		869,51			
135.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,103695		27,00		3,00			
135.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,244334		194,00		241,00			
135.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,777088	97,00				754,00		
136	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9802227**	**194900,00**	**--**	**191045**	**--**	**191045**	**--**	**206329**
						--	**--**	**--**	**--**		**15284**	
137	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0576386**	**190925,00**	**--**	**201930**	**--**	**201930**	**--**	**218084**
						--	**--**	**--**	**--**		**16154**	
138	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5545097**	**200578,00**	**--**	**111222**	**--**	**111222**	**--**	**120120**
						--	**--**	**--**	**--**		**8898**	
139	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**80,6901**	**870,75**	**19,22**	**70261**	**1551**	**45445**	**21843**	**99472**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**23265**	**223**		**7368**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	17,11	1360,03		23265,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1614							
139.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,573457		703,00		1106,00			
139.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,16138		2758,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,16138		1381,00		222,87			
139.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	193,65624	225,00				43573,00		
139.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,01291	62182,00				803,00		
139.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,019366	55223,00				1069,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
140	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**3,5733**	**6343,24**	**1617,14**	**22666**	**5779**	**13667**	**5544**	**30467**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3220**	**2742**		**2257**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,04	1060,15		3220,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,93							
140.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,643718		2631,00		4325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,643718		1381,00		2269,97			
140.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,287436		14,00		46,00			
140.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,285864		4925,00		1408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,285864		1650,00		471,68			
140.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,109295	3322,00				13651,00		
140.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,535995	32,00				17,00		
141	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0142932**		**65867,21**	**1819,75**	**941**	**26**	**915**	**15**	**1033**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**14**		**76**	
141.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0083							
141.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004145		6275,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00829		1650,00		13,68			
141.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,014722	62182,00				915,00		
142	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,5733**		**18784,02**	**10,79**	**67121**	**39**	**62417**	**4251**	**77081**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**4665**	**6**		**5710**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,82	967,05		4665,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0046							
142.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,715184		15,00		26,00			
142.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004645		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004645		1381,00		6,41			
142.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,644766	15411,00				56169,00		
142.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,893325	6994,00				6248,00		
142.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,007147	32,00				0,23		
143	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**23,35941**		**2483,06**	**110,47**	**58003**	**2580**	**7087**	**44908**	**111143**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**48336**	**1013**		**8233**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	41,81	1155,99		48336,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,6354							
143.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06307		4542,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06307		1381,00		87,10			
143.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,501793		37,00		93,00			
143.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,228922		4748,00		1087,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,228922		1973,00		451,66			
143.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,023359		75,00		2,00			
143.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,004455		165,00		166,00			
143.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,343383		2758,00		947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,343383		1381,00		474,21			
143.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,38266	70,00				167,00		
143.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,009344	53741,00				502,00		
143.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002336	32053,00				75,00		
143.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,467188	310,00				145,00		
143.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,700782	6994,00				4901,00		
143.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001168	212247,00				248,00		
143.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,170524	32,00				5,00		
143.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,840939	1240,00				1043,00		
144	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**23,7098011**	**19200,00**	**--**	**455228**	**--**	**455228**	**--**	**491646**
						--	**--**	**--**	**--**		**36418**	
145	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2648568**	**15781,08**	**901,36**	**19961**	**1140**	**368**	**17178**	**40110**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**18453**	**424**		**2971**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	15,96	1156,02		18453,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,215							
145.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,215026		4748,00		1021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,215026		1973,00		424,25			
145.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050594		27,00		1,00			
145.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,607131		194,00		118,00			
145.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,79457	97,00				368,00		
146	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3741079**	**194900,00**	**--**	**72914**	**--**	**72914**	**--**	**78747**
						--	**--**	**--**	**--**		**5833**	
147	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8204962**	**190925,00**	**--**	**156653**	**--**	**156653**	**--**	**169185**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		12532	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702527		200578,00	--	14091	--	14091	--	15218
						--	--	--	--		1127	
149	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,651329		870,75	19,22	45846	1012	29654	14253	64907
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	15180	145		4808	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	11,16	1359,96		15180,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1053							
149.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,026701		703,00		722,00			
149.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,105303		2758,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,105303		1381,00		145,42			
149.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	126,36319	225,00				28432,00		
149.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,008424	62182,00				524,00		
149.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012636	55223,00				698,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4179668**	**46476**	**3552656**	**546036**	**5103757**
								580534	**17107**	**--**	**378062**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4179668**				
		Материалы	Тенге					**581653**				
		Всего заработная плата	Тенге						**597641**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1370824**				
		Местные материалы	Тенге					**1600181**				
		Накладные расходы	Тенге					**546034**				
		Сметная прибыль	Тенге					**378056**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5103759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**503**
		Сметная заработная плата	Тенге						**597641**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**5103759**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**503**
		Сметная заработная плата	Тенге						**597641**			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ										
		СТЕНЫ ПО ОСИ И.										
150	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5,63418		33960,94	396,75	191342	2235	128275	55903	267024
		НР - 91%; СП - 8%				10796,99	106,34	60832	599		19780	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	50,65	1201,00		60832,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3713							
150.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015212		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015212		1381,00		21,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,017103		37,00		112,00			
150.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,145925		4748,00		693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,145925		1973,00		287,91			
150.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,103669		75,00		8,00			
150.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,693272		165,00		774,00			
150.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,210155		2758,00		580,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,210155		1381,00		290,22			
150.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,718693	19293,00				110331,00		
150.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,010705	40486,00				433,00		
150.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,123952	53741,00				6661,00		
150.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,004169	32053,00				134,00		
150.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006761	404706,00				2736,00		
150.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,845395	310,00				1502,00		
150.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,005634	212247,00				1196,00		
150.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,012564	32,00				0,40		
150.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,803205	910,00				5281,00		
151	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5774037**	**20556,08**	**1306,22**	**11869**	**754**	**168**	**10169**	**23801**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10947**	**228**		**1763**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,63	1269,01		10947,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1155							
151.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,115481		4748,00		548,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,115481		1973,00		227,84			
151.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023096		27,00		0,62			
151.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,577981		194,00		112,00			
151.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,472894		197,00		93,00			
151.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,732211	97,00				168,00		
152	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5253333**	**194900,00**	**--**	**102387**	**--**	**102387**	**--**	**110578**
						--	**--**	**--**	**--**		**8191**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0520788**		**200578,00**	**--**	**10446**	**--**	**10446**	**--**	**11282**
						--	**--**	**--**	**--**		**836**	
		СТЕНЫ ВИД Г.										
154	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,85864**		**33960,94**	**396,75**	**97082**	**1134**	**65083**	**28364**	**135481**
						10796,99	**106,34**	**30865**	**304**		**10036**	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	25,7	1201,01		30865,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1884							
154.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007718		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007718		1381,00		10,66			
154.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,530802		37,00		57,00			
154.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,074039		4748,00		352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,074039		1973,00		146,08			
154.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,052599		75,00		4,00			
154.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,381247		165,00		393,00			
154.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,106627		2758,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,106627		1381,00		147,25			
154.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,90152	19293,00				55979,00		
154.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,005431	40486,00				220,00		
154.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,06289	53741,00				3380,00		
154.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002115	32053,00				68,00		
154.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00343	404706,00				1388,00		
154.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,45843	310,00				762,00		
154.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002859	212247,00				607,00		
154.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,006375	32,00				0,20		
154.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,944399	910,00				2679,00		
155	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2929607**		**20556,08**	**1306,22**	**6022**	**383**	**85**	**5160**	**12076**
						18958,86	**394,60**	**5554**	**116**		**895**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,38	1268,95		5554,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0586							
155.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,058592		4748,00		278,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,058592		1973,00		115,60			
155.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011718		27,00		0,32			
155.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,293254		194,00		57,00			
155.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,239935		197,00		47,00			
155.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,878882	97,00				85,00		
156	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2665433**	**194900,00**	**--**	**51949**	**--**	**51949**	**--**	**56105**
						--	**--**	**--**	**--**		**4156**	
157	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0264258**	**200578,00**	**--**	**5300**	**--**	**5300**	**--**	**5724**
						--	**--**	**--**	**--**		**424**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ А/1.										
158	**1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**		**4,155**	**26726,24**	**4827,25**	**111048**	**20057**	**81396**	**12641**	**133584**
		НР - 91%; СП - 8%				**2309,19**	**1034,09**	**9595**	**4297**		**9895**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,85	7,69	1247,04		9595,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7488	3,11							
158.3	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,8319	3,456545		32,00		111,00			
158.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69	2,86695		37,00		106,00			
158.5	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7488	3,111264		6377,00		19841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7488	3,111264		1381,00		4296,66			
158.6	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,217325	19293,00				81365,00		
158.7	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00009	0,000373	82405,00				31,00		
159	**1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,4326269**	**35819,17**	**1673,78**	**15496**	**724**	**643**	**12993**	**30769**
		НР - 91%; СП - 8%				**32658,93**	**345,25**	**14129**	**149**		**2279**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	26,19	11,33	1246,99		14129,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,1082							
159.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,25	0,108157		6377,00		690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,108157		1381,00		149,36			
159.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,54	0,666245		27,00		18,00			
159.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,099504		165,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	2,595761	97,00				252,00		
159.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000009	212247,00				2,00		
159.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	75	32,447018	12,00				389,00		
160	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3936115**	**194900,00**	**--**	**76715**	**--**	**76715**	**--**	**82852**
						--	**--**	**--**	**--**		**6137**	
161	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0390155**	**200578,00**	**--**	**7826**	**--**	**7826**	**--**	**8452**
						--	**--**	**--**	**--**		**626**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1.										
162	**1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**		**3,92232**	**26726,24**	**4827,25**	**104829**	**18934**	**76838**	**11933**	**126103**
		НР - 91%; СП - 8%				**2309,19**	**1034,09**	**9057**	**4056**		**9341**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,85	7,26	1246,94		9057,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7488	2,94							
162.3	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,8319	3,262978		32,00		104,00			
162.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69	2,706401		37,00		100,00			
162.5	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7488	2,937033		6377,00		18729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7488	2,937033		1381,00		4056,04			
162.6	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,981155	19293,00				76808,00		
162.7	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00009	0,000352	82405,00				29,00		
163	**1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,4019713**	**35819,17**	**1673,78**	**14398**	**673**	**597**	**12073**	**28589**
		НР - 91%; СП - 8%				**32658,93**	**345,25**	**13128**	**139**		**2118**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	26,19	10,53	1247,00		13128,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,1005							
163.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,25	0,100493		6377,00		641,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,100493		1381,00		138,78			
163.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,54	0,619036		27,00		17,00			
163.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,092453		165,00		15,00			
163.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	2,411828	97,00				234,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000008	212247,00				2,00		
163.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	75	30,147847	12,00				362,00		
164	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3657148**	**194900,00**	**--**	**71278**	**--**	**71278**	**--**	**76980**
						--	**--**	**--**	**--**		**5702**	
165	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0362565**	**200578,00**	**--**	**7272**	**--**	**7272**	**--**	**7854**
						--	**--**	**--**	**--**		**582**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 7.										
166	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**5,75052**	**33960,94**	**396,75**	**195293**	**2282**	**130923**	**57057**	**272538**
						10796,99	**106,34**	**62088**	**612**		**20188**	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	51,7	1200,99		62088,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,379							
166.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015526		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015526		1381,00		21,44			
166.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	3,079403		37,00		114,00			
166.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,148938		4748,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,148938		1973,00		293,85			
166.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,10581		75,00		8,00			
166.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,790183		165,00		790,00			
166.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,214494		2758,00		592,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,214494		1381,00		296,22			
166.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,836778	19293,00				112609,00		
166.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,010926	40486,00				442,00		
166.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,126511	53741,00				6799,00		
166.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,004255	32053,00				136,00		
166.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006901	404706,00				2793,00		
166.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,945447	310,00				1533,00		
166.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,005751	212247,00				1221,00		
166.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,012824	32,00				0,41		
166.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,923036	910,00				5390,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5893286**		**20556,08**	**1306,22**	**12114**	**770**	**171**	**10379**	**24293**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11173**	**233**		**1799**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,8	1269,00		11173,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1179							
167.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,117866		4748,00		560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,117866		1973,00		232,55			
167.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023573		27,00		0,64			
167.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,589918		194,00		114,00			
167.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,48266		197,00		95,00			
167.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,767986	97,00				171,00		
168	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5361778**		**194900,00**	**--**	**104501**	**--**	**104501**	**--**	**112861**
						--	**--**	**--**	**--**		**8360**	
169	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0531508**		**200578,00**	**--**	**10661**	**--**	**10661**	**--**	**11514**
						--	**--**	**--**	**--**		**853**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
170	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1,61214**		**33960,94**	**396,75**	**54750**	**640**	**36704**	**15996**	**76405**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**17406**	**171**		**5660**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	14,49	1200,98		17406,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1062							
170.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004353		4542,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004353		1381,00		6,01			
170.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,863301		37,00		32,00			
170.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,041754		4748,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,041754		1973,00		82,38			
170.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029663		75,00		2,00			
170.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,342913		165,00		222,00			
170.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,060133		2758,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,060133		1381,00		83,04			
170.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,636322	19293,00				31570,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003063	40486,00				124,00		
170.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,035467	53741,00				1906,00		
170.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001193	32053,00				38,00		
170.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001935	404706,00				783,00		
170.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,38644	310,00				430,00		
170.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001612	212247,00				342,00		
170.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003595	32,00				0,12		
170.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,660504	910,00				1511,00		
171	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1652194**	**20556,08**	**1306,22**	**3396**	**216**	**48**	**2910**	**6811**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3132**	**65**		**504**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,47	1268,85		3132,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,033							
171.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,033044		4748,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,033044		1973,00		65,20			
171.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006609		27,00		0,18			
171.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,165385		194,00		32,00			
171.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,135315		197,00		27,00			
171.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,495658	97,00				48,00		
172	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1503196**	**194900,00**	**--**	**29297**	**--**	**29297**	**--**	**31641**
						--	**--**	**--**	**--**		**2344**	
173	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0148998**	**200578,00**	**--**	**2989**	**--**	**2989**	**--**	**3228**
						--	**--**	**--**	**--**		**239**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 8.										
174	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**1,71186**	**33960,94**	**396,75**	**58136**	**679**	**38974**	**16985**	**81131**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**18483**	**182**		**6010**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	15,39	1201,00		18483,00				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1128							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004622		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004622		1381,00		6,38			
174.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,916701		37,00		34,00			
174.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,044337		4748,00		211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,044337		1973,00		87,48			
174.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,031498		75,00		2,00			
174.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,425979		165,00		235,00			
174.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,063852		2758,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,063852		1381,00		88,18			
174.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,737538	19293,00				33522,00		
174.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003253	40486,00				132,00		
174.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,037661	53741,00				2024,00		
174.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001267	32053,00				41,00		
174.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,002054	404706,00				831,00		
174.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,4722	310,00				456,00		
174.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001712	212247,00				363,00		
174.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003817	32,00				0,12		
174.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,763216	910,00				1605,00		
175	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1754324**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3606** **3326**	**229** **69**	**51**	**3090** **536**	**7232**
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,62	1269,00		3326,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0351							
175.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,035086		4748,00		167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,035086		1973,00		69,22			
175.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007017		27,00		0,19			
175.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,175608		194,00		34,00			
175.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,143679		197,00		28,00			
175.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,526297	97,00				51,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1596102**		**194900,00**	**--**	**31108**	**--**	**31108**	**--**	**33597**
						--	**--**	**--**	**--**		**2489**	
177	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0158222**		**200578,00**	**--**	**3174**	**--**	**3174**	**--**	**3427**
						--	**--**	**--**	**--**		**254**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
178	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1,31298**		**33960,94**	**396,75**	**44590**	**521**	**29893**	**13027**	**62227**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**14176**	**140**		**4609**	
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	11,8	1200,98		14176,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0865							
178.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003545		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003545		1381,00		4,90			
178.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,703101		37,00		26,00			
178.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,034006		4748,00		161,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,034006		1973,00		67,09			
178.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,024159		75,00		2,00			
178.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,093712		165,00		180,00			
178.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,048974		2758,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,048974		1381,00		67,63			
178.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,332675	19293,00				25711,00		
178.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002495	40486,00				101,00		
178.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,028886	53741,00				1552,00		
178.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000972	32053,00				31,00		
178.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001576	404706,00				638,00		
178.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,129163	310,00				350,00		
178.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001313	212247,00				279,00		
178.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002928	32,00				0,09		
178.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,352369	910,00				1231,00		
179	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1345555**		**20556,08**	**1306,22**	**2766**	**176**	**39**	**2370**	**5547**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2551**	**53**		**411**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,01	1268,99		2551,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0269							
179.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026911		4748,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026911		1973,00		53,10			
179.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005382		27,00		0,15			
179.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,13469		194,00		26,00			
179.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,110201		197,00		22,00			
179.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,403666	97,00				39,00		
180	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1224229**	**194900,00**	**--**	**23860**	**--**	**23860**	**--**	**25769**
						--	**--**	**--**	**--**		**1909**	
181	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0121326**	**200578,00**	**--**	**2434**	**--**	**2434**	**--**	**2628**
						--	**--**	**--**	**--**		**195**	
		СТЕНЫ ВИД В.										
182	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,0831**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**2822** **897**	**33** **9**	**1892**	**825** **292**	**3938**
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,7471	1200,69		897,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0055							
182.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000224		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000224		1381,00		0,31			
182.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0445		37,00		2,00			
182.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,002152		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,002152		1973,00		4,25			
182.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,001529		75,00		0,11			
182.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,069222		165,00		11,00			
182.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,0031		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,0031		1381,00		4,28			
182.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,084346	19293,00				1627,00		
182.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000158	40486,00				6,00		
182.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,001828	53741,00				98,00		
182.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000061	32053,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0001	404706,00				40,00		
182.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,071466	310,00				22,00		
182.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000083	212247,00				18,00		
182.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000185	32,00				0,01		
182.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,085593	910,00				78,00		
183	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0085178**	**20556,08**	**1306,22**	**175**	**11**	**3**	**150**	**351**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**161**	**3**		**26**	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1273	1265,17		161,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0017							
183.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001704		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001704		1973,00		3,36			
183.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000341		27,00		0,01			
183.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,008526		194,00		2,00			
183.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,006976		197,00		1,00			
183.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,025553	97,00				2,00		
184	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0077449**	**194900,00**	**--**	**1509**	**--**	**1509**	**--**	**1630**
						--	**--**	**--**	**--**		**121**	
185	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0007645**	**200578,00**	**--**	**153**	**--**	**153**	**--**	**166**
						--	**--**	**--**	**--**		**12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1472595**	**50450**	**1134642**	**272025**	**1884188**
								287502	**11424**	**--**	**139572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1472595**				
	Материалы		Тенге					**591783**				
	Всего заработная плата		Тенге						**298926**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**542860**				
		Накладные расходы	Тенге					**272023**				
		Сметная прибыль	Тенге					**139569**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1884188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**244**
		Сметная заработная плата	Тенге						**298926**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1884188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**244**
		Сметная заработная плата	Тенге						**298926**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**16017895**	**3065253**	**10626068**	**2944273**	**20479137**
								2326571	**905243**	**--**	**1516981**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16017895**				
	Материалы		Тенге					**1206281**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3231814**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1913683**				
	Местные материалы		Тенге					**7506106**				
		Накладные расходы	Тенге					**2944270**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1516973**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20479138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2477**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3231814**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**20479138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2477**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3231814**			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК 2-2										
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
186	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**2208,68822**	**149,21**	**140,62**	**329551**	**310585**	**--**	**74211**	**436063**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**18966**	**84104**		**32301**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	19,61	967,00		18966,00				
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	42,63							
186.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	42,627683		7286,00		310585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	42,627683		1973,00		84104,42			
187	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**68,3099451**	**1718,64**	**--**	**117400**	**--**	**--**	**84528**	**218083**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**117400**	**--**		**16154**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	105,2	1116,00		117400,00				
188	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**2276,99817**	**47,73**	**47,73**	**108670**	**108670**	**--**	**31108**	**150960**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**43206**		**11182**	
188.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	26,19							
188.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	26,185479		4150,00		108670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	26,185479		1650,00		43206,04			
189	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**65,8264185**	**897,16**	**--**	**59057**	**--**	**--**	**42521**	**109703**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**59057**	**--**		**8126**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	63,98	923,01		59057,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2128,38753**		**33,45**	**33,45**	**71192**	**71192**	**--**	**20380**	**98898**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**28305**		**7326**	
190.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	17,15							
190.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	17,154803		4150,00		71192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	17,154803		1650,00		28305,42			
191	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2128,38753**		**157,91**	**70,53**	**336085**	**150123**	**1**	**189445**	**567572**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**185961**	**77157**		**42042**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	229,87	809,00		185961,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	55,87							
191.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	55,870173		2631,00		146994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	55,870173		1381,00		77156,71			
191.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	223,480691		14,00		3129,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1021955**	**640571**	**1**	**442193**	**1581279**
								381384	**232773**	**--**	**117131**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1021955**				
	Всего заработная плата		Тенге						**614157**			
		Накладные расходы	Тенге					**442193**				
		Сметная прибыль	Тенге					**117132**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1581279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**560**
		Сметная заработная плата	Тенге						**614157**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1581279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**560**
		Сметная заработная плата	Тенге						**614157**			
		РАЗДЕЛ 6.СВАИ										
192	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**146,256**		**17928,14**	**12773,17**	**2622099**	**1868153**	**23953**	**1168868**	**4094244**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**729993**	**450682**		**303277**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	536,76	1360,00		729993,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	229,62							
192.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	222,30912		2125,00		472407,00			
192.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	222,30912		6128,00		1362310,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	222,30912		1973,00		438615,89			
192.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	2,92512		4346,00		12713,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,92512		1650,00		4826,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,38768		3962,00		17384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,38768		1650,00		7239,67			
192.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,38768		761,00		3339,00			
192.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,013163	527322,00				6941,00		
192.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,585024	20299,00				11875,00		
192.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	11,70048	310,00				3627,00		
192.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,92512	516,00				1509,00		
193	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**149,18112**	**270,00**	**--**	**40279**	**--**	**40279**	**--**	**43501**
						--	**--**	**--**	**--**		**3222**	
194	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**		**146,256**	**3410,32**	**1717,14**	**498780**	**251142**	**6959**	**366246**	**934228**
						1645,60	**883,84**	**240679**	**129267**		**69202**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	176,97	1360,00		240679,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	93,6							
194.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	93,60384		2631,00		246272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	93,60384		1381,00		129266,90			
194.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	93,60384		50,00		4680,00			
194.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,3128		26,00		190,00			
194.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,994541	5489,00				5459,00		
194.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	5,791738	259,00				1500,00		
195	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**1608,816**	**3430,00**	**--**	**5518239**	**--**	**5518239**	**--**	**5959698**
						--	**--**	**--**	**--**		**441459**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**8679397**	**2119295**	**5589430**	**1535114**	**11031671**
								970672	**579949**	**--**	**817160**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8679397**				
		Материалы	Тенге					**30912**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1550621**			
		Местные материалы	Тенге					**5558518**				
		Накладные расходы	Тенге					**1535115**				
		Сметная прибыль	Тенге					**817161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11031672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1550621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**11031672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1550621**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
196	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**659**	**561**		**462**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
196.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
196.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
196.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
196.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
196.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
197	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
197.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
197.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
197.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
198	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
198.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
198.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
198.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
198.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
198.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
199	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
199.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
199.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
199.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
199.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
199.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
199.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
199.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
199.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
199.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
199.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
199.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
199.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
200	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
201	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1711694**	**15781,08**	**901,36**	**2701**	**154**	**50**	**2325**	**5428**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2497**	**57**		**402**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,16	1155,93		2497,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0291							
201.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,029099		4748,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,029099		1973,00		57,41			
201.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006847		27,00		0,18			
201.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,082161		194,00		16,00			
201.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,513508	97,00				50,00		
202	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1360513**	**194900,00**	**--**	**26516**	**--**	**26516**	**--**	**28638**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2121	
203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0351181		200578,00	--	7044	--	7044	--	7607
						--	--	--	--		564	
204	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,07452		870,75	19,22	7902	174	5112	2457	11187
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	2616	25		829	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,92	1359,81		2616,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0181							
204.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,176953		703,00		124,00			
204.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018149		2758,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018149		1381,00		25,06			
204.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,778848	225,00				4900,00		
204.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001452	62182,00				90,00		
204.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002178	55223,00				120,00		
		Фм-1-1 /4ШТ./										
205	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	1,46256		6343,24	1617,14	9277	2365	5594	2269	12470
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	1318	1122		924	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,24	1060,19		1318,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7898							
205.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,672778		2631,00		1770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,672778		1381,00		929,11			
205.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,345555		14,00		19,00			
205.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,117005		4925,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,117005		1650,00		193,06			
205.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,681944	3322,00				5587,00		
205.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,219384	32,00				7,00		
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0058502		65867,21	1819,75	385	11	374	6	423
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	6		31	
206.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0034							
206.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001697		6275,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,003394		1650,00		5,60			
206.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006026	62182,00				375,00		
207	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	1,46256		18784,02	10,79	27473	16	25548	1740	31550
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	1909	3		2337	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,97	966,85		1909,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
207.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,702029		15,00		11,00			
207.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001901		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001901		1381,00		2,63			
207.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,491811	15411,00				22990,00		
207.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,36564	6994,00				2557,00		
207.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002925	32,00				0,09		
208	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**8,37648**		**9582,36**	**86,46**	**80266**	**724**	**18150**	**56101**	**147277**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**61392**	**258**		**10909**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	53,11	1156,01		61392,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1625							
208.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022616		4542,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022616		1381,00		31,23			
208.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	3,159608		37,00		117,00			
208.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,05696		4748,00		270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,05696		1973,00		112,38			
208.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,072875		75,00		5,00			
208.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,082927		2758,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,082927		1381,00		114,52			
208.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,510965	114,00				58,00		
208.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	3,14118	70,00				220,00		
208.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,061986	53741,00				3331,00		
208.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002262	32053,00				72,00		
208.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,993602	310,00				618,00		
208.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,281601	6994,00				8964,00		
208.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,03694	32,00				1,00		
208.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	5,369324	910,00				4886,00		
209	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,5021272**		**19200,00**	**--**	**163241**	**--**	**163241**	**--**	**176300**
						--	**--**	**--**	**--**		**13059**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4465794**	**15781,08**	**901,36**	**7048**	**403**	**130**	**6065**	**14161**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**6515**	**150**		**1049**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,64	1156,00		6515,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0759							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,075918		4748,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,075918		1973,00		149,79			
210.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017863		27,00		0,48			
210.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,214358		194,00		42,00			
210.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,339738	97,00				130,00		
211	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1429985**	**194900,00**	**--**	**27870**	**--**	**27870**	**--**	**30100**
						--	**--**	**--**	**--**		**2230**	
212	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2333116**	**190925,00**	**--**	**44545**	**--**	**44545**	**--**	**48109**
						--	**--**	**--**	**--**		**3564**	
213	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0702361**	**200578,00**	**--**	**14088**	**--**	**14088**	**--**	**15215**
						--	**--**	**--**	**--**		**1127**	
214	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**18,14904**	**870,75**	**19,22**	**15803**	**349**	**10221**	**4913**	**22374**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5233**	**50**		**1657**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,85	1360,07		5233,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0363							
214.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,353906		703,00		249,00			
214.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,036298		2758,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,036298		1381,00		50,13			
214.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	43,557696	225,00				9800,00		
214.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002904	62182,00				181,00		
214.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004356	55223,00				241,00		
		Фм-2 /2ШТ./										
215	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,01382**	**6343,24**	**1617,14**	**6431**	**1639**	**3879**	**1573**	**8644**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**913**	**778**		**640**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8617	1059,48		913,00				
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5475							
215.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,466357		2631,00		1227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,466357		1381,00		644,04			
215.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,932714		14,00		13,00			
215.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,081106		4925,00		399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,081106		1650,00		133,82			
215.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,165893	3322,00				3873,00		
215.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,152073	32,00				5,00		
216	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0040553**		**65867,21**	**1819,75**	**267**	**7**	**260**	**4**	**293**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**4**		**22**	
216.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0024							
216.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001176		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002352		1650,00		3,88			
216.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004177	62182,00				260,00		
217	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,01382**		**18784,02**	**10,79**	**19044**	**11**	**17710**	**1206**	**21870**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1323**	**2**		**1620**	
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,37	966,64		1323,00				
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
217.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,486634		15,00		7,00			
217.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001318		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001318		1381,00		1,82			
217.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,034096	15411,00				15936,00		
217.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,253455	6994,00				1773,00		
217.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002028	32,00				0,06		
218	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,85024**		**7346,87**	**71,45**	**42981**	**418**	**10439**	**29369**	**78138**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**32124**	**150**		**5788**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,79	1156,01		32124,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0948							
218.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015796		4542,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015796		1381,00		21,81			
218.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,653278		37,00		61,00			
218.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,032176		4748,00		153,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,032176		1973,00		63,48			
218.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043292		75,00		3,00			
218.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046802		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046802		1381,00		64,63			
218.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,304212	114,00				35,00		
218.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,46256	70,00				102,00		
218.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,036271	53741,00				1949,00		
218.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001463	32053,00				47,00		
218.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,111546	310,00				345,00		
218.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,71958	6994,00				5033,00		
218.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,021295	32,00				0,68		
218.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,217632	910,00				2928,00		
219	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,9379936**	**19200,00**	**--**	**114009**	**--**	**114009**	**--**	**123130**
						--	**--**	**--**	**--**		**9121**	
220	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,326234**	**15781,08**	**901,36**	**5148**	**294**	**95**	**4431**	**10345**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4759**	**109**		**766**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,12	1155,92		4759,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0555							
220.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05546		4748,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05546		1973,00		109,42			
220.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013049		27,00		0,35			
220.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,156592		194,00		30,00			
220.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,978702	97,00				95,00		
221	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0849448**	**194900,00**	**--**	**16556**	**--**	**16556**	**--**	**17880**
						--	**--**	**--**	**--**		**1324**	
222	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0659814**	**190925,00**	**--**	**12597**	**--**	**12597**	**--**	**13605**
						--	**--**	**--**	**--**		**1008**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0451565**		**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
224	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,28498**		**870,75**	**19,22**	**9826**	**217**	**6355**	**3055**	**13912**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3254**	**31**		**1031**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,39	1360,13		3254,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0226							
224.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,220057		703,00		155,00			
224.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02257		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02257		1381,00		31,17			
224.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,083952	225,00				6094,00		
224.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001806	62182,00				112,00		
224.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002708	55223,00				150,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
225	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,2465**		**6343,24**	**1617,14**	**7907**	**2016**	**4768**	**1934**	**10628**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1123**	**956**		**787**	
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,06	1059,91		1123,00				
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6731							
225.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57339		2631,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57339		1381,00		791,85			
225.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,14678		14,00		16,00			
225.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09972		4925,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09972		1650,00		164,54			
225.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,433475	3322,00				4762,00		
225.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,186975	32,00				6,00		
226	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004986**		**65867,21**	**1819,75**	**328**	**9**	**319**	**5**	**360**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**5**		**27**	
226.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0029							
226.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001446		6275,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002892		1650,00		4,77			
226.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,005136	62182,00				319,00		
227	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,2465**		**18784,02**	**10,79**	**23414**	**13**	**21774**	**1483**	**26889**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1627**	**2**		**1992**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,68	966,86		1627,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0016							
227.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59832		15,00		9,00			
227.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00162		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00162		1381,00		2,24			
227.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,27143	15411,00				19594,00		
227.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,311625	6994,00				2180,00		
227.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002493	32,00				0,08		
228	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,32942**		**7346,87**	**71,45**	**53848**	**524**	**13078**	**36795**	**97894**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**40246**	**188**		**7251**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	34,81	1156,00		40246,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1187							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019789		4542,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019789		1381,00		27,33			
228.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,071294		37,00		77,00			
228.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,040312		4748,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,040312		1973,00		79,54			
228.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,054238		75,00		4,00			
228.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,058635		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,058635		1381,00		80,97			
228.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,38113	114,00				43,00		
228.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,832355	70,00				128,00		
228.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,045442	53741,00				2442,00		
228.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001832	32053,00				59,00		
228.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,39259	310,00				432,00		
228.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,901519	6994,00				6305,00		
228.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,026679	32,00				0,85		
228.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,031181	910,00				3668,00		
229	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,4393613**		**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3353916**	**15781,08**	**901,36**	**5293**	**302**	**98**	**4555**	**10636**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4893**	**112**		**788**	
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,23	1156,02		4893,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,057							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,057017		4748,00		271,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,057017		1973,00		112,49			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013416		27,00		0,36			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,160988		194,00		31,00			
230.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,006175	97,00				98,00		
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,18877**	**194900,00**	**--**	**36791**	**--**	**36791**	**--**	**39735**
						--	**--**	**--**	**--**		**2943**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853936**	**190925,00**	**--**	**16304**	**--**	**16304**	**--**	**17608**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,055195**	**200578,00**	**--**	**11071**	**--**	**11071**	**--**	**11957**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
234	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**13,26276**	**870,75**	**19,22**	**11549**	**255**	**7470**	**3590**	**16350**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3824**	**37**		**1211**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,81	1360,03		3824,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0265							
234.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,258624		703,00		182,00			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026526		2758,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,026526		1381,00		36,63			
234.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,830624	225,00				7162,00		
234.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002122	62182,00				132,00		
234.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003183	55223,00				176,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
235	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,75621**	**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
235.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
235.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
235.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
235.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
235.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
236	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
236.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
236.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
236.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
237	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,75621**		**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
237.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
237.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
237.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
237.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
237.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
238	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
238.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
238.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
238.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
238.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			
238.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
238.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		
238.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
238.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
238.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
238.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
238.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
238.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
238.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
239	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,5631457**	**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
240	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2251096**	**15781,08**	**901,36**	**3552**	**203**	**65**	**3057**	**7138**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3284**	**76**		**529**	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,84	1155,98		3284,00				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0383							
240.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038269		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038269		1973,00		75,50			
240.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009004		27,00		0,24			
240.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,108053		194,00		21,00			
240.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675329	97,00				66,00		
241	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1130742**	**194900,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
242	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,079427**	**190925,00**	**--**	**15165**	**--**	**15165**	**--**	**16378**
						--	**--**	**--**	**--**		**1213**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0326168**		**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
244	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,73661**		**870,75**	**19,22**	**6737**	**149**	**4357**	**2094**	**9537**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2231**	**21**		**706**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,64	1360,23		2231,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0155							
244.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,150864		703,00		106,00			
244.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015473		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015473		1381,00		21,37			
244.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,567864	225,00				4178,00		
244.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001238	62182,00				77,00		
244.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001857	55223,00				103,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
245	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,75621**		**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
245.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
245.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
245.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
245.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
245.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
246	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
246.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
246.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
246.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
247	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,75621**		**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
247.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
247.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
247.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
247.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
247.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
248	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**5279,15**	**61,44**	**23734**	**276**	**6048**	**15936**	**42843**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**17410**	**102**		**3174**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	15,06	1155,99		17410,00				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0647							
248.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
248.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,895995		37,00		33,00			
248.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,02068		4748,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,02068		1973,00		40,80			
248.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,022479		75,00		2,00			
248.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03192		2758,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03192		1381,00		44,08			
248.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,15735	114,00				18,00		
248.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,840698	70,00				59,00		
248.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,018882	53741,00				1015,00		
248.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000989	32053,00				32,00		
248.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,755279	310,00				234,00		
248.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,454067	6994,00				3176,00		
248.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,013667	32,00				0,44		
248.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,663413	910,00				1514,00		
249	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,5631457**		**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3499258**	**15781,08**	**901,36**	**5522**	**315**	**102**	**4752**	**11096**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5105**	**117**		**822**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,42	1156,01		5105,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0595							
250.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,059487		4748,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,059487		1973,00		117,37			
250.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013997		27,00		0,38			
250.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,167964		194,00		33,00			
250.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,049777	97,00				102,00		
251	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1283646**	**194900,00**	**--**	**25018**	**--**	**25018**	**--**	**27020**
						--	**--**	**--**	**--**		**2001**	
252	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1889528**	**190925,00**	**--**	**36076**	**--**	**36076**	**--**	**38962**
						--	**--**	**--**	**--**		**2886**	
253	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
254	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**7,73661**	**870,75**	**19,22**	**6737**	**149**	**4357**	**2094**	**9537**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2231**	**21**		**706**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,64	1360,23		2231,00				
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0155							
254.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,150864		703,00		106,00			
254.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015473		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015473		1381,00		21,37			
254.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,567864	225,00				4178,00		
254.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001238	62182,00				77,00		
254.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001857	55223,00				103,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
255	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,11634**	**6343,24**	**1617,14**	**738**	**188**	**445**	**180**	**992**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**105**	**89**		**73**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
255.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			
255.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
255.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
255.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
255.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
256	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21**	**1819,75**	**31**	**1**	**30**	**--**	**34**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
256.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
256.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			
256.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
257	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,11634**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2185** **152**	**1** **--**	**2032**	**138** **186**	**2510**
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
257.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
257.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
257.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
257.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
257.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
258	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,52353**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**5017** **3837**	**45** **16**	**1135**	**3506** **682**	**9205**
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							
258.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
258.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
258.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
258.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
258.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			
258.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
258.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
258.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
258.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
258.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
258.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
258.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
258.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		
259	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,531383**	**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
260	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0380016**	**15781,08**	**901,36**	**600**	**34**	**12**	**516**	**1205**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**554**	**13**		**89**	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4796	1155,18		554,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0065							
260.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00646		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00646		1973,00		12,75			
260.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00152		27,00		0,04			
260.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018241		194,00		4,00			
260.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,114005	97,00				11,00		
261	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0093072**	**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
262	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0236669**	**190925,00**	**--**	**4519**	**--**	**4519**	**--**	**4880**
						--	**--**	**--**	**--**		**361**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
263	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050192**		**200578,00**	**--**	**1007**	**--**	**1007**	**--**	**1087**
						--	**--**	**--**	**--**		**81**	
264	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,44314**		**870,75**	**19,22**	**2127**	**47**	**1376**	**661**	**3012**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**704**	**7**		**223**	
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5179	1359,22		704,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0049							
264.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,047641		703,00		33,00			
264.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004886		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004886		1381,00		6,75			
264.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,863536	225,00				1319,00		
264.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000391	62182,00				24,00		
264.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000586	55223,00				32,00		
		Фм-5-1 /2ШТ./										
265	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,23268**		**6343,24**	**1617,14**	**1476**	**376**	**890**	**361**	**1984**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**210**	**179**		**147**	
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1978	1061,80		210,00				
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1256							
265.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,107033		2631,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,107033		1381,00		147,81			
265.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,214066		14,00		3,00			
265.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018614		4925,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018614		1650,00		30,71			
265.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,267582	3322,00				889,00		
265.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,034902	32,00				1,00		
266	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0009307**		**65867,21**	**1819,75**	**61**	**2**	**59**	**1**	**67**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
266.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
266.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00027		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00054		1650,00		0,89			
266.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000959	62182,00				60,00		
267	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,23268**		**18784,02**	**10,79**	**4371**	**3**	**4064**	**277**	**5019**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**304**	**--**		**372**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3141	967,79		304,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
267.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,111686		15,00		2,00			
267.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000302		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000302		1381,00		0,42			
267.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,237334	15411,00				3658,00		
267.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05817	6994,00				407,00		
267.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000465	32,00				0,01		
268	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,04706**		**9582,36**	**86,46**	**10033**	**91**	**2268**	**7013**	**18410**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**7674**	**32**		**1364**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	6,64	1156,01		7674,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0203							
268.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002827		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002827		1381,00		3,90			
268.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,394951		37,00		15,00			
268.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00712		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00712		1973,00		14,05			
268.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,009109		75,00		0,68			
268.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,010366		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,010366		1381,00		14,32			
268.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,063871	114,00				7,00		
268.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,392647	70,00				27,00		
268.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,007748	53741,00				416,00		
268.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000283	32053,00				9,00		
268.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2492	310,00				77,00		
268.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1602	6994,00				1120,00		
268.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,004618	32,00				0,15		
268.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,671165	910,00				611,00		
269	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0627659**		**19200,00**	**--**	**20405**	**--**	**20405**	**--**	**22038**
						--	**--**	**--**	**--**		**1632**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1312315**	**15781,08**	**901,36**	**2071**	**118**	**39**	**1782**	**4161**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1914**	**44**		**308**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,66	1155,70		1914,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0223							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022309		4748,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022309		1973,00		44,02			
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005249		27,00		0,14			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,062991		194,00		12,00			
270.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,393695	97,00				38,00		
271	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0186144**	**194900,00**	**--**	**3628**	**--**	**3628**	**--**	**3918**
						--	**--**	**--**	**--**		**290**	
272	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1025786**	**190925,00**	**--**	**19585**	**--**	**19585**	**--**	**21152**
						--	**--**	**--**	**--**		**1567**	
273	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0100385**	**200578,00**	**--**	**2014**	**--**	**2014**	**--**	**2175**
						--	**--**	**--**	**--**		**161**	
274	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**4,88628**	**870,75**	**19,22**	**4255**	**94**	**2752**	**1323**	**6024**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1409**	**13**		**446**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,04	1360,18		1409,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0098							
274.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,095282		703,00		67,00			
274.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009773		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009773		1381,00		13,50			
274.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,727072	225,00				2639,00		
274.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000782	62182,00				49,00		
274.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001173	55223,00				65,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
275	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**4,21317**	**6343,24**	**1617,14**	**26725**	**6813**	**16116**	**6537**	**35923**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3796**	**3233**		**2661**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,58	1059,98		3796,00				
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,28							
275.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,938058		2631,00		5099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,938058		1381,00		2676,46			
275.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,876116		14,00		54,00			
275.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,337054		4925,00		1660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,337054		1650,00		556,14			
275.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,845146	3322,00				16096,00		
275.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,631976	32,00				20,00		
276	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0168527**		**65867,21**	**1819,75**	**1110**	**31**	**1079**	**17**	**1218**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**16**		**90**	
276.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0098							
276.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004887		6275,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009774		1650,00		16,13			
276.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,017358	62182,00				1079,00		
277	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,21317**		**18784,02**	**10,79**	**79140**	**45**	**73595**	**5012**	**90884**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**5500**	**8**		**6732**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,69	966,99		5500,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0055							
277.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,022322		15,00		30,00			
277.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005477		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005477		1381,00		7,56			
277.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,297433	15411,00				66228,00		
277.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,053292	6994,00				7367,00		
277.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008426	32,00				0,27		
278	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**27,85512**		**2483,06**	**110,47**	**69166**	**3077**	**8450**	**53551**	**132534**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**57639**	**1208**		**9817**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	49,86	1156,00		57639,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,7577							
278.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075209		4542,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075209		1381,00		103,86			
278.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,983283		37,00		110,00			
278.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27298		4748,00		1296,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,27298		1973,00		538,59			
278.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,027855		75,00		2,00			
278.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,19777		165,00		198,00			
278.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,40947		2758,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,40947		1381,00		565,48			
278.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,841222	70,00				199,00		
278.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,011142	53741,00				599,00		
278.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002786	32053,00				89,00		
278.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,557102	310,00				173,00		
278.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,835654	6994,00				5845,00		
278.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001393	212247,00				296,00		
278.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,203342	32,00				7,00		
278.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,002784	1240,00				1243,00		
279	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**28,2729468**	**19200,00**	**--**	**542841**	**--**	**542841**	**--**	**586268**
						--	**--**	**--**	**--**		**43427**	
280	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,5143401**	**15781,08**	**901,36**	**39679**	**2266**	**732**	**34147**	**79732**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**36681**	**843**		**5906**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	31,73	1156,00		36681,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4274							
280.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,427438		4748,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,427438		1973,00		843,34			
280.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,100574		27,00		3,00			
280.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,206883		194,00		234,00			
280.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,54302	97,00				732,00		
281	**1106-1903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**2,5143401**	**24677,69**	**1313,64**	**62048**	**3303**	**5534**	**49252**	**120205**
		НР - 91%; СП - 8%				**21162,96**	**363,00**	**53211**	**913**		**8904**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	17,29	43,47	1224,00		53211,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,5532							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.3	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,22	0,553155		5880,00		3253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,553155		1650,00		912,71			
281.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07	0,176004		27,00		5,00			
281.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,11	0,276577		165,00		46,00			
281.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	15,086041	97,00				1463,00		
281.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	0,00006	212247,00				13,00		
281.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	65,372843	12,00				784,00		
281.9	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	233,833629	14,00				3274,00		
282	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4321117**	**194900,00**	**--**	**84219**	**--**	**84219**	**--**	**90956**
						--	**--**	**--**	**--**		**6737**	
283	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,9979318**	**190925,00**	**--**	**381455**	**--**	**381455**	**--**	**411972**
						--	**--**	**--**	**--**		**30516**	
284	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,084305**	**200578,00**	**--**	**16910**	**--**	**16910**	**--**	**18263**
						--	**--**	**--**	**--**		**1353**	
285	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**20,79162**	**870,75**	**19,22**	**18104**	**400**	**11709**	**5628**	**25631**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5995**	**57**		**1899**	
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,41	1360,08		5995,00				
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0416							
285.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,405437		703,00		285,00			
285.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,041583		2758,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,041583		1381,00		57,43			
285.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	49,899888	225,00				11227,00		
285.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003327	62182,00				207,00		
285.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00499	55223,00				276,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
286	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**3,73119**	**6343,24**	**1617,14**	**23668**	**6034**	**14272**	**5789**	**31813**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3362**	**2863**		**2357**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,17	1060,06		3362,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,01							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,716347		2631,00		4516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,716347		1381,00		2370,28			
286.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,432695		14,00		48,00			
286.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,298495		4925,00		1470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,298495		1650,00		492,52			
286.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,290869	3322,00				14254,00		
286.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,559678	32,00				18,00		
287	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0149248**		**65867,21**	**1819,75**	**983**	**27**	**956**	**15**	**1078**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**14**		**80**	
287.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0087							
287.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004328		6275,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,008656		1650,00		14,28			
287.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,015373	62182,00				956,00		
288	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,73119**		**18784,02**	**10,79**	**70087**	**40**	**65176**	**4439**	**80487**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**4871**	**7**		**5962**	
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,04	967,02		4871,00				
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0049							
288.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,790971		15,00		27,00			
288.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004851		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004851		1381,00		6,70			
288.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,805814	15411,00				58651,00		
288.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,932798	6994,00				6524,00		
288.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,007462	32,00				0,24		
289	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**19,1961**		**6389,27**	**335,92**	**122649**	**6448**	**31615**	**77920**	**216615**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**84586**	**1041**		**16046**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	69,11	1224,00		84586,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,6507							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051829		4542,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051829		1381,00		71,58			
289.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	4,111805		37,00		152,00			
289.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,239951		4748,00		1139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,239951		1973,00		473,42			
289.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,155488		75,00		12,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	23,757093		165,00		3920,00			
289.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,358967		2758,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,358967		1381,00		495,73			
289.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,816418	70,00				407,00		
289.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,026875	53741,00				1444,00		
289.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,090222	53741,00				4849,00		
289.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,004799	32053,00				154,00		
289.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,495493	310,00				774,00		
289.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,693096	6994,00				11842,00		
289.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,024955	212247,00				5297,00		
289.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,054325	32,00				2,00		
289.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	7,524871	910,00				6848,00		
290	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**12,9303185**	**19200,00**	**--**	**248262**	**--**	**248262**	**--**	**268123**
						--	**--**	**--**	**--**		**19861**	
291	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,6982902**	**15781,08**	**901,36**	**42582**	**2432**	**785**	**36645**	**85565**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**39365**	**905**		**6338**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	34,05	1156,01		39365,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4587							
291.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,458709		4748,00		2178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,458709		1973,00		905,03			
291.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,107932		27,00		3,00			
291.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,295179		194,00		251,00			
291.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,094871	97,00				785,00		
292	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9773225**	**194900,00**	**--**	**190480**	**--**	**190480**	**--**	**205719**
						--	**--**	**--**	**--**		**15238**	
293	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1290298**	**190925,00**	**--**	**215560**	**--**	**215560**	**--**	**232805**
						--	**--**	**--**	**--**		**17245**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5919462**		**200578,00**	**--**	**118731**	**--**	**118731**	**--**	**128230**
						--	**--**	**--**	**--**		**9499**	
295	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**94,4847**		**870,75**	**19,22**	**82272**	**1816**	**53214**	**25578**	**116478**
						288,32	**2,76**	**27242**	**261**		**8628**	
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	20,03	1360,01		27242,00				
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,189							
295.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,842452		703,00		1295,00			
295.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,188969		2758,00		521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,188969		1381,00		260,97			
295.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	226,76328	225,00				51022,00		
295.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,015118	62182,00				940,00		
295.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,022676	55223,00				1252,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**4047571**	**49035**	**3400544**	**562244**	**4978607**
								597993	**18111**	**--**	**368784**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4047571**				
Материалы			Тенге					**528160**				
Всего заработная плата			Тенге						**616104**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1373742**				
Местные материалы			Тенге					**1498642**				
		Накладные расходы	Тенге					**562245**				
		Сметная прибыль	Тенге					**368785**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4978601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**616104**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**4978601**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**520**
		Сметная заработная плата	Тенге						**616104**			

РАЗДЕЛ 8.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

СТЕНЫ ПО ОСИ Д.

296	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**12,34866**		**33960,94**	**396,75**	**419372**	**4899**	**281145**	**122524**	**585248**
						10796,99	**106,34**	**133328**	**1313**		**43352**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	111,01	1201,00		133328,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,8138							
296.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033341		4542,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033341		1381,00		46,04			
296.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,612707		37,00		245,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,31983		4748,00		1519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,31983		1973,00		631,02			
296.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,227215		75,00		17,00			
296.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,286434		165,00		1697,00			
296.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,460605		2758,00		1270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,460605		1381,00		636,10			
296.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,53389	19293,00				241816,00		
296.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,023462	40486,00				950,00		
296.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,271671	53741,00				14600,00		
296.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009138	32053,00				293,00		
296.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,014818	404706,00				5997,00		
296.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,619848	310,00				3292,00		
296.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,012349	212247,00				2621,00		
296.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,027538	32,00				0,88		
296.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,71912	910,00				11574,00		
297	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2655299**	**20556,08**	**1306,22**	**26014**	**1653**	**368**	**22288**	**52167**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23993**	**499**		**3864**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,91	1269,00		23993,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2531							
297.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,253106		4748,00		1202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,253106		1973,00		499,38			
297.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050621		27,00		1,00			
297.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,266795		194,00		246,00			
297.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,036469		197,00		204,00			
297.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,79659	97,00				368,00		
298	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1513921**	**194900,00**	**--**	**224406**	**--**	**224406**	**--**	**242359**
						--	**--**	**--**	**--**		**17953**	
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1141379**	**200578,00**	**--**	**22894**	**--**	**22894**	**--**	**24725**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1831	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										
300	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,5789**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**53621** **17047**	**626** **168**	**35948**	**15666** **5543**	**74830**
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	14,19	1200,97		17047,00				
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,104							
300.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004263		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004263		1381,00		5,89			
300.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,845501		37,00		31,00			
300.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,040894		4748,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,040894		1973,00		80,68			
300.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029052		75,00		2,00			
300.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,315224		165,00		217,00			
300.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,058893		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,058893		1381,00		81,33			
300.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,602584	19293,00				30919,00		
300.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003	40486,00				121,00		
300.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,034736	53741,00				1867,00		
300.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001168	32053,00				37,00		
300.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001895	404706,00				767,00		
300.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,357854	310,00				421,00		
300.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001579	212247,00				335,00		
300.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003521	32,00				0,11		
300.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,626267	910,00				1480,00		
301	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1618123**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3326** **3068**	**211** **64**	**47**	**2850** **494**	**6670**
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,42	1269,09		3068,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0324							
301.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032362		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032362		1973,00		63,85			
301.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006472		27,00		0,17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,161974		194,00		31,00			
301.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,132524		197,00		26,00			
301.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,485437	97,00				47,00		
302	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,14722**	**194900,00**	**--**	**28693**	**--**	**28693**	**--**	**30989**
						--	**--**	**--**	**--**		**2295**	
303	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145924**	**200578,00**	**--**	**2927**	**--**	**2927**	**--**	**3161**
						--	**--**	**--**	**--**		**234**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
304	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,09972**	**33960,94**	**396,75**	**3387**	**40**	**2270**	**989**	**4726**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1077**	**11**		**350**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,8965	1201,36		1077,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0066							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000269		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000269		1381,00		0,37			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0534		37,00		2,00			
304.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,002583		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,002583		1973,00		5,10			
304.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,001835		75,00		0,14			
304.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,083067		165,00		14,00			
304.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00372		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00372		1381,00		5,14			
304.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,101216	19293,00				1953,00		
304.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000189	40486,00				8,00		
304.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,002194	53741,00				118,00		
304.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000074	32053,00				2,00		
304.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00012	404706,00				48,00		
304.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,085759	310,00				27,00		
304.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0001	212247,00				21,00		
304.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000222	32,00				0,01		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,102712	910,00				93,00		
305	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0102213**	**20556,08**	**1306,22**	**210**	**13**	**3**	**180**	**421**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**194**	**4**		**31**	
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1527	1270,41		194,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002							
305.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002044		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002044		1973,00		4,03			
305.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000409		27,00		0,01			
305.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,010232		194,00		2,00			
305.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008371		197,00		2,00			
305.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,030664	97,00				3,00		
306	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0092989**	**194900,00**	**--**	**1812**	**--**	**1812**	**--**	**1957**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
307	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0009224**	**200578,00**	**--**	**185**	**--**	**185**	**--**	**200**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
308	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**1,5789**	**33960,94**	**396,75**	**53621**	**626**	**35948**	**15666**	**74830**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**17047**	**168**		**5543**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	14,19	1200,97		17047,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,104							
308.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004263		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004263		1381,00		5,89			
308.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,845501		37,00		31,00			
308.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,040894		4748,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,040894		1973,00		80,68			
308.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029052		75,00		2,00			
308.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,315224		165,00		217,00			
308.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,058893		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,058893		1381,00		81,33			
308.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,602584	19293,00				30919,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
308.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003	40486,00				121,00		
308.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,034736	53741,00				1867,00		
308.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001168	32053,00				37,00		
308.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001895	404706,00				767,00		
308.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,357854	310,00				421,00		
308.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001579	212247,00				335,00		
308.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003521	32,00				0,11		
308.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,626267	910,00				1480,00		
309	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1618123**	**20556,08**	**1306,22**	**3326**	**211**	**47**	**2850**	**6670**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3068**	**64**		**494**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,42	1269,09		3068,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0324							
309.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032362		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032362		1973,00		63,85			
309.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006472		27,00		0,17			
309.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,161974		194,00		31,00			
309.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,132524		197,00		26,00			
309.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,485437	97,00				47,00		
310	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,14722**	**194900,00**	**--**	**28693**	**--**	**28693**	**--**	**30989**
						--	**--**	**--**	**--**		**2295**	
311	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145924**	**200578,00**	**--**	**2927**	**--**	**2927**	**--**	**3161**
						--	**--**	**--**	**--**		**234**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
312	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**4,50402**	**33960,94**	**396,75**	**152961**	**1787**	**102544**	**44689**	**213462**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**48630**	**479**		**15812**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	40,49	1201,00		48630,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2968							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012161		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012161		1381,00		16,79			
312.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,411903		37,00		89,00			
312.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,116654		4748,00		554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,116654		1973,00		230,16			
312.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,082874		75,00		6,00			
312.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,751849		165,00		619,00			
312.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,168		2758,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,168		1381,00		232,01			
312.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,57158	19293,00				88199,00		
312.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008558	40486,00				346,00		
312.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,099088	53741,00				5325,00		
312.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003333	32053,00				107,00		
312.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005405	404706,00				2187,00		
312.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,873457	310,00				1201,00		
312.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004504	212247,00				956,00		
312.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,010044	32,00				0,32		
312.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,639141	910,00				4222,00		
313	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4615873**		**20556,08**	**1306,22**	**9488**	**603**	**134**	**8129**	**19027**
						18958,86	**394,60**	**8751**	**182**		**1409**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,9	1268,98		8751,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0923							
313.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,092317		4748,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,092317		1973,00		182,14			
313.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018463		27,00		0,50			
313.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,462049		194,00		90,00			
313.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,37804		197,00		74,00			
313.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,384762	97,00				134,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4199542**		**194900,00**	**--**	**81849**	**--**	**81849**	**--**	**88397**
						--	**--**	**--**	**--**		**6548**	
315	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0416331**		**200578,00**	**--**	**8351**	**--**	**8351**	**--**	**9019**
						--	**--**	**--**	**--**		**668**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ А										
316	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**3,85584**		**33960,94**	**396,75**	**130948**	**1530**	**87787**	**38258**	**182742**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**41631**	**410**		**13536**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	34,66	1200,99		41631,00				
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2541							
316.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010411		4542,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010411		1381,00		14,38			
316.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,064802		37,00		76,00			
316.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,099866		4748,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,099866		1973,00		197,04			
316.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,070947		75,00		5,00			
316.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,211915		165,00		530,00			
316.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,143823		2758,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,143823		1381,00		198,62			
316.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,913678	19293,00				75507,00		
316.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,007326	40486,00				297,00		
316.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,084828	53741,00				4559,00		
316.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002853	32053,00				91,00		
316.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,004627	404706,00				1873,00		
316.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,316022	310,00				1028,00		
316.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,003856	212247,00				818,00		
316.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,008599	32,00				0,28		
316.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,971515	910,00				3614,00		
317	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3951571**		**20556,08**	**1306,22**	**8123**	**516**	**115**	**6959**	**16289**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7492**	**156**		**1207**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,9	1269,05		7492,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,079							
317.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,079031		4748,00		375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,079031		1973,00		155,93			
317.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015806		27,00		0,43			
317.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,395552		194,00		77,00			
317.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,323634		197,00		64,00			
317.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,185471	97,00				115,00		
318	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3595155**	**194900,00**	**--**	**70070**	**--**	**70070**	**--**	**75675**
						--	**--**	**--**	**--**		**5606**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0356416**	**200578,00**	**--**	**7149**	**--**	**7149**	**--**	**7721**
						--	**--**	**--**	**--**		**572**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**1344353**	**12717**	**1026312**	**281048**	**1755435**
								305326	**3518**	**--**	**130031**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1344353**				
		Материалы	Тенге					**546354**				
		Всего заработная плата	Тенге						**308844**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**479956**				
		Накладные расходы	Тенге					**281048**				
		Сметная прибыль	Тенге					**130032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1755433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**308844**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**1755433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**308844**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**15093276**	**2821617**	**10016287**	**2820599**	**19346992**
								2255375	**834350**	**--**	**1433106**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**15093276**				
		Материалы	Тенге					**1105426**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3089725**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1853698**				
		Местные материалы	Тенге					**7057159**				
		Накладные расходы	Тенге					**2820600**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1433110**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**19346986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2371**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3089725**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**19346986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2371**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3089725**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.БЛОК 2-3										
320	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**2208,68822**	**149,21**	**140,62**	**329551**	**310585**	**--**	**74211**	**436063**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**18966**	**84104**		**32301**	
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	19,61	967,00		18966,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	42,63							
320.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	42,627683		7286,00		310585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	42,627683		1973,00		84104,42			
321	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**68,3099451**	**1718,64**	**--**	**117400**	**--**	**--**	**84528**	**218083**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**117400**	**--**		**16154**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	105,2	1116,00		117400,00				
322	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**2276,99817**	**47,73**	**47,73**	**108670**	**108670**	**--**	**31108**	**150960**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**43206**		**11182**	
322.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	26,19							
322.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	26,185479		4150,00		108670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	26,185479		1650,00		43206,04			
323	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**65,8264185**	**897,16**	**--**	**59057**	**--**	**--**	**42521**	**109703**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**59057**	**--**		**8126**	
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	63,98	923,01		59057,00				
324	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**2128,38753**	**33,45**	**33,45**	**71192**	**71192**	**--**	**20380**	**98898**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**28305**		**7326**	
324.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	17,15							
324.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	17,154803		4150,00		71192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	17,154803		1650,00		28305,42			
325	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**2128,38753**	**157,91**	**70,53**	**336085**	**150123**	**1**	**189445**	**567572**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**185961**	**77157**		**42042**	
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	229,87	809,00		185961,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	55,87							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	55,870173		2631,00		146994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	55,870173		1381,00		77156,71			
325.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	223,480691		14,00		3129,00			
		РАЗДЕЛ 9.СВАИ										
326	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетона**	**146,256**		**17928,14** **4991,20**	**12773,17** **3081,46**	**2622099** **729993**	**1868153** **450682**	**23953**	**1168868** **303277**	**4094244**
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	536,76	1360,00		729993,00				
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	229,62							
326.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	222,30912		2125,00		472407,00			
326.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	222,30912		6128,00		1362310,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	222,30912		1973,00		438615,89			
326.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	2,92512		4346,00		12713,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	2,92512		1650,00		4826,45			
326.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,38768		3962,00		17384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,38768		1650,00		7239,67			
326.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,38768		761,00		3339,00			
326.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,013163	527322,00				6941,00		
326.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,585024	20299,00				11875,00		
326.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	11,70048	310,00				3627,00		
326.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,92512	516,00				1509,00		
327	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**149,18112**		**270,00** **--**	**--** **--**	**40279** **--**	**--** **--**	**40279**	**--** **3222**	**43501**
328	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**146,256**		**3410,32** **1645,60**	**1717,14** **883,84**	**498780** **240679**	**251142** **129267**	**6959**	**366246** **69202**	**934228**
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	176,97	1360,00		240679,00				
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	93,6							
328.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	93,60384		2631,00		246272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	93,60384		1381,00		129266,90			
328.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	93,60384		50,00		4680,00			
328.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,3128		26,00		190,00			
328.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,994541	5489,00				5459,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	5,791738	259,00				1500,00		
329	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1608,816**		**3430,00**	**--**	**5518239**	**--**	**5518239**	**--**	**5959698**
						--	**--**	**--**	**--**		**441459**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**8679397**	**2119295**	**5589431**	**1977307**	**12612950**
								970672	**579949**	**--**	**934291**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8679397**				
		Материалы	Тенге					**30912**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1550621**			
		Местные материалы	Тенге					**5558518**				
		Накладные расходы	Тенге					**1535115**				
		Сметная прибыль	Тенге					**817161**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11031672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1550621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**11031672**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1037**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1550621**			
		РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
330	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
						901,00	**767,26**	**659**	**561**		**462**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
330.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
330.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
330.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
330.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
330.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
331	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
						--	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
331.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
331.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
331.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
332	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,73128**		**18784,02**	**10,79**	**13736**	**8**	**12773**	**870**	**15775**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**955**	**1**		**1169**	
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
332.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
332.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
332.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
332.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
332.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
333	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**4,18824**		**9582,36**	**86,46**	**40133**	**362**	**9075**	**28051**	**73639**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**30696**	**129**		**5455**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
333.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
333.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
333.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
333.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
333.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
333.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
333.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
333.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
333.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
333.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
333.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		
333.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
333.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
334	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,2510636**		**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6530	
335	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1711694		15781,08	901,36	2701	154	50	2325	5428
		НР - 91%; СП - 8%				14588,72	335,41	2497	57		402	
335.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,16	1155,93		2497,00				
335.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0291							
335.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,029099		4748,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,029099		1973,00		57,41			
335.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006847		27,00		0,18			
335.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,082161		194,00		16,00			
335.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,513508	97,00				50,00		
336	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1360513		194900,00	--	26516	--	26516	--	28638
						--	--	--	--		2121	
337	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0351181		200578,00	--	7044	--	7044	--	7607
						--	--	--	--		564	
338	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,05772		870,75	19,22	13111	289	8481	4076	18563
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	4341	42		1375	
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,19	1359,86		4341,00				
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0301							
338.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,293626		703,00		206,00			
338.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,030115		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,030115		1381,00		41,59			
338.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,138528	225,00				8131,00		
338.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002409	62182,00				150,00		
338.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003614	55223,00				200,00		
		Фм-1-1 /4ШТ./										
339	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	1,46256		6343,24	1617,14	9277	2365	5594	2269	12470
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	1318	1122		924	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,24	1060,19		1318,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7898							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,672778		2631,00		1770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,672778		1381,00		929,11			
339.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,345555		14,00		19,00			
339.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,117005		4925,00		576,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,117005		1650,00		193,06			
339.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,681944	3322,00				5587,00		
339.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,219384	32,00				7,00		
340	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0058502**		**65867,21**	**1819,75**	**385**	**11**	**374**	**6**	**423**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**6**		**31**	
340.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0034							
340.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001697		6275,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,003394		1650,00		5,60			
340.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006026	62182,00				375,00		
341	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,46256**		**18784,02**	**10,79**	**27473**	**16**	**25548**	**1740**	**31550**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1909**	**3**		**2337**	
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,97	966,85		1909,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
341.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,702029		15,00		11,00			
341.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001901		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001901		1381,00		2,63			
341.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,491811	15411,00				22990,00		
341.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,36564	6994,00				2557,00		
341.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002925	32,00				0,09		
342	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**8,37648**		**9582,36**	**86,46**	**80266**	**724**	**18150**	**56101**	**147277**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**61392**	**258**		**10909**	
342.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	53,11	1156,01		61392,00				
342.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1625							
342.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022616		4542,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022616		1381,00		31,23			
342.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	3,159608		37,00		117,00			
342.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,05696		4748,00		270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,05696		1973,00		112,38			
342.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,072875		75,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,082927		2758,00		229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,082927		1381,00		114,52			
342.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,510965	114,00				58,00		
342.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	3,14118	70,00				220,00		
342.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,061986	53741,00				3331,00		
342.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,002262	32053,00				72,00		
342.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,993602	310,00				618,00		
342.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,281601	6994,00				8964,00		
342.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,03694	32,00				1,00		
342.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	5,369324	910,00				4886,00		
343	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**8,5021272**	**19200,00**	**--**	**163241**	**--**	**163241**	**--**	**176300**
						--	**--**	**--**	**--**		**13059**	
344	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4465794**	**15781,08**	**901,36**	**7048**	**403**	**130**	**6065**	**14161**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**6515**	**150**		**1049**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,64	1156,00		6515,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0759							
344.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,075918		4748,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,075918		1973,00		149,79			
344.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017863		27,00		0,48			
344.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,214358		194,00		42,00			
344.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,339738	97,00				130,00		
345	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1429985**	**194900,00**	**--**	**27870**	**--**	**27870**	**--**	**30100**
						--	**--**	**--**	**--**		**2230**	
346	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2333116**	**190925,00**	**--**	**44545**	**--**	**44545**	**--**	**48109**
						--	**--**	**--**	**--**		**3564**	
347	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0702361**	**200578,00**	**--**	**14088**	**--**	**14088**	**--**	**15215**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1127	
348	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	30,11544		870,75	19,22	26223	579	16961	8152	37125
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	8683	83		2750	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,38	1360,02		8683,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0602							
348.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,587251		703,00		413,00			
348.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,060231		2758,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,060231		1381,00		83,18			
348.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	72,277056	225,00				16262,00		
348.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,004818	62182,00				300,00		
348.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,007228	55223,00				399,00		
		Фм-2 /2ШТ./										
349	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	1,01382		6343,24	1617,14	6431	1639	3879	1573	8644
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	913	778		640	
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8617	1059,48		913,00				
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5475							
349.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,466357		2631,00		1227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,466357		1381,00		644,04			
349.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,932714		14,00		13,00			
349.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,081106		4925,00		399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,081106		1650,00		133,82			
349.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,165893	3322,00				3873,00		
349.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,152073	32,00				5,00		
350	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0040553		65867,21	1819,75	267	7	260	4	293
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	4		22	
350.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0024							
350.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001176		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002352		1650,00		3,88			
350.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004177	62182,00				260,00		
351	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	1,01382		18784,02	10,79	19044	11	17710	1206	21870
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	1323	2		1620	
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,37	966,64		1323,00				
351.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,486634		15,00		7,00			
351.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001318		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001318		1381,00		1,82			
351.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,034096	15411,00				15936,00		
351.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,253455	6994,00				1773,00		
351.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002028	32,00				0,06		
352	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,85024**		**7346,87**	**71,45**	**42981**	**418**	**10439**	**29369**	**78138**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**32124**	**150**		**5788**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,79	1156,01		32124,00				
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0948							
352.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015796		4542,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015796		1381,00		21,81			
352.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,653278		37,00		61,00			
352.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,032176		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,032176		1973,00		63,48			
352.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043292		75,00		3,00			
352.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046802		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046802		1381,00		64,63			
352.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,304212	114,00				35,00		
352.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,46256	70,00				102,00		
352.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,036271	53741,00				1949,00		
352.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001463	32053,00				47,00		
352.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,111546	310,00				345,00		
352.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,71958	6994,00				5033,00		
352.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,021295	32,00				0,68		
352.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,217632	910,00				2928,00		
353	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,9379936**		**19200,00**	**--**	**114009**	**--**	**114009**	**--**	**123130**
						--	**--**	**--**	**--**		**9121**	
354	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,326234**		**15781,08**	**901,36**	**5148**	**294**	**95**	**4431**	**10345**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4759**	**109**		**766**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,12	1155,92		4759,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0555							
354.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05546		4748,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05546		1973,00		109,42			
354.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013049		27,00		0,35			
354.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,156592		194,00		30,00			
354.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,978702	97,00				95,00		
355	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0849448**	**194900,00**	**--**	**16556**	**--**	**16556**	**--**	**17880**
						--	**--**	**--**	**--**		**1324**	
356	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0659814**	**190925,00**	**--**	**12597**	**--**	**12597**	**--**	**13605**
						--	**--**	**--**	**--**		**1008**	
357	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0451565**	**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
358	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**19,63653**	**870,75**	**19,22**	**17098**	**378**	**11058**	**5316**	**24207**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5662**	**54**		**1793**	
358.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,16	1360,10		5662,00				
358.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0393							
358.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,382912		703,00		269,00			
358.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,039273		2758,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,039273		1381,00		54,24			
358.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,127672	225,00				10604,00		
358.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003142	62182,00				195,00		
358.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004713	55223,00				260,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
359	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,2465**	**6343,24**	**1617,14**	**7907**	**2016**	**4768**	**1934**	**10628**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1123**	**956**		**787**	
359.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,06	1059,91		1123,00				
359.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6731							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
359.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,57339		2631,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,57339		1381,00		791,85			
359.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,14678		14,00		16,00			
359.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,09972		4925,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,09972		1650,00		164,54			
359.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,433475	3322,00				4762,00		
359.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,186975	32,00				6,00		
360	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,004986**		**65867,21**	**1819,75**	**328**	**9**	**319**	**5**	**360**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**5**		**27**	
360.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0029							
360.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001446		6275,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002892		1650,00		4,77			
360.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,005136	62182,00				319,00		
361	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,2465**		**18784,02**	**10,79**	**23414**	**13**	**21774**	**1483**	**26889**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1627**	**2**		**1992**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,68	966,86		1627,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0016							
361.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,59832		15,00		9,00			
361.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00162		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00162		1381,00		2,24			
361.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,27143	15411,00				19594,00		
361.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,311625	6994,00				2180,00		
361.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002493	32,00				0,08		
362	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**7,32942**		**7346,87**	**71,45**	**53848**	**524**	**13078**	**36795**	**97894**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**40246**	**188**		**7251**	
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	34,81	1156,00		40246,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1187							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019789		4542,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019789		1381,00		27,33			
362.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	2,071294		37,00		77,00			
362.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,040312		4748,00		191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,040312		1973,00		79,54			
362.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,054238		75,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,058635		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,058635		1381,00		80,97			
362.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,38113	114,00				43,00		
362.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,832355	70,00				128,00		
362.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,045442	53741,00				2442,00		
362.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001832	32053,00				59,00		
362.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,39259	310,00				432,00		
362.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,901519	6994,00				6305,00		
362.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,026679	32,00				0,85		
362.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	4,031181	910,00				3668,00		
363	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**7,4393613**	**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	
364	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,326234**	**15781,08**	**901,36**	**5148**	**294**	**95**	**4431**	**10345**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4759**	**109**		**766**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,12	1155,92		4759,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0555							
364.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,05546		4748,00		263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,05546		1973,00		109,42			
364.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013049		27,00		0,35			
364.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,156592		194,00		30,00			
364.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,978702	97,00				95,00		
365	**1106-1901-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**		**7,32942**	**2431,59**	**1342,83**	**17822**	**9842**	**92**	**10740**	**30847**
		НР - 91%; СП - 8%				**1076,16**	**534,03**	**7888**	**3914**		**2285**	
365.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,863	6,33	1247,06		7888,00				
365.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3867	2,83							
365.3	3103-0204-0301	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,3867	2,834287		3462,00		9812,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3867	2,834287		1381,00		3914,15			
365.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	0,806236		37,00		30,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
365.5	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,001049	82405,00				86,00		
365.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0255	0,1869	32,00				6,00		
366	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**7,4393613**		**19200,00**	**--**	**142836**	**--**	**142836**	**--**	**154263**
						--	**--**	**--**	**--**		**11427**	
367	**1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	**м2**	**13,26276**		**3925,14** **1543,66**	**1121,09** **425,04**	**52058** **20473**	**14869** **5637**	**16716**	**23760** **6065**	**81884**
367.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,24	16,42	1246,99		20473,00				
367.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2576	3,42							
367.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2576	3,416487		4346,00		14848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	3,416487		1650,00		5637,20			
367.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0024	0,031831		165,00		5,00			
367.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0646	0,856774		18,00		15,00			
367.6	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,053714	38940,00				2092,00		
367.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000203	404706,00				82,00		
367.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,08	27,586541	310,00				8552,00		
367.9	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	3,541157	322,00				1140,00		
367.10	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0004	0,005305	4174,00				22,00		
367.11	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000001	0,000008	220651,00				2,00		
367.12	2113-0816-3802	Фиксаторы "Конус" ПВХ	шт.	0,36	4,774594	3,00				14,00		
367.13	2113-0816-3901	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	0,286	3,793149	91,00				345,00		
367.14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	0,000796	200578,00				160,00		
367.15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00017	0,002255	194900,00				439,00		
367.16	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,0183	0,242709	4854,00				1178,00		
367.17	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	0,092839	28973,00				2690,00		
368	**1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	**м2**	**13,26276**		**1774,32** **1032,89**	**741,43** **281,49**	**23532** **13699**	**9833** **3733**	**--**	**15863** **3152**	**42547**
368.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,8283	10,99	1247,00		13699,00				
368.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1706	2,26							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
368.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1706	2,262627		4346,00		9833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1706	2,262627		1650,00		3733,33			
369	**1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,3353916**	**11235,31**	**832,22**	**3768**	**279**	**787**	**2554**	**6828**
		НР - 91%; СП - 8%				**8055,62**	**313,50**	**2702**	**105**		**506**	
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	6,46	2,17	1247,10		2702,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,0637							
369.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	0,063724		4346,00		277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,063724		1650,00		105,14			
369.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,24	0,080494		27,00		2,00			
369.5	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	2,01235	97,00				195,00		
369.6	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0011	0,000369	137704,00				51,00		
369.7	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	8,720182	12,00				105,00		
369.8	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	31,191419	14,00				437,00		
370	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,18877**	**194900,00**	**--**	**36791**	**--**	**36791**	**--**	**39735**
						--	**--**	**--**	**--**		**2943**	
371	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853936**	**190925,00**	**--**	**16304**	**--**	**16304**	**--**	**17608**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
372	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,055195**	**200578,00**	**--**	**11071**	**--**	**11071**	**--**	**11957**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
373	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**23,73336**	**870,75**	**19,22**	**20666**	**456**	**13367**	**6425**	**29258**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**6843**	**66**		**2167**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,03	1360,04		6843,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0475							
373.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,462801		703,00		325,00			
373.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,047467		2758,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,047467		1381,00		65,55			
373.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	56,960064	225,00				12816,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
373.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003797	62182,00				236,00		
373.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005696	55223,00				315,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
374	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,75621**		**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
374.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
374.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
374.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
374.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
374.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
374.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
374.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
375	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
375.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
375.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
375.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
376	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,75621**		**18784,02**	**10,79**	**14205**	**8**	**13210**	**900**	**16313**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**987**	**1**		**1208**	
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
376.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
376.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
376.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
376.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
376.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
377	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**4,49571**		**7346,87**	**71,45**	**33029**	**321**	**8022**	**22569**	**60046**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**24686**	**115**		**4448**	
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	21,35	1156,00		24686,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0728							
377.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
377.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,270488		37,00		47,00			
377.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,024726		4748,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,024726		1973,00		48,78			
377.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,033268		75,00		2,00			
377.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,035966		2758,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,035966		1381,00		49,67			
377.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,233777	114,00				27,00		
377.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,123927	70,00				79,00		
377.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,027873	53741,00				1498,00		
377.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001124	32053,00				36,00		
377.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,854185	310,00				265,00		
377.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,552972	6994,00				3867,00		
377.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,016364	32,00				0,52		
377.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,47264	910,00				2250,00		
378	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,5631457**	**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
379	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2251096**	**15781,08**	**901,36**	**3552**	**203**	**65**	**3057**	**7138**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3284**	**76**		**529**	
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,84	1155,98		3284,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0383							
379.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,038269		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,038269		1973,00		75,50			
379.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009004		27,00		0,24			
379.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,108053		194,00		21,00			
379.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,675329	97,00				66,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1130742**		**194900,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
381	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,079427**		**190925,00**	**--**	**15165**	**--**	**15165**	**--**	**16378**
						--	**--**	**--**	**--**		**1213**	
382	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0326168**		**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
383	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,156085**		**870,75**	**19,22**	**12326**	**272**	**7973**	**3832**	**17451**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4081**	**39**		**1293**	
383.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3	1359,84		4081,00				
383.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0283							
383.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,276044		703,00		194,00			
383.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,028312		2758,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,028312		1381,00		39,10			
383.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,974604	225,00				7644,00		
383.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002265	62182,00				141,00		
383.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003397	55223,00				188,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
384	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,75621**		**6343,24**	**1617,14**	**4797**	**1223**	**2893**	**1173**	**6448**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**681**	**580**		**478**	
384.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6428	1059,46		681,00				
384.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4084							
384.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,347857		2631,00		915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,347857		1381,00		480,39			
384.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,695713		14,00		10,00			
384.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060497		4925,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060497		1650,00		99,82			
384.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,869642	3322,00				2889,00		
384.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113431	32,00				4,00		
385	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030248**		**65867,21**	**1819,75**	**199**	**6**	**193**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
385.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
385.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000877		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001754		1650,00		2,89			
385.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003116	62182,00				194,00		
386	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,75621**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**14205** **987**	**8** **1**	**13210**	**900** **1208**	**16313**
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	966,81		987,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
386.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,362981		15,00		5,00			
386.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000983		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000983		1381,00		1,36			
386.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,771334	15411,00				11887,00		
386.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189052	6994,00				1322,00		
386.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001512	32,00				0,05		
387	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,49571**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**33029** **24686**	**321** **115**	**8022**	**22569** **4448**	**60046**
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	21,35	1156,00		24686,00				
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0728							
387.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012138		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012138		1381,00		16,76			
387.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,270488		37,00		47,00			
387.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,024726		4748,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,024726		1973,00		48,78			
387.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,033268		75,00		2,00			
387.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,035966		2758,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,035966		1381,00		49,67			
387.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,233777	114,00				27,00		
387.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,123927	70,00				79,00		
387.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,027873	53741,00				1498,00		
387.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001124	32053,00				36,00		
387.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,854185	310,00				265,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
387.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,552972	6994,00				3867,00		
387.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,016364	32,00				0,52		
387.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,47264	910,00				2250,00		
388	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,5631457**	**19200,00**	**--**	**87612**	**--**	**87612**	**--**	**94621**
						--	**--**	**--**	**--**		**7009**	
389	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3499258**	**15781,08**	**901,36**	**5522**	**315**	**102**	**4752**	**11096**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5105**	**117**		**822**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,42	1156,01		5105,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0595							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,059487		4748,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,059487		1973,00		117,37			
389.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013997		27,00		0,38			
389.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,167964		194,00		33,00			
389.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,049777	97,00				102,00		
390	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1283646**	**194900,00**	**--**	**25018**	**--**	**25018**	**--**	**27020**
						--	**--**	**--**	**--**		**2001**	
391	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1889528**	**190925,00**	**--**	**36076**	**--**	**36076**	**--**	**38962**
						--	**--**	**--**	**--**		**2886**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0326168**	**200578,00**	**--**	**6542**	**--**	**6542**	**--**	**7066**
						--	**--**	**--**	**--**		**523**	
393	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**14,156085**	**870,75**	**19,22**	**12326**	**272**	**7973**	**3832**	**17451**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4081**	**39**		**1293**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3	1359,84		4081,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0283							
393.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,276044		703,00		194,00			
393.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,028312		2758,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,028312		1381,00		39,10			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
393.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,974604	225,00				7644,00		
393.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002265	62182,00				141,00		
393.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003397	55223,00				188,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
394	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,11634**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**738** **105**	**188** **89**	**445**	**180** **73**	**992**
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
394.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
394.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			
394.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
394.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
394.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
394.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
395	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**31** **--**	**1** **--**	**30**	**--** **2**	**34**
395.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
395.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			
395.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
396	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,11634**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2185** **152**	**1** **--**	**2032**	**138** **186**	**2510**
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
396.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
396.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
396.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
396.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
396.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
397	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,52353**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**5017** **3837**	**45** **16**	**1135**	**3506** **682**	**9205**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							
397.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
397.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
397.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
397.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
397.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			
397.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
397.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
397.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
397.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
397.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
397.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
397.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
397.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		
398	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,531383**		**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
399	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0380016**		**15781,08**	**901,36**	**600**	**34**	**12**	**516**	**1205**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**554**	**13**		**89**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4796	1155,18		554,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0065							
399.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00646		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00646		1973,00		12,75			
399.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00152		27,00		0,04			
399.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018241		194,00		4,00			
399.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,114005	97,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
400	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0093072**		**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
401	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0236669**		**190925,00**	**--**	**4519**	**--**	**4519**	**--**	**4880**
						--	**--**	**--**	**--**		**361**	
402	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050192**		**200578,00**	**--**	**1007**	**--**	**1007**	**--**	**1087**
						--	**--**	**--**	**--**		**81**	
403	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,19104**		**870,75**	**19,22**	**2779**	**61**	**1798**	**864**	**3934**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**920**	**9**		**291**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6765	1359,94		920,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0064							
403.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,062225		703,00		44,00			
403.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006382		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006382		1381,00		8,81			
403.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,658496	225,00				1723,00		
403.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000511	62182,00				32,00		
403.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000766	55223,00				42,00		
		Фм-5-1 /2ШТ./										
404	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,23268**		**6343,24**	**1617,14**	**1476**	**376**	**890**	**361**	**1984**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**210**	**179**		**147**	
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1978	1061,80		210,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1256							
404.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,107033		2631,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,107033		1381,00		147,81			
404.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,214066		14,00		3,00			
404.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018614		4925,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018614		1650,00		30,71			
404.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,267582	3322,00				889,00		
404.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,034902	32,00				1,00		
405	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0009307**		**65867,21**	**1819,75**	**61**	**2**	**59**	**1**	**67**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
405.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
405.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00027		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00054		1650,00		0,89			
405.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000959	62182,00				60,00		
406	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,23268**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**4371** **304**	**3** **--**	**4064**	**277** **372**	**5019**
406.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3141	967,79		304,00				
406.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
406.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,111686		15,00		2,00			
406.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000302		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000302		1381,00		0,42			
406.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,237334	15411,00				3658,00		
406.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05817	6994,00				407,00		
406.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000465	32,00				0,01		
407	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,04706**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**10033** **7674**	**91** **32**	**2268**	**7013** **1364**	**18410**
407.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	6,64	1156,01		7674,00				
407.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0203							
407.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002827		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002827		1381,00		3,90			
407.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,394951		37,00		15,00			
407.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00712		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00712		1973,00		14,05			
407.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,009109		75,00		0,68			
407.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,010366		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,010366		1381,00		14,32			
407.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,063871	114,00				7,00		
407.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,392647	70,00				27,00		
407.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,007748	53741,00				416,00		
407.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000283	32053,00				9,00		
407.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,2492	310,00				77,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,1602	6994,00				1120,00		
407.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,004618	32,00				0,15		
407.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,671165	910,00				611,00		
408	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,0627659**	**19200,00**	**--**	**20405**	**--**	**20405**	**--**	**22038**
						--	**--**	**--**	**--**		**1632**	
409	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,1312315**	**15781,08** **14588,72**	**901,36** **335,41**	**2071** **1914**	**118** **44**	**39**	**1782** **308**	**4161**
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,66	1155,70		1914,00				
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0223							
409.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022309		4748,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022309		1973,00		44,02			
409.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005249		27,00		0,14			
409.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,062991		194,00		12,00			
409.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,393695	97,00				38,00		
410	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0186144**	**194900,00**	**--**	**3628**	**--**	**3628**	**--**	**3918**
						--	**--**	**--**	**--**		**290**	
411	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1025786**	**190925,00**	**--**	**19585**	**--**	**19585**	**--**	**21152**
						--	**--**	**--**	**--**		**1567**	
412	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0100385**	**200578,00**	**--**	**2014**	**--**	**2014**	**--**	**2175**
						--	**--**	**--**	**--**		**161**	
413	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**6,38208**	**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**5557** **1840**	**123** **18**	**3594**	**1728** **583**	**7868**
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,35	1359,94		1840,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0128							
413.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,124451		703,00		87,00			
413.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012764		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012764		1381,00		17,63			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
413.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	15,316992	225,00				3446,00		
413.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001021	62182,00				63,00		
413.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001532	55223,00				85,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
414	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**4,21317**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**26725** **3796**	**6813** **3233**	**16116**	**6537** **2661**	**35923**
414.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,58	1059,98		3796,00				
414.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,28							
414.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,938058		2631,00		5099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,938058		1381,00		2676,46			
414.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,876116		14,00		54,00			
414.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,337054		4925,00		1660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,337054		1650,00		556,14			
414.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,845146	3322,00				16096,00		
414.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,631976	32,00				20,00		
415	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0168527**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**1110** **--**	**31** **16**	**1079**	**17** **90**	**1218**
415.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0098							
415.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004887		6275,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,009774		1650,00		16,13			
415.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,017358	62182,00				1079,00		
416	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,21317**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**79140** **5500**	**45** **8**	**73595**	**5012** **6732**	**90884**
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,69	966,99		5500,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0055							
416.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,022322		15,00		30,00			
416.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,005477		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,005477		1381,00		7,56			
416.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,297433	15411,00				66228,00		
416.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,053292	6994,00				7367,00		
416.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,008426	32,00				0,27		
417	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**27,85512**		**2483,06** **2069,24**	**110,47** **43,36**	**69166** **57639**	**3077** **1208**	**8450**	**53551** **9817**	**132534**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
417.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	49,86	1156,00		57639,00				
417.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,7577							
417.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075209		4542,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075209		1381,00		103,86			
417.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,983283		37,00		110,00			
417.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,27298		4748,00		1296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,27298		1973,00		538,59			
417.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,027855		75,00		2,00			
417.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,19777		165,00		198,00			
417.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,40947		2758,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,40947		1381,00		565,48			
417.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,841222	70,00				199,00		
417.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,011142	53741,00				599,00		
417.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002786	32053,00				89,00		
417.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,557102	310,00				173,00		
417.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,835654	6994,00				5845,00		
417.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001393	212247,00				296,00		
417.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,203342	32,00				7,00		
417.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,002784	1240,00				1243,00		
418	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**28,2729468**	**19200,00**	**--**	**542841**	**--**	**542841**	**--**	**586268**
						--	**--**	**--**	**--**		**43427**	
419	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,5143401**	**15781,08**	**901,36**	**39679**	**2266**	**732**	**34147**	**79732**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**36681**	**843**		**5906**	
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	31,73	1156,00		36681,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4274							
419.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,427438		4748,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,427438		1973,00		843,34			
419.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,100574		27,00		3,00			
419.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,206883		194,00		234,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
419.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,54302	97,00				732,00		
420	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4321117**	**194900,00**	**--**	**84219**	**--**	**84219**	**--**	**90956**
						--	**--**	**--**	**--**		**6737**	
421	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,9979318**	**190925,00**	**--**	**381455**	**--**	**381455**	**--**	**411972**
						--	**--**	**--**	**--**		**30516**	
422	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,084305**	**200578,00**	**--**	**16910**	**--**	**16910**	**--**	**18263**
						--	**--**	**--**	**--**		**1353**	
423	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**60,5799**	**870,75**	**19,22**	**52750**	**1165**	**34119**	**16399**	**74681**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**17466**	**167**		**5532**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,84	1359,97		17466,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1212							
423.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,181308		703,00		830,00			
423.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,12116		2758,00		334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,12116		1381,00		167,32			
423.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,39176	225,00				32713,00		
423.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009693	62182,00				603,00		
423.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014539	55223,00				803,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
424	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**3,73119**	**6343,24**	**1617,14**	**23668**	**6034**	**14272**	**5789**	**31813**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**3362**	**2863**		**2357**	
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,17	1060,06		3362,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,01							
424.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,716347		2631,00		4516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,716347		1381,00		2370,28			
424.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,432695		14,00		48,00			
424.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,298495		4925,00		1470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,298495		1650,00		492,52			
424.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,290869	3322,00				14254,00		
424.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,559678	32,00				18,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
425	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0149248**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**983** **--**	**27** **14**	**956**	**15** **80**	**1078**
425.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0087							
425.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004328		6275,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,008656		1650,00		14,28			
425.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,015373	62182,00				956,00		
426	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,73119**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**70087** **4871**	**40** **7**	**65176**	**4439** **5962**	**80487**
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	5,04	967,02		4871,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0049							
426.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,790971		15,00		27,00			
426.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004851		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004851		1381,00		6,70			
426.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,805814	15411,00				58651,00		
426.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,932798	6994,00				6524,00		
426.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,007462	32,00				0,24		
427	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**19,1961**		**6389,27** **4406,40**	**335,92** **54,22**	**122649** **84586**	**6448** **1041**	**31615**	**77920** **16046**	**216615**
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	69,11	1224,00		84586,00				
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,6507							
427.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051829		4542,00		235,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051829		1381,00		71,58			
427.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	4,111805		37,00		152,00			
427.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,239951		4748,00		1139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,239951		1973,00		473,42			
427.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,155488		75,00		12,00			
427.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	23,757093		165,00		3920,00			
427.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,358967		2758,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,358967		1381,00		495,73			
427.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,816418	70,00				407,00		
427.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,026875	53741,00				1444,00		
427.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,090222	53741,00				4849,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,004799	32053,00				154,00		
427.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,495493	310,00				774,00		
427.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,693096	6994,00				11842,00		
427.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,024955	212247,00				5297,00		
427.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,054325	32,00				2,00		
427.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	7,524871	910,00				6848,00		
428	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**12,9303185**	**19200,00**	**--**	**248262**	**--**	**248262**	**--**	**268123**
						--	**--**	**--**	**--**		**19861**	
429	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,6982902**	**15781,08**	**901,36**	**42582**	**2432**	**785**	**36645**	**85565**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**39365**	**905**		**6338**	
429.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	34,05	1156,01		39365,00				
429.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4587							
429.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,458709		4748,00		2178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,458709		1973,00		905,03			
429.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,107932		27,00		3,00			
429.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,295179		194,00		251,00			
429.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,094871	97,00				785,00		
430	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9773225**	**194900,00**	**--**	**190480**	**--**	**190480**	**--**	**205719**
						--	**--**	**--**	**--**		**15238**	
431	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1290298**	**190925,00**	**--**	**215560**	**--**	**215560**	**--**	**232805**
						--	**--**	**--**	**--**		**17245**	
432	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5919462**	**200578,00**	**--**	**118731**	**--**	**118731**	**--**	**128230**
						--	**--**	**--**	**--**		**9499**	
433	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**94,4847**	**870,75**	**19,22**	**82272**	**1816**	**53214**	**25578**	**116478**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**27242**	**261**		**8628**	
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	20,03	1360,01		27242,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,189							
433.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,842452		703,00		1295,00			
433.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,188969		2758,00		521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,188969		1381,00		260,97			
433.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	226,76328	225,00				51022,00		
433.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,015118	62182,00				940,00		
433.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,022676	55223,00				1252,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**					**4323784**	**82399**	**3611001**	**603860**	**5321860**
								630384	**30865**	**--**	**394210**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**4323784**				
Материалы			Тенге					**595782**				
Всего заработная плата			Тенге						**661249**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1373742**				
Местные материалы			Тенге					**1641477**				
		Накладные расходы	Тенге					**603861**				
		Сметная прибыль	Тенге					**394212**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5321857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**552**
		Сметная заработная плата	Тенге						**661249**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**5321857**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**552**
		Сметная заработная плата	Тенге						**661249**			
РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ												
СТЕНЫ ПО ОСИ Д.												
434	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**12,34866**		**33960,94**	**396,75**	**419372**	**4899**	**281145**	**122524**	**585248**
						10796,99	**106,34**	**133328**	**1313**		**43352**	
434.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	111,01	1201,00		133328,00				
434.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,8138							
434.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033341		4542,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033341		1381,00		46,04			
434.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	6,612707		37,00		245,00			
434.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,31983		4748,00		1519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,31983		1973,00		631,02			
434.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,227215		75,00		17,00			
434.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	10,286434		165,00		1697,00			
434.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,460605		2758,00		1270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,460605		1381,00		636,10			
434.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,53389	19293,00				241816,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
434.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,023462	40486,00				950,00		
434.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,271671	53741,00				14600,00		
434.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,009138	32053,00				293,00		
434.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,014818	404706,00				5997,00		
434.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	10,619848	310,00				3292,00		
434.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,012349	212247,00				2621,00		
434.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,027538	32,00				0,88		
434.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	12,71912	910,00				11574,00		
435	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2655299**	**20556,08**	**1306,22**	**26014**	**1653**	**368**	**22288**	**52167**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23993**	**499**		**3864**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,91	1269,00		23993,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2531							
435.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,253106		4748,00		1202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,253106		1973,00		499,38			
435.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050621		27,00		1,00			
435.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,266795		194,00		246,00			
435.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,036469		197,00		204,00			
435.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,79659	97,00				368,00		
436	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1513921**	**194900,00**	**--**	**224406**	**--**	**224406**	**--**	**242359**
						--	**--**	**--**	**--**		**17953**	
437	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1141379**	**200578,00**	**--**	**22894**	**--**	**22894**	**--**	**24725**
						--	**--**	**--**	**--**		**1831**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										
438	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**1,5789**	**33960,94**	**396,75**	**53621**	**626**	**35948**	**15666**	**74830**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**17047**	**168**		**5543**	
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	14,19	1200,97		17047,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,104							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
438.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004263		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004263		1381,00		5,89			
438.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,845501		37,00		31,00			
438.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,040894		4748,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,040894		1973,00		80,68			
438.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029052		75,00		2,00			
438.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,315224		165,00		217,00			
438.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,058893		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,058893		1381,00		81,33			
438.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,602584	19293,00				30919,00		
438.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003	40486,00				121,00		
438.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,034736	53741,00				1867,00		
438.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001168	32053,00				37,00		
438.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001895	404706,00				767,00		
438.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,357854	310,00				421,00		
438.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001579	212247,00				335,00		
438.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003521	32,00				0,11		
438.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,626267	910,00				1480,00		
439	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1618123**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3326** **3068**	**211** **64**	**47**	**2850** **494**	**6670**
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,42	1269,09		3068,00				
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0324							
439.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032362		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032362		1973,00		63,85			
439.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006472		27,00		0,17			
439.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,161974		194,00		31,00			
439.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,132524		197,00		26,00			
439.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,485437	97,00				47,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14722**		**194900,00**	**--**	**28693**	**--**	**28693**	**--**	**30989**
						--	**--**	**--**	**--**		**2295**	
441	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0145924**		**200578,00**	**--**	**2927**	**--**	**2927**	**--**	**3161**
						--	**--**	**--**	**--**		**234**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
442	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,09972**		**33960,94**	**396,75**	**3387**	**40**	**2270**	**989**	**4726**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1077**	**11**		**350**	
442.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,8965	1201,36		1077,00				
442.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0066							
442.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000269		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000269		1381,00		0,37			
442.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0534		37,00		2,00			
442.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,002583		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,002583		1973,00		5,10			
442.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,001835		75,00		0,14			
442.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,083067		165,00		14,00			
442.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00372		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00372		1381,00		5,14			
442.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,101216	19293,00				1953,00		
442.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000189	40486,00				8,00		
442.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,002194	53741,00				118,00		
442.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000074	32053,00				2,00		
442.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00012	404706,00				48,00		
442.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,085759	310,00				27,00		
442.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0001	212247,00				21,00		
442.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000222	32,00				0,01		
442.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,102712	910,00				93,00		
443	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0102213**		**20556,08**	**1306,22**	**210**	**13**	**3**	**180**	**421**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**194**	**4**		**31**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1527	1270,41		194,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002							
443.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002044		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002044		1973,00		4,03			
443.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000409		27,00		0,01			
443.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,010232		194,00		2,00			
443.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008371		197,00		2,00			
443.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,030664	97,00				3,00		
444	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0092989**	**194900,00**	**--**	**1812**	**--**	**1812**	**--**	**1957**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
445	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0009224**	**200578,00**	**--**	**185**	**--**	**185**	**--**	**200**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
446	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,5789**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**53621** **17047**	**626** **168**	**35948**	**15666** **5543**	**74830**
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	14,19	1200,97		17047,00				
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,104							
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004263		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004263		1381,00		5,89			
446.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,845501		37,00		31,00			
446.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,040894		4748,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,040894		1973,00		80,68			
446.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,029052		75,00		2,00			
446.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,315224		165,00		217,00			
446.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,058893		2758,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,058893		1381,00		81,33			
446.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,602584	19293,00				30919,00		
446.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003	40486,00				121,00		
446.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,034736	53741,00				1867,00		
446.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001168	32053,00				37,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001895	404706,00				767,00		
446.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,357854	310,00				421,00		
446.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001579	212247,00				335,00		
446.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003521	32,00				0,11		
446.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,626267	910,00				1480,00		
447	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1618123**	**20556,08**	**1306,22**	**3326**	**211**	**47**	**2850**	**6670**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3068**	**64**		**494**	
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,42	1269,09		3068,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0324							
447.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032362		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032362		1973,00		63,85			
447.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006472		27,00		0,17			
447.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,161974		194,00		31,00			
447.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,132524		197,00		26,00			
447.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,485437	97,00				47,00		
448	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,14722**	**194900,00**	**--**	**28693**	**--**	**28693**	**--**	**30989**
						--	**--**	**--**	**--**		**2295**	
449	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145924**	**200578,00**	**--**	**2927**	**--**	**2927**	**--**	**3161**
						--	**--**	**--**	**--**		**234**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
450	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**4,50402**	**33960,94**	**396,75**	**152961**	**1787**	**102544**	**44689**	**213462**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**48630**	**479**		**15812**	
450.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	40,49	1201,00		48630,00				
450.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2968							
450.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012161		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012161		1381,00		16,79			
450.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,411903		37,00		89,00			
450.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,116654		4748,00		554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,116654		1973,00		230,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
450.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,082874		75,00		6,00			
450.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,751849		165,00		619,00			
450.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,168		2758,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,168		1381,00		232,01			
450.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,57158	19293,00				88199,00		
450.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008558	40486,00				346,00		
450.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,099088	53741,00				5325,00		
450.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003333	32053,00				107,00		
450.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005405	404706,00				2187,00		
450.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,873457	310,00				1201,00		
450.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004504	212247,00				956,00		
450.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,010044	32,00				0,32		
450.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,639141	910,00				4222,00		
451	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4615873**	**20556,08**	**1306,22**	**9488**	**603**	**134**	**8129**	**19027**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8751**	**182**		**1409**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,9	1268,98		8751,00				
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0923							
451.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,092317		4748,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,092317		1973,00		182,14			
451.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018463		27,00		0,50			
451.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,462049		194,00		90,00			
451.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,37804		197,00		74,00			
451.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,384762	97,00				134,00		
452	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4199542**	**194900,00**	**--**	**81849**	**--**	**81849**	**--**	**88397**
						--	**--**	**--**	**--**		**6548**	
453	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0416331**	**200578,00**	**--**	**8351**	**--**	**8351**	**--**	**9019**
						--	**--**	**--**	**--**		**668**	
СТЕНЫ ПО ОСИ А												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
454	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**3,85584**		**33960,94**	**396,75**	**130948**	**1530**	**87787**	**38258**	**182742**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**41631**	**410**		**13536**	
454.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	34,66	1200,99		41631,00				
454.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2541							
454.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010411		4542,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010411		1381,00		14,38			
454.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,064802		37,00		76,00			
454.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,099866		4748,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,099866		1973,00		197,04			
454.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,070947		75,00		5,00			
454.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,211915		165,00		530,00			
454.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,143823		2758,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,143823		1381,00		198,62			
454.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,913678	19293,00				75507,00		
454.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,007326	40486,00				297,00		
454.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,084828	53741,00				4559,00		
454.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002853	32053,00				91,00		
454.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,004627	404706,00				1873,00		
454.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,316022	310,00				1028,00		
454.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,003856	212247,00				818,00		
454.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,008599	32,00				0,28		
454.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,971515	910,00				3614,00		
455	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3951571**		**20556,08**	**1306,22**	**8123**	**516**	**115**	**6959**	**16289**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7492**	**156**		**1207**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,9	1269,05		7492,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,079							
455.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,079031		4748,00		375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,079031		1973,00		155,93			
455.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015806		27,00		0,43			
455.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,395552		194,00		77,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
455.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,323634		197,00		64,00			
455.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,185471	97,00				115,00		
456	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3595155**	**194900,00**	**--**	**70070**	**--**	**70070**	**--**	**75675**
						--	**--**	**--**	**--**		**5606**	
457	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0356416**	**200578,00**	**--**	**7149**	**--**	**7149**	**--**	**7721**
						--	**--**	**--**	**--**		**572**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**1344353**	**12717**	**1026312**	**281048**	**1755435**
								305326	**3518**	**--**	**130031**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1344353**				
		Материалы	Тенге					**546354**				
		Всего заработная плата	Тенге						**308844**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**479956**				
		Накладные расходы	Тенге					**281048**				
		Сметная прибыль	Тенге					**130032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1755433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**308844**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**1755433**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**254**
		Сметная заработная плата	Тенге						**308844**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**15369489**	**2854981**	**10226744**	**2862215**	**19690245**
								2287766	**847104**	**--**	**1458532**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**15369489**				
		Материалы	Тенге					**1173048**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3134871**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1853698**				
		Местные материалы	Тенге					**7199995**				
		Накладные расходы	Тенге					**2862216**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1458536**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**19690242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3134871**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**19690242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3134871**			
		ОТДЕЛ 4.БЛОК 2-4										
		РАЗДЕЛ 12.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
458	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**2381,05017**	**149,21**	**140,62**	**355269**	**334823**	**--**	**80002**	**470092**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**20446**	**90668**		**34822**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
458.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	21,14	967,00		20446,00				
458.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	45,95							
458.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	45,954268		7286,00		334823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	45,954268		1973,00		90667,77			
459	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**73,640727**	**1718,64**	**--**	**126562**	**--**	**--**	**91125**	**235101**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**126562**	**--**		**17415**	
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	113,41	1116,00		126562,00				
460	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**2454,6909**	**47,73**	**47,73**	**117150**	**117150**	**--**	**33536**	**162741**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**46578**		**12055**	
460.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	28,23							
460.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	28,228945		4150,00		117150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	28,228945		1650,00		46577,76			
461	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**71,20008**	**897,16**	**--**	**63878**	**--**	**--**	**45992**	**118659**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**63878**	**--**		**8790**	
461.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	69,21	923,01		63878,00				
462	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**2302,13592**	**33,45**	**33,45**	**77004**	**77004**	**--**	**22044**	**106972**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**30616**		**7924**	
462.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	18,56							
462.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	18,555216		4150,00		77004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	18,555216		1650,00		30616,11			
463	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**2302,13592**	**157,91**	**70,53**	**363520**	**162378**	**--**	**204910**	**613905**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**201142**	**83455**		**45474**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	248,63	809,00		201142,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	60,43							
463.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	60,431068		2631,00		158994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	60,431068		1381,00		83455,30			
463.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	241,724272		14,00		3384,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**					**1103383**	**691355**	**--**	**477609**	**1707470**
								412028	**251317**	**--**	**126480**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1103383**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						**663345**			
		Накладные расходы	Тенге					**477608**				
		Сметная прибыль	Тенге					**126479**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1707470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**606**
		Сметная заработная плата	Тенге						**663345**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**1707470**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**606**
		Сметная заработная плата	Тенге						**663345**			
		РАЗДЕЛ 13.СВАИ										
464	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетона**	**152,073**		**17928,14** **4991,20**	**12773,17** **3081,46**	**2726387** **759027**	**1942454** **468607**	**24906**	**1215357** **315340**	**4257084**
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	558,11	1360,00		759027,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	238,75							
464.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	231,15096		2125,00		491196,00			
464.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	231,15096		6128,00		1416493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	231,15096		1973,00		456060,84			
464.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,04146		4346,00		13218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,04146		1650,00		5018,41			
464.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	4,56219		3962,00		18075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	4,56219		1650,00		7527,61			
464.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	4,56219		761,00		3472,00			
464.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,013687	527322,00				7217,00		
464.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,608292	20299,00				12348,00		
464.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	12,16584	310,00				3771,00		
464.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,04146	516,00				1569,00		
465	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**155,11446**		**270,00** **--**	**--** **--**	**41881** **--**	**--** **--**	**41881**	**--** **3350**	**45231**
466	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**152,073**		**3410,32** **1645,60**	**1717,14** **883,84**	**518618** **250251**	**261131** **134408**	**7236**	**380813** **71954**	**971385**
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	184,01	1360,00		250251,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	97,33							
466.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	97,32672		2631,00		256067,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	97,32672		1381,00		134408,20			
466.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	97,32672		50,00		4866,00			
466.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	7,60365		26,00		198,00			
466.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,034096	5489,00				5676,00		
466.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	6,022091	259,00				1560,00		
467	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1672,803**		**3430,00**	**--**	**5737714**	**--**	**5737714**	**--**	**6196731**
						--	**--**	**--**	**--**		**459017**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**9024600**	**2203585**	**5811737**	**1596170**	**11470431**
								1009278	**603015**	**--**	**849661**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9024600**				
	Материалы		Тенге					**32142**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1612293**			
	Местные материалы		Тенге					**5779595**				
		Накладные расходы	Тенге					**1596170**				
		Сметная прибыль	Тенге					**849662**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11470432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1612293**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**11470432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1078**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1612293**			
		РАЗДЕЛ 14.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
468	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,73128**		**6343,24**	**1617,14**	**4639**	**1183**	**2797**	**1135**	**6235**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**659**	**561**		**462**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6216	1060,19		659,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3949							
468.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,336389		2631,00		885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,336389		1381,00		464,55			
468.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,672778		14,00		9,00			
468.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058502		4925,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058502		1650,00		96,53			
468.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,840972	3322,00				2794,00		
468.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109692	32,00				4,00		
469	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029251**		**65867,21**	**1819,75**	**193**	**5**	**188**	**3**	**211**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
469.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
469.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000848		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001696		1650,00		2,80			
469.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003013	62182,00				187,00		
470	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,73128**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**13736** **955**	**8** **1**	**12773**	**870** **1169**	**15775**
470.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,9872	967,36		955,00				
470.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
470.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,351014		15,00		5,00			
470.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000951		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000951		1381,00		1,31			
470.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,745906	15411,00				11495,00		
470.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,18282	6994,00				1279,00		
470.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001463	32,00				0,05		
471	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,18824**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**40133** **30696**	**362** **129**	**9075**	**28051** **5455**	**73639**
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	26,55	1156,01		30696,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0813							
471.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011308		4542,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011308		1381,00		15,62			
471.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,579804		37,00		58,00			
471.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,02848		4748,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,02848		1973,00		56,19			
471.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,036438		75,00		3,00			
471.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,041464		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,041464		1381,00		57,26			
471.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,255483	114,00				29,00		
471.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,57059	70,00				110,00		
471.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,030993	53741,00				1666,00		
471.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001131	32053,00				36,00		
471.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,996801	310,00				309,00		
471.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,640801	6994,00				4482,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
471.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01847	32,00				0,59		
471.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	2,684662	910,00				2443,00		
472	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,2510636**	**19200,00**	**--**	**81620**	**--**	**81620**	**--**	**88150**
						--	**--**	**--**	**--**		**6530**	
473	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3978994**	**15781,08**	**901,36**	**6279**	**359**	**115**	**5404**	**12618**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5805**	**133**		**935**	
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,02	1156,03		5805,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0676							
473.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,067643		4748,00		321,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,067643		1973,00		133,46			
473.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015916		27,00		0,43			
473.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,190992		194,00		37,00			
473.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,193698	97,00				116,00		
474	**1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,3978994**	**11235,31**	**832,22**	**4471**	**331**	**935**	**3030**	**8101**
		НР - 91%; СП - 8%				**8055,62**	**313,50**	**3205**	**125**		**600**	
474.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	6,46	2,57	1246,87		3205,00				
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,0756							
474.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	0,075601		4346,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,075601		1650,00		124,74			
474.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,24	0,095496		27,00		3,00			
474.5	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	2,387396	97,00				232,00		
474.6	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0011	0,000438	137704,00				60,00		
474.7	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	10,345384	12,00				124,00		
474.8	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	37,004644	14,00				518,00		
475	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,039755**	**194900,00**	**--**	**7748**	**--**	**7748**	**--**	**8368**
						--	**--**	**--**	**--**		**620**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3152482**		**190925,00**	**--**	**60189**	**--**	**60189**	**--**	**65004**
						--	**--**	**--**	**--**		**4815**	
477	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0428962**		**200578,00**	**--**	**8604**	**--**	**8604**	**--**	**9292**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
478	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**15,05772**		**870,75**	**19,22**	**13111**	**289**	**8481**	**4076**	**18563**
						288,32	**2,76**	**4341**	**42**		**1375**	
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,19	1359,86		4341,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0301							
478.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,293626		703,00		206,00			
478.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,030115		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,030115		1381,00		41,59			
478.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	36,138528	225,00				8131,00		
478.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002409	62182,00				150,00		
478.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003614	55223,00				200,00		
		Фм-1-1 /1ШТ./										
479	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,36564**		**6343,24**	**1617,14**	**2319**	**591**	**1399**	**567**	**3118**
						901,00	**767,26**	**329**	**281**		**231**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3108	1058,58		329,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1974							
479.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,168194		2631,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,168194		1381,00		232,28			
479.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,336389		14,00		5,00			
479.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,029251		4925,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,029251		1650,00		48,26			
479.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,420486	3322,00				1397,00		
479.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,054846	32,00				2,00		
480	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0014626**		**65867,21**	**1819,75**	**96**	**3**	**93**	**2**	**106**
						--	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
480.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
480.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000424		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000848		1650,00		1,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001506	62182,00				94,00		
481	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,36564**		**18784,02**	**10,79**	**6868**	**4**	**6387**	**435**	**7887**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**477**	**1**		**584**	
481.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4936	966,34		477,00				
481.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
481.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,175507		15,00		3,00			
481.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000475		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000475		1381,00		0,66			
481.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,372953	15411,00				5748,00		
481.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09141	6994,00				639,00		
481.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000731	32,00				0,02		
482	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,09412**		**9582,36**	**86,46**	**20067**	**181**	**4538**	**14025**	**36819**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**15348**	**65**		**2727**	
482.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	13,28	1156,01		15348,00				
482.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0406							
482.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005654		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005654		1381,00		7,81			
482.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,789902		37,00		29,00			
482.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01424		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01424		1973,00		28,10			
482.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,018219		75,00		1,00			
482.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,020732		2758,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,020732		1381,00		28,63			
482.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,127741	114,00				15,00		
482.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,785295	70,00				55,00		
482.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,015496	53741,00				833,00		
482.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000565	32053,00				18,00		
482.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,498401	310,00				155,00		
482.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3204	6994,00				2241,00		
482.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009235	32,00				0,30		
482.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,342331	910,00				1222,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
483	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,1255318**		**19200,00**	**--**	**40810**	**--**	**40810**	**--**	**44075**
						--	**--**	**--**	**--**		**3265**	
484	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,176413**		**15781,08**	**901,36**	**2784**	**159**	**51**	**2396**	**5594**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2574**	**59**		**414**	
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,23	1156,16		2574,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,03							
484.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02999		4748,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02999		1973,00		59,17			
484.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007057		27,00		0,19			
484.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,084678		194,00		16,00			
484.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,529239	97,00				51,00		
485	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0196282**		**194900,00**	**--**	**3826**	**--**	**3826**	**--**	**4132**
						--	**--**	**--**	**--**		**306**	
486	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1353367**		**190925,00**	**--**	**25839**	**--**	**25839**	**--**	**27906**
						--	**--**	**--**	**--**		**2067**	
487	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0214481**		**200578,00**	**--**	**4302**	**--**	**4302**	**--**	**4646**
						--	**--**	**--**	**--**		**344**	
488	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,52886**		**870,75**	**19,22**	**6556**	**145**	**4240**	**2038**	**9281**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2171**	**21**		**688**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,6	1360,17		2171,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0151							
488.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,146813		703,00		103,00			
488.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015058		2758,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015058		1381,00		20,80			
488.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,069264	225,00				4066,00		
488.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001205	62182,00				75,00		
488.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001807	55223,00				100,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фм-2/4ШТ./										
489	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,9944**		**6343,24**	**1617,14**	**12651**	**3225**	**7629**	**3094**	**17005**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1797**	**1530**		**1260**	
489.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,7	1060,03		1797,00				
489.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,08							
489.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,917424		2631,00		2414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,917424		1381,00		1266,96			
489.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,834848		14,00		26,00			
489.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,159552		4925,00		786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,159552		1650,00		263,26			
489.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,29356	3322,00				7619,00		
489.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,29916	32,00				10,00		
490	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0079776**		**65867,21**	**1819,75**	**525**	**15**	**510**	**8**	**576**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**8**		**43**	
490.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0046							
490.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002314		6275,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004628		1650,00		7,64			
490.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,008217	62182,00				511,00		
491	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,9944**		**18784,02**	**10,79**	**37463**	**22**	**34837**	**2373**	**43022**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2604**	**4**		**3187**	
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,69	967,15		2604,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0026							
491.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,957312		15,00		14,00			
491.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002593		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002593		1381,00		3,58			
491.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,034288	15411,00				31350,00		
491.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4986	6994,00				3487,00		
491.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,003989	32,00				0,13		
492	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**11,53428**		**7346,87**	**71,45**	**84741**	**824**	**20582**	**57904**	**154056**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**63335**	**296**		**11412**	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	54,79	1156,00		63335,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,1869							
492.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031143		4542,00		141,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031143		1381,00		43,01			
492.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	3,259588		37,00		121,00			
492.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,063439		4748,00		301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,063439		1973,00		125,17			
492.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,085354		75,00		6,00			
492.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,092274		2758,00		254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,092274		1381,00		127,43			
492.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,599783	114,00				68,00		
492.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	2,88357	70,00				202,00		
492.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,071513	53741,00				3843,00		
492.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,002884	32053,00				92,00		
492.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	2,191513	310,00				679,00		
492.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,418716	6994,00				9923,00		
492.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,041985	32,00				1,00		
492.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	6,343854	910,00				5773,00		
493	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**11,7072942**	**19200,00**	**--**	**224780**	**--**	**224780**	**--**	**242762**
						--	**--**	**--**	**--**		**17982**	
494	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,2683719**	**15781,08**	**901,36**	**20016**	**1143**	**369**	**17226**	**40221**
						14588,72	**335,41**	**18504**	**425**		**2979**	
494.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	16,01	1156,00		18504,00				
494.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,2156							
494.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,215623		4748,00		1024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,215623		1973,00		425,42			
494.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050735		27,00		1,00			
494.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,608819		194,00		118,00			
494.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,805116	97,00				369,00		
495	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,105404**	**194900,00**	**--**	**20543**	**--**	**20543**	**--**	**22187**
						--	**--**	**--**	**--**		**1643**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
496	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0570985**		**190925,00**	**--**	**201827**	**--**	**201827**	**--**	**217973**
						--	**--**	**--**	**--**		**16146**	
497	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1058694**		**200578,00**	**--**	**21235**	**--**	**21235**	**--**	**22934**
						--	**--**	**--**	**--**		**1699**	
498	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**18,14904**		**870,75**	**19,22**	**15803**	**349**	**10221**	**4913**	**22374**
						288,32	**2,76**	**5233**	**50**		**1657**	
498.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,85	1360,07		5233,00				
498.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0363							
498.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,353906		703,00		249,00			
498.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,036298		2758,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,036298		1381,00		50,13			
498.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	43,557696	225,00				9800,00		
498.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002904	62182,00				181,00		
498.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004356	55223,00				241,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
499	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
						901,00	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
499.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
499.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
499.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
499.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
499.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
500	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
500.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
500.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
500.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
501	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
501.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
501.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
501.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
501.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
501.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
501.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
501.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
502	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
502.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
502.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
502.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
502.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
502.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
502.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
502.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
502.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
502.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
502.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
502.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
502.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
502.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
503	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
504	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2031296**		**15781,08**	**901,36**	**3206**	**183**	**60**	**2759**	**6441**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2963**	**68**		**477**	
504.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,56	1155,84		2963,00				
504.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0345							
504.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034532		4748,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034532		1973,00		68,13			
504.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008125		27,00		0,22			
504.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,097502		194,00		19,00			
504.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,609389	97,00				59,00		
505	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,026351**		**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	
506	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1503113**		**190925,00**	**--**	**28698**	**--**	**28698**	**--**	**30994**
						--	**--**	**--**	**--**		**2296**	
507	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264674**		**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	
508	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
508.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
508.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
508.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
508.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
508.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фм-2-2 /1ШТ./										
509	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
509.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
509.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
509.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
509.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
509.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
510	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
510.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
510.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
510.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
511	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
511.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
511.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
511.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
511.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
511.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
511.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
512	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
512.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
512.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
512.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
512.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
512.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
512.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
512.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
512.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
512.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
512.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
512.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
512.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
512.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
513	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
514	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2231235**	**15781,08**	**901,36**	**3521**	**201**	**65**	**3030**	**7075**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3255**	**75**		**524**	
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,82	1155,97		3255,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0379							
514.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,037931		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,037931		1973,00		74,84			
514.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008925		27,00		0,24			
514.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,107099		194,00		21,00			
514.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,66937	97,00				65,00		
515	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,026351**	**194900,00**	**--**	**5136**	**--**	**5136**	**--**	**5547**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
516	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1702968**		**190925,00**	**--**	**32514**	**--**	**32514**	**--**	**35115**
						--	**--**	**--**	**--**		**2601**	
517	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264674**		**200578,00**	**--**	**5309**	**--**	**5309**	**--**	**5733**
						--	**--**	**--**	**--**		**425**	
518	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
						288,32	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
518.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
518.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
518.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
518.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
518.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-3 /2ШТ./										
519	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,9972**		**6343,24**	**1617,14**	**6325**	**1613**	**3814**	**1547**	**8502**
						901,00	**767,26**	**898**	**765**		**630**	
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
519.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
519.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
519.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
519.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
519.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
520	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0039888**		**65867,21**	**1819,75**	**263**	**7**	**256**	**4**	**288**
						--	**957,00**	**--**	**4**		**21**	
520.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
520.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
520.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
521	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,9972**		**18784,02**	**10,79**	**18731**	**11**	**17418**	**1186**	**21511**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1302**	**2**		**1593**	
521.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
521.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
521.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			
521.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
521.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
521.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
521.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
522	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,76714**		**7346,87**	**71,45**	**42370**	**412**	**10291**	**28952**	**77028**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**31667**	**148**		**5706**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,39	1155,99		31667,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0934							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015571		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015571		1381,00		21,50			
522.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,629794		37,00		60,00			
522.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,031719		4748,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,031719		1973,00		62,58			
522.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,042677		75,00		3,00			
522.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046137		2758,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046137		1381,00		63,72			
522.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,299891	114,00				34,00		
522.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,441785	70,00				101,00		
522.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,035756	53741,00				1922,00		
522.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001442	32053,00				46,00		
522.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,095757	310,00				340,00		
522.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,709358	6994,00				4961,00		
522.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,020992	32,00				0,67		
522.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,171927	910,00				2886,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
523	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,8536471**		**19200,00**	**--**	**112390**	**--**	**112390**	**--**	**121381**
						--	**--**	**--**	**--**		**8991**	
524	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3854012**		**15781,08**	**901,36**	**6082**	**347**	**112**	**5234**	**12221**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5623**	**129**		**905**	
524.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,86	1156,10		5623,00				
524.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0655							
524.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,065518		4748,00		311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,065518		1973,00		129,27			
524.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015416		27,00		0,42			
524.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,184993		194,00		36,00			
524.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,156204	97,00				112,00		
525	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0933047**		**194900,00**	**--**	**18185**	**--**	**18185**	**--**	**19640**
						--	**--**	**--**	**--**		**1455**	
526	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2469233**		**190925,00**	**--**	**47144**	**--**	**47144**	**--**	**50915**
						--	**--**	**--**	**--**		**3772**	
527	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0451565**		**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
528	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,16864**		**870,75**	**19,22**	**9725**	**215**	**6290**	**3023**	**13768**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3220**	**31**		**1020**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
528.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
528.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
528.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
528.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
528.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фм-2-4 /1ШТ./										
529	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
529.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
529.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
529.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
529.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
529.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
529.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
529.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
530	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
530.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
530.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
530.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
531	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
531.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
531.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
531.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
531.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
531.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
532	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
532.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
532.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
532.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
532.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
532.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
532.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
532.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
532.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
532.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
532.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
532.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
532.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
532.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
532.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
532.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
533	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
534	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1577737**	**15781,08**	**901,36**	**2490**	**142**	**46**	**2143**	**5003**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2302**	**53**		**371**	
534.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,99	1156,14		2302,00				
534.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0268							
534.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026822		4748,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026822		1973,00		52,92			
534.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006311		27,00		0,17			
534.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,075731		194,00		15,00			
534.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,473321	97,00				46,00		
535	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0498434**	**194900,00**	**--**	**9714**	**--**	**9714**	**--**	**10492**
						--	**--**	**--**	**--**		**777**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
536	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0853437**		**190925,00**	**--**	**16294**	**--**	**16294**	**--**	**17598**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
537	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225783**		**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
538	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
						288,32	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
538.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
538.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
538.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
538.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
538.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
539	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
						901,00	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
539.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
539.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
539.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
539.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
539.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
539.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
539.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
540	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
540.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
540.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
540.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
541	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
541.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
541.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
541.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
541.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
541.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
541.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
541.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
542	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
542.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
542.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
542.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
542.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
542.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
542.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
542.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
542.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
542.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
542.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
542.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
542.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
542.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
543	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
544	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1564441**		**15781,08**	**901,36**	**2469**	**141**	**46**	**2125**	**4961**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2282**	**52**		**367**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,97	1155,84		2282,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0266							
544.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,026595		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,026595		1973,00		52,47			
544.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006258		27,00		0,17			
544.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,075093		194,00		15,00			
544.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,469332	97,00				46,00		
545	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0485221**		**194900,00**	**--**	**9457**	**--**	**9457**	**--**	**10214**
						--	**--**	**--**	**--**		**757**	
546	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0853437**		**190925,00**	**--**	**16294**	**--**	**16294**	**--**	**17598**
						--	**--**	**--**	**--**		**1304**	
547	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225783**		**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
548	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
548.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
548.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
548.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
548.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
548.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фм-3 /1ШТ./										
549	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,62325**		**6343,24**	**1617,14**	**3953**	**1008**	**2383**	**967**	**5314**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**562**	**478**		**394**	
549.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5298	1060,85		562,00				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3366							
549.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,286695		2631,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,286695		1381,00		395,93			
549.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,57339		14,00		8,00			
549.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04986		4925,00		246,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04986		1650,00		82,27			
549.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,716738	3322,00				2381,00		
549.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,093488	32,00				3,00		
550	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,002493**		**65867,21**	**1819,75**	**164**	**5**	**159**	**3**	**180**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**13**	
550.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0014							
550.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000723		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001446		1650,00		2,39			
550.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002568	62182,00				160,00		
551	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,62325**		**18784,02**	**10,79**	**11707**	**7**	**10886**	**741**	**13444**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**814**	**1**		**996**	
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8414	967,45		814,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0008							
551.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,29916		15,00		4,00			
551.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00081		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00081		1381,00		1,12			
551.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,635715	15411,00				9797,00		
551.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,155813	6994,00				1090,00		
551.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001247	32,00				0,04		
552	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,66471**		**7346,87**	**71,45**	**26924**	**262**	**6539**	**18397**	**48947**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**20123**	**94**		**3626**	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	17,41	1156,00		20123,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0594							
552.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009895		4542,00		45,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009895		1381,00		13,66			
552.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,035647		37,00		38,00			
552.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,020156		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,020156		1973,00		39,77			
552.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,027119		75,00		2,00			
552.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,029318		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,029318		1381,00		40,49			
552.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,190565	114,00				22,00		
552.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,916177	70,00				64,00		
552.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,022721	53741,00				1221,00		
552.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000916	32053,00				29,00		
552.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,696295	310,00				216,00		
552.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,450759	6994,00				3153,00		
552.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,01334	32,00				0,43		
552.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	2,015591	910,00				1834,00		
553	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**3,7196807**	**19200,00**	**--**	**71418**	**--**	**71418**	**--**	**77131**
						--	**--**	**--**	**--**		**5713**	
554	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,302833**	**15781,08**	**901,36**	**4779**	**273**	**88**	**4113**	**9603**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4418**	**102**		**711**	
554.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,82	1156,01		4418,00				
554.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0515							
554.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,051482		4748,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,051482		1973,00		101,57			
554.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012113		27,00		0,33			
554.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,14536		194,00		28,00			
554.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,908499	97,00				88,00		
555	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0680921**	**194900,00**	**--**	**13271**	**--**	**13271**	**--**	**14333**
						--	**--**	**--**	**--**		**1062**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
556	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2071351**		**190925,00**	**--**	**39547**	**--**	**39547**	**--**	**42711**
						--	**--**	**--**	**--**		**3164**	
557	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275975**		**200578,00**	**--**	**5535**	**--**	**5535**	**--**	**5978**
						--	**--**	**--**	**--**		**443**	
558	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**28,32879**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**24667** **8168**	**545** **78**	**15954**	**7669** **2587**	**34923**
558.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,01	1360,04		8168,00				
558.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0567							
558.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,552411		703,00		388,00			
558.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,056658		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,056658		1381,00		78,24			
558.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,989096	225,00				15298,00		
558.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,004533	62182,00				282,00		
558.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006799	55223,00				375,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
559	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,11634**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**738** **105**	**188** **89**	**445**	**180** **73**	**992**
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0989	1061,80		105,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0628							
559.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,053516		2631,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,053516		1381,00		73,91			
559.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,107033		14,00		1,00			
559.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,009307		4925,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,009307		1650,00		15,36			
559.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,133791	3322,00				444,00		
559.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,017451	32,00				0,56		
560	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004654**		**65867,21**	**1819,75**	**31**	**1**	**30**	**--**	**34**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
560.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
560.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000135		6275,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00027		1650,00		0,45			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
560.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000479	62182,00				30,00		
561	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,11634**		**18784,02**	**10,79**	**2185**	**1**	**2032**	**138**	**2510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**152**	**--**		**186**	
561.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1571	967,79		152,00				
561.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
561.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,055843		15,00		0,84			
561.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000151		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000151		1381,00		0,21			
561.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,118667	15411,00				1829,00		
561.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,029085	6994,00				203,00		
561.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000233	32,00				0,01		
562	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,52353**		**9582,36**	**86,46**	**5017**	**45**	**1135**	**3506**	**9205**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**3837**	**16**		**682**	
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,32	1156,01		3837,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0102							
562.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001414		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001414		1381,00		1,95			
562.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,197476		37,00		7,00			
562.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,00356		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,00356		1973,00		7,02			
562.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004555		75,00		0,34			
562.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005183		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005183		1381,00		7,16			
562.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,031935	114,00				4,00		
562.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,196324	70,00				14,00		
562.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003874	53741,00				208,00		
562.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000141	32053,00				5,00		
562.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,1246	310,00				39,00		
562.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,0801	6994,00				560,00		
562.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002309	32,00				0,07		
562.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,335583	910,00				305,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,531383**		**19200,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
564	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0380016**		**15781,08**	**901,36**	**600**	**34**	**12**	**516**	**1205**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**554**	**13**		**89**	
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4796	1155,18		554,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0065							
564.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00646		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00646		1973,00		12,75			
564.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00152		27,00		0,04			
564.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018241		194,00		4,00			
564.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,114005	97,00				11,00		
565	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0093072**		**194900,00**	**--**	**1814**	**--**	**1814**	**--**	**1959**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
566	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0236669**		**190925,00**	**--**	**4519**	**--**	**4519**	**--**	**4880**
						--	**--**	**--**	**--**		**361**	
567	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050192**		**200578,00**	**--**	**1007**	**--**	**1007**	**--**	**1087**
						--	**--**	**--**	**--**		**81**	
568	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,44314**		**870,75**	**19,22**	**2127**	**47**	**1376**	**661**	**3012**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**704**	**7**		**223**	
568.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5179	1359,22		704,00				
568.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0049							
568.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,047641		703,00		33,00			
568.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004886		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004886		1381,00		6,75			
568.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,863536	225,00				1319,00		
568.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000391	62182,00				24,00		
568.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000586	55223,00				32,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Фм-5 /1ШТ./										
569	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,11354**		**6343,24**	**1617,14**	**7063**	**1801**	**4259**	**1728**	**9494**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1003**	**854**		**703**	
569.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,9465	1059,68		1003,00				
569.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6013							
569.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,512228		2631,00		1348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,512228		1381,00		707,39			
569.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,024457		14,00		14,00			
569.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,089083		4925,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,089083		1650,00		146,99			
569.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,280571	3322,00				4254,00		
569.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,167031	32,00				5,00		
570	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0044542**		**65867,21**	**1819,75**	**293**	**8**	**285**	**5**	**322**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**4**		**24**	
570.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0026							
570.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001292		6275,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002584		1650,00		4,26			
570.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004588	62182,00				285,00		
571	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,11354**		**18784,02**	**10,79**	**20917**	**12**	**19451**	**1325**	**24021**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1454**	**2**		**1779**	
571.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,5	967,22		1454,00				
571.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0014							
571.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,534499		15,00		8,00			
571.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001448		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001448		1381,00		2,00			
571.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,135811	15411,00				17504,00		
571.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,278385	6994,00				1947,00		
571.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002227	32,00				0,07		
572	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**6,63969**		**9582,36**	**86,46**	**63624**	**574**	**14387**	**44469**	**116740**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**48663**	**205**		**8647**	
572.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	42,1	1156,01		48663,00				
572.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1288							
572.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017927		4542,00		81,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017927		1381,00		24,76			
572.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,504491		37,00		93,00			
572.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,04515		4748,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,04515		1973,00		89,08			
572.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,057765		75,00		4,00			
572.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,065733		2758,00		181,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,065733		1381,00		90,78			
572.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,405021	114,00				46,00		
572.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,489884	70,00				174,00		
572.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,049134	53741,00				2640,00		
572.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001793	32053,00				57,00		
572.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,580246	310,00				490,00		
572.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	1,015873	6994,00				7105,00		
572.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,029281	32,00				0,94		
572.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	4,256041	910,00				3873,00		
573	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**6,7392854**	**19200,00**	**--**	**129394**	**--**	**129394**	**--**	**139746**
						--	**--**	**--**	**--**		**10352**	
574	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3324831**	**15781,08**	**901,36**	**5247**	**300**	**96**	**4515**	**10543**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4851**	**112**		**781**	
574.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,2	1156,12		4851,00				
574.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0565							
574.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,056522		4748,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,056522		1973,00		111,52			
574.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013299		27,00		0,36			
574.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,159592		194,00		31,00			
574.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,997449	97,00				97,00		
575	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1445691**	**194900,00**	**--**	**28177**	**--**	**28177**	**--**	**30431**
						--	**--**	**--**	**--**		**2254**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
576	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1532946**		**190925,00**	**--**	**29268**	**--**	**29268**	**--**	**31609**
						--	**--**	**--**	**--**		**2341**	
577	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0346195**		**200578,00**	**--**	**6944**	**--**	**6944**	**--**	**7499**
						--	**--**	**--**	**--**		**556**	
578	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**9,83073**		**870,75**	**19,22**	**8560**	**189**	**5537**	**2661**	**12119**
						288,32	**2,76**	**2834**	**27**		**898**	
578.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,08	1359,81		2834,00				
578.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0197							
578.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,191699		703,00		135,00			
578.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,019661		2758,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,019661		1381,00		27,15			
578.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,593752	225,00				5309,00		
578.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001573	62182,00				98,00		
578.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002359	55223,00				130,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
579	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**3,5733**		**6343,24**	**1617,14**	**22666**	**5779**	**13667**	**5544**	**30467**
						901,00	**767,26**	**3220**	**2742**		**2257**	
579.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	3,04	1060,15		3220,00				
579.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,93							
579.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,643718		2631,00		4325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,643718		1381,00		2269,97			
579.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	3,287436		14,00		46,00			
579.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,285864		4925,00		1408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,285864		1650,00		471,68			
579.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	4,109295	3322,00				13651,00		
579.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,535995	32,00				17,00		
580	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0142932**		**65867,21**	**1819,75**	**941**	**26**	**915**	**15**	**1033**
						--	**957,00**	**--**	**14**		**76**	
580.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0083							
580.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004145		6275,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00829		1650,00		13,68			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
580.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,014722	62182,00				915,00		
581	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**3,5733**		**18784,02**	**10,79**	**67121**	**39**	**62417**	**4251**	**77081**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**4665**	**6**		**5710**	
581.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,82	967,05		4665,00				
581.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0046							
581.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,715184		15,00		26,00			
581.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004645		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004645		1381,00		6,41			
581.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,644766	15411,00				56169,00		
581.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,893325	6994,00				6248,00		
581.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,007147	32,00				0,23		
582	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**23,35941**		**2483,06**	**110,47**	**58003**	**2580**	**7087**	**44908**	**111143**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**48336**	**1013**		**8233**	
582.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	41,81	1155,99		48336,00				
582.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,6354							
582.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06307		4542,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06307		1381,00		87,10			
582.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,501793		37,00		93,00			
582.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,228922		4748,00		1087,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,228922		1973,00		451,66			
582.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,023359		75,00		2,00			
582.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,004455		165,00		166,00			
582.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,343383		2758,00		947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,343383		1381,00		474,21			
582.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	2,38266	70,00				167,00		
582.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,009344	53741,00				502,00		
582.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002336	32053,00				75,00		
582.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,467188	310,00				145,00		
582.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,700782	6994,00				4901,00		
582.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,001168	212247,00				248,00		
582.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,170524	32,00				5,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
582.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,840939	1240,00				1043,00		
583	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**23,7098011**	**19200,00**	**--**	**455228**	**--**	**455228**	**--**	**491646**
						--	**--**	**--**	**--**		**36418**	
584	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2474557**	**15781,08**	**901,36**	**19686**	**1124**	**363**	**16942**	**39558**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**18199**	**418**		**2930**	
584.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	15,74	1156,01		18199,00				
584.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,2121							
584.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,212067		4748,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,212067		1973,00		418,41			
584.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049898		27,00		1,00			
584.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,598779		194,00		116,00			
584.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,742367	97,00				363,00		
585	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3567068**	**194900,00**	**--**	**69522**	**--**	**69522**	**--**	**75084**
						--	**--**	**--**	**--**		**5562**	
586	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8204962**	**190925,00**	**--**	**156653**	**--**	**156653**	**--**	**169185**
						--	**--**	**--**	**--**		**12532**	
587	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0702527**	**200578,00**	**--**	**14091**	**--**	**14091**	**--**	**15218**
						--	**--**	**--**	**--**		**1127**	
588	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**52,651329**	**870,75**	**19,22**	**45846**	**1012**	**29654**	**14253**	**64907**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**15180**	**145**		**4808**	
588.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	11,16	1359,96		15180,00				
588.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1053							
588.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,026701		703,00		722,00			
588.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,105303		2758,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,105303		1381,00		145,42			
588.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	126,36319	225,00				28432,00		
588.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,008424	62182,00				524,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
588.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,012636	55223,00				698,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
589	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**2,43483**	**6343,24**	**1617,14**	**15445**	**3937**	**9314**	**3778**	**20760**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**2194**	**1868**		**1538**	
589.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,07	1060,11		2194,00				
589.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,31							
589.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,120022		2631,00		2947,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,120022		1381,00		1546,75			
589.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,240044		14,00		31,00			
589.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,194786		4925,00		959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,194786		1650,00		321,40			
589.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,800054	3322,00				9302,00		
589.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,365225	32,00				12,00		
590	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0097393**	**65867,21**	**1819,75**	**642**	**18**	**624**	**10**	**704**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**9**		**52**	
590.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0056							
590.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002824		6275,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005648		1650,00		9,32			
590.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,010031	62182,00				624,00		
591	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**2,43483**	**18784,02**	**10,79**	**45736**	**26**	**42531**	**2896**	**52523**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**3179**	**4**		**3891**	
591.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,29	967,14		3179,00				
591.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0032							
591.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,168718		15,00		18,00			
591.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003165		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003165		1381,00		4,37			
591.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,483527	15411,00				38274,00		
591.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,608707	6994,00				4257,00		
591.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00487	32,00				0,16		
592	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**12,78078**	**6389,27**	**335,92**	**81660**	**4293**	**21050**	**51879**	**144222**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**56317**	**693**		**10683**	
592.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	46,01	1224,00		56317,00				
592.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,4333							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
592.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,034508		4542,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,034508		1381,00		47,66			
592.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	2,737643		37,00		101,00			
592.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,15976		4748,00		759,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,15976		1973,00		315,21			
592.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,103524		75,00		8,00			
592.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	15,817493		165,00		2610,00			
592.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,239001		2758,00		659,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,239001		1381,00		330,06			
592.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	3,872576	70,00				271,00		
592.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,017893	53741,00				962,00		
592.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,06007	53741,00				3228,00		
592.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003195	32053,00				102,00		
592.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,661501	310,00				515,00		
592.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,127265	6994,00				7884,00		
592.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,016615	212247,00				3526,00		
592.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,03617	32,00				1,00		
592.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	5,010066	910,00				4559,00		
593	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**11,0156529**	**19200,00**	**--**	**211501**	**--**	**211501**	**--**	**228421**
						--	**--**	**--**	**--**		**16920**	
594	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,1627191**	**15781,08**	**901,36**	**34130**	**1949**	**630**	**29372**	**68582**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**31551**	**725**		**5080**	
594.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	27,29	1155,99		31551,00				
594.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,3677							
594.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,367662		4748,00		1746,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,367662		1973,00		725,40			
594.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,086509		27,00		2,00			
594.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,038105		194,00		201,00			
594.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,488157	97,00				629,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
595	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7567174**		**190925,00**	**--**	**335401**	**--**	**335401**	**--**	**362233**
						--	**--**	**--**	**--**		**26832**	
596	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4060017**		**200578,00**	**--**	**81435**	**--**	**81435**	**--**	**87950**
						--	**--**	**--**	**--**		**6515**	
597	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**60,8292**		**870,75**	**19,22**	**52967**	**1169**	**34260**	**16467**	**74988**
						288,32	**2,76**	**17538**	**168**		**5555**	
597.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,9	1359,98		17538,00				
597.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1217							
597.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,186169		703,00		834,00			
597.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,121658		2758,00		336,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,121658		1381,00		168,01			
597.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	145,99008	225,00				32848,00		
597.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009733	62182,00				605,00		
597.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,014599	55223,00				806,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**4096631**	**44237**	**3468054**	**548890**	**5017155**
								584340	**16851**	**--**	**371648**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4096631**				
	Материалы		Тенге					**547328**				
	Всего заработная плата		Тенге						**601191**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1358602**				
	Местные материалы		Тенге					**1562124**				
		Накладные расходы	Тенге					**548887**				
		Сметная прибыль	Тенге					**371641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5017159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**509**
		Сметная заработная плата	Тенге						**601191**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**5017159**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**509**
		Сметная заработная плата	Тенге						**601191**			
		РАЗДЕЛ 15.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ										
		СТЕНЫ ПО ОСИ Е.										
598	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,85864**		**33960,94**	**396,75**	**97082**	**1134**	**65083**	**28364**	**135481**
						10796,99	**106,34**	**30865**	**304**		**10036**	
598.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	25,7	1201,01		30865,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
598.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1884							
598.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007718		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007718		1381,00		10,66			
598.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,530802		37,00		57,00			
598.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,074039		4748,00		352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,074039		1973,00		146,08			
598.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,052599		75,00		4,00			
598.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,381247		165,00		393,00			
598.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,106627		2758,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,106627		1381,00		147,25			
598.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,90152	19293,00				55979,00		
598.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,005431	40486,00				220,00		
598.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,06289	53741,00				3380,00		
598.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002115	32053,00				68,00		
598.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00343	404706,00				1388,00		
598.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,45843	310,00				762,00		
598.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002859	212247,00				607,00		
598.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,006375	32,00				0,20		
598.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,944399	910,00				2679,00		
599	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,389016**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**7997** **7375**	**508** **154**	**114**	**6851** **1188**	**16036**
599.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,81	1268,95		7375,00				
599.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0778							
599.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077803		4748,00		369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077803		1973,00		153,51			
599.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015561		27,00		0,42			
599.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,389405		194,00		76,00			
599.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,318604		197,00		63,00			
599.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,167048	97,00				113,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
600	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3625902**		**190925,00**	**--**	**69228**	**--**	**69228**	**--**	**74766**
						--	**--**	**--**	**--**		**5538**	
601	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0264258**		**200578,00**	**--**	**5300**	**--**	**5300**	**--**	**5724**
						--	**--**	**--**	**--**		**424**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 8.										
602	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**5,51784**		**33960,94**	**396,75**	**187391**	**2189**	**125626**	**54748**	**261510**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**59576**	**587**		**19371**	
602.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	49,61	1201,00		59576,00				
602.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,3636							
602.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014898		4542,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014898		1381,00		20,57			
602.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,954803		37,00		109,00			
602.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,142912		4748,00		679,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,142912		1973,00		281,97			
602.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,101528		75,00		8,00			
602.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,596361		165,00		758,00			
602.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,205815		2758,00		568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,205815		1381,00		284,23			
602.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,600608	19293,00				108053,00		
602.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,010484	40486,00				424,00		
602.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,121392	53741,00				6524,00		
602.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,004083	32053,00				131,00		
602.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,006621	404706,00				2680,00		
602.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	4,745342	310,00				1471,00		
602.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,005518	212247,00				1171,00		
602.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,012305	32,00				0,39		
602.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,683375	910,00				5172,00		
603	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7508833**		**20556,08**	**1306,22**	**15435**	**981**	**218**	**13224**	**30952**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**14236**	**296**		**2293**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
603.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,22	1269,01		14236,00				
603.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1502							
603.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,150177		4748,00		713,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,150177		1973,00		296,30			
603.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,030035		27,00		0,81			
603.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,751634		194,00		146,00			
603.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,614973		197,00		121,00			
603.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,25265	97,00				219,00		
604	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6998848**	**190925,00**	**--**	**133626**	**--**	**133626**	**--**	**144316**
						--	**--**	**--**	**--**		**10690**	
605	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0509985**	**200578,00**	**--**	**10229**	**--**	**10229**	**--**	**11048**
						--	**--**	**--**	**--**		**818**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
606	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,46256**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**49670** **15791**	**580** **156**	**33299**	**14512** **5135**	**69316**
606.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	13,15	1200,98		15791,00				
606.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0964							
606.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003949		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003949		1381,00		5,45			
606.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,783201		37,00		29,00			
606.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,03788		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,03788		1973,00		74,74			
606.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,026911		75,00		2,00			
606.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,218312		165,00		201,00			
606.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,054553		2758,00		150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,054553		1381,00		75,34			
606.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,484498	19293,00				28640,00		
606.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002779	40486,00				113,00		
606.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,032176	53741,00				1729,00		
606.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001082	32053,00				35,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
606.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001755	404706,00				710,00		
606.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,257802	310,00				390,00		
606.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001463	212247,00				310,00		
606.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003262	32,00				0,10		
606.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,506437	910,00				1371,00		
607	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1990328**	**20556,08**	**1306,22**	**4091**	**260**	**58**	**3505**	**8204**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3773**	**79**		**608**	
607.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,97	1268,85		3773,00				
607.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0398							
607.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,039807		4748,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,039807		1973,00		78,54			
607.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007961		27,00		0,21			
607.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,199232		194,00		39,00			
607.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,163008		197,00		32,00			
607.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,597098	97,00				58,00		
608	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1855124**	**190925,00**	**--**	**35419**	**--**	**35419**	**--**	**38252**
						--	**--**	**--**	**--**		**2834**	
609	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0135204**	**200578,00**	**--**	**2712**	**--**	**2712**	**--**	**2929**
						--	**--**	**--**	**--**		**217**	
		СТЕНЫ ВИД В.										
610	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,0831**	**33960,94**	**396,75**	**2822**	**33**	**1892**	**825**	**3938**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**897**	**9**		**292**	
610.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,7471	1200,69		897,00				
610.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0055							
610.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000224		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000224		1381,00		0,31			
610.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,0445		37,00		2,00			
610.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,002152		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,002152		1973,00		4,25			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
610.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,001529		75,00		0,11			
610.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,069222		165,00		11,00			
610.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,0031		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,0031		1381,00		4,28			
610.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,084346	19293,00				1627,00		
610.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000158	40486,00				6,00		
610.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,001828	53741,00				98,00		
610.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000061	32053,00				2,00		
610.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0001	404706,00				40,00		
610.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,071466	310,00				22,00		
610.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000083	212247,00				18,00		
610.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000185	32,00				0,01		
610.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,085593	910,00				78,00		
611	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0113099**	**20556,08**	**1306,22**	**232**	**15**	**3**	**199**	**466**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**214**	**4**		**35**	
611.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,169	1266,50		214,00				
611.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0023							
611.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002262		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002262		1973,00		4,46			
611.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000452		27,00		0,01			
611.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,011321		194,00		2,00			
611.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,009263		197,00		2,00			
611.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,03393	97,00				3,00		
612	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0105371**	**190925,00**	**--**	**2012**	**--**	**2012**	**--**	**2173**
						--	**--**	**--**	**--**		**161**	
613	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0007645**	**200578,00**	**--**	**153**	**--**	**153**	**--**	**166**
						--	**--**	**--**	**--**		**12**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
614	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1,71186**		**33960,94**	**396,75**	**58136**	**679**	**38974**	**16985**	**81131**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**18483**	**182**		**6010**	
614.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	15,39	1201,00		18483,00				
614.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1128							
614.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004622		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004622		1381,00		6,38			
614.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,916701		37,00		34,00			
614.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,044337		4748,00		211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,044337		1973,00		87,48			
614.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,031498		75,00		2,00			
614.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,425979		165,00		235,00			
614.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,063852		2758,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,063852		1381,00		88,18			
614.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,737538	19293,00				33522,00		
614.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003253	40486,00				132,00		
614.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,037661	53741,00				2024,00		
614.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001267	32053,00				41,00		
614.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,002054	404706,00				831,00		
614.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,4722	310,00				456,00		
614.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001712	212247,00				363,00		
614.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003817	32,00				0,12		
614.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,763216	910,00				1605,00		
615	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2329542**		**20556,08**	**1306,22**	**4789**	**304**	**68**	**4103**	**9603**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4417**	**92**		**711**	
615.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,48	1269,13		4417,00				
615.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0466							
615.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,046591		4748,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,046591		1973,00		91,92			
615.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009318		27,00		0,25			
615.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,233187		194,00		45,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
615.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,190789		197,00		38,00			
615.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,698863	97,00				68,00		
616	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,217132**	**190925,00**	**--**	**41456**	**--**	**41456**	**--**	**44772**
						--	**--**	**--**	**--**		**3316**	
617	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0158222**	**200578,00**	**--**	**3174**	**--**	**3174**	**--**	**3427**
						--	**--**	**--**	**--**		**254**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 2.										
618	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,52904**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**51928** **16509**	**607** **163**	**34812**	**15171** **5368**	**72467**
618.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	13,75	1201,00		16509,00				
618.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1008							
618.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004128		4542,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004128		1381,00		5,70			
618.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,818801		37,00		30,00			
618.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,039602		4748,00		188,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,039602		1973,00		78,13			
618.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,028134		75,00		2,00			
618.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,27369		165,00		210,00			
618.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,057033		2758,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,057033		1381,00		78,76			
618.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,551976	19293,00				29942,00		
618.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002905	40486,00				118,00		
618.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,033639	53741,00				1808,00		
618.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001131	32053,00				36,00		
618.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001835	404706,00				743,00		
618.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,314974	310,00				408,00		
618.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001529	212247,00				325,00		
618.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00341	32,00				0,11		
618.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,574911	910,00				1433,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
619	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2080741**		**20556,08**	**1306,22**	**4277**	**272**	**60**	**3665**	**8577**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3945**	**82**		**635**	
619.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,11	1269,05		3945,00				
619.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0416							
619.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041615		4748,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041615		1973,00		82,11			
619.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008323		27,00		0,22			
619.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,208282		194,00		40,00			
619.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,170413		197,00		34,00			
619.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,624222	97,00				61,00		
620	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1939471**		**190925,00**	**--**	**37029**	**--**	**37029**	**--**	**39992**
						--	**--**	**--**	**--**		**2962**	
621	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0141353**		**200578,00**	**--**	**2835**	**--**	**2835**	**--**	**3062**
						--	**--**	**--**	**--**		**227**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ А/1.										
622	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**3,09132**		**33960,94**	**396,75**	**104984**	**1226**	**70381**	**30672**	**146509**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**33377**	**329**		**10853**	
622.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	27,79	1201,00		33377,00				
622.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2037							
622.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008347		4542,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008347		1381,00		11,53			
622.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,655402		37,00		61,00			
622.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,080065		4748,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,080065		1973,00		157,97			
622.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,05688		75,00		4,00			
622.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,57507		165,00		425,00			
622.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,115306		2758,00		318,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,115306		1381,00		159,24			
622.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,13769	19293,00				60535,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
622.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,005874	40486,00				238,00		
622.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,068009	53741,00				3655,00		
622.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002288	32053,00				73,00		
622.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00371	404706,00				1501,00		
622.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,658535	310,00				824,00		
622.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,003091	212247,00				656,00		
622.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,006894	32,00				0,22		
622.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,18406	910,00				2897,00		
623	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4206771**	**20556,08**	**1306,22**	**8647**	**549**	**122**	**7409**	**17341**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7976**	**166**		**1285**	
623.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,28	1269,07		7976,00				
623.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0841							
623.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,084135		4748,00		399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,084135		1973,00		166,00			
623.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016827		27,00		0,45			
623.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,421098		194,00		82,00			
623.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,344535		197,00		68,00			
623.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,262031	97,00				122,00		
624	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3920741**	**190925,00**	**--**	**74857**	**--**	**74857**	**--**	**80845**
						--	**--**	**--**	**--**		**5989**	
625	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0285698**	**200578,00**	**--**	**5730**	**--**	**5730**	**--**	**6189**
						--	**--**	**--**	**--**		**458**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
626	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,93072**	**33960,94**	**396,75**	**31608**	**369**	**21190**	**9235**	**44110**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**10049**	**99**		**3267**	
626.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,37	1201,00		10049,00				
626.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0613							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
626.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002513		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002513		1381,00		3,47			
626.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,498401		37,00		18,00			
626.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,024106		4748,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,024106		1973,00		47,56			
626.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,017125		75,00		1,00			
626.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,77529		165,00		128,00			
626.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034716		2758,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034716		1381,00		47,94			
626.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,944681	19293,00				18226,00		
626.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001768	40486,00				72,00		
626.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,020476	53741,00				1100,00		
626.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000689	32053,00				22,00		
626.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001117	404706,00				452,00		
626.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,800419	310,00				248,00		
626.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000931	212247,00				198,00		
626.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002076	32,00				0,07		
626.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,958642	910,00				872,00		
627	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1266527**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2603** **2401**	**165** **50**	**37**	**2231** **387**	**5221**
627.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,89	1268,90		2401,00				
627.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0253							
627.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025331		4748,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025331		1973,00		49,98			
627.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005066		27,00		0,14			
627.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,126779		194,00		25,00			
627.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,103729		197,00		20,00			
627.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,379958	97,00				37,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1180519**	**190925,00**	**--**	**22539**	**--**	**22539**	**--**	**24342**
					--	**--**	**--**	**--**		**1803**	
629	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0086009**	**200578,00**	**--**	**1725**	**--**	**1725**	**--**	**1863**
					--	**--**	**--**	**--**		**138**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1079718**	**9873**	**839961**	**211699**	**1394728**
							229884	**2750**	**--**	**103315**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1079718**				
		Материалы	Тенге				**391937**				
		Всего заработная плата	Тенге					**232635**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**448024**				
		Накладные расходы	Тенге				**211697**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103313**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1394729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232635**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**1394729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**232635**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**15304332**	**2949050**	**10119752**	**2834368**	**19589784**
							2235530	**873933**	**--**	**1451104**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15304332**				
		Материалы	Тенге				**971406**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3109463**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1806626**				
		Местные материалы	Тенге				**7341719**				
		Накладные расходы	Тенге				**2834363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1451096**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19589790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3109463**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**19589790**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3109463**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**61784991**	**11690902**	**40988851**	**11461455**	**79106158**
							9105243	**3460631**	**--**	**5859723**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**61784991**				
		Материалы	Тенге				**4456161**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12565874**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7427704**				
		Местные материалы	Тенге				**29104980**				
		Накладные расходы	Тенге				**11461449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5859715**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**79106155**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12565874**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**79106155**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9636**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12565874**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №3

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	20422,344	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3355,965	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,440	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**2928,77474**	**149,21**	**140,62**	**436993**	**411844**	**--**	**98405**	**578230**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**25149**	**111525**		**42832**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	26,01	966,99		25149,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	56,53							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	56,525352		7286,00		411844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	56,525352		1973,00		111524,52			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**90,580662**	**1718,64**	**--**	**155676**	**--**	**--**	**112086**	**289183**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**155676**	**--**		**21421**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	139,49	1116,00		155676,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**3019,3554**	**47,73**	**47,73**	**144099**	**144099**	**--**	**41250**	**200177**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**57292**		**14828**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	34,72							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	34,722587		4150,00		144099,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	34,722587		1650,00		57292,27			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**87,2445294**	**897,16**	**--**	**78272**	**--**	**--**	**56356**	**145398**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**78272**	**--**		**10770**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	84,8	923,00		78272,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**2820,90645**	**33,45**	**33,45**	**94356**	**94356**	**--**	**27011**	**131077**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**37515**		**9709**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	22,74							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	22,736506		4150,00		94356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	22,736506		1650,00		37515,23			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**2820,90645**	**157,91**	**70,53**	**445437**	**198969**	**--**	**251085**	**752244**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**246468**	**102261**		**55722**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	304,66	809,00		246468,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	74,05							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	74,048794		2631,00		194822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	74,048794		1381,00		102261,38			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	296,195177		14,00		4147,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1354833**	**849268**	**--**	**586193**	**2096309**
								505565	**308593**	**--**	**155282**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1354833**				
	Всего заработная плата		Тенге						**814158**			
		Накладные расходы	Тенге					**586194**				
		Сметная прибыль	Тенге					**155282**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2096309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**743**
		Сметная заработная плата	Тенге						**814158**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2096309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**743**
		Сметная заработная плата	Тенге						**814158**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**244,5633**	**17928,14**	**12773,17**	**4384566**	**3123849**	**40053**	**1954534**	**6846228**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**1220664**	**753612**		**507128**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	897,55	1360,00		1220664,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	383,96							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	371,736216		2125,00		789939,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	371,736216		6128,00		2278000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	371,736216		1973,00		733435,55			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	4,891266		4346,00		21257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	4,891266		1650,00		8070,59			
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	7,336899		3962,00		29069,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	7,336899		1650,00		12105,88			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	7,336899		761,00		5583,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,022011	527322,00				11607,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,978253	20299,00				19858,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	19,565064	310,00				6065,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,891266	516,00				2524,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**249,454566**		**270,00**	**--**	**67353**	**--**	**67353**	**--**	**72741**
						--	**--**	**--**	**--**		**5388**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**224,37**		**3410,32** **1645,60**	**1717,14** **883,84**	**765174** **369223**	**385275** **198307**	**10676**	**561855** **106162**	**1433191**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	271,49	1360,00		369223,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	143,6							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	143,5968		2631,00		377803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	143,5968		1381,00		198307,18			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	143,5968		50,00		7180,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	11,2185		26,00		292,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,525716	5489,00				8375,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	8,885052	259,00				2301,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**2692,44**		**3430,00**	**--**	**9235069**	**--**	**9235069**	**--**	**9973875**
						--	**--**	**--**	**--**		**738806**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**					**14452162**	**3509123**	**9353151**	**2516389**	**18326035**
								1589888	**951919**	**--**	**1357484**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**14452162**				
Материалы			Тенге					**50729**				
Всего заработная плата			Тенге						**2541807**			
Местные материалы			Тенге					**9302422**				
		Накладные расходы	Тенге					**2516389**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1357484**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**18326035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1697**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2541807**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**18326035**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1697**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2541807**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**					**15806995**	**4358391**	**9353151**	**3102582**	**20422344**
								2095453	**1260513**	**--**	**1512766**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**15806995**				
Материалы			Тенге					**50729**				
Всего заработная плата			Тенге						**3355965**			
Местные материалы			Тенге					**9302422**				
		Накладные расходы	Тенге					**3102583**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1512766**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**20422344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2440**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3355965**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				**20422344**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2440**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3355965**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №4

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	23642,738	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4013,756	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,115	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**3201,62943**	**149,21**	**140,62**	**477705**	**450212**	**1**	**107573**	**632100**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**27492**	**121915**		**46822**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	28,43	966,99		27492,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	61,79							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	61,791448		7286,00		450212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	61,791448		1973,00		121914,53			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**99,019467**	**1718,64**	**--**	**170179**	**--**	**--**	**122529**	**316124**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**170179**	**--**		**23417**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	152,49	1116,00		170179,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**3300,6489**	**47,73**	**47,73**	**157523**	**157523**	**--**	**45093**	**218826**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**62630**		**16209**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	37,96							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	37,957462		4150,00		157523,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	37,957462		1650,00		62629,81			
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**95,269995**	**897,16**	**--**	**85472**	**--**	**--**	**61540**	**158773**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**85472**	**--**		**11761**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	92,6	923,00		85472,00				
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**3080,39651**	**33,45**	**33,45**	**103036**	**103036**	**--**	**29496**	**143134**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**40966**		**10603**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	24,83							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	24,827996		4150,00		103036,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	24,827996		1650,00		40966,19			
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**3080,39651**	**157,91**	**70,53**	**486412**	**217272**	**--**	**274182**	**821442**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**269140**	**111668**		**60848**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	332,68	809,00		269140,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	80,86							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	80,860408		2631,00		212744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	80,860408		1381,00		111668,22			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	323,441633		14,00		4528,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1480328**	**928044**	**1**	**640413**	**2290399**
								552284	**337179**	**--**	**169660**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1480328**				
	Всего заработная плата		Тенге						**889462**			
		Накладные расходы	Тенге					**640413**				
		Сметная прибыль	Тенге					**169659**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2290400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**812**
		Сметная заработная плата	Тенге						**889462**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2290400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**812**
		Сметная заработная плата	Тенге						**889462**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**172,017**	**17928,14**	**12773,17**	**3083946**	**2197202**	**28173**	**1374748**	**4815390**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**858571**	**530064**		**356696**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	631,3	1360,00		858571,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	270,07							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	261,46584		2125,00		555615,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	261,46584		6128,00		1602263,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	261,46584		1973,00		515872,10			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,44034		4346,00		14952,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,44034		1650,00		5676,56			
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	5,16051		3962,00		20446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,16051		1650,00		8514,84			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	5,16051		761,00		3927,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,015482	527322,00				8164,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,688068	20299,00				13967,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	13,76136	310,00				4266,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,44034	516,00				1775,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**175,45734**		**270,00**	**--**	**47373**	**--**	**47373**	**--**	**51163**
						--	**--**	**--**	**--**		**3790**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**229,356**		**3410,32**	**1717,14**	**782178**	**393836**	**10914**	**574341**	**1465040**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**377428**	**202714**		**108521**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	277,52	1360,00		377428,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	146,79							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	146,78784		2631,00		386199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	146,78784		1381,00		202714,01			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	146,78784		50,00		7339,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	11,4678		26,00		298,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,559621	5489,00				8561,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	9,082498	259,00				2352,00		
10	**2104-1204-9903 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1834,848**		**3336,00**	**--**	**6121053**	**--**	**6121053**	**--**	**6610737**
						--	**--**	**--**	**--**		**489684**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**10034550**	**2591039**	**6207513**	**1949089**	**12942330**
								1235999	**732778**	**--**	**958691**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**10034550**				
		Материалы	Тенге					**39085**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1968777**			
		Местные материалы	Тенге					**6168426**				
		Накладные расходы	Тенге					**1949089**				
		Сметная прибыль	Тенге					**958691**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**12942330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1326**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1968777**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**12942330**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1326**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1968777**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /13ШТ./										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**4,75332**		**6343,24**	**1617,14**	**30151**	**7687**	**18181**	**7375**	**40528**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**4283**	**3647**		**3002**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	4,04	1060,06		4283,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,57							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,186527		2631,00		5753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,186527		1381,00		3019,59			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	4,373054		14,00		61,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,380266		4925,00		1873,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,380266		1650,00		627,44			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	5,466318	3322,00				18159,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,712998	32,00				23,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0190133**		**65867,21**	**1819,75**	**1252**	**35**	**1217**	**20**	**1374**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**18**		**102**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,011							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,005514		6275,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,011028		1650,00		18,20			
12.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,019584	62182,00				1218,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**4,75332**		**18784,02**	**10,79**	**89286**	**51**	**83030**	**5655**	**102536**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**6205**	**9**		**7595**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	6,42	966,97		6205,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0062							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,281594		15,00		34,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,006179		2758,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,006179		1381,00		8,53			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,848386	15411,00				74718,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,18833	6994,00				8311,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,009507	32,00				0,30		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**27,22356**		**9582,36**	**86,46**	**260866**	**2354**	**58989**	**182329**	**478650**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**199523**	**839**		**35456**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	172,6	1156,00		199523,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,5281							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,073504		4542,00		334,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,073504		1381,00		101,51			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	10,268727		37,00		380,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,18512		4748,00		879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,18512		1973,00		365,24			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,236845		75,00		18,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,269513		2758,00		743,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,269513		1381,00		372,20			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	1,660637	114,00				189,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	10,208835	70,00				715,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,201454	53741,00				10826,00		
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00735	32053,00				236,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	6,479207	310,00				2009,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	4,165205	6994,00				29131,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,120056	32,00				4,00		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	17,450302	910,00				15880,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**27,6319134**	**19200,00**	**--**	**530533**	**--**	**530533**	**--**	**572975**
						--	**--**	**--**	**--**		**42443**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1925432**	**15781,08**	**901,36**	**18820**	**1075**	**347**	**16196**	**37817**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**17398**	**400**		**2801**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	15,05	1156,02		17398,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,2027							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,202732		4748,00		963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,202732		1973,00		399,99			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047702		27,00		1,00			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,572421		194,00		111,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,57763	97,00				347,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4647451**	**194900,00**	**--**	**90579**	**--**	**90579**	**--**	**97825**
						--	**--**	**--**	**--**		**7246**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4995307**	**190925,00**	**--**	**95373**	**--**	**95373**	**--**	**103003**
						--	**--**	**--**	**--**		**7630**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2282674**	**200578,00**	**--**	**45785**	**--**	**45785**	**--**	**49448**
						--	**--**	**--**	**--**		**3663**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**97,87518**	**870,75**	**19,22**	**85225**	**1882**	**55124**	**26495**	**120658**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**28219**	**270**		**8938**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	20,75	1359,98		28219,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1958							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,908566		703,00		1342,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,19575		2758,00		540,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,19575		1381,00		270,33			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	234,900432	225,00				52853,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,01566	62182,00				974,00		
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,02349	55223,00				1297,00		
		Фм-1-1 /1ШТ./										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,36564**		**6343,24**	**1617,14**	**2319**	**591**	**1399**	**567**	**3118**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**329**	**281**		**231**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3108	1058,58		329,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1974							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,168194		2631,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,168194		1381,00		232,28			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,336389		14,00		5,00			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,029251		4925,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,029251		1650,00		48,26			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,420486	3322,00				1397,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,054846	32,00				2,00		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014626**		**65867,21**	**1819,75**	**96**	**3**	**93**	**2**	**106**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000424		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000848		1650,00		1,40			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001506	62182,00				94,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,36564**		**18784,02**	**10,79**	**6868**	**4**	**6387**	**435**	**7887**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**477**	**1**		**584**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4936	966,34		477,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,175507		15,00		3,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000475		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000475		1381,00		0,66			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,372953	15411,00				5748,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09141	6994,00				639,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000731	32,00				0,02		
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,09412**		**9582,36**	**86,46**	**20067**	**181**	**4538**	**14025**	**36819**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**15348**	**65**		**2727**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	13,28	1156,01		15348,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0406							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005654		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005654		1381,00		7,81			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,789902		37,00		29,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,01424		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,01424		1973,00		28,10			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,018219		75,00		1,00			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,020732		2758,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,020732		1381,00		28,63			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,127741	114,00				15,00		
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,785295	70,00				55,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,015496	53741,00				833,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000565	32053,00				18,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,498401	310,00				155,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3204	6994,00				2241,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,009235	32,00				0,30		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,342331	910,00				1222,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,1255318**	**19200,00**	**--**	**40810**	**--**	**40810**	**--**	**44075**
						--	**--**	**--**	**--**		**3265**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0957644**	**15781,08**	**901,36**	**1511**	**86**	**28**	**1301**	**3037**
						14588,72	**335,41**	**1397**	**32**		**225**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,21	1155,93		1397,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0163							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01628		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01628		1973,00		32,12			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003831		27,00		0,10			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,045967		194,00		9,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,287293	97,00				28,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03978**	**194900,00**	**--**	**7753**	**--**	**7753**	**--**	**8373**
						--	**--**	**--**	**--**		**620**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0384254**	**190925,00**	**--**	**7336**	**--**	**7336**	**--**	**7923**
						--	**--**	**--**	**--**		**587**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,017559**	**200578,00**	**--**	**3522**	**--**	**3522**	**--**	**3804**
						--	**--**	**--**	**--**		**282**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**7,52886**	**870,75**	**19,22**	**6556**	**145**	**4240**	**2038**	**9281**
						288,32	**2,76**	**2171**	**21**		**688**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,6	1360,17		2171,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0151							
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,146813		703,00		103,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,015058		2758,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,015058		1381,00		20,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	18,069264	225,00				4066,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001205	62182,00				75,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001807	55223,00				100,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,47367**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**3005** **427**	**766** **363**	**1812**	**735** **299**	**4039**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4026	1060,55		427,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2558							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,217888		2631,00		573,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,217888		1381,00		300,90			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,435776		14,00		6,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,037894		4925,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,037894		1650,00		62,53			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,544721	3322,00				1810,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,071051	32,00				2,00		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0018947**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**125** **--**	**3** **2**	**122**	**2** **10**	**137**
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0011							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000549		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001098		1650,00		1,81			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001952	62182,00				121,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,47367**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**8897** **618**	**5** **1**	**8274**	**563** **757**	**10218**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6395	966,45		618,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,227362		15,00		3,00			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000616		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000616		1381,00		0,85			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,483143	15411,00				7446,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,118417	6994,00				828,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000947	32,00				0,03		
34	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,75061**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**26357** **20159**	**238** **85**	**5960**	**18422** **3582**	**48362**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	17,44	1155,98		20159,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0534							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007427		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007427		1381,00		10,26			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,03753		37,00		38,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,018704		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,018704		1973,00		36,90			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,02393		75,00		2,00			
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,027231		2758,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,027231		1381,00		37,61			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,167787	114,00				19,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,031479	70,00				72,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,020355	53741,00				1094,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000743	32053,00				24,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,654645	310,00				203,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,420843	6994,00				2943,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,01213	32,00				0,39		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,763141	910,00				1604,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,7918692**	**19200,00**	**--**	**53604**	**--**	**53604**	**--**	**57892**
						--	**--**	**--**	**--**		**4288**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1364585**	**15781,08**	**901,36**	**2153**	**123**	**39**	**1853**	**4327**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1991**	**46**		**321**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,72	1156,14		1991,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0232							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,023198		4748,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,023198		1973,00		45,77			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005458		27,00		0,15			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,0655		194,00		13,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,409376	97,00				40,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0653748**	**194900,00**	**--**	**12742**	**--**	**12742**	**--**	**13761**
						--	**--**	**--**	**--**		**1019**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0485055**	**190925,00**	**--**	**9261**	**--**	**9261**	**--**	**10002**
						--	**--**	**--**	**--**		**741**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225783**	**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**9,336285**	**870,75**	**19,22**	**8130**	**179**	**5259**	**2527**	**11509**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2692**	**26**		**853**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,98	1360,08		2692,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0187							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,182058		703,00		128,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018673		2758,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018673		1381,00		25,79			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	22,407084	225,00				5042,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001494	62182,00				93,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002241	55223,00				124,00		
		Фм-3 /4ШТ./										
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**2,493**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**15814** **2246**	**4032** **1913**	**9536**	**3868** **1575**	**21256**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,12	1059,91		2246,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,35							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,14678		2631,00		3017,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,14678		1381,00		1583,70			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,29356		14,00		32,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,19944		4925,00		982,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,19944		1650,00		329,08			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,86695	3322,00				9524,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,37395	32,00				12,00		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,009972**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**657** **--**	**18** **10**	**639**	**10** **53**	**721**
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0058							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002892		6275,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005784		1650,00		9,54			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,010271	62182,00				639,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,493**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**46829** **3254**	**27** **4**	**43548**	**2966** **3984**	**53778**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	3,37	966,86		3254,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0032							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,19664		15,00		18,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003241		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003241		1381,00		4,48			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,54286	15411,00				39188,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,62325	6994,00				4359,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004986	32,00				0,16		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**14,65884**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**107697** **80492**	**1047** **376**	**26158**	**73589** **14503**	**195789**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	69,63	1156,00		80492,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,2375							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,039579		4542,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,039579		1381,00		54,66			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	4,142588		37,00		153,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,080624		4748,00		383,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,080624		1973,00		159,07			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,108475		75,00		8,00			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,117271		2758,00		323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,117271		1381,00		161,95			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,76226	114,00				87,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	3,66471	70,00				257,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,090885	53741,00				4884,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003665	32053,00				117,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	2,78518	310,00				863,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,803037	6994,00				12610,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,053358	32,00				2,00		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	8,062362	910,00				7337,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**14,8787226**	**19200,00**	**--**	**285671**	**--**	**285671**	**--**	**308525**
						--	**--**	**--**	**--**		**22854**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6639025**	**15781,08**	**901,36**	**10477**	**598**	**194**	**9016**	**21053**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**9685**	**223**		**1559**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	8,38	1155,94		9685,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1129							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,112863		4748,00		536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,112863		1973,00		222,68			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026556		27,00		0,72			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,318673		194,00		62,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,991707	97,00				193,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,28849**	**194900,00**	**--**	**56227**	**--**	**56227**	**--**	**60725**
						--	**--**	**--**	**--**		**4498**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2650225**	**190925,00**	**--**	**50599**	**--**	**50599**	**--**	**54647**
						--	**--**	**--**	**--**		**4048**	
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,11039**	**200578,00**	**--**	**22142**	**--**	**22142**	**--**	**23913**
						--	**--**	**--**	**--**		**1771**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**26,52552**		**870,75**	**19,22**	**23097**	**510**	**14939**	**7181**	**32700**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**7648**	**73**		**2422**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,62	1360,03		7648,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0531							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,517248		703,00		364,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,053051		2758,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,053051		1381,00		73,26			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	63,661248	225,00				14324,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,004244	62182,00				264,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,006366	55223,00				352,00		
		Фм-4 /2ШТ./										
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**1,9944**		**6343,24**	**1617,14**	**12651**	**3225**	**7629**	**3094**	**17005**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1797**	**1530**		**1260**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,7	1060,03		1797,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,08							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,917424		2631,00		2414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,917424		1381,00		1266,96			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,834848		14,00		26,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,159552		4925,00		786,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,159552		1650,00		263,26			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,29356	3322,00				7619,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,29916	32,00				10,00		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0079776**		**65867,21**	**1819,75**	**525**	**15**	**510**	**8**	**576**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**8**		**43**	
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0046							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002314		6275,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004628		1650,00		7,64			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,008217	62182,00				511,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,9944**		**18784,02**	**10,79**	**37463**	**22**	**34837**	**2373**	**43022**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2604**	**4**		**3187**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,69	967,15		2604,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0026							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,957312		15,00		14,00			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002593		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002593		1381,00		3,58			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,034288	15411,00				31350,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4986	6994,00				3487,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,003989	32,00				0,13		
54	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**11,94978**		**5279,15**	**61,44**	**63085**	**734**	**16074**	**42358**	**113878**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**46277**	**270**		**8435**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	40,03	1156,01		46277,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1721							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032264		4542,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032264		1381,00		44,56			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,381591		37,00		88,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,054969		4748,00		261,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,054969		1973,00		108,45			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,059749		75,00		4,00			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,084843		2758,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,084843		1381,00		117,17			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,418242	114,00				48,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,234609	70,00				156,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,050189	53741,00				2697,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,002629	32053,00				84,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	2,007563	310,00				622,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,206928	6994,00				8441,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,036327	32,00				1,00		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	4,421419	910,00				4023,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**12,1290267**	**19200,00**	**--**	**232877**	**--**	**232877**	**--**	**251507**
						--	**--**	**--**	**--**		**18630**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5026719**	**15781,08**	**901,36**	**7933**	**453**	**147**	**6827**	**15940**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7333**	**169**		**1181**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,34	1155,95		7333,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0855							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,085454		4748,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,085454		1973,00		168,60			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020107		27,00		0,54			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,241283		194,00		47,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,508016	97,00				146,00		
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2094951**	**194900,00**	**--**	**40831**	**--**	**40831**	**--**	**44097**
						--	**--**	**--**	**--**		**3266**	
58	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2129022**	**190925,00**	**--**	**40648**	**--**	**40648**	**--**	**43900**
						--	**--**	**--**	**--**		**3252**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0802912**		**200578,00**	**--**	**16105**	**--**	**16105**	**--**	**17393**
						--	**--**	**--**	**--**		**1288**	
60	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**22,20432**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**19334** **6402**	**427** **61**	**12505**	**6011** **2028**	**27373**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,71	1360,01		6402,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0444							
60.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,432984		703,00		304,00			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,044409		2758,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,044409		1381,00		61,33			
60.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	53,290368	225,00				11990,00		
60.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003553	62182,00				221,00		
60.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005329	55223,00				294,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
61	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,88917**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**5640** **801**	**1438** **682**	**3401**	**1380** **562**	**7581**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7558	1059,81		801,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4802							
61.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,409018		2631,00		1076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,409018		1381,00		564,85			
61.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,818036		14,00		11,00			
61.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,071134		4925,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,071134		1650,00		117,37			
61.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,022545	3322,00				3397,00		
61.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,133376	32,00				4,00		
62	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0035567**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**234** **--**	**6** **3**	**228**	**4** **19**	**257**
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0021							
62.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001031		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002062		1650,00		3,40			
62.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003663	62182,00				228,00		
63	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,88917**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**16702** **1161**	**10** **2**	**15531**	**1058** **1421**	**19181**
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,2	967,19		1161,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0012							
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,426802		15,00		6,00			
63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001156		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001156		1381,00		1,60			
63.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,906953	15411,00				13977,00		
63.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,222293	6994,00				1555,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001778	32,00				0,06		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**5,32671**		**5279,15**	**61,44**	**28121**	**327**	**7166**	**18881**	**50762**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**20628**	**120**		**3760**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	17,84	1155,99		20628,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0767							
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014382		4542,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014382		1381,00		19,86			
64.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	1,061613		37,00		39,00			
64.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,024503		4748,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,024503		1973,00		48,34			
64.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,026634		75,00		2,00			
64.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03782		2758,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03782		1381,00		52,23			
64.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,186435	114,00				21,00		
64.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,996095	70,00				70,00		
64.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,022372	53741,00				1202,00		
64.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,001172	32053,00				38,00		
64.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,894887	310,00				277,00		
64.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,537998	6994,00				3763,00		
64.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,016193	32,00				0,52		
64.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,970883	910,00				1794,00		
65	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,4066107**		**19200,00**	**--**	**103807**	**--**	**103807**	**--**	**112111**
						--	**--**	**--**	**--**		**8305**	
66	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,229838**		**15781,08**	**901,36**	**3627**	**207**	**67**	**3121**	**7288**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3353**	**77**		**540**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,9	1155,99		3353,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0391							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,039072		4748,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,039072		1973,00		77,09			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009194		27,00		0,25			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,110322		194,00		21,00			
66.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,689514	97,00				67,00		
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0948088**		**194900,00**	**--**	**18478**	**--**	**18478**	**--**	**19956**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1478	
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0948836		190925,00	--	18116	--	18116	--	19565
						--	--	--	--		1449	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0401456		200578,00	--	8052	--	8052	--	8697
						--	--	--	--		644	
70	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,84184		870,75	19,22	7699	170	4980	2394	10900
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	2549	24		807	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,87	1359,85		2549,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0177							
70.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,172416		703,00		121,00			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,017684		2758,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,017684		1381,00		24,42			
70.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,220416	225,00				4775,00		
70.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001415	62182,00				88,00		
70.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002122	55223,00				117,00		
		Фм-6 /2ШТ./										
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,9972		6343,24	1617,14	6325	1613	3814	1547	8502
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	898	765		630	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8476	1059,44		898,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5385							
71.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,458712		2631,00		1207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,458712		1381,00		633,48			
71.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,917424		14,00		13,00			
71.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,079776		4925,00		393,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,079776		1650,00		131,63			
71.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,14678	3322,00				3810,00		
71.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,14958	32,00				5,00		
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0039888		65867,21	1819,75	263	7	256	4	288
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	4		21	
72.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0023							
72.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001157		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002314		1650,00		3,82			
72.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,004108	62182,00				255,00		
73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,9972		18784,02	10,79	18731	11	17418	1186	21511
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	1302	2		1593	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,35	967,15		1302,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
73.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,478656		15,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001296		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001296		1381,00		1,79			
73.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,017144	15411,00				15675,00		
73.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2493	6994,00				1744,00		
73.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001994	32,00				0,06		
74	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**5,85024**		**7346,87**	**71,45**	**42981**	**418**	**10439**	**29369**	**78138**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**32124**	**150**		**5788**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	27,79	1156,01		32124,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0948							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015796		4542,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015796		1381,00		21,81			
74.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	1,653278		37,00		61,00			
74.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,032176		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,032176		1973,00		63,48			
74.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,043292		75,00		3,00			
74.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,046802		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,046802		1381,00		64,63			
74.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,304212	114,00				35,00		
74.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	1,46256	70,00				102,00		
74.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,036271	53741,00				1949,00		
74.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001463	32053,00				47,00		
74.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	1,111546	310,00				345,00		
74.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,71958	6994,00				5033,00		
74.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,021295	32,00				0,68		
74.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	3,217632	910,00				2928,00		
75	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,9379936**		**19200,00**	**--**	**114009**	**--**	**114009**	**--**	**123130**
						--	**--**	**--**	**--**		**9121**	
76	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,253455**		**15781,08**	**901,36**	**4000**	**228**	**74**	**3442**	**8037**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3698**	**85**		**595**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,2	1156,13		3698,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0431							
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,043087		4748,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043087		1973,00		85,01			
76.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010138		27,00		0,27			
76.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,121658		194,00		24,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,760365	97,00				74,00		
77	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1051049**	**194900,00**	**--**	**20485**	**--**	**20485**	**--**	**22124**
						--	**--**	**--**	**--**		**1639**	
78	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031936**	**190925,00**	**--**	**19702**	**--**	**19702**	**--**	**21278**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0451565**	**200578,00**	**--**	**9057**	**--**	**9057**	**--**	**9782**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
80	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**11,28498**	**870,75**	**19,22**	**9826**	**217**	**6355**	**3055**	**13912**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3254**	**31**		**1031**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,39	1360,13		3254,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0226							
80.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,220057		703,00		155,00			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02257		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02257		1381,00		31,17			
80.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,083952	225,00				6094,00		
80.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001806	62182,00				112,00		
80.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002708	55223,00				150,00		
		Фм-7 /1ШТ./										
81	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,87255**	**6343,24**	**1617,14**	**5535**	**1411**	**3338**	**1354**	**7440**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**786**	**669**		**551**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7417	1059,77		786,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4712							
81.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,401373		2631,00		1056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,401373		1381,00		554,30			
81.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,802746		14,00		11,00			
81.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,069804		4925,00		344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,069804		1650,00		115,18			
81.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,003432	3322,00				3333,00		
81.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,130883	32,00				4,00		
82	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0034902**	**65867,21**	**1819,75**	**230**	**6**	**224**	**4**	**252**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**19**	
82.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002							
82.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001012		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002024		1650,00		3,34			
82.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003595	62182,00				224,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,87255**		**18784,02**	**10,79**	**16390**	**9**	**15242**	**1038**	**18822**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1139**	**2**		**1394**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,18	966,94		1139,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							
83.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,418824		15,00		6,00			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001134		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001134		1381,00		1,57			
83.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,890001	15411,00				13716,00		
83.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,218137	6994,00				1526,00		
83.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001745	32,00				0,06		
84	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**5,2353**		**5279,15**	**61,44**	**27638**	**322**	**7042**	**18557**	**49891**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**20274**	**118**		**3696**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	17,54	1155,99		20274,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0754							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014135		4542,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014135		1381,00		19,52			
84.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	1,043395		37,00		39,00			
84.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,024082		4748,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,024082		1973,00		47,51			
84.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,026176		75,00		2,00			
84.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,037171		2758,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,037171		1381,00		51,33			
84.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,183235	114,00				21,00		
84.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,979001	70,00				69,00		
84.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,021988	53741,00				1182,00		
84.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,001152	32053,00				37,00		
84.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,87953	310,00				273,00		
84.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,528765	6994,00				3698,00		
84.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,015915	32,00				0,51		
84.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,937061	910,00				1763,00		
85	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,3138295**		**19200,00**	**--**	**102026**	**--**	**102026**	**--**	**110188**
						--	**--**	**--**	**--**		**8162**	
86	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4922927**		**15781,08**	**901,36**	**7769**	**444**	**143**	**6686**	**15611**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7182**	**165**		**1156**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,21	1156,01		7182,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0837							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,08369		4748,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,08369		1973,00		165,12			
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019692		27,00		0,53			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,2363		194,00		46,00			
86.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,476878	97,00				143,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0903713**	**194900,00**	**--**	**17613**	**--**	**17613**	**--**	**19022**
						--	**--**	**--**	**--**		**1409**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3517457**	**190925,00**	**--**	**67157**	**--**	**67157**	**--**	**72530**
						--	**--**	**--**	**--**		**5373**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0501758**	**200578,00**	**--**	**10064**	**--**	**10064**	**--**	**10869**
						--	**--**	**--**	**--**		**805**	
90	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**8,7255**	**870,75**	**19,22**	**7598**	**168**	**4914**	**2362**	**10757**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2516**	**24**		**797**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,85	1360,14		2516,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0175							
90.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,170147		703,00		120,00			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,017451		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,017451		1381,00		24,10			
90.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,9412	225,00				4712,00		
90.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001396	62182,00				87,00		
90.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002094	55223,00				116,00		
		Фм-8 /1ШТ./										
91	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,4986**	**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							
91.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
91.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
91.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
91.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
91.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
92	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0019944**	**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
92.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
92.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
93	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
93.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
93.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
93.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
93.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
94	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**7346,87**	**71,45**	**21185**	**206**	**5145**	**14476**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**15834**	**74**		**2853**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	13,7	1156,02		15834,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0467							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
94.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,814897		37,00		30,00			
94.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,01586		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,01586		1973,00		31,29			
94.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021338		75,00		2,00			
94.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023069		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023069		1381,00		31,86			
94.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,149946	114,00				17,00		
94.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,720893	70,00				50,00		
94.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,017878	53741,00				961,00		
94.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000721	32053,00				23,00		
94.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,547878	310,00				170,00		
94.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,354679	6994,00				2481,00		
94.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010496	32,00				0,34		
94.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,585964	910,00				1443,00		
95	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,9268236**		**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1309905**		**15781,08**	**901,36**	**2067**	**118**	**38**	**1779**	**4154**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1911**	**44**		**308**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,65	1156,01		1911,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0223							
96.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022268		4748,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022268		1973,00		43,93			
96.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00524		27,00		0,14			
96.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,062875		194,00		12,00			
96.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,392972	97,00				38,00		
97	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0553197**		**194900,00**	**--**	**10782**	**--**	**10782**	**--**	**11644**
						--	**--**	**--**	**--**		**863**	
98	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0530843**		**190925,00**	**--**	**10135**	**--**	**10135**	**--**	**10946**
						--	**--**	**--**	**--**		**811**	
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225783**		**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
100	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,58432**		**870,75**	**19,22**	**4863**	**107**	**3146**	**1512**	**6884**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1610**	**15**		**510**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
100.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
100.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
100.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
100.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-8-1 /1ШТ./										
101	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,4986**		**6343,24**	**1617,14**	**3163**	**806**	**1908**	**774**	**4251**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**449**	**383**		**315**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4238	1059,44		449,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2692							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
101.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,229356		2631,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,229356		1381,00		316,74			
101.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,458712		14,00		6,00			
101.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039888		4925,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039888		1650,00		65,82			
101.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,57339	3322,00				1905,00		
101.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07479	32,00				2,00		
102	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019944**		**65867,21**	**1819,75**	**131**	**4**	**127**	**2**	**144**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
102.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
102.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000578		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001156		1650,00		1,91			
102.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002054	62182,00				128,00		
103	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4986**		**18784,02**	**10,79**	**9366**	**5**	**8710**	**593**	**10756**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**651**	**1**		**797**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6731	967,15		651,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
103.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,239328		15,00		4,00			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000648		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000648		1381,00		0,89			
103.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,508572	15411,00				7838,00		
103.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12465	6994,00				872,00		
103.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000997	32,00				0,03		
104	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**2,88357**		**5279,15**	**61,44**	**15223**	**177**	**3879**	**10221**	**27480**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**11167**	**65**		**2036**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	9,66	1156,01		11167,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0415							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007786		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007786		1381,00		10,75			
104.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,574696		37,00		21,00			
104.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,013264		4748,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,013264		1973,00		26,17			
104.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,014418		75,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,020473		2758,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,020473		1381,00		28,27			
104.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,100925	114,00				12,00		
104.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,539228	70,00				38,00		
104.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,012111	53741,00				651,00		
104.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000634	32053,00				20,00		
104.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,48444	310,00				150,00		
104.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,291241	6994,00				2037,00		
104.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,008766	32,00				0,28		
104.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,066921	910,00				971,00		
105	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9268236**	**19200,00**	**--**	**56195**	**--**	**56195**	**--**	**60691**
						--	**--**	**--**	**--**		**4496**	
106	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1289712**	**15781,08**	**901,36**	**2035**	**116**	**37**	**1752**	**4090**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1882**	**43**		**303**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,63	1156,29		1882,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0219							
106.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021925		4748,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,021925		1973,00		43,26			
106.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005159		27,00		0,14			
106.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,061906		194,00		12,00			
106.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,386914	97,00				38,00		
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0533087**	**194900,00**	**--**	**10390**	**--**	**10390**	**--**	**11221**
						--	**--**	**--**	**--**		**831**	
108	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0530843**	**190925,00**	**--**	**10135**	**--**	**10135**	**--**	**10946**
						--	**--**	**--**	**--**		**811**	
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225783**	**200578,00**	**--**	**4529**	**--**	**4529**	**--**	**4891**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		362	
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	5,58432		870,75 288,32	19,22 2,76	4863 1610	107 15	3146	1512 510	6884
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,18	1359,94		1610,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0112							
110.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,108894		703,00		77,00			
110.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011169		1381,00		15,42			
110.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,402368	225,00				3016,00		
110.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000893	62182,00				56,00		
110.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00134	55223,00				74,00		
		Фм-9 /1ШТ./										
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,83931		6343,24 901,00	1617,14 767,26	5324 756	1357 644	3211	1302 530	7156
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7134	1059,69		756,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4532							
111.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,386083		2631,00		1016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,386083		1381,00		533,18			
111.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,772165		14,00		11,00			
111.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,067145		4925,00		331,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,067145		1650,00		110,79			
111.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,965207	3322,00				3206,00		
111.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,125896	32,00				4,00		
112	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0033572		65867,21 --	1819,75 957,00	221 --	6 3	215	3 18	243
112.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0019							
112.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000974		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001948		1650,00		3,21			
112.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003458	62182,00				215,00		
113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,83931		18784,02 1305,45	10,79 1,80	15766 1096	9 2	14661	998 1341	18105
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,13	967,28		1096,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
113.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,402869		15,00		6,00			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001091		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001091		1381,00		1,51			
113.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,856096	15411,00				13193,00		
113.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,209828	6994,00				1468,00		
113.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001679	32,00				0,05		
114	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**5,16051**		**5279,15**	**61,44**	**27243**	**317**	**6941**	**18292**	**49178**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**19985**	**117**		**3643**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	17,29	1156,02		19985,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0743							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013933		4542,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013933		1381,00		19,24			
114.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	1,02849		37,00		38,00			
114.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,023738		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,023738		1973,00		46,84			
114.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,025803		75,00		2,00			
114.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,03664		2758,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,03664		1381,00		50,60			
114.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,180618	114,00				21,00		
114.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,965015	70,00				68,00		
114.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,021674	53741,00				1165,00		
114.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,001135	32053,00				36,00		
114.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,866966	310,00				269,00		
114.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,521212	6994,00				3645,00		
114.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,015688	32,00				0,50		
114.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	1,909389	910,00				1738,00		
115	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,2379176**		**19200,00**	**--**	**100568**	**--**	**100568**	**--**	**108613**
						--	**--**	**--**	**--**		**8045**	
116	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3517457**		**15781,08**	**901,36**	**5551**	**317**	**102**	**4777**	**11154**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5132**	**118**		**826**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,44	1156,11		5132,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0598							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,059797		4748,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,059797		1973,00		117,98			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01407		27,00		0,38			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,168838		194,00		33,00			
116.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,055237	97,00				102,00		
117	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1450012**	**194900,00**	**--**	**28261**	**--**	**28261**	**--**	**30522**
						--	**--**	**--**	**--**		**2261**	
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1751333**	**190925,00**	**--**	**33437**	**--**	**33437**	**--**	**36112**
						--	**--**	**--**	**--**		**2675**	
119	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0316112**	**200578,00**	**--**	**6341**	**--**	**6341**	**--**	**6848**
						--	**--**	**--**	**--**		**507**	
120	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**6,9804**	**870,75**	**19,22**	**6078**	**134**	**3931**	**1890**	**8605**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2013**	**19**		**637**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,48	1360,28		2013,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,014							
120.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,136118		703,00		96,00			
120.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,013961		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,013961		1381,00		19,28			
120.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	16,75296	225,00				3769,00		
120.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001117	62182,00				69,00		
120.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001675	55223,00				93,00		
		Фм-10 /2ШТ./										
121	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,86144**	**6343,24**	**1617,14**	**11808**	**3010**	**7121**	**2888**	**15871**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1677**	**1428**		**1176**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,58	1059,90		1677,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,01							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,856262		2631,00		2253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,856262		1381,00		1182,50			
121.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,712525		14,00		24,00			
121.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,148915		4925,00		733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,148915		1650,00		245,71			
121.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,140656	3322,00				7111,00		
121.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,279216	32,00				9,00		
122	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0074458**		**65867,21**	**1819,75**	**490**	**14**	**476**	**8**	**538**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**7**		**40**	
122.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0043							
122.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002159		6275,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,004318		1650,00		7,12			
122.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,007669	62182,00				477,00		
123	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**1,86144**		**18784,02**	**10,79**	**34965**	**20**	**32515**	**2214**	**40154**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**2430**	**3**		**2974**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,51	966,99		2430,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0024							
123.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,893491		15,00		13,00			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00242		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00242		1381,00		3,34			
123.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,898669	15411,00				29260,00		
123.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,46536	6994,00				3255,00		
123.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,003723	32,00				0,12		
124	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**11,16864**		**5279,15**	**61,44**	**58961**	**686**	**15023**	**39589**	**106434**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**43252**	**253**		**7884**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	37,41	1156,01		43252,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1608							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030155		4542,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030155		1381,00		41,64			
124.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	2,22591		37,00		82,00			
124.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,051376		4748,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,051376		1973,00		101,36			
124.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,055843		75,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
124.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,079297		2758,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,079297		1381,00		109,51			
124.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,390902	114,00				45,00		
124.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	2,088536	70,00				146,00		
124.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,046908	53741,00				2521,00		
124.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,002457	32053,00				79,00		
124.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	1,876332	310,00				582,00		
124.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	1,128033	6994,00				7889,00		
124.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,033953	32,00				1,00		
124.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	4,132397	910,00				3760,00		
125	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**11,3361696**	**19200,00**	**--**	**217654**	**--**	**217654**	**--**	**235067**
						--	**--**	**--**	**--**		**17412**	
126	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4890103**	**15781,08**	**901,36**	**7717**	**441**	**142**	**6641**	**15507**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7134**	**164**		**1149**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,17	1155,99		7134,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0831							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,083132		4748,00		395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,083132		1973,00		164,02			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01956		27,00		0,53			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,234725		194,00		46,00			
126.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,467031	97,00				142,00		
127	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2031795**	**194900,00**	**--**	**39600**	**--**	**39600**	**--**	**42768**
						--	**--**	**--**	**--**		**3168**	
128	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2005369**	**190925,00**	**--**	**38288**	**--**	**38288**	**--**	**41351**
						--	**--**	**--**	**--**		**3063**	
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0853105**	**200578,00**	**--**	**17111**	**--**	**17111**	**--**	**18480**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1369	
130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11,16864		870,75 288,32	19,22 2,76	9725 3220	215 31	6290	3023 1020	13768
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,37	1359,94		3220,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0223							
130.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,217788		703,00		153,00			
130.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022337		1381,00		30,85			
130.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,804736	225,00				6031,00		
130.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001787	62182,00				111,00		
130.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00268	55223,00				148,00		
		Фм-11 /4ШТ./										
131	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2,1606		6343,24 901,00	1617,14 767,26	13705 1947	3494 1658	8264	3352 1365	18422
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,84	1060,16		1947,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,17							
131.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,993876		2631,00		2615,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,993876		1381,00		1372,54			
131.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,987752		14,00		28,00			
131.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,172848		4925,00		851,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,172848		1650,00		285,20			
131.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,48469	3322,00				8254,00		
131.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,32409	32,00				10,00		
132	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0086424		65867,21 --	1819,75 957,00	569 --	16 8	553	9 46	624
132.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,005							
132.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002506		6275,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005012		1650,00		8,27			
132.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,008902	62182,00				554,00		
133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,1606		18784,02 1305,45	10,79 1,80	40585 2821	23 4	37741	2570 3452	46607
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,92	967,15		2821,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0028							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
133.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,037088		15,00		16,00			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002809		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002809		1381,00		3,88			
133.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,203812	15411,00				33963,00		
133.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,54015	6994,00				3778,00		
133.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004321	32,00				0,14		
134	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**12,56472**		**7346,87**	**71,45**	**92311**	**898**	**22420**	**63077**	**167819**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**68993**	**322**		**12431**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	59,68	1156,00		68993,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,2035							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033925		4542,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033925		1381,00		46,85			
134.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	3,55079		37,00		131,00			
134.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,069106		4748,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,069106		1973,00		136,35			
134.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,092979		75,00		7,00			
134.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,100518		2758,00		277,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,100518		1381,00		138,82			
134.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,653365	114,00				74,00		
134.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	3,14118	70,00				220,00		
134.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,077901	53741,00				4186,00		
134.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003141	32053,00				101,00		
134.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	2,387297	310,00				740,00		
134.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	1,545461	6994,00				10809,00		
134.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,045736	32,00				1,00		
134.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	6,910596	910,00				6289,00		
135	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,7531908**		**19200,00**	**--**	**244861**	**--**	**244861**	**--**	**264450**
						--	**--**	**--**	**--**		**19589**	
136	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6361471**		**15781,08**	**901,36**	**10039**	**573**	**185**	**8639**	**20173**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**9281**	**213**		**1494**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	8,03	1156,05		9281,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1081							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,108145		4748,00		513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,108145		1973,00		213,37			
136.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025446		27,00		0,69			
136.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,305351		194,00		59,00			
136.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,908441	97,00				185,00		
137	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3179074**	**194900,00**	**--**	**61960**	**--**	**61960**	**--**	**66917**
						--	**--**	**--**	**--**		**4957**	
138	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2279267**	**190925,00**	**--**	**43517**	**--**	**43517**	**--**	**46998**
						--	**--**	**--**	**--**		**3481**	
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0903131**	**200578,00**	**--**	**18115**	**--**	**18115**	**--**	**19564**
						--	**--**	**--**	**--**		**1449**	
140	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**23,73336**	**870,75**	**19,22**	**20666**	**456**	**13367**	**6425**	**29258**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**6843**	**66**		**2167**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	5,03	1360,04		6843,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0475							
140.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,462801		703,00		325,00			
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,047467		2758,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,047467		1381,00		65,55			
140.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	56,960064	225,00				12816,00		
140.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003797	62182,00				236,00		
140.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,005696	55223,00				315,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
141	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**2,99991**	**6343,24**	**1617,14**	**19029**	**4851**	**11475**	**4654**	**25578**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**2703**	**2302**		**1895**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	2,55	1060,03		2703,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,62							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,379959		2631,00		3631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,379959		1381,00		1905,72			
141.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,759917		14,00		39,00			
141.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,239993		4925,00		1182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,239993		1650,00		395,99			
141.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	3,449896	3322,00				11461,00		
141.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,449986	32,00				14,00		
142	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0119996**		**65867,21**	**1819,75**	**790**	**22**	**768**	**12**	**867**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**11**		**64**	
142.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,007							
142.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00348		6275,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00696		1650,00		11,48			
142.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,01236	62182,00				769,00		
143	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,99991**		**18784,02**	**10,79**	**56350**	**32**	**52402**	**3569**	**64713**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**3916**	**5**		**4794**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	4,05	966,94		3916,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0039							
143.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,439957		15,00		22,00			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0039		2758,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0039		1381,00		5,39			
143.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,059908	15411,00				47156,00		
143.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,749977	6994,00				5245,00		
143.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,006	32,00				0,19		
144	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**15,75576**		**6389,27**	**335,92**	**100668**	**5293**	**25949**	**63955**	**177793**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**69426**	**854**		**13170**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	56,72	1224,00		69426,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,5341							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,042541		4542,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,042541		1381,00		58,75			
144.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,374884		37,00		125,00			
144.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,196947		4748,00		935,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,196947		1973,00		388,58			
144.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,127622		75,00		10,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	19,499329		165,00		3217,00			
144.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,294633		2758,00		813,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,294633		1381,00		406,89			
144.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	4,773995	70,00				334,00		
144.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,022058	53741,00				1185,00		
144.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,074052	53741,00				3980,00		
144.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,003939	32053,00				126,00		
144.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,048249	310,00				635,00		
144.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,389658	6994,00				9719,00		
144.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,020482	212247,00				4347,00		
144.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,044589	32,00				1,00		
144.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,176258	910,00				5620,00		
145	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**15,9920964**	**19200,00**	**--**	**307048**	**--**	**307048**	**--**	**331612**
						--	**--**	**--**	**--**		**24564**	
146	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,4214592**	**15781,08**	**901,36**	**38213**	**2183**	**704**	**32886**	**76787**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**35326**	**812**		**5688**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	30,56	1156,00		35326,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,4116							
146.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,411648		4748,00		1955,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,411648		1973,00		812,18			
146.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,096858		27,00		3,00			
146.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	1,1623		194,00		225,00			
146.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,264378	97,00				705,00		
147	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8961172**	**194900,00**	**--**	**174653**	**--**	**174653**	**--**	**188626**
						--	**--**	**--**	**--**		**13972**	
148	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0006819**	**190925,00**	**--**	**191055**	**--**	**191055**	**--**	**206340**
						--	**--**	**--**	**--**		**15284**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5246519**		**200578,00**	**--**	**105234**	**--**	**105234**	**--**	**113652**
						--	**--**	**--**	**--**		**8419**	
150	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**59,1672**		**870,75**	**19,22**	**51520**	**1137**	**33324**	**16017**	**72940**
						288,32	**2,76**	**17059**	**163**		**5403**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	12,54	1359,99		17059,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1183							
150.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,15376		703,00		811,00			
150.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,118334		2758,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,118334		1381,00		163,42			
150.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	142,00128	225,00				31950,00		
150.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,009467	62182,00				589,00		
150.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0142	55223,00				784,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**5776492**	**61496**	**4803134**	**854063**	**7160998**
								911861	**23909**	**--**	**530448**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**5776492**				
Материалы			Тенге					**857049**				
Всего заработная плата			Тенге						**935770**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**1500227**				
Местные материалы			Тенге					**2445860**				
		Накладные расходы	Тенге					**854062**				
		Сметная прибыль	Тенге					**530444**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**7160998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**796**
		Сметная заработная плата	Тенге						**935770**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**7160998**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**796**
		Сметная заработная плата	Тенге						**935770**			
РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ												
СТЕНЫ ПО ОСИ А.												
151	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,22428**		**33960,94**	**396,75**	**109500**	**1279**	**73408**	**31991**	**152810**
						10796,99	**106,34**	**34813**	**343**		**11319**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	28,99	1201,02		34813,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2125							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008706		4542,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008706		1381,00		12,02			
151.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,726602		37,00		64,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,083509		4748,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,083509		1973,00		164,76			
151.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,059327		75,00		4,00			
151.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,685825		165,00		443,00			
151.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,120266		2758,00		332,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,120266		1381,00		166,09			
151.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,272644	19293,00				63139,00		
151.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,006126	40486,00				248,00		
151.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,070934	53741,00				3812,00		
151.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002386	32053,00				76,00		
151.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,003869	404706,00				1566,00		
151.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,772881	310,00				860,00		
151.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,003224	212247,00				684,00		
151.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00719	32,00				0,23		
151.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,321008	910,00				3022,00		
152	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3304305**	**20556,08**	**1306,22**	**6792**	**432**	**95**	**5819**	**13621**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6265**	**130**		**1009**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,94	1269,08		6265,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0661							
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,066086		4748,00		314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,066086		1973,00		130,39			
152.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013217		27,00		0,36			
152.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,330761		194,00		64,00			
152.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,270623		197,00		53,00			
152.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,991291	97,00				96,00		
153	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3006309**	**194900,00**	**--**	**58593**	**--**	**58593**	**--**	**63280**
						--	**--**	**--**	**--**		**4687**	
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0297997**	**200578,00**	**--**	**5977**	**--**	**5977**	**--**	**6455**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		478	
		СТЕНЫ ВИД А.										
155	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**1,84482**		**33960,94**	**396,75**	**62652**	**732**	**42001**	**18304**	**87433**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**19919**	**196**		**6476**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	16,58	1201,03		19919,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1216							
155.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004981		4542,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004981		1381,00		6,88			
155.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,987901		37,00		37,00			
155.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,047781		4748,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,047781		1973,00		94,27			
155.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,033945		75,00		3,00			
155.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,536735		165,00		254,00			
155.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,068812		2758,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,068812		1381,00		95,03			
155.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,872492	19293,00				36126,00		
155.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003505	40486,00				142,00		
155.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,040586	53741,00				2181,00		
155.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001365	32053,00				44,00		
155.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,002214	404706,00				896,00		
155.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,586545	310,00				492,00		
155.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001845	212247,00				392,00		
155.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,004114	32,00				0,13		
155.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,900165	910,00				1729,00		
156	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1890608**		**20556,08**	**1306,22**	**3886**	**247**	**55**	**3330**	**7793**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3584**	**75**		**577**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,82	1268,87		3584,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0378							
156.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037812		4748,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,037812		1973,00		74,60			
156.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007562		27,00		0,20			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,18925		194,00		37,00			
156.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,154841		197,00		31,00			
156.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,567182	97,00				55,00		
157	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1720087**	**194900,00**	**--**	**33524**	**--**	**33524**	**--**	**36206**
						--	**--**	**--**	**--**		**2682**	
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0170521**	**200578,00**	**--**	**3420**	**--**	**3420**	**--**	**3694**
						--	**--**	**--**	**--**		**274**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ В.										
159	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,26312**	**33960,94**	**396,75**	**42897**	**501**	**28758**	**12533**	**59864**
						10796,99	**106,34**	**13638**	**134**		**4434**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	11,36	1201,01		13638,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0832							
159.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00341		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00341		1381,00		4,71			
159.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,676401		37,00		25,00			
159.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,032715		4748,00		155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,032715		1973,00		64,55			
159.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,023241		75,00		2,00			
159.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,052179		165,00		174,00			
159.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,047114		2758,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,047114		1381,00		65,06			
159.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,282067	19293,00				24735,00		
159.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,0024	40486,00				97,00		
159.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,027789	53741,00				1493,00		
159.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000935	32053,00				30,00		
159.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001516	404706,00				613,00		
159.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,086283	310,00				337,00		
159.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001263	212247,00				268,00		
159.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002817	32,00				0,09		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,301014	910,00				1184,00		
160	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1294449**	**20556,08**	**1306,22**	**2661**	**169**	**38**	**2280**	**5336**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2454**	**51**		**395**	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,93	1268,93		2454,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0259							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025889		4748,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025889		1973,00		51,08			
160.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005178		27,00		0,14			
160.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,129574		194,00		25,00			
160.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,106015		197,00		21,00			
160.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,388335	97,00				38,00		
161	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1177693**	**194900,00**	**--**	**22953**	**--**	**22953**	**--**	**24789**
						--	**--**	**--**	**--**		**1836**	
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0116756**	**200578,00**	**--**	**2342**	**--**	**2342**	**--**	**2529**
						--	**--**	**--**	**--**		**187**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ Л.										
163	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**4,42092**	**33960,94**	**396,75**	**150139**	**1754**	**100652**	**43865**	**209523**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**47733**	**470**		**15520**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	39,74	1201,01		47733,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2913							
163.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011936		4542,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011936		1381,00		16,48			
163.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,367403		37,00		88,00			
163.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,114502		4748,00		544,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,114502		1973,00		225,91			
163.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,081345		75,00		6,00			
163.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,682626		165,00		608,00			
163.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,1649		2758,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,1649		1381,00		227,73			
163.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,487234	19293,00				86572,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,0084	40486,00				340,00		
163.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09726	53741,00				5227,00		
163.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003271	32053,00				105,00		
163.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005305	404706,00				2147,00		
163.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,801991	310,00				1179,00		
163.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004421	212247,00				938,00		
163.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,009859	32,00				0,32		
163.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,553548	910,00				4144,00		
164	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4530695**	**20556,08**	**1306,22**	**9313**	**592**	**131**	**7979**	**18676**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8590**	**179**		**1383**	
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,77	1269,05		8590,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0906							
164.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,090614		4748,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,090614		1973,00		178,78			
164.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018123		27,00		0,49			
164.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,453523		194,00		88,00			
164.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,371064		197,00		73,00			
164.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,359209	97,00				132,00		
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4122092**	**194900,00**	**--**	**80340**	**--**	**80340**	**--**	**86767**
						--	**--**	**--**	**--**		**6427**	
166	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0408603**	**200578,00**	**--**	**8196**	**--**	**8196**	**--**	**8851**
						--	**--**	**--**	**--**		**656**	
		СТЕНЫ ВИД Г.										
167	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,68142**	**33960,94**	**396,75**	**23142**	**270**	**15515**	**6761**	**32295**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**7357**	**72**		**2392**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	6,13	1200,95		7357,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0449							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00184		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00184		1381,00		2,54			
167.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,3649		37,00		14,00			
167.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,017649		4748,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,017649		1973,00		34,82			
167.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,012538		75,00		0,94			
167.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,567623		165,00		94,00			
167.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,025417		2758,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,025417		1381,00		35,10			
167.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,691641	19293,00				13344,00		
167.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001295	40486,00				52,00		
167.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,014991	53741,00				806,00		
167.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000504	32053,00				16,00		
167.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000818	404706,00				331,00		
167.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,586021	310,00				182,00		
167.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000681	212247,00				145,00		
167.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,00152	32,00				0,05		
167.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,701863	910,00				639,00		
168	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0698372**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1436** **1324**	**91** **28**	**21**	**1230** **213**	**2879**
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,04	1268,97		1324,00				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,014							
168.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013967		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013967		1973,00		27,56			
168.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002793		27,00		0,08			
168.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,069907		194,00		14,00			
168.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,057197		197,00		11,00			
168.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,209512	97,00				20,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
169	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0635383**		**194900,00**	**--**	**12384**	**--**	**12384**	**--**	**13374**
						--	**--**	**--**	**--**		**991**	
170	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006299**		**200578,00**	**--**	**1263**	**--**	**1263**	**--**	**1365**
						--	**--**	**--**	**--**		**101**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										
171	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**4,50402**		**33960,94**	**396,75**	**152961**	**1787**	**102544**	**44689**	**213462**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**48630**	**479**		**15812**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	40,49	1201,00		48630,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2968							
171.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012161		4542,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012161		1381,00		16,79			
171.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,411903		37,00		89,00			
171.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,116654		4748,00		554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,116654		1973,00		230,16			
171.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,082874		75,00		6,00			
171.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,751849		165,00		619,00			
171.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,168		2758,00		463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,168		1381,00		232,01			
171.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,57158	19293,00				88199,00		
171.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008558	40486,00				346,00		
171.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,099088	53741,00				5325,00		
171.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,003333	32053,00				107,00		
171.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005405	404706,00				2187,00		
171.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,873457	310,00				1201,00		
171.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,004504	212247,00				956,00		
171.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,010044	32,00				0,32		
171.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,639141	910,00				4222,00		
172	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4615873**		**20556,08**	**1306,22**	**9488**	**603**	**134**	**8129**	**19027**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8751**	**182**		**1409**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,9	1268,98		8751,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0923							
172.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,092317		4748,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,092317		1973,00		182,14			
172.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018463		27,00		0,50			
172.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,462049		194,00		90,00			
172.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,37804		197,00		74,00			
172.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,384762	97,00				134,00		
173	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4199542**	**194900,00**	**--**	**81849**	**--**	**81849**	**--**	**88397**
						--	**--**	**--**	**--**		**6548**	
174	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0416331**	**200578,00**	**--**	**8351**	**--**	**8351**	**--**	**9019**
						--	**--**	**--**	**--**		**668**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
175	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,11354**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**37817** **12023**	**442** **118**	**25352**	**11049** **3909**	**52775**
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	10,01	1201,01		12023,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0734							
175.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003007		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003007		1381,00		4,15			
175.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,596301		37,00		22,00			
175.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,028841		4748,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,028841		1973,00		56,90			
175.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,020489		75,00		2,00			
175.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,927579		165,00		153,00			
175.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,041535		2758,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,041535		1381,00		57,36			
175.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,130243	19293,00				21806,00		
175.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002116	40486,00				86,00		
175.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,024498	53741,00				1317,00		
175.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000824	32053,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001336	404706,00				541,00		
175.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,957644	310,00				297,00		
175.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001114	212247,00				236,00		
175.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002483	32,00				0,08		
175.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,146946	910,00				1044,00		
176	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1141212**	**20556,08**	**1306,22**	**2346**	**149**	**33**	**2010**	**4704**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2164**	**45**		**348**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,7	1269,23		2164,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0228							
176.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022824		4748,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022824		1973,00		45,03			
176.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004565		27,00		0,12			
176.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,114235		194,00		22,00			
176.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,093465		197,00		18,00			
176.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,342364	97,00				33,00		
177	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1038251**	**194900,00**	**--**	**20236**	**--**	**20236**	**--**	**21854**
						--	**--**	**--**	**--**		**1619**	
178	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0102961**	**200578,00**	**--**	**2065**	**--**	**2065**	**--**	**2230**
						--	**--**	**--**	**--**		**165**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**956522**	**9048**	**730230**	**199969**	**1249008**
								217243	**2503**	**--**	**92515**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**956522**				
	Материалы		Тенге					**388738**				
	Всего заработная плата		Тенге						**219746**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**341493**				
		Накладные расходы	Тенге					**199969**				
		Сметная прибыль	Тенге					**92519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1249010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**219746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1249010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**219746**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**18247891**	**3589627**	**11740878**	**3643534**	**23642735**
								2917387	**1096368**	**--**	**1751314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18247891**				
	Материалы		Тенге				**1284871**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4013756**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1841720**				
	Местные материалы		Тенге				**8614286**				
		Накладные расходы	Тенге				**3643533**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1751314**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23642738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4013756**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**23642738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4013756**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №1

(наименование работ и затрат)

Основание: 17-23-2017-06-21-КЖ

Сметная стоимость	321685,85	тыс.тенге
Сметная заработная плата	52566,86	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	43,377	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1-1										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.1шт										
1	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9,25734**		**39161,71**	**5428,71**	**362533**	**50255**	**201542**	**111598**	**512062**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**110736**	**11899**		**37930**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	92,2	1201,00		110736,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	8,52							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024995		4542,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024995		1381,00		34,52			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	5,4859		37,00		203,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	7,942798		6038,00		47959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	7,942798		1381,00		10969,00			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,22125		4748,00		1050,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,22125		1973,00		436,53			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,175889		75,00		13,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,332339		2758,00		917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,332339		1381,00		458,96			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,442487	19293,00				182174,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,023143	51167,00				1184,00		
1.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,157375	33486,00				5270,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,007776	32053,00				249,00		
1.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	4,165803	310,00				1291,00		
1.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,023143	32,00				0,74		
1.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	12,497409	910,00				11373,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,4270264**	**20556,08**	**1306,22**	**29334**	**1864**	**415**	**25132**	**58824**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**27055**	**563**		**4357**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,32	1269,01		27055,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2854							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,285405		4748,00		1355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,285405		1973,00		563,10			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,057081		27,00		2,00			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,428453		194,00		277,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,168735		197,00		230,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,281079	97,00				415,00		
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1044489**	**190925,00**	**--**	**210867**	**--**	**210867**	**--**	**227736**
						--	**--**	**--**	**--**		**16869**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3225776**	**200578,00**	**--**	**64702**	**--**	**64702**	**--**	**69878**
						--	**--**	**--**	**--**		**5176**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.7шт										
5	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**32,40069**	**39161,71**	**5428,71**	**1268866**	**175894**	**705396**	**390592**	**1792215**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**387576**	**41647**		**132757**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	322,71	1201,00		387576,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	29,82							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,087482		4542,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,087482		1381,00		120,81			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	19,200649		37,00		710,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	27,799792		6038,00		167855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	27,799792		1381,00		38391,51			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,774376		4748,00		3677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,774376		1973,00		1527,84			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,615613		75,00		46,00			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	1,163185		2758,00		3208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	1,163185		1381,00		1606,36			
5.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,048704	19293,00				637609,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,081002	51167,00				4145,00		
5.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,550812	33486,00				18444,00		
5.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,027217	32053,00				872,00		
5.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	14,580311	310,00				4520,00		
5.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,081002	32,00				3,00		
5.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	43,740931	910,00				39804,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**6,9943608**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**143777** **132605**	**9136** **2760**	**2036**	**123182** **21357**	**288316**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	104,5	1269,00		132605,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,4							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,398872		4748,00		6642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,398872		1973,00		2759,97			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,279774		27,00		8,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,001355		194,00		1358,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,728382		197,00		1128,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,983082	97,00				2035,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,8653393**		**190925,00** **--**	**--** **--**	**1119840** **--**	**--** **--**	**1119840**	**--** **89587**	**1209427**
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1290215**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**226457** **--**	**--** **--**	**226457**	**--** **18117**	**244573**
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**38,65812**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**1895089** **668569**	**264505** **56286**	**962015**	**659618** **204377**	**2759083**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	556,68	1201,00		668569,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	40,54							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104377		4542,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104377		1381,00		144,14			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,122277		37,00		1226,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,149078		6038,00		236382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,149078		1381,00		54064,88			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,514153		4748,00		2441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,514153		1973,00		1014,42			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,005111		75,00		75,00			
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	132,029077		165,00		21785,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,769297		2758,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,769297		1381,00		1062,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,237992	19293,00				757019,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104377	40486,00				4226,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,314376	53741,00				70636,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039818	32053,00				1276,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069585	404706,00				28161,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,482394	310,00				15340,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158498	212247,00				33641,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119454	32,00				4,00		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,827436	910,00				51713,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,8121539**	**20556,08**	**1306,22**	**57807**	**3673**	**819**	**49527**	**115920**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**53315**	**1110**		**8587**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,01	1268,99		53315,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5624							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,562431		4748,00		2670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,562431		1973,00		1109,68			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,112486		27,00		3,00			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,814966		194,00		546,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,303154		197,00		454,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,436462	97,00				818,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5044678**	**194900,00**	**--**	**488121**	**--**	**488121**	**--**	**527170**
						--	**--**	**--**	**--**		**39050**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3076861**	**200578,00**	**--**	**61715**	**--**	**61715**	**--**	**66652**
						--	**--**	**--**	**--**		**4937**	
		Джм-2, 2ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**10,3044**	**49021,75**	**6842,15**	**505140**	**70504**	**256428**	**175822**	**735439**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**178208**	**15003**		**54477**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	148,38	1201,00		178208,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,81							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027822		4542,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027822		1381,00		38,42			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,82881		37,00		327,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,435266		6038,00		63008,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,435266		1381,00		14411,10			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,137049		4748,00		651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,137049		1973,00		270,40			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,267914		75,00		20,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	35,192617		165,00		5807,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,205058		2758,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,205058		1381,00		283,19			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,458966	19293,00				201785,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,027822	40486,00				1126,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,35035	53741,00				18828,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,010614	32053,00				340,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,018548	404706,00				7506,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,189632	310,00				4089,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,042248	212247,00				8967,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,031841	32,00				1,00		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	15,147468	910,00				13784,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0428053**	**20556,08**	**1306,22**	**21436**	**1362**	**304**	**18366**	**42986**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19770**	**411**		**3184**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,58	1268,97		19770,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2086							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,208561		4748,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,208561		1973,00		411,49			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041712		27,00		1,00			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,043848		194,00		203,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,854058		197,00		168,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,128416	97,00				303,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9607856**	**194900,00**	**--**	**187257**	**--**	**187257**	**--**	**202238**
						--	**--**	**--**	**--**		**14981**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0820197**	**200578,00**	**--**	**16451**	**--**	**16451**	**--**	**17767**
						--	**--**	**--**	**--**		**1316**	
		Джм-3, 1ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,7255**	**49021,75**	**6842,15**	**427739**	**59701**	**217136**	**148882**	**622751**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**150902**	**12704**		**46130**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	125,65	1201,00		150902,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,15							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023559		4542,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023559		1381,00		32,53			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,476008		37,00		277,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,836314		6038,00		53354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,836314		1381,00		12202,95			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,116049		4748,00		551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,116049		1973,00		228,96			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,226863		75,00		17,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	29,8002		165,00		4917,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,173637		2758,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,173637		1381,00		239,79			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,856383	19293,00				170866,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,023559	40486,00				954,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,296667	53741,00				15943,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008987	32053,00				288,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015706	404706,00				6356,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,16864	310,00				3462,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,035775	212247,00				7593,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,026962	32,00				0,86		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,826485	910,00				11672,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6395625**	**20556,08**	**1306,22**	**13147**	**835**	**187**	**11264**	**26363**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12125**	**252**		**1953**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,56	1268,96		12125,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1279							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,127912		4748,00		607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,127912		1973,00		252,37			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025583		27,00		0,69			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,640202		194,00		124,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,523802		197,00		103,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,918688	97,00				186,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5695923**	**194900,00**	**--**	**111014**	**--**	**111014**	**--**	**119895**
						--	**--**	**--**	**--**		**8881**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0699785**	**200578,00**	**--**	**14036**	**--**	**14036**	**--**	**15159**
						--	**--**	**--**	**--**		**1123**	
		Джм-4, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**13,9608**	**49021,75**	**6842,15**	**684383**	**95522**	**347417**	**238211**	**996402**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**241444**	**20327**		**73808**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	201,04	1201,00		241444,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	14,64							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,037694		4542,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,037694		1381,00		52,06			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,961613		37,00		443,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	14,138102		6038,00		85366,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	14,138102		1381,00		19524,72			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,185679		4748,00		882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,185679		1973,00		366,34			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,362981		75,00		27,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	47,68032		165,00		7867,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,27782		2758,00		766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,27782		1381,00		383,67			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,170212	19293,00				273386,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,037694	40486,00				1526,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,474667	53741,00				25509,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,01438	32053,00				461,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,025129	404706,00				10170,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	17,869824	310,00				5540,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,057239	212247,00				12149,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,043139	32,00				1,00		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	20,522376	910,00				18675,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0155651**	**20556,08**	**1306,22**	**20876**	**1327**	**295**	**17886**	**41863**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19254**	**401**		**3101**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,17	1269,00		19254,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2031							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,203113		4748,00		964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,203113		1973,00		400,74			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040623		27,00		1,00			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,016581		194,00		197,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,831748		197,00		164,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,046695	97,00				296,00		
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9044521**	**194900,00**	**--**	**176278**	**--**	**176278**	**--**	**190380**
						--	**--**	**--**	**--**		**14102**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1111213**		**200578,00**	**--**	**22288**	**--**	**22288**	**--**	**24072**
						--	**--**	**--**	**--**		**1783**	
		Джм-5, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**6,43194**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**315305** **111237**	**44008** **9365**	**160060**	**109747** **34004**	**459056**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	92,62	1201,00		111237,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,74							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017366		4542,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017366		1381,00		23,98			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,510886		37,00		204,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,513626		6038,00		39329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,513626		1381,00		8995,32			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,085545		4748,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,085545		1973,00		168,78			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,16723		75,00		13,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	21,967005		165,00		3625,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,127996		2758,00		353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,127996		1381,00		176,76			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,528419	19293,00				125953,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,017366	40486,00				703,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,218686	53741,00				11752,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006625	32053,00				212,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011577	404706,00				4685,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,232883	310,00				2552,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026371	212247,00				5597,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,019875	32,00				0,64		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,454952	910,00				8604,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4678862**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9618** **8871**	**611** **185**	**136**	**8240** **1429**	**19287**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,99	1269,06		8871,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0936							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093577		4748,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,093577		1973,00		184,63			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018715		27,00		0,51			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,468354		194,00		91,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,383199		197,00		75,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,403659	97,00				136,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4166966**		**194900,00**	**--**	**81214**	**--**	**81214**	**--**	**87711**
						--	**--**	**--**	**--**		**6497**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0511896**		**200578,00**	**--**	**10268**	**--**	**10268**	**--**	**11089**
						--	**--**	**--**	**--**		**821**	
		Джм-6, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**22,6863**		**49021,75**	**6842,15**	**1112122**	**155223**	**564553**	**387093**	**1619152**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**392346**	**33031**		**119937**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	326,68	1201,00		392346,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	23,79							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,061253		4542,00		278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,061253		1381,00		84,59			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	19,437622		37,00		719,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	22,974416		6038,00		138720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	22,974416		1381,00		31727,67			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,301728		4748,00		1433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,301728		1973,00		595,31			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,589844		75,00		44,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	77,48052		165,00		12784,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,451457		2758,00		1245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,451457		1381,00		623,46			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,026595	19293,00				444252,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,061253	40486,00				2480,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,771334	53741,00				41452,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,023367	32053,00				749,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,040835	404706,00				16526,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	29,038464	310,00				9002,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,093014	212247,00				19742,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,070101	32,00				2,00		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	33,348861	910,00				30347,00		
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,2958369**		**20556,08**	**1306,22**	**47193**	**2999**	**668**	**40433**	**94637**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**43526**	**906**		**7010**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	34,3	1268,99		43526,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4592							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,459167		4748,00		2180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,459167		1973,00		905,94			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,091833		27,00		2,00			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,298133		194,00		446,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,88029		197,00		370,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,887511	97,00				668,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,115269**		**194900,00**	**--**	**412266**	**--**	**412266**	**--**	**445247**
						--	**--**	**--**	**--**		**32981**	
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,180568**		**200578,00**	**--**	**36218**	**--**	**36218**	**--**	**39115**
						--	**--**	**--**	**--**		**2897**	
		Джм-7, 1ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**19,64484**		**49021,75**	**6842,15**	**963024**	**134413**	**488865**	**335197**	**1402079**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**339746**	**28603**		**103858**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	282,89	1201,00		339746,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	20,6							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,053041		4542,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,053041		1381,00		73,25			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,831699		37,00		623,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	19,894329		6038,00		120122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	19,894329		1381,00		27474,07			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,261276		4748,00		1241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,261276		1973,00		515,50			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,510766		75,00		38,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	67,093022		165,00		11070,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,390932		2758,00		1078,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,390932		1381,00		539,88			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,939513	19293,00				384693,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,053041	40486,00				2147,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,667925	53741,00				35895,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,020234	32053,00				649,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,035361	404706,00				14311,00		
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	25,145395	310,00				7795,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,080544	212247,00				17095,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,060703	32,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	28,877915	910,00				26279,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,9880429**	**20556,08**	**1306,22**	**40866**	**2597**	**578**	**35013**	**81949**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**37691**	**784**		**6070**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	29,7	1269,00		37691,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3976							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,397609		4748,00		1888,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,397609		1973,00		784,48			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,079522		27,00		2,00			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,990031		194,00		386,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,628207		197,00		321,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,964129	97,00				579,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,8316819**	**194900,00**	**--**	**356995**	**--**	**356995**	**--**	**385554**
						--	**--**	**--**	**--**		**28560**	
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,156361**	**200578,00**	**--**	**31363**	**--**	**31363**	**--**	**33872**
						--	**--**	**--**	**--**		**2509**	
		Джм-8, 1ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**5,60094**	**49021,75**	**6842,15**	**274568**	**38322**	**139381**	**95568**	**399747**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**96865**	**8155**		**29611**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	80,65	1201,00		96865,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,87							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015123		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015123		1381,00		20,88			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,798885		37,00		178,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,672072		6038,00		34248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,672072		1381,00		7833,13			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,074493		4748,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,074493		1973,00		146,97			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,145624		75,00		11,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	19,12889		165,00		3156,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,111459		2758,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,111459		1381,00		153,92			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684954	19293,00				109680,00		
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,015123	40486,00				612,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,190432	53741,00				10234,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005769	32053,00				185,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,010082	404706,00				4080,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,169203	310,00				2222,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022964	212247,00				4874,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,017307	32,00				0,55		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,233382	910,00				7492,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5668085**	**20556,08**	**1306,22**	**11651**	**740**	**165**	**9982**	**23364**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10746**	**224**		**1731**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,47	1268,99		10746,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1134							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113362		4748,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113362		1973,00		223,66			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022672		27,00		0,61			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,567375		194,00		110,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,464216		197,00		91,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,700426	97,00				165,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5222336**	**194900,00**	**--**	**101783**	**--**	**101783**	**--**	**109926**
						--	**--**	**--**	**--**		**8143**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0445832**	**200578,00**	**--**	**8942**	**--**	**8942**	**--**	**9658**
						--	**--**	**--**	**--**		**715**	
		Джм-9, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**3,4902**	**49021,75**	**6842,15**	**171096**	**23880**	**86855**	**59553**	**249100**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**60361**	**5082**		**18452**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	50,26	1201,00		60361,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,66							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009424		4542,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009424		1381,00		13,01			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,990403		37,00		111,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,534526		6038,00		21341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,534526		1381,00		4881,18			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,04642		4748,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,04642		1973,00		91,59			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,090745		75,00		7,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	11,92008		165,00		1967,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,069455		2758,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,069455		1381,00		95,92			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,542553	19293,00				68346,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,009424	40486,00				382,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,118667	53741,00				6377,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003595	32053,00				115,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,006282	404706,00				2543,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,467456	310,00				1385,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01431	212247,00				3037,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,010785	32,00				0,35		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	5,130594	910,00				4669,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,2825649**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**5808** **5357**	**369** **112**	**82**	**4976** **863**	**11648**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,22	1268,97		5357,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0565							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,056513		4748,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,056513		1973,00		111,50			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011303		27,00		0,31			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,282847		194,00		55,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,231421		197,00		46,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,847695	97,00				82,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,260344**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**50741** **--**	**--** **--**	**50741**	**--** **4059**	**54800**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0222209**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**4457** **--**	**--** **--**	**4457**	**--** **357**	**4814**
		Джм-10, 2ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,86424**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**42367** **14947**	**5913** **1258**	**21507**	**14746** **4569**	**61682**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	12,45	1201,04		14947,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,9062							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002333		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002333		1381,00		3,22			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,740481		37,00		27,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,875216		6038,00		5285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,875216		1381,00		1208,67			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,011494		4748,00		55,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,011494		1973,00		22,68			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,02247		75,00		2,00			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,951639		165,00		487,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,017198		2758,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,017198		1381,00		23,75			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,877204	19293,00				16924,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,002333	40486,00				94,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,029384	53741,00				1579,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,00089	32053,00				29,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001556	404706,00				630,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,106227	310,00				343,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,003543	212247,00				752,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,002671	32,00				0,09		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,270433	910,00				1156,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2261151**	**20556,08**	**1306,22**	**4648**	**295**	**66**	**3982**	**9321**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4287**	**89**		**690**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,38	1269,03		4287,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0452							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,045223		4748,00		215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,045223		1973,00		89,22			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009045		27,00		0,24			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,226341		194,00		44,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,185188		197,00		36,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,678345	97,00				66,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2192344**	**194900,00**	**--**	**42729**	**--**	**42729**	**--**	**46147**
						--	**--**	**--**	**--**		**3418**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0068807**	**200578,00**	**--**	**1380**	**--**	**1380**	**--**	**1491**
						--	**--**	**--**	**--**		**110**	
		Джм-11, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**71,6322**	**49021,75**	**6842,15**	**3511536**	**490119**	**1782581**	**1222250**	**5112489**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1238836**	**104296**		**378703**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1031,5	1201,00		1238836,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	75,11							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,193407		4542,00		878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,193407		1381,00		267,10			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	61,374469		37,00		2271,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	72,541929		6038,00		438008,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	72,541929		1381,00		100180,40			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,952708		4748,00		4523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,952708		1973,00		1879,69			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,862437		75,00		140,00			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	244,645453		165,00		40366,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,425481		2758,00		3931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,425481		1381,00		1968,59			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	72,706683	19293,00				1402730,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,193407	40486,00				7830,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	2,435495	53741,00				130886,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,073781	32053,00				2365,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,128938	404706,00				52182,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	91,689216	310,00				28424,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,293692	212247,00				62335,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,221344	32,00				7,00		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	105,299334	910,00				95822,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,1686616**	**20556,08**	**1306,22**	**85691**	**5445**	**1213**	**73417**	**171837**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**79033**	**1645**		**12729**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	62,28	1269,00		79033,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8337							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,833732		4748,00		3959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,833732		1973,00		1644,95			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,166746		27,00		5,00			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,17283		194,00		810,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,414134		197,00		673,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,505985	97,00				1213,00		
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,712559**	**194900,00**	**--**	**723578**	**--**	**723578**	**--**	**781464**
						--	**--**	**--**	**--**		**57886**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4561027**	**200578,00**	**--**	**91484**	**--**	**91484**	**--**	**98803**
						--	**--**	**--**	**--**		**7319**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**80,72334**		**49021,75**	**6842,15**	**3957200**	**552322**	**2008816**	**1377371**	**5761336**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1396062**	**117532**		**426766**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1162,42	1201,00		1396062,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	84,65							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,217953		4542,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,217953		1381,00		300,99			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	69,163758		37,00		2559,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	81,748526		6038,00		493598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	81,748526		1381,00		112894,71			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	1,07362		4748,00		5098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,07362		1973,00		2118,25			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	2,098807		75,00		157,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	275,694423		165,00		45490,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,606394		2758,00		4430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,606394		1381,00		2218,43			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	81,93419	19293,00				1580756,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,217953	40486,00				8824,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	2,744594	53741,00				147497,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,083145	32053,00				2665,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,145302	404706,00				58805,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	103,325875	310,00				32031,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,330966	212247,00				70246,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,249435	32,00				8,00		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	118,66331	910,00				107984,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,9437049**		**20556,08**	**1306,22**	**224960**	**14295**	**3185**	**192737**	**451112**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**207480**	**4318**		**33416**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	163,5	1269,00		207480,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,19							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,188741		4748,00		10392,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,188741		1973,00		4318,39			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,437748		27,00		12,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	10,954649		194,00		2125,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,962894		197,00		1766,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	32,831115	97,00				3185,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,2480162**		**194900,00**	**--**	**1802438**	**--**	**1802438**	**--**	**1946633**
						--	**--**	**--**	**--**		**144195**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6956887**		**200578,00**	**--**	**340118**	**--**	**340118**	**--**	**367327**
						--	**--**	**--**	**--**		**27209**	
57	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,4552218**		**416007,38**	**1291,38**	**189376**	**588**	**74408**	**104328**	**317200**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**114380**	**267**		**23496**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	90,13	1269,00		114380,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1639							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,068283		4748,00		324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,068283		1973,00		134,72			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,095597		2758,00		264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,095597		1381,00		132,02			
57.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,455222	163454,00				74408,00		
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,656654**		**87,89**	**2,27**	**1200**	**31**	**537**	**438**	**1770**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**632**	**4**		**131**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,4029	1568,74		632,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0027							
58.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001366		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001366		1381,00		1,89			
58.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001366		27,00		0,04			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001366		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001366		1381,00		1,89			
58.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,152955		137,00		21,00			
58.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000205	290315,00				59,00		
58.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001229	389004,00				478,00		
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**13,656654**		**92,87**	**1,62**	**1268**	**22**	**877**	**257**	**1648**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**369**	**4**		**122**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2909	1268,54		369,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0027							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001366		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001366		1381,00		1,89			
59.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001366		27,00		0,04			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001366		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001366		1381,00		1,89			
59.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,088768		137,00		12,00			
59.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000191	341464,00				65,00		
59.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001229	660420,00				812,00		
		Плиты и балки монолитные блок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-1										
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**103,044**		**39580,06**	**1830,60**	**4078488**	**188633**	**2910655**	**931958**	**5411282**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**979200**	**44930**		**400836**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	830,53	1179,00		979200,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	32,12							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,278219		4542,00		1264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,278219		1381,00		384,22			
60.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	49,419902		15,00		741,00			
60.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	29,429366		6038,00		177695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	29,429366		1381,00		40641,95			
60.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,968614		4748,00		4599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,968614		1973,00		1911,08			
60.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	4,740024		75,00		356,00			
60.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,442616		2758,00		3979,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,442616		1381,00		1992,25			
60.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	104,58966	19293,00				2017848,00		
60.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	11,953104	114,00				1363,00		
60.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,51522	439348,00				226361,00		
60.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,020136	58326,00				59500,00		
60.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	6,409337	40486,00				259488,00		
60.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,546133	53741,00				29350,00		
60.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,689448	53741,00				144534,00		
60.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,088618	32053,00				2840,00		
60.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	81,40476	310,00				25235,00		
60.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,442059	6994,00				3092,00		
60.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	2,885232	20899,00				60298,00		
60.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,264823	32,00				8,00		
60.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	88,720884	910,00				80736,00		
61	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**10,5673284**		**20556,08**	**1306,22**	**217223**	**13803**	**3076**	**186108**	**435597**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**200344**	**4170**		**32266**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	157,88	1269,00		200344,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,11							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,113466		4748,00		10035,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,113466		1973,00		4169,87			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,422693		27,00		11,00			
61.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	10,577896		194,00		2052,00			
61.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,654642		197,00		1705,00			
61.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	31,701985	97,00				3075,00		
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**9,9502278**	**194900,00**	**--**	**1939299**	**--**	**1939299**	**--**	**2094443**
						--	**--**	**--**	**--**		**155144**	
63	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2050908**	**190925,00**	**--**	**39157**	**--**	**39157**	**--**	**42290**
						--	**--**	**--**	**--**		**3133**	
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,412176**	**200578,00**	**--**	**82673**	**--**	**82673**	**--**	**89287**
						--	**--**	**--**	**--**		**6614**	
65	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0999194**	**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
						73602,00	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
65.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
66	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**2,9975832**	**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
						46,26	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
66.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
66.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
66.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
66.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
67	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**2,9975832**	**92,87**	**1,62**	**278**	**5**	**192**	**56**	**362**
						27,03	**0,28**	**81**	**1**		**27**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
67.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
67.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Пм-2										
68	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**9,27396**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**367064** **88128**	**16977** **4044**	**261959**	**83876** **36075**	**487015**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	74,75	1179,00		88128,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,89							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02504		4542,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02504		1381,00		34,58			
68.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,447791		15,00		67,00			
68.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,648643		6038,00		15993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,648643		1381,00		3657,78			
68.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,087175		4748,00		414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,087175		1973,00		172,00			
68.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,426602		75,00		32,00			
68.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,129835		2758,00		358,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,129835		1381,00		179,30			
68.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,413069	19293,00				181606,00		
68.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,075779	114,00				123,00		
68.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,04637	439348,00				20372,00		
68.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,091812	58326,00				5355,00		
68.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,57684	40486,00				23354,00		
68.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,049152	53741,00				2641,00		
68.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,24205	53741,00				13008,00		
68.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,007976	32053,00				256,00		
68.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	7,326428	310,00				2271,00		
68.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,039785	6994,00				278,00		
68.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,259671	20899,00				5427,00		
68.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,023834	32,00				0,76		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	7,98488	910,00				7266,00		
69	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9011364**	**20556,08**	**1306,22**	**18524**	**1177**	**262**	**15870**	**37146**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**17085**	**356**		**2752**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,46	1269,04		17085,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1802							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,180227		4748,00		856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,180227		1973,00		355,59			
69.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036045		27,00		0,97			
69.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,902038		194,00		175,00			
69.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,738031		197,00		145,00			
69.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,703409	97,00				262,00		
70	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8640738**	**194900,00**	**--**	**168408**	**--**	**168408**	**--**	**181881**
						--	**--**	**--**	**--**		**13473**	
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0370626**	**200578,00**	**--**	**7434**	**--**	**7434**	**--**	**8029**
						--	**--**	**--**	**--**		**595**	
		Пм-3										
72	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**118,5837**	**39580,06**	**1830,60**	**4693550**	**217080**	**3349600**	**1072503**	**6227338**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1126870**	**51705**		**461284**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	955,78	1179,00		1126870,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	36,96							
72.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,320176		4542,00		1454,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,320176		1381,00		442,16			
72.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	56,872743		15,00		853,00			
72.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	33,867505		6038,00		204492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	33,867505		1381,00		46771,02			
72.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,114687		4748,00		5293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,114687		1973,00		2199,28			
72.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	5,45485		75,00		409,00			
72.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,660172		2758,00		4579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,660172		1381,00		2292,70			
72.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	120,362455	19293,00				2322153,00		
72.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	13,755709	114,00				1568,00		
72.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,592919	439348,00				260498,00		
72.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,173979	58326,00				68473,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	7,375906	40486,00				298621,00		
72.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,628494	53741,00				33776,00		
72.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	3,095035	53741,00				166330,00		
72.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,101982	32053,00				3269,00		
72.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	93,681123	310,00				29041,00		
72.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,508724	6994,00				3558,00		
72.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,320344	20899,00				69392,00		
72.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,30476	32,00				10,00		
72.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	102,100566	910,00				92912,00		
73	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**12,8288118**	**20556,08**	**1306,22**	**263710**	**16757**	**3733**	**225937**	**528818**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**243220**	**5062**		**39172**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	191,66	1269,00		243220,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,57							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,565762		4748,00		12182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,565762		1973,00		5062,25			
73.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,513152		27,00		14,00			
73.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	12,841641		194,00		2491,00			
73.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	10,506797		197,00		2070,00			
73.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	38,486435	97,00				3733,00		
74	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**12,08274**	**194900,00**	**--**	**2354926**	**--**	**2354926**	**--**	**2543320**
						--	**--**	**--**	**--**		**188394**	
75	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2719032**	**190925,00**	**--**	**51913**	**--**	**51913**	**--**	**56066**
						--	**--**	**--**	**--**		**4153**	
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4743348**	**200578,00**	**--**	**95141**	**--**	**95141**	**--**	**102752**
						--	**--**	**--**	**--**		**7611**	
77	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0999194**	**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
77.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
78	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**263** **139**	**7** **1**	**117**	**96** **29**	**388**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
78.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
78.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
78.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
78.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
78.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
78.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
79	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**278** **81**	**5** **1**	**192**	**56** **27**	**362**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
79.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
79.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
79.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
79.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
79.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
79.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Пм-4 5шт										
80	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**281,4597**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**11140192** **2674638**	**515241** **122723**	**7950313**	**2545599** **1094863**	**14780654**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2268,57	1179,00		2674638,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	87,73							
80.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,759941		4542,00		3452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,759941		1381,00		1049,48			
80.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	134,988072		15,00		2025,00			
80.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	80,38489		6038,00		485364,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	80,38489		1381,00		111011,53			
80.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,645721		4748,00		12562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,645721		1973,00		5220,01			
80.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	12,947146		75,00		971,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,940436		2758,00		10868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,940436		1381,00		5441,74			
80.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	285,681596	19293,00				5511655,00		
80.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	32,649325	114,00				3722,00		
80.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,407299	439348,00				618294,00		
80.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,786451	58326,00				162523,00		
80.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	17,506793	40486,00				708780,00		
80.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,491736	53741,00				80167,00		
80.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	7,346098	53741,00				394787,00		
80.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,242055	32053,00				7759,00		
80.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	222,353163	310,00				68929,00		
80.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,207462	6994,00				8445,00		
80.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	7,880872	20899,00				164702,00		
80.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,723351	32,00				23,00		
80.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	242,336802	910,00				220526,00		
81	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**30,287457**	**20556,08**	**1306,22**	**622591**	**39562**	**8813**	**533412**	**1248484**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**574216**	**11951**		**92480**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	452,49	1269,00		574216,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,06							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,057491		4748,00		28761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,057491		1973,00		11951,43			
81.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,211498		27,00		33,00			
81.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	30,317744		194,00		5882,00			
81.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	24,805427		197,00		4887,00			
81.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	90,862371	97,00				8814,00		
82	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**28,4571795**	**194900,00**	**--**	**5546304**	**--**	**5546304**	**--**	**5990009**
						--	**--**	**--**	**--**		**443704**	
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,704688**	**190925,00**	**--**	**134543**	**--**	**134543**	**--**	**145306**
						--	**--**	**--**	**--**		**10763**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1255895**		**200578,00**	**--**	**225768**	**--**	**225768**	**--**	**243830**
						--	**--**	**--**	**--**		**18061**	
85	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1248993**		**238347,38**	**1291,38**	**29769**	**161**	**20415**	**8432**	**41258**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**9193**	**73**		**3056**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	7,24	1269,02		9193,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,045							
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,018735		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,018735		1973,00		36,96			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,026229		2758,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,026229		1381,00		36,22			
85.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,124899	163454,00				20415,00		
86	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,746979**		**87,89**	**2,27**	**329**	**8**	**148**	**120**	**486**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**173**	**1**		**36**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1105	1565,10		173,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0007							
86.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
86.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000375		27,00		0,01			
86.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
86.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,041966		137,00		6,00			
86.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000056	290315,00				16,00		
86.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000337	389004,00				131,00		
87	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,746979**		**92,87**	**1,62**	**348**	**6**	**241**	**71**	**452**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**101**	**1**		**33**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0798	1265,50		101,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0007							
87.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
87.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000375		27,00		0,01			
87.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
87.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,024355		137,00		3,00			
87.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000052	341464,00				18,00		
87.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000337	660420,00				223,00		
		Пм-5 1шт										
88	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**56,0094**		**39580,06**	**1830,60**	**2216855**	**102531**	**1582081**	**506564**	**2941293**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**532243**	**24421**		**217874**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	451,44	1179,00		532243,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,46							
88.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151225		4542,00		687,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151225		1381,00		208,84			
88.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,862108		15,00		403,00			
88.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,996285		6038,00		96586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,996285		1381,00		22090,87			
88.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,526488		4748,00		2500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,526488		1973,00		1038,76			
88.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,576432		75,00		193,00			
88.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,784132		2758,00		2163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,784132		1381,00		1082,89			
88.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	56,849541	19293,00				1096798,00		
88.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,49709	114,00				741,00		
88.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,280047	439348,00				123038,00		
88.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,554493	58326,00				32341,00		
88.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,483785	40486,00				141045,00		
88.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,29685	53741,00				15953,00		
88.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,461845	53741,00				78561,00		
88.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048168	32053,00				1544,00		
88.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,247426	310,00				13717,00		
88.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,24028	6994,00				1681,00		
88.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,568263	20899,00				32775,00		
88.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,143944	32,00				5,00		
88.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,224093	910,00				43884,00		
89	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**6,0672141**		**20556,08**	**1306,22**	**124718**	**7925**	**1766**	**106854**	**250098**
						18958,86	**394,60**	**115027**	**2394**		**18526**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,64	1268,99		115027,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,21							
89.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,213443		4748,00		5761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,213443		1973,00		2394,12			
89.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,242689		27,00		7,00			
89.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,073281		194,00		1178,00			
89.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,969048		197,00		979,00			
89.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,201642	97,00				1766,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,6871978**		**194900,00**	**--**	**1108435**	**--**	**1108435**	**--**	**1197110**
						--	**--**	**--**	**--**		**88675**	
91	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1559787**		**190925,00**	**--**	**29780**	**--**	**29780**	**--**	**32163**
						--	**--**	**--**	**--**		**2382**	
92	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2240376**		**200578,00**	**--**	**44937**	**--**	**44937**	**--**	**48532**
						--	**--**	**--**	**--**		**3595**	
93	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
93.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
93.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
94	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
94.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
94.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
94.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
94.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
95	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4987916**		**92,87**	**1,62**	**139**	**2**	**96**	**28**	**181**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**13**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
95.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
95.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
95.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
95.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
95.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
95.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-6 1шт										
96	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**53,5164**		**39580,06**	**1830,60**	**2118182**	**97967**	**1511663**	**484017**	**2810375**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**508552**	**23334**		**208176**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,34	1179,00		508552,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,68							
96.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144494		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144494		1381,00		199,55			
96.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,666465		15,00		385,00			
96.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,284284		6038,00		92287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,284284		1381,00		21107,60			
96.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,503054		4748,00		2389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,503054		1973,00		992,53			
96.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,461754		75,00		185,00			
96.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,74923		2758,00		2066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,74923		1381,00		1034,69			
96.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,319146	19293,00				1047979,00		
96.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,207902	114,00				708,00		
96.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,267582	439348,00				117562,00		
96.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529812	58326,00				30902,00		
96.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,32872	40486,00				134767,00		
96.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283637	53741,00				15243,00		
96.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,396778	53741,00				75064,00		
96.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,046024	32053,00				1475,00		
96.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,277956	310,00				13106,00		
96.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229585	6994,00				1606,00		
96.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,498459	20899,00				31316,00		
96.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137537	32,00				4,00		
96.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,07762	910,00				41931,00		
97	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,6178924**		**20556,08**	**1306,22**	**115482**	**7338**	**1635**	**98940**	**231576**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**106509**	**2217**		**17154**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	83,93	1269,00		106509,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,12							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,123578		4748,00		5335,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,123578		1973,00		2216,82			
97.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,224716		27,00		6,00			
97.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,62351		194,00		1091,00			
97.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,601054		197,00		906,00			
97.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,853677	97,00				1635,00		
98	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,3130816**	**194900,00**	**--**	**1035520**	**--**	**1035520**	**--**	**1118361**
						--	**--**	**--**	**--**		**82842**	
99	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0907452**	**190925,00**	**--**	**17326**	**--**	**17326**	**--**	**18712**
						--	**--**	**--**	**--**		**1386**	
100	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2140656**	**200578,00**	**--**	**42937**	**--**	**42937**	**--**	**46372**
						--	**--**	**--**	**--**		**3435**	
101	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
						73602,00	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
101.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
101.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
102	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,7493958**	**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
						46,26	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
102.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
102.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
102.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
102.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
102.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
102.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
103	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
103.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
103.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
103.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
103.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
103.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-7 1шт										
104	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,79207**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**229250** **55041**	**10603** **2525**	**163606**	**52385** **22531**	**304166**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	46,68	1179,01		55041,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,81							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015639		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015639		1381,00		21,60			
104.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,777877		15,00		42,00			
104.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,654215		6038,00		9988,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,654215		1381,00		2284,47			
104.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,054445		4748,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,054445		1973,00		107,42			
104.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,266435		75,00		20,00			
104.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,081089		2758,00		224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,081089		1381,00		111,98			
104.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,878951	19293,00				113423,00		
104.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,67188	114,00				77,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,02896	439348,00				12724,00		
104.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,057341	58326,00				3344,00		
104.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,360267	40486,00				14586,00		
104.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,030698	53741,00				1650,00		
104.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,151173	53741,00				8124,00		
104.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004981	32053,00				160,00		
104.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,575735	310,00				1418,00		
104.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024848	6994,00				174,00		
104.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,162178	20899,00				3389,00		
104.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,014886	32,00				0,48		
104.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,986972	910,00				4538,00		
105	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,563418**	**20556,08**	**1306,22**	**11582**	**736**	**164**	**9923**	**23225**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10682**	**222**		**1720**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,42	1269,03		10682,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1127							
105.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,112684		4748,00		535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,112684		1973,00		222,33			
105.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022537		27,00		0,61			
105.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,563981		194,00		109,00			
105.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,461439		197,00		91,00			
105.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,690254	97,00				164,00		
106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5402331**	**194900,00**	**--**	**105291**	**--**	**105291**	**--**	**113715**
						--	**--**	**--**	**--**		**8423**	
107	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0231849**	**200578,00**	**--**	**4650**	**--**	**4650**	**--**	**5022**
						--	**--**	**--**	**--**		**372**	
		Млп-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,5817**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**23024** **5528**	**1065** **254**	**16431**	**5261** **2263**	**30548**
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,69	1179,05		5528,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1813							
108.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001571		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001571		1381,00		2,17			
108.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,278983		15,00		4,00			
108.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,166134		6038,00		1003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,166134		1381,00		229,43			
108.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005468		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005468		1973,00		10,79			
108.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,026758		75,00		2,00			
108.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,008144		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,008144		1381,00		11,25			
108.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,590425	19293,00				11391,00		
108.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,067477	114,00				8,00		
108.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002909	439348,00				1278,00		
108.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005759	58326,00				336,00		
108.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,036182	40486,00				1465,00		
108.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003083	53741,00				166,00		
108.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,015182	53741,00				816,00		
108.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,0005	32053,00				16,00		
108.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,459543	310,00				142,00		
108.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002495	6994,00				17,00		
108.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,016288	20899,00				340,00		
108.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001495	32,00				0,05		
108.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,500844	910,00				456,00		
109	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0562587**		**20556,08**	**1306,22**	**1156**	**73**	**16**	**991**	**2319**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1067**	**22**		**172**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8405	1269,47		1067,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0113							
109.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011252		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011252		1973,00		22,20			
109.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00225		27,00		0,06			
109.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,056315		194,00		11,00			
109.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,046076		197,00		9,00			
109.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,168776	97,00				16,00		
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0023268**	**200578,00**	**--**	**467**	**--**	**467**	**--**	**504**
						--	**--**	**--**	**--**		**37**	
111	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0539319**	**194900,00**	**--**	**10511**	**--**	**10511**	**--**	**11352**
						--	**--**	**--**	**--**		**841**	
112	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
112.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
112.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
112.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
113	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,7493958**	**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
113.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
113.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
113.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
113.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
113.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
114	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
114.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
114.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
114.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
114.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
114.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Млп-2-2шт.										
115	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,98058**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**38811** **9318**	**1795** **428**	**27698**	**8869** **3814**	**51494**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,9	1178,98		9318,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3056							
115.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002648		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002648		1381,00		3,66			
115.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,470286		15,00		7,00			
115.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,280054		6038,00		1691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,280054		1381,00		386,75			
115.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,009217		4748,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,009217		1973,00		18,19			
115.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,045107		75,00		3,00			
115.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013728		2758,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013728		1381,00		18,96			
115.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,995289	19293,00				19202,00		
115.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,113747	114,00				13,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,004903	439348,00				2154,00		
115.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009708	58326,00				566,00		
115.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,060992	40486,00				2469,00		
115.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005197	53741,00				279,00		
115.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,025593	53741,00				1375,00		
115.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000843	32053,00				27,00		
115.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,774658	310,00				240,00		
115.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004207	6994,00				29,00		
115.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,027456	20899,00				574,00		
115.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00252	32,00				0,08		
115.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,844279	910,00				768,00		
116	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0960636**	**20556,08**	**1306,22**	**1975**	**125**	**29**	**1692**	**3960**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1821**	**38**		**293**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,44	1268,82		1821,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0192							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,019213		4748,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,019213		1973,00		37,91			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003843		27,00		0,10			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09616		194,00		19,00			
116.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,078676		197,00		15,00			
116.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,288191	97,00				28,00		
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0039888**	**200578,00**	**--**	**800**	**--**	**800**	**--**	**864**
						--	**--**	**--**	**--**		**64**	
118	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0920748**	**194900,00**	**--**	**17945**	**--**	**17945**	**--**	**19381**
						--	**--**	**--**	**--**		**1436**	
119	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
119.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
119.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
120	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
120.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
120.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
120.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
120.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
120.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
120.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
121	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4987916**		**92,87**	**1,62**	**139**	**2**	**96**	**28**	**181**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**13**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
121.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
121.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
121.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
121.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
121.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
121.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Млп-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,52046**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**416400** **99973**	**19259** **4587**	**297168**	**95150** **40924**	**552474**
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	84,79	1179,00		99973,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,28							
122.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028405		4542,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028405		1381,00		39,23			
122.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,045613		15,00		76,00			
122.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,004643		6038,00		18142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,004643		1381,00		4149,41			
122.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,098892		4748,00		470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,098892		1973,00		195,11			
122.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,483941		75,00		36,00			
122.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,147286		2758,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,147286		1381,00		203,40			
122.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,678267	19293,00				206016,00		
122.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,220373	114,00				139,00		
122.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,052602	439348,00				23111,00		
122.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,104153	58326,00				6075,00		
122.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,654373	40486,00				26493,00		
122.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,055758	53741,00				2997,00		
122.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,274584	53741,00				14756,00		
122.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009048	32053,00				290,00		
122.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,311163	310,00				2576,00		
122.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045133	6994,00				316,00		
122.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,294573	20899,00				6156,00		
122.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027038	32,00				0,87		
122.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,058116	910,00				8243,00		
123	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,02213**		**20556,08**	**1306,22**	**21011**	**1335**	**298**	**18001**	**42133**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19378**	**403**		**3121**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,27	1268,97		19378,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2044							
123.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,204426		4748,00		971,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,204426		1973,00		403,33			
123.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040885		27,00		1,00			
123.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,023152		194,00		198,00			
123.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,837124		197,00		165,00			
123.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,06639	97,00				297,00		
124	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0418824**		**200578,00**	**--**	**8401**	**--**	**8401**	**--**	**9073**
						--	**--**	**--**	**--**		**672**	
125	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,979749**		**194900,00**	**--**	**190953**	**--**	**190953**	**--**	**206229**
						--	**--**	**--**	**--**		**15276**	
126	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1498792**		**238347,38**	**1291,38**	**35723**	**194**	**24498**	**10119**	**49509**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**11031**	**88**		**3667**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	8,69	1268,95		11031,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,022482		4748,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,022482		1973,00		44,36			
126.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,031475		2758,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,031475		1381,00		43,47			
126.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,149879	163454,00				24498,00		
127	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,4963748**		**87,89**	**2,27**	**395**	**10**	**177**	**144**	**583**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**208**	**1**		**43**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1326	1568,12		208,00				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009							
127.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045		1381,00		0,62			
127.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00045		27,00		0,01			
127.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045		2758,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045		1381,00		0,62			
127.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,050359		137,00		7,00			
127.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000067	290315,00				20,00		
127.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000405	389004,00				157,00		
128	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,4963748**		**92,87**	**1,62**	**418**	**7**	**289**	**85**	**542**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**122**	**1**		**40**	
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0958	1273,85		122,00				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009							
128.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045		1381,00		0,62			
128.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00045		27,00		0,01			
128.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00045		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00045		1381,00		0,62			
128.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,029226		137,00		4,00			
128.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000063	341464,00				21,00		
128.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000405	660420,00				267,00		
		Млп-4										
129	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,68413**		**39580,06**	**1830,60**	**106238**	**4914**	**75817**	**24276**	**140955**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**25507**	**1170**		**10441**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	21,63	1179,02		25507,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,8366							
129.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007247		4542,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007247		1381,00		10,01			
129.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,287309		15,00		19,00			
129.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,766588		6038,00		4629,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,766588		1381,00		1058,66			
129.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025231		4748,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025231		1973,00		49,78			
129.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,12347		75,00		9,00			
129.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,037578		2758,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,037578		1381,00		51,90			
129.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,724392	19293,00				52562,00		
129.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,311359	114,00				35,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,013421	439348,00				5896,00		
129.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,026573	58326,00				1550,00		
129.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,166953	40486,00				6759,00		
129.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014226	53741,00				765,00		
129.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,070056	53741,00				3765,00		
129.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002308	32053,00				74,00		
129.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,120463	310,00				657,00		
129.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011515	6994,00				81,00		
129.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,075156	20899,00				1571,00		
129.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006898	32,00				0,22		
129.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,311036	910,00				2103,00		
130	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2608509**	**20556,08**	**1306,22**	**5362**	**341**	**76**	**4594**	**10753**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4945**	**103**		**796**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,9	1268,89		4945,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0522							
130.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05217		4748,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05217		1973,00		102,93			
130.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010434		27,00		0,28			
130.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,261112		194,00		51,00			
130.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,213637		197,00		42,00			
130.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,782553	97,00				76,00		
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,250131**	**200578,00**	**--**	**50171**	**--**	**50171**	**--**	**54184**
						--	**--**	**--**	**--**		**4014**	
132	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0107199**	**194900,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
133	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
133.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
134	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
134.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
134.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
134.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
134.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
134.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
135	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
135.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
135.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
135.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
135.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
135.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
135.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Б-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**8,9748**		**51039,81**	**6186,05**	**458072**	**55519**	**250182**	**149547**	**656228**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**152371**	**11966**		**48609**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	129,24	1179,00		152371,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	8,6							
136.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024232		4542,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024232		1381,00		33,46			
136.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,689609		37,00		285,00			
136.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	8,212839		6038,00		49589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	8,212839		1381,00		11341,93			
136.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,146289		4748,00		695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,146289		1973,00		288,63			
136.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,563617		75,00		42,00			
136.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	25,418429		165,00		4194,00			
136.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,218985		2758,00		604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,218985		1381,00		302,42			
136.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,109422	19293,00				175748,00		
136.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,846392	70,00				339,00		
136.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,135519	58326,00				7904,00		
136.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,857991	40486,00				34737,00		
136.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,182188	53741,00				9791,00		
136.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00709	32053,00				227,00		
136.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	6,013116	310,00				1864,00		
136.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,030514	212247,00				6477,00		
136.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,015975	27302,00				436,00		
136.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,021091	32,00				0,67		
136.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	13,91094	910,00				12659,00		
137	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6461279**		**20556,08**	**1306,22**	**33838**	**2150**	**479**	**28991**	**67855**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**31209**	**650**		**5026**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	24,59	1269,01		31209,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3292							
137.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,329226		4748,00		1563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,329226		1973,00		649,56			
137.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,065845		27,00		2,00			
137.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,647774		194,00		320,00			
137.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,348179		197,00		266,00			
137.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,938384	97,00				479,00		
138	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5190426**		**200578,00**	**--**	**104109**	**--**	**104109**	**--**	**112437**
						--	**--**	**--**	**--**		**8329**	
139	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1263374**		**190925,00**	**--**	**215046**	**--**	**215046**	**--**	**232250**
						--	**--**	**--**	**--**		**17204**	
		Б-1										
140	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,4958**		**51039,81**	**6186,05**	**76345**	**9253**	**41697**	**24924**	**109371**
						16977,60	**1333,34**	**25395**	**1994**		**8102**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	21,54	1179,00		25395,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,43							
140.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004039		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004039		1381,00		5,58			
140.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,281601		37,00		47,00			
140.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,368807		6038,00		8265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,368807		1381,00		1890,32			
140.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,024382		4748,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,024382		1973,00		48,11			
140.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,093936		75,00		7,00			
140.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,236405		165,00		699,00			
140.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,036498		2758,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,036498		1381,00		50,40			
140.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,518237	19293,00				29291,00		
140.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,807732	70,00				57,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,022587	58326,00				1317,00		
140.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,142998	40486,00				5789,00		
140.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,030365	53741,00				1632,00		
140.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001182	32053,00				38,00		
140.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,002186	310,00				311,00		
140.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,005086	212247,00				1079,00		
140.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002663	27302,00				73,00		
140.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003515	32,00				0,11		
140.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,31849	910,00				2110,00		
141	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3978828**		**20556,08**	**1306,22**	**8179**	**520**	**116**	**7007**	**16401**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7543**	**157**		**1215**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,94	1268,93		7543,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0796							
141.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,079577		4748,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,079577		1973,00		157,01			
141.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015915		27,00		0,43			
141.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,398281		194,00		77,00			
141.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,325866		197,00		64,00			
141.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,193648	97,00				116,00		
142	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0770337**		**200578,00**	**--**	**15451**	**--**	**15451**	**--**	**16687**
						--	**--**	**--**	**--**		**1236**	
143	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3208491**		**190925,00**	**--**	**61258**	**--**	**61258**	**--**	**66159**
						--	**--**	**--**	**--**		**4901**	
		Лестницы										
		Л-1										
144	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**10,803**		**5687,03**	**2804,73**	**61437**	**30299**	**978**	**43819**	**113676**
		НР - 118%; СП - 8%				**2791,80**	**645,62**	**30160**	**6975**		**8420**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,2	23,77	1269,01		30160,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	5,05							
144.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,990986		6038,00		30136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,990986		1381,00		6892,55			
144.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,059417		2758,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,059417		1381,00		82,05			
144.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,065898	14837,00				978,00		
145	**2104-0110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**35,260992**		**8386,00**	**--**	**295699**	**--**	**295699**	**--**	**319355**
						--	**--**	**--**	**--**		**23656**	
146	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,3230097**		**693310,35**	**6346,99**	**223946**	**2050**	**201373**	**24760**	**268602**
		НР - 118%; СП - 8%				**63537,60**	**1422,43**	**20523**	**459**		**19896**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	13,79	1487,98		20523,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,3327							
146.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,863956		165,00		1133,00			
146.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,3327		2758,00		918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,3327		1381,00		459,46			
146.5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,32301	615066,00				198672,00		
146.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01292	208994,00				2700,00		
147	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6722291**		**72680,10**	**25297,92**	**48858**	**17006**	**5878**	**21953**	**76476**
		НР - 69%; СП - 8%				**38639,30**	**8690,21**	**25974**	**5842**		**5665**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	19,43	1336,98		25974,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	3,53							
147.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,774448		272,00		1571,00			
147.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,578117		23,00		13,00			
147.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,080667		4748,00		383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,080667		1973,00		159,16			
147.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,273756		4346,00		14228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,273756		1650,00		5401,70			
147.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,044367		8585,00		381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,044367		2357,00		104,57			
147.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,194946		27,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,262169		166,00		44,00			
147.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,127724		2758,00		352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,127724		1381,00		176,39			
147.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,129345		26,00		29,00			
147.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020167	70,00				1,00		
147.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012571	3360,00				42,00		
147.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000672	415487,00				279,00		
147.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000692	60264,00				42,00		
147.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009008	404706,00				3646,00		
147.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006722	310,00				2,00		
147.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,920954	259,00				239,00		
147.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,275614	148,00				41,00		
147.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000067	1880677,00				126,00		
147.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002689	220651,00				593,00		
147.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000208	389004,00				81,00		
147.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000403	609322,00				246,00		
147.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001304	413331,00				539,00		
148	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,6789514**		**496967,00**	**--**	**337416**	**--**	**337416**	**--**	**364410**
						--	**--**	**--**	**--**		**26993**	
149	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**53,8488**		**1455,90**	**52,28**	**78398**	**2815**	**1782**	**88597**	**180355**
		НР - 118%; СП - 8%				**1370,52**	**23,79**	**73801**	**1281**		**13360**	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,08	58,16	1269,00		73801,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,7916							
149.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,317708		4748,00		1508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,317708		1973,00		626,84			
149.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,473869		2758,00		1307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,473869		1381,00		654,41			
149.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,134622	13238,00				1782,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**50,8572**	**2084,00**	**--**	**105986**	**--**	**105986**	**--**	**114465**
					--	**--**	**--**	**--**		**8479**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**65624156**	**3592537**	**48051790**	**13492623**	**85446124**
							13979829	**815997**	**--**	**6329339**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**65237882**				
		Материалы	Тенге				**26800167**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14764010**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**20506644**				
		Местные материалы	Тенге				**401685**				
		Накладные расходы	Тенге				**13470675**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6296685**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**85005241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12184**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14764010**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**386274**				
		Материалы	Тенге				**5877**				
		Всего заработная плата	Тенге					**31816**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**337416**				
		Накладные расходы	Тенге				**21953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32658**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**440886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31816**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**85446127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14795827**			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 1-2									
		Диафрагма жесткости									
		Джм-1, 2ШТ.									
151	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**38,65812**	**49021,75**	**6842,15**	**1895089**	**264505**	**962015**	**659618**	**2759083**
		НР - 91%; СП - 8%			**17294,40**	**1455,99**	**668569**	**56286**		**204377**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4 556,68	1201,00		668569,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05 40,54							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027 0,104377		4542,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027 0,104377		1381,00		144,14			
151.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568 33,122277		37,00		1226,00			
151.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127 39,149078		6038,00		236382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127 39,149078		1381,00		54064,88			
151.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133 0,514153		4748,00		2441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133 0,514153		1973,00		1014,42			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,005111		75,00		75,00			
151.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	132,029077		165,00		21785,00			
151.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,769297		2758,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,769297		1381,00		1062,40			
151.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,237992	19293,00				757019,00		
151.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104377	40486,00				4226,00		
151.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,314376	53741,00				70636,00		
151.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039818	32053,00				1276,00		
151.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069585	404706,00				28161,00		
151.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,482394	310,00				15340,00		
151.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158498	212247,00				33641,00		
151.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119454	32,00				4,00		
151.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,827436	910,00				51713,00		
152	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,8121539**	**20556,08**	**1306,22**	**57807**	**3673**	**819**	**49527**	**115920**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**53315**	**1110**		**8587**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,01	1268,99		53315,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5624							
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,562431		4748,00		2670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,562431		1973,00		1109,68			
152.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,112486		27,00		3,00			
152.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,814966		194,00		546,00			
152.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,303154		197,00		454,00			
152.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,436462	97,00				818,00		
153	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5044678**	**194900,00**	**--**	**488121**	**--**	**488121**	**--**	**527170**
						--	**--**	**--**	**--**		**39050**	
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3076861**	**200578,00**	**--**	**61715**	**--**	**61715**	**--**	**66652**
						--	**--**	**--**	**--**		**4937**	
		Джм-2, 2ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,42932**		**49021,75**	**6842,15**	**70068**	**9780**	**35569**	**24388**	**102013**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**24719**	**2081**		**7556**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	20,58	1200,99		24719,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,5							
155.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003859		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003859		1381,00		5,33			
155.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,224641		37,00		45,00			
155.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,447472		6038,00		8740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,447472		1381,00		1998,96			
155.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,01901		4748,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,01901		1973,00		37,51			
155.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,037162		75,00		3,00			
155.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,881557		165,00		805,00			
155.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,028443		2758,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,028443		1381,00		39,28			
155.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,45076	19293,00				27990,00		
155.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003859	40486,00				156,00		
155.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,048597	53741,00				2612,00		
155.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001472	32053,00				47,00		
155.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002573	404706,00				1041,00		
155.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,82953	310,00				567,00		
155.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00586	212247,00				1244,00		
155.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004417	32,00				0,14		
155.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,1011	910,00				1912,00		
156	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3739666**		**20556,08**	**1306,22**	**7687**	**488**	**109**	**6586**	**15415**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7090**	**148**		**1142**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,59	1269,00		7090,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0748							
156.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,074793		4748,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,074793		1973,00		147,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014959		27,00		0,40			
156.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,374341		194,00		73,00			
156.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,306279		197,00		60,00			
156.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,1219	97,00				109,00		
157	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3625819**	**190925,00**	**--**	**69226**	**--**	**69226**	**--**	**74764**
						--	**--**	**--**	**--**		**5538**	
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0113681**	**200578,00**	**--**	**2280**	**--**	**2280**	**--**	**2463**
						--	**--**	**--**	**--**		**182**	
		Джм-7,2ШТ.										
159	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**47,66616**	**49021,75**	**6842,15**	**2336679**	**326139**	**1186182**	**813321**	**3401999**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**824358**	**69401**		**252000**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	686,39	1201,00		824358,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	49,98							
159.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,128699		4542,00		585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,128699		1381,00		177,73			
159.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	40,840366		37,00		1511,00			
159.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	48,27152		6038,00		291463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	48,27152		1381,00		66662,97			
159.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,63396		4748,00		3010,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,63396		1973,00		1250,80			
159.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,23932		75,00		93,00			
159.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	162,794236		165,00		26861,00			
159.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,948557		2758,00		2616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,948557		1381,00		1309,96			
159.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	48,381152	19293,00				933418,00		
159.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,128699	40486,00				5210,00		
159.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,620649	53741,00				87095,00		
159.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,049096	32053,00				1574,00		
159.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,085799	404706,00				34723,00		
159.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	61,012685	310,00				18914,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,195431	212247,00				41480,00		
159.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,147288	32,00				5,00		
159.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	70,069255	910,00				63763,00		
160	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,8237722**	**20556,08**	**1306,22**	**99158**	**6301**	**1404**	**84955**	**198841**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**91453**	**1903**		**14729**	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	72,07	1269,00		91453,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9648							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,964754		4748,00		4581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,964754		1973,00		1903,46			
160.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192951		27,00		5,00			
160.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,828596		194,00		937,00			
160.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,950669		197,00		778,00			
160.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,471317	97,00				1404,00		
161	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,4443874**	**194900,00**	**--**	**866211**	**--**	**866211**	**--**	**935508**
						--	**--**	**--**	**--**		**69297**	
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3793847**	**200578,00**	**--**	**76096**	**--**	**76096**	**--**	**82184**
						--	**--**	**--**	**--**		**6088**	
		Джм-4, 1ШТ.										
163	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**20,24316**	**49021,75**	**6842,15**	**992355**	**138507**	**503755**	**345406**	**1444782**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**350093**	**29474**		**107021**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	291,5	1201,00		350093,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,23							
163.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054657		4542,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054657		1381,00		75,48			
163.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,344339		37,00		642,00			
163.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	20,500248		6038,00		123780,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	20,500248		1381,00		28310,84			
163.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,269234		4748,00		1278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,269234		1973,00		531,20			
163.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,526322		75,00		39,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	69,136464		165,00		11408,00			
163.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,402839		2758,00		1111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,402839		1381,00		556,32			
163.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,546807	19293,00				396410,00		
163.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,054657	40486,00				2213,00		
163.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,688267	53741,00				36988,00		
163.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,02085	32053,00				668,00		
163.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,036438	404706,00				14747,00		
163.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	25,911245	310,00				8032,00		
163.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,082997	212247,00				17616,00		
163.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,062551	32,00				2,00		
163.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	29,757445	910,00				27079,00		
164	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,0485895**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**42111** **38839**	**2676** **808**	**596**	**36079** **6255**	**84445**
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	30,61	1269,00		38839,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4097							
164.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,409718		4748,00		1945,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,409718		1973,00		808,37			
164.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,081944		27,00		2,00			
164.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,050638		194,00		398,00			
164.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,677795		197,00		331,00			
164.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,145768	97,00				596,00		
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8874752**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**367869** **--**	**--** **--**	**367869**	**--** **29430**	**397298**
166	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1611226**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**32318** **--**	**--** **--**	**32318**	**--** **2585**	**34903**
		Джм-5, 4ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**38,59164**		**49021,75**	**6842,15**	**1891830**	**264050**	**960361**	**658484**	**2754338**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**667419**	**56189**		**204025**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	555,72	1201,00		667419,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	40,47							
167.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104197		4542,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104197		1381,00		143,90			
167.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,065317		37,00		1223,00			
167.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,081754		6038,00		235976,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,081754		1381,00		53971,90			
167.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,513269		4748,00		2437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,513269		1973,00		1012,68			
167.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,003383		75,00		75,00			
167.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	131,802028		165,00		21747,00			
167.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,767974		2758,00		2118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,767974		1381,00		1060,57			
167.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,170515	19293,00				755717,00		
167.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104197	40486,00				4219,00		
167.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,312116	53741,00				70514,00		
167.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039749	32053,00				1274,00		
167.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069465	404706,00				28113,00		
167.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,397299	310,00				15313,00		
167.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158226	212247,00				33583,00		
167.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119248	32,00				4,00		
167.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,729711	910,00				51624,00		
168	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,5037306**		**20556,08**	**1306,22**	**154247**	**9802**	**2183**	**132153**	**309312**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**142262**	**2961**		**22912**	
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	112,11	1269,00		142262,00				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,5							
168.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,500746		4748,00		7126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,500746		1973,00		2960,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,300149		27,00		8,00			
168.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,511234		194,00		1457,00			
168.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,145555		197,00		1211,00			
168.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	22,511192	97,00				2184,00		
169	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**7,196593**	**194900,00**	**--**	**1402616**	**--**	**1402616**	**--**	**1514825**
						--	**--**	**--**	**--**		**112209**	
170	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3071376**	**200578,00**	**--**	**61605**	**--**	**61605**	**--**	**66533**
						--	**--**	**--**	**--**		**4928**	
		Джм-3, 2ШТ.										
171	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**41,2176**	**49021,75**	**6842,15**	**2020559**	**282017**	**1025708**	**703290**	**2941757**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**712834**	**60012**		**217908**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	593,53	1201,00		712834,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,22							
171.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111288		4542,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111288		1381,00		153,69			
171.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,31524		37,00		1307,00			
171.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,741064		6038,00		252033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,741064		1381,00		57644,41			
171.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,548194		4748,00		2603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,548194		1973,00		1081,59			
171.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,071658		75,00		80,00			
171.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,770469		165,00		23227,00			
171.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,82023		2758,00		2262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,82023		1381,00		1132,74			
171.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,835864	19293,00				807139,00		
171.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,111288	40486,00				4506,00		
171.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,401398	53741,00				75313,00		
171.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,042454	32053,00				1361,00		
171.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,074192	404706,00				30026,00		
171.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,758528	310,00				16355,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168992	212247,00				35868,00		
171.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,127362	32,00				4,00		
171.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,589872	910,00				55137,00		
172	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,9983477**	**20556,08**	**1306,22**	**61634**	**3916**	**873**	**52806**	**123595**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**56845**	**1183**		**9155**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	44,8	1268,99		56845,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5997							
172.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,59967		4748,00		2847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,59967		1973,00		1183,15			
172.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,119934		27,00		3,00			
172.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,001346		194,00		582,00			
172.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,455647		197,00		484,00			
172.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,995043	97,00				873,00		
173	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,6702855**	**194900,00**	**--**	**520439**	**--**	**520439**	**--**	**562074**
						--	**--**	**--**	**--**		**41635**	
174	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3280622**	**200578,00**	**--**	**65802**	**--**	**65802**	**--**	**71066**
						--	**--**	**--**	**--**		**5264**	
		Джм-6, 2ШТ.										
175	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**31,77744**	**49021,75**	**6842,15**	**1557786**	**217426**	**790788**	**542214**	**2268000**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**549572**	**46268**		**168000**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	457,6	1201,00		549572,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	33,32							
175.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,085799		4542,00		390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,085799		1381,00		118,49			
175.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,226911		37,00		1007,00			
175.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	32,181013		6038,00		194309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	32,181013		1381,00		44441,98			
175.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,42264		4748,00		2007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,42264		1973,00		833,87			
175.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,826213		75,00		62,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	108,529491		165,00		17907,00			
175.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,632371		2758,00		1744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,632371		1381,00		873,30			
175.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,254102	19293,00				622278,00		
175.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,085799	40486,00				3474,00		
175.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,080433	53741,00				58064,00		
175.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,032731	32053,00				1049,00		
175.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,057199	404706,00				23149,00		
175.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	40,675123	310,00				12609,00		
175.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,130288	212247,00				27653,00		
175.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,098192	32,00				3,00		
175.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	46,712837	910,00				42509,00		
176	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**3,2158537**	**20556,08**	**1306,22**	**66105**	**4201**	**935**	**56636**	**132561**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**60969**	**1269**		**9819**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	48,04	1269,00		60969,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6432							
176.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,643171		4748,00		3054,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,643171		1973,00		1268,98			
176.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,128634		27,00		3,00			
176.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,21907		194,00		624,00			
176.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,633784		197,00		519,00			
176.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,647561	97,00				936,00		
177	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,9629305**	**194900,00**	**--**	**577475**	**--**	**577475**	**--**	**623673**
						--	**--**	**--**	**--**		**46198**	
178	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2529232**	**200578,00**	**--**	**50731**	**--**	**50731**	**--**	**54789**
						--	**--**	**--**	**--**		**4058**	
		Джм-8, 2ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**53,31696**		**49021,75**	**6842,15**	**2613691**	**364803**	**1326803**	**909740**	**3805305**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**922085**	**77629**		**281874**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	767,76	1201,00		922085,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	55,91							
179.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,143956		4542,00		654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,143956		1381,00		198,80			
179.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	45,681971		37,00		1690,00			
179.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	53,994085		6038,00		326016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	53,994085		1381,00		74565,83			
179.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,709116		4748,00		3367,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,709116		1973,00		1399,09			
179.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,386241		75,00		104,00			
179.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	182,093413		165,00		30045,00			
179.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,061008		2758,00		2926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,061008		1381,00		1465,25			
179.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,116714	19293,00				1044074,00		
179.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,143956	40486,00				5828,00		
179.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,812777	53741,00				97420,00		
179.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,054916	32053,00				1760,00		
179.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,095971	404706,00				38840,00		
179.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	68,245709	310,00				21156,00		
179.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,2186	212247,00				46397,00		
179.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,164749	32,00				5,00		
179.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	78,375931	910,00				71322,00		
180	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,3956331**		**20556,08**	**1306,22**	**110913**	**7048**	**1570**	**95026**	**222414**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**102295**	**2129**		**16475**	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	80,61	1269,00		102295,00				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,08							
180.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,079127		4748,00		5124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,079127		1973,00		2129,12			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,215825		27,00		6,00			
180.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,401029		194,00		1048,00			
180.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,419024		197,00		871,00			
180.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,186899	97,00				1570,00		
181	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,9712747**	**194900,00**	**--**	**968901**	**--**	**968901**	**--**	**1046414**
						--	**--**	**--**	**--**		**77512**	
182	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4243585**	**200578,00**	**--**	**85117**	**--**	**85117**	**--**	**91926**
						--	**--**	**--**	**--**		**6809**	
		Джм-9, 1ШТ.										
183	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**5,60094**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**274568** **96865**	**38322** **8155**	**139381**	**95568** **29611**	**399747**
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	80,65	1201,00		96865,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,87							
183.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015123		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015123		1381,00		20,88			
183.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,798885		37,00		178,00			
183.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,672072		6038,00		34248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,672072		1381,00		7833,13			
183.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,074493		4748,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,074493		1973,00		146,97			
183.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,145624		75,00		11,00			
183.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	19,12889		165,00		3156,00			
183.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,111459		2758,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,111459		1381,00		153,92			
183.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684954	19293,00				109680,00		
183.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,015123	40486,00				612,00		
183.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,190432	53741,00				10234,00		
183.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005769	32053,00				185,00		
183.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,010082	404706,00				4080,00		
183.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,169203	310,00				2222,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022964	212247,00				4874,00		
183.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,017307	32,00				0,55		
183.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,233382	910,00				7492,00		
184	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5668085**	**20556,08**	**1306,22**	**11651**	**740**	**165**	**9982**	**23364**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10746**	**224**		**1731**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,47	1268,99		10746,00				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1134							
184.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113362		4748,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113362		1973,00		223,66			
184.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022672		27,00		0,61			
184.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,567375		194,00		110,00			
184.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,464216		197,00		91,00			
184.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,700426	97,00				165,00		
185	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5222336**	**194900,00**	**--**	**101783**	**--**	**101783**	**--**	**109926**
						--	**--**	**--**	**--**		**8143**	
186	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0445832**	**200578,00**	**--**	**8942**	**--**	**8942**	**--**	**9658**
						--	**--**	**--**	**--**		**715**	
		Джм-10, 1ШТ.										
187	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,79216**	**49021,75**	**6842,15**	**136877**	**19104**	**69484**	**47642**	**199280**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**48289**	**4065**		**14762**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	40,21	1201,01		48289,00				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,93							
187.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007539		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007539		1381,00		10,41			
187.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,392323		37,00		89,00			
187.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,82762		6038,00		17073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,82762		1381,00		3904,94			
187.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,037136		4748,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,037136		1973,00		73,27			
187.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,072596		75,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,536064		165,00		1573,00			
187.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,055564		2758,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,055564		1381,00		76,73			
187.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,834042	19293,00				54677,00		
187.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007539	40486,00				305,00		
187.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,094933	53741,00				5102,00		
187.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002876	32053,00				92,00		
187.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005026	404706,00				2034,00		
187.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,573965	310,00				1108,00		
187.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011448	212247,00				2430,00		
187.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008628	32,00				0,28		
187.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,104475	910,00				3735,00		
188	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,2825649**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**5808** **5357**	**369** **112**	**82**	**4976** **863**	**11648**
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,22	1268,97		5357,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0565							
188.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,056513		4748,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,056513		1973,00		111,50			
188.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011303		27,00		0,31			
188.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,282847		194,00		55,00			
188.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,231421		197,00		46,00			
188.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,847695	97,00				82,00		
189	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,260344**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**50741** **--**	**--** **--**	**50741**	**--** **4059**	**54800**
190	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0222209**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**4457** **--**	**--** **--**	**4457**	**--** **357**	**4814**
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**40,36167**		**49021,75**	**6842,15**	**1978600**	**276161**	**1004408**	**688685**	**2880668**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**698031**	**58766**		**213383**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	581,21	1201,00		698031,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	42,32							
191.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,108977		4542,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,108977		1381,00		150,50			
191.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	34,581879		37,00		1280,00			
191.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	40,874263		6038,00		246799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	40,874263		1381,00		56447,36			
191.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,53681		4748,00		2549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,53681		1973,00		1059,13			
191.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,049403		75,00		79,00			
191.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	137,847212		165,00		22745,00			
191.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,803197		2758,00		2215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,803197		1381,00		1109,22			
191.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,967095	19293,00				790378,00		
191.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,108977	40486,00				4412,00		
191.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,372297	53741,00				73749,00		
191.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,041573	32053,00				1333,00		
191.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,072651	404706,00				29402,00		
191.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	51,662938	310,00				16016,00		
191.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,165483	212247,00				35123,00		
191.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,124718	32,00				4,00		
191.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	59,331655	910,00				53992,00		
192	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,4718525**		**20556,08**	**1306,22**	**112480**	**7147**	**1593**	**96368**	**225556**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**103740**	**2159**		**16708**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	81,75	1269,00		103740,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,09							
192.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,09437		4748,00		5196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,09437		1973,00		2159,19			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,218874		27,00		6,00			
192.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,477324		194,00		1063,00			
192.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,481447		197,00		883,00			
192.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,415557	97,00				1592,00		
193	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,6240081**	**194900,00**	**--**	**901219**	**--**	**901219**	**--**	**973317**
						--	**--**	**--**	**--**		**72098**	
194	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8478444**	**200578,00**	**--**	**170059**	**--**	**170059**	**--**	**183664**
						--	**--**	**--**	**--**		**13605**	
195	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,2276109**	**416007,38**	**1291,38**	**94688**	**294**	**37204**	**52164**	**158600**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**57190**	**133**		**11748**	
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	45,07	1269,00		57190,00				
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0819							
195.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,034142		4748,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,034142		1973,00		67,36			
195.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,047798		2758,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,047798		1381,00		66,01			
195.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,227611	163454,00				37204,00		
196	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**6,828327**	**87,89**	**2,27**	**600**	**15**	**269**	**219**	**885**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**316**	**2**		**66**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2014	1568,74		316,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
196.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
196.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
196.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
196.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,076477		137,00		10,00			
196.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000102	290315,00				30,00		
196.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000615	389004,00				239,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**6,828327**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**634** **185**	**11** **2**	**438**	**129** **61**	**824**
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1454	1271,97		185,00				
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
197.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
197.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
197.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
197.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,044384		137,00		6,00			
197.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000096	341464,00				33,00		
197.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000615	660420,00				406,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
198	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,30865**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2109960** **506578**	**97587** **23244**	**1505795**	**482138** **207368**	**2799465**
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	429,67	1179,00		506578,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,62							
198.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,143933		4542,00		654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,143933		1381,00		198,77			
198.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,566829		15,00		384,00			
198.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,22495		6038,00		91928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,22495		1381,00		21025,66			
198.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,501101		4748,00		2379,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,501101		1973,00		988,67			
198.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,452198		75,00		184,00			
198.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,746321		2758,00		2058,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,746321		1381,00		1030,67			
198.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,10828	19293,00				1043911,00		
198.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,183803	114,00				705,00		
198.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,266543	439348,00				117105,00		
198.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,527756	58326,00				30782,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,315798	40486,00				134243,00		
198.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,282536	53741,00				15184,00		
198.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,391356	53741,00				74773,00		
198.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045845	32053,00				1469,00		
198.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,113833	310,00				13055,00		
198.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,228694	6994,00				1599,00		
198.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,492642	20899,00				31195,00		
198.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137003	32,00				4,00		
198.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	45,898748	910,00				41768,00		
199	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,723097**	**20556,08**	**1306,22**	**117644**	**7476**	**1665**	**100793**	**235913**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**108503**	**2258**		**17475**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	85,5	1269,00		108503,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,14							
199.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,144619		4748,00		5435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,144619		1973,00		2258,33			
199.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,228924		27,00		6,00			
199.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,72882		194,00		1111,00			
199.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,687216		197,00		923,00			
199.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,169291	97,00				1665,00		
200	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,2656315**	**194900,00**	**--**	**1026272**	**--**	**1026272**	**--**	**1108373**
						--	**--**	**--**	**--**		**82102**	
201	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2441478**	**190925,00**	**--**	**46614**	**--**	**46614**	**--**	**50343**
						--	**--**	**--**	**--**		**3729**	
202	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2132346**	**200578,00**	**--**	**42770**	**--**	**42770**	**--**	**46192**
						--	**--**	**--**	**--**		**3422**	
203	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
203.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
203.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
203.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
204	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
204.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
204.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
204.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
204.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
204.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
204.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
205	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4987916**		**92,87**	**1,62**	**139**	**2**	**96**	**28**	**181**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**13**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
205.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
205.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
205.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
205.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
205.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
205.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,37666**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**94068** **22585**	**4351** **1036**	**67132**	**21495** **9245**	**124809**
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	19,16	1179,01		22585,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,7408							
206.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006417		4542,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006417		1381,00		8,86			
206.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,139846		15,00		17,00			
206.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,678774		6038,00		4098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,678774		1381,00		937,39			
206.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,022341		4748,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,022341		1973,00		44,08			
206.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,109326		75,00		8,00			
206.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,033273		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,033273		1381,00		45,95			
206.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,41231	19293,00				46541,00		
206.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,275693	114,00				31,00		
206.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,011883	439348,00				5221,00		
206.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,023529	58326,00				1372,00		
206.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,147828	40486,00				5985,00		
206.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,012596	53741,00				677,00		
206.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,062031	53741,00				3334,00		
206.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002044	32053,00				66,00		
206.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,877561	310,00				582,00		
206.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010196	6994,00				71,00		
206.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,066546	20899,00				1391,00		
206.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006108	32,00				0,20		
206.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,046304	910,00				1862,00		
207	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2632608**		**20556,08**	**1306,22**	**5412**	**344**	**77**	**4636**	**10852**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4991**	**104**		**804**	
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,93	1268,97		4991,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0527							
207.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,052652		4748,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,052652		1973,00		103,88			
207.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01053		27,00		0,28			
207.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,263524		194,00		51,00			
207.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,215611		197,00		42,00			
207.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,789782	97,00				77,00		
208	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2537874**		**194900,00**	**--**	**49463**	**--**	**49463**	**--**	**53420**
						--	**--**	**--**	**--**		**3957**	
209	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0094734**		**200578,00**	**--**	**1900**	**--**	**1900**	**--**	**2052**
						--	**--**	**--**	**--**		**152**	
210	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
210.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
210.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
211	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
211.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
211.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
211.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
211.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
211.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
211.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
212	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
212.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
212.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
212.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
212.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
212.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
212.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-3										
213	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**60,93723**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2411899** **579071**	**111552** **26570**	**1721276**	**551133** **237043**	**3200075**
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	491,15	1179,00		579071,00				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,99							
213.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,164531		4542,00		747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,164531		1381,00		227,22			
213.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	29,225496		15,00		438,00			
213.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	17,403673		6038,00		105083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	17,403673		1381,00		24034,47			
213.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,57281		4748,00		2720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,57281		1973,00		1130,15			
213.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,803113		75,00		210,00			
213.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,853121		2758,00		2353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,853121		1381,00		1178,16			
213.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,851288	19293,00				1193297,00		
213.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	7,068719	114,00				806,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,304686	439348,00				133863,00		
213.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,603279	58326,00				35187,00		
213.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,790296	40486,00				153454,00		
213.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,322967	53741,00				17357,00		
213.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,590462	53741,00				85473,00		
213.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,052406	32053,00				1680,00		
213.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	48,140412	310,00				14924,00		
213.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,261421	6994,00				1828,00		
213.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,706242	20899,00				35659,00		
213.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,156609	32,00				5,00		
213.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	52,466955	910,00				47745,00		
214	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,5357319**	**20556,08**	**1306,22**	**134349**	**8537**	**1902**	**115105**	**269410**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**123910**	**2579**		**19956**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	97,64	1269,00		123910,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,31							
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,307146		4748,00		6206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,307146		1973,00		2579,00			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,261429		27,00		7,00			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,542268		194,00		1269,00			
214.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,352764		197,00		1054,00			
214.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,607196	97,00				1902,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,7175293**	**194900,00**	**--**	**1114346**	**--**	**1114346**	**--**	**1203494**
						--	**--**	**--**	**--**		**89148**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5745534**	**190925,00**	**--**	**109697**	**--**	**109697**	**--**	**118472**
						--	**--**	**--**	**--**		**8776**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2437323**		**200578,00**	**--**	**48887**	**--**	**48887**	**--**	**52798**
						--	**--**	**--**	**--**		**3911**	
218	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
218.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
218.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
219	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
219.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
219.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
219.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
219.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
219.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
219.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
220	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
220.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
220.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
220.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
220.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
220.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
220.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-4 5шт										
221	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**283,4541**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**11219130** **2693591**	**518892** **123592**	**8006647**	**2563637** **1102621**	**14885388**
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2284,64	1179,00		2693591,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	88,35							
221.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,765326		4542,00		3476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,765326		1381,00		1056,92			
221.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	135,944586		15,00		2039,00			
221.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	80,954491		6038,00		488803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	80,954491		1381,00		111798,15			
221.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,664469		4748,00		12651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,664469		1973,00		5257,00			
221.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	13,038889		75,00		978,00			
221.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,968357		2758,00		10945,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,968357		1381,00		5480,30			
221.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	287,705912	19293,00				5550710,00		
221.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	32,880676	114,00				3748,00		
221.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	1,41727	439348,00				622675,00		
221.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,806196	58326,00				163674,00		
221.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	17,630845	40486,00				713802,00		
221.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,502307	53741,00				80735,00		
221.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	7,398152	53741,00				397584,00		
221.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,243771	32053,00				7814,00		
221.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	223,928739	310,00				69418,00		
221.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,216018	6994,00				8505,00		
221.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	7,936715	20899,00				165869,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
221.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,728477	32,00				23,00		
221.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	244,05398	910,00				222089,00		
222	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**30,6560055**	**20556,08**	**1306,22**	**630167**	**40043**	**8921**	**539903**	**1263676**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**581203**	**12097**		**93606**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	458	1269,00		581203,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,13							
222.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,131201		4748,00		29111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,131201		1973,00		12096,86			
222.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,22624		27,00		33,00			
222.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	30,686662		194,00		5953,00			
222.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	25,107269		197,00		4946,00			
222.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	91,968016	97,00				8921,00		
223	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**26,8350675**	**194900,00**	**--**	**5230155**	**--**	**5230155**	**--**	**5648567**
						--	**--**	**--**	**--**		**418412**	
224	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,687454**	**190925,00**	**--**	**513102**	**--**	**513102**	**--**	**554150**
						--	**--**	**--**	**--**		**41048**	
225	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,133484**	**200578,00**	**--**	**227352**	**--**	**227352**	**--**	**245540**
						--	**--**	**--**	**--**		**18188**	
226	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,1248993**	**238347,38**	**1291,38**	**29769**	**161**	**20415**	**8432**	**41258**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**9193**	**73**		**3056**	
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	7,24	1269,02		9193,00				
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,045							
226.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,018735		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,018735		1973,00		36,96			
226.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,026229		2758,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,026229		1381,00		36,22			
226.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,124899	163454,00				20415,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,746979**		**87,89**	**2,27**	**329**	**8**	**148**	**120**	**486**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**173**	**1**		**36**	
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1105	1565,10		173,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0007							
227.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
227.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000375		27,00		0,01			
227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
227.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,041966		137,00		6,00			
227.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000056	290315,00				16,00		
227.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000337	389004,00				131,00		
228	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,746979**		**92,87**	**1,62**	**348**	**6**	**241**	**71**	**452**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**101**	**1**		**33**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0798	1265,50		101,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0007							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
228.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000375		27,00		0,01			
228.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000375		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000375		1381,00		0,52			
228.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,024355		137,00		3,00			
228.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000052	341464,00				18,00		
228.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000337	660420,00				223,00		
		Пм-5 1шт										
229	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**56,57448**		**39580,06**	**1830,60**	**2239221**	**103565**	**1598043**	**511675**	**2970968**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**537613**	**24668**		**220072**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	455,99	1179,00		537613,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,63							
229.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,152751		4542,00		694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,152751		1381,00		210,95			
229.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,133121		15,00		407,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,157671		6038,00		97560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,157671		1381,00		22313,74			
229.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,5318		4748,00		2525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,5318		1973,00		1049,24			
229.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,602426		75,00		195,00			
229.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,792043		2758,00		2184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,792043		1381,00		1093,81			
229.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,423097	19293,00				1107864,00		
229.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,56264	114,00				748,00		
229.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,282872	439348,00				124279,00		
229.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,560087	58326,00				32668,00		
229.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,518933	40486,00				142468,00		
229.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,299845	53741,00				16114,00		
229.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,476594	53741,00				79354,00		
229.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048654	32053,00				1560,00		
229.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,693839	310,00				13855,00		
229.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,242705	6994,00				1697,00		
229.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,584085	20899,00				33106,00		
229.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,145396	32,00				5,00		
229.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,710627	910,00				44327,00		
230	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**6,1198995**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**125801** **116026**	**7994** **2415**	**1781**	**107782** **18687**	**252269**
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	91,43	1269,00		116026,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,22							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,22398		4748,00		5811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,22398		1973,00		2414,91			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,244796		27,00		7,00			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,126019		194,00		1188,00			
230.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,012198		197,00		987,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,359699	97,00				1781,00		
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,3562105**		**194900,00**	**--**	**1043925**	**--**	**1043925**	**--**	**1127439**
						--	**--**	**--**	**--**		**83514**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5374908**		**190925,00**	**--**	**102620**	**--**	**102620**	**--**	**110830**
						--	**--**	**--**	**--**		**8210**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2262813**		**200578,00**	**--**	**45387**	**--**	**45387**	**--**	**49018**
						--	**--**	**--**	**--**		**3631**	
234	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
234.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
235	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
235.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
235.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
235.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
235.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
235.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
235.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
236.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
236.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
236.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
236.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
236.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
236.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-6 1шт										
237	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,48316**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2116867** **508237**	**97906** **23320**	**1510724**	**483716** **208047**	**2808630**
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,07	1179,00		508237,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,67							
237.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144405		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144405		1381,00		199,42			
237.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,650524		15,00		385,00			
237.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,27479		6038,00		92229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,27479		1381,00		21094,48			
237.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,502742		4748,00		2387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,502742		1973,00		991,91			
237.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,460225		75,00		185,00			
237.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,748764		2758,00		2065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,748764		1381,00		1034,04			
237.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,285407	19293,00				1047328,00		
237.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,204047	114,00				707,00		
237.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,267416	439348,00				117489,00		
237.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529483	58326,00				30883,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,326653	40486,00				134683,00		
237.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283461	53741,00				15233,00		
237.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,39591	53741,00				75018,00		
237.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045996	32053,00				1474,00		
237.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,251696	310,00				13098,00		
237.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229443	6994,00				1605,00		
237.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,497528	20899,00				31297,00		
237.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137452	32,00				4,00		
237.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,049001	910,00				41905,00		
238	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,7891615**	**20556,08**	**1306,22**	**119002**	**7562**	**1684**	**101957**	**238636**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**109756**	**2284**		**17677**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	86,49	1269,00		109756,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,16							
238.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,157832		4748,00		5497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,157832		1973,00		2284,40			
238.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,231566		27,00		6,00			
238.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,794951		194,00		1124,00			
238.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,741323		197,00		934,00			
238.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,367484	97,00				1685,00		
239	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,0679366**	**194900,00**	**--**	**987741**	**--**	**987741**	**--**	**1066760**
						--	**--**	**--**	**--**		**79019**	
240	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5073255**	**190925,00**	**--**	**96861**	**--**	**96861**	**--**	**104610**
						--	**--**	**--**	**--**		**7749**	
241	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2138994**	**200578,00**	**--**	**42904**	**--**	**42904**	**--**	**46336**
						--	**--**	**--**	**--**		**3432**	
242	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
242.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
242.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
242.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
243	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
243.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
243.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
243.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
243.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
243.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
243.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
244	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
244.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
244.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
244.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
244.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
244.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
244.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-7 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Млп-1 2шт										
245	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,93072**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**36838** **8844**	**1704** **406**	**26290**	**8418** **3620**	**48876**
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,5	1178,95		8844,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2901							
245.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002513		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002513		1381,00		3,47			
245.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,446373		15,00		7,00			
245.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,265814		6038,00		1605,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,265814		1381,00		367,09			
245.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008749		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008749		1973,00		17,26			
245.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,042813		75,00		3,00			
245.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01303		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01303		1381,00		17,99			
245.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,944681	19293,00				18226,00		
245.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,107964	114,00				12,00		
245.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,004654	439348,00				2045,00		
245.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009214	58326,00				537,00		
245.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,057891	40486,00				2344,00		
245.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004933	53741,00				265,00		
245.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,024292	53741,00				1305,00		
245.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,0008	32053,00				26,00		
245.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,735269	310,00				228,00		
245.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003993	6994,00				28,00		
245.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,02606	20899,00				545,00		
245.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002392	32,00				0,08		
245.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,80135	910,00				729,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,090579**		**20556,08**	**1306,22**	**1862**	**118**	**27**	**1595**	**3734**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1717**	**36**		**277**	
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,35	1268,80		1717,00				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0181							
246.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018116		4748,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018116		1973,00		35,74			
246.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003623		27,00		0,10			
246.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09067		194,00		18,00			
246.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,074184		197,00		15,00			
246.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,271737	97,00				26,00		
247	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036564**		**200578,00**	**--**	**733**	**--**	**733**	**--**	**792**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
248	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0867564**		**194900,00**	**--**	**16909**	**--**	**16909**	**--**	**18262**
						--	**--**	**--**	**--**		**1353**	
249	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0999194**		**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
249.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
249.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
249.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
250	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,9975832**		**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
250.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
250.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
250.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
250.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
250.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
250.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
251	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**278** **81**	**5** **1**	**192**	**56** **27**	**362**
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
251.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
251.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
251.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
251.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
251.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
251.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Млп-2-2шт.										
252	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,3296**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**52626** **12635**	**2434** **580**	**37557**	**12025** **5172**	**69823**
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	10,72	1179,01		12635,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,4144							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00359		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00359		1381,00		4,96			
252.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,637676		15,00		10,00			
252.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,379734		6038,00		2293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,379734		1381,00		524,41			
252.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,012498		4748,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,012498		1973,00		24,66			
252.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,061162		75,00		5,00			
252.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,018614		2758,00		51,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,018614		1381,00		25,71			
252.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,349544	19293,00				26037,00		
252.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,154234	114,00				18,00		
252.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,006648	439348,00				2921,00		
252.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,013163	58326,00				768,00		
252.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,082701	40486,00				3348,00		
252.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,007047	53741,00				379,00		
252.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,034703	53741,00				1865,00		
252.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001143	32053,00				37,00		
252.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,050384	310,00				326,00		
252.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005704	6994,00				40,00		
252.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,037229	20899,00				778,00		
252.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003417	32,00				0,11		
252.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,144786	910,00				1042,00		
253	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1293036**	**20556,08**	**1306,22**	**2658**	**169**	**38**	**2277**	**5330**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2451**	**51**		**395**	
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,93	1268,77		2451,00				
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0259							
253.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025861		4748,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025861		1973,00		51,02			
253.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005172		27,00		0,14			
253.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,129433		194,00		25,00			
253.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,1059		197,00		21,00			
253.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,387911	97,00				38,00		
254	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0053184**	**200578,00**	**--**	**1067**	**--**	**1067**	**--**	**1152**
						--	**--**	**--**	**--**		**85**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1239852**		**194900,00**	**--**	**24165**	**--**	**24165**	**--**	**26098**
						--	**--**	**--**	**--**		**1933**	
256	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0999194**		**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
256.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
256.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
256.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
256.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
257	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,9975832**		**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
257.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
257.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
257.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
257.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
257.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
257.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
258	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,9975832**		**92,87**	**1,62**	**278**	**5**	**192**	**56**	**362**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**81**	**1**		**27**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
258.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
258.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
258.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
258.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
258.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Млп-3-6шт.										
259	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,9888**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**157877** **37905**	**7302** **1739**	**112670**	**36076** **15516**	**209469**
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	32,15	1179,01		37905,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,24							
259.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01077		4542,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01077		1381,00		14,87			
259.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,913028		15,00		29,00			
259.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,139201		6038,00		6878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,139201		1381,00		1573,24			
259.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,037495		4748,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,037495		1973,00		73,98			
259.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,183485		75,00		14,00			
259.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,055843		2758,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,055843		1381,00		77,12			
259.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,048632	19293,00				78110,00		
259.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,462701	114,00				53,00		
259.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,019944	439348,00				8762,00		
259.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,039489	58326,00				2303,00		
259.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,248103	40486,00				10045,00		
259.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,021141	53741,00				1136,00		
259.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,104108	53741,00				5595,00		
259.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00343	32053,00				110,00		
259.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,151152	310,00				977,00		
259.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,017112	6994,00				120,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,111686	20899,00				2334,00		
259.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,010251	32,00				0,33		
259.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,434357	910,00				3125,00		
260	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0665054**	**20556,08**	**1306,22**	**21923**	**1393**	**310**	**18783**	**43963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20220**	**421**		**3256**	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,93	1269,02		20220,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2133							
260.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213301		4748,00		1013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213301		1973,00		420,84			
260.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04266		27,00		1,00			
260.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067572		194,00		207,00			
260.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,873468		197,00		172,00			
260.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,199516	97,00				310,00		
261	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0438768**	**200578,00**	**--**	**8801**	**--**	**8801**	**--**	**9505**
						--	**--**	**--**	**--**		**704**	
262	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0226286**	**194900,00**	**--**	**199310**	**--**	**199310**	**--**	**215255**
						--	**--**	**--**	**--**		**15945**	
263	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
263.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
263.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			
263.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
263.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
264	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**8,9927496**	**87,89**	**2,27**	**790**	**20**	**354**	**289**	**1165**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**416**	**2**		**86**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2653	1568,12		416,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
264.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
264.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
264.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
264.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,100719		137,00		14,00			
264.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000135	290315,00				39,00		
264.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000809	389004,00				315,00		
265	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**8,9927496**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**835** **243**	**15** **2**	**577**	**169** **80**	**1085**
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1915	1268,63		243,00				
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
265.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
265.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
265.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
265.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,058453		137,00		8,00			
265.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000126	341464,00				43,00		
265.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000809	660420,00				535,00		
		Млп-4										
266	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,4846**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**217081** **52119**	**10040** **2391**	**154922**	**49604** **21335**	**288020**
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	44,21	1179,01		52119,00				
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,71							
266.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014808		4542,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014808		1381,00		20,45			
266.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,630414		15,00		39,00			
266.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,566402		6038,00		9458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,566402		1381,00		2163,20			
266.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,051555		4748,00		245,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,051555		1973,00		101,72			
266.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,252292		75,00		19,00			
266.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,076784		2758,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,076784		1381,00		106,04			
266.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,566869	19293,00				107402,00		
266.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,636214	114,00				73,00		
266.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,027423	439348,00				12048,00		
266.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,054298	58326,00				3167,00		
266.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,341142	40486,00				13811,00		
266.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,029068	53741,00				1562,00		
266.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,143148	53741,00				7693,00		
266.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004717	32053,00				151,00		
266.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,332834	310,00				1343,00		
266.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,023529	6994,00				165,00		
266.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,153569	20899,00				3209,00		
266.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,014095	32,00				0,45		
266.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,722241	910,00				4297,00		
267	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,5333358**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**10963** **10111**	**697** **210**	**155**	**9393** **1628**	**21985**
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,97	1268,94		10111,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1067							
267.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,106667		4748,00		506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,106667		1973,00		210,45			
267.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021333		27,00		0,58			
267.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,533869		194,00		104,00			
267.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,436802		197,00		86,00			
267.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,600007	97,00				155,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0219384**		**200578,00**	**--**	**4400**	**--**	**4400**	**--**	**4752**
						--	**--**	**--**	**--**		**352**	
269	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5113974**		**194900,00**	**--**	**99671**	**--**	**99671**	**--**	**107645**
						--	**--**	**--**	**--**		**7974**	
270	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0999194**		**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
270.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
270.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
271	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,9975832**		**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
271.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
271.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
271.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
271.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
271.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
271.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
272	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,9975832**		**92,87**	**1,62**	**278**	**5**	**192**	**56**	**362**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**81**	**1**		**27**	
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
272.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
272.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
272.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
272.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
272.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
272.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**56650878**	**3278394**	**40974709**	**11948460**	**74087285**
								12397773	**732998**	**--**	**5487948**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56650878**				
	Материалы		Тенге					**22955934**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13130771**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**18018777**				
		Накладные расходы	Тенге					**11948465**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5487947**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**74087290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10835**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13130771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**74087290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10835**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13130771**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 1-3										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
273	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**38,65812**		**49021,75**	**6842,15**	**1895089**	**264505**	**962015**	**659618**	**2759083**
						17294,40	**1455,99**	**668569**	**56286**		**204377**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	556,68	1201,00		668569,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	40,54							
273.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104377		4542,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104377		1381,00		144,14			
273.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,122277		37,00		1226,00			
273.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,149078		6038,00		236382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,149078		1381,00		54064,88			
273.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,514153		4748,00		2441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,514153		1973,00		1014,42			
273.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,005111		75,00		75,00			
273.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	132,029077		165,00		21785,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,769297		2758,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,769297		1381,00		1062,40			
273.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,237992	19293,00				757019,00		
273.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104377	40486,00				4226,00		
273.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,314376	53741,00				70636,00		
273.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039818	32053,00				1276,00		
273.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069585	404706,00				28161,00		
273.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,482394	310,00				15340,00		
273.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158498	212247,00				33641,00		
273.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119454	32,00				4,00		
273.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,827436	910,00				51713,00		
274	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,8121539**	**20556,08**	**1306,22**	**57807**	**3673**	**819**	**49527**	**115920**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**53315**	**1110**		**8587**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,01	1268,99		53315,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5624							
274.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,562431		4748,00		2670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,562431		1973,00		1109,68			
274.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,112486		27,00		3,00			
274.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,814966		194,00		546,00			
274.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,303154		197,00		454,00			
274.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,436462	97,00				818,00		
275	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5044678**	**194900,00**	**--**	**488121**	**--**	**488121**	**--**	**527170**
						--	**--**	**--**	**--**		**39050**	
276	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3076861**	**200578,00**	**--**	**61715**	**--**	**61715**	**--**	**66652**
						--	**--**	**--**	**--**		**4937**	
		Джм-2, 2ШТ.										
277	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,42932**	**49021,75**	**6842,15**	**70068**	**9780**	**35569**	**24388**	**102013**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**24719**	**2081**		**7556**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	20,58	1200,99		24719,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,5							
277.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003859		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003859		1381,00		5,33			
277.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,224641		37,00		45,00			
277.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,447472		6038,00		8740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,447472		1381,00		1998,96			
277.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,01901		4748,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,01901		1973,00		37,51			
277.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,037162		75,00		3,00			
277.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,881557		165,00		805,00			
277.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,028443		2758,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,028443		1381,00		39,28			
277.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,45076	19293,00				27990,00		
277.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003859	40486,00				156,00		
277.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,048597	53741,00				2612,00		
277.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001472	32053,00				47,00		
277.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002573	404706,00				1041,00		
277.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,82953	310,00				567,00		
277.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00586	212247,00				1244,00		
277.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004417	32,00				0,14		
277.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,1011	910,00				1912,00		
278	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3739666**		**20556,08**	**1306,22**	**7687**	**488**	**109**	**6586**	**15415**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7090**	**148**		**1142**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,59	1269,00		7090,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0748							
278.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,074793		4748,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,074793		1973,00		147,57			
278.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014959		27,00		0,40			
278.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,374341		194,00		73,00			
278.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,306279		197,00		60,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,1219	97,00				109,00		
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3625819**	**194900,00**	**--**	**70667**	**--**	**70667**	**--**	**76321**
						--	**--**	**--**	**--**		**5653**	
280	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0113681**	**200578,00**	**--**	**2280**	**--**	**2280**	**--**	**2463**
						--	**--**	**--**	**--**		**182**	
		Джм-7,2ШТ.										
281	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**47,66616**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2336679** **824358**	**326139** **69401**	**1186182**	**813321** **252000**	**3401999**
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	686,39	1201,00		824358,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	49,98							
281.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,128699		4542,00		585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,128699		1381,00		177,73			
281.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	40,840366		37,00		1511,00			
281.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	48,27152		6038,00		291463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	48,27152		1381,00		66662,97			
281.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,63396		4748,00		3010,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,63396		1973,00		1250,80			
281.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,23932		75,00		93,00			
281.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	162,794236		165,00		26861,00			
281.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,948557		2758,00		2616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,948557		1381,00		1309,96			
281.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	48,381152	19293,00				933418,00		
281.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,128699	40486,00				5210,00		
281.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,620649	53741,00				87095,00		
281.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,049096	32053,00				1574,00		
281.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,085799	404706,00				34723,00		
281.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	61,012685	310,00				18914,00		
281.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,195431	212247,00				41480,00		
281.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,147288	32,00				5,00		
281.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	70,069255	910,00				63763,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
282	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,8237722**		**20556,08**	**1306,22**	**99158**	**6301**	**1404**	**84955**	**198841**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**91453**	**1903**		**14729**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	72,07	1269,00		91453,00				
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9648							
282.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,964754		4748,00		4581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,964754		1973,00		1903,46			
282.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192951		27,00		5,00			
282.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,828596		194,00		937,00			
282.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,950669		197,00		778,00			
282.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,471317	97,00				1404,00		
283	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,4443874**		**194900,00**	**--**	**866211**	**--**	**866211**	**--**	**935508**
						--	**--**	**--**	**--**		**69297**	
284	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3793847**		**200578,00**	**--**	**76096**	**--**	**76096**	**--**	**82184**
						--	**--**	**--**	**--**		**6088**	
		Джм-4, 1ШТ.										
285	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**20,16006**		**49021,75**	**6842,15**	**988281**	**137938**	**501687**	**343988**	**1438851**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**348656**	**29353**		**106582**	
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	290,3	1201,00		348656,00				
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,14							
285.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054432		4542,00		247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054432		1381,00		75,17			
285.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,273139		37,00		639,00			
285.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	20,416093		6038,00		123272,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	20,416093		1381,00		28194,62			
285.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,268129		4748,00		1273,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,268129		1973,00		529,02			
285.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,524162		75,00		39,00			
285.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	68,852653		165,00		11361,00			
285.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,401185		2758,00		1106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,401185		1381,00		554,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	20,462461	19293,00				394782,00		
285.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,054432	40486,00				2204,00		
285.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,685442	53741,00				36836,00		
285.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,020765	32053,00				666,00		
285.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,036288	404706,00				14686,00		
285.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	25,804877	310,00				8000,00		
285.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,082656	212247,00				17544,00		
285.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,062295	32,00				2,00		
285.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	29,635288	910,00				26968,00		
286	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,0485895**		**20556,08**	**1306,22**	**42111**	**2676**	**596**	**36079**	**84445**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**38839**	**808**		**6255**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	30,61	1269,00		38839,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4097							
286.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,409718		4748,00		1945,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,409718		1973,00		808,37			
286.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,081944		27,00		2,00			
286.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,050638		194,00		398,00			
286.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,677795		197,00		331,00			
286.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,145768	97,00				596,00		
287	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8874752**		**194900,00**	**--**	**367869**	**--**	**367869**	**--**	**397298**
						--	**--**	**--**	**--**		**29430**	
288	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1611226**		**200578,00**	**--**	**32318**	**--**	**32318**	**--**	**34903**
						--	**--**	**--**	**--**		**2585**	
		Джм-5, 6ШТ.										
289	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**38,59164**		**49021,75**	**6842,15**	**1891830**	**264050**	**960361**	**658484**	**2754338**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**667419**	**56189**		**204025**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	555,72	1201,00		667419,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	40,47							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104197		4542,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104197		1381,00		143,90			
289.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,065317		37,00		1223,00			
289.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,081754		6038,00		235976,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,081754		1381,00		53971,90			
289.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,513269		4748,00		2437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,513269		1973,00		1012,68			
289.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,003383		75,00		75,00			
289.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	131,802028		165,00		21747,00			
289.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,767974		2758,00		2118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,767974		1381,00		1060,57			
289.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,170515	19293,00				755717,00		
289.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104197	40486,00				4219,00		
289.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,312116	53741,00				70514,00		
289.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039749	32053,00				1274,00		
289.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069465	404706,00				28113,00		
289.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,397299	310,00				15313,00		
289.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158226	212247,00				33583,00		
289.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119248	32,00				4,00		
289.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,729711	910,00				51624,00		
290	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**7,5037306**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**154247** **142262**	**9802** **2961**	**2183**	**132153** **22912**	**309312**
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	112,11	1269,00		142262,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,5							
290.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,500746		4748,00		7126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,500746		1973,00		2960,97			
290.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,300149		27,00		8,00			
290.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,511234		194,00		1457,00			
290.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	6,145555		197,00		1211,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	22,511192	97,00				2184,00		
291	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,196593**		**194900,00**	**--**	**1402616**	**--**	**1402616**	**--**	**1514825**
						--	**--**	**--**	**--**		**112209**	
292	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3071376**		**200578,00**	**--**	**61605**	**--**	**61605**	**--**	**66533**
						--	**--**	**--**	**--**		**4928**	
		Джм-3, 2ШТ.										
293	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**41,2176**		**49021,75**	**6842,15**	**2020559**	**282017**	**1025708**	**703290**	**2941757**
						17294,40	**1455,99**	**712834**	**60012**		**217908**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	593,53	1201,00		712834,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,22							
293.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111288		4542,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111288		1381,00		153,69			
293.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,31524		37,00		1307,00			
293.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,741064		6038,00		252033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,741064		1381,00		57644,41			
293.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,548194		4748,00		2603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,548194		1973,00		1081,59			
293.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,071658		75,00		80,00			
293.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,770469		165,00		23227,00			
293.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,82023		2758,00		2262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,82023		1381,00		1132,74			
293.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,835864	19293,00				807139,00		
293.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,111288	40486,00				4506,00		
293.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,401398	53741,00				75313,00		
293.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,042454	32053,00				1361,00		
293.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,074192	404706,00				30026,00		
293.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,758528	310,00				16355,00		
293.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168992	212247,00				35868,00		
293.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,127362	32,00				4,00		
293.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,589872	910,00				55137,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,9983477**		**20556,08**	**1306,22**	**61634**	**3916**	**873**	**52806**	**123595**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**56845**	**1183**		**9155**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	44,8	1268,99		56845,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5997							
294.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,59967		4748,00		2847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,59967		1973,00		1183,15			
294.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,119934		27,00		3,00			
294.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,001346		194,00		582,00			
294.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,455647		197,00		484,00			
294.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,995043	97,00				873,00		
295	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6702855**		**194900,00**	**--**	**520439**	**--**	**520439**	**--**	**562074**
						--	**--**	**--**	**--**		**41635**	
296	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3280622**		**200578,00**	**--**	**65802**	**--**	**65802**	**--**	**71066**
						--	**--**	**--**	**--**		**5264**	
		Джм-6, 2ШТ.										
297	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**31,77744**		**49021,75**	**6842,15**	**1557786**	**217426**	**790788**	**542214**	**2268000**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**549572**	**46268**		**168000**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	457,6	1201,00		549572,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	33,32							
297.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,085799		4542,00		390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,085799		1381,00		118,49			
297.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,226911		37,00		1007,00			
297.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	32,181013		6038,00		194309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	32,181013		1381,00		44441,98			
297.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,42264		4748,00		2007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,42264		1973,00		833,87			
297.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,826213		75,00		62,00			
297.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	108,529491		165,00		17907,00			
297.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,632371		2758,00		1744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,632371		1381,00		873,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,254102	19293,00				622278,00		
297.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,085799	40486,00				3474,00		
297.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,080433	53741,00				58064,00		
297.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,032731	32053,00				1049,00		
297.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,057199	404706,00				23149,00		
297.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	40,675123	310,00				12609,00		
297.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,130288	212247,00				27653,00		
297.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,098192	32,00				3,00		
297.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	46,712837	910,00				42509,00		
298	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,2158537**		**20556,08**	**1306,22**	**66105**	**4201**	**935**	**56636**	**132561**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**60969**	**1269**		**9819**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	48,04	1269,00		60969,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6432							
298.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,643171		4748,00		3054,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,643171		1973,00		1268,98			
298.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,128634		27,00		3,00			
298.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,21907		194,00		624,00			
298.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,633784		197,00		519,00			
298.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,647561	97,00				936,00		
299	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9629305**		**194900,00**	**--**	**577475**	**--**	**577475**	**--**	**623673**
						--	**--**	**--**	**--**		**46198**	
300	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2529232**		**200578,00**	**--**	**50731**	**--**	**50731**	**--**	**54789**
						--	**--**	**--**	**--**		**4058**	
		Джм-8, 1ШТ.										
301	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**26,65848**		**49021,75**	**6842,15**	**1306845**	**182401**	**663402**	**454870**	**1902652**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**461042**	**38814**		**140937**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	383,88	1201,00		461042,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	27,95							
301.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,071978		4542,00		327,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,071978		1381,00		99,40			
301.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	22,840986		37,00		845,00			
301.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	26,997043		6038,00		163008,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	26,997043		1381,00		37282,92			
301.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,354558		4748,00		1683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,354558		1973,00		699,54			
301.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,69312		75,00		52,00			
301.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	91,046707		165,00		15023,00			
301.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,530504		2758,00		1463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,530504		1381,00		732,63			
301.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,058357	19293,00				522037,00		
301.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,071978	40486,00				2914,00		
301.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,906388	53741,00				48710,00		
301.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,027458	32053,00				880,00		
301.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,047985	404706,00				19420,00		
301.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	34,122854	310,00				10578,00		
301.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,1093	212247,00				23199,00		
301.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,082375	32,00				3,00		
301.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	39,187966	910,00				35661,00		
302	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,6978166**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**55457** **51148**	**3524** **1065**	**785**	**47513** **8238**	**111207**
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	40,31	1269,01		51148,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5396							
302.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,539563		4748,00		2562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,539563		1973,00		1064,56			
302.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,107913		27,00		3,00			
302.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,700514		194,00		524,00			
302.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,209512		197,00		435,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,09345	97,00				785,00		
303	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,4856373**	**194900,00**	**--**	**484451**	**--**	**484451**	**--**	**523207**
						--	**--**	**--**	**--**		**38756**	
304	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2121792**	**200578,00**	**--**	**42558**	**--**	**42558**	**--**	**45963**
						--	**--**	**--**	**--**		**3405**	
		Джм-8-1, 1ШТ.										
305	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**26,10171**	**49021,75**	**6842,15**	**1279552**	**178592**	**649547**	**445370**	**1862915**
						17294,40	**1455,99**	**451413**	**38004**		**137994**	
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	375,86	1201,00		451413,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	27,37							
305.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,070475		4542,00		320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,070475		1381,00		97,33			
305.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	22,363945		37,00		827,00			
305.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	26,433202		6038,00		159604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	26,433202		1381,00		36504,25			
305.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,347153		4748,00		1648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,347153		1973,00		684,93			
305.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,678644		75,00		51,00			
305.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	89,14517		165,00		14709,00			
305.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,519424		2758,00		1433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,519424		1381,00		717,32			
305.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	26,493236	19293,00				511134,00		
305.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,070475	40486,00				2853,00		
305.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,887458	53741,00				47693,00		
305.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,026885	32053,00				862,00		
305.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,046983	404706,00				19014,00		
305.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	33,410189	310,00				10357,00		
305.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,107017	212247,00				22714,00		
305.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,080654	32,00				3,00		
305.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	38,369514	910,00				34916,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,6187635**		**20556,08**	**1306,22**	**53832**	**3421**	**762**	**46121**	**107948**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**49649**	**1033**		**7996**	
306.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	39,12	1269,01		49649,00				
306.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5238							
306.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,523753		4748,00		2487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,523753		1973,00		1033,36			
306.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,104751		27,00		3,00			
306.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,621382		194,00		509,00			
306.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,144767		197,00		423,00			
306.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,856291	97,00				762,00		
307	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4128002**		**194900,00**	**--**	**470255**	**--**	**470255**	**--**	**507875**
						--	**--**	**--**	**--**		**37620**	
308	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2059634**		**200578,00**	**--**	**41312**	**--**	**41312**	**--**	**44617**
						--	**--**	**--**	**--**		**3305**	
		Джм-9, 1ШТ.										
309	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,60094**		**49021,75**	**6842,15**	**274568**	**38322**	**139381**	**95568**	**399747**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**96865**	**8155**		**29611**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	80,65	1201,00		96865,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,87							
309.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015123		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015123		1381,00		20,88			
309.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,798885		37,00		178,00			
309.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,672072		6038,00		34248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,672072		1381,00		7833,13			
309.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,074493		4748,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,074493		1973,00		146,97			
309.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,145624		75,00		11,00			
309.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	19,12889		165,00		3156,00			
309.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,111459		2758,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,111459		1381,00		153,92			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684954	19293,00				109680,00		
309.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,015123	40486,00				612,00		
309.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,190432	53741,00				10234,00		
309.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005769	32053,00				185,00		
309.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,010082	404706,00				4080,00		
309.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,169203	310,00				2222,00		
309.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022964	212247,00				4874,00		
309.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,017307	32,00				0,55		
309.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,233382	910,00				7492,00		
310	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,5668085**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11651** **10746**	**740** **224**	**165**	**9982** **1731**	**23364**
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,47	1268,99		10746,00				
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1134							
310.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113362		4748,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113362		1973,00		223,66			
310.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022672		27,00		0,61			
310.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,567375		194,00		110,00			
310.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,464216		197,00		91,00			
310.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,700426	97,00				165,00		
311	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5222336**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**101783** **--**	**--** **--**	**101783**	**--** **8143**	**109926**
312	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0445832**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**8942** **--**	**--** **--**	**8942**	**--** **715**	**9658**
		Джм-10, 1ШТ.										
313	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,79216**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**136877** **48289**	**19104** **4065**	**69484**	**47642** **14762**	**199280**
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	40,21	1201,01		48289,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,93							
313.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007539		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007539		1381,00		10,41			
313.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,392323		37,00		89,00			
313.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,82762		6038,00		17073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,82762		1381,00		3904,94			
313.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,037136		4748,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,037136		1973,00		73,27			
313.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,072596		75,00		5,00			
313.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,536064		165,00		1573,00			
313.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,055564		2758,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,055564		1381,00		76,73			
313.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,834042	19293,00				54677,00		
313.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007539	40486,00				305,00		
313.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,094933	53741,00				5102,00		
313.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002876	32053,00				92,00		
313.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005026	404706,00				2034,00		
313.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,573965	310,00				1108,00		
313.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011448	212247,00				2430,00		
313.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008628	32,00				0,28		
313.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,104475	910,00				3735,00		
314	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2825649**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**5808** **5357**	**369** **112**	**82**	**4976** **863**	**11648**
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,22	1268,97		5357,00				
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0565							
314.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,056513		4748,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,056513		1973,00		111,50			
314.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011303		27,00		0,31			
314.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,282847		194,00		55,00			
314.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,231421		197,00		46,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,847695	97,00				82,00		
315	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,260344**	**194900,00**	**--**	**50741**	**--**	**50741**	**--**	**54800**
						--	**--**	**--**	**--**		**4059**	
316	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0222209**	**200578,00**	**--**	**4457**	**--**	**4457**	**--**	**4814**
						--	**--**	**--**	**--**		**357**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
317	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**40,36167**	**49021,75**	**6842,15**	**1978600**	**276161**	**1004408**	**688685**	**2880668**
						17294,40	**1455,99**	**698031**	**58766**		**213383**	
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	581,21	1201,00		698031,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	42,32							
317.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,108977		4542,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,108977		1381,00		150,50			
317.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	34,581879		37,00		1280,00			
317.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	40,874263		6038,00		246799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	40,874263		1381,00		56447,36			
317.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,53681		4748,00		2549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,53681		1973,00		1059,13			
317.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,049403		75,00		79,00			
317.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	137,847212		165,00		22745,00			
317.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,803197		2758,00		2215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,803197		1381,00		1109,22			
317.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,967095	19293,00				790378,00		
317.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,108977	40486,00				4412,00		
317.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,372297	53741,00				73749,00		
317.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,041573	32053,00				1333,00		
317.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,072651	404706,00				29402,00		
317.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	51,662938	310,00				16016,00		
317.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,165483	212247,00				35123,00		
317.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,124718	32,00				4,00		
317.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	59,331655	910,00				53992,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,4718525**		**20556,08**	**1306,22**	**112480**	**7147**	**1593**	**96368**	**225556**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**103740**	**2159**		**16708**	
318.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	81,75	1269,00		103740,00				
318.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,09							
318.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,09437		4748,00		5196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,09437		1973,00		2159,19			
318.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,218874		27,00		6,00			
318.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,477324		194,00		1063,00			
318.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,481447		197,00		883,00			
318.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,415557	97,00				1592,00		
319	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,6240081**		**194900,00**	**--**	**901219**	**--**	**901219**	**--**	**973317**
						--	**--**	**--**	**--**		**72098**	
320	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8478444**		**200578,00**	**--**	**170059**	**--**	**170059**	**--**	**183664**
						--	**--**	**--**	**--**		**13605**	
321	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2276109**		**416007,38**	**1291,38**	**94688**	**294**	**37204**	**52164**	**158600**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**57190**	**133**		**11748**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	45,07	1269,00		57190,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0819							
321.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,034142		4748,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,034142		1973,00		67,36			
321.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,047798		2758,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,047798		1381,00		66,01			
321.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,227611	163454,00				37204,00		
322	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,828327**		**87,89**	**2,27**	**600**	**15**	**269**	**219**	**885**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**316**	**2**		**66**	
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2014	1568,74		316,00				
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
322.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
322.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
322.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
322.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,076477		137,00		10,00			
322.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000102	290315,00				30,00		
322.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000615	389004,00				239,00		
323	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,828327**		**92,87**	**1,62**	**634**	**11**	**438**	**129**	**824**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**185**	**2**		**61**	
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1454	1271,97		185,00				
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
323.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
323.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
323.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
323.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,044384		137,00		6,00			
323.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000096	341464,00				33,00		
323.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000615	660420,00				406,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
324	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**49,95972**		**39580,06**	**1830,60**	**1977409**	**91456**	**1411199**	**451849**	**2623599**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**474754**	**21784**		**194341**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	402,68	1179,00		474754,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	15,57							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,134891		4542,00		613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,134891		1381,00		186,28			
324.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	23,960682		15,00		359,00			
324.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,268496		6038,00		86153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,268496		1381,00		19704,79			
324.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,469621		4748,00		2230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,469621		1973,00		926,56			
324.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,298147		75,00		172,00			
324.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,699436		2758,00		1929,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,699436		1381,00		965,92			
324.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,709116	19293,00				978331,00		
324.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,795328	114,00				661,00		
324.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,249799	439348,00				109749,00		
324.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,494601	58326,00				28848,00		
324.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,107495	40486,00				125810,00		
324.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,264787	53741,00				14230,00		
324.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,303949	53741,00				70076,00		
324.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,042965	32053,00				1377,00		
324.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	39,468179	310,00				12235,00		
324.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,214327	6994,00				1499,00		
324.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,398872	20899,00				29235,00		
324.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,128396	32,00				4,00		
324.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	43,015319	910,00				39144,00		
325	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,723097**	**20556,08**	**1306,22**	**117644**	**7476**	**1665**	**100793**	**235913**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**108503**	**2258**		**17475**	
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	85,5	1269,00		108503,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,14							
325.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,144619		4748,00		5435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,144619		1973,00		2258,33			
325.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,228924		27,00		6,00			
325.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,72882		194,00		1111,00			
325.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,687216		197,00		923,00			
325.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,169291	97,00				1665,00		
326	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,2656315**	**194900,00**	**--**	**1026272**	**--**	**1026272**	**--**	**1108373**
						--	**--**	**--**	**--**		**82102**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
327	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2441478**		**190925,00**	**--**	**46614**	**--**	**46614**	**--**	**50343**
						--	**--**	**--**	**--**		**3729**	
328	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2132346**		**200578,00**	**--**	**42770**	**--**	**42770**	**--**	**46192**
						--	**--**	**--**	**--**		**3422**	
329	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
329.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
329.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
329.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
330	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
330.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
330.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
330.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
330.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
330.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
330.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
331	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4987916**		**92,87**	**1,62**	**139**	**2**	**96**	**28**	**181**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**13**	
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
331.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
331.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
331.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
331.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
331.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-2										
332	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,37666**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**94068** **22585**	**4351** **1036**	**67132**	**21495** **9245**	**124809**
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	19,16	1179,01		22585,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,7408							
332.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006417		4542,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006417		1381,00		8,86			
332.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,139846		15,00		17,00			
332.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,678774		6038,00		4098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,678774		1381,00		937,39			
332.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,022341		4748,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,022341		1973,00		44,08			
332.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,109326		75,00		8,00			
332.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,033273		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,033273		1381,00		45,95			
332.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,41231	19293,00				46541,00		
332.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,275693	114,00				31,00		
332.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,011883	439348,00				5221,00		
332.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,023529	58326,00				1372,00		
332.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,147828	40486,00				5985,00		
332.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,012596	53741,00				677,00		
332.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,062031	53741,00				3334,00		
332.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002044	32053,00				66,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
332.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,877561	310,00				582,00		
332.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010196	6994,00				71,00		
332.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,066546	20899,00				1391,00		
332.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006108	32,00				0,20		
332.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,046304	910,00				1862,00		
333	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2632608**	**20556,08**	**1306,22**	**5412**	**344**	**77**	**4636**	**10852**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4991**	**104**		**804**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,93	1268,97		4991,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0527							
333.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,052652		4748,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,052652		1973,00		103,88			
333.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01053		27,00		0,28			
333.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,263524		194,00		51,00			
333.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,215611		197,00		42,00			
333.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,789782	97,00				77,00		
334	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2537874**	**194900,00**	**--**	**49463**	**--**	**49463**	**--**	**53420**
						--	**--**	**--**	**--**		**3957**	
335	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0094734**	**200578,00**	**--**	**1900**	**--**	**1900**	**--**	**2052**
						--	**--**	**--**	**--**		**152**	
336	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
336.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
336.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
336.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
337	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
337.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
337.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
337.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
337.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
337.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
337.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
338	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
338.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
338.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
338.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
338.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
338.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
338.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-3										
339	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**60,93723**		**39580,06**	**1830,60**	**2411899**	**111552**	**1721276**	**551133**	**3200075**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**579071**	**26570**		**237043**	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	491,15	1179,00		579071,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,99							
339.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,164531		4542,00		747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,164531		1381,00		227,22			
339.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	29,225496		15,00		438,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	17,403673		6038,00		105083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	17,403673		1381,00		24034,47			
339.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,57281		4748,00		2720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,57281		1973,00		1130,15			
339.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,803113		75,00		210,00			
339.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,853121		2758,00		2353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,853121		1381,00		1178,16			
339.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,851288	19293,00				1193297,00		
339.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	7,068719	114,00				806,00		
339.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,304686	439348,00				133863,00		
339.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,603279	58326,00				35187,00		
339.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,790296	40486,00				153454,00		
339.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,322967	53741,00				17357,00		
339.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,590462	53741,00				85473,00		
339.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,052406	32053,00				1680,00		
339.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	48,140412	310,00				14924,00		
339.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,261421	6994,00				1828,00		
339.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,706242	20899,00				35659,00		
339.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,156609	32,00				5,00		
339.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	52,466955	910,00				47745,00		
340	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,5357319**		**20556,08**	**1306,22**	**134349**	**8537**	**1902**	**115105**	**269410**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**123910**	**2579**		**19956**	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	97,64	1269,00		123910,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,31							
340.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,307146		4748,00		6206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,307146		1973,00		2579,00			
340.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,261429		27,00		7,00			
340.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,542268		194,00		1269,00			
340.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,352764		197,00		1054,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,607196	97,00				1902,00		
341	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,7175293**		**194900,00**	**--**	**1114346**	**--**	**1114346**	**--**	**1203494**
						--	**--**	**--**	**--**		**89148**	
342	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5745534**		**190925,00**	**--**	**109697**	**--**	**109697**	**--**	**118472**
						--	**--**	**--**	**--**		**8776**	
343	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2437323**		**200578,00**	**--**	**48887**	**--**	**48887**	**--**	**52798**
						--	**--**	**--**	**--**		**3911**	
344	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
						73602,00	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
344.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
344.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
344.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
345	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
						46,26	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
345.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
345.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
345.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
345.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
345.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
345.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
346.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
346.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
346.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
346.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
346.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
346.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
346.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
346.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-4 5шт										
347	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**283,132271**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**11206392** **2690532**	**518303** **123452**	**7997557**	**2560726** **1101369**	**14868488**
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2282,05	1179,00		2690532,00				
347.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	88,25							
347.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,764457		4542,00		3472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,764457		1381,00		1055,72			
347.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	135,790237		15,00		2037,00			
347.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	80,862577		6038,00		488248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	80,862577		1381,00		111671,22			
347.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,661443		4748,00		12637,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,661443		1973,00		5251,03			
347.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	13,024084		75,00		977,00			
347.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,963852		2758,00		10932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,963852		1381,00		5474,08			
347.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	287,379255	19293,00				5544408,00		
347.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	32,843343	114,00				3744,00		
347.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,415661	439348,00				621968,00		
347.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,803009	58326,00				163488,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	17,610827	40486,00				712992,00		
347.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,500601	53741,00				80644,00		
347.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	7,389752	53741,00				397133,00		
347.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,243494	32053,00				7805,00		
347.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	223,674494	310,00				69339,00		
347.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,214637	6994,00				8495,00		
347.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	7,927704	20899,00				165681,00		
347.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,72765	32,00				23,00		
347.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	243,776885	910,00				221837,00		
348	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**30,5770606**	**20556,08**	**1306,22**	**628544**	**39940**	**8898**	**538512**	**1260421**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**579706**	**12066**		**93365**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	456,82	1269,00		579706,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,12							
348.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,115412		4748,00		29036,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,115412		1973,00		12065,71			
348.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,223082		27,00		33,00			
348.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	30,607638		194,00		5938,00			
348.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	25,042613		197,00		4933,00			
348.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	91,731182	97,00				8898,00		
349	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**26,8350675**	**194900,00**	**--**	**5230155**	**--**	**5230155**	**--**	**5648567**
						--	**--**	**--**	**--**		**418412**	
350	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,2945073**	**190925,00**	**--**	**438079**	**--**	**438079**	**--**	**473125**
						--	**--**	**--**	**--**		**35046**	
351	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1300354**	**200578,00**	**--**	**226660**	**--**	**226660**	**--**	**244793**
						--	**--**	**--**	**--**		**18133**	
352	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2497986**	**238347,38**	**1291,38**	**59539**	**323**	**40830**	**16864**	**82515**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**18386**	**146**		**6112**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	14,49	1269,02		18386,00				
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0899							
352.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03747		4748,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03747		1973,00		73,93			
352.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,052458		2758,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,052458		1381,00		72,44			
352.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,249799	163454,00				40831,00		
353	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7,493958**		**87,89**	**2,27**	**659**	**17**	**295**	**241**	**971**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**347**	**2**		**72**	
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2211	1569,63		347,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015							
353.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
353.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000749		27,00		0,02			
353.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
353.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,083932		137,00		11,00			
353.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	290315,00				33,00		
353.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000674	389004,00				262,00		
354	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,493958**		**92,87**	**1,62**	**696**	**12**	**481**	**141**	**904**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**203**	**2**		**67**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1596	1271,76		203,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015							
354.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
354.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000749		27,00		0,02			
354.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
354.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,048711		137,00		7,00			
354.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000105	341464,00				36,00		
354.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000674	660420,00				445,00		
		Пм-5 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
355	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,57448**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2239221** **537613**	**103565** **24668**	**1598043**	**511675** **220072**	**2970968**
355.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	455,99	1179,00		537613,00				
355.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,63							
355.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,152751		4542,00		694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,152751		1381,00		210,95			
355.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,133121		15,00		407,00			
355.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,157671		6038,00		97560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,157671		1381,00		22313,74			
355.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,5318		4748,00		2525,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,5318		1973,00		1049,24			
355.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,602426		75,00		195,00			
355.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,792043		2758,00		2184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,792043		1381,00		1093,81			
355.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,423097	19293,00				1107864,00		
355.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,56264	114,00				748,00		
355.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,282872	439348,00				124279,00		
355.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,560087	58326,00				32668,00		
355.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,518933	40486,00				142468,00		
355.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,299845	53741,00				16114,00		
355.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,476594	53741,00				79354,00		
355.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048654	32053,00				1560,00		
355.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,693839	310,00				13855,00		
355.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,242705	6994,00				1697,00		
355.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,584085	20899,00				33106,00		
355.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,145396	32,00				5,00		
355.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,710627	910,00				44327,00		
356	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,1198995**		**20556,08**	**1306,22**	**125801**	**7994**	**1781**	**107782**	**252269**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**116026**	**2415**		**18687**	
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	91,43	1269,00		116026,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,22							
356.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,22398		4748,00		5811,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,22398		1973,00		2414,91			
356.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,244796		27,00		7,00			
356.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,126019		194,00		1188,00			
356.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,012198		197,00		987,00			
356.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,359699	97,00				1781,00		
357	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,3562105**		**194900,00**	**--**	**1043925**	**--**	**1043925**	**--**	**1127439**
						--	**--**	**--**	**--**		**83514**	
358	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5374908**		**190925,00**	**--**	**102620**	**--**	**102620**	**--**	**110830**
						--	**--**	**--**	**--**		**8210**	
359	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2262813**		**200578,00**	**--**	**45387**	**--**	**45387**	**--**	**49018**
						--	**--**	**--**	**--**		**3631**	
360	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
360.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
360.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
360.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
360.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
360.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
361	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
361.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
361.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
361.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
361.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
361.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
362	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,4987916**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**139** **41**	**2** **--**	**96**	**28** **13**	**181**
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
362.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
362.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
362.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
362.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
362.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-6 1шт										
363	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,48316**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2116867** **508237**	**97906** **23320**	**1510724**	**483716** **208047**	**2808630**
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,07	1179,00		508237,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,67							
363.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144405		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144405		1381,00		199,42			
363.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,650524		15,00		385,00			
363.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,27479		6038,00		92229,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,27479		1381,00		21094,48			
363.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,502742		4748,00		2387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,502742		1973,00		991,91			
363.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,460225		75,00		185,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,748764		2758,00		2065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,748764		1381,00		1034,04			
363.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,285407	19293,00				1047328,00		
363.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,204047	114,00				707,00		
363.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,267416	439348,00				117489,00		
363.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529483	58326,00				30883,00		
363.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,326653	40486,00				134683,00		
363.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283461	53741,00				15233,00		
363.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,39591	53741,00				75018,00		
363.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045996	32053,00				1474,00		
363.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,251696	310,00				13098,00		
363.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229443	6994,00				1605,00		
363.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,497528	20899,00				31297,00		
363.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137452	32,00				4,00		
363.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,049001	910,00				41905,00		
364	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**5,7891615**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**119002** **109756**	**7562** **2284**	**1684**	**101957** **17677**	**238636**
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	86,49	1269,00		109756,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,16							
364.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,157832		4748,00		5497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,157832		1973,00		2284,40			
364.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,231566		27,00		6,00			
364.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,794951		194,00		1124,00			
364.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,741323		197,00		934,00			
364.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,367484	97,00				1685,00		
365	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,0679366**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**987741** **--**	**--** **--**	**987741**	**--** **79019**	**1066760**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5073255**		**190925,00**	**--**	**96861**	**--**	**96861**	**--**	**104610**
						--	**--**	**--**	**--**		**7749**	
367	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2138994**		**200578,00**	**--**	**42904**	**--**	**42904**	**--**	**46336**
						--	**--**	**--**	**--**		**3432**	
368	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
368.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
368.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
368.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
368.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
368.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
369	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
369.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
369.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
369.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
369.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
369.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
369.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
370	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
370.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
370.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
370.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
370.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
370.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
370.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-7 1шт										
		Млп-1 2шт										
371	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,93072**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**36838** **8844**	**1704** **406**	**26290**	**8418** **3620**	**48876**
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,5	1178,95		8844,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2901							
371.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002513		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002513		1381,00		3,47			
371.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,446373		15,00		7,00			
371.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,265814		6038,00		1605,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,265814		1381,00		367,09			
371.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008749		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008749		1973,00		17,26			
371.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,042813		75,00		3,00			
371.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01303		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01303		1381,00		17,99			
371.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,944681	19293,00				18226,00		
371.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,107964	114,00				12,00		
371.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,004654	439348,00				2045,00		
371.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009214	58326,00				537,00		
371.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,057891	40486,00				2344,00		
371.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004933	53741,00				265,00		
371.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,024292	53741,00				1305,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,0008	32053,00				26,00		
371.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,735269	310,00				228,00		
371.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003993	6994,00				28,00		
371.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,02606	20899,00				545,00		
371.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002392	32,00				0,08		
371.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,80135	910,00				729,00		
372	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,090579**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1862** **1717**	**118** **36**	**27**	**1595** **277**	**3734**
372.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,35	1268,80		1717,00				
372.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0181							
372.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018116		4748,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018116		1973,00		35,74			
372.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003623		27,00		0,10			
372.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09067		194,00		18,00			
372.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,074184		197,00		15,00			
372.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,271737	97,00				26,00		
373	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0036564**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**733** **--**	**--** **--**	**733**	**--** **59**	**792**
374	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0867564**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**16909** **--**	**--** **--**	**16909**	**--** **1353**	**18262**
375	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0999194**	**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**23816** **7354**	**129** **59**	**16333**	**6746** **2445**	**33006**
375.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
375.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
375.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
375.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
375.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
376	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**263** **139**	**7** **1**	**117**	**96** **29**	**388**
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
376.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
376.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
376.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
376.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
376.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
376.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
377	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**278** **81**	**5** **1**	**192**	**56** **27**	**362**
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
377.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
377.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
377.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
377.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
377.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
377.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Млп-2-2шт.										
378	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,3296**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**52626** **12635**	**2434** **580**	**37557**	**12025** **5172**	**69823**
378.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	10,72	1179,01		12635,00				
378.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,4144							
378.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00359		4542,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00359		1381,00		4,96			
378.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,637676		15,00		10,00			
378.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,379734		6038,00		2293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,379734		1381,00		524,41			
378.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,012498		4748,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,012498		1973,00		24,66			
378.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,061162		75,00		5,00			
378.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,018614		2758,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,018614		1381,00		25,71			
378.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,349544	19293,00				26037,00		
378.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,154234	114,00				18,00		
378.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,006648	439348,00				2921,00		
378.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,013163	58326,00				768,00		
378.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,082701	40486,00				3348,00		
378.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,007047	53741,00				379,00		
378.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,034703	53741,00				1865,00		
378.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001143	32053,00				37,00		
378.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,050384	310,00				326,00		
378.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005704	6994,00				40,00		
378.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,037229	20899,00				778,00		
378.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003417	32,00				0,11		
378.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,144786	910,00				1042,00		
379	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1293036**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2658** **2451**	**169** **51**	**38**	**2277** **395**	**5330**
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,93	1268,77		2451,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0259							
379.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025861		4748,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025861		1973,00		51,02			
379.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005172		27,00		0,14			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
379.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,129433		194,00		25,00			
379.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,1059		197,00		21,00			
379.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,387911	97,00				38,00		
380	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0053184**	**200578,00**	**--**	**1067**	**--**	**1067**	**--**	**1152**
						--	**--**	**--**	**--**		**85**	
381	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1239852**	**194900,00**	**--**	**24165**	**--**	**24165**	**--**	**26098**
						--	**--**	**--**	**--**		**1933**	
382	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0999194**	**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
382.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
382.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
382.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
382.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
382.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
383	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**2,9975832**	**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
383.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
383.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
383.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
383.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
383.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
383.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
383.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
383.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
384	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**2,9975832**	**92,87**	**1,62**	**278**	**5**	**192**	**56**	**362**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**81**	**1**		**27**	
384.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
384.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
384.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
384.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
384.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
384.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
384.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
384.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Млп-3 6шт										
385	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,9692**		**39580,06**	**1830,60**	**434162**	**20080**	**309845**	**99208**	**576040**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**104237**	**4783**		**42670**	
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	88,41	1178,99		104237,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,42							
385.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029617		4542,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029617		1381,00		40,90			
385.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,260828		15,00		79,00			
385.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,132804		6038,00		18916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,132804		1381,00		4326,40			
385.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10311		4748,00		490,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,10311		1973,00		203,44			
385.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,504583		75,00		38,00			
385.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,153569		2758,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,153569		1381,00		212,08			
385.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,133738	19293,00				214803,00		
385.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,272427	114,00				145,00		
385.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054846	439348,00				24096,00		
385.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,108595	58326,00				6334,00		
385.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,682284	40486,00				27623,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
385.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,058137	53741,00				3124,00		
385.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,286296	53741,00				15386,00		
385.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009434	32053,00				302,00		
385.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,665668	310,00				2686,00		
385.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,047058	6994,00				329,00		
385.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,307138	20899,00				6419,00		
385.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,028191	32,00				0,90		
385.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,444481	910,00				8594,00		
386	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0665054**	**20556,08**	**1306,22**	**21923**	**1393**	**310**	**18783**	**43963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20220**	**421**		**3256**	
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,93	1269,02		20220,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2133							
386.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213301		4748,00		1013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213301		1973,00		420,84			
386.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04266		27,00		1,00			
386.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067572		194,00		207,00			
386.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,873468		197,00		172,00			
386.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,199516	97,00				310,00		
387	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0438768**	**200578,00**	**--**	**8801**	**--**	**8801**	**--**	**9505**
						--	**--**	**--**	**--**		**704**	
388	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0226286**	**194900,00**	**--**	**199310**	**--**	**199310**	**--**	**215255**
						--	**--**	**--**	**--**		**15945**	
389	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
389.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
390	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**8,9927496**	**87,89**	**2,27**	**790**	**20**	**354**	**289**	**1165**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**416**	**2**		**86**	
390.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2653	1568,12		416,00				
390.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
390.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
390.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
390.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
390.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,100719		137,00		14,00			
390.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000135	290315,00				39,00		
390.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000809	389004,00				315,00		
391	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**8,9927496**	**92,87**	**1,62**	**835**	**15**	**577**	**169**	**1085**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**243**	**2**		**80**	
391.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1915	1268,63		243,00				
391.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
391.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
391.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
391.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
391.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,058453		137,00		8,00			
391.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000126	341464,00				43,00		
391.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000809	660420,00				535,00		
		Млп-4										
392	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**5,4846**	**39580,06**	**1830,60**	**217081**	**10040**	**154922**	**49604**	**288020**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**52119**	**2391**		**21335**	
392.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	44,21	1179,01		52119,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
392.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,71							
392.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014808		4542,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014808		1381,00		20,45			
392.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,630414		15,00		39,00			
392.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,566402		6038,00		9458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,566402		1381,00		2163,20			
392.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,051555		4748,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,051555		1973,00		101,72			
392.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,252292		75,00		19,00			
392.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,076784		2758,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,076784		1381,00		106,04			
392.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,566869	19293,00				107402,00		
392.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,636214	114,00				73,00		
392.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,027423	439348,00				12048,00		
392.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,054298	58326,00				3167,00		
392.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,341142	40486,00				13811,00		
392.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,029068	53741,00				1562,00		
392.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,143148	53741,00				7693,00		
392.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004717	32053,00				151,00		
392.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,332834	310,00				1343,00		
392.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,023529	6994,00				165,00		
392.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,153569	20899,00				3209,00		
392.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,014095	32,00				0,45		
392.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,722241	910,00				4297,00		
393	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5333358**		**20556,08**	**1306,22**	**10963**	**697**	**155**	**9393**	**21985**
						18958,86	**394,60**	**10111**	**210**		**1628**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,97	1268,94		10111,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1067							
393.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,106667		4748,00		506,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,106667		1973,00		210,45			
393.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021333		27,00		0,58			
393.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,533869		194,00		104,00			
393.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,436802		197,00		86,00			
393.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,600007	97,00				155,00		
394	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0219384**	**200578,00**	**--**	**4400**	**--**	**4400**	**--**	**4752**
						--	**--**	**--**	**--**		**352**	
395	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5113974**	**194900,00**	**--**	**99671**	**--**	**99671**	**--**	**107645**
						--	**--**	**--**	**--**		**7974**	
396	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0999194**	**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
396.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
396.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
396.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
397	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**2,9975832**	**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
397.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
397.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
397.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
397.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
397.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
397.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
398	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,9975832**		**92,87**	**1,62**	**278**	**5**	**192**	**56**	**362**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**81**	**1**		**27**	
398.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
398.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
398.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
398.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
398.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
398.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
398.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
398.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**56694078**	**3280079**	**40987477**	**11975039**	**74162647**
								12426523	**733537**	**--**	**5493532**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56694078**				
	Материалы		Тенге					**23058415**				
	Всего заработная плата		Тенге						**13160060**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**17929060**				
		Накладные расходы	Тенге					**11975045**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5493530**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**74162653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10859**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13160060**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**74162653**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10859**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13160060**			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 1-4										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.1шт										
399	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**9,25734**		**39161,71**	**5428,71**	**362533**	**50255**	**201542**	**111598**	**512062**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**110736**	**11899**		**37930**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	92,2	1201,00		110736,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	8,52							
399.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024995		4542,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024995		1381,00		34,52			
399.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	5,4859		37,00		203,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	7,942798		6038,00		47959,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	7,942798		1381,00		10969,00			
399.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,22125		4748,00		1050,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,22125		1973,00		436,53			
399.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,175889		75,00		13,00			
399.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,332339		2758,00		917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,332339		1381,00		458,96			
399.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,442487	19293,00				182174,00		
399.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,023143	51167,00				1184,00		
399.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,157375	33486,00				5270,00		
399.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,007776	32053,00				249,00		
399.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	4,165803	310,00				1291,00		
399.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,023143	32,00				0,74		
399.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	12,497409	910,00				11373,00		
400	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,4270264**	**20556,08**	**1306,22**	**29334**	**1864**	**415**	**25132**	**58824**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**27055**	**563**		**4357**	
400.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,32	1269,01		27055,00				
400.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2854							
400.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,285405		4748,00		1355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,285405		1973,00		563,10			
400.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,057081		27,00		2,00			
400.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,428453		194,00		277,00			
400.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,168735		197,00		230,00			
400.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,281079	97,00				415,00		
401	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1044489**	**190925,00**	**--**	**210867**	**--**	**210867**	**--**	**227736**
						--	**--**	**--**	**--**		**16869**	
402	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3225776**	**200578,00**	**--**	**64702**	**--**	**64702**	**--**	**69878**
						--	**--**	**--**	**--**		**5176**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.7шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
403	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**32,40069**		**39161,71**	**5428,71**	**1268866**	**175894**	**705396**	**390592**	**1792215**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**387576**	**41647**		**132757**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	322,71	1201,00		387576,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	29,82							
403.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,087482		4542,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,087482		1381,00		120,81			
403.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	19,200649		37,00		710,00			
403.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	27,799792		6038,00		167855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	27,799792		1381,00		38391,51			
403.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,774376		4748,00		3677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,774376		1973,00		1527,84			
403.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,615613		75,00		46,00			
403.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	1,163185		2758,00		3208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	1,163185		1381,00		1606,36			
403.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,048704	19293,00				637609,00		
403.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,081002	51167,00				4145,00		
403.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,550812	33486,00				18444,00		
403.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,027217	32053,00				872,00		
403.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	14,580311	310,00				4520,00		
403.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,081002	32,00				3,00		
403.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	43,740931	910,00				39804,00		
404	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,9943608**		**20556,08**	**1306,22**	**143777**	**9136**	**2036**	**123182**	**288316**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**132605**	**2760**		**21357**	
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	104,5	1269,00		132605,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,4							
404.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,398872		4748,00		6642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,398872		1973,00		2759,97			
404.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,279774		27,00		8,00			
404.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,001355		194,00		1358,00			
404.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,728382		197,00		1128,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	20,983082	97,00				2035,00		
405	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,8653393**		**190925,00**	**--**	**1119840**	**--**	**1119840**	**--**	**1209427**
						--	**--**	**--**	**--**		**89587**	
406	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1290215**		**200578,00**	**--**	**226457**	**--**	**226457**	**--**	**244573**
						--	**--**	**--**	**--**		**18117**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
407	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**38,65812**		**49021,75**	**6842,15**	**1895089**	**264505**	**962015**	**659618**	**2759083**
						17294,40	**1455,99**	**668569**	**56286**		**204377**	
407.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	556,68	1201,00		668569,00				
407.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	40,54							
407.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,104377		4542,00		474,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,104377		1381,00		144,14			
407.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,122277		37,00		1226,00			
407.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,149078		6038,00		236382,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,149078		1381,00		54064,88			
407.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,514153		4748,00		2441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,514153		1973,00		1014,42			
407.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,005111		75,00		75,00			
407.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	132,029077		165,00		21785,00			
407.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,769297		2758,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,769297		1381,00		1062,40			
407.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,237992	19293,00				757019,00		
407.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,104377	40486,00				4226,00		
407.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,314376	53741,00				70636,00		
407.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,039818	32053,00				1276,00		
407.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,069585	404706,00				28161,00		
407.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	49,482394	310,00				15340,00		
407.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,158498	212247,00				33641,00		
407.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,119454	32,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	56,827436	910,00				51713,00		
408	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,8121539**	**20556,08**	**1306,22**	**57807**	**3673**	**819**	**49527**	**115920**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**53315**	**1110**		**8587**	
408.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,01	1268,99		53315,00				
408.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5624							
408.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,562431		4748,00		2670,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,562431		1973,00		1109,68			
408.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,112486		27,00		3,00			
408.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,814966		194,00		546,00			
408.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,303154		197,00		454,00			
408.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,436462	97,00				818,00		
409	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5044678**	**194900,00**	**--**	**488121**	**--**	**488121**	**--**	**527170**
						--	**--**	**--**	**--**		**39050**	
410	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3076861**	**200578,00**	**--**	**61715**	**--**	**61715**	**--**	**66652**
						--	**--**	**--**	**--**		**4937**	
		Джм-2, 2ШТ.										
411	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**10,3044**	**49021,75**	**6842,15**	**505140**	**70504**	**256428**	**175822**	**735439**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**178208**	**15003**		**54477**	
411.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	148,38	1201,00		178208,00				
411.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,81							
411.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027822		4542,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027822		1381,00		38,42			
411.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,82881		37,00		327,00			
411.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,435266		6038,00		63008,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,435266		1381,00		14411,10			
411.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,137049		4748,00		651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,137049		1973,00		270,40			
411.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,267914		75,00		20,00			
411.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	35,192617		165,00		5807,00			
411.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,205058		2758,00		566,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,205058		1381,00		283,19			
411.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,458966	19293,00				201785,00		
411.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,027822	40486,00				1126,00		
411.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,35035	53741,00				18828,00		
411.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,010614	32053,00				340,00		
411.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,018548	404706,00				7506,00		
411.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,189632	310,00				4089,00		
411.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,042248	212247,00				8967,00		
411.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,031841	32,00				1,00		
411.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	15,147468	910,00				13784,00		
412	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0428053**	**20556,08**	**1306,22**	**21436**	**1362**	**304**	**18366**	**42986**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19770**	**411**		**3184**	
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,58	1268,97		19770,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2086							
412.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,208561		4748,00		990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,208561		1973,00		411,49			
412.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041712		27,00		1,00			
412.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,043848		194,00		203,00			
412.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,854058		197,00		168,00			
412.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,128416	97,00				303,00		
413	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9607856**	**194900,00**	**--**	**187257**	**--**	**187257**	**--**	**202238**
						--	**--**	**--**	**--**		**14981**	
414	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0820197**	**200578,00**	**--**	**16451**	**--**	**16451**	**--**	**17767**
						--	**--**	**--**	**--**		**1316**	
		Джм-3, 1ШТ.										
415	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,79198**	**49021,75**	**6842,15**	**430998**	**60156**	**218790**	**150016**	**627496**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**152052**	**12801**		**46481**	
415.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	126,6	1201,00		152052,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
415.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,22							
415.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023738		4542,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023738		1381,00		32,78			
415.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,532968		37,00		279,00			
415.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,903638		6038,00		53760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,903638		1381,00		12295,92			
415.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,116933		4748,00		555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,116933		1973,00		230,71			
415.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,228591		75,00		17,00			
415.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	30,027249		165,00		4954,00			
415.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,17496		2758,00		483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,17496		1381,00		241,62			
415.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,92386	19293,00				172168,00		
415.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,023738	40486,00				961,00		
415.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,298927	53741,00				16065,00		
415.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009056	32053,00				290,00		
415.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015826	404706,00				6405,00		
415.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,253734	310,00				3489,00		
415.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,036047	212247,00				7651,00		
415.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,027167	32,00				0,87		
415.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,924211	910,00				11761,00		
416	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,6395625**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**13147** **12125**	**835** **252**	**187**	**11264** **1953**	**26363**
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,56	1268,96		12125,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1279							
416.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,127912		4748,00		607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,127912		1973,00		252,37			
416.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025583		27,00		0,69			
416.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,640202		194,00		124,00			
416.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,523802		197,00		103,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,918688	97,00				186,00		
417	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5695923**		**194900,00**	**--**	**111014**	**--**	**111014**	**--**	**119895**
						--	**--**	**--**	**--**		**8881**	
418	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0699785**		**200578,00**	**--**	**14036**	**--**	**14036**	**--**	**15159**
						--	**--**	**--**	**--**		**1123**	
		Джм-4, 1ШТ.										
419	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**13,9608**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**684383** **241444**	**95522** **20327**	**347417**	**238211** **73808**	**996402**
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	201,04	1201,00		241444,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	14,64							
419.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,037694		4542,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,037694		1381,00		52,06			
419.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	11,961613		37,00		443,00			
419.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	14,138102		6038,00		85366,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	14,138102		1381,00		19524,72			
419.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,185679		4748,00		882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,185679		1973,00		366,34			
419.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,362981		75,00		27,00			
419.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	47,68032		165,00		7867,00			
419.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,27782		2758,00		766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,27782		1381,00		383,67			
419.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,170212	19293,00				273386,00		
419.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,037694	40486,00				1526,00		
419.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,474667	53741,00				25509,00		
419.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,01438	32053,00				461,00		
419.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,025129	404706,00				10170,00		
419.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	17,869824	310,00				5540,00		
419.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,057239	212247,00				12149,00		
419.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,043139	32,00				1,00		
419.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	20,522376	910,00				18675,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
420	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0155651**		**20556,08**	**1306,22**	**20876**	**1327**	**295**	**17886**	**41863**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19254**	**401**		**3101**	
420.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,17	1269,00		19254,00				
420.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2031							
420.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,203113		4748,00		964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,203113		1973,00		400,74			
420.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,040623		27,00		1,00			
420.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,016581		194,00		197,00			
420.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,831748		197,00		164,00			
420.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,046695	97,00				296,00		
421	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9044521**		**194900,00**	**--**	**176278**	**--**	**176278**	**--**	**190380**
						--	**--**	**--**	**--**		**14102**	
422	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1111213**		**200578,00**	**--**	**22288**	**--**	**22288**	**--**	**24072**
						--	**--**	**--**	**--**		**1783**	
		Джм-5, 1ШТ.										
423	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6,93054**		**49021,75**	**6842,15**	**339747**	**47420**	**172467**	**118255**	**494642**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**119860**	**10091**		**36640**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	99,8	1201,00		119860,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	7,27							
423.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018712		4542,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018712		1381,00		25,84			
423.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,938087		37,00		220,00			
423.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,018558		6038,00		42378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,018558		1381,00		9692,63			
423.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,092176		4748,00		438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,092176		1973,00		181,86			
423.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,180194		75,00		14,00			
423.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	23,669873		165,00		3906,00			
423.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,137918		2758,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,137918		1381,00		190,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
423.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,034498	19293,00				135717,00		
423.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,018712	40486,00				758,00		
423.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,235638	53741,00				12663,00		
423.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,007138	32053,00				229,00		
423.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,012475	404706,00				5049,00		
423.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,871091	310,00				2750,00		
423.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,028415	212247,00				6031,00		
423.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,021415	32,00				0,69		
423.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	10,187894	910,00				9271,00		
424	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5041594**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**10364** **9558**	**659** **199**	**147**	**8879** **1539**	**20782**
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,53	1268,96		9558,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1008							
424.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,100832		4748,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,100832		1973,00		198,94			
424.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020166		27,00		0,54			
424.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,504664		194,00		98,00			
424.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,412907		197,00		81,00			
424.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,512478	97,00				147,00		
425	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4489984**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**87510** **--**	**--** **--**	**87510**	**--** **7001**	**94511**
426	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0551618**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**11064** **--**	**--** **--**	**11064**	**--** **885**	**11949**
		Джм-6, 1ШТ.										
427	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**22,6863**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**1112122** **392346**	**155223** **33031**	**564553**	**387093** **119937**	**1619152**
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	326,68	1201,00		392346,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	23,79							
427.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,061253		4542,00		278,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,061253		1381,00		84,59			
427.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	19,437622		37,00		719,00			
427.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	22,974416		6038,00		138720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	22,974416		1381,00		31727,67			
427.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,301728		4748,00		1433,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,301728		1973,00		595,31			
427.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,589844		75,00		44,00			
427.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	77,48052		165,00		12784,00			
427.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,451457		2758,00		1245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,451457		1381,00		623,46			
427.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	23,026595	19293,00				444252,00		
427.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,061253	40486,00				2480,00		
427.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,771334	53741,00				41452,00		
427.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,023367	32053,00				749,00		
427.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,040835	404706,00				16526,00		
427.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	29,038464	310,00				9002,00		
427.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,093014	212247,00				19742,00		
427.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,070101	32,00				2,00		
427.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	33,348861	910,00				30347,00		
428	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,2958369**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**47193** **43526**	**2999** **906**	**668**	**40433** **7010**	**94637**
428.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	34,3	1268,99		43526,00				
428.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4592							
428.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,459167		4748,00		2180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,459167		1973,00		905,94			
428.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,091833		27,00		2,00			
428.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,298133		194,00		446,00			
428.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,88029		197,00		370,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,887511	97,00				668,00		
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,115269**		**194900,00**	**--**	**412266**	**--**	**412266**	**--**	**445247**
						--	**--**	**--**	**--**		**32981**	
430	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,180568**		**200578,00**	**--**	**36218**	**--**	**36218**	**--**	**39115**
						--	**--**	**--**	**--**		**2897**	
		Джм-7, 1ШТ.										
431	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**19,64484**		**49021,75**	**6842,15**	**963024**	**134413**	**488865**	**335197**	**1402079**
						17294,40	**1455,99**	**339746**	**28603**		**103858**	
431.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	282,89	1201,00		339746,00				
431.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	20,6							
431.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,053041		4542,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,053041		1381,00		73,25			
431.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	16,831699		37,00		623,00			
431.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	19,894329		6038,00		120122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	19,894329		1381,00		27474,07			
431.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,261276		4748,00		1241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,261276		1973,00		515,50			
431.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,510766		75,00		38,00			
431.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	67,093022		165,00		11070,00			
431.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,390932		2758,00		1078,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,390932		1381,00		539,88			
431.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,939513	19293,00				384693,00		
431.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,053041	40486,00				2147,00		
431.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,667925	53741,00				35895,00		
431.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,020234	32053,00				649,00		
431.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,035361	404706,00				14311,00		
431.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	25,145395	310,00				7795,00		
431.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,080544	212247,00				17095,00		
431.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,060703	32,00				2,00		
431.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	28,877915	910,00				26279,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
432	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,9880429**		**20556,08**	**1306,22**	**40866**	**2597**	**578**	**35013**	**81949**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**37691**	**784**		**6070**	
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	29,7	1269,00		37691,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3976							
432.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,397609		4748,00		1888,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,397609		1973,00		784,48			
432.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,079522		27,00		2,00			
432.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,990031		194,00		386,00			
432.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,628207		197,00		321,00			
432.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,964129	97,00				579,00		
433	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8316819**		**194900,00**	**--**	**356995**	**--**	**356995**	**--**	**385554**
						--	**--**	**--**	**--**		**28560**	
434	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,156361**		**200578,00**	**--**	**31363**	**--**	**31363**	**--**	**33872**
						--	**--**	**--**	**--**		**2509**	
		Джм-8, 1ШТ.										
435	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,60094**		**49021,75**	**6842,15**	**274568**	**38322**	**139381**	**95568**	**399747**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**96865**	**8155**		**29611**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	80,65	1201,00		96865,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,87							
435.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015123		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015123		1381,00		20,88			
435.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,798885		37,00		178,00			
435.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,672072		6038,00		34248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,672072		1381,00		7833,13			
435.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,074493		4748,00		354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,074493		1973,00		146,97			
435.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,145624		75,00		11,00			
435.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	19,12889		165,00		3156,00			
435.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,111459		2758,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,111459		1381,00		153,92			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
435.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,684954	19293,00				109680,00		
435.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,015123	40486,00				612,00		
435.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,190432	53741,00				10234,00		
435.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005769	32053,00				185,00		
435.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,010082	404706,00				4080,00		
435.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,169203	310,00				2222,00		
435.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022964	212247,00				4874,00		
435.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,017307	32,00				0,55		
435.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,233382	910,00				7492,00		
436	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5668085**	**20556,08**	**1306,22**	**11651**	**740**	**165**	**9982**	**23364**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10746**	**224**		**1731**	
436.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,47	1268,99		10746,00				
436.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1134							
436.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,113362		4748,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,113362		1973,00		223,66			
436.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022672		27,00		0,61			
436.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,567375		194,00		110,00			
436.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,464216		197,00		91,00			
436.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,700426	97,00				165,00		
437	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5222336**	**194900,00**	**--**	**101783**	**--**	**101783**	**--**	**109926**
						--	**--**	**--**	**--**		**8143**	
438	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0445832**	**200578,00**	**--**	**8942**	**--**	**8942**	**--**	**9658**
						--	**--**	**--**	**--**		**715**	
		Джм-9, 1ШТ.										
439	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**3,4902**	**49021,75**	**6842,15**	**171096**	**23880**	**86855**	**59553**	**249100**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**60361**	**5082**		**18452**	
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	50,26	1201,00		60361,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,66							
439.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009424		4542,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009424		1381,00		13,01			
439.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,990403		37,00		111,00			
439.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,534526		6038,00		21341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,534526		1381,00		4881,18			
439.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,04642		4748,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,04642		1973,00		91,59			
439.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,090745		75,00		7,00			
439.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	11,92008		165,00		1967,00			
439.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,069455		2758,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,069455		1381,00		95,92			
439.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,542553	19293,00				68346,00		
439.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,009424	40486,00				382,00		
439.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,118667	53741,00				6377,00		
439.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003595	32053,00				115,00		
439.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,006282	404706,00				2543,00		
439.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,467456	310,00				1385,00		
439.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01431	212247,00				3037,00		
439.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,010785	32,00				0,35		
439.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	5,130594	910,00				4669,00		
440	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2825649**		**20556,08**	**1306,22**	**5808**	**369**	**82**	**4976**	**11648**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5357**	**112**		**863**	
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,22	1268,97		5357,00				
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0565							
440.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,056513		4748,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,056513		1973,00		111,50			
440.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011303		27,00		0,31			
440.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,282847		194,00		55,00			
440.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,231421		197,00		46,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,847695	97,00				82,00		
441	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,260344**	**194900,00**	**--**	**50741**	**--**	**50741**	**--**	**54800**
						--	**--**	**--**	**--**		**4059**	
442	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0222209**	**200578,00**	**--**	**4457**	**--**	**4457**	**--**	**4814**
						--	**--**	**--**	**--**		**357**	
		Джм-10, 2ШТ.										
443	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,06368**	**49021,75**	**6842,15**	**52143**	**7278**	**26469**	**18149**	**75916**
						17294,40	**1455,99**	**18396**	**1549**		**5623**	
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	15,32	1201,02		18396,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,12							
443.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002872		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002872		1381,00		3,97			
443.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,911361		37,00		34,00			
443.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,077189		6038,00		6504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,077189		1381,00		1487,60			
443.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,014147		4748,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,014147		1973,00		27,91			
443.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,027656		75,00		2,00			
443.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,632786		165,00		599,00			
443.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,021167		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,021167		1381,00		29,23			
443.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,079635	19293,00				20829,00		
443.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,002872	40486,00				116,00		
443.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,036165	53741,00				1944,00		
443.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001096	32053,00				35,00		
443.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001915	404706,00				775,00		
443.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,36151	310,00				422,00		
443.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,004361	212247,00				926,00		
443.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,003287	32,00				0,11		
443.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,56361	910,00				1423,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
444	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2783019**		**20556,08**	**1306,22**	**5721**	**364**	**81**	**4901**	**11472**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5276**	**110**		**850**	
444.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,16	1268,93		5276,00				
444.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0557							
444.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05566		4748,00		264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05566		1973,00		109,82			
444.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011132		27,00		0,30			
444.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,27858		194,00		54,00			
444.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,227929		197,00		45,00			
444.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,834906	97,00				81,00		
445	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2698423**		**194900,00**	**--**	**52592**	**--**	**52592**	**--**	**56800**
						--	**--**	**--**	**--**		**4207**	
446	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084596**		**200578,00**	**--**	**1697**	**--**	**1697**	**--**	**1833**
						--	**--**	**--**	**--**		**136**	
		Джм-12, 2ШТ.										
447	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,53184**		**49021,75**	**6842,15**	**26072**	**3639**	**13235**	**9075**	**37958**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**9198**	**774**		**2812**	
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	7,66	1201,02		9198,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,5577							
447.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001436		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001436		1381,00		1,98			
447.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,455681		37,00		17,00			
447.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,538594		6038,00		3252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,538594		1381,00		743,80			
447.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,007073		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,007073		1973,00		13,96			
447.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,013828		75,00		1,00			
447.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,816393		165,00		300,00			
447.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,010584		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,010584		1381,00		14,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,539818	19293,00				10415,00		
447.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001436	40486,00				58,00		
447.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,018083	53741,00				972,00		
447.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000548	32053,00				18,00		
447.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000957	404706,00				387,00		
447.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,680755	310,00				211,00		
447.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002181	212247,00				463,00		
447.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,001643	32,00				0,05		
447.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,781805	910,00				711,00		
448	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1391426**	**20556,08**	**1306,22**	**2860**	**182**	**40**	**2451**	**5736**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2638**	**55**		**425**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,08	1269,01		2638,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0278							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,027829		4748,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,027829		1973,00		54,91			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005566		27,00		0,15			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,139282		194,00		27,00			
448.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,113958		197,00		22,00			
448.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,417428	97,00				40,00		
449	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1349212**	**194900,00**	**--**	**26296**	**--**	**26296**	**--**	**28400**
						--	**--**	**--**	**--**		**2104**	
450	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0042381**	**200578,00**	**--**	**850**	**--**	**850**	**--**	**918**
						--	**--**	**--**	**--**		**68**	
		Джм-13, 1ШТ.										
451	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,26592**	**49021,75**	**6842,15**	**13036**	**1819**	**6618**	**4537**	**18979**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**4599**	**387**		**1406**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	3,83	1201,02		4599,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,2788							
451.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000718		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000718		1381,00		0,99			
451.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,22784		37,00		8,00			
451.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,269297		6038,00		1626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,269297		1381,00		371,90			
451.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003537		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003537		1973,00		6,98			
451.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,006914		75,00		0,52			
451.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,908197		165,00		150,00			
451.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,005292		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,005292		1381,00		7,31			
451.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,269909	19293,00				5207,00		
451.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000718	40486,00				29,00		
451.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,009041	53741,00				486,00		
451.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000274	32053,00				9,00		
451.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000479	404706,00				194,00		
451.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,340378	310,00				106,00		
451.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00109	212247,00				231,00		
451.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000822	32,00				0,03		
451.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,390902	910,00				356,00		
452	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0695713**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1430** **1319**	**91** **27**	**20**	**1225** **212**	**2868**
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,04	1269,01		1319,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0139							
452.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013914		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013914		1973,00		27,45			
452.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002783		27,00		0,08			
452.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,069641		194,00		14,00			
452.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,056979		197,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
452.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,208714	97,00				20,00		
453	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0674606**	**194900,00**	**--**	**13148**	**--**	**13148**	**--**	**14200**
						--	**--**	**--**	**--**		**1052**	
454	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0021191**	**200578,00**	**--**	**425**	**--**	**425**	**--**	**459**
						--	**--**	**--**	**--**		**34**	
		Джм-11, 1ШТ.										
455	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**35,77455**	**49021,75**	**6842,15**	**1753731**	**244775**	**890257**	**610416**	**2553279**
						17294,40	**1455,99**	**618699**	**52087**		**189132**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	515,15	1201,00		618699,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	37,51							
455.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,096591		4542,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,096591		1381,00		133,39			
455.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	30,651634		37,00		1134,00			
455.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	36,228887		6038,00		218750,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	36,228887		1381,00		50032,09			
455.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,475802		4748,00		2259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,475802		1973,00		938,76			
455.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,930138		75,00		70,00			
455.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	122,180821		165,00		20160,00			
455.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,711914		2758,00		1963,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,711914		1381,00		983,15			
455.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	36,311168	19293,00				700551,00		
455.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,096591	40486,00				3911,00		
455.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,216335	53741,00				65367,00		
455.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,036848	32053,00				1181,00		
455.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,064394	404706,00				26061,00		
455.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	45,791424	310,00				14195,00		
455.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,146676	212247,00				31131,00		
455.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,110543	32,00				4,00		
455.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	52,588588	910,00				47856,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,0819126**		**20556,08**	**1306,22**	**42796**	**2719**	**606**	**36666**	**85819**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**39471**	**822**		**6357**	
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	31,1	1269,01		39471,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4164							
456.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,416383		4748,00		1977,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,416383		1973,00		821,52			
456.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,083277		27,00		2,00			
456.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,083995		194,00		404,00			
456.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,705086		197,00		336,00			
456.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,245738	97,00				606,00		
457	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8541272**		**194900,00**	**--**	**361369**	**--**	**361369**	**--**	**390279**
						--	**--**	**--**	**--**		**28910**	
458	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2277937**		**200578,00**	**--**	**45690**	**--**	**45690**	**--**	**49346**
						--	**--**	**--**	**--**		**3655**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
459	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**40,36167**		**49021,75**	**6842,15**	**1978600**	**276161**	**1004408**	**688685**	**2880668**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**698031**	**58766**		**213383**	
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	581,21	1201,00		698031,00				
459.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	42,32							
459.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,108977		4542,00		495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,108977		1381,00		150,50			
459.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	34,581879		37,00		1280,00			
459.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	40,874263		6038,00		246799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	40,874263		1381,00		56447,36			
459.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,53681		4748,00		2549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,53681		1973,00		1059,13			
459.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,049403		75,00		79,00			
459.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	137,847212		165,00		22745,00			
459.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,803197		2758,00		2215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,803197		1381,00		1109,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
459.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,967095	19293,00				790378,00		
459.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,108977	40486,00				4412,00		
459.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,372297	53741,00				73749,00		
459.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,041573	32053,00				1333,00		
459.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,072651	404706,00				29402,00		
459.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	51,662938	310,00				16016,00		
459.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,165483	212247,00				35123,00		
459.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,124718	32,00				4,00		
459.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	59,331655	910,00				53992,00		
460	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,4718525**		**20556,08**	**1306,22**	**112480**	**7147**	**1593**	**96368**	**225556**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**103740**	**2159**		**16708**	
460.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	81,75	1269,00		103740,00				
460.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,09							
460.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,09437		4748,00		5196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,09437		1973,00		2159,19			
460.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,218874		27,00		6,00			
460.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,477324		194,00		1063,00			
460.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,481447		197,00		883,00			
460.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,415557	97,00				1592,00		
461	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,6240081**		**194900,00**	**--**	**901219**	**--**	**901219**	**--**	**973317**
						--	**--**	**--**	**--**		**72098**	
462	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8478444**		**200578,00**	**--**	**170059**	**--**	**170059**	**--**	**183664**
						--	**--**	**--**	**--**		**13605**	
463	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2276109**		**416007,38**	**1291,38**	**94688**	**294**	**37204**	**52164**	**158600**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**57190**	**133**		**11748**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	45,07	1269,00		57190,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0819							
463.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,034142		4748,00		162,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,034142		1973,00		67,36			
463.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,047798		2758,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,047798		1381,00		66,01			
463.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,227611	163454,00				37204,00		
464	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,828327**		**87,89**	**2,27**	**600**	**15**	**269**	**219**	**885**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**316**	**2**		**66**	
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2014	1568,74		316,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
464.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
464.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
464.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
464.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,076477		137,00		10,00			
464.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000102	290315,00				30,00		
464.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000615	389004,00				239,00		
465	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,828327**		**92,87**	**1,62**	**634**	**11**	**438**	**129**	**824**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**185**	**2**		**61**	
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1454	1271,97		185,00				
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0014							
465.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
465.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000683		27,00		0,02			
465.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000683		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000683		1381,00		0,94			
465.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,044384		137,00		6,00			
465.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000096	341464,00				33,00		
465.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000615	660420,00				406,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
466	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**49,66887**		**39580,06**	**1830,60**	**1965897**	**90924**	**1402983**	**449219**	**2608325**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**471990**	**21657**		**193209**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	400,33	1179,00		471990,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	15,48							
466.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,134106		4542,00		609,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,134106		1381,00		185,20			
466.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	23,82119		15,00		357,00			
466.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,185429		6038,00		85652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,185429		1381,00		19590,08			
466.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,466887		4748,00		2217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,466887		1973,00		921,17			
466.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,284768		75,00		171,00			
466.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,695364		2758,00		1918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,695364		1381,00		960,30			
466.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	50,413903	19293,00				972635,00		
466.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,761589	114,00				657,00		
466.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,248344	439348,00				109110,00		
466.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,491722	58326,00				28680,00		
466.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,089404	40486,00				125078,00		
466.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,263245	53741,00				14147,00		
466.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,296358	53741,00				69668,00		
466.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,042715	32053,00				1369,00		
466.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	39,238407	310,00				12164,00		
466.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,213079	6994,00				1490,00		
466.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,390728	20899,00				29065,00		
466.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,127649	32,00				4,00		
466.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	42,764897	910,00				38916,00		
467	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,1229488**		**20556,08**	**1306,22**	**105308**	**6692**	**1491**	**90224**	**211174**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**97125**	**2022**		**15643**	
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	76,54	1269,00		97125,00				
467.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,02							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
467.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,02459		4748,00		4865,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,02459		1973,00		2021,52			
467.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,204918		27,00		6,00			
467.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,128072		194,00		995,00			
467.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,195695		197,00		827,00			
467.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,368846	97,00				1491,00		
468	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,8429018**		**194900,00**	**--**	**943882**	**--**	**943882**	**--**	**1019392**
						--	**--**	**--**	**--**		**75511**	
469	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0813549**		**190925,00**	**--**	**15533**	**--**	**15533**	**--**	**16775**
						--	**--**	**--**	**--**		**1243**	
470	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,198609**		**200578,00**	**--**	**39837**	**--**	**39837**	**--**	**43024**
						--	**--**	**--**	**--**		**3187**	
471	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
471.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
471.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
471.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
472	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
472.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
472.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
472.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
472.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
472.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
472.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
473	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,4987916**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**139** **41**	**2** **--**	**96**	**28** **13**	**181**
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
473.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
473.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
473.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
473.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
473.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
473.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-2										
474	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,63698**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**183532** **44064**	**8488** **2022**	**130980**	**41938** **18038**	**243508**
474.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	37,37	1179,00		44064,00				
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,45							
474.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01252		4542,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01252		1381,00		17,29			
474.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,223896		15,00		33,00			
474.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,324321		6038,00		7996,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,324321		1381,00		1828,89			
474.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,043588		4748,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,043588		1973,00		86,00			
474.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,213301		75,00		16,00			
474.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,064918		2758,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,064918		1381,00		89,65			
474.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,706535	19293,00				90803,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
474.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,53789	114,00				61,00		
474.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,023185	439348,00				10186,00		
474.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,045906	58326,00				2678,00		
474.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,28842	40486,00				11677,00		
474.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,024576	53741,00				1321,00		
474.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,121025	53741,00				6504,00		
474.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003988	32053,00				128,00		
474.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,663214	310,00				1136,00		
474.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,019893	6994,00				139,00		
474.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,129835	20899,00				2713,00		
474.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,011917	32,00				0,38		
474.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,99244	910,00				3633,00		
475	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,4505682**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9262** **8542**	**589** **178**	**131**	**7935** **1376**	**18573**
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,73	1268,96		8542,00				
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0901							
475.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,090114		4748,00		428,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,090114		1973,00		177,79			
475.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018023		27,00		0,49			
475.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,451019		194,00		87,00			
475.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,369015		197,00		73,00			
475.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,351705	97,00				131,00		
476	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4320369**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**84204** **--**	**--** **--**	**84204**	**--** **6736**	**90940**
477	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0185313**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**3717** **--**	**--** **--**	**3717**	**--** **297**	**4014**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-3										
478	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**59,60763**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2359274** **566436**	**109118** **25990**	**1683720**	**539108** **231871**	**3130252**
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	480,44	1179,00		566436,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,58							
478.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,160941		4542,00		731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,160941		1381,00		222,26			
478.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	28,587819		15,00		429,00			
478.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	17,023939		6038,00		102791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	17,023939		1381,00		23510,06			
478.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,560312		4748,00		2660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,560312		1973,00		1105,50			
478.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,741951		75,00		206,00			
478.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,834507		2758,00		2302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,834507		1381,00		1152,45			
478.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,501744	19293,00				1167260,00		
478.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,914485	114,00				788,00		
478.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,298038	439348,00				130942,00		
478.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,590116	58326,00				34419,00		
478.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,707595	40486,00				150106,00		
478.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,31592	53741,00				16978,00		
478.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,555759	53741,00				83608,00		
478.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,051263	32053,00				1643,00		
478.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	47,090028	310,00				14598,00		
478.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,255717	6994,00				1788,00		
478.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,669014	20899,00				34881,00		
478.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,153192	32,00				5,00		
478.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	51,322169	910,00				46703,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
479	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,4218018**		**20556,08**	**1306,22**	**132007**	**8388**	**1869**	**113099**	**264714**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**121750**	**2534**		**19608**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	95,94	1269,00		121750,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,28							
479.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,28436		4748,00		6098,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,28436		1973,00		2534,04			
479.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,256872		27,00		7,00			
479.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,428224		194,00		1247,00			
479.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,259456		197,00		1036,00			
479.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,265405	97,00				1869,00		
480	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,0525054**		**194900,00**	**--**	**1179633**	**--**	**1179633**	**--**	**1274004**
						--	**--**	**--**	**--**		**94371**	
481	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1308825**		**190925,00**	**--**	**24989**	**--**	**24989**	**--**	**26988**
						--	**--**	**--**	**--**		**1999**	
482	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2384139**		**200578,00**	**--**	**47821**	**--**	**47821**	**--**	**51646**
						--	**--**	**--**	**--**		**3826**	
483	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
483.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
483.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
483.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
484	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
484.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
484.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
484.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
484.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
484.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
484.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
485	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**1,4987916**	**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**139** **41**	**2** **--**	**96**	**28** **13**	**181**
485.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
485.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
485.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
485.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
485.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
485.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
485.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
485.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Пм-4 5шт										
486	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**249,7986**	**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**9887044** **2373771**	**457282** **108918**	**7055991**	**2259247** **971703**	**13117994**
486.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2013,38	1179,00		2373771,00				
486.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	77,86							
486.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,674456		4542,00		3063,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,674456		1381,00		931,42			
486.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	119,803409		15,00		1797,00			
486.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	71,34248		6038,00		430766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	71,34248		1381,00		98523,96			
486.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,348107		4748,00		11149,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,348107		1973,00		4632,82			
486.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	11,490736		75,00		862,00			
486.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,49718		2758,00		9645,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,49718		1381,00		4829,61			
486.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	253,545579	19293,00				4891655,00		
486.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	28,976638	114,00				3303,00		
486.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	1,248993	439348,00				548743,00		
486.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,473006	58326,00				144241,00		
486.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	15,537473	40486,00				629050,00		
486.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,323933	53741,00				71149,00		
486.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	6,519743	53741,00				350378,00		
486.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,214827	32053,00				6886,00		
486.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	197,340894	310,00				61176,00		
486.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,071636	6994,00				7495,00		
486.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,994361	20899,00				146175,00		
486.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,641982	32,00				21,00		
486.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	215,076595	910,00				195720,00		
487	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**30,5064255**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**627092** **578367**	**39848** **12038**	**8877**	**537268** **93149**	**1257510**
487.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	455,77	1269,00		578367,00				
487.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,1							
487.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,101285		4748,00		28969,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,101285		1973,00		12037,84			
487.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,220257		27,00		33,00			
487.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	30,536932		194,00		5924,00			
487.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	24,984762		197,00		4922,00			
487.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	91,519276	97,00				8877,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
488	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**28,4202**		**194900,00**	**--**	**5539097**	**--**	**5539097**	**--**	**5982225**
						--	**--**	**--**	**--**		**443128**	
489	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,960636**		**190925,00**	**--**	**183409**	**--**	**183409**	**--**	**198082**
						--	**--**	**--**	**--**		**14673**	
490	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1255895**		**200578,00**	**--**	**225768**	**--**	**225768**	**--**	**243830**
						--	**--**	**--**	**--**		**18061**	
491	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2497986**		**238347,38**	**1291,38**	**59539**	**323**	**40830**	**16864**	**82515**
						73602,00	**585,96**	**18386**	**146**		**6112**	
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	14,49	1269,02		18386,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0899							
491.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03747		4748,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03747		1973,00		73,93			
491.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,052458		2758,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,052458		1381,00		72,44			
491.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,249799	163454,00				40831,00		
492	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**7,493958**		**87,89**	**2,27**	**659**	**17**	**295**	**241**	**971**
						46,26	**0,28**	**347**	**2**		**72**	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2211	1569,63		347,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015							
492.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
492.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000749		27,00		0,02			
492.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
492.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,083932		137,00		11,00			
492.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000112	290315,00				33,00		
492.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000674	389004,00				262,00		
493	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**7,493958**		**92,87**	**1,62**	**696**	**12**	**481**	**141**	**904**
						27,03	**0,28**	**203**	**2**		**67**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1596	1271,76		203,00				
493.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0015							
493.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
493.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000749		27,00		0,02			
493.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000749		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000749		1381,00		1,03			
493.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,048711		137,00		7,00			
493.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000105	341464,00				36,00		
493.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000674	660420,00				445,00		
		Пм-5 1шт										
494	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,0094**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2216855** **532243**	**102531** **24421**	**1582081**	**506564** **217874**	**2941293**
494.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	451,44	1179,00		532243,00				
494.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,46							
494.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151225		4542,00		687,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151225		1381,00		208,84			
494.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,862108		15,00		403,00			
494.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,996285		6038,00		96586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,996285		1381,00		22090,87			
494.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,526488		4748,00		2500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,526488		1973,00		1038,76			
494.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,576432		75,00		193,00			
494.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,784132		2758,00		2163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,784132		1381,00		1082,89			
494.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	56,849541	19293,00				1096798,00		
494.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,49709	114,00				741,00		
494.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,280047	439348,00				123038,00		
494.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,554493	58326,00				32341,00		
494.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,483785	40486,00				141045,00		
494.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,29685	53741,00				15953,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
494.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,461845	53741,00				78561,00		
494.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048168	32053,00				1544,00		
494.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,247426	310,00				13717,00		
494.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,24028	6994,00				1681,00		
494.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,568263	20899,00				32775,00		
494.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,143944	32,00				5,00		
494.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,224093	910,00				43884,00		
495	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,0728649**	**20556,08**	**1306,22**	**124834**	**7932**	**1767**	**106953**	**250330**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**115135**	**2396**		**18543**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,73	1269,00		115135,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,21							
495.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,214573		4748,00		5767,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,214573		1973,00		2396,35			
495.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,242915		27,00		7,00			
495.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,078938		194,00		1179,00			
495.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,973676		197,00		980,00			
495.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,218595	97,00				1767,00		
496	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,6576973**	**194900,00**	**--**	**1102685**	**--**	**1102685**	**--**	**1190900**
						--	**--**	**--**	**--**		**88215**	
497	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,19113**	**190925,00**	**--**	**36491**	**--**	**36491**	**--**	**39411**
						--	**--**	**--**	**--**		**2919**	
498	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2240376**	**200578,00**	**--**	**44937**	**--**	**44937**	**--**	**48532**
						--	**--**	**--**	**--**		**3595**	
499	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0560094**	**238347,38**	**1291,38**	**13350**	**72**	**9156**	**3781**	**18501**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4122**	**33**		**1370**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,25	1268,88		4122,00				
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0202							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
499.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008401		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008401		1973,00		16,58			
499.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011762		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011762		1381,00		16,24			
499.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056009	163454,00				9155,00		
500	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,680282**		**87,89**	**2,27**	**148**	**4**	**66**	**54**	**218**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**78**	**--**		**16**	
500.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0496	1573,59		78,00				
500.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
500.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		4542,00		0,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
500.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000168		27,00		0,00			
500.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		2758,00		0,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
500.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,018819		137,00		3,00			
500.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000025	290315,00				7,00		
500.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000151	389004,00				59,00		
501	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,680282**		**92,87**	**1,62**	**156**	**3**	**108**	**32**	**203**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**45**	**--**		**15**	
501.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0358	1257,33		45,00				
501.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
501.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		4542,00		0,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
501.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000168		27,00		0,00			
501.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		2758,00		0,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
501.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010922		137,00		1,00			
501.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000024	341464,00				8,00		
501.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000151	660420,00				100,00		
		Пм-6 1шт										
502	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**53,5164**		**39580,06**	**1830,60**	**2118182**	**97967**	**1511663**	**484017**	**2810375**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**508552**	**23334**		**208176**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,34	1179,00		508552,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,68							
502.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144494		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144494		1381,00		199,55			
502.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,666465		15,00		385,00			
502.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,284284		6038,00		92287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,284284		1381,00		21107,60			
502.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,503054		4748,00		2389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,503054		1973,00		992,53			
502.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,461754		75,00		185,00			
502.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,74923		2758,00		2066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,74923		1381,00		1034,69			
502.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,319146	19293,00				1047979,00		
502.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,207902	114,00				708,00		
502.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,267582	439348,00				117562,00		
502.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529812	58326,00				30902,00		
502.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,32872	40486,00				134767,00		
502.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283637	53741,00				15243,00		
502.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,396778	53741,00				75064,00		
502.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,046024	32053,00				1475,00		
502.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,277956	310,00				13106,00		
502.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229585	6994,00				1606,00		
502.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,498459	20899,00				31316,00		
502.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137537	32,00				4,00		
502.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,07762	910,00				41931,00		
503	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,6435703**	**20556,08**	**1306,22**	**116010**	**7372**	**1642**	**99393**	**232634**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**106996**	**2227**		**17232**	
503.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	84,31	1269,00		106996,00				
503.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,13							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
503.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,128714		4748,00		5359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,128714		1973,00		2226,95			
503.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,225743		27,00		6,00			
503.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,649214		194,00		1096,00			
503.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,622084		197,00		911,00			
503.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,930711	97,00				1642,00		
504	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,2835811**		**194900,00**	**--**	**1029770**	**--**	**1029770**	**--**	**1112152**
						--	**--**	**--**	**--**		**82382**	
505	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1459236**		**190925,00**	**--**	**27860**	**--**	**27860**	**--**	**30089**
						--	**--**	**--**	**--**		**2229**	
506	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2140656**		**200578,00**	**--**	**42937**	**--**	**42937**	**--**	**46372**
						--	**--**	**--**	**--**		**3435**	
507	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
507.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
507.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
507.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
507.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
507.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
508	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7493958**		**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
508.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
508.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
508.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
508.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
508.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
508.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
509	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**70** **20**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**90**
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
509.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
509.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
509.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
509.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
509.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
509.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Пм-7 1шт										
510	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,79207**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**229250** **55041**	**10603** **2525**	**163606**	**52385** **22531**	**304166**
510.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	46,68	1179,01		55041,00				
510.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,81							
510.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015639		4542,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015639		1381,00		21,60			
510.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,777877		15,00		42,00			
510.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,654215		6038,00		9988,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,654215		1381,00		2284,47			
510.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,054445		4748,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,054445		1973,00		107,42			
510.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,266435		75,00		20,00			
510.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,081089		2758,00		224,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,081089		1381,00		111,98			
510.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,878951	19293,00				113423,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
510.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,67188	114,00				77,00		
510.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,02896	439348,00				12724,00		
510.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,057341	58326,00				3344,00		
510.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,360267	40486,00				14586,00		
510.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,030698	53741,00				1650,00		
510.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,151173	53741,00				8124,00		
510.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004981	32053,00				160,00		
510.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,575735	310,00				1418,00		
510.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,024848	6994,00				174,00		
510.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,162178	20899,00				3389,00		
510.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,014886	32,00				0,48		
510.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,986972	910,00				4538,00		
511	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,563418**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11582** **10682**	**736** **222**	**164**	**9923** **1720**	**23225**
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,42	1269,03		10682,00				
511.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1127							
511.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,112684		4748,00		535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,112684		1973,00		222,33			
511.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022537		27,00		0,61			
511.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,563981		194,00		109,00			
511.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,461439		197,00		91,00			
511.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,690254	97,00				164,00		
512	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5402331**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**105291** **--**	**--** **--**	**105291**	**--** **8423**	**113715**
513	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0231849**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**4650** **--**	**--** **--**	**4650**	**--** **372**	**5022**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б-2										
514	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,9748**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**458072** **152371**	**55519** **11966**	**250182**	**149547** **48609**	**656228**
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	129,24	1179,00		152371,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	8,6							
514.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024232		4542,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024232		1381,00		33,46			
514.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,689609		37,00		285,00			
514.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	8,212839		6038,00		49589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	8,212839		1381,00		11341,93			
514.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,146289		4748,00		695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,146289		1973,00		288,63			
514.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,563617		75,00		42,00			
514.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	25,418429		165,00		4194,00			
514.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,218985		2758,00		604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,218985		1381,00		302,42			
514.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,109422	19293,00				175748,00		
514.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,846392	70,00				339,00		
514.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,135519	58326,00				7904,00		
514.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,857991	40486,00				34737,00		
514.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,182188	53741,00				9791,00		
514.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00709	32053,00				227,00		
514.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	6,013116	310,00				1864,00		
514.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,030514	212247,00				6477,00		
514.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,015975	27302,00				436,00		
514.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,021091	32,00				0,67		
514.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	13,91094	910,00				12659,00		
515	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,6461279**		**20556,08**	**1306,22**	**33838**	**2150**	**479**	**28991**	**67855**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**31209**	**650**		**5026**	
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	24,59	1269,01		31209,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3292							
515.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,329226		4748,00		1563,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,329226		1973,00		649,56			
515.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,065845		27,00		2,00			
515.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,647774		194,00		320,00			
515.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,348179		197,00		266,00			
515.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,938384	97,00				479,00		
516	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5190426**		**200578,00**	**--**	**104109**	**--**	**104109**	**--**	**112437**
						--	**--**	**--**	**--**		**8329**	
517	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1263374**		**190925,00**	**--**	**215046**	**--**	**215046**	**--**	**232250**
						--	**--**	**--**	**--**		**17204**	
		Б-1										
518	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,4958**		**51039,81**	**6186,05**	**76345**	**9253**	**41697**	**24924**	**109371**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**25395**	**1994**		**8102**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	21,54	1179,00		25395,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,43							
518.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004039		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004039		1381,00		5,58			
518.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,281601		37,00		47,00			
518.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,368807		6038,00		8265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,368807		1381,00		1890,32			
518.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,024382		4748,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,024382		1973,00		48,11			
518.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,093936		75,00		7,00			
518.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,236405		165,00		699,00			
518.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,036498		2758,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,036498		1381,00		50,40			
518.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,518237	19293,00				29291,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
518.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,807732	70,00				57,00		
518.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,022587	58326,00				1317,00		
518.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,142998	40486,00				5789,00		
518.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,030365	53741,00				1632,00		
518.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001182	32053,00				38,00		
518.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,002186	310,00				311,00		
518.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,005086	212247,00				1079,00		
518.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002663	27302,00				73,00		
518.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003515	32,00				0,11		
518.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,31849	910,00				2110,00		
519	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,388908**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**7994** **7373**	**508** **153**	**113**	**6849** **1187**	**16031**
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,81	1268,96		7373,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0778							
519.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,077782		4748,00		369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,077782		1973,00		153,46			
519.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015556		27,00		0,42			
519.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,389297		194,00		76,00			
519.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,318516		197,00		63,00			
519.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,166724	97,00				113,00		
520	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0770337**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**15451** **--**	**--** **--**	**15451**	**--** **1236**	**16687**
521	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3126222**		**190925,00** **--**	**--** **--**	**59687** **--**	**--** **--**	**59687**	**--** **4775**	**64462**
		Б-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,13296**		**51039,81**	**6186,05**	**6786**	**822**	**3707**	**2216**	**9722**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**2257**	**177**		**720**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	1,91	1178,82		2257,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,1274							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000359		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000359		1381,00		0,50			
522.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,11392		37,00		4,00			
522.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,121672		6038,00		735,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,121672		1381,00		168,03			
522.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,002167		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,002167		1973,00		4,28			
522.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,00835		75,00		0,63			
522.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,376569		165,00		62,00			
522.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,003244		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,003244		1381,00		4,48			
522.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,134954	19293,00				2604,00		
522.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,071798	70,00				5,00		
522.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,002008	58326,00				117,00		
522.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,012711	40486,00				515,00		
522.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,002699	53741,00				145,00		
522.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000105	32053,00				3,00		
522.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,089083	310,00				28,00		
522.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000452	212247,00				96,00		
522.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000237	27302,00				6,00		
522.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000312	32,00				0,01		
522.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,206088	910,00				188,00		
523	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0421317**		**20556,08**	**1306,22**	**866**	**55**	**12**	**742**	**1737**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**799**	**17**		**129**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6294	1269,37		799,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0084							
523.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008426		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008426		1973,00		16,62			
523.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001685		27,00		0,05			
523.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,042174		194,00		8,00			
523.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,034506		197,00		7,00			
523.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,126395	97,00				12,00		
524	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,007479**		**200578,00**	**--**	**1500**	**--**	**1500**	**--**	**1620**
						--	**--**	**--**	**--**		**120**	
525	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0346527**		**190925,00**	**--**	**6616**	**--**	**6616**	**--**	**7145**
						--	**--**	**--**	**--**		**529**	
		Б-4										
526	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,46536**		**51039,81**	**6186,05**	**23752**	**2879**	**12972**	**7754**	**34027**
						16977,60	**1333,34**	**7901**	**620**		**2520**	
526.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	6,7	1179,05		7901,00				
526.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,446							
526.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001256		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001256		1381,00		1,73			
526.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,39872		37,00		15,00			
526.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,425851		6038,00		2571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,425851		1381,00		588,10			
526.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,007585		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,007585		1973,00		14,97			
526.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,029225		75,00		2,00			
526.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	1,317993		165,00		217,00			
526.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,011355		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,011355		1381,00		15,68			
526.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,47234	19293,00				9113,00		
526.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,251294	70,00				18,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
526.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,007027	58326,00				410,00		
526.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,044488	40486,00				1801,00		
526.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,009447	53741,00				508,00		
526.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000368	32053,00				12,00		
526.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,311791	310,00				97,00		
526.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001582	212247,00				336,00		
526.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000828	27302,00				23,00		
526.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,001094	32,00				0,03		
526.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,721308	910,00				656,00		
527	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0967284**	**20556,08**	**1306,22**	**1988**	**126**	**28**	**1704**	**3987**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1834**	**38**		**295**	
527.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,45	1269,10		1834,00				
527.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0193							
527.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,019346		4748,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,019346		1973,00		38,17			
527.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003869		27,00		0,10			
527.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,096825		194,00		19,00			
527.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,079221		197,00		16,00			
527.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,290185	97,00				28,00		
528	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0212736**	**200578,00**	**--**	**4267**	**--**	**4267**	**--**	**4608**
						--	**--**	**--**	**--**		**341**	
529	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0753717**	**190925,00**	**--**	**14390**	**--**	**14390**	**--**	**15542**
						--	**--**	**--**	**--**		**1151**	
		Млп-1										
530	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,5817**	**39580,06**	**1830,60**	**23024**	**1065**	**16431**	**5261**	**30548**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**5528**	**254**		**2263**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
530.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,69	1179,05		5528,00				
530.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1813							
530.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001571		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001571		1381,00		2,17			
530.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,278983		15,00		4,00			
530.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,166134		6038,00		1003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,166134		1381,00		229,43			
530.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005468		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005468		1973,00		10,79			
530.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,026758		75,00		2,00			
530.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,008144		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,008144		1381,00		11,25			
530.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,590425	19293,00				11391,00		
530.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,067477	114,00				8,00		
530.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002909	439348,00				1278,00		
530.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005759	58326,00				336,00		
530.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,036182	40486,00				1465,00		
530.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003083	53741,00				166,00		
530.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,015182	53741,00				816,00		
530.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,0005	32053,00				16,00		
530.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,459543	310,00				142,00		
530.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002495	6994,00				17,00		
530.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,016288	20899,00				340,00		
530.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001495	32,00				0,05		
530.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,500844	910,00				456,00		
531	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0562587**	**20556,08**	**1306,22**	**1156**	**73**	**16**	**991**	**2319**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1067**	**22**		**172**	
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8405	1269,47		1067,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0113							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
531.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011252		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011252		1973,00		22,20			
531.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00225		27,00		0,06			
531.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,056315		194,00		11,00			
531.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,046076		197,00		9,00			
531.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,168776	97,00				16,00		
532	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0023268**	**200578,00**	**--**	**467**	**--**	**467**	**--**	**504**
						--	**--**	**--**	**--**		**37**	
533	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0539319**	**194900,00**	**--**	**10511**	**--**	**10511**	**--**	**11352**
						--	**--**	**--**	**--**		**841**	
534	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
534.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
534.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
534.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
534.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
534.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
535	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,7493958**	**87,89**	**2,27**	**66**	**2**	**29**	**24**	**97**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0221	1583,20		35,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
535.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
535.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
535.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
535.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008393		137,00		1,00			
535.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
535.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000067	389004,00				26,00		
536	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7493958**		**92,87**	**1,62**	**70**	**1**	**49**	**14**	**90**
						27,03	**0,28**	**20**	**--**		**7**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,016	1252,97		20,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		4542,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
536.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000075		27,00		0,00			
536.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000075		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000075		1381,00		0,10			
536.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004871		137,00		0,67			
536.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00001	341464,00				4,00		
536.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000067	660420,00				45,00		
		Млп-2-2шт.										
537	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,98058**		**39580,06**	**1830,60**	**38811**	**1795**	**27698**	**8869**	**51494**
						9502,74	**436,02**	**9318**	**428**		**3814**	
537.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,9	1178,98		9318,00				
537.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3056							
537.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002648		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002648		1381,00		3,66			
537.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,470286		15,00		7,00			
537.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,280054		6038,00		1691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,280054		1381,00		386,75			
537.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,009217		4748,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,009217		1973,00		18,19			
537.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,045107		75,00		3,00			
537.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013728		2758,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013728		1381,00		18,96			
537.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,995289	19293,00				19202,00		
537.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,113747	114,00				13,00		
537.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,004903	439348,00				2154,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
537.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009708	58326,00				566,00		
537.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,060992	40486,00				2469,00		
537.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005197	53741,00				279,00		
537.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,025593	53741,00				1375,00		
537.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000843	32053,00				27,00		
537.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,774658	310,00				240,00		
537.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004207	6994,00				29,00		
537.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,027456	20899,00				574,00		
537.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00252	32,00				0,08		
537.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,844279	910,00				768,00		
538	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0960636**	**20556,08**	**1306,22**	**1975**	**125**	**29**	**1692**	**3960**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1821**	**38**		**293**	
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,44	1268,82		1821,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0192							
538.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,019213		4748,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,019213		1973,00		37,91			
538.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003843		27,00		0,10			
538.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09616		194,00		19,00			
538.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,078676		197,00		15,00			
538.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,288191	97,00				28,00		
539	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0039888**	**200578,00**	**--**	**800**	**--**	**800**	**--**	**864**
						--	**--**	**--**	**--**		**64**	
540	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0920748**	**194900,00**	**--**	**17945**	**--**	**17945**	**--**	**19381**
						--	**--**	**--**	**--**		**1436**	
541	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
541.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
541.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
541.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
541.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
541.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
542	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,4987916**		**87,89**	**2,27**	**132**	**3**	**60**	**48**	**194**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**69**	**--**		**14**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0442	1560,58		69,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
542.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
542.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
542.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
542.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,016786		137,00		2,00			
542.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000022	290315,00				7,00		
542.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000135	389004,00				52,00		
543	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,4987916**		**92,87**	**1,62**	**139**	**2**	**96**	**28**	**181**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**13**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0319	1284,29		41,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
543.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		4542,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
543.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00015		27,00		0,00			
543.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00015		2758,00		0,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00015		1381,00		0,21			
543.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009742		137,00		1,00			
543.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
543.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000135	660420,00				89,00		
		Млп-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
544	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,50682**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**138800** **33324**	**6420** **1529**	**99056**	**31717** **13641**	**184158**
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	28,26	1178,99		33324,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,09							
544.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009468		4542,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009468		1381,00		13,08			
544.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,681871		15,00		25,00			
544.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,001548		6038,00		6047,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,001548		1381,00		1383,14			
544.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,032964		4748,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,032964		1973,00		65,04			
544.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,161314		75,00		12,00			
544.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,049095		2758,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,049095		1381,00		67,80			
544.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,559422	19293,00				68672,00		
544.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,406791	114,00				46,00		
544.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,017534	439348,00				7704,00		
544.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,034718	58326,00				2025,00		
544.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,218124	40486,00				8831,00		
544.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,018586	53741,00				999,00		
544.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,091528	53741,00				4919,00		
544.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003016	32053,00				97,00		
544.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,770388	310,00				859,00		
544.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,015044	6994,00				105,00		
544.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,098191	20899,00				2052,00		
544.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,009013	32,00				0,29		
544.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,019372	910,00				2748,00		
545	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,34071**		**20556,08**	**1306,22**	**7004**	**445**	**100**	**6000**	**14044**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6459**	**134**		**1040**	
545.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,09	1268,91		6459,00				
545.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0681							
545.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,068142		4748,00		324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,068142		1973,00		134,44			
545.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013628		27,00		0,37			
545.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,341051		194,00		66,00			
545.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,279041		197,00		55,00			
545.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,02213	97,00				99,00		
546	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0139608**	**200578,00**	**--**	**2800**	**--**	**2800**	**--**	**3024**
						--	**--**	**--**	**--**		**224**	
547	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,326583**	**194900,00**	**--**	**63651**	**--**	**63651**	**--**	**68743**
						--	**--**	**--**	**--**		**5092**	
548	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0999194**	**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
548.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
548.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
548.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
549	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**2,9975832**	**87,89**	**2,27**	**263**	**7**	**117**	**96**	**388**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**139**	**1**		**29**	
549.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0884	1571,89		139,00				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
549.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
549.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
549.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
549.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,033573		137,00		5,00			
549.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	290315,00				13,00		
549.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	389004,00				105,00		
550	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**2,9975832**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**278** **81**	**5** **1**	**192**	**56** **27**	**362**
550.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0638	1268,63		81,00				
550.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
550.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
550.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003		27,00		0,01			
550.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003		2758,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003		1381,00		0,41			
550.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,019484		137,00		3,00			
550.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	341464,00				14,00		
550.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	660420,00				178,00		
		Млп-4										
551	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**16,10478**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**637428** **153040**	**29481** **7022**	**454907**	**145656** **62647**	**845731**
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	129,8	1179,00		153040,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,02							
551.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,043483		4542,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,043483		1381,00		60,05			
551.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	7,723852		15,00		116,00			
551.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,599525		6038,00		27772,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,599525		1381,00		6351,94			
551.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,151385		4748,00		719,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,151385		1973,00		298,68			
551.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,74082		75,00		56,00			
551.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,225467		2758,00		622,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,225467		1381,00		311,37			
551.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,346352	19293,00				315370,00		
551.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,868154	114,00				213,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
551.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,080524	439348,00				35378,00		
551.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,159437	58326,00				9299,00		
551.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,001717	40486,00				40556,00		
551.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,085355	53741,00				4587,00		
551.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,420335	53741,00				22589,00		
551.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,01385	32053,00				444,00		
551.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	12,722776	310,00				3944,00		
551.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,06909	6994,00				483,00		
551.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,450934	20899,00				9424,00		
551.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,041389	32,00				1,00		
551.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	13,866216	910,00				12618,00		
552	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,5651054**	**20556,08**	**1306,22**	**32172**	**2044**	**455**	**27564**	**64515**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**29673**	**618**		**4779**	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	23,38	1269,02		29673,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,313							
552.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,313021		4748,00		1486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,313021		1973,00		617,59			
552.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,062604		27,00		2,00			
552.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,566671		194,00		304,00			
552.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,281821		197,00		253,00			
552.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,695316	97,00				455,00		
553	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0643194**	**200578,00**	**--**	**12901**	**--**	**12901**	**--**	**13933**
						--	**--**	**--**	**--**		**1032**	
554	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,500786**	**194900,00**	**--**	**292503**	**--**	**292503**	**--**	**315903**
						--	**--**	**--**	**--**		**23400**	
555	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
555.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			
555.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
555.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
556	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,9927496**		**87,89**	**2,27**	**790**	**20**	**354**	**289**	**1165**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**416**	**2**		**86**	
556.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2653	1568,12		416,00				
556.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
556.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
556.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
556.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
556.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,100719		137,00		14,00			
556.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000135	290315,00				39,00		
556.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000809	389004,00				315,00		
557	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,9927496**		**92,87**	**1,62**	**835**	**15**	**577**	**169**	**1085**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**243**	**2**		**80**	
557.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1915	1268,63		243,00				
557.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0018							
557.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
557.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000899		27,00		0,02			
557.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000899		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000899		1381,00		1,24			
557.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,058453		137,00		8,00			
557.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000126	341464,00				43,00		
557.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000809	660420,00				535,00		
		Млп-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
558	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,68142**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**26971** **6475**	**1247** **297**	**19249**	**6163** **2651**	**35784**
558.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,49	1178,93		6475,00				
558.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2124							
558.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00184		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00184		1381,00		2,54			
558.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,326809		15,00		5,00			
558.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,194614		6038,00		1175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,194614		1381,00		268,76			
558.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006405		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006405		1973,00		12,64			
558.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,031345		75,00		2,00			
558.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00954		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00954		1381,00		13,17			
558.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,691641	19293,00				13344,00		
558.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,079045	114,00				9,00		
558.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,003407	439348,00				1497,00		
558.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006746	58326,00				393,00		
558.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,042384	40486,00				1716,00		
558.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003612	53741,00				194,00		
558.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,017785	53741,00				956,00		
558.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000586	32053,00				19,00		
558.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,538322	310,00				167,00		
558.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002923	6994,00				20,00		
558.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,01908	20899,00				399,00		
558.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001751	32,00				0,06		
558.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,586703	910,00				534,00		
559	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0665631**		**20556,08**	**1306,22**	**1368**	**87**	**19**	**1172**	**2744**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1262**	**26**		**203**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,9945	1269,04		1262,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0133							
559.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013313		4748,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013313		1973,00		26,27			
559.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002663		27,00		0,07			
559.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,06663		194,00		13,00			
559.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,054515		197,00		11,00			
559.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,199689	97,00				19,00		
560	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0027423**	**200578,00**	**--**	**550**	**--**	**550**	**--**	**594**
						--	**--**	**--**	**--**		**44**	
561	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0638208**	**194900,00**	**--**	**12439**	**--**	**12439**	**--**	**13434**
						--	**--**	**--**	**--**		**995**	
562	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0561174**	**238347,38**	**1291,38**	**13375**	**72**	**9173**	**3789**	**18537**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4130**	**33**		**1373**	
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,25	1268,89		4130,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0202							
562.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008418		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008418		1973,00		16,61			
562.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011785		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011785		1381,00		16,28			
562.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056117	163454,00				9173,00		
563	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,6835229**	**87,89**	**2,27**	**148**	**4**	**66**	**54**	**218**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**78**	**--**		**16**	
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0497	1570,56		78,00				
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
563.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		4542,00		0,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
563.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000168		27,00		0,00			
563.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		2758,00		0,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
563.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,018855		137,00		3,00			
563.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000025	290315,00				7,00		
563.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000152	389004,00				59,00		
564	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6835229**		**92,87**	**1,62**	**156**	**3**	**107**	**32**	**203**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**46**	**--**		**15**	
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0359	1282,80		46,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
564.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		4542,00		0,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
564.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000168		27,00		0,00			
564.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000168		2758,00		0,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000168		1381,00		0,23			
564.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010943		137,00		1,00			
564.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000024	341464,00				8,00		
564.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000152	660420,00				100,00		
		Лестницы										
		Л-1										
565	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**10,803**		**5687,03**	**2804,73**	**61437**	**30299**	**978**	**43819**	**113676**
		НР - 118%; СП - 8%				**2791,80**	**645,62**	**30160**	**6975**		**8420**	
565.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,2	23,77	1269,01		30160,00				
565.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	5,05							
565.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	4,990986		6038,00		30136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	4,990986		1381,00		6892,55			
565.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,059417		2758,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,059417		1381,00		82,05			
565.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,065898	14837,00				978,00		
566	**2104-0110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**35,260992**		**8386,00**	**--**	**295699**	**--**	**295699**	**--**	**319355**
						--	**--**	**--**	**--**		**23656**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**51582463**	**2780372**	**37953429**	**10456428**	**67001999**
								10848660	**631542**	**--**	**4963108**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**51582463**				
	Материалы		Тенге					**20765875**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11480202**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16891858**				
	Местные материалы		Тенге				**295699**				
		Накладные расходы	Тенге				**10456430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4963111**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**67002005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11480202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**67002005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9475**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11480202**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**230551575**	**12931383**	**167967405**	**47872550**	**300698055**
							49652785	**2914075**	**--**	**22273927**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**230165301**				
	Материалы		Тенге				**93580391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52535043**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**73346339**				
	Местные материалы		Тенге				**697384**				
		Накладные расходы	Тенге				**47850615**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22241273**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**300257189**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52535043**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**386274**				
	Материалы		Тенге				**5877**				
	Всего заработная плата		Тенге					**31816**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**337416**				
		Накладные расходы	Тенге				**21953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32658**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**440886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31816**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**300698074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52566860**			
		ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЯ КОНСТРУКЦИИ									
567	**2110-0404-0204 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2**	**м2**	**8971,82549**	**83,00**	**--**	**744662**	**--**	**744662**	**--**	**804234**
					--	**--**	**--**	**--**		**59573**	
568	**2111-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**933,069851**	**19979,00**	**--**	**18641803**	**--**	**18641803**	**--**	**20133147**
					--	**--**	**--**	**--**		**1491344**	
569	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2394122**	**194900,00**	**--**	**46661**	**--**	**46661**	**--**	**50394**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3733	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			**Тенге**				**19433126**	**--**	**19433126**	**--**	**20987775**
							--	--	--	**1554650**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**19433126**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**19433126**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1554650**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**20987776**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**20987776**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**249984701**	**12931383**	**187400531**	**47872550**	**321685830**
							49652785	**2914075**	**--**	**23828577**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**249598426**				
Материалы			Тенге				**93580391**				
Всего заработная плата			Тенге					**52535043**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**92779465**				
Местные материалы			Тенге				**697384**				
		Накладные расходы	Тенге				**47850615**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23795923**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**321244964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52535043**			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**386274**				
Материалы			Тенге				**5877**				
Всего заработная плата			Тенге					**31816**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**337416**				
		Накладные расходы	Тенге				**21953**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32658**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				**440886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**31816**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**321685850**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43377**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52566860**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-2-2

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №2

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	280360,813	тыс.тенге
Сметная заработная плата	49371,839	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	40,781	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 2-1										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.8шт										
1	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**37,16232**		**39161,71**	**5428,71**	**1455340**	**201743**	**809063**	**447994**	**2055601**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**444534**	**47767**		**152267**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	370,14	1201,00		444534,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	34,21							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,100338		4542,00		456,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,100338		1381,00		138,57			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	22,022391		37,00		815,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	31,885271		6038,00		192523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	31,885271		1381,00		44033,56			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,888179		4748,00		4217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,888179		1973,00		1752,38			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,706084		75,00		53,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	1,334127		2758,00		3680,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	1,334127		1381,00		1842,43			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	37,905566	19293,00				731312,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,092906	51167,00				4754,00		
1.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,631759	33486,00				21155,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,031216	32053,00				1001,00		
1.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	16,723044	310,00				5184,00		
1.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,092906	32,00				3,00		
1.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	50,169132	910,00				45654,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**5,8796906**		**20556,08**	**1306,22**	**120863**	**7680**	**1711**	**103551**	**242368**
						18958,86	**394,60**	**111472**	**2320**		**17953**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	87,84	1269,00		111472,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,18							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,175938		4748,00		5583,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,175938		1973,00		2320,13			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,235188		27,00		6,00			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,88557		194,00		1142,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,815467		197,00		949,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,639072	97,00				1711,00		
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,5660458**		**190925,00**	**--**	**871772**	**--**	**871772**	**--**	**941514**
						--	**--**	**--**	**--**		**69742**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3135783**		**200578,00**	**--**	**263475**	**--**	**263475**	**--**	**284553**
						--	**--**	**--**	**--**		**21078**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.8шт										
5	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**37,16232**		**39161,71**	**5428,71**	**1455340**	**201743**	**809063**	**447994**	**2055601**
						11961,96	**1285,36**	**444534**	**47767**		**152267**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	370,14	1201,00		444534,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	34,21							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,100338		4542,00		456,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,100338		1381,00		138,57			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	22,022391		37,00		815,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	31,885271		6038,00		192523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	31,885271		1381,00		44033,56			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,888179		4748,00		4217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,888179		1973,00		1752,38			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,706084		75,00		53,00			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	1,334127		2758,00		3680,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	1,334127		1381,00		1842,43			
5.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	37,905566	19293,00				731312,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,092906	51167,00				4754,00		
5.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,631759	33486,00				21155,00		
5.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,031216	32053,00				1001,00		
5.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	16,723044	310,00				5184,00		
5.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,092906	32,00				3,00		
5.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	50,169132	910,00				45654,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,8796906**		**20556,08**	**1306,22**	**120863**	**7680**	**1711**	**103551**	**242368**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**111472**	**2320**		**17953**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	87,84	1269,00		111472,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,18							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,175938		4748,00		5583,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,175938		1973,00		2320,13			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,235188		27,00		6,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,88557		194,00		1142,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,815467		197,00		949,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,639072	97,00				1711,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,5660458**		**190925,00**	**--**	**871772**	**--**	**871772**	**--**	**941514**
						--	**--**	**--**	**--**		**69742**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3135783**		**200578,00**	**--**	**263475**	**--**	**263475**	**--**	**284553**
						--	**--**	**--**	**--**		**21078**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 1ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**29,5836**		**49021,75**	**6842,15**	**1450240**	**202416**	**736193**	**504781**	**2111422**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**511631**	**43073**		**156402**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	426	1201,00		511631,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	31,02							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,079876		4542,00		363,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,079876		1381,00		110,31			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	25,347228		37,00		938,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	29,959312		6038,00		180894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	29,959312		1381,00		41373,81			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,393462		4748,00		1868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,393462		1973,00		776,30			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,769174		75,00		58,00			
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	101,036869		165,00		16671,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,588714		2758,00		1624,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,588714		1381,00		813,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,027354	19293,00				579318,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,079876	40486,00				3234,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,005842	53741,00				54055,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,030471	32053,00				977,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,05325	404706,00				21551,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	37,867008	310,00				11739,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,121293	212247,00				25744,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,091413	32,00				3,00		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	43,487892	910,00				39574,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,1520407**		**20556,08**	**1306,22**	**44238**	**2811**	**627**	**37901**	**88710**
						18958,86	**394,60**	**40800**	**849**		**6571**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	32,15	1268,99		40800,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4304							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,430408		4748,00		2044,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,430408		1973,00		849,19			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,086082		27,00		2,00			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,154193		194,00		418,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,762521		197,00		347,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,456122	97,00				626,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9165769**		**194900,00**	**--**	**373541**	**--**	**373541**	**--**	**403424**
						--	**--**	**--**	**--**		**29883**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2354639**		**200578,00**	**--**	**47229**	**--**	**47229**	**--**	**51007**
						--	**--**	**--**	**--**		**3778**	
		Джм-2, 2ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,4706**		**49021,75**	**6842,15**	**513287**	**71641**	**260563**	**178658**	**747301**
						17294,40	**1455,99**	**181083**	**15245**		**55356**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	150,78	1201,00		181083,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,98							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028271		4542,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028271		1381,00		39,04			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,97121		37,00		332,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,603577		6038,00		64024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,603577		1381,00		14643,54			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,139259		4748,00		661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,139259		1973,00		274,76			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,272236		75,00		20,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	35,76024		165,00		5900,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,208365		2758,00		575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,208365		1381,00		287,75			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,627659	19293,00				205039,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,028271	40486,00				1145,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,356	53741,00				19132,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,010785	32053,00				346,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,018847	404706,00				7628,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,402368	310,00				4155,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,042929	212247,00				9112,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,032354	32,00				1,00		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	15,391782	910,00				14007,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0596247**	**20556,08**	**1306,22**	**21782**	**1384**	**309**	**18662**	**43679**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20089**	**418**		**3235**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,83	1268,98		20089,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2119							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,211925		4748,00		1006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,211925		1973,00		418,13			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042385		27,00		1,00			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,060684		194,00		206,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,867833		197,00		171,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,178874	97,00				308,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9762754**	**194900,00**	**--**	**190276**	**--**	**190276**	**--**	**205498**
						--	**--**	**--**	**--**		**15222**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0833327**	**200578,00**	**--**	**16715**	**--**	**16715**	**--**	**18052**
						--	**--**	**--**	**--**		**1337**	
		Джм-3, 1ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,95818**	**49021,75**	**6842,15**	**439146**	**61293**	**222927**	**152852**	**639358**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**154926**	**13043**		**47360**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	129	1201,00		154926,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,39							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024187		4542,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024187		1381,00		33,40			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,675369		37,00		284,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,071949		6038,00		54776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,071949		1381,00		12528,36			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,119144		4748,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,119144		1973,00		235,07			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,232913		75,00		17,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	30,594872		165,00		5048,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,178268		2758,00		492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,178268		1381,00		246,19			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,092553	19293,00				175423,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,024187	40486,00				979,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,304578	53741,00				16368,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009227	32053,00				296,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,016125	404706,00				6526,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,46647	310,00				3555,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,036729	212247,00				7796,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,027681	32,00				0,89		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	13,168525	910,00				11983,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6516536**	**20556,08**	**1306,22**	**13395**	**851**	**189**	**11477**	**26862**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12355**	**257**		**1990**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,74	1269,04		12355,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1303							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,130331		4748,00		619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,130331		1973,00		257,14			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026066		27,00		0,70			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,652305		194,00		127,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,533704		197,00		105,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,954961	97,00				190,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5803538**	**194900,00**	**--**	**113111**	**--**	**113111**	**--**	**122160**
						--	**--**	**--**	**--**		**9049**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0712998**	**200578,00**	**--**	**14301**	**--**	**14301**	**--**	**15445**
						--	**--**	**--**	**--**		**1144**	
		Джм-4, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**14,19348**	**49021,75**	**6842,15**	**695789**	**97114**	**353207**	**242181**	**1013008**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**245468**	**20666**		**75038**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	204,39	1201,00		245468,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	14,88							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,038322		4542,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,038322		1381,00		52,92			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	12,160974		37,00		450,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	14,373737		6038,00		86789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	14,373737		1381,00		19850,13			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,188773		4748,00		896,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,188773		1973,00		372,45			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,36903		75,00		28,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	48,474992		165,00		7998,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,28245		2758,00		779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,28245		1381,00		390,06			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,406382	19293,00				277942,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,038322	40486,00				1552,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,482578	53741,00				25934,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,014619	32053,00				469,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,025548	404706,00				10340,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	18,167654	310,00				5632,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,058193	212247,00				12351,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,043858	32,00				1,00		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	20,864416	910,00				18987,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0324926**	**20556,08**	**1306,22**	**21224**	**1349**	**300**	**18184**	**42561**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19575**	**407**		**3153**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,43	1269,01		19575,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2065							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,206499		4748,00		980,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,206499		1973,00		407,42			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0413		27,00		1,00			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,033525		194,00		201,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,845611		197,00		167,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,097478	97,00				300,00		
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9195264**	**194900,00**	**--**	**179216**	**--**	**179216**	**--**	**193553**
						--	**--**	**--**	**--**		**14337**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1129661**		**200578,00**	**--**	**22659**	**--**	**22659**	**--**	**24471**
						--	**--**	**--**	**--**		**1813**	
		Джм-5, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**39,32292**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**1927678** **680066**	**269054** **57254**	**978558**	**670961** **207891**	**2806531**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	566,25	1201,00		680066,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	41,23							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106172		4542,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106172		1381,00		146,62			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,691878		37,00		1247,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,822321		6038,00		240447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,822321		1381,00		54994,63			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,522995		4748,00		2483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,522995		1973,00		1031,87			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,022396		75,00		77,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	134,299569		165,00		22159,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,782526		2758,00		2158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,782526		1381,00		1080,67			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,912764	19293,00				770037,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,106172	40486,00				4298,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,336979	53741,00				71851,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,040503	32053,00				1298,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,070781	404706,00				28646,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	50,333338	310,00				15603,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,161224	212247,00				34219,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,121508	32,00				4,00		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	57,804692	910,00				52602,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,8605181**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**58801** **54232**	**3736** **1129**	**833**	**50378** **8734**	**117914**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,74	1269,00		54232,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5721							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,572104		4748,00		2716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,572104		1973,00		1128,76			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,114421		27,00		3,00			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,863379		194,00		555,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,342764		197,00		462,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,581554	97,00				832,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5475302**		**194900,00**	**--**	**496514**	**--**	**496514**	**--**	**536235**
						--	**--**	**--**	**--**		**39721**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3129878**		**200578,00**	**--**	**62778**	**--**	**62778**	**--**	**67801**
						--	**--**	**--**	**--**		**5022**	
		Джм-10, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,9916**		**49021,75**	**6842,15**	**146653**	**20469**	**74446**	**51045**	**213515**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**51738**	**4356**		**15816**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	43,08	1201,00		51738,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,14							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008077		4542,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008077		1381,00		11,15			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,563203		37,00		95,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,029593		6038,00		18293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,029593		1381,00		4183,87			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,039788		4748,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,039788		1973,00		78,50			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,077782		75,00		6,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	10,217211		165,00		1686,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,059533		2758,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,059533		1381,00		82,22			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,036474	19293,00				58583,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,008077	40486,00				327,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,101714	53741,00				5466,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003081	32053,00				99,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005385	404706,00				2179,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,829248	310,00				1187,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,012266	212247,00				2603,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,009244	32,00				0,30		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,397652	910,00				4002,00		
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4114364**		**20556,08**	**1306,22**	**8458**	**537**	**121**	**7246**	**16960**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7800**	**162**		**1256**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,15	1268,94		7800,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0823							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,082287		4748,00		391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,082287		1973,00		162,35			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016457		27,00		0,44			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,411848		194,00		80,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,336966		197,00		66,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,234309	97,00				120,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,38762**		**194900,00**	**--**	**75547**	**--**	**75547**	**--**	**81591**
						--	**--**	**--**	**--**		**6044**	
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0238082**		**200578,00**	**--**	**4775**	**--**	**4775**	**--**	**5157**
						--	**--**	**--**	**--**		**382**	
		Джм-9, 1ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**20,9412**		**49021,75**	**6842,15**	**1026574**	**143283**	**521126**	**357317**	**1494602**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**362165**	**30490**		**110711**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	301,55	1201,00		362165,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,96							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056541		4542,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056541		1381,00		78,08			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,94242		37,00		664,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	21,207153		6038,00		128049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	21,207153		1381,00		29287,08			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,278518		4748,00		1322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,278518		1973,00		549,52			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,544471		75,00		41,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	71,52048		165,00		11801,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,41673		2758,00		1149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,41673		1381,00		575,50			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,255318	19293,00				410079,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,056541	40486,00				2289,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,712001	53741,00				38264,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,021569	32053,00				691,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,037694	404706,00				15255,00		
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	26,804736	310,00				8309,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,085859	212247,00				18223,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,064708	32,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	30,783564	910,00				28013,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,523356**	**20556,08**	**1306,22**	**31314**	**1990**	**443**	**26829**	**62794**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**28881**	**601**		**4651**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	22,76	1269,00		28881,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3047							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,304671		4748,00		1447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,304671		1973,00		601,12			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,060934		27,00		2,00			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,524879		194,00		296,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,247629		197,00		246,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,570068	97,00				443,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,356674**	**194900,00**	**--**	**264416**	**--**	**264416**	**--**	**285569**
						--	**--**	**--**	**--**		**21153**	
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1666737**	**200578,00**	**--**	**33431**	**--**	**33431**	**--**	**36106**
						--	**--**	**--**	**--**		**2674**	
		Джм-11, 1ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**5,9832**	**49021,75**	**6842,15**	**293307**	**40938**	**148893**	**102090**	**427029**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**103476**	**8711**		**31632**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	86,16	1201,00		103476,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,27							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016155		4542,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016155		1381,00		22,31			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,126406		37,00		190,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,059187		6038,00		36585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,059187		1381,00		8367,74			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,079577		4748,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,079577		1973,00		157,01			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,155563		75,00		12,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	20,434423		165,00		3372,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,119066		2758,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,119066		1381,00		164,43			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,072948	19293,00				117165,00		
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,016155	40486,00				654,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,203429	53741,00				10932,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006163	32053,00				198,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01077	404706,00				4359,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,658496	310,00				2374,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,024531	212247,00				5207,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,018488	32,00				0,59		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,795304	910,00				8004,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4352446**	**20556,08**	**1306,22**	**8947**	**569**	**126**	**7665**	**17941**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8252**	**172**		**1329**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,5	1269,04		8252,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,087							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,087049		4748,00		413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,087049		1973,00		171,75			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01741		27,00		0,47			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,43568		194,00		85,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,356465		197,00		70,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,305734	97,00				127,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,38762**	**194900,00**	**--**	**75547**	**--**	**75547**	**--**	**81591**
						--	**--**	**--**	**--**		**6044**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0476246**	**200578,00**	**--**	**9552**	**--**	**9552**	**--**	**10317**
						--	**--**	**--**	**--**		**764**	
		Джм-8, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,18535**	**49021,75**	**6842,15**	**401260**	**56005**	**203694**	**139665**	**584200**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**141561**	**11918**		**43274**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	117,87	1201,00		141561,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,58							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0221		4542,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0221		1381,00		30,52			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,013208		37,00		259,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,289304		6038,00		50051,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,289304		1381,00		11447,53			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,108865		4748,00		517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,108865		1973,00		214,79			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,212819		75,00		16,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,955426		165,00		4613,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,162888		2758,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,162888		1381,00		224,95			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,30813	19293,00				160289,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,0221	40486,00				895,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,278302	53741,00				14956,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008431	32053,00				270,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014734	404706,00				5963,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,477248	310,00				3248,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,03356	212247,00				7123,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025293	32,00				0,81		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,032465	910,00				10950,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,4763458**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9792** **9031**	**622** **188**	**139**	**8389** **1454**	**19636**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,12	1269,00		9031,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0953							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,095269		4748,00		452,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,095269		1973,00		187,97			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019054		27,00		0,51			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,476822		194,00		93,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,390127		197,00		77,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,429037	97,00				139,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4242338**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**82683** **--**	**--** **--**	**82683**	**--** **6615**	**89298**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0521203**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**10454** **--**	**--** **--**	**10454**	**--** **836**	**11291**
		Джм-6, 1ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,53184**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**26072** **9198**	**3639** **774**	**13235**	**9075** **2812**	**37958**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	7,66	1201,02		9198,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,5577							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001436		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001436		1381,00		1,98			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,455681		37,00		17,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,538594		6038,00		3252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,538594		1381,00		743,80			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,007073		4748,00		34,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,007073		1973,00		13,96			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,013828		75,00		1,00			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,816393		165,00		300,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,010584		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,010584		1381,00		14,62			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,539818	19293,00				10415,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001436	40486,00				58,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,018083	53741,00				972,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000548	32053,00				18,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000957	404706,00				387,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,680755	310,00				211,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002181	212247,00				463,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,001643	32,00				0,05		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,781805	910,00				711,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,139151**		**20556,08**	**1306,22**	**2860**	**182**	**40**	**2451**	**5736**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2638**	**55**		**425**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,08	1268,93		2638,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0278							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02783		4748,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02783		1973,00		54,91			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005566		27,00		0,15			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,13929		194,00		27,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,113965		197,00		22,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,417453	97,00				40,00		
47	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1349212**		**190925,00**	**--**	**25760**	**--**	**25760**	**--**	**27821**
						--	**--**	**--**	**--**		**2061**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0042298**		**200578,00**	**--**	**848**	**--**	**848**	**--**	**916**
						--	**--**	**--**	**--**		**68**	
		Джм-7, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,29916**		**49021,75**	**6842,15**	**14665**	**2047**	**7444**	**5105**	**21351**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**5174**	**436**		**1582**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	4,31	1201,05		5174,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,3137							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000808		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000808		1381,00		1,12			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,25632		37,00		9,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,302959		6038,00		1829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,302959		1381,00		418,39			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003979		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003979		1973,00		7,85			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,007778		75,00		0,58			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,021721		165,00		169,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,005953		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,005953		1381,00		8,22			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,303647	19293,00				5858,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000808	40486,00				33,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,010171	53741,00				547,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000308	32053,00				10,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000538	404706,00				218,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,382925	310,00				119,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,001227	212247,00				260,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000924	32,00				0,03		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,439765	910,00				400,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0782719**	**20556,08**	**1306,22**	**1609**	**102**	**23**	**1378**	**3226**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1484**	**31**		**239**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,17	1269,05		1484,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0157							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015654		4748,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015654		1973,00		30,89			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003131		27,00		0,08			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,07835		194,00		15,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064105		197,00		13,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,234816	97,00				23,00		
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0758869**	**194900,00**	**--**	**14790**	**--**	**14790**	**--**	**15974**
						--	**--**	**--**	**--**		**1183**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,002385**	**200578,00**	**--**	**478**	**--**	**478**	**--**	**517**
						--	**--**	**--**	**--**		**38**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-12, 1ШТ.										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**21,83868**		**49021,75**	**6842,15**	**1070570**	**149424**	**543459**	**372630**	**1558657**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**377687**	**31797**		**115456**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	314,48	1201,00		377687,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	22,9							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058964		4542,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058964		1381,00		81,43			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	18,711381		37,00		692,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	22,116031		6038,00		133537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	22,116031		1381,00		30542,24			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,290454		4748,00		1379,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,290454		1973,00		573,07			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,567806		75,00		43,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	74,585644		165,00		12307,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,43459		2758,00		1199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,43459		1381,00		600,17			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,16626	19293,00				427654,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,058964	40486,00				2387,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,742515	53741,00				39904,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,022494	32053,00				721,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,03931	404706,00				15909,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	27,95351	310,00				8666,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,089539	212247,00				19004,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,067482	32,00				2,00		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	32,10286	910,00				29214,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5886393**		**20556,08**	**1306,22**	**32656**	**2075**	**462**	**27979**	**65486**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**30119**	**627**		**4851**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	23,73	1269,01		30119,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3177							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,317728		4748,00		1509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,317728		1973,00		626,88			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,063546		27,00		2,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,590228		194,00		309,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,301096		197,00		256,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,765918	97,00				462,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4148191**		**194900,00**	**--**	**275748**	**--**	**275748**	**--**	**297808**
						--	**--**	**--**	**--**		**22060**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1738203**		**200578,00**	**--**	**34865**	**--**	**34865**	**--**	**37654**
						--	**--**	**--**	**--**		**2789**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
57	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**41,06802**		**49021,75**	**6842,15**	**2013226**	**280994**	**1021985**	**700738**	**2931081**
						17294,40	**1455,99**	**710247**	**59795**		**217117**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	591,38	1201,00		710247,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,06							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110884		4542,00		504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110884		1381,00		153,13			
57.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,18708		37,00		1302,00			
57.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,589584		6038,00		251118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,589584		1381,00		57435,22			
57.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,546205		4748,00		2593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,546205		1973,00		1077,66			
57.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,067769		75,00		80,00			
57.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,259609		165,00		23143,00			
57.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,817254		2758,00		2254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,817254		1381,00		1128,63			
57.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,68404	19293,00				804210,00		
57.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,110884	40486,00				4489,00		
57.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,396313	53741,00				75039,00		
57.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0423	32053,00				1356,00		
57.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,073922	404706,00				29917,00		
57.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,567066	310,00				16296,00		
57.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168379	212247,00				35738,00		
57.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,1269	32,00				4,00		
57.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,369989	910,00				54937,00		
58	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**5,5633289**		**20556,08**	**1306,22**	**114360**	**7267**	**1619**	**97979**	**229327**
						18958,86	**394,60**	**105474**	**2195**		**16987**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	83,12	1269,00		105474,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
58.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,112666		4748,00		5283,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,112666		1973,00		2195,29			
58.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,222533		27,00		6,00			
58.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,568892		194,00		1080,00			
58.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,556366		197,00		898,00			
58.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,689987	97,00				1619,00		
59	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,700618**	**194900,00**	**--**	**916150**	**--**	**916150**	**--**	**989442**
						--	**--**	**--**	**--**		**73292**	
60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8635337**	**200578,00**	**--**	**173206**	**--**	**173206**	**--**	**187062**
						--	**--**	**--**	**--**		**13856**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
61	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**52,15356**	**39580,06**	**1830,60**	**2064241**	**95472**	**1473167**	**471691**	**2738807**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**495602**	**22740**		**202875**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	420,36	1179,00		495602,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,26							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,140815		4542,00		640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,140815		1381,00		194,47			
61.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,012847		15,00		375,00			
61.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,895057		6038,00		89936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,895057		1381,00		20570,07			
61.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,490243		4748,00		2328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,490243		1973,00		967,25			
61.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,399064		75,00		180,00			
61.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,73015		2758,00		2014,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,73015		1381,00		1008,34			
61.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	52,935863	19293,00				1021292,00		
61.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,049813	114,00				690,00		
61.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,260768	439348,00				114568,00		
61.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,51632	58326,00				30115,00		
61.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,243951	40486,00				131335,00		
61.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,276414	53741,00				14855,00		
61.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,361208	53741,00				73153,00		
61.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,044852	32053,00				1438,00		
61.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	41,201312	310,00				12772,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,223739	6994,00				1565,00		
61.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,4603	20899,00				30519,00		
61.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,134035	32,00				4,00		
61.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	44,904215	910,00				40863,00		
62	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,4650715**	**20556,08**	**1306,22**	**112340**	**7139**	**1589**	**96249**	**225276**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**103612**	**2157**		**16687**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	81,65	1269,01		103612,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,09							
62.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,093014		4748,00		5190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,093014		1973,00		2156,52			
62.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,218603		27,00		6,00			
62.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,470537		194,00		1061,00			
62.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,475894		197,00		882,00			
62.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,395214	97,00				1590,00		
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,8996591**	**194900,00**	**--**	**954944**	**--**	**954944**	**--**	**1031339**
						--	**--**	**--**	**--**		**76395**	
64	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3567483**	**190925,00**	**--**	**68112**	**--**	**68112**	**--**	**73561**
						--	**--**	**--**	**--**		**5449**	
65	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,208581**	**200578,00**	**--**	**41837**	**--**	**41837**	**--**	**45184**
						--	**--**	**--**	**--**		**3347**	
66	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
66.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
66.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
67	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,7993555**	**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
67.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
67.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
68	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
68.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
68.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
68.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
68.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
68.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-2										
69	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,88908**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**153930** **36957**	**7119** **1696**	**109854**	**35174** **15128**	**204232**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	31,35	1179,00		36957,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,21							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010501		4542,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010501		1381,00		14,50			
69.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,865203		15,00		28,00			
69.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,110721		6038,00		6707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,110721		1381,00		1533,91			
69.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,036557		4748,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,036557		1973,00		72,13			
69.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,178898		75,00		13,00			
69.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,054447		2758,00		150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,054447		1381,00		75,19			
69.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,947416	19293,00				76158,00		
69.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,451133	114,00				51,00		
69.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,019445	439348,00				8543,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,038502	58326,00				2246,00		
69.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,241901	40486,00				9794,00		
69.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,020612	53741,00				1108,00		
69.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,101505	53741,00				5455,00		
69.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003345	32053,00				107,00		
69.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,072373	310,00				952,00		
69.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,016684	6994,00				117,00		
69.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,108894	20899,00				2276,00		
69.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,009995	32,00				0,32		
69.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,348498	910,00				3047,00		
70	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6384573**	**20556,08**	**1306,22**	**13124**	**834**	**186**	**11244**	**26318**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12104**	**252**		**1949**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,54	1268,96		12104,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1277							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,127691		4748,00		606,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,127691		1973,00		251,93			
70.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025538		27,00		0,69			
70.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,639096		194,00		124,00			
70.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,522897		197,00		103,00			
70.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,915372	97,00				186,00		
71	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1916286**	**194900,00**	**--**	**37348**	**--**	**37348**	**--**	**40336**
						--	**--**	**--**	**--**		**2988**	
72	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,431289**	**190925,00**	**--**	**82344**	**--**	**82344**	**--**	**88931**
						--	**--**	**--**	**--**		**6588**	
73	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0155397**	**200578,00**	**--**	**3117**	**--**	**3117**	**--**	**3366**
						--	**--**	**--**	**--**		**249**	
74	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
74.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
74.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
74.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
75	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**70** **37**	**2** **--**	**31**	**26** **8**	**104**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
75.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
75.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
75.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
75.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
75.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
75.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
76	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
76.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
76.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
76.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
76.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
76.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
76.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-3										
77	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,72406**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2245142** **539034**	**103839** **24733**	**1602269**	**513028** **220654**	**2978823**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	457,2	1179,00		539034,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,68							
77.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,153155		4542,00		696,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,153155		1381,00		211,51			
77.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,204859		15,00		408,00			
77.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,200392		6038,00		97818,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,200392		1381,00		22372,74			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,533206		4748,00		2532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,533206		1973,00		1052,02			
77.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,609307		75,00		196,00			
77.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,794137		2758,00		2190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,794137		1381,00		1096,70			
77.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,574921	19293,00				1110793,00		
77.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,579991	114,00				750,00		
77.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,28362	439348,00				124608,00		
77.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,561568	58326,00				32754,00		
77.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,528237	40486,00				142844,00		
77.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,300638	53741,00				16157,00		
77.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,480498	53741,00				79563,00		
77.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048783	32053,00				1564,00		
77.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,812007	310,00				13892,00		
77.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,243346	6994,00				1702,00		
77.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,588274	20899,00				33193,00		
77.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,145781	32,00				5,00		
77.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,839416	910,00				44444,00		
78	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2538567**	**20556,08**	**1306,22**	**128555**	**8169**	**1820**	**110141**	**257791**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**118566**	**2468**		**19096**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	93,43	1269,00		118566,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,25							
78.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,250771		4748,00		5939,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,250771		1973,00		2467,77			
78.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,250154		27,00		7,00			
78.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,260111		194,00		1214,00			
78.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,121909		197,00		1009,00			
78.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,76157	97,00				1820,00		
79	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4594207**	**194900,00**	**--**	**1064041**	**--**	**1064041**	**--**	**1149164**
						--	**--**	**--**	**--**		**85123**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,567573**		**190925,00**	**--**	**108364**	**--**	**108364**	**--**	**117033**
						--	**--**	**--**	**--**		**8669**	
81	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,226863**		**200578,00**	**--**	**45504**	**--**	**45504**	**--**	**49144**
						--	**--**	**--**	**--**		**3640**	
82	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
82.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
82.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
83	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
83.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
83.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
83.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
83.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
84	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
84.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
84.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
84.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
84.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
84.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-4 1шт										
85	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**57,18942**		**39580,06**	**1830,60**	**2263561**	**104691**	**1615414**	**517237**	**3003261**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**543456**	**24936**		**222464**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	460,95	1179,00		543456,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,83							
85.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,154411		4542,00		701,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,154411		1381,00		213,24			
85.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,428046		15,00		411,00			
85.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,333298		6038,00		98620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,333298		1381,00		22556,28			
85.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,537581		4748,00		2552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,537581		1973,00		1060,65			
85.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,630713		75,00		197,00			
85.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,800652		2758,00		2208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,800652		1381,00		1105,70			
85.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,047261	19293,00				1119906,00		
85.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,633973	114,00				756,00		
85.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,285947	439348,00				125630,00		
85.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,566175	58326,00				33023,00		
85.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,557182	40486,00				144016,00		
85.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,303104	53741,00				16289,00		
85.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,492644	53741,00				80216,00		
85.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,049183	32053,00				1576,00		
85.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,179642	310,00				14006,00		
85.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,245343	6994,00				1716,00		
85.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,601304	20899,00				33466,00		
85.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,146977	32,00				5,00		
85.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,240091	910,00				44808,00		
86	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,3020547**		**20556,08**	**1306,22**	**129546**	**8232**	**1834**	**110990**	**259778**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**119480**	**2487**		**19243**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	94,15	1269,00		119480,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,26							
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,260411		4748,00		5984,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,260411		1973,00		2486,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,252082		27,00		7,00			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,308357		194,00		1224,00			
86.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,161383		197,00		1017,00			
86.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,906164	97,00				1834,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,5057905**	**194900,00**	**--**	**1073079**	**--**	**1073079**	**--**	**1158925**
						--	**--**	**--**	**--**		**85846**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,567573**	**190925,00**	**--**	**108364**	**--**	**108364**	**--**	**117033**
						--	**--**	**--**	**--**		**8669**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2286912**	**200578,00**	**--**	**45870**	**--**	**45870**	**--**	**49540**
						--	**--**	**--**	**--**		**3670**	
90	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
90.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
90.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
91	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
91.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
91.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
91.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
91.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
92	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,598711**	**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
92.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
92.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
92.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
92.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
92.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
92.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-5 4шт										
93	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**224,83536**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**8898997** **2136552**	**411584** **98033**	**6350861**	**2033473** **874598**	**11807067**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1812,17	1179,00		2136552,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	70,08							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,607055		4542,00		2757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,607055		1381,00		838,34			
93.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	107,831039		15,00		1617,00			
93.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	64,212979		6038,00		387718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	64,212979		1381,00		88678,12			
93.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,113452		4748,00		10035,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,113452		1973,00		4169,84			
93.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	10,342427		75,00		776,00			
93.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,147695		2758,00		8681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,147695		1381,00		4346,97			
93.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	228,20789	19293,00				4402815,00		
93.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	26,080902	114,00				2973,00		
93.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,124177	439348,00				493905,00		
93.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,22587	58326,00				129826,00		
93.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	13,984759	40486,00				566187,00		
93.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,191627	53741,00				64039,00		
93.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,868203	53741,00				315363,00		
93.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,193358	32053,00				6198,00		
93.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	177,619934	310,00				55062,00		
93.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,964544	6994,00				6746,00		
93.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,29539	20899,00				131567,00		
93.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,577827	32,00				18,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	193,583245	910,00				176161,00		
94	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**22,81926**	**20556,08**	**1306,22**	**469074**	**29807**	**6640**	**401885**	**940636**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**432627**	**9004**		**69677**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	340,92	1269,00		432627,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	4,56							
94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	4,563852		4748,00		21669,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,563852		1973,00		9004,48			
94.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,91277		27,00		25,00			
94.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	22,842079		194,00		4431,00			
94.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	18,688974		197,00		3682,00			
94.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	68,45778	97,00				6640,00		
95	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**11,1756204**	**194900,00**	**--**	**2178128**	**--**	**2178128**	**--**	**2352379**
						--	**--**	**--**	**--**		**174250**	
96	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**10,7444976**	**190925,00**	**--**	**2051393**	**--**	**2051393**	**--**	**2215505**
						--	**--**	**--**	**--**		**164111**	
97	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,899142**	**200578,00**	**--**	**180348**	**--**	**180348**	**--**	**194776**
						--	**--**	**--**	**--**		**14428**	
		Пм-6 1шт										
98	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**56,20884**	**39580,06**	**1830,60**	**2224749**	**102896**	**1587715**	**508368**	**2951767**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**534138**	**24508**		**218649**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	453,04	1179,00		534138,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,52							
98.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151764		4542,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151764		1381,00		209,59			
98.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,95776		15,00		404,00			
98.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,053245		6038,00		96929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,053245		1381,00		22169,53			
98.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,528363		4748,00		2509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,528363		1973,00		1042,46			
98.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,585607		75,00		194,00			
98.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,786924		2758,00		2170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,786924		1381,00		1086,74			
98.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,051973	19293,00				1100704,00		
98.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,520225	114,00				743,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,281044	439348,00				123476,00		
98.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,556468	58326,00				32457,00		
98.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,49619	40486,00				141547,00		
98.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,297907	53741,00				16010,00		
98.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,467051	53741,00				78841,00		
98.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04834	32053,00				1549,00		
98.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,404984	310,00				13766,00		
98.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,241136	6994,00				1687,00		
98.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,573848	20899,00				32892,00		
98.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,144457	32,00				5,00		
98.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,395811	910,00				44040,00		
99	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,206739**	**20556,08**	**1306,22**	**127586**	**8107**	**1806**	**109311**	**255849**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**117673**	**2449**		**18952**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,73	1269,00		117673,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,24							
99.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,241348		4748,00		5894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,241348		1973,00		2449,18			
99.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24827		27,00		7,00			
99.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,212946		194,00		1205,00			
99.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,083319		197,00		1001,00			
99.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,620217	97,00				1806,00		
100	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4142974**	**194900,00**	**--**	**1055247**	**--**	**1055247**	**--**	**1139666**
						--	**--**	**--**	**--**		**84420**	
101	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,567573**	**190925,00**	**--**	**108364**	**--**	**108364**	**--**	**117033**
						--	**--**	**--**	**--**		**8669**	
102	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2247855**	**200578,00**	**--**	**45087**	**--**	**45087**	**--**	**48694**
						--	**--**	**--**	**--**		**3607**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0499597**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**11908** **3677**	**65** **29**	**8166**	**3373** **1222**	**16503**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
103.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
103.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
104	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**141** **74**	**4** **--**	**63**	**51** **15**	**207**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
104.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
104.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
104.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
104.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
105	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**148** **43**	**3** **--**	**102**	**30** **14**	**193**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
105.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
105.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
105.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
105.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
105.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-7 1шт										
106	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,49978**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2117525** **508394**	**97937** **23327**	**1511194**	**483867** **208111**	**2809502**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,21	1179,00		508394,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,68							
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144449		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144449		1381,00		199,48			
106.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,658494		15,00		385,00			
106.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,279537		6038,00		92258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,279537		1381,00		21101,04			
106.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,502898		4748,00		2388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,502898		1973,00		992,22			
106.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,46099		75,00		185,00			
106.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,748997		2758,00		2066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,748997		1381,00		1034,36			
106.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,302277	19293,00				1047654,00		
106.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,205974	114,00				707,00		
106.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,267499	439348,00				117525,00		
106.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529648	58326,00				30892,00		
106.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,327686	40486,00				134725,00		
106.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283549	53741,00				15238,00		
106.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,396344	53741,00				75041,00		
106.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04601	32053,00				1475,00		
106.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,264826	310,00				13102,00		
106.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229514	6994,00				1605,00		
106.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,497994	20899,00				31307,00		
106.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,137494	32,00				4,00		
106.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,063311	910,00				41918,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,3351031**		**20556,08**	**1306,22**	**109669**	**6969**	**1553**	**93960**	**219919**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**101147**	**2105**		**16290**	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	79,71	1268,99		101147,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,07							
107.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,067021		4748,00		5066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,067021		1973,00		2105,23			
107.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,213404		27,00		6,00			
107.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,340438		194,00		1036,00			
107.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,369449		197,00		861,00			
107.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,005309	97,00				1553,00		
108	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5613082**		**194900,00**	**--**	**499199**	**--**	**499199**	**--**	**539135**
						--	**--**	**--**	**--**		**39936**	
109	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5598124**		**190925,00**	**--**	**488732**	**--**	**488732**	**--**	**527831**
						--	**--**	**--**	**--**		**39099**	
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2139825**		**200578,00**	**--**	**42920**	**--**	**42920**	**--**	**46354**
						--	**--**	**--**	**--**		**3434**	
111	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
111.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
111.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
111.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
112	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
112.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
112.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
112.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
112.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
112.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
113.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
113.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
113.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
113.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
113.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-8										
		Пм-9										
114	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,493**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**98673** **23690**	**4564** **1087**	**70419**	**22547** **9698**	**130918**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	20,09	1178,98		23690,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,7771							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006731		4542,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006731		1381,00		9,30			
114.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,195643		15,00		18,00			
114.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,712001		6038,00		4299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,712001		1381,00		983,27			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,023434		4748,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,023434		1973,00		46,24			
114.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,114678		75,00		9,00			
114.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,034902		2758,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,034902		1381,00		48,20			
114.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,530395	19293,00				48819,00		
114.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,289188	114,00				33,00		
114.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,012465	439348,00				5476,00		
114.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,024681	58326,00				1440,00		
114.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,155065	40486,00				6278,00		
114.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,013213	53741,00				710,00		
114.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,065067	53741,00				3497,00		
114.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002144	32053,00				69,00		
114.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,96947	310,00				611,00		
114.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,010695	6994,00				75,00		
114.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,069804	20899,00				1459,00		
114.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006407	32,00				0,21		
114.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,146473	910,00				1953,00		
115	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2424027**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**4983** **4596**	**317** **96**	**70**	**4269** **740**	**9992**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,62	1269,09		4596,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0485							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,048481		4748,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,048481		1973,00		95,65			
115.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009696		27,00		0,26			
115.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,242645		194,00		47,00			
115.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,198528		197,00		39,00			
115.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,727208	97,00				71,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2324307**		**194900,00**	**--**	**45301**	**--**	**45301**	**--**	**48925**
						--	**--**	**--**	**--**		**3624**	
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009972**		**200578,00**	**--**	**2000**	**--**	**2000**	**--**	**2160**
						--	**--**	**--**	**--**		**160**	
		Млп-1-1шт.										
118	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,68973**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**27300** **6554**	**1263** **301**	**19483**	**6238** **2683**	**36221**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,56	1178,94		6554,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,215							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001862		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001862		1381,00		2,57			
118.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,330795		15,00		5,00			
118.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,196987		6038,00		1189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,196987		1381,00		272,04			
118.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006483		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006483		1973,00		12,79			
118.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,031728		75,00		2,00			
118.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,009656		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,009656		1381,00		13,33			
118.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,700076	19293,00				13507,00		
118.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,080009	114,00				9,00		
118.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,003449	439348,00				1515,00		
118.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006828	58326,00				398,00		
118.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,042901	40486,00				1737,00		
118.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003656	53741,00				196,00		
118.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018002	53741,00				967,00		
118.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000593	32053,00				19,00		
118.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,544887	310,00				169,00		
118.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002959	6994,00				21,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,019312	20899,00				404,00		
118.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001773	32,00				0,06		
118.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,593858	910,00				540,00		
119	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0670617**	**20556,08**	**1306,22**	**1379**	**88**	**20**	**1181**	**2764**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1271**	**26**		**205**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1	1268,59		1271,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0134							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013412		4748,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013412		1973,00		26,46			
119.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002682		27,00		0,07			
119.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,067129		194,00		13,00			
119.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,054924		197,00		11,00			
119.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,201185	97,00				20,00		
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0027423**	**200578,00**	**--**	**550**	**--**	**550**	**--**	**594**
						--	**--**	**--**	**--**		**44**	
121	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0643194**	**194900,00**	**--**	**12536**	**--**	**12536**	**--**	**13539**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	
122	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0561174**	**238347,38**	**1291,38**	**13375**	**72**	**9173**	**3789**	**18537**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4130**	**33**		**1373**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,25	1268,89		4130,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0202							
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008418		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008418		1973,00		16,61			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011785		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011785		1381,00		16,28			
122.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056117	163454,00				9173,00		
123	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,7957578**	**87,89**	**2,27**	**158**	**4**	**71**	**58**	**233**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**83**	**--**		**17**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,053	1566,78		83,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
123.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
123.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020112		137,00		3,00			
123.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
123.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000162	389004,00				63,00		
124	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,7957578**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**167** **49**	**3** **--**	**115**	**34** **16**	**217**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0382	1281,06		49,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
124.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
124.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
124.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011672		137,00		2,00			
124.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000025	341464,00				9,00		
124.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000162	660420,00				107,00		
		Млп-2-2шт.										
125	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,1634**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**46047** **11055**	**2130** **507**	**32862**	**10522** **4526**	**61095**
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	9,38	1178,95		11055,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3626							
125.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003141		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003141		1381,00		4,34			
125.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,557967		15,00		8,00			
125.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,332267		6038,00		2006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,332267		1381,00		458,86			
125.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,010936		4748,00		52,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,010936		1973,00		21,58			
125.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,053516		75,00		4,00			
125.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,016288		2758,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,016288		1381,00		22,49			
125.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,180851	19293,00				22782,00		
125.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,134954	114,00				15,00		
125.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,005817	439348,00				2556,00		
125.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011518	58326,00				672,00		
125.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,072363	40486,00				2930,00		
125.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006166	53741,00				331,00		
125.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,030365	53741,00				1632,00		
125.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001001	32053,00				32,00		
125.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,919086	310,00				285,00		
125.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004991	6994,00				35,00		
125.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,032575	20899,00				681,00		
125.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00299	32,00				0,10		
125.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,001687	910,00				912,00		
126	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1131822**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2327** **2146**	**148** **45**	**33**	**1993** **346**	**4665**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,69	1269,12		2146,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0226							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022636		4748,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022636		1973,00		44,66			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004527		27,00		0,12			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,113295		194,00		22,00			
126.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,092696		197,00		18,00			
126.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,339547	97,00				33,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0046536**		**200578,00**	**--**	**933**	**--**	**933**	**--**	**1008**
						--	**--**	**--**	**--**		**75**	
128	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1085286**		**194900,00**	**--**	**21152**	**--**	**21152**	**--**	**22844**
						--	**--**	**--**	**--**		**1692**	
129	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1498792**		**238347,38**	**1291,38**	**35723**	**194**	**24498**	**10119**	**49509**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**11031**	**88**		**3667**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	8,69	1268,95		11031,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,022482		4748,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,022482		1973,00		44,36			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,031475		2758,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,031475		1381,00		43,47			
129.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,149879	163454,00				24498,00		
130	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,7961331**		**87,89**	**2,27**	**422**	**11**	**189**	**154**	**622**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**222**	**1**		**46**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1415	1569,06		222,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001							
130.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00048		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00048		1381,00		0,66			
130.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00048		27,00		0,01			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00048		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00048		1381,00		0,66			
130.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,053717		137,00		7,00			
130.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000072	290315,00				21,00		
130.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000432	389004,00				168,00		
131	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**4,7961331**		**92,87**	**1,62**	**445**	**8**	**307**	**90**	**579**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**130**	**1**		**43**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1022	1272,54		130,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00048		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00048		1381,00		0,66			
131.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00048		27,00		0,01			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00048		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00048		1381,00		0,66			
131.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,031175		137,00		4,00			
131.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000067	341464,00				23,00		
131.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000432	660420,00				285,00		
		Млп-3										
132	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4986**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**19735** **4738**	**913** **217**	**14084**	**4509** **1940**	**26184**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,02	1178,98		4738,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1554							
132.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001346		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001346		1381,00		1,86			
132.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,239129		15,00		4,00			
132.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,1424		6038,00		860,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,1424		1381,00		196,65			
132.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004687		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004687		1973,00		9,25			
132.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,022936		75,00		2,00			
132.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00698		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00698		1381,00		9,64			
132.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,506079	19293,00				9764,00		
132.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,057838	114,00				7,00		
132.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002493	439348,00				1095,00		
132.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004936	58326,00				288,00		
132.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,031013	40486,00				1256,00		
132.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002643	53741,00				142,00		
132.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,013013	53741,00				699,00		
132.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000429	32053,00				14,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,393894	310,00				122,00		
132.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002139	6994,00				15,00		
132.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,013961	20899,00				292,00		
132.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001281	32,00				0,04		
132.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,429295	910,00				391,00		
133	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0484473**	**20556,08**	**1306,22**	**996**	**63**	**14**	**853**	**1997**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**919**	**19**		**148**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7238	1269,68		919,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0097							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009689		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009689		1973,00		19,12			
133.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001938		27,00		0,05			
133.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,048496		194,00		9,00			
133.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,039678		197,00		8,00			
133.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,145342	97,00				14,00		
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019944**	**200578,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
						--	**--**	**--**	**--**		**32**	
135	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0464529**	**194900,00**	**--**	**9054**	**--**	**9054**	**--**	**9778**
						--	**--**	**--**	**--**		**724**	
136	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0749396**	**238347,38**	**1291,38**	**17862**	**97**	**12249**	**5059**	**24755**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**5516**	**44**		**1834**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	4,35	1269,07		5516,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,027							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,011241		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,011241		1973,00		22,18			
136.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,015737		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,015737		1381,00		21,73			
136.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,07494	163454,00				12249,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,3980666**		**87,89**	**2,27**	**211**	**5**	**95**	**77**	**311**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**111**	**1**		**23**	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0707	1569,06		111,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
137.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00024		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00024		1381,00		0,33			
137.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00024		27,00		0,01			
137.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00024		2758,00		0,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00024		1381,00		0,33			
137.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,026858		137,00		4,00			
137.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000036	290315,00				10,00		
137.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000216	389004,00				84,00		
138	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,3980666**		**92,87**	**1,62**	**223**	**4**	**154**	**45**	**289**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**65**	**1**		**21**	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0511	1272,54		65,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0005							
138.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00024		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00024		1381,00		0,33			
138.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00024		27,00		0,01			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00024		2758,00		0,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00024		1381,00		0,33			
138.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,015587		137,00		2,00			
138.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000034	341464,00				11,00		
138.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000216	660420,00				143,00		
		Млп-4										
139	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,9692**		**39580,06**	**1830,60**	**434162**	**20080**	**309845**	**99208**	**576040**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**104237**	**4783**		**42670**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	88,41	1178,99		104237,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,42							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029617		4542,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029617		1381,00		40,90			
139.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,260828		15,00		79,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,132804		6038,00		18916,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,132804		1381,00		4326,40			
139.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10311		4748,00		490,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,10311		1973,00		203,44			
139.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,504583		75,00		38,00			
139.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,153569		2758,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,153569		1381,00		212,08			
139.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,133738	19293,00				214803,00		
139.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,272427	114,00				145,00		
139.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054846	439348,00				24096,00		
139.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,108595	58326,00				6334,00		
139.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,682284	40486,00				27623,00		
139.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,058137	53741,00				3124,00		
139.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,286296	53741,00				15386,00		
139.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009434	32053,00				302,00		
139.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,665668	310,00				2686,00		
139.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,047058	6994,00				329,00		
139.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,307138	20899,00				6419,00		
139.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,028191	32,00				0,90		
139.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,444481	910,00				8594,00		
140	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0665054**	**20556,08**	**1306,22**	**21923**	**1393**	**310**	**18783**	**43963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20220**	**421**		**3256**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,93	1269,02		20220,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2133							
140.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213301		4748,00		1013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213301		1973,00		420,84			
140.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04266		27,00		1,00			
140.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067572		194,00		207,00			
140.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,873468		197,00		172,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,199516	97,00				310,00		
141	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0438768**	**200578,00**	**--**	**8801**	**--**	**8801**	**--**	**9505**
						--	**--**	**--**	**--**		**704**	
142	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0226286**	**194900,00**	**--**	**199310**	**--**	**199310**	**--**	**215255**
						--	**--**	**--**	**--**		**15945**	
143	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
143.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
143.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
144	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**9,5922662**	**87,89**	**2,27**	**843**	**22**	**377**	**308**	**1243**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**444**	**3**		**92**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,283	1569,06		444,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
144.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
144.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
144.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,107433		137,00		15,00			
144.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000144	290315,00				42,00		
144.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000863	389004,00				336,00		
145	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**9,5922662**	**92,87**	**1,62**	**891**	**16**	**616**	**181**	**1157**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**259**	**3**		**86**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2043	1267,65		259,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
145.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
145.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
145.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06235		137,00		9,00			
145.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000134	341464,00				46,00		
145.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000863	660420,00				570,00		
		Млп-5										
146	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,67582**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**105909** **25428**	**4898** **1167**	**75583**	**24201** **10409**	**140519**
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	21,57	1179,02		25428,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,8341							
146.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007225		4542,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007225		1381,00		9,98			
146.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,283323		15,00		19,00			
146.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,764214		6038,00		4614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,764214		1381,00		1055,38			
146.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025153		4748,00		119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025153		1973,00		49,63			
146.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,123088		75,00		9,00			
146.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,037461		2758,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,037461		1381,00		51,73			
146.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,715957	19293,00				52399,00		
146.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,310395	114,00				35,00		
146.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,013379	439348,00				5878,00		
146.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,026491	58326,00				1545,00		
146.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,166436	40486,00				6738,00		
146.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014182	53741,00				762,00		
146.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,069839	53741,00				3753,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002301	32053,00				74,00		
146.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,113898	310,00				655,00		
146.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011479	6994,00				80,00		
146.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,074923	20899,00				1566,00		
146.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006877	32,00				0,22		
146.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,303881	910,00				2097,00		
147	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2601861**	**20556,08**	**1306,22**	**5348**	**340**	**75**	**4582**	**10725**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4933**	**103**		**794**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,89	1269,04		4933,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,052							
147.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,052037		4748,00		247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,052037		1973,00		102,67			
147.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010407		27,00		0,28			
147.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,260446		194,00		51,00			
147.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,213092		197,00		42,00			
147.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,780558	97,00				76,00		
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0107199**	**200578,00**	**--**	**2150**	**--**	**2150**	**--**	**2322**
						--	**--**	**--**	**--**		**172**	
149	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2494662**	**194900,00**	**--**	**48621**	**--**	**48621**	**--**	**52511**
						--	**--**	**--**	**--**		**3890**	
150	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
150.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
150.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
151	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
151.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
151.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
151.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
151.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
151.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
152	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,598711**	**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
152.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
152.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
152.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
152.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
152.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
152.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Б-2										
153	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**7,9776**	**51039,81**	**6186,05**	**407175**	**49350**	**222384**	**132930**	**583314**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**135441**	**10637**		**43208**	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	114,88	1179,00		135441,00				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	7,65							
153.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02154		4542,00		98,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02154		1381,00		29,75			
153.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,835208		37,00		253,00			
153.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	7,300302		6038,00		44079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	7,300302		1381,00		10081,72			
153.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,130035		4748,00		617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,130035		1973,00		256,56			
153.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,500993		75,00		38,00			
153.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	22,594159		165,00		3728,00			
153.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,194653		2758,00		537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,194653		1381,00		268,82			
153.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,097264	19293,00				156221,00		
153.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,307904	70,00				302,00		
153.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,120462	58326,00				7026,00		
153.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,762659	40486,00				30877,00		
153.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,161945	53741,00				8703,00		
153.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,006302	32053,00				202,00		
153.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	5,344992	310,00				1657,00		
153.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,027124	212247,00				5757,00		
153.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,0142	27302,00				388,00		
153.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,018747	32,00				0,60		
153.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	12,36528	910,00				11252,00		
154	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,4632248**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**30078** **27741**	**1911** **577**	**426**	**25770** **4468**	**60316**
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,86	1269,00		27741,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2926							
154.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,292645		4748,00		1389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,292645		1973,00		577,39			
154.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,058529		27,00		2,00			
154.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,464688		194,00		284,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,198381		197,00		236,00			
154.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,389674	97,00				426,00		
155	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4613712**	**200578,00**	**--**	**92541**	**--**	**92541**	**--**	**99944**
						--	**--**	**--**	**--**		**7403**	
156	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0011888**	**190925,00**	**--**	**191152**	**--**	**191152**	**--**	**206444**
						--	**--**	**--**	**--**		**15292**	
		Б-1										
157	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,3296**	**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**67863** **22573**	**8225** **1773**	**37065**	**22155** **7201**	**97219**
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	19,15	1178,98		22573,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,27							
157.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00359		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00359		1381,00		4,96			
157.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,139201		37,00		42,00			
157.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,216717		6038,00		7347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,216717		1381,00		1680,29			
157.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,021672		4748,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,021672		1973,00		42,76			
157.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,083499		75,00		6,00			
157.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	3,765693		165,00		621,00			
157.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,032442		2758,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,032442		1381,00		44,80			
157.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,349544	19293,00				26037,00		
157.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,717984	70,00				50,00		
157.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,020077	58326,00				1171,00		
157.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,12711	40486,00				5146,00		
157.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,026991	53741,00				1451,00		
157.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00105	32053,00				34,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,890832	310,00				276,00		
157.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004521	212247,00				959,00		
157.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002367	27302,00				65,00		
157.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003125	32,00				0,10		
157.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,06088	910,00				1875,00		
158	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3536736**	**20556,08**	**1306,22**	**7270**	**462**	**103**	**6229**	**14579**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6705**	**140**		**1080**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,28	1268,95		6705,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0707							
158.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,070735		4748,00		336,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,070735		1973,00		139,56			
158.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014147		27,00		0,38			
158.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,354027		194,00		69,00			
158.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,289659		197,00		57,00			
158.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,061021	97,00				103,00		
159	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0684744**	**200578,00**	**--**	**13734**	**--**	**13734**	**--**	**14833**
						--	**--**	**--**	**--**		**1099**	
160	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2851992**	**190925,00**	**--**	**54452**	**--**	**54452**	**--**	**58808**
						--	**--**	**--**	**--**		**4356**	
		Лестницы										
		Л-1										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**52858481**	**2930790**	**38673960**	**10848442**	**68803483**
								11253723	**668133**	**--**	**5096549**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**52858481**				
	Материалы		Тенге					**21903853**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11921856**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16770115**				
		Накладные расходы	Тенге					**10848444**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5096554**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**68803479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9846**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11921856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**68803479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9846**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						**11921856**			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2-2										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
161	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**41,94888**		**49021,75**	**6842,15**	**2056408**	**287021**	**1043906**	**715768**	**2993949**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**725481**	**61077**		**221774**	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	604,06	1201,00		725481,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,99							
161.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,113262		4542,00		514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,113262		1381,00		156,41			
161.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,9418		37,00		1330,00			
161.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	42,481631		6038,00		256504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	42,481631		1381,00		58667,13			
161.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,55792		4748,00		2649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,55792		1973,00		1100,78			
161.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,090671		75,00		82,00			
161.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	143,26801		165,00		23639,00			
161.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,834783		2758,00		2302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,834783		1381,00		1152,84			
161.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	42,578113	19293,00				821460,00		
161.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,113262	40486,00				4586,00		
161.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,426262	53741,00				76649,00		
161.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,043207	32053,00				1385,00		
161.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,075508	404706,00				30559,00		
161.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	53,694566	310,00				16645,00		
161.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,17199	212247,00				36504,00		
161.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,129622	32,00				4,00		
161.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	61,664854	910,00				56115,00		
162	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,0515317**		**20556,08**	**1306,22**	**62728**	**3986**	**888**	**53743**	**125788**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**57854**	**1204**		**9318**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	45,59	1269,01		57854,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6103							
162.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,610306		4748,00		2898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,610306		1973,00		1204,13			
162.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,122061		27,00		3,00			
162.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,054583		194,00		593,00			
162.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,499204		197,00		492,00			
162.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,154595	97,00				888,00		
163	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,7176525**	**194900,00**	**--**	**529670**	**--**	**529670**	**--**	**572044**
						--	**--**	**--**	**--**		**42374**	
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3338792**	**200578,00**	**--**	**66969**	**--**	**66969**	**--**	**72326**
						--	**--**	**--**	**--**		**5358**	
		Джм-1-1, 1ШТ.										
165	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**20,97444**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**1028204** **362740**	**143510** **30539**	**521954**	**357884** **110887**	**1496975**
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	302,03	1201,00		362740,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,99							
165.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056631		4542,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056631		1381,00		78,21			
165.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,9709		37,00		665,00			
165.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	21,240815		6038,00		128252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	21,240815		1381,00		29333,57			
165.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,27896		4748,00		1325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,27896		1973,00		550,39			
165.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,545335		75,00		41,00			
165.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	71,634005		165,00		11820,00			
165.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,417391		2758,00		1151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,417391		1381,00		576,42			
165.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,289057	19293,00				410730,00		
165.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,056631	40486,00				2293,00		
165.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,713131	53741,00				38324,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,021604	32053,00				692,00		
165.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,037754	404706,00				15279,00		
165.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	26,847283	310,00				8323,00		
165.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,085995	212247,00				18252,00		
165.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,064811	32,00				2,00		
165.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	30,832427	910,00				28058,00		
166	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,1225984**		**20556,08**	**1306,22**	**43632**	**2773**	**617**	**37382**	**87496**
						18958,86	**394,60**	**40242**	**838**		**6481**	
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	31,71	1269,00		40242,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4245							
166.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,42452		4748,00		2016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,42452		1973,00		837,58			
166.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,084904		27,00		2,00			
166.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,124721		194,00		412,00			
166.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,738408		197,00		342,00			
166.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,367795	97,00				618,00		
167	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9556588**		**194900,00**	**--**	**381158**	**--**	**381158**	**--**	**411651**
						--	**--**	**--**	**--**		**30493**	
168	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1669396**		**200578,00**	**--**	**33484**	**--**	**33484**	**--**	**36163**
						--	**--**	**--**	**--**		**2679**	
		Джм-2, 2ШТ.										
169	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**39,32292**		**49021,75**	**6842,15**	**1927678**	**269054**	**978558**	**670961**	**2806531**
						17294,40	**1455,99**	**680066**	**57254**		**207891**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	566,25	1201,00		680066,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	41,23							
169.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106172		4542,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106172		1381,00		146,62			
169.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,691878		37,00		1247,00			
169.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,822321		6038,00		240447,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,822321		1381,00		54994,63			
169.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,522995		4748,00		2483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,522995		1973,00		1031,87			
169.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,022396		75,00		77,00			
169.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	134,299569		165,00		22159,00			
169.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,782526		2758,00		2158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,782526		1381,00		1080,67			
169.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,912764	19293,00				770037,00		
169.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,106172	40486,00				4298,00		
169.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,336979	53741,00				71851,00		
169.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,040503	32053,00				1298,00		
169.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,070781	404706,00				28646,00		
169.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	50,333338	310,00				15603,00		
169.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,161224	212247,00				34219,00		
169.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,121508	32,00				4,00		
169.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	57,804692	910,00				52602,00		
170	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**2,8605181**	**20556,08**	**1306,22**	**58801**	**3736**	**833**	**50378**	**117914**
						18958,86	**394,60**	**54232**	**1129**		**8734**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,74	1269,00		54232,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5721							
170.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,572104		4748,00		2716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,572104		1973,00		1128,76			
170.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,114421		27,00		3,00			
170.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,863379		194,00		555,00			
170.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,342764		197,00		462,00			
170.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,581554	97,00				832,00		
171	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5475302**	**194900,00**	**--**	**496514**	**--**	**496514**	**--**	**536235**
						--	**--**	**--**	**--**		**39721**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3129878**		**200578,00**	**--**	**62778**	**--**	**62778**	**--**	**67801**
						--	**--**	**--**	**--**		**5022**	
		Джм-3, 2ШТ.										
173	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**32,34252**		**49021,75**	**6842,15**	**1585487**	**221293**	**804850**	**551856**	**2308330**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**559344**	**47090**		**170987**	
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	465,73	1201,00		559344,00				
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	33,91							
173.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,087325		4542,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,087325		1381,00		120,60			
173.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,711071		37,00		1025,00			
173.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	32,75327		6038,00		197764,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	32,75327		1381,00		45232,27			
173.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,430156		4748,00		2042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,430156		1973,00		848,70			
173.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,840906		75,00		63,00			
173.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	110,459409		165,00		18226,00			
173.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,643616		2758,00		1775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,643616		1381,00		888,83			
173.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,827658	19293,00				633344,00		
173.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,087325	40486,00				3535,00		
173.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,099646	53741,00				59096,00		
173.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,033313	32053,00				1068,00		
173.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,058217	404706,00				23561,00		
173.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	41,398426	310,00				12834,00		
173.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,132604	212247,00				28145,00		
173.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,099938	32,00				3,00		
173.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	47,543504	910,00				43265,00		
174	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3527272**		**20556,08**	**1306,22**	**48363**	**3073**	**685**	**41435**	**96982**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**44605**	**928**		**7184**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	35,15	1269,00		44605,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4705							
174.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,470545		4748,00		2234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,470545		1973,00		928,39			
174.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,094109		27,00		3,00			
174.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,35508		194,00		457,00			
174.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,926884		197,00		380,00			
174.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,058182	97,00				685,00		
175	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,0953166**	**194900,00**	**--**	**408377**	**--**	**408377**	**--**	**441047**
						--	**--**	**--**	**--**		**32670**	
176	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2574272**	**200578,00**	**--**	**51634**	**--**	**51634**	**--**	**55765**
						--	**--**	**--**	**--**		**4131**	
		Джм-4, 7ШТ.										
177	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**45,83796**	**49021,75**	**6842,15**	**2247057**	**313630**	**1140687**	**782126**	**3271518**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**792740**	**66740**		**242335**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	660,07	1201,00		792740,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	48,07							
177.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,123762		4542,00		562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,123762		1381,00		170,92			
177.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	39,273964		37,00		1453,00			
177.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	46,420102		6038,00		280285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	46,420102		1381,00		64106,16			
177.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,609645		4748,00		2895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,609645		1973,00		1202,83			
177.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,191787		75,00		89,00			
177.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	156,550385		165,00		25831,00			
177.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,912175		2758,00		2516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,912175		1381,00		1259,71			
177.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	46,525529	19293,00				897617,00		
177.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,123762	40486,00				5011,00		
177.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,558491	53741,00				83755,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,047213	32053,00				1513,00		
177.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,082508	404706,00				33392,00		
177.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	58,672589	310,00				18189,00		
177.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,187936	212247,00				39889,00		
177.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,141639	32,00				5,00		
177.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	67,381801	910,00				61317,00		
178	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**3,3344207**	**20556,08**	**1306,22**	**68543**	**4355**	**971**	**58725**	**137449**
						18958,86	**394,60**	**63217**	**1316**		**10181**	
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	49,82	1269,00		63217,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6669							
178.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,666884		4748,00		3166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,666884		1973,00		1315,76			
178.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,133377		27,00		4,00			
178.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,337755		194,00		648,00			
178.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,730891		197,00		538,00			
178.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,003262	97,00				970,00		
179	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,9696367**	**194900,00**	**--**	**578782**	**--**	**578782**	**--**	**625085**
						--	**--**	**--**	**--**		**46303**	
180	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3648422**	**200578,00**	**--**	**73179**	**--**	**73179**	**--**	**79034**
						--	**--**	**--**	**--**		**5854**	
		Джм-5, 2ШТ.										
181	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**15,72252**	**49021,75**	**6842,15**	**770745**	**107576**	**391257**	**268271**	**1122138**
						17294,40	**1455,99**	**271912**	**22892**		**83121**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	226,4	1201,00		271912,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	16,49							
181.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,042451		4542,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,042451		1381,00		58,62			
181.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	13,471055		37,00		498,00			
181.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	15,922196		6038,00		96138,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	15,922196		1381,00		21988,55			
181.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,20911		4748,00		993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,20911		1973,00		412,57			
181.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,408786		75,00		31,00			
181.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	53,697123		165,00		8860,00			
181.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,312878		2758,00		863,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,312878		1381,00		432,08			
181.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,958358	19293,00				307885,00		
181.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,042451	40486,00				1719,00		
181.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,534566	53741,00				28728,00		
181.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,016194	32053,00				519,00		
181.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,028301	404706,00				11453,00		
181.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	20,124826	310,00				6239,00		
181.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,064462	212247,00				13682,00		
181.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,048583	32,00				2,00		
181.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	23,112104	910,00				21032,00		
182	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,1437219**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23510** **21684**	**1494** **451**	**332**	**20143** **3492**	**47146**
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,09	1269,02		21684,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2287							
182.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,228744		4748,00		1086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,228744		1973,00		451,31			
182.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045749		27,00		1,00			
182.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,144866		194,00		222,00			
182.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,936708		197,00		185,00			
182.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,431166	97,00				333,00		
183	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0185899**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**198523** **--**	**--** **--**	**198523**	**--** **15882**	**214405**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,125132**		**200578,00**	**--**	**25099**	**--**	**25099**	**--**	**27107**
						--	**--**	**--**	**--**		**2008**	
		Джм-6, 1ШТ.										
185	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**6,76434**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**331600** **116985**	**46283** **9849**	**168332**	**115419** **35762**	**482780**
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	97,41	1201,00		116985,00				
185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	7,09							
185.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018264		4542,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018264		1381,00		25,22			
185.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,795687		37,00		214,00			
185.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,850247		6038,00		41362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,850247		1381,00		9460,19			
185.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,089966		4748,00		427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,089966		1973,00		177,50			
185.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,175873		75,00		13,00			
185.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	23,10225		165,00		3812,00			
185.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,13461		2758,00		371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,13461		1381,00		185,90			
185.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,865805	19293,00				132462,00		
185.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,018264	40486,00				739,00		
185.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,229988	53741,00				12360,00		
185.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006967	32053,00				223,00		
185.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,012176	404706,00				4928,00		
185.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,658355	310,00				2684,00		
185.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,027734	212247,00				5886,00		
185.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,020902	32,00				0,67		
185.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,94358	910,00				9049,00		
186	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4920683**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**10115** **9329**	**643** **194**	**143**	**8666** **1502**	**20284**
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,35	1268,99		9329,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0984							
186.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,098414		4748,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,098414		1973,00		194,17			
186.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019683		27,00		0,53			
186.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,49256		194,00		96,00			
186.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,403004		197,00		79,00			
186.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,476205	97,00				143,00		
187	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4382279**	**194900,00**	**--**	**85411**	**--**	**85411**	**--**	**92243**
						--	**--**	**--**	**--**		**6833**	
188	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0538405**	**200578,00**	**--**	**10799**	**--**	**10799**	**--**	**11663**
						--	**--**	**--**	**--**		**864**	
		Джм-7,2ШТ.										
189	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**56,8404**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2786416** **983021**	**388911** **82759**	**1414484**	**969860** **300502**	**4056778**
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	818,5	1201,00		983021,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	59,6							
189.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,153469		4542,00		697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,153469		1381,00		211,94			
189.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	48,700855		37,00		1802,00			
189.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	57,562273		6038,00		347561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	57,562273		1381,00		79493,50			
189.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,755977		4748,00		3589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,755977		1973,00		1491,54			
189.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,47785		75,00		111,00			
189.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	194,127018		165,00		32031,00			
189.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,131124		2758,00		3120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,131124		1381,00		1562,08			
189.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,693006	19293,00				1113071,00		
189.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,153469	40486,00				6213,00		
189.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,932574	53741,00				103858,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,058546	32053,00				1877,00		
189.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,102313	404706,00				41407,00		
189.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	72,755712	310,00				22554,00		
189.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,233046	212247,00				49463,00		
189.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,175637	32,00				6,00		
189.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	83,555388	910,00				76035,00		
190	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**4,1348067**		**20556,08**	**1306,22**	**84995**	**5401**	**1203**	**72821**	**170441**
						18958,86	**394,60**	**78391**	**1632**		**12625**	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	61,77	1269,00		78391,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,827							
190.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,826961		4748,00		3926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,826961		1973,00		1631,59			
190.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,165392		27,00		4,00			
190.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,138942		194,00		803,00			
190.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,386407		197,00		667,00			
190.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,40442	97,00				1203,00		
191	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,6824103**		**194900,00**	**--**	**717702**	**--**	**717702**	**--**	**775118**
						--	**--**	**--**	**--**		**57416**	
192	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,452413**		**200578,00**	**--**	**90744**	**--**	**90744**	**--**	**98004**
						--	**--**	**--**	**--**		**7260**	
		Джм-8, 2ШТ.										
193	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,9664**		**49021,75**	**6842,15**	**586614**	**81876**	**297786**	**204181**	**854058**
						17294,40	**1455,99**	**206952**	**17423**		**63264**	
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	172,32	1201,00		206952,00				
193.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,55							
193.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032309		4542,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032309		1381,00		44,62			
193.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	10,252812		37,00		379,00			
193.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	12,118373		6038,00		73171,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	12,118373		1381,00		16735,47			
193.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,159153		4748,00		756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,159153		1973,00		314,01			
193.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,311126		75,00		23,00			
193.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	40,868846		165,00		6743,00			
193.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,238131		2758,00		657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,238131		1381,00		328,86			
193.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,145896	19293,00				234331,00		
193.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,032309	40486,00				1308,00		
193.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,406858	53741,00				21865,00		
193.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,012325	32053,00				395,00		
193.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,02154	404706,00				8717,00		
193.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	15,316992	310,00				4748,00		
193.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,049062	212247,00				10413,00		
193.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,036976	32,00				1,00		
193.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	17,590608	910,00				16007,00		
194	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,8704891**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**17894** **16503**	**1137** **343**	**254**	**15331** **2658**	**35883**
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,01	1268,96		16503,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1741							
194.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,174098		4748,00		827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,174098		1973,00		343,50			
194.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03482		27,00		0,94			
194.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,87136		194,00		169,00			
194.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,712931		197,00		140,00			
194.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,611467	97,00				253,00		
195	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7752399**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**151094** **--**	**--** **--**	**151094**	**--** **12088**	**163182**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0952492**		**200578,00**	**--**	**19105**	**--**	**19105**	**--**	**20633**
						--	**--**	**--**	**--**		**1528**	
		Джм-9, 1ШТ.										
197	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,9916**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**146653** **51738**	**20469** **4356**	**74446**	**51045** **15816**	**213515**
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	43,08	1201,00		51738,00				
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,14							
197.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008077		4542,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008077		1381,00		11,15			
197.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,563203		37,00		95,00			
197.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,029593		6038,00		18293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,029593		1381,00		4183,87			
197.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,039788		4748,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,039788		1973,00		78,50			
197.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,077782		75,00		6,00			
197.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	10,217211		165,00		1686,00			
197.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,059533		2758,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,059533		1381,00		82,22			
197.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,036474	19293,00				58583,00		
197.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,008077	40486,00				327,00		
197.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,101714	53741,00				5466,00		
197.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003081	32053,00				99,00		
197.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005385	404706,00				2179,00		
197.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,829248	310,00				1187,00		
197.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,012266	212247,00				2603,00		
197.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,009244	32,00				0,30		
197.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,397652	910,00				4002,00		
198	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2176223**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**4473** **4126**	**284** **86**	**63**	**3833** **664**	**8971**
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,25	1269,04		4126,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0435							
198.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043524		4748,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043524		1973,00		85,87			
198.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008705		27,00		0,24			
198.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,21784		194,00		42,00			
198.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,178233		197,00		35,00			
198.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,652867	97,00				63,00		
199	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1938141**	**194900,00**	**--**	**37774**	**--**	**37774**	**--**	**40796**
						--	**--**	**--**	**--**		**3022**	
200	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0238082**	**200578,00**	**--**	**4775**	**--**	**4775**	**--**	**5157**
						--	**--**	**--**	**--**		**382**	
		Джм-10, 1ШТ.										
201	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,09972**	**49021,75**	**6842,15**	**4888**	**682**	**2481**	**1702**	**7117**
						17294,40	**1455,99**	**1725**	**145**		**527**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1,44	1201,28		1725,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,1046							
201.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000269		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000269		1381,00		0,37			
201.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,08544		37,00		3,00			
201.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,100986		6038,00		610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,100986		1381,00		139,46			
201.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,001326		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,001326		1973,00		2,62			
201.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,002593		75,00		0,19			
201.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,340574		165,00		56,00			
201.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,001984		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,001984		1381,00		2,74			
201.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,101216	19293,00				1953,00		
201.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000269	40486,00				11,00		
201.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,00339	53741,00				182,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000103	32053,00				3,00		
201.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000179	404706,00				73,00		
201.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,127642	310,00				40,00		
201.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000409	212247,00				87,00		
201.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000308	32,00				0,01		
201.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,146588	910,00				133,00		
202	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0782719**	**20556,08**	**1306,22**	**1609**	**102**	**23**	**1378**	**3226**
						18958,86	**394,60**	**1484**	**31**		**239**	
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,17	1269,05		1484,00				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0157							
202.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015654		4748,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015654		1973,00		30,89			
202.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003131		27,00		0,08			
202.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,07835		194,00		15,00			
202.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064105		197,00		13,00			
202.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,234816	97,00				23,00		
203	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0758869**	**190925,00**	**--**	**14489**	**--**	**14489**	**--**	**15648**
						--	**--**	**--**	**--**		**1159**	
204	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,002385**	**200578,00**	**--**	**478**	**--**	**478**	**--**	**517**
						--	**--**	**--**	**--**		**38**	
		Джм-11, 2ШТ.										
205	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**5,9832**	**49021,75**	**6842,15**	**293307**	**40938**	**148893**	**102090**	**427029**
						17294,40	**1455,99**	**103476**	**8711**		**31632**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	86,16	1201,00		103476,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,27							
205.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016155		4542,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016155		1381,00		22,31			
205.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,126406		37,00		190,00			
205.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,059187		6038,00		36585,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,059187		1381,00		8367,74			
205.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,079577		4748,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,079577		1973,00		157,01			
205.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,155563		75,00		12,00			
205.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	20,434423		165,00		3372,00			
205.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,119066		2758,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,119066		1381,00		164,43			
205.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,072948	19293,00				117165,00		
205.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,016155	40486,00				654,00		
205.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,203429	53741,00				10932,00		
205.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006163	32053,00				198,00		
205.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01077	404706,00				4359,00		
205.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,658496	310,00				2374,00		
205.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,024531	212247,00				5207,00		
205.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,018488	32,00				0,59		
205.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,795304	910,00				8004,00		
206	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,5654378**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**32179** **29679**	**2045** **618**	**455**	**27570** **4780**	**64529**
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	23,39	1269,00		29679,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3131							
206.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,313088		4748,00		1487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,313088		1973,00		617,72			
206.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,062618		27,00		2,00			
206.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,567003		194,00		304,00			
206.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,282094		197,00		253,00			
206.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,696313	97,00				456,00		
207	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,5178215**	**190925,00** **--**	**--** **--**	**289790** **--**	**--** **--**	**289790**	**--** **23183**	**312973**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0476163**		**200578,00**	**--**	**9551**	**--**	**9551**	**--**	**10315**
						--	**--**	**--**	**--**		**764**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
209	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**41,06802**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2013226** **710247**	**280994** **59795**	**1021985**	**700738** **217117**	**2931081**
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	591,38	1201,00		710247,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,06							
209.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110884		4542,00		504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110884		1381,00		153,13			
209.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,18708		37,00		1302,00			
209.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,589584		6038,00		251118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,589584		1381,00		57435,22			
209.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,546205		4748,00		2593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,546205		1973,00		1077,66			
209.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,067769		75,00		80,00			
209.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,259609		165,00		23143,00			
209.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,817254		2758,00		2254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,817254		1381,00		1128,63			
209.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,68404	19293,00				804210,00		
209.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,110884	40486,00				4489,00		
209.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,396313	53741,00				75039,00		
209.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0423	32053,00				1356,00		
209.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,073922	404706,00				29917,00		
209.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,567066	310,00				16296,00		
209.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168379	212247,00				35738,00		
209.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,1269	32,00				4,00		
209.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,369989	910,00				54937,00		
210	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**5,5633289**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**114360** **105474**	**7267** **2195**	**1619**	**97979** **16987**	**229327**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	83,12	1269,00		105474,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,112666		4748,00		5283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,112666		1973,00		2195,29			
210.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,222533		27,00		6,00			
210.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,568892		194,00		1080,00			
210.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,556366		197,00		898,00			
210.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,689987	97,00				1619,00		
211	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,700618**		**194900,00**	**--**	**916150**	**--**	**916150**	**--**	**989442**
						--	**--**	**--**	**--**		**73292**	
212	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8635337**		**200578,00**	**--**	**173206**	**--**	**173206**	**--**	**187062**
						--	**--**	**--**	**--**		**13856**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
213	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**52,33638**		**39580,06**	**1830,60**	**2071477**	**95807**	**1478331**	**473345**	**2748407**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**497339**	**22820**		**203586**	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	421,83	1179,00		497339,00				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,31							
213.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,141308		4542,00		642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,141308		1381,00		195,15			
213.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,100528		15,00		377,00			
213.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,94727		6038,00		90252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,94727		1381,00		20642,18			
213.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,491962		4748,00		2336,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,491962		1973,00		970,64			
213.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,407473		75,00		181,00			
213.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,732709		2758,00		2021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,732709		1381,00		1011,87			
213.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,121426	19293,00				1024872,00		
213.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,07102	114,00				692,00		
213.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,261682	439348,00				114969,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,51813	58326,00				30220,00		
213.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,255323	40486,00				131795,00		
213.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,277383	53741,00				14907,00		
213.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,36598	53741,00				73409,00		
213.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045009	32053,00				1443,00		
213.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	41,34574	310,00				12817,00		
213.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,224523	6994,00				1570,00		
213.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,465419	20899,00				30626,00		
213.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,134504	32,00				4,00		
213.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	45,061623	910,00				41006,00		
214	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,7874995**	**20556,08**	**1306,22**	**118968**	**7560**	**1684**	**101927**	**238567**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**109724**	**2284**		**17672**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	86,47	1269,00		109724,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,16							
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,1575		4748,00		5496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,1575		1973,00		2283,75			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,2315		27,00		6,00			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,793287		194,00		1124,00			
214.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,739962		197,00		934,00			
214.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,362499	97,00				1684,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,0274669**	**194900,00**	**--**	**979853**	**--**	**979853**	**--**	**1058242**
						--	**--**	**--**	**--**		**78388**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5507868**	**190925,00**	**--**	**105159**	**--**	**105159**	**--**	**113572**
						--	**--**	**--**	**--**		**8413**	
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2093289**	**200578,00**	**--**	**41987**	**--**	**41987**	**--**	**45346**
						--	**--**	**--**	**--**		**3359**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
218	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0499597**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**11908** **3677**	**65** **29**	**8166**	**3373** **1222**	**16503**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
218.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
218.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
219	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**141** **74**	**4** **--**	**63**	**51** **15**	**207**
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
219.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
219.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
219.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
219.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
219.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
219.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
220	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**148** **43**	**3** **--**	**102**	**30** **14**	**193**
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
220.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
220.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
220.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
220.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
220.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
220.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-2										
221	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,61205**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**182545** **43827**	**8443** **2011**	**130275**	**41713** **17941**	**242198**
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	37,17	1179,00		43827,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,44							
221.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012453		4542,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012453		1381,00		17,20			
221.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,211939		15,00		33,00			
221.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,317201		6038,00		7953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,317201		1381,00		1819,05			
221.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,043353		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,043353		1973,00		85,54			
221.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,212154		75,00		16,00			
221.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,064569		2758,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,064569		1381,00		89,17			
221.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,681231	19293,00				90315,00		
221.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,534998	114,00				61,00		
221.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,02306	439348,00				10131,00		
221.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,045659	58326,00				2663,00		
221.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,28687	40486,00				11614,00		
221.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,024444	53741,00				1314,00		
221.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,120375	53741,00				6469,00		
221.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003966	32053,00				127,00		
221.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,64352	310,00				1129,00		
221.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,019786	6994,00				138,00		
221.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,129137	20899,00				2699,00		
221.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,011853	32,00				0,38		
221.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,970975	910,00				3614,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3439509**		**20556,08**	**1306,22**	**7070**	**449**	**100**	**6058**	**14178**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6521**	**136**		**1050**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,14	1269,02		6521,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0688							
222.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,06879		4748,00		327,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06879		1973,00		135,72			
222.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013758		27,00		0,37			
222.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,344295		194,00		67,00			
222.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,281696		197,00		55,00			
222.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,031853	97,00				100,00		
223	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2150628**		**194900,00**	**--**	**41916**	**--**	**41916**	**--**	**45269**
						--	**--**	**--**	**--**		**3353**	
224	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1104399**		**190925,00**	**--**	**21086**	**--**	**21086**	**--**	**22773**
						--	**--**	**--**	**--**		**1687**	
225	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0184482**		**200578,00**	**--**	**3700**	**--**	**3700**	**--**	**3996**
						--	**--**	**--**	**--**		**296**	
226	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
226.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
226.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
226.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
227	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
227.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
227.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
227.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
227.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
227.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
228	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
228.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
228.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
228.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
228.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
228.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-3										
229	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,36673**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2230999** **535638**	**103185** **24577**	**1592176**	**509796** **219264**	**2960058**
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	454,32	1179,00		535638,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,57							
229.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15219		4542,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15219		1381,00		210,17			
229.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,033484		15,00		406,00			
229.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,098338		6038,00		97202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,098338		1381,00		22231,80			
229.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,529847		4748,00		2516,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,529847		1973,00		1045,39			
229.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,59287		75,00		194,00			
229.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,789134		2758,00		2176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,789134		1381,00		1089,79			
229.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,212231	19293,00				1103796,00		
229.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,538541	114,00				745,00		
229.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,281834	439348,00				123823,00		
229.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,558031	58326,00				32548,00		
229.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,506011	40486,00				141944,00		
229.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,298744	53741,00				16055,00		
229.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,471172	53741,00				79062,00		
229.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048475	32053,00				1554,00		
229.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,529717	310,00				13804,00		
229.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,241813	6994,00				1691,00		
229.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,578268	20899,00				32984,00		
229.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,144863	32,00				5,00		
229.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,531755	910,00				44164,00		
230	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**6,0545829**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**124458** **114788**	**7909** **2389**	**1761**	**106631** **18487**	**249577**
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,46	1269,00		114788,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,21							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,210917		4748,00		5749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,210917		1973,00		2389,14			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,242183		27,00		7,00			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,060637		194,00		1176,00			
230.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,958703		197,00		977,00			
230.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,163749	97,00				1762,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,3518893**		**194900,00**	**--**	**1043083**	**--**	**1043083**	**--**	**1126530**
						--	**--**	**--**	**--**		**83447**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4772433**		**190925,00**	**--**	**91118**	**--**	**91118**	**--**	**98407**
						--	**--**	**--**	**--**		**7289**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2254503**		**200578,00**	**--**	**45220**	**--**	**45220**	**--**	**48838**
						--	**--**	**--**	**--**		**3618**	
234	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
234.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
235	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
235.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
235.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
235.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
235.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
235.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
235.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
236	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7993555**		**92,87**	**1,62**	**74**	**1**	**51**	**15**	**96**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**22**	**--**		**7**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
236.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
236.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
236.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
236.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
236.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
236.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-4 1шт										
237	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57,95394**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2293820** **550721**	**106091** **25269**	**1637008**	**524151** **225438**	**3043409**
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	467,11	1179,00		550721,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,06							
237.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,156476		4542,00		711,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,156476		1381,00		216,09			
237.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,79471		15,00		417,00			
237.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,551645		6038,00		99939,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,551645		1381,00		22857,82			
237.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,544767		4748,00		2587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,544767		1973,00		1074,83			
237.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,665881		75,00		200,00			
237.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,811355		2758,00		2238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,811355		1381,00		1120,48			
237.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,823249	19293,00				1134877,00		
237.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,722657	114,00				766,00		
237.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,28977	439348,00				127310,00		
237.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,573744	58326,00				33464,00		
237.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,604735	40486,00				145941,00		
237.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,307156	53741,00				16507,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,512598	53741,00				81289,00		
237.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04984	32053,00				1598,00		
237.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,783613	310,00				14193,00		
237.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,248622	6994,00				1739,00		
237.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,62271	20899,00				33913,00		
237.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,148942	32,00				5,00		
237.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,898342	910,00				45407,00		
238	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2239407**	**20556,08**	**1306,22**	**127940**	**8130**	**1811**	**109614**	**256558**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**117999**	**2456**		**19004**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,99	1269,00		117999,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,24							
238.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,244788		4748,00		5910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,244788		1973,00		2455,97			
238.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,248958		27,00		7,00			
238.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,230165		194,00		1209,00			
238.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,097407		197,00		1004,00			
238.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,671822	97,00				1811,00		
239	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4847662**	**194900,00**	**--**	**1068981**	**--**	**1068981**	**--**	**1154499**
						--	**--**	**--**	**--**		**85518**	
240	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5073338**	**190925,00**	**--**	**96863**	**--**	**96863**	**--**	**104612**
						--	**--**	**--**	**--**		**7749**	
241	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2317659**	**200578,00**	**--**	**46487**	**--**	**46487**	**--**	**50206**
						--	**--**	**--**	**--**		**3719**	
242	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
242.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
242.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
243	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
243.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
243.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
243.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
243.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
243.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
243.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
244	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7993555**		**92,87**	**1,62**	**74**	**1**	**51**	**15**	**96**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**22**	**--**		**7**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
244.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
244.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
244.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
244.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
244.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
244.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-5 4шт										
245	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**226,96272**		**39580,06**	**1830,60**	**8983198**	**415479**	**6410951**	**2052713**	**11918784**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**2156768**	**98961**		**882873**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1829,32	1179,00		2156768,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	70,74							
245.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,612799		4542,00		2783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,612799		1381,00		846,28			
245.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	108,851321		15,00		1633,00			
245.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	64,820553		6038,00		391386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	64,820553		1381,00		89517,18			
245.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,13345		4748,00		10130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,13345		1973,00		4209,30			
245.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	10,440285		75,00		783,00			
245.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,177478		2758,00		8763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,177478		1381,00		4388,10			
245.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	230,367161	19293,00				4444474,00		
245.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	26,327676	114,00				3001,00		
245.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,134814	439348,00				498578,00		
245.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,246931	58326,00				131054,00		
245.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	14,117081	40486,00				571544,00		
245.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,202902	53741,00				64645,00		
245.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,923727	53741,00				318347,00		
245.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,195188	32053,00				6256,00		
245.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	179,300549	310,00				55583,00		
245.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,97367	6994,00				6810,00		
245.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,354956	20899,00				132812,00		
245.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,583294	32,00				19,00		
245.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	195,414902	910,00				177828,00		
246	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**24,4237548**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**502057** **463047**	**31903** **9638**	**7107**	**430143** **74576**	**1006775**
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	364,89	1269,00		463047,00				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	4,88							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	4,884751		4748,00		23193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,884751		1973,00		9637,61			
246.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,97695		27,00		26,00			
246.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	24,448179		194,00		4743,00			
246.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	20,003055		197,00		3941,00			
246.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	73,271264	97,00				7107,00		
247	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**21,4866684**		**194900,00**	**--**	**4187752**	**--**	**4187752**	**--**	**4522772**
						--	**--**	**--**	**--**		**335020**	
248	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,029302**		**190925,00**	**--**	**387444**	**--**	**387444**	**--**	**418440**
						--	**--**	**--**	**--**		**30996**	
249	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9077844**		**200578,00**	**--**	**182082**	**--**	**182082**	**--**	**196648**
						--	**--**	**--**	**--**		**14567**	
250	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1998389**		**238347,38**	**1291,38**	**47631**	**258**	**32664**	**13491**	**66012**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**14709**	**117**		**4890**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	11,59	1269,04		14709,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0719							
250.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,029976		4748,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,029976		1973,00		59,14			
250.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,041966		2758,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,041966		1381,00		57,96			
250.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,199839	163454,00				32664,00		
251	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,3948442**		**87,89**	**2,27**	**562**	**14**	**252**	**205**	**829**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**296**	**2**		**61**	
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1886	1569,06		296,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
251.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
251.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000639		27,00		0,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
251.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,071622		137,00		10,00			
251.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000096	290315,00				28,00		
251.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000576	389004,00				224,00		
252	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**6,3948442**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**594** **173**	**10** **2**	**411**	**120** **57**	**772**
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1362	1270,10		173,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
252.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000639		27,00		0,02			
252.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
252.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,041566		137,00		6,00			
252.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00009	341464,00				31,00		
252.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000576	660420,00				380,00		
		Пм-6 1шт										
253	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,53293**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2237577** **537218**	**103489** **24650**	**1596870**	**511299** **219910**	**2968786**
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	455,66	1179,00		537218,00				
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,62							
253.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,152639		4542,00		693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,152639		1381,00		210,79			
253.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,113193		15,00		407,00			
253.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,145805		6038,00		97488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,145805		1381,00		22297,36			
253.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,53141		4748,00		2523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,53141		1973,00		1048,47			
253.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,600515		75,00		195,00			
253.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,791461		2758,00		2183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,791461		1381,00		1093,01			
253.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,380924	19293,00				1107050,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,55782	114,00				748,00		
253.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,282665	439348,00				124188,00		
253.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,559676	58326,00				32644,00		
253.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,516348	40486,00				142363,00		
253.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,299625	53741,00				16102,00		
253.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,475509	53741,00				79295,00		
253.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048618	32053,00				1558,00		
253.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,661015	310,00				13845,00		
253.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,242526	6994,00				1696,00		
253.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,582922	20899,00				33081,00		
253.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,14529	32,00				5,00		
253.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,674853	910,00				44294,00		
254	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**6,0857454**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**125099** **115379**	**7949** **2401**	**1771**	**107180** **18582**	**250861**
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,92	1269,00		115379,00				
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,22							
254.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,217149		4748,00		5779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,217149		1973,00		2401,43			
254.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24343		27,00		7,00			
254.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,091831		194,00		1182,00			
254.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,984225		197,00		982,00			
254.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,257236	97,00				1771,00		
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,3523048**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**1043164** **--**	**--** **--**	**1043164**	**--** **83453**	**1126617**
256	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5073255**	**190925,00**	**--**	**96861**	**--**	**96861**	**--**	**104610**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		7749	
257	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2261151		200578,00	--	45354	--	45354	--	48982
						--	--	--	--		3628	
258	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	т	0,0499597		238347,38	1291,38	11908	65	8166	3373	16503
		НР - 91%; СП - 8%				73602,00	585,96	3677	29		1222	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
258.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
258.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
258.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,598711		87,89	2,27	141	4	63	51	207
		НР - 69%; СП - 8%				46,26	0,28	74	--		15	
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
259.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
259.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
259.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
259.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
259.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
259.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,598711		92,87	1,62	148	3	102	30	193
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	43	--		14	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
260.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
260.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
260.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
260.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
260.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-7 1шт										
261	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,47485**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2116538** **508158**	**97891** **23316**	**1510489**	**483641** **208014**	**2808193**
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,01	1179,00		508158,00				
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,67							
261.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144382		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144382		1381,00		199,39			
261.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,646538		15,00		385,00			
261.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,272417		6038,00		92215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,272417		1381,00		21091,21			
261.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,502664		4748,00		2387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,502664		1973,00		991,76			
261.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,459843		75,00		184,00			
261.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,748648		2758,00		2065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,748648		1381,00		1033,88			
261.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,276973	19293,00				1047166,00		
261.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,203083	114,00				707,00		
261.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,267374	439348,00				117470,00		
261.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529401	58326,00				30878,00		
261.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,326136	40486,00				134662,00		
261.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283417	53741,00				15231,00		
261.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,395694	53741,00				75006,00		
261.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045988	32053,00				1474,00		
261.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,245131	310,00				13096,00		
261.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229407	6994,00				1604,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,497296	20899,00				31292,00		
261.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,13743	32,00				4,00		
261.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,041846	910,00				41898,00		
262	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,527812**	**20556,08**	**1306,22**	**113630**	**7221**	**1608**	**97354**	**227863**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**104801**	**2181**		**16879**	
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	82,59	1269,00		104801,00				
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
262.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,105562		4748,00		5249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,105562		1973,00		2181,27			
262.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,221112		27,00		6,00			
262.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,53334		194,00		1073,00			
262.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,527278		197,00		892,00			
262.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,583436	97,00				1609,00		
263	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,2482636**	**194900,00**	**--**	**1022887**	**--**	**1022887**	**--**	**1104718**
						--	**--**	**--**	**--**		**81831**	
264	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,065649**	**190925,00**	**--**	**12534**	**--**	**12534**	**--**	**13537**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	
265	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2138994**	**200578,00**	**--**	**42904**	**--**	**42904**	**--**	**46336**
						--	**--**	**--**	**--**		**3432**	
266	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
266.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
266.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
266.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
267	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**70** **37**	**2** --	**31**	**26** **8**	**104**
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
267.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
267.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
267.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
267.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
267.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
267.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
268	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** --	**51**	**15** **7**	**96**
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
268.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
268.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
268.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
268.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
268.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
268.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-8 1шт										
		Млп-1 1шт										
269	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,68973**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**27300** **6554**	**1263** **301**	**19483**	**6238** **2683**	**36221**
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,56	1178,94		6554,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,215							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
269.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001862		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001862		1381,00		2,57			
269.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,330795		15,00		5,00			
269.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,196987		6038,00		1189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,196987		1381,00		272,04			
269.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006483		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006483		1973,00		12,79			
269.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,031728		75,00		2,00			
269.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,009656		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,009656		1381,00		13,33			
269.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,700076	19293,00				13507,00		
269.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,080009	114,00				9,00		
269.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,003449	439348,00				1515,00		
269.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006828	58326,00				398,00		
269.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,042901	40486,00				1737,00		
269.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003656	53741,00				196,00		
269.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018002	53741,00				967,00		
269.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000593	32053,00				19,00		
269.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,544887	310,00				169,00		
269.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002959	6994,00				21,00		
269.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,019312	20899,00				404,00		
269.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001773	32,00				0,06		
269.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,593858	910,00				540,00		
270	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0670617**	**20556,08**	**1306,22**	**1379**	**88**	**20**	**1181**	**2764**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1271**	**26**		**205**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1	1268,59		1271,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0134							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013412		4748,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013412		1973,00		26,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002682		27,00		0,07			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,067129		194,00		13,00			
270.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,054924		197,00		11,00			
270.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,201185	97,00				20,00		
271	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0027423**	**200578,00**	**--**	**550**	**--**	**550**	**--**	**594**
						--	**--**	**--**	**--**		**44**	
272	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0643194**	**194900,00**	**--**	**12536**	**--**	**12536**	**--**	**13539**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	
273	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
273.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
273.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
273.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
274	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,7993555**	**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
274.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
274.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
274.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
274.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
274.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
274.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
275.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
275.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
275.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
275.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
275.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
275.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Млп-2-2шт.										
276	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,2465**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**49337** **11845**	**2282** **544**	**35210**	**11274** **4849**	**65459**
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	10,05	1178,98		11845,00				
276.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3885							
276.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003366		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003366		1381,00		4,65			
276.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,597821		15,00		9,00			
276.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,356		6038,00		2150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,356		1381,00		491,64			
276.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,011717		4748,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,011717		1973,00		23,12			
276.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,057339		75,00		4,00			
276.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,017451		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,017451		1381,00		24,10			
276.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,265197	19293,00				24409,00		
276.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,144594	114,00				16,00		
276.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,006232	439348,00				2738,00		
276.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01234	58326,00				720,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,077532	40486,00				3139,00		
276.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006606	53741,00				355,00		
276.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,032534	53741,00				1748,00		
276.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001072	32053,00				34,00		
276.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,984735	310,00				305,00		
276.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005347	6994,00				37,00		
276.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,034902	20899,00				729,00		
276.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003204	32,00				0,10		
276.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,073236	910,00				977,00		
277	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1208274**	**20556,08**	**1306,22**	**2484**	**158**	**35**	**2128**	**4981**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2291**	**48**		**369**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,81	1269,14		2291,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0242							
277.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,024165		4748,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,024165		1973,00		47,68			
277.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004833		27,00		0,13			
277.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,120948		194,00		23,00			
277.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,098958		197,00		19,00			
277.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,362482	97,00				35,00		
278	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,004986**	**200578,00**	**--**	**1000**	**--**	**1000**	**--**	**1080**
						--	**--**	**--**	**--**		**80**	
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1158414**	**194900,00**	**--**	**22577**	**--**	**22577**	**--**	**24384**
						--	**--**	**--**	**--**		**1806**	
280	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
280.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
280.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
280.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
281	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
281.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
281.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
281.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
281.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
281.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
281.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
282	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
282.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
282.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
282.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
282.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
282.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
282.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Млп-3										
283	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,50691**		**39580,06**	**1830,60**	**20064**	**928**	**14319**	**4585**	**26620**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**4817**	**221**		**1972**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,09	1178,99		4817,00				
283.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,158							
283.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001369		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001369		1381,00		1,89			
283.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,243114		15,00		4,00			
283.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,144773		6038,00		874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,144773		1381,00		199,93			
283.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004765		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004765		1973,00		9,40			
283.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,023318		75,00		2,00			
283.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007097		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007097		1381,00		9,80			
283.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,514514	19293,00				9927,00		
283.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,058802	114,00				7,00		
283.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002535	439348,00				1114,00		
283.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005018	58326,00				293,00		
283.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,03153	40486,00				1277,00		
283.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002687	53741,00				144,00		
283.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01323	53741,00				711,00		
283.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000436	32053,00				14,00		
283.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,400459	310,00				124,00		
283.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002175	6994,00				15,00		
283.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,014193	20899,00				297,00		
283.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001303	32,00				0,04		
283.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,43645	910,00				397,00		
284	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0494445**	**20556,08**	**1306,22**	**1016**	**65**	**14**	**871**	**2038**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**937**	**20**		**151**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7387	1268,44		937,00				
284.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0099							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
284.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009889		4748,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009889		1973,00		19,51			
284.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001978		27,00		0,05			
284.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,049494		194,00		10,00			
284.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,040495		197,00		8,00			
284.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,148334	97,00				14,00		
285	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019944**	**200578,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
						--	**--**	**--**	**--**		**32**	
286	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0474501**	**194900,00**	**--**	**9248**	**--**	**9248**	**--**	**9988**
						--	**--**	**--**	**--**		**740**	
287	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
287.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
287.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
287.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
288	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
288.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
288.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
288.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
288.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
288.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
288.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
289	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**148** **43**	**3** **--**	**102**	**30** **14**	**193**
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
289.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
289.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
289.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
289.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
289.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Млп-4										
290	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,86948**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430215** **103290**	**19898** **4739**	**307027**	**98307** **42282**	**570803**
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,61	1179,00		103290,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
290.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029348		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029348		1381,00		40,53			
290.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,213003		15,00		78,00			
290.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,104323		6038,00		18744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,104323		1381,00		4287,07			
290.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102173		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102173		1973,00		201,59			
290.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,499996		75,00		37,00			
290.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152173		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152173		1381,00		210,15			
290.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,032522	19293,00				212850,00		
290.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,26086	114,00				144,00		
290.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054347	439348,00				23877,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107608	58326,00				6276,00		
290.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676082	40486,00				27372,00		
290.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057608	53741,00				3096,00		
290.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283693	53741,00				15246,00		
290.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009348	32053,00				300,00		
290.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,586889	310,00				2662,00		
290.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,04663	6994,00				326,00		
290.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304345	20899,00				6361,00		
290.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027935	32,00				0,89		
290.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,358622	910,00				8516,00		
291	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,057032**	**20556,08**	**1306,22**	**21728**	**1381**	**307**	**18616**	**43572**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20040**	**417**		**3228**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,79	1268,99		20040,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2114							
291.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,211406		4748,00		1004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,211406		1973,00		417,10			
291.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042281		27,00		1,00			
291.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,058089		194,00		205,00			
291.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,865709		197,00		171,00			
291.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,171096	97,00				308,00		
292	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0433782**	**200578,00**	**--**	**8701**	**--**	**8701**	**--**	**9397**
						--	**--**	**--**	**--**		**696**	
293	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0136538**	**194900,00**	**--**	**197561**	**--**	**197561**	**--**	**213366**
						--	**--**	**--**	**--**		**15805**	
294	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
294.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			
294.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
294.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
295	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,5922662**		**87,89**	**2,27**	**843**	**22**	**377**	**308**	**1243**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**444**	**3**		**92**	
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,283	1569,06		444,00				
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
295.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
295.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
295.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
295.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,107433		137,00		15,00			
295.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000144	290315,00				42,00		
295.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000863	389004,00				336,00		
296	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,5922662**		**92,87**	**1,62**	**891**	**16**	**616**	**181**	**1157**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**259**	**3**		**86**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2043	1267,65		259,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
296.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
296.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
296.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
296.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06235		137,00		9,00			
296.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000134	341464,00				46,00		
296.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000863	660420,00				570,00		
		Млп-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,7423**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**108540** **26059**	**5020** **1196**	**77461**	**24802** **10667**	**144010**
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	22,1	1178,98		26059,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,8548							
297.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007404		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007404		1381,00		10,22			
297.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,315207		15,00		20,00			
297.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,783201		6038,00		4729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,783201		1381,00		1081,60			
297.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025778		4748,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025778		1973,00		50,86			
297.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,126146		75,00		9,00			
297.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,038392		2758,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,038392		1381,00		53,02			
297.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,783435	19293,00				53701,00		
297.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,318107	114,00				36,00		
297.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,013712	439348,00				6024,00		
297.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,027149	58326,00				1583,00		
297.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,170571	40486,00				6906,00		
297.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014534	53741,00				781,00		
297.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,071574	53741,00				3846,00		
297.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002358	32053,00				76,00		
297.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,166417	310,00				672,00		
297.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011764	6994,00				82,00		
297.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,076784	20899,00				1605,00		
297.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,007048	32,00				0,23		
297.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,36112	910,00				2149,00		
298	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2666679**		**20556,08**	**1306,22**	**5482**	**348**	**78**	**4696**	**10992**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5056**	**105**		**814**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,98	1269,07		5056,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0533							
298.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053334		4748,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053334		1973,00		105,23			
298.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010667		27,00		0,29			
298.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,266935		194,00		52,00			
298.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,218401		197,00		43,00			
298.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,800004	97,00				78,00		
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109692**	**200578,00**	**--**	**2200**	**--**	**2200**	**--**	**2376**
						--	**--**	**--**	**--**		**176**	
300	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2556987**	**194900,00**	**--**	**49836**	**--**	**49836**	**--**	**53823**
						--	**--**	**--**	**--**		**3987**	
301	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0592835**	**238347,38**	**1291,38**	**14130**	**77**	**9690**	**4002**	**19583**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4363**	**35**		**1451**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,44	1268,89		4363,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0213							
301.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008893		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008893		1973,00		17,55			
301.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01245		2758,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01245		1381,00		17,19			
301.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,059284	163454,00				9690,00		
302	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,8970733**	**87,89**	**2,27**	**167**	**4**	**75**	**61**	**246**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**88**	**1**		**18**	
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,056	1572,45		88,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
302.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		4542,00		0,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
302.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00019		27,00		0,01			
302.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		2758,00		0,52			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
302.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021247		137,00		3,00			
302.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000028	290315,00				8,00		
302.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000171	389004,00				66,00		
303	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,8970733**	**92,87**	**1,62**	**176**	**3**	**122**	**36**	**229**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**51**	**1**		**17**	
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0404	1262,14		51,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
303.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		4542,00		0,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
303.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00019		27,00		0,01			
303.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		2758,00		0,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
303.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,012331		137,00		2,00			
303.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
303.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000171	660420,00				113,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**54806407**	**3272718**	**39329233**	**11770640**	**71903215**
								12204443	**730833**	**--**	**5326161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**54806407**				
	Материалы		Тенге					**22990966**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12935276**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16338280**				
		Накладные расходы	Тенге					**11770642**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5326164**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**71903213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12935276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**71903213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12935276**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 2-3										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
304	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**41,94888**	**49021,75**	**6842,15**	**2056408**	**287021**	**1043906**	**715768**	**2993949**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**725481**	**61077**		**221774**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	604,06	1201,00		725481,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,99							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,113262		4542,00		514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,113262		1381,00		156,41			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,9418		37,00		1330,00			
304.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	42,481631		6038,00		256504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	42,481631		1381,00		58667,13			
304.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,55792		4748,00		2649,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,55792		1973,00		1100,78			
304.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,090671		75,00		82,00			
304.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	143,26801		165,00		23639,00			
304.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,834783		2758,00		2302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,834783		1381,00		1152,84			
304.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	42,578113	19293,00				821460,00		
304.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,113262	40486,00				4586,00		
304.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,426262	53741,00				76649,00		
304.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,043207	32053,00				1385,00		
304.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,075508	404706,00				30559,00		
304.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	53,694566	310,00				16645,00		
304.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,17199	212247,00				36504,00		
304.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,129622	32,00				4,00		
304.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	61,664854	910,00				56115,00		
305	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**3,0515317**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**62728** **57854**	**3986** **1204**	**888**	**53743** **9318**	**125788**
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	45,59	1269,01		57854,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6103							
305.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,610306		4748,00		2898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,610306		1973,00		1204,13			
305.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,122061		27,00		3,00			
305.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,054583		194,00		593,00			
305.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,499204		197,00		492,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
305.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,154595	97,00				888,00		
306	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7176525**		**194900,00**	**--**	**529670**	**--**	**529670**	**--**	**572044**
						--	**--**	**--**	**--**		**42374**	
307	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3338792**		**200578,00**	**--**	**66969**	**--**	**66969**	**--**	**72326**
						--	**--**	**--**	**--**		**5358**	
		Джм-1-1, 1ШТ.										
308	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**20,97444**		**49021,75**	**6842,15**	**1028204**	**143510**	**521954**	**357884**	**1496975**
						17294,40	**1455,99**	**362740**	**30539**		**110887**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	302,03	1201,00		362740,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,99							
308.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056631		4542,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056631		1381,00		78,21			
308.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,9709		37,00		665,00			
308.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	21,240815		6038,00		128252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	21,240815		1381,00		29333,57			
308.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,27896		4748,00		1325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,27896		1973,00		550,39			
308.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,545335		75,00		41,00			
308.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	71,634005		165,00		11820,00			
308.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,417391		2758,00		1151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,417391		1381,00		576,42			
308.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,289057	19293,00				410730,00		
308.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,056631	40486,00				2293,00		
308.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,713131	53741,00				38324,00		
308.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,021604	32053,00				692,00		
308.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,037754	404706,00				15279,00		
308.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	26,847283	310,00				8323,00		
308.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,085995	212247,00				18252,00		
308.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,064811	32,00				2,00		
308.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	30,832427	910,00				28058,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,1225984**		**20556,08**	**1306,22**	**43632**	**2773**	**617**	**37382**	**87496**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**40242**	**838**		**6481**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	31,71	1269,00		40242,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4245							
309.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,42452		4748,00		2016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,42452		1973,00		837,58			
309.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,084904		27,00		2,00			
309.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,124721		194,00		412,00			
309.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,738408		197,00		342,00			
309.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,367795	97,00				618,00		
310	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9556588**		**194900,00**	**--**	**381158**	**--**	**381158**	**--**	**411651**
						--	**--**	**--**	**--**		**30493**	
311	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1669396**		**200578,00**	**--**	**33484**	**--**	**33484**	**--**	**36163**
						--	**--**	**--**	**--**		**2679**	
		Джм-2, 2ШТ.										
312	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**39,32292**		**49021,75**	**6842,15**	**1927678**	**269054**	**978558**	**670961**	**2806531**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**680066**	**57254**		**207891**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	566,25	1201,00		680066,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	41,23							
312.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106172		4542,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106172		1381,00		146,62			
312.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,691878		37,00		1247,00			
312.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,822321		6038,00		240447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,822321		1381,00		54994,63			
312.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,522995		4748,00		2483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,522995		1973,00		1031,87			
312.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,022396		75,00		77,00			
312.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	134,299569		165,00		22159,00			
312.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,782526		2758,00		2158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,782526		1381,00		1080,67			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,912764	19293,00				770037,00		
312.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,106172	40486,00				4298,00		
312.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,336979	53741,00				71851,00		
312.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,040503	32053,00				1298,00		
312.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,070781	404706,00				28646,00		
312.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	50,333338	310,00				15603,00		
312.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,161224	212247,00				34219,00		
312.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,121508	32,00				4,00		
312.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	57,804692	910,00				52602,00		
313	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,8605181**	**20556,08**	**1306,22**	**58801**	**3736**	**833**	**50378**	**117914**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**54232**	**1129**		**8734**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,74	1269,00		54232,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5721							
313.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,572104		4748,00		2716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,572104		1973,00		1128,76			
313.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,114421		27,00		3,00			
313.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,863379		194,00		555,00			
313.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,342764		197,00		462,00			
313.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,581554	97,00				832,00		
314	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5475302**	**194900,00**	**--**	**496514**	**--**	**496514**	**--**	**536235**
						--	**--**	**--**	**--**		**39721**	
315	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3129878**	**200578,00**	**--**	**62778**	**--**	**62778**	**--**	**67801**
						--	**--**	**--**	**--**		**5022**	
		Джм-3, 2ШТ.										
316	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**32,34252**	**49021,75**	**6842,15**	**1585487**	**221293**	**804850**	**551856**	**2308330**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**559344**	**47090**		**170987**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	465,73	1201,00		559344,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	33,91							
316.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,087325		4542,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,087325		1381,00		120,60			
316.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,711071		37,00		1025,00			
316.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	32,75327		6038,00		197764,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	32,75327		1381,00		45232,27			
316.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,430156		4748,00		2042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,430156		1973,00		848,70			
316.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,840906		75,00		63,00			
316.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	110,459409		165,00		18226,00			
316.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,643616		2758,00		1775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,643616		1381,00		888,83			
316.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,827658	19293,00				633344,00		
316.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,087325	40486,00				3535,00		
316.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,099646	53741,00				59096,00		
316.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,033313	32053,00				1068,00		
316.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,058217	404706,00				23561,00		
316.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	41,398426	310,00				12834,00		
316.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,132604	212247,00				28145,00		
316.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,099938	32,00				3,00		
316.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	47,543504	910,00				43265,00		
317	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,3527272**		**20556,08**	**1306,22**	**48363**	**3073**	**685**	**41435**	**96982**
						18958,86	**394,60**	**44605**	**928**		**7184**	
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	35,15	1269,00		44605,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4705							
317.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,470545		4748,00		2234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,470545		1973,00		928,39			
317.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,094109		27,00		3,00			
317.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,35508		194,00		457,00			
317.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,926884		197,00		380,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
317.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,058182	97,00				685,00		
318	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0953166**		**194900,00**	**--**	**408377**	**--**	**408377**	**--**	**441047**
						--	**--**	**--**	**--**		**32670**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2574272**		**200578,00**	**--**	**51634**	**--**	**51634**	**--**	**55765**
						--	**--**	**--**	**--**		**4131**	
		Джм-4, 7ШТ.										
320	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**45,83796**		**49021,75**	**6842,15**	**2247057**	**313630**	**1140687**	**782126**	**3271518**
						17294,40	**1455,99**	**792740**	**66740**		**242335**	
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	660,07	1201,00		792740,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	48,07							
320.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,123762		4542,00		562,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,123762		1381,00		170,92			
320.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	39,273964		37,00		1453,00			
320.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	46,420102		6038,00		280285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	46,420102		1381,00		64106,16			
320.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,609645		4748,00		2895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,609645		1973,00		1202,83			
320.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,191787		75,00		89,00			
320.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	156,550385		165,00		25831,00			
320.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,912175		2758,00		2516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,912175		1381,00		1259,71			
320.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	46,525529	19293,00				897617,00		
320.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,123762	40486,00				5011,00		
320.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,558491	53741,00				83755,00		
320.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,047213	32053,00				1513,00		
320.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,082508	404706,00				33392,00		
320.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	58,672589	310,00				18189,00		
320.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,187936	212247,00				39889,00		
320.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,141639	32,00				5,00		
320.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	67,381801	910,00				61317,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,3344207**		**20556,08**	**1306,22**	**68543**	**4355**	**971**	**58725**	**137449**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**63217**	**1316**		**10181**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	49,82	1269,00		63217,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6669							
321.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,666884		4748,00		3166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,666884		1973,00		1315,76			
321.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,133377		27,00		4,00			
321.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,337755		194,00		648,00			
321.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,730891		197,00		538,00			
321.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,003262	97,00				970,00		
322	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9696367**		**194900,00**	**--**	**578782**	**--**	**578782**	**--**	**625085**
						--	**--**	**--**	**--**		**46303**	
323	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3648422**		**200578,00**	**--**	**73179**	**--**	**73179**	**--**	**79034**
						--	**--**	**--**	**--**		**5854**	
		Джм-5, 2ШТ.										
324	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**15,72252**		**49021,75**	**6842,15**	**770745**	**107576**	**391257**	**268271**	**1122138**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**271912**	**22892**		**83121**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	226,4	1201,00		271912,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	16,49							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,042451		4542,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,042451		1381,00		58,62			
324.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	13,471055		37,00		498,00			
324.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	15,922196		6038,00		96138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	15,922196		1381,00		21988,55			
324.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,20911		4748,00		993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,20911		1973,00		412,57			
324.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,408786		75,00		31,00			
324.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	53,697123		165,00		8860,00			
324.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,312878		2758,00		863,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,312878		1381,00		432,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
324.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,958358	19293,00				307885,00		
324.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,042451	40486,00				1719,00		
324.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,534566	53741,00				28728,00		
324.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,016194	32053,00				519,00		
324.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,028301	404706,00				11453,00		
324.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	20,124826	310,00				6239,00		
324.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,064462	212247,00				13682,00		
324.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,048583	32,00				2,00		
324.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	23,112104	910,00				21032,00		
325	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,1437219**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23510** **21684**	**1494** **451**	**332**	**20143** **3492**	**47146**
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,09	1269,02		21684,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2287							
325.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,228744		4748,00		1086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,228744		1973,00		451,31			
325.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045749		27,00		1,00			
325.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,144866		194,00		222,00			
325.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,936708		197,00		185,00			
325.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,431166	97,00				333,00		
326	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0185899**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**198523** **--**	**--** **--**	**198523**	**--** **15882**	**214405**
327	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,125132**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**25099** **--**	**--** **--**	**25099**	**--** **2008**	**27107**
		Джм-6, 1ШТ.										
328	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**6,76434**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**331600** **116985**	**46283** **9849**	**168332**	**115419** **35762**	**482780**
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	97,41	1201,00		116985,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	7,09							
328.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018264		4542,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018264		1381,00		25,22			
328.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,795687		37,00		214,00			
328.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,850247		6038,00		41362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,850247		1381,00		9460,19			
328.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,089966		4748,00		427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,089966		1973,00		177,50			
328.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,175873		75,00		13,00			
328.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	23,10225		165,00		3812,00			
328.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,13461		2758,00		371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,13461		1381,00		185,90			
328.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,865805	19293,00				132462,00		
328.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,018264	40486,00				739,00		
328.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,229988	53741,00				12360,00		
328.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006967	32053,00				223,00		
328.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,012176	404706,00				4928,00		
328.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,658355	310,00				2684,00		
328.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,027734	212247,00				5886,00		
328.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,020902	32,00				0,67		
328.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,94358	910,00				9049,00		
329	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4920683**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**10115** **9329**	**643** **194**	**143**	**8666** **1502**	**20284**
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,35	1268,99		9329,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0984							
329.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,098414		4748,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,098414		1973,00		194,17			
329.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019683		27,00		0,53			
329.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,49256		194,00		96,00			
329.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,403004		197,00		79,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
329.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,476205	97,00				143,00		
330	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4382279**	**194900,00**	**--**	**85411**	**--**	**85411**	**--**	**92243**
						--	**--**	**--**	**--**		**6833**	
331	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0538405**	**200578,00**	**--**	**10799**	**--**	**10799**	**--**	**11663**
						--	**--**	**--**	**--**		**864**	
		Джм-7,2ШТ.										
332	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**56,8404**	**49021,75**	**6842,15**	**2786416**	**388911**	**1414484**	**969860**	**4056778**
						17294,40	**1455,99**	**983021**	**82759**		**300502**	
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	818,5	1201,00		983021,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	59,6							
332.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,153469		4542,00		697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,153469		1381,00		211,94			
332.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	48,700855		37,00		1802,00			
332.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	57,562273		6038,00		347561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	57,562273		1381,00		79493,50			
332.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,755977		4748,00		3589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,755977		1973,00		1491,54			
332.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,47785		75,00		111,00			
332.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	194,127018		165,00		32031,00			
332.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,131124		2758,00		3120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,131124		1381,00		1562,08			
332.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,693006	19293,00				1113071,00		
332.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,153469	40486,00				6213,00		
332.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,932574	53741,00				103858,00		
332.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,058546	32053,00				1877,00		
332.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,102313	404706,00				41407,00		
332.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	72,755712	310,00				22554,00		
332.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,233046	212247,00				49463,00		
332.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,175637	32,00				6,00		
332.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	83,555388	910,00				76035,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,1348067**		**20556,08**	**1306,22**	**84995**	**5401**	**1203**	**72821**	**170441**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**78391**	**1632**		**12625**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	61,77	1269,00		78391,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,827							
333.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,826961		4748,00		3926,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,826961		1973,00		1631,59			
333.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,165392		27,00		4,00			
333.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,138942		194,00		803,00			
333.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,386407		197,00		667,00			
333.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	12,40442	97,00				1203,00		
334	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,6824103**		**194900,00**	**--**	**717702**	**--**	**717702**	**--**	**775118**
						--	**--**	**--**	**--**		**57416**	
335	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,452413**		**200578,00**	**--**	**90744**	**--**	**90744**	**--**	**98004**
						--	**--**	**--**	**--**		**7260**	
		Джм-8, 2ШТ.										
336	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**11,9664**		**49021,75**	**6842,15**	**586614**	**81876**	**297786**	**204181**	**854058**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**206952**	**17423**		**63264**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	172,32	1201,00		206952,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,55							
336.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032309		4542,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032309		1381,00		44,62			
336.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	10,252812		37,00		379,00			
336.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	12,118373		6038,00		73171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	12,118373		1381,00		16735,47			
336.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,159153		4748,00		756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,159153		1973,00		314,01			
336.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,311126		75,00		23,00			
336.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	40,868846		165,00		6743,00			
336.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,238131		2758,00		657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,238131		1381,00		328,86			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
336.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,145896	19293,00				234331,00		
336.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,032309	40486,00				1308,00		
336.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,406858	53741,00				21865,00		
336.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,012325	32053,00				395,00		
336.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,02154	404706,00				8717,00		
336.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	15,316992	310,00				4748,00		
336.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,049062	212247,00				10413,00		
336.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,036976	32,00				1,00		
336.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	17,590608	910,00				16007,00		
337	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8704891**	**20556,08**	**1306,22**	**17894**	**1137**	**254**	**15331**	**35883**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**16503**	**343**		**2658**	
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,01	1268,96		16503,00				
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1741							
337.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,174098		4748,00		827,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,174098		1973,00		343,50			
337.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03482		27,00		0,94			
337.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,87136		194,00		169,00			
337.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,712931		197,00		140,00			
337.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,611467	97,00				253,00		
338	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7752399**	**194900,00**	**--**	**151094**	**--**	**151094**	**--**	**163182**
						--	**--**	**--**	**--**		**12088**	
339	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0952492**	**200578,00**	**--**	**19105**	**--**	**19105**	**--**	**20633**
						--	**--**	**--**	**--**		**1528**	
		Джм-9, 1ШТ.										
340	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,9916**	**49021,75**	**6842,15**	**146653**	**20469**	**74446**	**51045**	**213515**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**51738**	**4356**		**15816**	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	43,08	1201,00		51738,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,14							
340.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008077		4542,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008077		1381,00		11,15			
340.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,563203		37,00		95,00			
340.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,029593		6038,00		18293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,029593		1381,00		4183,87			
340.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,039788		4748,00		189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,039788		1973,00		78,50			
340.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,077782		75,00		6,00			
340.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	10,217211		165,00		1686,00			
340.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,059533		2758,00		164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,059533		1381,00		82,22			
340.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,036474	19293,00				58583,00		
340.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,008077	40486,00				327,00		
340.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,101714	53741,00				5466,00		
340.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003081	32053,00				99,00		
340.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005385	404706,00				2179,00		
340.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,829248	310,00				1187,00		
340.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,012266	212247,00				2603,00		
340.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,009244	32,00				0,30		
340.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,397652	910,00				4002,00		
341	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2176223**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**4473** **4126**	**284** **86**	**63**	**3833** **664**	**8971**
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,25	1269,04		4126,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0435							
341.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043524		4748,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043524		1973,00		85,87			
341.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008705		27,00		0,24			
341.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,21784		194,00		42,00			
341.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,178233		197,00		35,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,652867	97,00				63,00		
342	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1938141**	**194900,00**	**--**	**37774**	**--**	**37774**	**--**	**40796**
						--	**--**	**--**	**--**		**3022**	
343	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0238082**	**200578,00**	**--**	**4775**	**--**	**4775**	**--**	**5157**
						--	**--**	**--**	**--**		**382**	
		Джм-10, 1ШТ.										
344	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,09972**	**49021,75**	**6842,15**	**4888**	**682**	**2481**	**1702**	**7117**
						17294,40	**1455,99**	**1725**	**145**		**527**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1,44	1201,28		1725,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,1046							
344.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000269		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000269		1381,00		0,37			
344.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,08544		37,00		3,00			
344.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,100986		6038,00		610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,100986		1381,00		139,46			
344.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,001326		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,001326		1973,00		2,62			
344.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,002593		75,00		0,19			
344.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,340574		165,00		56,00			
344.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,001984		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,001984		1381,00		2,74			
344.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,101216	19293,00				1953,00		
344.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000269	40486,00				11,00		
344.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,00339	53741,00				182,00		
344.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000103	32053,00				3,00		
344.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000179	404706,00				73,00		
344.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,127642	310,00				40,00		
344.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000409	212247,00				87,00		
344.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000308	32,00				0,01		
344.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,146588	910,00				133,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
345	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0782719**		**20556,08**	**1306,22**	**1609**	**102**	**23**	**1378**	**3226**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1484**	**31**		**239**	
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,17	1269,05		1484,00				
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0157							
345.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015654		4748,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015654		1973,00		30,89			
345.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003131		27,00		0,08			
345.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,07835		194,00		15,00			
345.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064105		197,00		13,00			
345.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,234816	97,00				23,00		
346	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0758869**		**190925,00**	**--**	**14489**	**--**	**14489**	**--**	**15648**
						--	**--**	**--**	**--**		**1159**	
347	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002385**		**200578,00**	**--**	**478**	**--**	**478**	**--**	**517**
						--	**--**	**--**	**--**		**38**	
		Джм-11, 2ШТ.										
348	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,9832**		**49021,75**	**6842,15**	**293307**	**40938**	**148893**	**102090**	**427029**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**103476**	**8711**		**31632**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	86,16	1201,00		103476,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,27							
348.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016155		4542,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016155		1381,00		22,31			
348.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,126406		37,00		190,00			
348.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,059187		6038,00		36585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,059187		1381,00		8367,74			
348.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,079577		4748,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,079577		1973,00		157,01			
348.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,155563		75,00		12,00			
348.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	20,434423		165,00		3372,00			
348.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,119066		2758,00		328,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,119066		1381,00		164,43			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,072948	19293,00				117165,00		
348.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,016155	40486,00				654,00		
348.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,203429	53741,00				10932,00		
348.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006163	32053,00				198,00		
348.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01077	404706,00				4359,00		
348.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,658496	310,00				2374,00		
348.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,024531	212247,00				5207,00		
348.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,018488	32,00				0,59		
348.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,795304	910,00				8004,00		
349	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,5654378**	**20556,08**	**1306,22**	**32179**	**2045**	**455**	**27570**	**64529**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**29679**	**618**		**4780**	
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	23,39	1269,00		29679,00				
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3131							
349.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,313088		4748,00		1487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,313088		1973,00		617,72			
349.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,062618		27,00		2,00			
349.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,567003		194,00		304,00			
349.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,282094		197,00		253,00			
349.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,696313	97,00				456,00		
350	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,5178215**	**190925,00**	**--**	**289790**	**--**	**289790**	**--**	**312973**
						--	**--**	**--**	**--**		**23183**	
351	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0476163**	**200578,00**	**--**	**9551**	**--**	**9551**	**--**	**10315**
						--	**--**	**--**	**--**		**764**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
352	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**41,06802**	**49021,75**	**6842,15**	**2013226**	**280994**	**1021985**	**700738**	**2931081**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**710247**	**59795**		**217117**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	591,38	1201,00		710247,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,06							
352.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110884		4542,00		504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110884		1381,00		153,13			
352.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,18708		37,00		1302,00			
352.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,589584		6038,00		251118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,589584		1381,00		57435,22			
352.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,546205		4748,00		2593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,546205		1973,00		1077,66			
352.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,067769		75,00		80,00			
352.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,259609		165,00		23143,00			
352.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,817254		2758,00		2254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,817254		1381,00		1128,63			
352.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,68404	19293,00				804210,00		
352.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,110884	40486,00				4489,00		
352.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,396313	53741,00				75039,00		
352.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0423	32053,00				1356,00		
352.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,073922	404706,00				29917,00		
352.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,567066	310,00				16296,00		
352.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168379	212247,00				35738,00		
352.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,1269	32,00				4,00		
352.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,369989	910,00				54937,00		
353	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**5,5633289**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**114360** **105474**	**7267** **2195**	**1619**	**97979** **16987**	**229327**
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	83,12	1269,00		105474,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
353.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,112666		4748,00		5283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,112666		1973,00		2195,29			
353.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,222533		27,00		6,00			
353.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,568892		194,00		1080,00			
353.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,556366		197,00		898,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
353.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,689987	97,00				1619,00		
354	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,700618**		**194900,00**	**--**	**916150**	**--**	**916150**	**--**	**989442**
						--	**--**	**--**	**--**		**73292**	
355	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8635337**		**200578,00**	**--**	**173206**	**--**	**173206**	**--**	**187062**
						--	**--**	**--**	**--**		**13856**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
356	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**52,33638**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2071477** **497339**	**95807** **22820**	**1478331**	**473345** **203586**	**2748407**
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	421,83	1179,00		497339,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,31							
356.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,141308		4542,00		642,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,141308		1381,00		195,15			
356.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,100528		15,00		377,00			
356.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,94727		6038,00		90252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,94727		1381,00		20642,18			
356.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,491962		4748,00		2336,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,491962		1973,00		970,64			
356.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,407473		75,00		181,00			
356.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,732709		2758,00		2021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,732709		1381,00		1011,87			
356.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	53,121426	19293,00				1024872,00		
356.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,07102	114,00				692,00		
356.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,261682	439348,00				114969,00		
356.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,51813	58326,00				30220,00		
356.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,255323	40486,00				131795,00		
356.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,277383	53741,00				14907,00		
356.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,36598	53741,00				73409,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045009	32053,00				1443,00		
356.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	41,34574	310,00				12817,00		
356.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,224523	6994,00				1570,00		
356.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,465419	20899,00				30626,00		
356.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,134504	32,00				4,00		
356.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	45,061623	910,00				41006,00		
357	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,7874995**	**20556,08**	**1306,22**	**118968**	**7560**	**1684**	**101927**	**238567**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**109724**	**2284**		**17672**	
357.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	86,47	1269,00		109724,00				
357.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,16							
357.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,1575		4748,00		5496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,1575		1973,00		2283,75			
357.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,2315		27,00		6,00			
357.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,793287		194,00		1124,00			
357.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,739962		197,00		934,00			
357.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,362499	97,00				1684,00		
358	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,0274669**	**194900,00**	**--**	**979853**	**--**	**979853**	**--**	**1058242**
						--	**--**	**--**	**--**		**78388**	
359	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5507868**	**190925,00**	**--**	**105159**	**--**	**105159**	**--**	**113572**
						--	**--**	**--**	**--**		**8413**	
360	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2093289**	**200578,00**	**--**	**41987**	**--**	**41987**	**--**	**45346**
						--	**--**	**--**	**--**		**3359**	
361	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
361.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
361.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
362	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
362.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
362.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
362.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
362.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
362.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
363	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
363.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
363.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
363.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
363.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
363.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
363.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-2										
364	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**4,61205**		**39580,06**	**1830,60**	**182545**	**8443**	**130275**	**41713**	**242198**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**43827**	**2011**		**17941**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	37,17	1179,00		43827,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,44							
364.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012453		4542,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012453		1381,00		17,20			
364.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,211939		15,00		33,00			
364.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,317201		6038,00		7953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,317201		1381,00		1819,05			
364.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,043353		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,043353		1973,00		85,54			
364.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,212154		75,00		16,00			
364.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,064569		2758,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,064569		1381,00		89,17			
364.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,681231	19293,00				90315,00		
364.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,534998	114,00				61,00		
364.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,02306	439348,00				10131,00		
364.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,045659	58326,00				2663,00		
364.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,28687	40486,00				11614,00		
364.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,024444	53741,00				1314,00		
364.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,120375	53741,00				6469,00		
364.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,003966	32053,00				127,00		
364.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	3,64352	310,00				1129,00		
364.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,019786	6994,00				138,00		
364.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,129137	20899,00				2699,00		
364.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,011853	32,00				0,38		
364.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	3,970975	910,00				3614,00		
365	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,3439509**		**20556,08**	**1306,22**	**7070**	**449**	**100**	**6058**	**14178**
						18958,86	**394,60**	**6521**	**136**		**1050**	
365.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,14	1269,02		6521,00				
365.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0688							
365.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,06879		4748,00		327,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,06879		1973,00		135,72			
365.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013758		27,00		0,37			
365.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,344295		194,00		67,00			
365.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,281696		197,00		55,00			
365.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,031853	97,00				100,00		
366	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2150628**	**194900,00**	**--**	**41916**	**--**	**41916**	**--**	**45269**
						--	**--**	**--**	**--**		**3353**	
367	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1104399**	**190925,00**	**--**	**21086**	**--**	**21086**	**--**	**22773**
						--	**--**	**--**	**--**		**1687**	
368	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0184482**	**200578,00**	**--**	**3700**	**--**	**3700**	**--**	**3996**
						--	**--**	**--**	**--**		**296**	
369	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0249799**	**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**5954** **1839**	**32** **15**	**4083**	**1686** **611**	**8252**
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
369.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
369.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
369.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
370	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,7993555**	**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**70** **37**	**2** **--**	**31**	**26** **8**	**104**
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
370.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
370.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
370.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
370.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
370.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
370.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
371	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
371.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
371.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
371.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
371.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
371.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
371.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-3										
372	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,36673**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2230999** **535638**	**103185** **24577**	**1592176**	**509796** **219264**	**2960058**
372.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	454,32	1179,00		535638,00				
372.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,57							
372.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15219		4542,00		691,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15219		1381,00		210,17			
372.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,033484		15,00		406,00			
372.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,098338		6038,00		97202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,098338		1381,00		22231,80			
372.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,529847		4748,00		2516,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,529847		1973,00		1045,39			
372.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,59287		75,00		194,00			
372.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,789134		2758,00		2176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,789134		1381,00		1089,79			
372.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,212231	19293,00				1103796,00		
372.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,538541	114,00				745,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
372.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,281834	439348,00				123823,00		
372.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,558031	58326,00				32548,00		
372.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,506011	40486,00				141944,00		
372.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,298744	53741,00				16055,00		
372.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,471172	53741,00				79062,00		
372.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048475	32053,00				1554,00		
372.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,529717	310,00				13804,00		
372.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,241813	6994,00				1691,00		
372.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,578268	20899,00				32984,00		
372.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,144863	32,00				5,00		
372.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,531755	910,00				44164,00		
373	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,0545829**	**20556,08**	**1306,22**	**124458**	**7909**	**1761**	**106631**	**249577**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**114788**	**2389**		**18487**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,46	1269,00		114788,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,21							
373.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,210917		4748,00		5749,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,210917		1973,00		2389,14			
373.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,242183		27,00		7,00			
373.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,060637		194,00		1176,00			
373.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,958703		197,00		977,00			
373.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,163749	97,00				1762,00		
374	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,3518893**	**194900,00**	**--**	**1043083**	**--**	**1043083**	**--**	**1126530**
						--	**--**	**--**	**--**		**83447**	
375	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4772433**	**190925,00**	**--**	**91118**	**--**	**91118**	**--**	**98407**
						--	**--**	**--**	**--**		**7289**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
376	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2254503**		**200578,00**	**--**	**45220**	**--**	**45220**	**--**	**48838**
						--	**--**	**--**	**--**		**3618**	
377	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
377.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
377.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
377.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
378	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
378.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
378.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
378.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
378.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
378.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
378.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
378.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
378.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
379	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7993555**		**92,87**	**1,62**	**74**	**1**	**51**	**15**	**96**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**22**	**--**		**7**	
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
379.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
379.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
379.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
379.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
379.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
379.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-4 1шт										
380	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57,95394**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2293820** **550721**	**106091** **25269**	**1637008**	**524151** **225438**	**3043409**
380.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	467,11	1179,00		550721,00				
380.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,06							
380.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,156476		4542,00		711,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,156476		1381,00		216,09			
380.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,79471		15,00		417,00			
380.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,551645		6038,00		99939,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,551645		1381,00		22857,82			
380.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,544767		4748,00		2587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,544767		1973,00		1074,83			
380.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,665881		75,00		200,00			
380.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,811355		2758,00		2238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,811355		1381,00		1120,48			
380.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,823249	19293,00				1134877,00		
380.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,722657	114,00				766,00		
380.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,28977	439348,00				127310,00		
380.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,573744	58326,00				33464,00		
380.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,604735	40486,00				145941,00		
380.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,307156	53741,00				16507,00		
380.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,512598	53741,00				81289,00		
380.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04984	32053,00				1598,00		
380.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,783613	310,00				14193,00		
380.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,248622	6994,00				1739,00		
380.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,62271	20899,00				33913,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,148942	32,00				5,00		
380.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,898342	910,00				45407,00		
381	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2239407**	**20556,08**	**1306,22**	**127940**	**8130**	**1811**	**109614**	**256558**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**117999**	**2456**		**19004**	
381.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,99	1269,00		117999,00				
381.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,24							
381.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,244788		4748,00		5910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,244788		1973,00		2455,97			
381.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,248958		27,00		7,00			
381.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,230165		194,00		1209,00			
381.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,097407		197,00		1004,00			
381.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,671822	97,00				1811,00		
382	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4847662**	**194900,00**	**--**	**1068981**	**--**	**1068981**	**--**	**1154499**
						--	**--**	**--**	**--**		**85518**	
383	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5073338**	**190925,00**	**--**	**96863**	**--**	**96863**	**--**	**104612**
						--	**--**	**--**	**--**		**7749**	
384	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2317659**	**200578,00**	**--**	**46487**	**--**	**46487**	**--**	**50206**
						--	**--**	**--**	**--**		**3719**	
385	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
385.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
385.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
385.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
386	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
386.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
386.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
386.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
386.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
386.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
386.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
387	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7993555**		**92,87**	**1,62**	**74**	**1**	**51**	**15**	**96**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**22**	**--**		**7**	
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
387.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
387.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
387.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
387.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
387.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
387.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-5 4шт										
388	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**226,96272**		**39580,06**	**1830,60**	**8983198**	**415479**	**6410951**	**2052713**	**11918784**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**2156768**	**98961**		**882873**	
388.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1829,32	1179,00		2156768,00				
388.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	70,74							
388.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,612799		4542,00		2783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,612799		1381,00		846,28			
388.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	108,851321		15,00		1633,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
388.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	64,820553		6038,00		391386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	64,820553		1381,00		89517,18			
388.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,13345		4748,00		10130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,13345		1973,00		4209,30			
388.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	10,440285		75,00		783,00			
388.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	3,177478		2758,00		8763,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	3,177478		1381,00		4388,10			
388.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	230,367161	19293,00				4444474,00		
388.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	26,327676	114,00				3001,00		
388.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	1,134814	439348,00				498578,00		
388.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,246931	58326,00				131054,00		
388.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	14,117081	40486,00				571544,00		
388.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,202902	53741,00				64645,00		
388.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,923727	53741,00				318347,00		
388.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,195188	32053,00				6256,00		
388.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	179,300549	310,00				55583,00		
388.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,97367	6994,00				6810,00		
388.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	6,354956	20899,00				132812,00		
388.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,583294	32,00				19,00		
388.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	195,414902	910,00				177828,00		
389	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**24,4237548**	**20556,08**	**1306,22**	**502057**	**31903**	**7107**	**430143**	**1006775**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**463047**	**9638**		**74576**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	364,89	1269,00		463047,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	4,88							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	4,884751		4748,00		23193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,884751		1973,00		9637,61			
389.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,97695		27,00		26,00			
389.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	24,448179		194,00		4743,00			
389.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	20,003055		197,00		3941,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	73,271264	97,00				7107,00		
390	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**21,4866684**		**194900,00**	**--**	**4187752**	**--**	**4187752**	**--**	**4522772**
						--	**--**	**--**	**--**		**335020**	
391	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,029302**		**190925,00**	**--**	**387444**	**--**	**387444**	**--**	**418440**
						--	**--**	**--**	**--**		**30996**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9077844**		**200578,00**	**--**	**182082**	**--**	**182082**	**--**	**196648**
						--	**--**	**--**	**--**		**14567**	
393	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1998389**		**238347,38**	**1291,38**	**47631**	**258**	**32664**	**13491**	**66012**
						73602,00	**585,96**	**14709**	**117**		**4890**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	11,59	1269,04		14709,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0719							
393.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,029976		4748,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,029976		1973,00		59,14			
393.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,041966		2758,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,041966		1381,00		57,96			
393.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,199839	163454,00				32664,00		
394	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**6,3948442**		**87,89**	**2,27**	**562**	**14**	**252**	**205**	**829**
						46,26	**0,28**	**296**	**2**		**61**	
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1886	1569,06		296,00				
394.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
394.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
394.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000639		27,00		0,02			
394.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
394.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,071622		137,00		10,00			
394.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000096	290315,00				28,00		
394.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000576	389004,00				224,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
395	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**6,3948442**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**594** **173**	**10** **2**	**411**	**120** **57**	**772**
395.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1362	1270,10		173,00				
395.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0013							
395.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
395.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000639		27,00		0,02			
395.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000639		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000639		1381,00		0,88			
395.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,041566		137,00		6,00			
395.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00009	341464,00				31,00		
395.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000576	660420,00				380,00		
		Пм-6 1шт										
396	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,53293**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2237577** **537218**	**103489** **24650**	**1596870**	**511299** **219910**	**2968786**
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	455,66	1179,00		537218,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,62							
396.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,152639		4542,00		693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,152639		1381,00		210,79			
396.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,113193		15,00		407,00			
396.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,145805		6038,00		97488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,145805		1381,00		22297,36			
396.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,53141		4748,00		2523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,53141		1973,00		1048,47			
396.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,600515		75,00		195,00			
396.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,791461		2758,00		2183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,791461		1381,00		1093,01			
396.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,380924	19293,00				1107050,00		
396.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,55782	114,00				748,00		
396.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,282665	439348,00				124188,00		
396.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,559676	58326,00				32644,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
396.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,516348	40486,00				142363,00		
396.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,299625	53741,00				16102,00		
396.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,475509	53741,00				79295,00		
396.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048618	32053,00				1558,00		
396.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,661015	310,00				13845,00		
396.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,242526	6994,00				1696,00		
396.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,582922	20899,00				33081,00		
396.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,14529	32,00				5,00		
396.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,674853	910,00				44294,00		
397	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**6,0857454**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**125099** **115379**	**7949** **2401**	**1771**	**107180** **18582**	**250861**
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	90,92	1269,00		115379,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,22							
397.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,217149		4748,00		5779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,217149		1973,00		2401,43			
397.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24343		27,00		7,00			
397.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,091831		194,00		1182,00			
397.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,984225		197,00		982,00			
397.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,257236	97,00				1771,00		
398	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,3523048**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**1043164** **--**	**--** **--**	**1043164**	**--** **83453**	**1126617**
399	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5073255**	**190925,00** **--**	**--** **--**	**96861** **--**	**--** **--**	**96861**	**--** **7749**	**104610**
400	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2261151**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**45354** **--**	**--** **--**	**45354**	**--** **3628**	**48982**
401	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
401.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
401.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
401.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
401.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
401.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
402	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
402.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
402.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
402.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
402.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
402.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
402.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
402.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
402.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
403	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
403.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
403.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
403.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
403.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
403.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
403.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-7 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,47485**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2116538** **508158**	**97891** **23316**	**1510489**	**483641** **208014**	**2808193**
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	431,01	1179,00		508158,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	16,67							
404.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144382		4542,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144382		1381,00		199,39			
404.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	25,646538		15,00		385,00			
404.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,272417		6038,00		92215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,272417		1381,00		21091,21			
404.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,502664		4748,00		2387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,502664		1973,00		991,76			
404.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,459843		75,00		184,00			
404.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,748648		2758,00		2065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,748648		1381,00		1033,88			
404.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,276973	19293,00				1047166,00		
404.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,203083	114,00				707,00		
404.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,267374	439348,00				117470,00		
404.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,529401	58326,00				30878,00		
404.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,326136	40486,00				134662,00		
404.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,283417	53741,00				15231,00		
404.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,395694	53741,00				75006,00		
404.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,045988	32053,00				1474,00		
404.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	42,245131	310,00				13096,00		
404.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,229407	6994,00				1604,00		
404.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,497296	20899,00				31292,00		
404.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,13743	32,00				4,00		
404.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	46,041846	910,00				41898,00		
405	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**5,527812**		**20556,08**	**1306,22**	**113630**	**7221**	**1608**	**97354**	**227863**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**104801**	**2181**		**16879**	
405.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	82,59	1269,00		104801,00				
405.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
405.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,105562		4748,00		5249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,105562		1973,00		2181,27			
405.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,221112		27,00		6,00			
405.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,53334		194,00		1073,00			
405.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,527278		197,00		892,00			
405.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,583436	97,00				1609,00		
406	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,2482636**		**194900,00**	**--**	**1022887**	**--**	**1022887**	**--**	**1104718**
						--	**--**	**--**	**--**		**81831**	
407	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,065649**		**190925,00**	**--**	**12534**	**--**	**12534**	**--**	**13537**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	
408	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2138994**		**200578,00**	**--**	**42904**	**--**	**42904**	**--**	**46336**
						--	**--**	**--**	**--**		**3432**	
409	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
409.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
409.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
409.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
410	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
410.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
410.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
410.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
410.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
410.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
410.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
410.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
410.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
411	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
411.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
411.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
411.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
411.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
411.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
411.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
411.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
411.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-8 1шт										
		Млп-1 1шт										
412	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,68973**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**27300** **6554**	**1263** **301**	**19483**	**6238** **2683**	**36221**
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,56	1178,94		6554,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,215							
412.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001862		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001862		1381,00		2,57			
412.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,330795		15,00		5,00			
412.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,196987		6038,00		1189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,196987		1381,00		272,04			
412.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006483		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006483		1973,00		12,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
412.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,031728		75,00		2,00			
412.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,009656		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,009656		1381,00		13,33			
412.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,700076	19293,00				13507,00		
412.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,080009	114,00				9,00		
412.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,003449	439348,00				1515,00		
412.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006828	58326,00				398,00		
412.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,042901	40486,00				1737,00		
412.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,003656	53741,00				196,00		
412.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018002	53741,00				967,00		
412.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000593	32053,00				19,00		
412.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,544887	310,00				169,00		
412.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002959	6994,00				21,00		
412.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,019312	20899,00				404,00		
412.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001773	32,00				0,06		
412.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,593858	910,00				540,00		
413	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0670617**	**20556,08**	**1306,22**	**1379**	**88**	**20**	**1181**	**2764**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1271**	**26**		**205**	
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1	1268,59		1271,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0134							
413.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013412		4748,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013412		1973,00		26,46			
413.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002682		27,00		0,07			
413.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,067129		194,00		13,00			
413.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,054924		197,00		11,00			
413.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,201185	97,00				20,00		
414	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0027423**	**200578,00**	**--**	**550**	**--**	**550**	**--**	**594**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		44	
415	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0643194		194900,00	--	12536	--	12536	--	13539
						--	--	--	--		1003	
416	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	т	0,0249799		238347,38	1291,38	5954	32	4083	1686	8252
		НР - 91%; СП - 8%				73602,00	585,96	1839	15		611	
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
416.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
416.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
416.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
417	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,7993555		87,89	2,27	70	2	31	26	104
		НР - 69%; СП - 8%				46,26	0,28	37	--		8	
417.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
417.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
417.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
417.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
417.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
417.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
417.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
417.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
418	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,7993555		92,87	1,62	74	1	51	15	96
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	22	--		7	
418.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
418.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
418.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
418.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
418.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
418.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
418.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Млп-2-2шт.										
419	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,2465**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**49337** **11845**	**2282** **544**	**35210**	**11274** **4849**	**65459**
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	10,05	1178,98		11845,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3885							
419.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003366		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003366		1381,00		4,65			
419.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,597821		15,00		9,00			
419.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,356		6038,00		2150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,356		1381,00		491,64			
419.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,011717		4748,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,011717		1973,00		23,12			
419.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,057339		75,00		4,00			
419.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,017451		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,017451		1381,00		24,10			
419.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,265197	19293,00				24409,00		
419.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,144594	114,00				16,00		
419.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,006232	439348,00				2738,00		
419.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,01234	58326,00				720,00		
419.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,077532	40486,00				3139,00		
419.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006606	53741,00				355,00		
419.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,032534	53741,00				1748,00		
419.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001072	32053,00				34,00		
419.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,984735	310,00				305,00		
419.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005347	6994,00				37,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
419.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,034902	20899,00				729,00		
419.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003204	32,00				0,10		
419.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,073236	910,00				977,00		
420	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1208274**	**20556,08**	**1306,22**	**2484**	**158**	**35**	**2128**	**4981**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2291**	**48**		**369**	
420.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,81	1269,14		2291,00				
420.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0242							
420.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,024165		4748,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,024165		1973,00		47,68			
420.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004833		27,00		0,13			
420.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,120948		194,00		23,00			
420.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,098958		197,00		19,00			
420.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,362482	97,00				35,00		
421	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,004986**	**200578,00**	**--**	**1000**	**--**	**1000**	**--**	**1080**
						--	**--**	**--**	**--**		**80**	
422	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1158414**	**194900,00**	**--**	**22577**	**--**	**22577**	**--**	**24384**
						--	**--**	**--**	**--**		**1806**	
423	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
423.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
423.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
423.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
424	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
424.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
424.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
424.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
424.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
424.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
424.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
425	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**148** **43**	**3** **--**	**102**	**30** **14**	**193**
425.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
425.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
425.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
425.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
425.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
425.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
425.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
425.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Млп-3										
426	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,50691**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**20064** **4817**	**928** **221**	**14319**	**4585** **1972**	**26620**
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,09	1178,99		4817,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,158							
426.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001369		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001369		1381,00		1,89			
426.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,243114		15,00		4,00			
426.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,144773		6038,00		874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,144773		1381,00		199,93			
426.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004765		4748,00		23,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004765		1973,00		9,40			
426.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,023318		75,00		2,00			
426.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007097		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007097		1381,00		9,80			
426.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,514514	19293,00				9927,00		
426.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,058802	114,00				7,00		
426.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002535	439348,00				1114,00		
426.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005018	58326,00				293,00		
426.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,03153	40486,00				1277,00		
426.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002687	53741,00				144,00		
426.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,01323	53741,00				711,00		
426.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000436	32053,00				14,00		
426.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,400459	310,00				124,00		
426.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002175	6994,00				15,00		
426.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,014193	20899,00				297,00		
426.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001303	32,00				0,04		
426.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,43645	910,00				397,00		
427	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0494445**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1016** **937**	**65** **20**	**14**	**871** **151**	**2038**
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7387	1268,44		937,00				
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0099							
427.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009889		4748,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009889		1973,00		19,51			
427.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001978		27,00		0,05			
427.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,049494		194,00		10,00			
427.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,040495		197,00		8,00			
427.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,148334	97,00				14,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0019944**		**200578,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
						--	**--**	**--**	**--**		**32**	
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0474501**		**194900,00**	**--**	**9248**	**--**	**9248**	**--**	**9988**
						--	**--**	**--**	**--**		**740**	
430	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
430.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
430.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
430.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
430.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
430.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
431	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
431.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
431.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
431.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
431.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
431.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
431.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
431.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
431.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
432	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
432.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
432.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
432.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
432.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
432.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
432.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Млп-4										
433	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,86948**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430215** **103290**	**19898** **4739**	**307027**	**98307** **42282**	**570803**
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,61	1179,00		103290,00				
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
433.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029348		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029348		1381,00		40,53			
433.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,213003		15,00		78,00			
433.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,104323		6038,00		18744,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,104323		1381,00		4287,07			
433.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102173		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102173		1973,00		201,59			
433.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,499996		75,00		37,00			
433.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152173		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152173		1381,00		210,15			
433.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,032522	19293,00				212850,00		
433.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,26086	114,00				144,00		
433.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054347	439348,00				23877,00		
433.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107608	58326,00				6276,00		
433.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676082	40486,00				27372,00		
433.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057608	53741,00				3096,00		
433.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283693	53741,00				15246,00		
433.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009348	32053,00				300,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
433.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,586889	310,00				2662,00		
433.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,04663	6994,00				326,00		
433.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304345	20899,00				6361,00		
433.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027935	32,00				0,89		
433.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,358622	910,00				8516,00		
434	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,057032**	**20556,08**	**1306,22**	**21728**	**1381**	**307**	**18616**	**43572**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20040**	**417**		**3228**	
434.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,79	1268,99		20040,00				
434.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2114							
434.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,211406		4748,00		1004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,211406		1973,00		417,10			
434.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042281		27,00		1,00			
434.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,058089		194,00		205,00			
434.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,865709		197,00		171,00			
434.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,171096	97,00				308,00		
435	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0433782**	**200578,00**	**--**	**8701**	**--**	**8701**	**--**	**9397**
						--	**--**	**--**	**--**		**696**	
436	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0136538**	**194900,00**	**--**	**197561**	**--**	**197561**	**--**	**213366**
						--	**--**	**--**	**--**		**15805**	
437	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
437.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
437.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
437.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			
437.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
437.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
438	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**9,5922662**		**87,89**	**2,27**	**843**	**22**	**377**	**308**	**1243**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**444**	**3**		**92**	
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,283	1569,06		444,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
438.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
438.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
438.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
438.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,107433		137,00		15,00			
438.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000144	290315,00				42,00		
438.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000863	389004,00				336,00		
439	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,5922662**		**92,87**	**1,62**	**891**	**16**	**616**	**181**	**1157**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**259**	**3**		**86**	
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2043	1267,65		259,00				
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
439.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
439.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
439.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
439.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06235		137,00		9,00			
439.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000134	341464,00				46,00		
439.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000863	660420,00				570,00		
		Млп-5										
440	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,7423**		**39580,06**	**1830,60**	**108540**	**5020**	**77461**	**24802**	**144010**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**26059**	**1196**		**10667**	
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	22,1	1178,98		26059,00				
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,8548							
440.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007404		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007404		1381,00		10,22			
440.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,315207		15,00		20,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,783201		6038,00		4729,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,783201		1381,00		1081,60			
440.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025778		4748,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025778		1973,00		50,86			
440.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,126146		75,00		9,00			
440.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,038392		2758,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,038392		1381,00		53,02			
440.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,783435	19293,00				53701,00		
440.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,318107	114,00				36,00		
440.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,013712	439348,00				6024,00		
440.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,027149	58326,00				1583,00		
440.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,170571	40486,00				6906,00		
440.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014534	53741,00				781,00		
440.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,071574	53741,00				3846,00		
440.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002358	32053,00				76,00		
440.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,166417	310,00				672,00		
440.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011764	6994,00				82,00		
440.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,076784	20899,00				1605,00		
440.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,007048	32,00				0,23		
440.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,36112	910,00				2149,00		
441	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2666679**	**20556,08**	**1306,22**	**5482**	**348**	**78**	**4696**	**10992**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5056**	**105**		**814**	
441.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,98	1269,07		5056,00				
441.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0533							
441.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,053334		4748,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,053334		1973,00		105,23			
441.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010667		27,00		0,29			
441.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,266935		194,00		52,00			
441.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,218401		197,00		43,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
441.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,800004	97,00				78,00		
442	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109692**	**200578,00**	**--**	**2200**	**--**	**2200**	**--**	**2376**
						--	**--**	**--**	**--**		**176**	
443	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2556987**	**194900,00**	**--**	**49836**	**--**	**49836**	**--**	**53823**
						--	**--**	**--**	**--**		**3987**	
444	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0592835**	**238347,38**	**1291,38**	**14130**	**77**	**9690**	**4002**	**19583**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4363**	**35**		**1451**	
444.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,44	1268,89		4363,00				
444.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0213							
444.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008893		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008893		1973,00		17,55			
444.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01245		2758,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01245		1381,00		17,19			
444.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,059284	163454,00				9690,00		
445	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,8970733**	**87,89**	**2,27**	**167**	**4**	**75**	**61**	**246**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**88**	**1**		**18**	
445.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,056	1572,45		88,00				
445.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
445.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		4542,00		0,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
445.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00019		27,00		0,01			
445.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		2758,00		0,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
445.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021247		137,00		3,00			
445.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000028	290315,00				8,00		
445.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000171	389004,00				66,00		
446	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,8970733**	**92,87**	**1,62**	**176**	**3**	**122**	**36**	**229**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**51**	**1**		**17**	
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0404	1262,14		51,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		4542,00		0,86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
446.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00019		27,00		0,01			
446.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00019		2758,00		0,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00019		1381,00		0,26			
446.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,012331		137,00		2,00			
446.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
446.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000171	660420,00				113,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**54806407**	**3272718**	**39329233**	**11770640**	**71903215**
								12204443	**730833**	**--**	**5326161**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**54806407**				
	Материалы		Тенге					**22990966**				
	Всего заработная плата		Тенге						**12935276**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16338280**				
		Накладные расходы	Тенге					**11770642**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5326164**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**71903213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12935276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**71903213**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10683**
		Сметная заработная плата	Тенге						**12935276**			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 2-4										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.6шт										
447	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**27,87174**		**39161,71**	**5428,71**	**1091505**	**151308**	**606796**	**335996**	**1541701**
						11961,96	**1285,36**	**333401**	**35825**		**114200**	
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	277,6	1201,00		333401,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	25,66							
447.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,075254		4542,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,075254		1381,00		103,93			
447.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	16,516793		37,00		611,00			
447.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	23,913953		6038,00		144392,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	23,913953		1381,00		33025,17			
447.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,666135		4748,00		3163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,666135		1973,00		1314,28			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,529563		75,00		40,00			
447.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	1,000595		2758,00		2760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	1,000595		1381,00		1381,82			
447.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	28,429175	19293,00				548484,00		
447.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,069679	51167,00				3565,00		
447.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,47382	33486,00				15866,00		
447.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,023412	32053,00				750,00		
447.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	12,542283	310,00				3888,00		
447.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,069679	32,00				2,00		
447.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	37,626849	910,00				34240,00		
448	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,3523791**	**20556,08**	**1306,22**	**89468**	**5685**	**1267**	**76653**	**179410**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**82516**	**1717**		**13290**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	65,02	1269,00		82516,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,8705							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,870476		4748,00		4133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,870476		1973,00		1717,45			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,174095		27,00		5,00			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,356731		194,00		845,00			
448.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,564598		197,00		702,00			
448.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,057137	97,00				1267,00		
449	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,3671455**	**190925,00**	**--**	**642872**	**--**	**642872**	**--**	**694302**
						--	**--**	**--**	**--**		**51430**	
450	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9851837**	**200578,00**	**--**	**197606**	**--**	**197606**	**--**	**213415**
						--	**--**	**--**	**--**		**15808**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2.3шт										
451	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**13,93587**	**39161,71**	**5428,71**	**545753**	**75654**	**303399**	**167998**	**770850**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**166700**	**17913**		**57100**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	138,8	1201,00		166700,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	12,83							
451.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,037627		4542,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,037627		1381,00		51,96			
451.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	8,258397		37,00		306,00			
451.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	11,956976		6038,00		72196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	11,956976		1381,00		16512,58			
451.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,333067		4748,00		1581,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,333067		1973,00		657,14			
451.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,264782		75,00		20,00			
451.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,500298		2758,00		1380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,500298		1381,00		690,91			
451.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,214587	19293,00				274242,00		
451.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,03484	51167,00				1783,00		
451.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,23691	33486,00				7933,00		
451.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,011706	32053,00				375,00		
451.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	6,271141	310,00				1944,00		
451.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,03484	32,00				1,00		
451.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	18,813425	910,00				17120,00		
452	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**3,046446**	**20556,08**	**1306,22**	**62623**	**3979**	**887**	**53653**	**125578**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**57757**	**1202**		**9302**	
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	45,51	1269,00		57757,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6093							
452.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,609289		4748,00		2893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,609289		1973,00		1202,13			
452.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,121858		27,00		3,00			
452.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,049492		194,00		592,00			
452.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,495039		197,00		492,00			
452.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	9,139338	97,00				887,00		
453	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5538292**	**190925,00**	**--**	**487590**	**--**	**487590**	**--**	**526597**
						--	**--**	**--**	**--**		**39007**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
454	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4925919**		**200578,00**	**--**	**98803**	**--**	**98803**	**--**	**106707**
						--	**--**	**--**	**--**		**7904**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 1ШТ.										
455	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**29,23458**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**1433130** **505595**	**200028** **42565**	**727507**	**498825** **154556**	**2086512**
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	420,98	1201,00		505595,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	30,66							
455.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,078933		4542,00		359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,078933		1381,00		109,01			
455.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	25,048188		37,00		927,00			
455.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	29,605859		6038,00		178760,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	29,605859		1381,00		40885,69			
455.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,38882		4748,00		1846,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,38882		1973,00		767,14			
455.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,760099		75,00		57,00			
455.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	99,844861		165,00		16474,00			
455.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,581768		2758,00		1605,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,581768		1381,00		803,42			
455.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,673099	19293,00				572483,00		
455.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,078933	40486,00				3196,00		
455.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,993976	53741,00				53417,00		
455.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,030112	32053,00				965,00		
455.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,052622	404706,00				21297,00		
455.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	37,420262	310,00				11600,00		
455.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,119862	212247,00				25440,00		
455.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,090335	32,00				3,00		
455.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	42,974833	910,00				39107,00		
456	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**2,9585179**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**60816** **56090**	**3864** **1167**	**862**	**52104** **9034**	**121953**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	44,2	1269,00		56090,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5917							
456.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,591704		4748,00		2809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,591704		1973,00		1167,43			
456.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,118341		27,00		3,00			
456.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,961476		194,00		575,00			
456.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,423026		197,00		477,00			
456.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,875554	97,00				861,00		
457	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,7258296**	**194900,00**	**--**	**531264**	**--**	**531264**	**--**	**573765**
						--	**--**	**--**	**--**		**42501**	
458	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2326883**	**200578,00**	**--**	**46672**	**--**	**46672**	**--**	**50406**
						--	**--**	**--**	**--**		**3734**	
		Джм-2, 2ШТ.										
459	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**10,4706**	**49021,75**	**6842,15**	**513287**	**71641**	**260563**	**178658**	**747301**
						17294,40	**1455,99**	**181083**	**15245**		**55356**	
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	150,78	1201,00		181083,00				
459.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,98							
459.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028271		4542,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028271		1381,00		39,04			
459.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,97121		37,00		332,00			
459.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,603577		6038,00		64024,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,603577		1381,00		14643,54			
459.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,139259		4748,00		661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,139259		1973,00		274,76			
459.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,272236		75,00		20,00			
459.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	35,76024		165,00		5900,00			
459.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,208365		2758,00		575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,208365		1381,00		287,75			
459.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,627659	19293,00				205039,00		
459.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,028271	40486,00				1145,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
459.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,356	53741,00				19132,00		
459.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,010785	32053,00				346,00		
459.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,018847	404706,00				7628,00		
459.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,402368	310,00				4155,00		
459.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,042929	212247,00				9112,00		
459.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,032354	32,00				1,00		
459.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	15,391782	910,00				14007,00		
460	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0596247**	**20556,08**	**1306,22**	**21782**	**1384**	**309**	**18662**	**43679**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20089**	**418**		**3235**	
460.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,83	1268,98		20089,00				
460.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2119							
460.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,211925		4748,00		1006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,211925		1973,00		418,13			
460.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042385		27,00		1,00			
460.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,060684		194,00		206,00			
460.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,867833		197,00		171,00			
460.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,178874	97,00				308,00		
461	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9762754**	**194900,00**	**--**	**190276**	**--**	**190276**	**--**	**205498**
						--	**--**	**--**	**--**		**15222**	
462	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0833327**	**200578,00**	**--**	**16715**	**--**	**16715**	**--**	**18052**
						--	**--**	**--**	**--**		**1337**	
		Джм-3, 1ШТ.										
463	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,95818**	**49021,75**	**6842,15**	**439146**	**61293**	**222927**	**152852**	**639358**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**154926**	**13043**		**47360**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	129	1201,00		154926,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,39							
463.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024187		4542,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024187		1381,00		33,40			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
463.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,675369		37,00		284,00			
463.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,071949		6038,00		54776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,071949		1381,00		12528,36			
463.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,119144		4748,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,119144		1973,00		235,07			
463.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,232913		75,00		17,00			
463.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	30,594872		165,00		5048,00			
463.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,178268		2758,00		492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,178268		1381,00		246,19			
463.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,092553	19293,00				175423,00		
463.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,024187	40486,00				979,00		
463.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,304578	53741,00				16368,00		
463.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009227	32053,00				296,00		
463.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,016125	404706,00				6526,00		
463.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,46647	310,00				3555,00		
463.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,036729	212247,00				7796,00		
463.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,027681	32,00				0,89		
463.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	13,168525	910,00				11983,00		
464	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5803538**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11930** **11003**	**758** **229**	**169**	**10221** **1772**	**23923**
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,67	1269,02		11003,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1161							
464.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116071		4748,00		551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116071		1973,00		229,01			
464.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023214		27,00		0,63			
464.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,580934		194,00		113,00			
464.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,47531		197,00		94,00			
464.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,741061	97,00				169,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
465	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6516536**		**194900,00**	**--**	**127007**	**--**	**127007**	**--**	**137168**
						--	**--**	**--**	**--**		**10161**	
466	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0712998**		**200578,00**	**--**	**14301**	**--**	**14301**	**--**	**15445**
						--	**--**	**--**	**--**		**1144**	
		Джм-4, 1ШТ.										
467	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**14,19348**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**695789** **245468**	**97114** **20666**	**353207**	**242181** **75038**	**1013008**
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	204,39	1201,00		245468,00				
467.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	14,88							
467.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,038322		4542,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,038322		1381,00		52,92			
467.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	12,160974		37,00		450,00			
467.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	14,373737		6038,00		86789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	14,373737		1381,00		19850,13			
467.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,188773		4748,00		896,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,188773		1973,00		372,45			
467.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,36903		75,00		28,00			
467.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	48,474992		165,00		7998,00			
467.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,28245		2758,00		779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,28245		1381,00		390,06			
467.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,406382	19293,00				277942,00		
467.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,038322	40486,00				1552,00		
467.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,482578	53741,00				25934,00		
467.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,014619	32053,00				469,00		
467.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,025548	404706,00				10340,00		
467.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	18,167654	310,00				5632,00		
467.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,058193	212247,00				12351,00		
467.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,043858	32,00				1,00		
467.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	20,864416	910,00				18987,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
468	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0324926**		**20556,08**	**1306,22**	**21224**	**1349**	**300**	**18184**	**42561**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19575**	**407**		**3153**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,43	1269,01		19575,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2065							
468.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,206499		4748,00		980,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,206499		1973,00		407,42			
468.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0413		27,00		1,00			
468.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,033525		194,00		201,00			
468.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,845611		197,00		167,00			
468.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,097478	97,00				300,00		
469	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9195264**		**194900,00**	**--**	**179216**	**--**	**179216**	**--**	**193553**
						--	**--**	**--**	**--**		**14337**	
470	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1129661**		**200578,00**	**--**	**22659**	**--**	**22659**	**--**	**24471**
						--	**--**	**--**	**--**		**1813**	
		Джм-5, 2ШТ.										
471	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**39,32292**		**49021,75**	**6842,15**	**1927678**	**269054**	**978558**	**670961**	**2806531**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**680066**	**57254**		**207891**	
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	566,25	1201,00		680066,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	41,23							
471.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106172		4542,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106172		1381,00		146,62			
471.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,691878		37,00		1247,00			
471.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,822321		6038,00		240447,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,822321		1381,00		54994,63			
471.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,522995		4748,00		2483,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,522995		1973,00		1031,87			
471.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,022396		75,00		77,00			
471.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	134,299569		165,00		22159,00			
471.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,782526		2758,00		2158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,782526		1381,00		1080,67			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
471.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	39,912764	19293,00				770037,00		
471.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,106172	40486,00				4298,00		
471.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,336979	53741,00				71851,00		
471.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,040503	32053,00				1298,00		
471.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,070781	404706,00				28646,00		
471.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	50,333338	310,00				15603,00		
471.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,161224	212247,00				34219,00		
471.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,121508	32,00				4,00		
471.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	57,804692	910,00				52602,00		
472	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,8605181**		**20556,08**	**1306,22**	**58801**	**3736**	**833**	**50378**	**117914**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**54232**	**1129**		**8734**	
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,74	1269,00		54232,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5721							
472.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,572104		4748,00		2716,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,572104		1973,00		1128,76			
472.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,114421		27,00		3,00			
472.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,863379		194,00		555,00			
472.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,342764		197,00		462,00			
472.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,581554	97,00				832,00		
473	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5475302**		**194900,00**	**--**	**496514**	**--**	**496514**	**--**	**536235**
						--	**--**	**--**	**--**		**39721**	
474	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3129878**		**200578,00**	**--**	**62778**	**--**	**62778**	**--**	**67801**
						--	**--**	**--**	**--**		**5022**	
		Джм-10, 2ШТ.										
475	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,51784**		**49021,75**	**6842,15**	**270494**	**37754**	**137312**	**94150**	**393816**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**95428**	**8034**		**29172**	
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	79,46	1201,00		95428,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,79							
475.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014898		4542,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014898		1381,00		20,57			
475.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,727685		37,00		175,00			
475.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,587917		6038,00		33740,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,587917		1381,00		7716,91			
475.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,073387		4748,00		348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,073387		1973,00		144,79			
475.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,143464		75,00		11,00			
475.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	18,845079		165,00		3109,00			
475.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,109805		2758,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,109805		1381,00		151,64			
475.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,600608	19293,00				108053,00		
475.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,014898	40486,00				603,00		
475.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,187607	53741,00				10082,00		
475.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005683	32053,00				182,00		
475.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,009932	404706,00				4020,00		
475.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,062835	310,00				2189,00		
475.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022623	212247,00				4802,00		
475.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,01705	32,00				0,55		
475.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,111225	910,00				7381,00		
476	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5583988**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11478** **10587**	**729** **220**	**162**	**9834** **1705**	**23018**
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,34	1269,05		10587,00				
476.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1117							
476.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,11168		4748,00		530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,11168		1973,00		220,34			
476.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022336		27,00		0,60			
476.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,558957		194,00		108,00			
476.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,457329		197,00		90,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,675196	97,00				162,00		
477	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5144887**	**194900,00**	**--**	**100274**	**--**	**100274**	**--**	**108296**
						--	**--**	**--**	**--**		**8022**	
478	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,04391**	**200578,00**	**--**	**8807**	**--**	**8807**	**--**	**9512**
						--	**--**	**--**	**--**		**705**	
		Джм-9, 1ШТ.										
479	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**20,9412**	**49021,75**	**6842,15**	**1026574**	**143283**	**521126**	**357317**	**1494602**
						17294,40	**1455,99**	**362165**	**30490**		**110711**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	301,55	1201,00		362165,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	21,96							
479.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056541		4542,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056541		1381,00		78,08			
479.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	17,94242		37,00		664,00			
479.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	21,207153		6038,00		128049,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	21,207153		1381,00		29287,08			
479.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,278518		4748,00		1322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,278518		1973,00		549,52			
479.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,544471		75,00		41,00			
479.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	71,52048		165,00		11801,00			
479.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,41673		2758,00		1149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,41673		1381,00		575,50			
479.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,255318	19293,00				410079,00		
479.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,056541	40486,00				2289,00		
479.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,712001	53741,00				38264,00		
479.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,021569	32053,00				691,00		
479.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,037694	404706,00				15255,00		
479.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	26,804736	310,00				8309,00		
479.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,085859	212247,00				18223,00		
479.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,064708	32,00				2,00		
479.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	30,783564	910,00				28013,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,8699328**		**20556,08**	**1306,22**	**38438**	**2443**	**543**	**32933**	**77081**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**35452**	**738**		**5710**	
480.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	27,94	1269,01		35452,00				
480.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,374							
480.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,373987		4748,00		1776,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,373987		1973,00		737,88			
480.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,074797		27,00		2,00			
480.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,871803		194,00		363,00			
480.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,531475		197,00		302,00			
480.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,609798	97,00				544,00		
481	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9525342**		**194900,00**	**--**	**380549**	**--**	**380549**	**--**	**410993**
						--	**--**	**--**	**--**		**30444**	
482	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1666737**		**200578,00**	**--**	**33431**	**--**	**33431**	**--**	**36106**
						--	**--**	**--**	**--**		**2674**	
		Джм-6, 1ШТ.										
483	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,23268**		**49021,75**	**6842,15**	**11406**	**1592**	**5790**	**3970**	**16607**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**4024**	**339**		**1230**	
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	3,35	1200,98		4024,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,244							
483.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000628		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000628		1381,00		0,87			
483.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,19936		37,00		7,00			
483.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,235635		6038,00		1423,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,235635		1381,00		325,41			
483.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003095		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003095		1973,00		6,11			
483.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,00605		75,00		0,45			
483.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,794672		165,00		131,00			
483.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,00463		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,00463		1381,00		6,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
483.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,23617	19293,00				4556,00		
483.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000628	40486,00				25,00		
483.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,007911	53741,00				425,00		
483.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,00024	32053,00				8,00		
483.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000419	404706,00				170,00		
483.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,29783	310,00				92,00		
483.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000954	212247,00				202,00		
483.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000719	32,00				0,02		
483.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,34204	910,00				311,00		
484	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0608791**	**20556,08**	**1306,22**	**1251**	**80**	**17**	**1072**	**2510**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1154**	**24**		**186**	
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,9095	1268,78		1154,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0122							
484.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,012176		4748,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,012176		1973,00		24,02			
484.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002435		27,00		0,07			
484.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,06094		194,00		12,00			
484.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,04986		197,00		10,00			
484.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,182637	97,00				18,00		
485	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0590259**	**194900,00**	**--**	**11504**	**--**	**11504**	**--**	**12424**
						--	**--**	**--**	**--**		**920**	
486	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018531**	**200578,00**	**--**	**372**	**--**	**372**	**--**	**401**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
		Джм-7, 1ШТ.										
487	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,29916**	**49021,75**	**6842,15**	**14665**	**2047**	**7444**	**5105**	**21351**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**5174**	**436**		**1582**	
487.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	4,31	1201,05		5174,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
487.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,3137							
487.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000808		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000808		1381,00		1,12			
487.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,25632		37,00		9,00			
487.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,302959		6038,00		1829,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,302959		1381,00		418,39			
487.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003979		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003979		1973,00		7,85			
487.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,007778		75,00		0,58			
487.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,021721		165,00		169,00			
487.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,005953		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,005953		1381,00		8,22			
487.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,303647	19293,00				5858,00		
487.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000808	40486,00				33,00		
487.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,010171	53741,00				547,00		
487.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000308	32053,00				10,00		
487.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000538	404706,00				218,00		
487.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,382925	310,00				119,00		
487.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,001227	212247,00				260,00		
487.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000924	32,00				0,03		
487.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,439765	910,00				400,00		
488	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0782719**		**20556,08**	**1306,22**	**1609**	**102**	**23**	**1378**	**3226**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1484**	**31**		**239**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,17	1269,05		1484,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0157							
488.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015654		4748,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015654		1973,00		30,89			
488.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003131		27,00		0,08			
488.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,07835		194,00		15,00			
488.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064105		197,00		13,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
488.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,234816	97,00				23,00		
489	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0758869**	**194900,00**	**--**	**14790**	**--**	**14790**	**--**	**15974**
						--	**--**	**--**	**--**		**1183**	
490	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,002385**	**200578,00**	**--**	**478**	**--**	**478**	**--**	**517**
						--	**--**	**--**	**--**		**38**	
		Джм-12,1ШТ.										
491	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**21,83868**	**49021,75**	**6842,15**	**1070570**	**149424**	**543459**	**372630**	**1558657**
						17294,40	**1455,99**	**377687**	**31797**		**115456**	
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	314,48	1201,00		377687,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	22,9							
491.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058964		4542,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058964		1381,00		81,43			
491.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	18,711381		37,00		692,00			
491.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	22,116031		6038,00		133537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	22,116031		1381,00		30542,24			
491.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,290454		4748,00		1379,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,290454		1973,00		573,07			
491.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,567806		75,00		43,00			
491.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	74,585644		165,00		12307,00			
491.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,43459		2758,00		1199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,43459		1381,00		600,17			
491.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	22,16626	19293,00				427654,00		
491.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,058964	40486,00				2387,00		
491.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,742515	53741,00				39904,00		
491.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,022494	32053,00				721,00		
491.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,03931	404706,00				15909,00		
491.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	27,95351	310,00				8666,00		
491.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,089539	212247,00				19004,00		
491.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,067482	32,00				2,00		
491.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	32,10286	910,00				29214,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
492	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,2100611**		**20556,08**	**1306,22**	**45430**	**2887**	**643**	**38923**	**91101**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**41900**	**872**		**6748**	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,02	1268,99		41900,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,442							
492.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,442012		4748,00		2099,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,442012		1973,00		872,09			
492.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,088402		27,00		2,00			
492.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,212271		194,00		429,00			
492.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,81004		197,00		357,00			
492.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,630183	97,00				643,00		
493	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0362409**		**194900,00**	**--**	**396863**	**--**	**396863**	**--**	**428612**
						--	**--**	**--**	**--**		**31749**	
494	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1738203**		**200578,00**	**--**	**34865**	**--**	**34865**	**--**	**37654**
						--	**--**	**--**	**--**		**2789**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
495	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**41,06802**		**49021,75**	**6842,15**	**2013226**	**280994**	**1021985**	**700738**	**2931081**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**710247**	**59795**		**217117**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	591,38	1201,00		710247,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	43,06							
495.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110884		4542,00		504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110884		1381,00		153,13			
495.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,18708		37,00		1302,00			
495.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	41,589584		6038,00		251118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	41,589584		1381,00		57435,22			
495.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,546205		4748,00		2593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,546205		1973,00		1077,66			
495.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,067769		75,00		80,00			
495.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	140,259609		165,00		23143,00			
495.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,817254		2758,00		2254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,817254		1381,00		1128,63			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
495.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,68404	19293,00				804210,00		
495.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,110884	40486,00				4489,00		
495.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,396313	53741,00				75039,00		
495.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0423	32053,00				1356,00		
495.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,073922	404706,00				29917,00		
495.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	52,567066	310,00				16296,00		
495.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,168379	212247,00				35738,00		
495.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,1269	32,00				4,00		
495.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	60,369989	910,00				54937,00		
496	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,5633289**	**20556,08**	**1306,22**	**114360**	**7267**	**1619**	**97979**	**229327**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**105474**	**2195**		**16987**	
496.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	83,12	1269,00		105474,00				
496.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,11							
496.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,112666		4748,00		5283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,112666		1973,00		2195,29			
496.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,222533		27,00		6,00			
496.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,568892		194,00		1080,00			
496.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,556366		197,00		898,00			
496.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,689987	97,00				1619,00		
497	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,700618**	**194900,00**	**--**	**916150**	**--**	**916150**	**--**	**989442**
						--	**--**	**--**	**--**		**73292**	
498	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8635337**	**200578,00**	**--**	**173206**	**--**	**173206**	**--**	**187062**
						--	**--**	**--**	**--**		**13856**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
499	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**11,0523**	**39580,06**	**1830,60**	**437451**	**20232**	**312192**	**99960**	**580404**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**105027**	**4819**		**42993**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	89,08	1179,00		105027,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,45							
499.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029841		4542,00		136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029841		1381,00		41,21			
499.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,300683		15,00		80,00			
499.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,156537		6038,00		19059,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,156537		1381,00		4359,18			
499.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,103892		4748,00		493,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,103892		1973,00		204,98			
499.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,508406		75,00		38,00			
499.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,154732		2758,00		427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,154732		1381,00		213,68			
499.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,218084	19293,00				216431,00		
499.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,282067	114,00				146,00		
499.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,055262	439348,00				24279,00		
499.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,109418	58326,00				6382,00		
499.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,687453	40486,00				27832,00		
499.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,058577	53741,00				3148,00		
499.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,288465	53741,00				15502,00		
499.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009505	32053,00				305,00		
499.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,731317	310,00				2707,00		
499.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,047414	6994,00				332,00		
499.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,309464	20899,00				6467,00		
499.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,028404	32,00				0,91		
499.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,51603	910,00				8660,00		
500	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,1403813**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23442** **21620**	**1490** **450**	**332**	**20084** **3482**	**47008**
500.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,04	1268,98		21620,00				
500.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2281							
500.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,228076		4748,00		1083,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,228076		1973,00		449,99			
500.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045615		27,00		1,00			
500.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,141522		194,00		221,00			
500.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,933972		197,00		184,00			
500.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,421144	97,00				332,00		
501	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0304483**	**194900,00**	**--**	**200834**	**--**	**200834**	**--**	**216901**
						--	**--**	**--**	**--**		**16067**	
502	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,065649**	**190925,00**	**--**	**12534**	**--**	**12534**	**--**	**13537**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	
503	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0442092**	**200578,00**	**--**	**8867**	**--**	**8867**	**--**	**9577**
						--	**--**	**--**	**--**		**709**	
504	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
						73602,00	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
504.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
504.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
504.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
504.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
504.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
505	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,7993555**	**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
						46,26	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
505.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
505.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
505.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
505.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
505.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
505.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
505.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
505.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
506	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** **--**	**51**	**15** **7**	**96**
506.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
506.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
506.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
506.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
506.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
506.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
506.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
506.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-2										
507	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**24,96324**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**988047** **237219**	**45698** **10885**	**705130**	**225774** **97106**	**1310927**
507.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	201,2	1179,00		237219,00				
507.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	7,78							
507.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,067401		4542,00		306,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,067401		1381,00		93,08			
507.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	11,97237		15,00		180,00			
507.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	7,129501		6038,00		43048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	7,129501		1381,00		9845,84			
507.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,234654		4748,00		1114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,234654		1973,00		462,97			
507.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,148309		75,00		86,00			
507.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,349485		2758,00		964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,349485		1381,00		482,64			
507.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,337689	19293,00				488840,00		
507.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,895736	114,00				330,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
507.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,124816	439348,00				54838,00		
507.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,247136	58326,00				14414,00		
507.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,552714	40486,00				62863,00		
507.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,132305	53741,00				7110,00		
507.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,651541	53741,00				35014,00		
507.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,021468	32053,00				688,00		
507.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	19,72096	310,00				6113,00		
507.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,107092	6994,00				749,00		
507.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,698971	20899,00				14608,00		
507.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,064156	32,00				2,00		
507.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	21,49335	910,00				19559,00		
508	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,5668759**	**20556,08**	**1306,22**	**52765**	**3353**	**747**	**45207**	**105810**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**48665**	**1013**		**7838**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	38,35	1269,00		48665,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5134							
508.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,513375		4748,00		2438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,513375		1973,00		1012,89			
508.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,102675		27,00		3,00			
508.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,569443		194,00		498,00			
508.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,102271		197,00		414,00			
508.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,700628	97,00				747,00		
509	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,4013407**	**194900,00**	**--**	**468021**	**--**	**468021**	**--**	**505463**
						--	**--**	**--**	**--**		**37442**	
510	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,065649**	**190925,00**	**--**	**12534**	**--**	**12534**	**--**	**13537**
						--	**--**	**--**	**--**		**1003**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
511	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0998031**		**200578,00**	**--**	**20018**	**--**	**20018**	**--**	**21620**
						--	**--**	**--**	**--**		**1601**	
512	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0249799**		**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
512.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
512.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			
512.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
513	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,7993555**		**87,89**	**2,27**	**70**	**2**	**31**	**26**	**104**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**37**	**--**		**8**	
513.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
513.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
513.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
513.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
513.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
513.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
513.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
513.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
514	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,7993555**		**92,87**	**1,62**	**74**	**1**	**51**	**15**	**96**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**22**	**--**		**7**	
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
514.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
514.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
514.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
514.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
514.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
514.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-3										
515	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,26032**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**89464** **21479**	**4138** **986**	**63847**	**20443** **8793**	**118699**
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	18,22	1178,99		21479,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,7045							
515.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006103		4542,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006103		1381,00		8,43			
515.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,084049		15,00		16,00			
515.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,645547		6038,00		3898,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,645547		1381,00		891,50			
515.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,021247		4748,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,021247		1973,00		41,92			
515.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,103975		75,00		8,00			
515.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,031644		2758,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,031644		1381,00		43,70			
515.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,294225	19293,00				44262,00		
515.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,262197	114,00				30,00		
515.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,011302	439348,00				4965,00		
515.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022377	58326,00				1305,00		
515.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,140592	40486,00				5692,00		
515.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01198	53741,00				644,00		
515.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,058994	53741,00				3170,00		
515.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001944	32053,00				62,00		
515.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,785653	310,00				554,00		
515.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009697	6994,00				68,00		
515.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,063289	20899,00				1323,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
515.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005809	32,00				0,19		
515.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,946136	910,00				1771,00		
516	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2197995**	**20556,08**	**1306,22**	**4518**	**287**	**64**	**3871**	**9060**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4167**	**87**		**671**	
516.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,28	1268,95		4167,00				
516.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,044							
516.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,04396		4748,00		209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04396		1973,00		86,73			
516.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008792		27,00		0,24			
516.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,220019		194,00		43,00			
516.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,180016		197,00		35,00			
516.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,659399	97,00				64,00		
517	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2107416**	**194900,00**	**--**	**41074**	**--**	**41074**	**--**	**44359**
						--	**--**	**--**	**--**		**3286**	
518	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0090579**	**200578,00**	**--**	**1817**	**--**	**1817**	**--**	**1962**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
519	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
519.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
519.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
519.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
520	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
520.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
520.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
520.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
520.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
520.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
520.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
520.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
520.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
521	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
521.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
521.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
521.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
521.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
521.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
521.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
521.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
521.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-4 1шт										
522	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**59,4996**		**39580,06**	**1830,60**	**2354998**	**108920**	**1680669**	**538131**	**3124579**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**565409**	**25943**		**231450**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	479,57	1179,00		565409,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	18,55							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,160649		4542,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,160649		1381,00		221,86			
522.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	28,536008		15,00		428,00			
522.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,993086		6038,00		102604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,993086		1381,00		23467,45			
522.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,559296		4748,00		2656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,559296		1973,00		1103,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,736982		75,00		205,00			
522.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,832994		2758,00		2297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,832994		1381,00		1150,36			
522.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	60,392094	19293,00				1165145,00		
522.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,901954	114,00				787,00		
522.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,297498	439348,00				130705,00		
522.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,589046	58326,00				34357,00		
522.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,700875	40486,00				149834,00		
522.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,315348	53741,00				16947,00		
522.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,55294	53741,00				83457,00		
522.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,05117	32053,00				1640,00		
522.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	47,004684	310,00				14571,00		
522.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,255253	6994,00				1785,00		
522.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,665989	20899,00				34817,00		
522.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,152914	32,00				5,00		
522.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	51,229156	910,00				46619,00		
523	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,526674**		**20556,08**	**1306,22**	**134163**	**8525**	**1900**	**114945**	**269037**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**123738**	**2575**		**19929**	
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	97,51	1269,00		123738,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,31							
523.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,305335		4748,00		6198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,305335		1973,00		2575,43			
523.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,261067		27,00		7,00			
523.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,533201		194,00		1267,00			
523.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,345346		197,00		1053,00			
523.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	19,580022	97,00				1899,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
524	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,7211857**		**194900,00**	**--**	**1115059**	**--**	**1115059**	**--**	**1204264**
						--	**--**	**--**	**--**		**89205**	
525	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,567573**		**190925,00**	**--**	**108364**	**--**	**108364**	**--**	**117033**
						--	**--**	**--**	**--**		**8669**	
526	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2381646**		**200578,00**	**--**	**47771**	**--**	**47771**	**--**	**51592**
						--	**--**	**--**	**--**		**3822**	
527	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0499597**		**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
527.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
527.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
527.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
527.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
527.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
528	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,598711**		**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
528.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
528.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
528.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
528.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
528.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
528.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
529	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,598711**		**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
529.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
529.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
529.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
529.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
529.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
529.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
529.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Пм-5 1шт										
530	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,0094**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2216855** **532243**	**102531** **24421**	**1582081**	**506564** **217874**	**2941293**
530.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	451,44	1179,00		532243,00				
530.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,46							
530.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151225		4542,00		687,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151225		1381,00		208,84			
530.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,862108		15,00		403,00			
530.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	15,996285		6038,00		96586,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	15,996285		1381,00		22090,87			
530.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,526488		4748,00		2500,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,526488		1973,00		1038,76			
530.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,576432		75,00		193,00			
530.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,784132		2758,00		2163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,784132		1381,00		1082,89			
530.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	56,849541	19293,00				1096798,00		
530.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,49709	114,00				741,00		
530.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,280047	439348,00				123038,00		
530.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,554493	58326,00				32341,00		
530.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,483785	40486,00				141045,00		
530.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,29685	53741,00				15953,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
530.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,461845	53741,00				78561,00		
530.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,048168	32053,00				1544,00		
530.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,247426	310,00				13717,00		
530.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,24028	6994,00				1681,00		
530.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,568263	20899,00				32775,00		
530.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,143944	32,00				5,00		
530.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,224093	910,00				43884,00		
531	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,704815**	**20556,08**	**1306,22**	**117269**	**7452**	**1660**	**100471**	**235159**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**108157**	**2251**		**17419**	
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	85,23	1269,00		108157,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,14							
531.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,140963		4748,00		5417,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,140963		1973,00		2251,12			
531.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,228193		27,00		6,00			
531.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,71052		194,00		1108,00			
531.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,672243		197,00		920,00			
531.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,114445	97,00				1660,00		
532	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,7939051**	**194900,00**	**--**	**544532**	**--**	**544532**	**--**	**588095**
						--	**--**	**--**	**--**		**43563**	
533	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,6861244**	**190925,00**	**--**	**512848**	**--**	**512848**	**--**	**553876**
						--	**--**	**--**	**--**		**41028**	
534	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2247855**	**200578,00**	**--**	**45087**	**--**	**45087**	**--**	**48694**
						--	**--**	**--**	**--**		**3607**	
535	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0562919**	**238347,38**	**1291,38**	**13417**	**73**	**9201**	**3800**	**18595**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4143**	**33**		**1377**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,26	1268,94		4143,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0203							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
535.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008444		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008444		1973,00		16,66			
535.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011821		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011821		1381,00		16,32			
535.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056292	163454,00				9201,00		
536	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,8013421**		**87,89**	**2,27**	**158**	**4**	**71**	**58**	**233**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**83**	**--**		**17**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0531	1561,92		83,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
536.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
536.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
536.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020175		137,00		3,00			
536.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
536.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000162	389004,00				63,00		
537	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8013421**		**92,87**	**1,62**	**167**	**3**	**115**	**34**	**217**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**49**	**--**		**16**	
537.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0384	1277,09		49,00				
537.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
537.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
537.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
537.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
537.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011709		137,00		2,00			
537.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000025	341464,00				9,00		
537.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000162	660420,00				107,00		
		Пм-6 4шт										
538	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**214,0656**		**39580,06**	**1830,60**	**8472729**	**391869**	**6046650**	**1936068**	**11241501**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**2034210**	**93337**		**832704**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1725,37	1179,00		2034210,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	66,72							
538.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,577977		4542,00		2625,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,577977		1381,00		798,19			
538.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	102,665862		15,00		1540,00			
538.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	61,137135		6038,00		369146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	61,137135		1381,00		84430,38			
538.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	2,012217		4748,00		9554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,012217		1973,00		3970,10			
538.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	9,847018		75,00		739,00			
538.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	2,996918		2758,00		8266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	2,996918		1381,00		4138,74			
538.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	217,276584	19293,00				4191917,00		
538.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	24,83161	114,00				2831,00		
538.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,070328	439348,00				470246,00		
538.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	2,119249	58326,00				123607,00		
538.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	13,31488	40486,00				539066,00		
538.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,134548	53741,00				60972,00		
538.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	5,587112	53741,00				300257,00		
538.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,184096	32053,00				5901,00		
538.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	169,111824	310,00				52425,00		
538.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,918341	6994,00				6423,00		
538.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	5,993837	20899,00				125265,00		
538.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,550149	32,00				18,00		
538.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	184,310482	910,00				167723,00		
539	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**25,2082188**	**20556,08**	**1306,22**	**518182**	**32927**	**7336**	**443958**	**1039112**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**477919**	**9947**		**76971**	
539.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	376,61	1269,00		477919,00				
539.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	5,04							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
539.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	5,041644		4748,00		23938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	5,041644		1973,00		9947,16			
539.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,008329		27,00		27,00			
539.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	25,233427		194,00		4895,00			
539.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	20,645531		197,00		4067,00			
539.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	75,624656	97,00				7336,00		
540	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**22,023162**		**194900,00**	**--**	**4292314**	**--**	**4292314**	**--**	**4635699**
						--	**--**	**--**	**--**		**343385**	
541	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,270292**		**190925,00**	**--**	**433456**	**--**	**433456**	**--**	**468132**
						--	**--**	**--**	**--**		**34676**	
542	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9147648**		**200578,00**	**--**	**183482**	**--**	**183482**	**--**	**198160**
						--	**--**	**--**	**--**		**14679**	
543	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0999194**		**238347,38**	**1291,38**	**23816**	**129**	**16333**	**6746**	**33006**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**7354**	**59**		**2445**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	5,8	1268,95		7354,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036							
543.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,014988		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,014988		1973,00		29,57			
543.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,020983		2758,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,020983		1381,00		28,98			
543.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,099919	163454,00				16332,00		
544	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,1974221**		**87,89**	**2,27**	**281**	**7**	**126**	**103**	**414**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**148**	**1**		**31**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0943	1569,06		148,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
544.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032		1381,00		0,44			
544.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032		27,00		0,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
544.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032		2758,00		0,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032		1381,00		0,44			
544.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,035811		137,00		5,00			
544.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000048	290315,00				14,00		
544.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000288	389004,00				112,00		
545	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**3,1974221**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**297** **86**	**5** **1**	**206**	**60** **29**	**386**
545.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0681	1262,75		86,00				
545.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
545.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032		1381,00		0,44			
545.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00032		27,00		0,01			
545.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00032		2758,00		0,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00032		1381,00		0,44			
545.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,020783		137,00		3,00			
545.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000045	341464,00				15,00		
545.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000288	660420,00				190,00		
		Пм-7 1шт										
546	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,20884**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2224749** **534138**	**102896** **24508**	**1587715**	**508368** **218649**	**2951767**
546.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	453,04	1179,00		534138,00				
546.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,52							
546.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151764		4542,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151764		1381,00		209,59			
546.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,95776		15,00		404,00			
546.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,053245		6038,00		96929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,053245		1381,00		22169,53			
546.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,528363		4748,00		2509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,528363		1973,00		1042,46			
546.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,585607		75,00		194,00			
546.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,786924		2758,00		2170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,786924		1381,00		1086,74			
546.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,051973	19293,00				1100704,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
546.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,520225	114,00				743,00		
546.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,281044	439348,00				123476,00		
546.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,556468	58326,00				32457,00		
546.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,49619	40486,00				141547,00		
546.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,297907	53741,00				16010,00		
546.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,467051	53741,00				78841,00		
546.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04834	32053,00				1549,00		
546.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,404984	310,00				13766,00		
546.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,241136	6994,00				1687,00		
546.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,573848	20899,00				32892,00		
546.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,144457	32,00				5,00		
546.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,395811	910,00				44040,00		
547	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**6,206739**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**127586** **117673**	**8107** **2449**	**1806**	**109311** **18952**	**255849**
547.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,73	1269,00		117673,00				
547.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,24							
547.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,241348		4748,00		5894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,241348		1973,00		2449,18			
547.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24827		27,00		7,00			
547.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,212946		194,00		1205,00			
547.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,083319		197,00		1001,00			
547.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,620217	97,00				1806,00		
548	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4142974**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**1055247** **--**	**--** **--**	**1055247**	**--** **84420**	**1139666**
549	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,567573**	**190925,00**	**--**	**108364**	**--**	**108364**	**--**	**117033**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		8669	
550	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2247855		200578,00	--	45087	--	45087	--	48694
						--	--	--	--		3607	
551	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	т	0,0557767		238347,38	1291,38	13294	72	9117	3766	18425
		НР - 91%; СП - 8%				73602,00	585,96	4105	33		1365	
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,24	1268,91		4105,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0201							
551.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008367		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008367		1973,00		16,51			
551.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011713		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011713		1381,00		16,18			
551.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,055777	163454,00				9117,00		
552	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,784855		87,89	2,27	157	4	70	57	231
		НР - 69%; СП - 8%				46,26	0,28	83	--		17	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0527	1576,35		83,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
552.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000178		4542,00		0,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000178		1381,00		0,25			
552.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000178		27,00		0,00			
552.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000178		2758,00		0,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000178		1381,00		0,25			
552.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01999		137,00		3,00			
552.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
552.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000161	389004,00				62,00		
553	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,784855		92,87	1,62	166	3	115	34	215
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	48	--		16	
553.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,038	1262,58		48,00				
553.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
553.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000178		4542,00		0,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000178		1381,00		0,25			
553.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000178		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
553.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000178		2758,00		0,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000178		1381,00		0,25			
553.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011602		137,00		2,00			
553.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000025	341464,00				9,00		
553.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000161	660420,00				106,00		
		Пм-8 1шт										
554	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**56,20884**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2224749** **534138**	**102896** **24508**	**1587715**	**508368** **218649**	**2951767**
554.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	453,04	1179,00		534138,00				
554.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,52							
554.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,151764		4542,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,151764		1381,00		209,59			
554.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	26,95776		15,00		404,00			
554.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,053245		6038,00		96929,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,053245		1381,00		22169,53			
554.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,528363		4748,00		2509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,528363		1973,00		1042,46			
554.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,585607		75,00		194,00			
554.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,786924		2758,00		2170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,786924		1381,00		1086,74			
554.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	57,051973	19293,00				1100704,00		
554.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,520225	114,00				743,00		
554.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,281044	439348,00				123476,00		
554.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,556468	58326,00				32457,00		
554.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,49619	40486,00				141547,00		
554.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,297907	53741,00				16010,00		
554.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,467051	53741,00				78841,00		
554.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,04834	32053,00				1549,00		
554.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	44,404984	310,00				13766,00		
554.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,241136	6994,00				1687,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
554.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,573848	20899,00				32892,00		
554.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,144457	32,00				5,00		
554.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	48,395811	910,00				44040,00		
555	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,3351031**	**20556,08**	**1306,22**	**109669**	**6969**	**1553**	**93960**	**219919**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**101147**	**2105**		**16290**	
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	79,71	1268,99		101147,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,07							
555.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,067021		4748,00		5066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,067021		1973,00		2105,23			
555.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,213404		27,00		6,00			
555.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,340438		194,00		1036,00			
555.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,369449		197,00		861,00			
555.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,005309	97,00				1553,00		
556	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5613082**	**194900,00**	**--**	**499199**	**--**	**499199**	**--**	**539135**
						--	**--**	**--**	**--**		**39936**	
557	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5598124**	**190925,00**	**--**	**488732**	**--**	**488732**	**--**	**527831**
						--	**--**	**--**	**--**		**39099**	
558	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2139825**	**200578,00**	**--**	**42920**	**--**	**42920**	**--**	**46354**
						--	**--**	**--**	**--**		**3434**	
559	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0249799**	**238347,38**	**1291,38**	**5954**	**32**	**4083**	**1686**	**8252**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1839**	**15**		**611**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,45	1269,30		1839,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009							
559.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003747		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003747		1973,00		7,39			
559.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005246		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005246		1381,00		7,24			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
559.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,02498	163454,00				4083,00		
560	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**70** **37**	**2** --	**31**	**26** **8**	**104**
560.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0236	1569,06		37,00				
560.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
560.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
560.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
560.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
560.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008953		137,00		1,00			
560.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000012	290315,00				3,00		
560.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000072	389004,00				28,00		
561	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,7993555**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**74** **22**	**1** --	**51**	**15** **7**	**96**
561.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,017	1292,12		22,00				
561.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
561.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		4542,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
561.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00008		27,00		0,00			
561.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00008		2758,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00008		1381,00		0,11			
561.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005196		137,00		0,71			
561.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
561.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000072	660420,00				48,00		
		Пм-9 1шт										
		Балки БМ-1, 8ШТ.										
562	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,3296**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**67863** **22573**	**8225** **1773**	**37065**	**22155** **7201**	**97219**
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	19,15	1178,98		22573,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,27							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
562.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00359		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00359		1381,00		4,96			
562.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,139201		37,00		42,00			
562.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,216717		6038,00		7347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,216717		1381,00		1680,29			
562.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,021672		4748,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,021672		1973,00		42,76			
562.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,083499		75,00		6,00			
562.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	3,765693		165,00		621,00			
562.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,032442		2758,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,032442		1381,00		44,80			
562.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,349544	19293,00				26037,00		
562.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,717984	70,00				50,00		
562.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,020077	58326,00				1171,00		
562.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,12711	40486,00				5146,00		
562.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,026991	53741,00				1451,00		
562.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00105	32053,00				34,00		
562.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,890832	310,00				276,00		
562.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,004521	212247,00				959,00		
562.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002367	27302,00				65,00		
562.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003125	32,00				0,10		
562.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,06088	910,00				1875,00		
563	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,3536736**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**7270** **6705**	**462** **140**	**103**	**6229** **1080**	**14579**
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,28	1268,95		6705,00				
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0707							
563.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,070735		4748,00		336,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,070735		1973,00		139,56			
563.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014147		27,00		0,38			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,354027		194,00		69,00			
563.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,289659		197,00		57,00			
563.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,061021	97,00				103,00		
564	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0684744**	**200578,00**	**--**	**13734**	**--**	**13734**	**--**	**14833**
						--	**--**	**--**	**--**		**1099**	
565	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2851992**	**190925,00**	**--**	**54452**	**--**	**54452**	**--**	**58808**
						--	**--**	**--**	**--**		**4356**	
		Балки БМ-2, 8ШТ.										
566	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**7,9776**	**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**407175** **135441**	**49350** **10637**	**222384**	**132930** **43208**	**583314**
566.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	114,88	1179,00		135441,00				
566.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	7,65							
566.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02154		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02154		1381,00		29,75			
566.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,835208		37,00		253,00			
566.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	7,300302		6038,00		44079,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	7,300302		1381,00		10081,72			
566.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,130035		4748,00		617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,130035		1973,00		256,56			
566.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,500993		75,00		38,00			
566.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	22,594159		165,00		3728,00			
566.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,194653		2758,00		537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,194653		1381,00		268,82			
566.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,097264	19293,00				156221,00		
566.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	4,307904	70,00				302,00		
566.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,120462	58326,00				7026,00		
566.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,762659	40486,00				30877,00		
566.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,161945	53741,00				8703,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
566.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,006302	32053,00				202,00		
566.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	5,344992	310,00				1657,00		
566.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,027124	212247,00				5757,00		
566.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,0142	27302,00				388,00		
566.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,018747	32,00				0,60		
566.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	12,36528	910,00				11252,00		
567	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,4632248**	**20556,08**	**1306,22**	**30078**	**1911**	**426**	**25770**	**60316**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**27741**	**577**		**4468**	
567.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,86	1269,00		27741,00				
567.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2926							
567.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,292645		4748,00		1389,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,292645		1973,00		577,39			
567.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,058529		27,00		2,00			
567.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,464688		194,00		284,00			
567.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,198381		197,00		236,00			
567.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,389674	97,00				426,00		
568	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4613712**	**200578,00**	**--**	**92541**	**--**	**92541**	**--**	**99944**
						--	**--**	**--**	**--**		**7403**	
569	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0011888**	**190925,00**	**--**	**191152**	**--**	**191152**	**--**	**206444**
						--	**--**	**--**	**--**		**15292**	
		Млп-1										
570	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,690561**	**39580,06**	**1830,60**	**27332**	**1264**	**19506**	**6246**	**36264**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**6562**	**301**		**2686**	
570.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,57	1178,96		6562,00				
570.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2152							
570.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001865		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001865		1381,00		2,58			
570.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,331193		15,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
570.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,197224		6038,00		1191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,197224		1381,00		272,37			
570.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006491		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006491		1973,00		12,81			
570.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,031766		75,00		2,00			
570.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,009668		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,009668		1381,00		13,35			
570.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,700919	19293,00				13523,00		
570.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,080105	114,00				9,00		
570.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,003453	439348,00				1517,00		
570.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,006837	58326,00				399,00		
570.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,042953	40486,00				1739,00		
570.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00366	53741,00				197,00		
570.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018024	53741,00				969,00		
570.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000594	32053,00				19,00		
570.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,545543	310,00				169,00		
570.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002963	6994,00				21,00		
570.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,019336	20899,00				404,00		
570.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001775	32,00				0,06		
570.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,594573	910,00				541,00		
571	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0683913**	**20556,08**	**1306,22**	**1406**	**89**	**20**	**1204**	**2819**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1297**	**27**		**209**	
571.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,02	1269,37		1297,00				
571.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0137							
571.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013678		4748,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013678		1973,00		26,99			
571.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002736		27,00		0,07			
571.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,06846		194,00		13,00			
571.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,056012		197,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
571.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,205174	97,00				20,00		
572	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0028254**	**200578,00**	**--**	**567**	**--**	**567**	**--**	**612**
						--	**--**	**--**	**--**		**45**	
573	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0655659**	**194900,00**	**--**	**12779**	**--**	**12779**	**--**	**13801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1022**	
574	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0561174**	**238347,38**	**1291,38**	**13375**	**72**	**9173**	**3789**	**18537**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4130**	**33**		**1373**	
574.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,25	1268,89		4130,00				
574.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0202							
574.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008418		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008418		1973,00		16,61			
574.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011785		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011785		1381,00		16,28			
574.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056117	163454,00				9173,00		
575	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,7957578**	**87,89**	**2,27**	**158**	**4**	**71**	**58**	**233**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**83**	**--**		**17**	
575.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,053	1566,78		83,00				
575.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
575.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
575.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
575.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
575.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020112		137,00		3,00			
575.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
575.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000162	389004,00				63,00		
576	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,7957578**	**92,87**	**1,62**	**167**	**3**	**115**	**34**	**217**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**49**	**--**		**16**	
576.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0382	1281,06		49,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
576.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
576.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		4542,00		0,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
576.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00018		27,00		0,00			
576.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00018		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00018		1381,00		0,25			
576.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011672		137,00		2,00			
576.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000025	341464,00				9,00		
576.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000162	660420,00				107,00		
		Млп-2-2шт.										
577	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,1634**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**46047** **11055**	**2130** **507**	**32862**	**10522** **4526**	**61095**
577.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	9,38	1178,95		11055,00				
577.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3626							
577.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003141		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003141		1381,00		4,34			
577.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,557967		15,00		8,00			
577.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,332267		6038,00		2006,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,332267		1381,00		458,86			
577.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,010936		4748,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,010936		1973,00		21,58			
577.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,053516		75,00		4,00			
577.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,016288		2758,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,016288		1381,00		22,49			
577.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,180851	19293,00				22782,00		
577.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,134954	114,00				15,00		
577.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,005817	439348,00				2556,00		
577.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011518	58326,00				672,00		
577.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,072363	40486,00				2930,00		
577.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006166	53741,00				331,00		
577.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,030365	53741,00				1632,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
577.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001001	32053,00				32,00		
577.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,919086	310,00				285,00		
577.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004991	6994,00				35,00		
577.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,032575	20899,00				681,00		
577.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00299	32,00				0,10		
577.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,001687	910,00				912,00		
578	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1131822**	**20556,08**	**1306,22**	**2327**	**148**	**33**	**1993**	**4665**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2146**	**45**		**346**	
578.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,69	1269,12		2146,00				
578.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0226							
578.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022636		4748,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022636		1973,00		44,66			
578.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004527		27,00		0,12			
578.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,113295		194,00		22,00			
578.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,092696		197,00		18,00			
578.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,339547	97,00				33,00		
579	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0046536**	**200578,00**	**--**	**933**	**--**	**933**	**--**	**1008**
						--	**--**	**--**	**--**		**75**	
580	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1085286**	**194900,00**	**--**	**21152**	**--**	**21152**	**--**	**22844**
						--	**--**	**--**	**--**		**1692**	
581	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0686074**	**238347,38**	**1291,38**	**16352**	**89**	**11213**	**4632**	**22663**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**5050**	**40**		**1679**	
581.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,98	1269,09		5050,00				
581.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0247							
581.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010291		4748,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010291		1973,00		20,30			
581.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,014408		2758,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,014408		1381,00		19,90			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
581.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,068607	163454,00				11214,00		
582	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,1954355**		**87,89**	**2,27**	**193**	**5**	**86**	**70**	**285**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**102**	**1**		**21**	
582.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0648	1574,92		102,00				
582.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
582.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022		1381,00		0,30			
582.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00022		27,00		0,01			
582.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022		2758,00		0,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022		1381,00		0,30			
582.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,024589		137,00		3,00			
582.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000033	290315,00				10,00		
582.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000198	389004,00				77,00		
583	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,1954355**		**92,87**	**1,62**	**204**	**4**	**141**	**41**	**265**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**59**	**1**		**20**	
583.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0468	1261,69		59,00				
583.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
583.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022		1381,00		0,30			
583.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00022		27,00		0,01			
583.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00022		2758,00		0,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00022		1381,00		0,30			
583.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01427		137,00		2,00			
583.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000031	341464,00				10,00		
583.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000198	660420,00				130,00		
		Млп-3										
584	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,4986**		**39580,06**	**1830,60**	**19735**	**913**	**14084**	**4509**	**26184**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**4738**	**217**		**1940**	
584.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,02	1178,98		4738,00				
584.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1554							
584.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001346		4542,00		6,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001346		1381,00		1,86			
584.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,239129		15,00		4,00			
584.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,1424		6038,00		860,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,1424		1381,00		196,65			
584.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004687		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004687		1973,00		9,25			
584.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,022936		75,00		2,00			
584.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00698		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00698		1381,00		9,64			
584.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,506079	19293,00				9764,00		
584.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,057838	114,00				7,00		
584.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002493	439348,00				1095,00		
584.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004936	58326,00				288,00		
584.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,031013	40486,00				1256,00		
584.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002643	53741,00				142,00		
584.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,013013	53741,00				699,00		
584.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000429	32053,00				14,00		
584.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,393894	310,00				122,00		
584.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002139	6994,00				15,00		
584.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,013961	20899,00				292,00		
584.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001281	32,00				0,04		
584.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,429295	910,00				391,00		
585	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0484473**	**20556,08**	**1306,22**	**996**	**63**	**14**	**853**	**1997**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**919**	**19**		**148**	
585.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7238	1269,68		919,00				
585.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0097							
585.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009689		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009689		1973,00		19,12			
585.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001938		27,00		0,05			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
585.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,048496		194,00		9,00			
585.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,039678		197,00		8,00			
585.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,145342	97,00				14,00		
586	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019944**	**200578,00**	**--**	**400**	**--**	**400**	**--**	**432**
						--	**--**	**--**	**--**		**32**	
587	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0464529**	**194900,00**	**--**	**9054**	**--**	**9054**	**--**	**9778**
						--	**--**	**--**	**--**		**724**	
588	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
588.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
588.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
588.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
588.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
588.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
589	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
589.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
589.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
589.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
589.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
589.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
589.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
589.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
589.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		
590	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,598711**	**92,87**	**1,62**	**148**	**3**	**102**	**30**	**193**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**43**	**--**		**14**	
590.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
590.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
590.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
590.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
590.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
590.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
590.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
590.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Млп-4										
591	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,52046**		**39580,06**	**1830,60**	**416400**	**19259**	**297168**	**95150**	**552474**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**99973**	**4587**		**40924**	
591.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	84,79	1179,00		99973,00				
591.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,28							
591.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028405		4542,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028405		1381,00		39,23			
591.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,045613		15,00		76,00			
591.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,004643		6038,00		18142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,004643		1381,00		4149,41			
591.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,098892		4748,00		470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,098892		1973,00		195,11			
591.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,483941		75,00		36,00			
591.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,147286		2758,00		406,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,147286		1381,00		203,40			
591.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,678267	19293,00				206016,00		
591.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,220373	114,00				139,00		
591.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,052602	439348,00				23111,00		
591.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,104153	58326,00				6075,00		
591.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,654373	40486,00				26493,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
591.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,055758	53741,00				2997,00		
591.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,274584	53741,00				14756,00		
591.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009048	32053,00				290,00		
591.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,311163	310,00				2576,00		
591.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045133	6994,00				316,00		
591.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,294573	20899,00				6156,00		
591.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027038	32,00				0,87		
591.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,058116	910,00				8243,00		
592	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0665054**	**20556,08**	**1306,22**	**21923**	**1393**	**310**	**18783**	**43963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20220**	**421**		**3256**	
592.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,93	1269,02		20220,00				
592.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2133							
592.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,213301		4748,00		1013,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,213301		1973,00		420,84			
592.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04266		27,00		1,00			
592.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,067572		194,00		207,00			
592.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,873468		197,00		172,00			
592.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,199516	97,00				310,00		
593	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0438768**	**200578,00**	**--**	**8801**	**--**	**8801**	**--**	**9505**
						--	**--**	**--**	**--**		**704**	
594	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0226286**	**194900,00**	**--**	**199310**	**--**	**199310**	**--**	**215255**
						--	**--**	**--**	**--**		**15945**	
595	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,2997583**	**238347,38**	**1291,38**	**71447**	**387**	**48997**	**20237**	**99018**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**22063**	**176**		**7335**	
595.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	17,39	1269,01		22063,00				
595.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1079							
595.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,044964		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,044964		1973,00		88,71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
595.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,062949		2758,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,062949		1381,00		86,93			
595.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,299758	163454,00				48997,00		
596	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**9,5922662**	**87,89**	**2,27**	**843**	**22**	**377**	**308**	**1243**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**444**	**3**		**92**	
596.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,283	1569,06		444,00				
596.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
596.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
596.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
596.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
596.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,107433		137,00		15,00			
596.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000144	290315,00				42,00		
596.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000863	389004,00				336,00		
597	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**9,5922662**	**92,87**	**1,62**	**891**	**16**	**616**	**181**	**1157**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**259**	**3**		**86**	
597.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2043	1267,65		259,00				
597.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0019							
597.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
597.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000959		27,00		0,03			
597.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000959		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000959		1381,00		1,32			
597.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,06235		137,00		9,00			
597.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000134	341464,00				46,00		
597.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000863	660420,00				570,00		
		Млп-5										
598	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**2,68413**	**39580,06**	**1830,60**	**106238**	**4914**	**75817**	**24276**	**140955**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**25507**	**1170**		**10441**	
598.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	21,63	1179,02		25507,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
598.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,8366							
598.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007247		4542,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007247		1381,00		10,01			
598.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,287309		15,00		19,00			
598.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,766588		6038,00		4629,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,766588		1381,00		1058,66			
598.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,025231		4748,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,025231		1973,00		49,78			
598.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,12347		75,00		9,00			
598.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,037578		2758,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,037578		1381,00		51,90			
598.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,724392	19293,00				52562,00		
598.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,311359	114,00				35,00		
598.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,013421	439348,00				5896,00		
598.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,026573	58326,00				1550,00		
598.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,166953	40486,00				6759,00		
598.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,014226	53741,00				765,00		
598.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,070056	53741,00				3765,00		
598.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002308	32053,00				74,00		
598.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,120463	310,00				657,00		
598.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,011515	6994,00				81,00		
598.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,075156	20899,00				1571,00		
598.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,006898	32,00				0,22		
598.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,311036	910,00				2103,00		
599	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2601861**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**5348** **4933**	**340** **103**	**75**	**4582** **794**	**10725**
599.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,89	1269,04		4933,00				
599.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,052							
599.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,052037		4748,00		247,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,052037		1973,00		102,67			
599.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010407		27,00		0,28			
599.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,260446		194,00		51,00			
599.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,213092		197,00		42,00			
599.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,780558	97,00				76,00		
600	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0107199**	**200578,00**	**--**	**2150**	**--**	**2150**	**--**	**2322**
						--	**--**	**--**	**--**		**172**	
601	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2494662**	**194900,00**	**--**	**48621**	**--**	**48621**	**--**	**52511**
						--	**--**	**--**	**--**		**3890**	
602	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0499597**	**238347,38**	**1291,38**	**11908**	**65**	**8166**	**3373**	**16503**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3677**	**29**		**1222**	
602.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,9	1268,95		3677,00				
602.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,018							
602.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,007494		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,007494		1973,00		14,79			
602.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010492		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010492		1381,00		14,49			
602.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04996	163454,00				8166,00		
603	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,598711**	**87,89**	**2,27**	**141**	**4**	**63**	**51**	**207**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**74**	**--**		**15**	
603.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0472	1569,06		74,00				
603.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
603.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
603.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
603.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
603.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017906		137,00		2,00			
603.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000024	290315,00				7,00		
603.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000144	389004,00				56,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
604	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,598711**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**148** **43**	**3** **--**	**102**	**30** **14**	**193**
604.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0341	1262,75		43,00				
604.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
604.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		4542,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
604.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00016		27,00		0,00			
604.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00016		2758,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00016		1381,00		0,22			
604.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010392		137,00		1,00			
604.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000022	341464,00				8,00		
604.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000144	660420,00				95,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**49201046** **10325243**	**2615489** **595111**	**36260302** **--**	**9937045** **4731044**	**63869143**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**49201046**				
	Материалы		Тенге					**20130943**				
	Всего заработная плата		Тенге						**10920354**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**16129370**				
		Накладные расходы	Тенге					**9937049**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4731048**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**63869142**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10920354**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**63869142**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9020**
		Сметная заработная плата	Тенге						**10920354**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**211672341** **45987852**	**12091715** **2724910**	**153592728** **--**	**44326767** **20479915**	**276479056**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**211672341**				
	Материалы		Тенге					**88016728**				
	Всего заработная плата		Тенге						**48712762**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**65576046**				
		Накладные расходы	Тенге					**44326776**				
		Сметная прибыль	Тенге					**20479929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**276479046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40233**
		Сметная заработная плата	Тенге						**48712762**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**276479046**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40233**
		Сметная заработная плата	Тенге						**48712762**			

ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные стены										
605	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**124,65**		**7054,18**	**2656,72**	**879303**	**331160**	**1443**	**578871**	**1574828**
		НР - 93%; СП - 8%				**4385,88**	**607,64**	**546700**	**75742**		**116654**	
605.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	463,7	1179,00		546700,00				
605.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	54,85							
605.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	54,846		6038,00		331160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	54,846		1381,00		75742,33			
605.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,062325	21490,00				1339,00		
605.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	3,2409	32,00				104,00		
606	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**114,678**		**13592,00**	**--**	**1558703**	**--**	**1558703**	**--**	**1683400**
						--	**--**	**--**	**--**		**124696**	
607	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2493**		**44,00**	**--**	**109692**	**--**	**109692**	**--**	**118467**
						--	**--**	**--**	**--**		**8775**	
608	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,386457**		**321702,32**	**2243,72**	**124324**	**867**	**96778**	**25079**	**161355**
		НР - 93%; СП - 8%				**69033,60**	**745,74**	**26679**	**288**		**11952**	
608.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	21,8	1224,02		26679,00				
608.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2087							
608.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,088885		6038,00		537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,088885		1381,00		122,75			
608.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,119802		2758,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,119802		1381,00		165,45			
608.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,386457	250425,00				96778,00		
609	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//КРЕПЛЕНИЕ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА/**	**т металлических изделий**	**0,1385622**		**71277,32**	**2243,72**	**9876**	**311**	**--**	**8992**	**20378**
		НР - 93%; СП - 8%				**69033,60**	**745,74**	**9565**	**103**		**1509**	
609.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	7,81	1223,94		9565,00				
609.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0748							
609.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,031869		6038,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,031869		1381,00		44,01			
609.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,042954		2758,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,042954		1381,00		59,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4926195**	**200578,00**	**--**	**299387**	**--**	**299387**	**--**	**323338**
					--	**--**	**--**	**--**		**23951**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**2981286**	**332338**	**2066003**	**612942**	**3881766**
							582944	**76134**	**--**	**287537**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2981286**				
		Материалы	Тенге				**98222**				
		Всего заработная плата	Тенге					**659078**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**409079**				
		Местные материалы	Тенге				**1558703**				
		Накладные расходы	Тенге				**612942**				
		Сметная прибыль	Тенге				**287538**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3881766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**659078**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**3881766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**548**
		Сметная заработная плата	Тенге					**659078**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**214653627**	**12424053**	**155658731**	**44939709**	**280360822**
							46570796	**2801043**	**--**	**20767452**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**214653627**				
		Материалы	Тенге				**88114950**				
		Всего заработная плата	Тенге					**49371839**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**65985125**				
		Местные материалы	Тенге				**1558703**				
		Накладные расходы	Тенге				**44939718**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20767468**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**280360813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40781**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49371839**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**280360813**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40781**
		Сметная заработная плата	Тенге					**49371839**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-2-4

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №4

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	109174,39	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19632,436	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	16,210	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 6ШТ.										
1	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**39,48912**		**49021,75**	**6842,15**	**1935826**	**270191**	**982694**	**673797**	**2818393**
						17294,40	**1455,99**	**682941**	**57496**		**208770**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	568,64	1201,00		682941,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	41,41							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,106621		4542,00		484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,106621		1381,00		147,24			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	33,834278		37,00		1252,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	39,990632		6038,00		241463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	39,990632		1381,00		55227,06			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,525205		4748,00		2494,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,525205		1973,00		1036,23			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,026717		75,00		77,00			
1.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	134,867192		165,00		22253,00			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,785833		2758,00		2167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,785833		1381,00		1085,24			
1.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,081457	19293,00				773292,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,106621	40486,00				4317,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,34263	53741,00				72154,00		
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,040674	32053,00				1304,00		
1.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,07108	404706,00				28767,00		
1.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	50,546074	310,00				15669,00		
1.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,161905	212247,00				34364,00		
1.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,122021	32,00				4,00		
1.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	58,049006	910,00				52825,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**2,8725842**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**59049** **54461**	**3752** **1134**	**836**	**50591** **8771**	**118411**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	42,92	1269,00		54461,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5745							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,574517		4748,00		2728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,574517		1973,00		1133,52			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,114903		27,00		3,00			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,875457		194,00		558,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,352646		197,00		463,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,617753	97,00				836,00		
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,5583166**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**498616** **--**	**--** **--**	**498616**	**--** **39889**	**538505**
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3143174**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**63045** **--**	**--** **--**	**63045**	**--** **5044**	**68089**
		Джм-2, 7ШТ.										
5	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**44,7909**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2195728** **774632**	**306466** **65215**	**1114630**	**764261** **236799**	**3196788**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	644,99	1201,00		774632,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	46,97							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,120935		4542,00		549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,120935		1381,00		167,01			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	38,376843		37,00		1420,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	45,359744		6038,00		273882,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	45,359744		1381,00		62641,81			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,595719		4748,00		2828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,595719		1973,00		1175,35			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,164563		75,00		87,00			
5.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	152,974361		165,00		25241,00			
5.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,891339		2758,00		2458,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,891339		1381,00		1230,94			
5.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,462764	19293,00				877113,00		
5.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,120935	40486,00				4896,00		
5.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,522891	53741,00				81842,00		
5.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,046135	32053,00				1479,00		
5.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,080624	404706,00				32629,00		
5.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	57,332352	310,00				17773,00		
5.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,183643	212247,00				38978,00		
5.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,138404	32,00				4,00		
5.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	65,842623	910,00				59917,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,7228809**	**20556,08**	**1306,22**	**117640**	**7475**	**1666**	**100789**	**235904**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**108499**	**2258**		**17474**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	85,5	1269,00		108499,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,14							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,144576		4748,00		5434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,144576		1973,00		2258,25			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,228915		27,00		6,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,728604		194,00		1111,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,687039		197,00		923,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	17,168643	97,00				1665,00		
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,3664152**	**194900,00**	**--**	**1045914**	**--**	**1045914**	**--**	**1129587**
						--	**--**	**--**	**--**		**83673**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3565239**	**200578,00**	**--**	**71511**	**--**	**71511**	**--**	**77232**
						--	**--**	**--**	**--**		**5721**	
		Джм-3, 4ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**47,33376**	**49021,75**	**6842,15**	**2320384**	**323865**	**1177910**	**807649**	**3378276**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**818609**	**68917**		**250243**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	681,61	1201,00		818609,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	49,63							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,127801		4542,00		580,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,127801		1381,00		176,49			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	40,555566		37,00		1501,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	47,934899		6038,00		289431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	47,934899		1381,00		66198,10			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,629539		4748,00		2989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,629539		1973,00		1242,08			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,230678		75,00		92,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	161,658991		165,00		26674,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,941942		2758,00		2598,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,941942		1381,00		1300,82			
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	48,043766	19293,00				926908,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,127801	40486,00				5174,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,609348	53741,00				86488,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,048754	32053,00				1563,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,085201	404706,00				34481,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	60,587213	310,00				18782,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,194068	212247,00				41190,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,146261	32,00				5,00		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	69,580627	910,00				63318,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**3,4432651**	**20556,08**	**1306,22**	**70780**	**4498**	**1002**	**60642**	**141935**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**65280**	**1359**		**10514**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	51,44	1268,99		65280,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,6887							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,688653		4748,00		3270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,688653		1973,00		1358,71			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,137731		27,00		4,00			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,446708		194,00		669,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,820034		197,00		556,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,329795	97,00				1002,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,066523**	**194900,00**	**--**	**597665**	**--**	**597665**	**--**	**645479**
						--	**--**	**--**	**--**		**47813**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3767422**	**200578,00**	**--**	**75566**	**--**	**75566**	**--**	**81611**
						--	**--**	**--**	**--**		**6045**	
		Джм-4, 4ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**106,50096**	**49021,75**	**6842,15**	**5220864**	**728696**	**2650298**	**1817210**	**7601120**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1841870**	**155064**		**563046**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1533,61	1201,00		1841870,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	111,68							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,287553		4542,00		1306,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,287553		1381,00		397,11			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	91,250023		37,00		3376,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	107,853522		6038,00		651220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	107,853522		1381,00		148945,71			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	1,416463		4748,00		6725,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,416463		1973,00		2794,68			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	2,769025		75,00		208,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	363,732729		165,00		60016,00			
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,119369		2758,00		5845,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,119369		1381,00		2926,85			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	108,098474	19293,00				2085544,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,287553	40486,00				11642,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	3,621033	53741,00				194598,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,109696	32053,00				3516,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,191702	404706,00				77583,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	136,321229	310,00				42260,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,436654	212247,00				92678,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,329088	32,00				11,00		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	156,556411	910,00				142466,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,5942334**	**20556,08**	**1306,22**	**94439**	**6001**	**1337**	**80912**	**189380**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**87101**	**1813**		**14028**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	68,64	1268,99		87101,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9188							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,918847		4748,00		4363,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,918847		1973,00		1812,89			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,183769		27,00		5,00			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,598828		194,00		892,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,762677		197,00		741,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,7827	97,00				1337,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,0915781**	**194900,00**	**--**	**797449**	**--**	**797449**	**--**	**861244**
						--	**--**	**--**	**--**		**63796**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5026885**	**200578,00**	**--**	**100828**	**--**	**100828**	**--**	**108895**
						--	**--**	**--**	**--**		**8066**	
		Джм-5, 3ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**31,56138**	**49021,75**	**6842,15**	**1547194**	**215948**	**785411**	**538527**	**2252579**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**545835**	**45953**		**166858**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	454,48	1201,00		545835,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	33,1							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,085216		4542,00		387,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,085216		1381,00		117,68			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	27,04179		37,00		1001,00			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	31,96221		6038,00		192988,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	31,96221		1381,00		44139,81			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,419766		4748,00		1993,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,419766		1973,00		828,20			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,820596		75,00		62,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	107,791581		165,00		17786,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,628071		2758,00		1732,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,628071		1381,00		867,37			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	32,034801	19293,00				618047,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,085216	40486,00				3450,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,073087	53741,00				57669,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,032508	32053,00				1042,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,05681	404706,00				22992,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	40,398566	310,00				12524,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,129402	212247,00				27465,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,097525	32,00				3,00		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	46,395229	910,00				42220,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,2959034**	**20556,08**	**1306,22**	**47195**	**2999**	**668**	**40435**	**94640**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**43528**	**906**		**7010**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	34,3	1269,01		43528,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4592							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,459181		4748,00		2180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,459181		1973,00		905,96			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,091836		27,00		2,00			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,298199		194,00		446,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,880345		197,00		370,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,88771	97,00				668,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,0447087**	**194900,00**	**--**	**398514**	**--**	**398514**	**--**	**430395**
						--	**--**	**--**	**--**		**31881**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2511947**	**200578,00**	**--**	**50384**	**--**	**50384**	**--**	**54415**
						--	**--**	**--**	**--**		**4031**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-6, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,00524**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**490474** **173035**	**68457** **14568**	**248982**	**170718** **52895**	**714088**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	144,08	1201,00		173035,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,49							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027014		4542,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027014		1381,00		37,31			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,57249		37,00		317,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,132307		6038,00		61179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,132307		1381,00		13992,72			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,13307		4748,00		632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,13307		1973,00		262,55			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,260136		75,00		20,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	34,170896		165,00		5638,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,199104		2758,00		549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,199104		1381,00		274,96			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,155319	19293,00				195927,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,027014	40486,00				1094,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,340178	53741,00				18282,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,010305	32053,00				330,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,018009	404706,00				7289,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	12,806707	310,00				3970,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,041021	212247,00				8707,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,030916	32,00				0,99		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	14,707703	910,00				13384,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,7338727**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**15086** **13913**	**959** **290**	**214**	**12925** **2241**	**30251**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,96	1268,96		13913,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1468							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,146775		4748,00		697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,146775		1973,00		289,59			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029355		27,00		0,79			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,734607		194,00		143,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,601042		197,00		118,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,201618	97,00				214,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6535732**		**194900,00**	**--**	**127381**	**--**	**127381**	**--**	**137572**
						--	**--**	**--**	**--**		**10191**	
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0802995**		**200578,00**	**--**	**16106**	**--**	**16106**	**--**	**17395**
						--	**--**	**--**	**--**		**1289**	
		Джм-7, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,50935**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**564209** **199047**	**78749** **16758**	**286413**	**196382** **60847**	**821438**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	165,73	1201,00		199047,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,07							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031075		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031075		1381,00		42,91			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,861211		37,00		365,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,655519		6038,00		70376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,655519		1381,00		16096,27			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,153074		4748,00		727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,153074		1973,00		302,02			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,299243		75,00		22,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	39,307883		165,00		6486,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,229036		2758,00		632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,229036		1381,00		316,30			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,68199	19293,00				225381,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,031075	40486,00				1258,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,391318	53741,00				21030,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011855	32053,00				380,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,020717	404706,00				8384,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	14,731968	310,00				4567,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,047188	212247,00				10016,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,035564	32,00				1,00		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,918744	910,00				15396,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,6697943**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**13768** **12699**	**875** **264**	**194**	**11796** **2045**	**27610**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,01	1269,05		12699,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,134							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,133959		4748,00		636,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,133959		1973,00		264,30			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026792		27,00		0,72			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,670464		194,00		130,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,548562		197,00		108,00			
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,009383	97,00				195,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5965084**	**194900,00**	**--**	**116259**	**--**	**116259**	**--**	**125560**
						--	**--**	**--**	**--**		**9301**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0732859**	**200578,00**	**--**	**14700**	**--**	**14700**	**--**	**15876**
						--	**--**	**--**	**--**		**1176**	
		Джм-8, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**11,51766**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**564616** **199191**	**78806** **16770**	**286619**	**196524** **60891**	**822031**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	165,85	1201,00		199191,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,08							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031098		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031098		1381,00		42,95			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,868331		37,00		365,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,663934		6038,00		70427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,663934		1381,00		16107,89			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,153185		4748,00		727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,153185		1973,00		302,23			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,299459		75,00		22,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	39,336264		165,00		6490,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,229201		2758,00		632,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,229201		1381,00		316,53			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,690425	19293,00				225543,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,031098	40486,00				1259,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,3916	53741,00				21045,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011863	32053,00				380,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,020732	404706,00				8390,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	14,742605	310,00				4570,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,047222	212247,00				10023,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,03559	32,00				1,00		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,93096	910,00				15407,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8378474**		**20556,08**	**1306,22**	**17223**	**1094**	**244**	**14756**	**34537**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**15885**	**331**		**2558**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,52	1269,03		15885,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1676							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,167569		4748,00		796,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,167569		1973,00		330,61			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033514		27,00		0,90			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,838685		194,00		163,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,686197		197,00		135,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,513542	97,00				244,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7461715**		**194900,00**	**--**	**145429**	**--**	**145429**	**--**	**157063**
						--	**--**	**--**	**--**		**11634**	
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0916759**		**200578,00**	**--**	**18388**	**--**	**18388**	**--**	**19859**
						--	**--**	**--**	**--**		**1471**	
		Джм-9, 2ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**60,28**		**49021,75**	**6842,15**	**2955031**	**412445**	**1500080**	**1028549**	**4302267**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1042506**	**87767**		**318686**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	868,03	1201,00		1042506,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	63,21							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,162756		4542,00		739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,162756		1381,00		224,77			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	51,647904		37,00		1911,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	61,045556		6038,00		368593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	61,045556		1381,00		84303,91			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,801724		4748,00		3807,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,801724		1973,00		1581,80			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,56728		75,00		118,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	205,874284		165,00		33969,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,199572		2758,00		3308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,199572		1381,00		1656,61			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,1842	19293,00				1180427,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,162756	40486,00				6589,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	2,04952	53741,00				110143,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,062088	32053,00				1990,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,108504	404706,00				43912,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	77,1584	310,00				23919,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,247148	212247,00				52456,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,186265	32,00				6,00		
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	88,6116	910,00				80637,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**4,38502**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**90139** **83135**	**5728** **1730**	**1276**	**77227** **13389**	**180756**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	65,51	1269,00		83135,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,877							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,877004		4748,00		4164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,877004		1973,00		1730,33			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,175401		27,00		5,00			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,389405		194,00		852,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,591331		197,00		707,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,15506	97,00				1276,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,90524**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**761131** **--**	**--** **--**	**761131**	**--** **60891**	**822022**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,47978**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**96233** **--**	**--** **--**	**96233**	**--** **7699**	**103932**
		Джм-10, 2ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**53,6826**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2631615** **928408**	**367305** **78161**	**1335902**	**915978** **283807**	**3831401**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	773,03	1201,00		928408,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	56,29							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,144943		4542,00		658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,144943		1381,00		200,17			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	45,995252		37,00		1702,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	54,364369		6038,00		328252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	54,364369		1381,00		75077,19			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,713979		4748,00		3390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,713979		1973,00		1408,68			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,395748		75,00		105,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	183,342184		165,00		30251,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,068284		2758,00		2946,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,068284		1381,00		1475,30			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	54,487839	19293,00				1051234,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,144943	40486,00				5868,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,825208	53741,00				98089,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,055293	32053,00				1772,00		
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,096629	404706,00				39106,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	68,713728	310,00				21301,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,220099	212247,00				46715,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,165879	32,00				5,00		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	78,913422	910,00				71811,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**3,9051017**	**20556,08**	**1306,22**	**80274**	**5101**	**1137**	**68775**	**160973**
						18958,86	**394,60**	**74036**	**1541**		**11924**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	58,34	1269,00		74036,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,781							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,78102		4748,00		3708,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,78102		1973,00		1540,95			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,156204		27,00		4,00			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,909007		194,00		758,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,198278		197,00		630,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,715305	97,00				1136,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**3,4778347**	**194900,00**	**--**	**677830**	**--**	**677830**	**--**	**732056**
						--	**--**	**--**	**--**		**54226**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,427267**	**200578,00**	**--**	**85700**	**--**	**85700**	**--**	**92556**
						--	**--**	**--**	**--**		**6856**	
		Джм-11, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**10,9692**	**49021,75**	**6842,15**	**537729**	**75053**	**272970**	**187166**	**782887**
						17294,40	**1455,99**	**189706**	**15971**		**57992**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	157,96	1201,00		189706,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	11,5							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029617		4542,00		135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029617		1381,00		40,90			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,398411		37,00		348,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,108509		6038,00		67073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,108509		1381,00		15340,85			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,14589		4748,00		693,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,14589		1973,00		287,84			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,285199		75,00		21,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	37,463109		165,00		6181,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,218287		2758,00		602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,218287		1381,00		301,45			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,133738	19293,00				214803,00		
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,029617	40486,00				1199,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,372953	53741,00				20043,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011298	32053,00				362,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,019745	404706,00				7991,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	14,040576	310,00				4353,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,044974	212247,00				9546,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,033895	32,00				1,00		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,124724	910,00				14673,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7979428**		**20556,08**	**1306,22**	**16403**	**1042**	**233**	**14053**	**32892**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**15128**	**315**		**2436**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,92	1268,99		15128,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1596							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,159589		4748,00		758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,159589		1973,00		314,87			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031918		27,00		0,86			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,798741		194,00		155,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,653515		197,00		129,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,393828	97,00				232,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,710638**		**194900,00**	**--**	**138503**	**--**	**138503**	**--**	**149584**
						--	**--**	**--**	**--**		**11080**	
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0873049**		**200578,00**	**--**	**17511**	**--**	**17511**	**--**	**18912**
						--	**--**	**--**	**--**		**1401**	
		Джм-12, 1ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,09394**		**49021,75**	**6842,15**	**396779**	**55380**	**201419**	**138106**	**577676**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**139980**	**11785**		**42791**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	116,55	1201,00		139980,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,49							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021854		4542,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021854		1381,00		30,18			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,934888		37,00		257,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,196733		6038,00		49492,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,196733		1381,00		11319,69			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,107649		4748,00		511,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,107649		1973,00		212,39			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,210442		75,00		16,00			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,643233		165,00		4561,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,161069		2758,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,161069		1381,00		222,44			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,215349	19293,00				158499,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021854	40486,00				885,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,275194	53741,00				14789,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008337	32053,00				267,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014569	404706,00				5896,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,360243	310,00				3212,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,033185	212247,00				7043,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,02501	32,00				0,80		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,898092	910,00				10827,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5887884**	**20556,08**	**1306,22**	**12103**	**769**	**171**	**10370**	**24271**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11163**	**232**		**1798**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,8	1269,03		11163,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1178							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,117758		4748,00		559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,117758		1973,00		232,34			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023552		27,00		0,64			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,589377		194,00		114,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,482218		197,00		95,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,766365	97,00				171,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5243693**	**194900,00**	**--**	**102200**	**--**	**102200**	**--**	**110376**
						--	**--**	**--**	**--**		**8176**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0644191**	**200578,00**	**--**	**12921**	**--**	**12921**	**--**	**13955**
						--	**--**	**--**	**--**		**1034**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-13, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,93316**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**584984** **206377**	**81649** **17375**	**296958**	**203614** **63088**	**851686**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	171,84	1201,00		206377,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,51							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03222		4542,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03222		1381,00		44,50			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	10,224331		37,00		378,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	12,084711		6038,00		72967,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	12,084711		1381,00		16688,99			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,158711		4748,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,158711		1973,00		313,14			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,310262		75,00		23,00			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	40,755321		165,00		6725,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,23747		2758,00		655,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,23747		1381,00		327,95			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,112157	19293,00				233680,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,03222	40486,00				1304,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,405727	53741,00				21804,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,012291	32053,00				394,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,02148	404706,00				8693,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	15,274445	310,00				4735,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,048926	212247,00				10384,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,036873	32,00				1,00		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	17,541745	910,00				15963,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,8680709**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**17844** **16458**	**1134** **343**	**252**	**15288** **2651**	**35783**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,97	1269,03		16458,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1736							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,173614		4748,00		824,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,173614		1973,00		342,54			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,034723		27,00		0,94			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,868939		194,00		169,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,71095		197,00		140,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,604213	97,00				253,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7730876**		**194900,00**	**--**	**150675**	**--**	**150675**	**--**	**162729**
						--	**--**	**--**	**--**		**12054**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,094975**		**200578,00**	**--**	**19050**	**--**	**19050**	**--**	**20574**
						--	**--**	**--**	**--**		**1524**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**41,98212**		**49021,75**	**6842,15**	**2058037**	**287248**	**1044733**	**716335**	**2996322**
						17294,40	**1455,99**	**726056**	**61126**		**221950**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	604,54	1201,00		726056,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	44,02							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,113352		4542,00		515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,113352		1381,00		156,54			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	35,97028		37,00		1331,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	42,515293		6038,00		256707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	42,515293		1381,00		58713,62			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,558362		4748,00		2651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,558362		1973,00		1101,65			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,091535		75,00		82,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	143,381534		165,00		23658,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,835444		2758,00		2304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,835444		1381,00		1153,75			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	42,611852	19293,00				822110,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,113352	40486,00				4589,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	1,427392	53741,00				76709,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,043242	32053,00				1386,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,075568	404706,00				30583,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	53,737114	310,00				16659,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,172127	212247,00				36533,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,129725	32,00				4,00		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	61,713716	910,00				56159,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**5,4421193**		**20556,08**	**1306,22**	**111869**	**7109**	**1584**	**95845**	**224330**
						18958,86	**394,60**	**103176**	**2147**		**16617**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	81,31	1269,00		103176,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,09							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,088424		4748,00		5168,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,088424		1973,00		2147,46			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,217685		27,00		6,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,447561		194,00		1057,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,457096		197,00		878,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	16,326358	97,00				1584,00		
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,7507522**	**194900,00**	**--**	**925922**	**--**	**925922**	**--**	**999995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74074**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6913588**	**200578,00**	**--**	**138671**	**--**	**138671**	**--**	**149765**
						--	**--**	**--**	**--**		**11094**	
57	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,1498293**	**238347,38**	**1291,38**	**35711**	**193**	**24490**	**10115**	**49493**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**11028**	**88**		**3666**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	8,69	1269,03		11028,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0539							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,022474		4748,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,022474		1973,00		44,34			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,031464		2758,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,031464		1381,00		43,45			
57.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,149829	163454,00				24490,00		
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**4,494879**	**87,89**	**2,27**	**395**	**10**	**177**	**144**	**583**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**208**	**1**		**43**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,1326	1568,64		208,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009							
58.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000449		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000449		1381,00		0,62			
58.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000449		27,00		0,01			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000449		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000449		1381,00		0,62			
58.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,050343		137,00		7,00			
58.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000067	290315,00				20,00		
58.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000405	389004,00				157,00		
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**4,494879**	**92,87**	**1,62**	**417**	**7**	**289**	**85**	**542**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**121**	**1**		**40**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0957	1263,83		121,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0009							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000449		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000449		1381,00		0,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000449		27,00		0,01			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000449		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000449		1381,00		0,62			
59.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,029217		137,00		4,00			
59.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000063	341464,00				21,00		
59.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000405	660420,00				267,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**84,8451**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**3358174** **806261**	**155318** **36994**	**2396595**	**767362** **330043**	**4455579**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	683,85	1179,00		806261,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	26,45							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,229082		4542,00		1040,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,229082		1381,00		316,36			
60.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	40,69171		15,00		610,00			
60.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	24,231761		6038,00		146311,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	24,231761		1381,00		33464,06			
60.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,797544		4748,00		3787,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,797544		1973,00		1573,55			
60.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	3,902875		75,00		293,00			
60.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,187831		2758,00		3276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,187831		1381,00		1640,39			
60.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	86,117777	19293,00				1661470,00		
60.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	9,842032	114,00				1122,00		
60.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,424226	439348,00				186383,00		
60.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,839966	58326,00				48992,00		
60.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	5,277365	40486,00				213659,00		
60.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,449679	53741,00				24166,00		
60.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,214457	53741,00				119007,00		
60.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,072967	32053,00				2339,00		
60.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	67,027629	310,00				20779,00		
60.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,363985	6994,00				2546,00		
60.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	2,375663	20899,00				49649,00		
60.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,218052	32,00				7,00		
60.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	73,051631	910,00				66477,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**9,8117832**		**20556,08**	**1306,22**	**201692**	**12816**	**2856**	**172802**	**404453**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**186020**	**3872**		**29959**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	146,59	1269,00		186020,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,96							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,962357		4748,00		9317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,962357		1973,00		3871,73			
61.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,392471		27,00		11,00			
61.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	9,821595		194,00		1905,00			
61.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	8,03585		197,00		1583,00			
61.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	29,43535	97,00				2855,00		
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,4945651**		**194900,00**	**--**	**1655591**	**--**	**1655591**	**--**	**1788038**
						--	**--**	**--**	**--**		**132447**	
63	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9778377**		**190925,00**	**--**	**186694**	**--**	**186694**	**--**	**201629**
						--	**--**	**--**	**--**		**14935**	
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3392973**		**200578,00**	**--**	**68056**	**--**	**68056**	**--**	**73500**
						--	**--**	**--**	**--**		**5444**	
65	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0038226**		**238347,38**	**1291,38**	**911**	**5**	**625**	**258**	**1263**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**281**	**2**		**94**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2217	1267,42		281,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0014							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000573		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000573		1973,00		1,13			
65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000803		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000803		1381,00		1,11			
65.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,003823	163454,00				625,00		
66	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,114678**		**87,89**	**2,27**	**10**	**--**	**5**	**4**	**15**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**5**	**--**		**1**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0034	1477,98		5,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000011		4542,00		0,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000011		1381,00		0,02			
66.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000011		27,00		0,00			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000011		2758,00		0,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000011		1381,00		0,02			
66.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001284		137,00		0,18			
66.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,50		
66.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00001	389004,00				4,00		
67	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,114678**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**11** **3**	**--** **--**	**8**	**2** **1**	**14**
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0024	1228,18		3,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000011		4542,00		0,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000011		1381,00		0,02			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000011		27,00		0,00			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000011		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000011		1381,00		0,02			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000745		137,00		0,10			
67.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,55		
67.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00001	660420,00				7,00		
		Б-1										
68	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,5817**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**29690** **9876**	**3598** **776**	**16216**	**9693** **3151**	**42533**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	8,38	1179,02		9876,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,5576							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001571		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001571		1381,00		2,17			
68.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,498401		37,00		18,00			
68.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,532314		6038,00		3214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,532314		1381,00		735,13			
68.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,009482		4748,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,009482		1973,00		18,71			
68.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,036531		75,00		3,00			
68.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	1,647491		165,00		272,00			
68.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,014193		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,014193		1381,00		19,60			
68.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,590425	19293,00				11391,00		
68.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,314118	70,00				22,00		
68.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,008784	58326,00				512,00		
68.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,055611	40486,00				2251,00		
68.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,011809	53741,00				635,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00046	32053,00				15,00		
68.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,389739	310,00				121,00		
68.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001978	212247,00				420,00		
68.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,001035	27302,00				28,00		
68.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,001367	32,00				0,04		
68.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,901635	910,00				820,00		
69	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0692223**		**20556,08**	**1306,22**	**1423**	**90**	**21**	**1219**	**2853**
						18958,86	**394,60**	**1312**	**27**		**211**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,03	1268,64		1312,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0138							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013844		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013844		1973,00		27,31			
69.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002769		27,00		0,07			
69.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,069292		194,00		13,00			
69.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,056693		197,00		11,00			
69.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,207667	97,00				20,00		
70	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0189468**		**200578,00**	**--**	**3800**	**--**	**3800**	**--**	**4104**
						--	**--**	**--**	**--**		**304**	
71	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0503586**		**190925,00**	**--**	**9615**	**--**	**9615**	**--**	**10384**
						--	**--**	**--**	**--**		**769**	
		Б-2										
72	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,68142**		**51039,81**	**6186,05**	**34780**	**4215**	**18996**	**11354**	**49825**
						16977,60	**1333,34**	**11569**	**909**		**3691**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	9,81	1179,01		11569,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,6531							
72.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00184		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00184		1381,00		2,54			
72.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,583841		37,00		22,00			
72.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,623567		6038,00		3765,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,623567		1381,00		861,15			
72.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,011107		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,011107		1973,00		21,91			
72.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,042793		75,00		3,00			
72.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	1,929918		165,00		318,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,016627		2758,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,016627		1381,00		22,96			
72.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,691641	19293,00				13344,00		
72.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,367967	70,00				26,00		
72.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,010289	58326,00				600,00		
72.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,065144	40486,00				2637,00		
72.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,013833	53741,00				743,00		
72.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000538	32053,00				17,00		
72.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,456551	310,00				142,00		
72.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,002317	212247,00				492,00		
72.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,001213	27302,00				33,00		
72.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,001601	32,00				0,05		
72.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	1,056201	910,00				961,00		
73	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0741252**	**20556,08**	**1306,22**	**1524**	**97**	**22**	**1305**	**3056**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1405**	**29**		**226**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,11	1268,70		1405,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0148							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,014825		4748,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,014825		1973,00		29,25			
73.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002965		27,00		0,08			
73.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,074199		194,00		14,00			
73.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,060709		197,00		12,00			
73.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,222376	97,00				22,00		
74	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0203595**	**200578,00**	**--**	**4084**	**--**	**4084**	**--**	**4410**
						--	**--**	**--**	**--**		**327**	
75	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0537657**	**190925,00**	**--**	**10265**	**--**	**10265**	**--**	**11086**
						--	**--**	**--**	**--**		**821**	
		Пм-2										
76	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**93,4044**	**39580,06**	**1830,60**	**3696952**	**170986**	**2638368**	**844775**	**4905065**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**887598**	**40726**		**363338**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	752,84	1179,00		887598,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	29,11							
76.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,252192		4542,00		1145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,252192		1381,00		348,28			
76.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	44,79675		15,00		672,00			
76.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	26,676297		6038,00		161071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	26,676297		1381,00		36839,97			
76.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,878001		4748,00		4169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,878001		1973,00		1732,30			
76.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	4,296602		75,00		322,00			
76.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,307662		2758,00		3607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,307662		1381,00		1805,88			
76.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	94,805466	19293,00				1829082,00		
76.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	10,83491	114,00				1235,00		
76.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,467022	439348,00				205185,00		
76.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,924704	58326,00				53934,00		
76.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	5,809754	40486,00				235214,00		
76.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,495043	53741,00				26604,00		
76.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,437855	53741,00				131013,00		
76.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,080328	32053,00				2575,00		
76.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	73,789476	310,00				22875,00		
76.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,400705	6994,00				2803,00		
76.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	2,615323	20899,00				54658,00		
76.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,240049	32,00				8,00		
76.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	80,421188	910,00				73183,00		
77	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**11,4895722**	**20556,08**	**1306,22**	**236181**	**15008**	**3344**	**202350**	**473613**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**217829**	**4534**		**35082**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	171,65	1269,00		217829,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,3							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,297914		4748,00		10910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,297914		1973,00		4533,78			
77.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,459583		27,00		12,00			
77.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,501062		194,00		2231,00			
77.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,40996		197,00		1854,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	34,468717	97,00				3343,00		
78	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,4637604**		**194900,00**	**--**	**1844487**	**--**	**1844487**	**--**	**1992046**
						--	**--**	**--**	**--**		**147559**	
79	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6521942**		**190925,00**	**--**	**315445**	**--**	**315445**	**--**	**340681**
						--	**--**	**--**	**--**		**25236**	
80	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3735345**		**200578,00**	**--**	**74923**	**--**	**74923**	**--**	**80917**
						--	**--**	**--**	**--**		**5994**	
81	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0352676**		**238347,38**	**1291,38**	**8406**	**46**	**5764**	**2381**	**11650**
						73602,00	**585,96**	**2596**	**21**		**863**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,05	1269,11		2596,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0127							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00529		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00529		1973,00		10,44			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,007406		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,007406		1381,00		10,23			
81.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,035268	163454,00				5765,00		
82	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,0580292**		**87,89**	**2,27**	**93**	**2**	**42**	**34**	**137**
						46,26	**0,28**	**49**	**--**		**10**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0312	1569,92		49,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
82.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000106		4542,00		0,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000106		1381,00		0,15			
82.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000106		27,00		0,00			
82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000106		2758,00		0,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000106		1381,00		0,15			
82.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,01185		137,00		2,00			
82.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000016	290315,00				5,00		
82.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000095	389004,00				37,00		
83	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,0580292**		**92,87**	**1,62**	**98**	**2**	**67**	**20**	**128**
						27,03	**0,28**	**29**	**--**		**9**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0225	1286,83		29,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000106		4542,00		0,48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000106		1381,00		0,15			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000106		27,00		0,00			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000106		2758,00		0,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000106		1381,00		0,15			
83.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,006877		137,00		0,94			
83.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000015	341464,00				5,00		
83.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000095	660420,00				63,00		
		Пм-3 5ШТ										
84	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**465,06915**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**18407465** **4419431**	**851357** **202781**	**13136677**	**4206213** **1809094**	**24422772**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	3748,46	1179,00		4419431,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	144,96							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,255687		4542,00		5703,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,255687		1381,00		1734,10			
84.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	223,047164		15,00		3346,00			
84.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	132,823749		6038,00		801990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	132,823749		1381,00		183429,60			
84.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	4,37165		4748,00		20757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	4,37165		1973,00		8625,27			
84.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	21,393181		75,00		1604,00			
84.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	6,510968		2758,00		17957,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	6,510968		1381,00		8991,65			
84.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	472,045187	19293,00				9107168,00		
84.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	53,948021	114,00				6150,00		
84.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	2,325346	439348,00				1021636,00		
84.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	4,604185	58326,00				268544,00		
84.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	28,927301	40486,00				1171151,00		
84.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	2,464866	53741,00				132464,00		
84.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	12,138305	53741,00				652325,00		
84.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,399959	32053,00				12820,00		
84.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	367,404629	310,00				113895,00		
84.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,995147	6994,00				13954,00		
84.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	13,021936	20899,00				272145,00		
84.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	1,195228	32,00				38,00		
84.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	400,424538	910,00				364386,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**57,4499385**		**20556,08**	**1306,22**	**1180945**	**75042**	**16718**	**1011788**	**2368152**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1089185**	**22670**		**175419**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	858,3	1269,00		1089185,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	11,49							
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	11,489988		4748,00		54554,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	11,489988		1973,00		22669,75			
85.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	2,297998		27,00		62,00			
85.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	57,507388		194,00		11156,00			
85.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	47,0515		197,00		9269,00			
85.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	172,349816	97,00				16718,00		
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**46,96812**		**194900,00**	**--**	**9154087**	**--**	**9154087**	**--**	**9886414**
						--	**--**	**--**	**--**		**732327**	
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,6220405**		**190925,00**	**--**	**1646163**	**--**	**1646163**	**--**	**1777856**
						--	**--**	**--**	**--**		**131693**	
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,859778**		**200578,00**	**--**	**373031**	**--**	**373031**	**--**	**402873**
						--	**--**	**--**	**--**		**29842**	
89	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2762244**		**238347,38**	**1291,38**	**65837**	**357**	**45149**	**18648**	**91244**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**20331**	**162**		**6759**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	16,02	1269,02		20331,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0994							
89.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,041434		4748,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,041434		1973,00		81,75			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,058007		2758,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,058007		1381,00		80,11			
89.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,276224	163454,00				45150,00		
90	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,286732**		**87,89**	**2,27**	**728**	**19**	**326**	**266**	**1074**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**383**	**2**		**80**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2445	1566,73		383,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0017							
90.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000829		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000829		1381,00		1,14			
90.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000829		27,00		0,02			
90.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000829		2758,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000829		1381,00		1,14			
90.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,092811		137,00		13,00			
90.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000124	290315,00				36,00		
90.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000746	389004,00				290,00		
91	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**8,286732**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**770** **224**	**13** **2**	**533**	**156** **74**	**1000**
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,1765	1269,07		224,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0017							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000829		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000829		1381,00		1,14			
91.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000829		27,00		0,02			
91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000829		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000829		1381,00		1,14			
91.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,053864		137,00		7,00			
91.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000116	341464,00				40,00		
91.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000746	660420,00				493,00		
		Пм-4										
92	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**93,01383**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**3681493** **883886**	**170271** **40556**	**2627336**	**841243** **361819**	**4884554**
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	749,69	1179,00		883886,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	28,99							
92.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,251137		4542,00		1141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,251137		1381,00		346,82			
92.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	44,609433		15,00		669,00			
92.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	26,56475		6038,00		160398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	26,56475		1381,00		36685,92			
92.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,87433		4748,00		4151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,87433		1973,00		1725,05			
92.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	4,278636		75,00		321,00			
92.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,302194		2758,00		3591,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,302194		1381,00		1798,33			
92.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	94,409037	19293,00				1821434,00		
92.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	10,789604	114,00				1230,00		
92.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,465069	439348,00				204327,00		
92.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,920837	58326,00				53709,00		
92.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	5,78546	40486,00				234230,00		
92.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,492973	53741,00				26493,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,427661	53741,00				130465,00		
92.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,079992	32053,00				2564,00		
92.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	73,480926	310,00				22779,00		
92.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,399029	6994,00				2791,00		
92.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	2,604387	20899,00				54429,00		
92.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,239046	32,00				8,00		
92.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	80,084908	910,00				72877,00		
93	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**11,3442303**	**20556,08**	**1306,22**	**233193**	**14818**	**3301**	**199791**	**467622**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**215074**	**4476**		**34639**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	169,48	1269,00		215074,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,27							
93.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,268846		4748,00		10772,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,268846		1973,00		4476,43			
93.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,453769		27,00		12,00			
93.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,355575		194,00		2203,00			
93.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,290925		197,00		1830,00			
93.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	34,032691	97,00				3301,00		
94	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**9,393624**	**194900,00**	**--**	**1830817**	**--**	**1830817**	**--**	**1977283**
						--	**--**	**--**	**--**		**146465**	
95	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,5786507**	**190925,00**	**--**	**301404**	**--**	**301404**	**--**	**325516**
						--	**--**	**--**	**--**		**24112**	
96	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3719556**	**200578,00**	**--**	**74606**	**--**	**74606**	**--**	**80575**
						--	**--**	**--**	**--**		**5968**	
97	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0436774**	**238347,38**	**1291,38**	**10410**	**56**	**7139**	**2949**	**14428**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3215**	**26**		**1069**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,53	1269,10		3215,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0157							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006552		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006552		1973,00		12,93			
97.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009172		2758,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009172		1381,00		12,67			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,043677	163454,00				7139,00		
98	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,3103208**	**87,89**	**2,27**	**115**	**3**	**51**	**42**	**170**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**61**	**--**		**13**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0387	1578,08		61,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
98.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000131		4542,00		0,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000131		1381,00		0,18			
98.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000131		27,00		0,00			
98.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000131		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000131		1381,00		0,18			
98.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014676		137,00		2,00			
98.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00002	290315,00				6,00		
98.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000118	389004,00				46,00		
99	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,3103208**	**92,87**	**1,62**	**122**	**2**	**85**	**25**	**158**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**35**	**--**		**12**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0279	1254,04		35,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
99.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000131		4542,00		0,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000131		1381,00		0,18			
99.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000131		27,00		0,00			
99.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000131		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000131		1381,00		0,18			
99.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,008517		137,00		1,00			
99.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000018	341464,00				6,00		
99.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000118	660420,00				78,00		
		Пм-5										
100	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**33,92142**	**39580,06**	**1830,60**	**1342612**	**62097**	**958169**	**306795**	**1781359**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**322346**	**14791**		**131953**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	273,41	1179,00		322346,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	10,57							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,091588		4542,00		416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,091588		1381,00		126,48			
100.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	16,268713		15,00		244,00			
100.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	9,687958		6038,00		58496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	9,687958		1381,00		13379,07			
100.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,318861		4748,00		1514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,318861		1973,00		629,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,560385		75,00		117,00			
100.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,4749		2758,00		1310,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,4749		1381,00		655,84			
100.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	34,430241	19293,00				664263,00		
100.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	3,934885	114,00				449,00		
100.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,169607	439348,00				74517,00		
100.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,335822	58326,00				19587,00		
100.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,109912	40486,00				85422,00		
100.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,179784	53741,00				9662,00		
100.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,885349	53741,00				47580,00		
100.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,029172	32053,00				935,00		
100.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	26,797922	310,00				8307,00		
100.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,145523	6994,00				1018,00		
100.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,9498	20899,00				19850,00		
100.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,087178	32,00				3,00		
100.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	29,206343	910,00				26578,00		
101	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,9001323**		**20556,08**	**1306,22**	**80171**	**5094**	**1135**	**68688**	**160768**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**73942**	**1539**		**11909**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	58,27	1269,00		73942,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,78							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,780026		4748,00		3704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,780026		1973,00		1538,99			
101.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,156005		27,00		4,00			
101.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,904032		194,00		757,00			
101.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,194208		197,00		629,00			
101.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,700397	97,00				1135,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4510668**		**190925,00**	**--**	**86120**	**--**	**86120**	**--**	**93010**
						--	**--**	**--**	**--**		**6890**	
103	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1357023**		**200578,00**	**--**	**27219**	**--**	**27219**	**--**	**29396**
						--	**--**	**--**	**--**		**2178**	
104	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0076452**		**238347,38**	**1291,38**	**1822**	**10**	**1249**	**516**	**2525**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**563**	**4**		**187**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,4434	1269,67		563,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0028							
104.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001147		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001147		1973,00		2,26			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001605		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001605		1381,00		2,22			
104.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,007645	163454,00				1250,00		
105	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,229356**		**87,89**	**2,27**	**20**	**1**	**8**	**7**	**30**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**11**	**--**		**2**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0068	1625,78		11,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
105.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000023		4542,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000023		1381,00		0,03			
105.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000023		27,00		0,00			
105.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000023		2758,00		0,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000023		1381,00		0,03			
105.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,002569		137,00		0,35			
105.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	290315,00				1,00		
105.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000021	389004,00				8,00		
106	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,229356**		**92,87**	**1,62**	**21**	**--**	**15**	**4**	**28**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**6**	**--**		**2**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0049	1228,18		6,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000023		4542,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000023		1381,00		0,03			
106.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000023		27,00		0,00			
106.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000023		2758,00		0,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000023		1381,00		0,03			
106.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001491		137,00		0,20			
106.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000003	341464,00				1,00		
106.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000021	660420,00				14,00		
		Пм-6										
		Пм-7										
		Б-1										
107	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,48198**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**24600** **8183**	**2982** **643**	**13435**	**8031** **2611**	**35242**
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	6,94	1179,02		8183,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,462							
107.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001301		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001301		1381,00		1,80			
107.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,41296		37,00		15,00			
107.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,44106		6038,00		2663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,44106		1381,00		609,10			
107.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,007856		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,007856		1973,00		15,50			
107.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,030268		75,00		2,00			
107.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	1,365064		165,00		225,00			
107.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,01176		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,01176		1381,00		16,24			
107.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,48921	19293,00				9438,00		
107.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,260269	70,00				18,00		
107.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,007278	58326,00				424,00		
107.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,046077	40486,00				1865,00		
107.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,009784	53741,00				526,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000381	32053,00				12,00		
107.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,322927	310,00				100,00		
107.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001639	212247,00				348,00		
107.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000858	27302,00				23,00		
107.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,001133	32,00				0,04		
107.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,747069	910,00				680,00		
108	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,065649**		**20556,08**	**1306,22**	**1349**	**86**	**18**	**1156**	**2706**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1245**	**26**		**200**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,9808	1269,38		1245,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0131							
108.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01313		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01313		1973,00		25,91			
108.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002626		27,00		0,07			
108.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,065715		194,00		13,00			
108.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,053767		197,00		11,00			
108.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,196947	97,00				19,00		
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0179496**		**200578,00**	**--**	**3600**	**--**	**3600**	**--**	**3888**
						--	**--**	**--**	**--**		**288**	
110	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0476994**		**190925,00**	**--**	**9107**	**--**	**9107**	**--**	**9836**
						--	**--**	**--**	**--**		**729**	
		Пм-8										
		Пм-9										
		Млп-1										
111	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,79776**		**39580,06**	**1830,60**	**31575**	**1460**	**22534**	**7215**	**41894**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**7581**	**348**		**3103**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	6,43	1179,01		7581,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2487							
111.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002154		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002154		1381,00		2,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,382606		15,00		6,00			
111.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,22784		6038,00		1376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,22784		1381,00		314,65			
111.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,007499		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,007499		1973,00		14,80			
111.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,036697		75,00		3,00			
111.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,011169		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,011169		1381,00		15,42			
111.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,809726	19293,00				15622,00		
111.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,09254	114,00				11,00		
111.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,003989	439348,00				1752,00		
111.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,007898	58326,00				461,00		
111.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,049621	40486,00				2009,00		
111.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004228	53741,00				227,00		
111.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,020822	53741,00				1119,00		
111.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000686	32053,00				22,00		
111.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,63023	310,00				195,00		
111.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003422	6994,00				24,00		
111.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,022337	20899,00				467,00		
111.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00205	32,00				0,07		
111.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,686871	910,00				625,00		
112	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0809394**		**20556,08**	**1306,22**	**1664**	**106**	**23**	**1425**	**3336**
						18958,86	**394,60**	**1535**	**32**		**247**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,21	1269,40		1535,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0162							
112.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016188		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016188		1973,00		31,94			
112.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003238		27,00		0,09			
112.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,08102		194,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,066289		197,00		13,00			
112.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,242818	97,00				24,00		
113	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0031578**	**200578,00**	**--**	**633**	**--**	**633**	**--**	**684**
						--	**--**	**--**	**--**		**51**	
114	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0777816**	**194900,00**	**--**	**15160**	**--**	**15160**	**--**	**16372**
						--	**--**	**--**	**--**		**1213**	
115	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0152904**	**238347,38**	**1291,38**	**3644**	**20**	**2499**	**1032**	**5051**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1125**	**9**		**374**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8868	1268,54		1125,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0055							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002294		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002294		1973,00		4,53			
115.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003211		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003211		1381,00		4,43			
115.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01529	163454,00				2499,00		
116	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,458712**	**87,89**	**2,27**	**40**	**1**	**18**	**15**	**59**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**21**	**--**		**4**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0135	1551,88		21,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
116.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
116.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
116.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
116.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005138		137,00		0,70			
116.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	290315,00				2,00		
116.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000041	389004,00				16,00		
117	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,458712**	**92,87**	**1,62**	**43**	**1**	**30**	**9**	**55**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**12**	**--**		**4**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0098	1228,18		12,00				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
117.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
117.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
117.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
117.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002982		137,00		0,41			
117.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	341464,00				2,00		
117.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000041	660420,00				27,00		
		Млп-2										
118	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,93903**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**37167** **8923**	**1719** **409**	**26525**	**8493** **3653**	**49312**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,57	1178,95		8923,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2927							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002535		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002535		1381,00		3,50			
118.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,450359		15,00		7,00			
118.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,268187		6038,00		1619,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,268187		1381,00		370,37			
118.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008827		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008827		1973,00		17,42			
118.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,043195		75,00		3,00			
118.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013146		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013146		1381,00		18,15			
118.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,953115	19293,00				18388,00		
118.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,108927	114,00				12,00		
118.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,004695	439348,00				2063,00		
118.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009296	58326,00				542,00		
118.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,058408	40486,00				2365,00		
118.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004977	53741,00				267,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,024509	53741,00				1317,00		
118.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000808	32053,00				26,00		
118.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,741834	310,00				230,00		
118.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004028	6994,00				28,00		
118.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,026293	20899,00				549,00		
118.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002413	32,00				0,08		
118.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,808505	910,00				736,00		
119	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0911607**	**20556,08**	**1306,22**	**1874**	**119**	**27**	**1605**	**3758**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1728**	**36**		**278**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,36	1268,78		1728,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0182							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018232		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018232		1973,00		35,97			
119.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003646		27,00		0,10			
119.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,091252		194,00		18,00			
119.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,074661		197,00		15,00			
119.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,273482	97,00				27,00		
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037395**	**200578,00**	**--**	**750**	**--**	**750**	**--**	**810**
						--	**--**	**--**	**--**		**60**	
121	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0874212**	**194900,00**	**--**	**17038**	**--**	**17038**	**--**	**18401**
						--	**--**	**--**	**--**		**1363**	
122	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0152904**	**238347,38**	**1291,38**	**3644**	**20**	**2499**	**1032**	**5051**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1125**	**9**		**374**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8868	1268,54		1125,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0055							
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002294		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002294		1973,00		4,53			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003211		2758,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003211		1381,00		4,43			
122.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01529	163454,00				2499,00		
123	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,458712**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**40** **21**	**1** **--**	**18**	**15** **4**	**59**
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0135	1551,88		21,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
123.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
123.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005138		137,00		0,70			
123.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	290315,00				2,00		
123.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000041	389004,00				16,00		
124	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,458712**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**43** **12**	**1** **--**	**30**	**9** **4**	**55**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0098	1228,18		12,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
124.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
124.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
124.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002982		137,00		0,41			
124.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	341464,00				2,00		
124.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000041	660420,00				27,00		
		Млп-3										
125	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,59552**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**63151** **15162**	**2921** **696**	**45068**	**14430** **6206**	**83788**
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	12,86	1179,01		15162,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,4973							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004308		4542,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004308		1381,00		5,95			
125.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,765211		15,00		11,00			
125.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,455681		6038,00		2751,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,455681		1381,00		629,30			
125.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,014998		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,014998		1973,00		29,59			
125.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,073394		75,00		6,00			
125.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,022337		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,022337		1381,00		30,85			
125.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,619453	19293,00				31244,00		
125.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,18508	114,00				21,00		
125.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,007978	439348,00				3505,00		
125.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,015796	58326,00				921,00		
125.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,099241	40486,00				4018,00		
125.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,008456	53741,00				454,00		
125.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,041643	53741,00				2238,00		
125.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001372	32053,00				44,00		
125.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,260461	310,00				391,00		
125.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,006845	6994,00				48,00		
125.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,044675	20899,00				934,00		
125.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,0041	32,00				0,13		
125.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,373743	910,00				1250,00		
126	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1548984**		**20556,08**	**1306,22**	**3184**	**202**	**45**	**2728**	**6385**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2937**	**61**		**473**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,31	1269,13		2937,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,031							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,03098		4748,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,03098		1973,00		61,12			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006196		27,00		0,17			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,155053		194,00		30,00			
126.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,126862		197,00		25,00			
126.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,464695	97,00				45,00		
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0063156**	**200578,00**	**--**	**1267**	**--**	**1267**	**--**	**1368**
						--	**--**	**--**	**--**		**101**	
128	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1484166**	**194900,00**	**--**	**28926**	**--**	**28926**	**--**	**31241**
						--	**--**	**--**	**--**		**2314**	
129	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0305808**	**238347,38**	**1291,38**	**7289**	**39**	**4999**	**2065**	**10102**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2251**	**18**		**748**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,77	1269,11		2251,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004587		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004587		1973,00		9,05			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006422		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006422		1381,00		8,87			
129.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,030581	163454,00				4999,00		
130	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,917424**	**87,89**	**2,27**	**81**	**2**	**37**	**29**	**119**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**42**	**--**		**9**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0271	1551,88		42,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
130.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000092		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000092		1381,00		0,13			
130.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000092		27,00		0,00			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000092		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000092		1381,00		0,13			
130.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010275		137,00		1,00			
130.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000014	290315,00				4,00		
130.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000083	389004,00				32,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,917424**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**85** **25**	**1** **--**	**59**	**17** **8**	**111**
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0195	1279,35		25,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
131.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000092		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000092		1381,00		0,13			
131.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000092		27,00		0,00			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000092		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000092		1381,00		0,13			
131.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005963		137,00		0,82			
131.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000013	341464,00				4,00		
131.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000083	660420,00				55,00		
		Млп-4										
132	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,11354**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**44074** **10582**	**2038** **486**	**31454**	**10071** **4332**	**58477**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	8,98	1179,04		10582,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3471							
132.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003007		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003007		1381,00		4,15			
132.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,534054		15,00		8,00			
132.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,318027		6038,00		1920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,318027		1381,00		439,20			
132.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,010467		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,010467		1973,00		20,65			
132.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,051223		75,00		4,00			
132.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,01559		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,01559		1381,00		21,53			
132.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,130243	19293,00				21806,00		
132.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,129171	114,00				15,00		
132.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,005568	439348,00				2446,00		
132.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011024	58326,00				643,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,069262	40486,00				2804,00		
132.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005902	53741,00				317,00		
132.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,029063	53741,00				1562,00		
132.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000958	32053,00				31,00		
132.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,879697	310,00				273,00		
132.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004777	6994,00				33,00		
132.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,031179	20899,00				652,00		
132.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002862	32,00				0,09		
132.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,958758	910,00				872,00		
133	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1082793**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2226** **2053**	**141** **43**	**32**	**1907** **331**	**4463**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,62	1269,09		2053,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0217							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,021656		4748,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,021656		1973,00		42,73			
133.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004331		27,00		0,12			
133.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,108388		194,00		21,00			
133.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,088681		197,00		17,00			
133.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,324838	97,00				32,00		
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044874**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**900** **--**	**--** **--**	**900**	**--** **72**	**972**
135	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1037919**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**20229** **--**	**--** **--**	**20229**	**--** **1618**	**21847**
136	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0152904**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**3644** **1125**	**20** **9**	**2499**	**1032** **374**	**5051**
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8868	1268,54		1125,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0055							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002294		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002294		1973,00		4,53			
136.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003211		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003211		1381,00		4,43			
136.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01529	163454,00				2499,00		
137	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,458712**		**87,89**	**2,27**	**40**	**1**	**18**	**15**	**59**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**21**	**--**		**4**	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0135	1551,88		21,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
137.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
137.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
137.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
137.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005138		137,00		0,70			
137.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	290315,00				2,00		
137.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000041	389004,00				16,00		
138	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,458712**		**92,87**	**1,62**	**43**	**1**	**30**	**9**	**55**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**12**	**--**		**4**	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0098	1228,18		12,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
138.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
138.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000046		27,00		0,00			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000046		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000046		1381,00		0,06			
138.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002982		137,00		0,41			
138.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	341464,00				2,00		
138.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000041	660420,00				27,00		
		Млп-5										
139	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,32662**		**39580,06**	**1830,60**	**329568**	**15243**	**235199**	**75308**	**437266**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**79126**	**3631**		**32390**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	67,11	1179,00		79126,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,6							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022482		4542,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022482		1381,00		31,05			
139.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,993447		15,00		60,00			
139.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,378083		6038,00		14359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,378083		1381,00		3284,13			
139.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,07827		4748,00		372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,07827		1973,00		154,43			
139.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,383025		75,00		29,00			
139.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,116573		2758,00		322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,116573		1381,00		160,99			
139.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,451519	19293,00				163055,00		
139.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,965888	114,00				110,00		
139.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,041633	439348,00				18291,00		
139.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,082434	58326,00				4808,00		
139.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,517916	40486,00				20968,00		
139.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,044131	53741,00				2372,00		
139.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,217325	53741,00				11679,00		
139.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,007161	32053,00				230,00		
139.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	6,57803	310,00				2039,00		
139.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,035721	6994,00				250,00		
139.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,233145	20899,00				4873,00		
139.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,021399	32,00				0,68		
139.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	7,16922	910,00				6524,00		
140	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8107236**	**20556,08**	**1306,22**	**16665**	**1059**	**236**	**14278**	**33419**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**15370**	**320**		**2475**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,11	1268,97		15370,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1621							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,162145		4748,00		770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,162145		1973,00		319,91			
140.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,032429		27,00		0,88			
140.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,811534		194,00		157,00			
140.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,663983		197,00		131,00			
140.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,432171	97,00				236,00		
141	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0334062**	**200578,00**	**--**	**6701**	**--**	**6701**	**--**	**7237**
						--	**--**	**--**	**--**		**536**	
142	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7773174**	**194900,00**	**--**	**151499**	**--**	**151499**	**--**	**163619**
						--	**--**	**--**	**--**		**12120**	
143	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,3314693**	**238347,38**	**1291,38**	**79005**	**428**	**54180**	**22378**	**109493**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**24397**	**194**		**8111**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	19,23	1269,01		24397,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1193							
143.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,04972		4748,00		236,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04972		1973,00		98,10			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,069609		2758,00		192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,069609		1381,00		96,13			
143.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,331469	163454,00				54180,00		
144	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**9,9440784**	**87,89**	**2,27**	**874**	**23**	**391**	**319**	**1289**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**460**	**3**		**95**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,2934	1568,09		460,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000994		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000994		1381,00		1,37			
144.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000994		27,00		0,03			
144.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000994		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000994		1381,00		1,37			
144.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,111374		137,00		15,00			
144.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000149	290315,00				43,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000895	389004,00				348,00		
145	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**9,9440784**		**92,87**	**1,62**	**924**	**16**	**639**	**187**	**1200**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**269**	**3**		**89**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,2118	1270,01		269,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000994		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000994		1381,00		1,37			
145.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000994		27,00		0,03			
145.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000994		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000994		1381,00		1,37			
145.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,064637		137,00		9,00			
145.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000139	341464,00				48,00		
145.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000895	660420,00				591,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**83222332**	**4968979**	**59730470**	**17865064**	**109174392**
								18522883	**1109553**	**--**	**8086989**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83222332**				
	Материалы		Тенге					**34544149**				
	Всего заработная плата		Тенге						**19632436**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**25186320**				
		Накладные расходы	Тенге					**17865066**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8086992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**109174390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16210**
		Сметная заработная плата	Тенге						**19632436**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**109174390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16210**
		Сметная заработная плата	Тенге						**19632436**			
		ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЯ КОНСТРУКЦИИ										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**--**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**83222332**	**4968979**	**59730470**	**17865064**	**109174392**
								18522883	**1109553**	**--**	**8086989**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**83222332**				
	Материалы		Тенге					**34544149**				
	Всего заработная плата		Тенге						**19632436**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**25186320**				
		Накладные расходы	Тенге					**17865066**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8086992**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**109174390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16210**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**19632436**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**109174390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16210**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19632436**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Жилая часть Участок 1

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-1-3-2

(Локальный сметный расчет)

на Отделочные работы блока №2

(наименование работ и затрат)

Основание: 17/24-2017-06-21

Сметная стоимость	1168,163	тыс.тенге
Сметная заработная плата	214,413	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,178	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
		Внутренние стены и перегородки										
1	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**41,15**		**7054,18**	**2656,72**	**290279**	**109324**	**476**	**191100**	**519889**
		НР - 93%; СП - 8%				**4385,88**	**607,64**	**180479**	**25004**		**38510**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	153,08	1179,00		180479,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	18,11							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	18,106		6038,00		109324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	18,106		1381,00		25004,39			
1.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,020575	21490,00				442,00		
1.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	1,0699	32,00				34,00		
2	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**37,858**		**13592,00**	**--**	**514566**	**--**	**514566**	**--**	**555731**
						--	**--**	**--**	**--**		**41165**	
3	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**823**		**44,00**	**--**	**36212**	**--**	**36212**	**--**	**39109**
						--	**--**	**--**	**--**		**2897**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	**т металлических изделий**	**0,1279769**		**321702,32** **69033,60**	**2243,72** **745,74**	**41170** **8835**	**287** **95**	**32048**	**8305** **3958**	**53434**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	7,22	1224,04		8835,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0691							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,029435		6038,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,029435		1381,00		40,65			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,039673		2758,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,039673		1381,00		54,79			
4.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,127977	250425,00				32049,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**882228** **189314**	**109611** **25100**	**583302** **--**	**199405** **86530**	**1168163**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**882228**				
	Материалы		Тенге					**32525**				
	Всего заработная плата		Тенге						**214413**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**36212**				
	Местные материалы		Тенге					**514566**				
		Накладные расходы	Тенге					**199405**				
		Сметная прибыль	Тенге					**86531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1168163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**214413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1168163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**214413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**882228** **189314**	**109611** **25100**	**583302** **--**	**199405** **86530**	**1168163**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**882228**				
	Материалы		Тенге					**32525**				
	Всего заработная плата		Тенге						**214413**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**36212**				
	Местные материалы		Тенге					**514566**				
		Накладные расходы	Тенге					**199405**				
		Сметная прибыль	Тенге					**86531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1168163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**214413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**1168163**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**178**
		Сметная заработная плата	Тенге						**214413**			

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"
Шифр стройки А82-Участок1
Наименование объекта - Офисная часть Участок 1
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №1
(наименование работ и затрат)

Основание: 17-23-2017-06-21-КЖ

Сметная стоимость	21682,543	тыс.тенге
Сметная заработная плата	3201,517	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,371	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.БЛОК 1-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**223,584127**	**149,21**	**140,62**	**33360**	**31440**	**--**	**7512**	**44142**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**1920**	**8514**		**3270**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,99	967,05		1920,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	4,32							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	4,315174		7286,00		31440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	4,315174		1973,00		8513,84			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**6,914973**	**1718,64**	**--**	**11884**	**--**	**--**	**8557**	**22076**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**11884**	**--**		**1635**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	10,65	1115,97		11884,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**230,4991**	**47,73**	**47,73**	**11001**	**11001**	**--**	**3149**	**15282**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**4374**		**1132**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,65							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,65074		4150,00		11001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,65074		1650,00		4373,72			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**6,0370011**	**897,16**	**--**	**5416**	**--**	**--**	**3900**	**10061**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**5416**	**--**		**745**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	5,87	922,98		5416,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**195,196369**	**33,45**	**33,45**	**6529**	**6529**	**--**	**1869**	**9070**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**2596**		**672**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	1,57							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,573283		4150,00		6529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,573283		1650,00		2595,92			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**195,196369**	**157,91**	**70,53**	**30823**	**13768**	**--**	**17374**	**52053**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**17055**	**7076**		**3856**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	21,08	809,01		17055,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	5,12							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,123905		2631,00		13481,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,123905		1381,00		7076,11			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	20,495619		14,00		287,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**99013**	**62738**	**--**	**42361**	**152684**
								36275	**22560**	**--**	**11310**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**99013**				
	Всего заработная плата		Тенге						**58835**			
		Накладные расходы	Тенге					**42361**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11310**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**152684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**58835**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**152684**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**53**
		Сметная заработная плата	Тенге						**58835**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**32,97359**	**17928,14**	**12773,17**	**591155**	**421177**	**5400**	**263523**	**923052**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**164578**	**101607**		**68374**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	121,01	1360,00		164578,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	51,77							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	50,119857		2125,00		106505,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	50,119857		6128,00		307134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	50,119857		1973,00		98886,48			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,659472		4346,00		2866,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,659472		1650,00		1088,13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,989208		3962,00		3919,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,989208		1650,00		1632,19			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,989208		761,00		753,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002968	527322,00				1565,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,131894	20299,00				2677,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,637887	310,00				818,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,659472	516,00				340,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**33,6330618**		**270,00**	**--**	**9081**	**--**	**9081**	**--**	**9807**
						--	**--**	**--**	**--**		**726**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**30,251**		**3410,32**	**1717,14**	**103166**	**51945**	**1440**	**75753**	**193232**
						1645,60	**883,84**	**49781**	**26737**		**14313**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	36,6	1360,00		49781,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,36							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	19,36064		2631,00		50938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	19,36064		1381,00		26737,04			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	19,36064		50,00		968,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,51255		26,00		39,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,205707	5489,00				1129,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,19794	259,00				310,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**363,012**		**3430,00**	**--**	**1245131**	**--**	**1245131**	**--**	**1344742**
						--	**--**	**--**	**--**		**99610**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1948533**	**473122**	**1261052**	**339276**	**2470833**
								214359	**128344**	**--**	**183023**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1948533**				
	Материалы		Тенге					**6840**				
	Всего заработная плата		Тенге						**342703**			
	Местные материалы		Тенге					**1254212**				
		Накладные расходы	Тенге					**339276**				
		Сметная прибыль	Тенге					**183025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2470833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229**
		Сметная заработная плата	Тенге						**342703**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2470833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**229**
		Сметная заработная плата	Тенге						**342703**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /1ШТ./										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,07436**		**6343,24**	**1617,14**	**472**	**120**	**285**	**115**	**634**
						901,00	**767,26**	**67**	**57**		**47**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0632	1060,03		67,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0402							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,034206		2631,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,034206		1381,00		47,24			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,068411		14,00		0,96			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,005949		4925,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,005949		1650,00		9,82			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,085514	3322,00				284,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,011154	32,00				0,36		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0002974**		**65867,21**	**1819,75**	**20**	**1**	**19**	**--**	**21**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000086		6275,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000172		1650,00		0,28			
12.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000306	62182,00				19,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,07436**		**18784,02**	**10,79**	**1397**	**1**	**1299**	**88**	**1604**
						1305,45	**1,80**	**97**	**--**		**119**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1004	966,27		97,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,035693		15,00		0,54			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000097		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000097		1381,00		0,13			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,075847	15411,00				1169,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01859	6994,00				130,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000149	32,00				0,00		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,42588**		**9582,36**	**86,46**	**4081**	**37**	**923**	**2852**	**7488**
						7329,04	**30,82**	**3121**	**13**		**555**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	2,7	1155,89		3121,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0083							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00115		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00115		1381,00		1,59			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,160642		37,00		6,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,002896		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,002896		1973,00		5,71			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,003705		75,00		0,28			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,004216		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,004216		1381,00		5,82			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,025979	114,00				3,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,159705	70,00				11,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003152	53741,00				169,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000115	32053,00				4,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,101359	310,00				31,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,06516	6994,00				456,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001878	32,00				0,06		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,272989	910,00				248,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4322682**		**19200,00**	**--**	**8300**	**--**	**8300**	**--**	**8964**
						--	**--**	**--**	**--**		**664**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0274084**		**15781,08**	**901,36**	**433**	**25**	**8**	**372**	**869**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**400**	**9**		**64**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3459	1156,42		400,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0047							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004659		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004659		1973,00		9,19			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001096		27,00		0,03			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,013156		194,00		3,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,082225	97,00				8,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0039918**		**194900,00**	**--**	**778**	**--**	**778**	**--**	**840**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0190564**		**190925,00**	**--**	**3638**	**--**	**3638**	**--**	**3929**
						--	**--**	**--**	**--**		**291**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043619**		**200578,00**	**--**	**875**	**--**	**875**	**--**	**945**
						--	**--**	**--**	**--**		**70**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,01738**		**870,75**	**19,22**	**886**	**20**	**573**	**275**	**1254**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**293**	**3**		**93**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2157	1358,47		293,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,019839		703,00		14,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002035		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002035		1381,00		2,81			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,441712	225,00				549,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000163	62182,00				10,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000244	55223,00				13,00		
		Фм-1-1 /2ШТ./										
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
						901,00	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
						--	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
						1305,45	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
						7329,04	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1093531**	**15781,08**	**901,36**	**1726**	**99**	**32**	**1485**	**3468**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1595**	**37**		**257**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,38	1155,77		1595,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0186							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01859		4748,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01859		1973,00		36,68			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004374		27,00		0,12			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,052489		194,00		10,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,328059	97,00				32,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0371023**	**194900,00**	**--**	**7231**	**--**	**7231**	**--**	**7810**
						--	**--**	**--**	**--**		**578**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0635271**	**190925,00**	**--**	**12129**	**--**	**12129**	**--**	**13099**
						--	**--**	**--**	**--**		**970**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0087238**	**200578,00**	**--**	**1750**	**--**	**1750**	**--**	**1890**
						--	**--**	**--**	**--**		**140**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,03476**	**870,75**	**19,22**	**1772**	**39**	**1146**	**551**	**2508**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**587**	**6**		**186**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4314	1360,78		587,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0041							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,039678		703,00		28,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00407		2758,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00407		1381,00		5,62			
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,883424	225,00				1099,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000326	62182,00				20,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000488	55223,00				27,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**
						901,00	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
						1305,45	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
34	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
						5491,00	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0644853**	**15781,08**	**901,36**	**1018**	**58**	**19**	**876**	**2045**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**941**	**22**		**151**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8138	1156,30		941,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,011							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010963		4748,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010963		1973,00		21,63			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002579		27,00		0,07			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,030953		194,00		6,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,193456	97,00				19,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,005359**	**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0537454**	**190925,00**	**--**	**10261**	**--**	**10261**	**--**	**11082**
						--	**--**	**--**	**--**		**821**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0053827**	**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,3042**		**6343,24**	**1617,14**	**1930**	**492**	**1164**	**472**	**2594**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**274**	**233**		**192**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2586	1059,67		274,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1643							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,139932		2631,00		368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,139932		1381,00		193,25			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,279864		14,00		4,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024336		4925,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024336		1650,00		40,15			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,34983	3322,00				1162,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,04563	32,00				1,00		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0012168**		**65867,21**	**1819,75**	**80**	**2**	**78**	**1**	**88**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**7**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0007							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000353		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000706		1650,00		1,16			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001253	62182,00				78,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3042**		**18784,02**	**10,79**	**5714**	**3**	**5314**	**362**	**6562**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**397**	**1**		**486**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4107	966,71		397,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0004							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,146016		15,00		2,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000395		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000395		1381,00		0,55			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,310284	15411,00				4782,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07605	6994,00				532,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000608	32,00				0,02		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,75929**		**7346,87**	**71,45**	**12925**	**126**	**3139**	**8832**	**23498**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**9660**	**45**		**1741**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	8,36	1155,97		9660,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0285							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00475		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00475		1381,00		6,56			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,497175		37,00		18,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,009676		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,009676		1973,00		19,09			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,013019		75,00		0,98			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,014074		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,014074		1381,00		19,44			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,091483	114,00				10,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,439823	70,00				31,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,010908	53741,00				586,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00044	32053,00				14,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,334265	310,00				104,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,216393	6994,00				1513,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,006404	32,00				0,20		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,967609	910,00				881,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,7856794**	**19200,00**	**--**	**34285**	**--**	**34285**	**--**	**37028**
						--	**--**	**--**	**--**		**2743**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1934611**	**15781,08**	**901,36**	**3053**	**174**	**57**	**2627**	**6135**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2822**	**65**		**454**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,44	1155,86		2822,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0329							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032888		4748,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032888		1973,00		64,89			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007738		27,00		0,21			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,092861		194,00		18,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,580383	97,00				56,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016077**	**194900,00**	**--**	**3133**	**--**	**3133**	**--**	**3384**
						--	**--**	**--**	**--**		**251**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1612361**	**190925,00**	**--**	**30784**	**--**	**30784**	**--**	**33247**
						--	**--**	**--**	**--**		**2463**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,016148**		**200578,00**	**--**	**3239**	**--**	**3239**	**--**	**3498**
						--	**--**	**--**	**--**		**259**	
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**3,40704**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**2967** **982**	**65** **9**	**1920**	**922** **311**	**4200**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7223	1359,56		982,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0068							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,066437		703,00		47,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006814		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006814		1381,00		9,41			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,176896	225,00				1840,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000545	62182,00				34,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000818	55223,00				45,00		
		Фм-2-2 /1ШТ./										
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0410095**		**15781,08**	**901,36**	**647**	**37**	**12**	**557**	**1300**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**598**	**14**		**96**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5175	1155,47		598,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006972		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006972		1973,00		13,76			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00164		27,00		0,04			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,019685		194,00		4,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,123028	97,00				12,00		
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005359**		**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		84	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0302679		190925,00	--	5779	--	5779	--	6241
						--	--	--	--		462	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0053827		200578,00	--	1080	--	1080	--	1166
						--	--	--	--		86	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,13568		870,75	19,22	989	22	640	307	1400
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	327	3		104	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
60.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
60.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
60.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
60.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-2-3 /1ШТ./										
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,1014		6343,24	1617,14	643	164	388	157	865
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	91	78		64	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
61.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
61.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
61.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
61.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
61.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0004056		65867,21	1819,75	27	1	26	--	29
						--	957,00	--	--		2	
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
62.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
62.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,1014		18784,02	10,79	1905	1	1772	121	2187
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	132	--		162	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
63.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
63.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
64	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
64.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
64.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
64.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
64.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
64.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
64.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
64.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
64.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
64.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
64.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
64.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
64.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
65	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
66	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0386554**		**15781,08**	**901,36**	**610**	**35**	**11**	**525**	**1226**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**564**	**13**		**91**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4878	1156,14		564,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0066							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006571		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006571		1973,00		12,96			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001546		27,00		0,04			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018555		194,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,115966	97,00				11,00		
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005359**		**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	
68	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0279137**		**190925,00**	**--**	**5329**	**--**	**5329**	**--**	**5756**
						--	**--**	**--**	**--**		**426**	
69	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053827**		**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
70	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**989** **327**	**22** **3**	**640**	**307** **104**	**1400**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
70.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
70.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
70.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
70.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-2-4 /1ШТ./										
71	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
71.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
71.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
71.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
71.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
71.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
72	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
72.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
72.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
72.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
73.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
73.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
73.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
73.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
74	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
74.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
74.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
74.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
74.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
74.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
74.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
74.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
74.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
74.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
74.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
74.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
74.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
75	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
76	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0383799**		**15781,08**	**901,36**	**606**	**35**	**11**	**521**	**1217**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**560**	**13**		**90**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4844	1156,18		560,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0065							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006525		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006525		1973,00		12,87			
76.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001535		27,00		0,04			
76.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018422		194,00		4,00			
76.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,11514	97,00				11,00		
77	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0086798**	**194900,00**	**--**	**1692**	**--**	**1692**	**--**	**1827**
						--	**--**	**--**	**--**		**135**	
78	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0251083**	**190925,00**	**--**	**4794**	**--**	**4794**	**--**	**5177**
						--	**--**	**--**	**--**		**384**	
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045917**	**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
80	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,97223**	**870,75**	**19,22**	**1717**	**38**	**1110**	**534**	**2431**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**569**	**5**		**180**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4181	1360,88		569,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0039							
80.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,038458		703,00		27,00			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003944		2758,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003944		1381,00		5,45			
80.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,733352	225,00				1065,00		
80.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000316	62182,00				20,00		
80.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000473	55223,00				26,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
81	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,1014**	**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
81.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
81.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
81.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
81.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
81.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
82	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0004056**	**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
82.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
82.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
83	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
83.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
83.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
83.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
83.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
84	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
84.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
84.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
84.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
84.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
84.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
84.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
84.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
84.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
84.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
84.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
84.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
84.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
85	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0318159**		**15781,08**	**901,36**	**502**	**29**	**9**	**432**	**1009**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**464**	**11**		**75**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4015	1155,62		464,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0054							
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005409		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005409		1973,00		10,67			
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001273		27,00		0,03			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015272		194,00		3,00			
86.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,095448	97,00				9,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0098679**		**194900,00**	**--**	**1923**	**--**	**1923**	**--**	**2077**
						--	**--**	**--**	**--**		**154**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173563**		**190925,00**	**--**	**3314**	**--**	**3314**	**--**	**3579**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
90	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
90.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
90.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
90.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
90.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-2-6 /2ШТ./										
91	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24**	**1617,14**	**1286**	**328**	**775**	**315**	**1729**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**183**	**156**		**128**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
91.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
91.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
91.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
91.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
91.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
92	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008112**		**65867,21**	**1819,75**	**53**	**1**	**52**	**1**	**59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
92.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
92.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
93	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
93.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
93.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
93.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
93.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
94	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,17286**		**7346,87**	**71,45**	**8617**	**84**	**2093**	**5888**	**15665**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6440**	**30**		**1160**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
94.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
94.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
94.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
94.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
94.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
94.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
94.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
94.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
94.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
94.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
94.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		
94.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1904529**		**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
96	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0825903**		**15781,08**	**901,36**	**1303**	**74**	**24**	**1122**	**2619**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1205**	**28**		**194**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,04	1156,11		1205,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,014							
96.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01404		4748,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01404		1973,00		27,70			
96.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003304		27,00		0,09			
96.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,039643		194,00		8,00			
96.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,247771	97,00				24,00		
97	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0189753**		**194900,00**	**--**	**3698**	**--**	**3698**	**--**	**3994**
						--	**--**	**--**	**--**		**296**	
98	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0544281**		**190925,00**	**--**	**10392**	**--**	**10392**	**--**	**11223**
						--	**--**	**--**	**--**		**831**	
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0091835**		**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
100	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,27136**		**870,75**	**19,22**	**1978**	**44**	**1279**	**615**	**2800**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**655**	**6**		**207**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
100.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
100.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
100.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
100.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
		Фм-3 /1ШТ./										
101	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2535**		**6343,24**	**1617,14**	**1608**	**410**	**970**	**393**	**2161**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**228**	**195**		**160**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2155	1058,13		228,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1369							
101.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,11661		2631,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,11661		1381,00		161,04			
101.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,23322		14,00		3,00			
101.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02028		4925,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02028		1650,00		33,46			
101.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,291525	3322,00				968,00		
101.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,038025	32,00				1,00		
102	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,001014**		**65867,21**	**1819,75**	**67**	**2**	**65**	**1**	**73**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
102.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0006							
102.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000294		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000588		1650,00		0,97			
102.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001044	62182,00				65,00		
103	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2535**		**18784,02**	**10,79**	**4762**	**3**	**4428**	**302**	**5468**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**331**	**--**		**405**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3422	967,20		331,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
103.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12168		15,00		2,00			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00033		2758,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00033		1381,00		0,46			
103.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25857	15411,00				3985,00		
103.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063375	6994,00				443,00		
103.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000507	32,00				0,02		
104	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,49058**		**7346,87**	**71,45**	**10951**	**107**	**2659**	**7483**	**19909**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**8185**	**38**		**1475**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	7,08	1156,03		8185,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0241							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004025		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004025		1381,00		5,56			
104.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,421238		37,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,008198		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,008198		1973,00		16,17			
104.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01103		75,00		0,83			
104.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,011925		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,011925		1381,00		16,47			
104.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,07751	114,00				9,00		
104.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,372645	70,00				26,00		
104.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,009242	53741,00				497,00		
104.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000373	32053,00				12,00		
104.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,28321	310,00				88,00		
104.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,183341	6994,00				1282,00		
104.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,005426	32,00				0,17		
104.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,819819	910,00				746,00		
105	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,5129387**	**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	
106	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0741234**	**15781,08**	**901,36**	**1170**	**67**	**22**	**1007**	**2351**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1081**	**25**		**174**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9354	1155,61		1081,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0126							
106.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012601		4748,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012601		1973,00		24,86			
106.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002965		27,00		0,08			
106.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,035579		194,00		7,00			
106.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22237	97,00				22,00		
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0276957**	**194900,00**	**--**	**5398**	**--**	**5398**	**--**	**5830**
						--	**--**	**--**	**--**		**432**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0352027**		**190925,00**	**--**	**6721**	**--**	**6721**	**--**	**7259**
						--	**--**	**--**	**--**		**538**	
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,011225**		**200578,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2432**
						--	**--**	**--**	**--**		**180**	
110	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**11,52242**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**10033** **3322**	**222** **32**	**6489**	**3119** **1052**	**14204**
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,44	1359,94		3322,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,023							
110.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,224687		703,00		158,00			
110.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,023045		2758,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023045		1381,00		31,83			
110.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	27,653808	225,00				6222,00		
110.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001844	62182,00				115,00		
110.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002765	55223,00				153,00		
		Фм-4 /3ШТ./										
111	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,07098**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**450** **64**	**115** **54**	**271**	**110** **45**	**605**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0603	1060,78		64,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0383							
111.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,032651		2631,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,032651		1381,00		45,09			
111.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,065302		14,00		0,91			
111.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,005678		4925,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,005678		1650,00		9,37			
111.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,081627	3322,00				271,00		
111.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,010647	32,00				0,34		
112	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0002839**		**65867,21**	**1819,75**	**19**	**1**	**18**	**--**	**21**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
112.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
112.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000082		6275,00		0,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000164		1650,00		0,27			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000292	62182,00				18,00		
113	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,07098**		**18784,02**	**10,79**	**1333**	**1**	**1239**	**84**	**1531**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**93**	**--**		**113**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0958	970,54		93,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
113.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,03407		15,00		0,51			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000092		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000092		1381,00		0,13			
113.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0724	15411,00				1116,00		
113.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,017745	6994,00				124,00		
113.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000142	32,00				0,00		
114	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,31941**		**9582,36**	**86,46**	**3061**	**28**	**692**	**2139**	**5616**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**2341**	**10**		**416**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	2,03	1156,02		2341,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0062							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000862		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000862		1381,00		1,19			
114.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,120481		37,00		4,00			
114.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,002172		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,002172		1973,00		4,29			
114.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,002779		75,00		0,21			
114.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,003162		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,003162		1381,00		4,37			
114.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,019484	114,00				2,00		
114.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,119779	70,00				8,00		
114.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,002364	53741,00				127,00		
114.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000086	32053,00				3,00		
114.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,07602	310,00				24,00		
114.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,04887	6994,00				342,00		
114.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001409	32,00				0,05		
114.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,204742	910,00				186,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,3242012**		**19200,00**	**--**	**6225**	**--**	**6225**	**--**	**6723**
						--	**--**	**--**	**--**		**498**	
116	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0224652**		**15781,08**	**901,36**	**355**	**20**	**7**	**305**	**712**
						14588,72	**335,41**	**328**	**8**		**53**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,2835	1156,92		328,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0038							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003819		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003819		1973,00		7,53			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000899		27,00		0,02			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,010783		194,00		2,00			
116.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,067396	97,00				7,00		
117	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056784**		**194900,00**	**--**	**1107**	**--**	**1107**	**--**	**1195**
						--	**--**	**--**	**--**		**89**	
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,014627**		**190925,00**	**--**	**2793**	**--**	**2793**	**--**	**3016**
						--	**--**	**--**	**--**		**223**	
119	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0021598**		**200578,00**	**--**	**433**	**--**	**433**	**--**	**468**
						--	**--**	**--**	**--**		**35**	
120	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**7,098**		**870,75**	**19,22**	**6181**	**136**	**3999**	**1921**	**8750**
						288,32	**2,76**	**2046**	**20**		**648**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,5	1359,67		2046,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0142							
120.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,138411		703,00		97,00			
120.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,014196		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,014196		1381,00		19,60			
120.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	17,0352	225,00				3833,00		
120.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001136	62182,00				71,00		
120.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001704	55223,00				94,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
121	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,48044**		**6343,24**	**1617,14**	**9391**	**2394**	**5663**	**2297**	**12623**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1334**	**1136**		**935**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,26	1060,10		1334,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,7994							
121.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,681002		2631,00		1792,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,681002		1381,00		940,46			
121.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,362005		14,00		19,00			
121.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,118435		4925,00		583,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,118435		1650,00		195,42			
121.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,702506	3322,00				5656,00		
121.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,222066	32,00				7,00		
122	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0059218**		**65867,21**	**1819,75**	**390**	**11**	**379**	**6**	**428**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**6**		**32**	
122.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0034							
122.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001717		6275,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,003434		1650,00		5,67			
122.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,006099	62182,00				379,00		
123	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,48044**		**18784,02**	**10,79**	**27809**	**16**	**25860**	**1761**	**31935**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1933**	**3**		**2366**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2	967,18		1933,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0019							
123.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,710611		15,00		11,00			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001925		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001925		1381,00		2,66			
123.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,510049	15411,00				23271,00		
123.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,37011	6994,00				2589,00		
123.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002961	32,00				0,09		
124	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**7,77231**		**6389,27**	**335,92**	**49659**	**2611**	**12800**	**31549**	**87705**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**34248**	**421**		**6497**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	27,98	1224,00		34248,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,2635							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020985		4542,00		95,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020985		1381,00		28,98			
124.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,664829		37,00		62,00			
124.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,097154		4748,00		461,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,097154		1973,00		191,68			
124.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,062956		75,00		5,00			
124.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	9,619011		165,00		1587,00			
124.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,145342		2758,00		401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,145342		1381,00		200,72			
124.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	2,35501	70,00				165,00		
124.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,010881	53741,00				585,00		
124.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,03653	53741,00				1963,00		
124.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,001943	32053,00				62,00		
124.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	1,0104	310,00				313,00		
124.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,685518	6994,00				4795,00		
124.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,010104	212247,00				2145,00		
124.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,021996	32,00				0,70		
124.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	3,046746	910,00				2773,00		
125	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**7,8888947**	**19200,00**	**--**	**151467**	**--**	**151467**	**--**	**163584**
						--	**--**	**--**	**--**		**12117**	
126	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,139589**	**15781,08**	**901,36**	**17984**	**1027**	**332**	**15477**	**36138**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**16625**	**382**		**2677**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	14,38	1155,99		16625,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1937							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,19373		4748,00		920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,19373		1973,00		382,23			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045584		27,00		1,00			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,547003		194,00		106,00			
126.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,418767	97,00				332,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4370289**		**194900,00**	**--**	**85177**	**--**	**85177**	**--**	**91991**
						--	**--**	**--**	**--**		**6814**	
128	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4609086**		**190925,00**	**--**	**87999**	**--**	**87999**	**--**	**95039**
						--	**--**	**--**	**--**		**7040**	
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2391164**		**200578,00**	**--**	**47961**	**--**	**47961**	**--**	**51798**
						--	**--**	**--**	**--**		**3837**	
130	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**35,49**		**870,75**	**19,22**	**30903**	**682**	**19989**	**9607**	**43751**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**10232**	**98**		**3241**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	7,52	1359,94		10232,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,071							
130.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,692055		703,00		487,00			
130.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,07098		2758,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07098		1381,00		98,02			
130.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	85,176	225,00				19165,00		
130.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,005678	62182,00				353,00		
130.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008518	55223,00				470,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
131	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**2,1801**		**6343,24**	**1617,14**	**13829**	**3526**	**8339**	**3382**	**18588**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**1964**	**1673**		**1377**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	1,85	1059,85		1964,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,18							
131.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	1,002846		2631,00		2638,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	1,002846		1381,00		1384,93			
131.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	2,005692		14,00		28,00			
131.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,174408		4925,00		859,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,174408		1650,00		287,77			
131.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	2,507115	3322,00				8329,00		
131.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,327015	32,00				10,00		
132	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0087204**		**65867,21**	**1819,75**	**574**	**16**	**558**	**9**	**630**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**8**		**47**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0051							
132.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,002529		6275,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,005058		1650,00		8,35			
132.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,008982	62182,00				559,00		
133	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,1801**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**40951** **2846**	**24** **4**	**38081**	**2593** **3484**	**47028**
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	2,94	967,00		2846,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0028							
133.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,046448		15,00		16,00			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002834		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002834		1381,00		3,91			
133.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,223702	15411,00				34269,00		
133.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,545025	6994,00				3812,00		
133.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00436	32,00				0,14		
134	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**14,25177**		**2483,06** **2069,24**	**110,47** **43,36**	**35388** **29490**	**1574** **618**	**4324**	**27399** **5023**	**67809**
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	25,51	1155,99		29490,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,3876							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03848		4542,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03848		1381,00		53,14			
134.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,526365		37,00		56,00			
134.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,139667		4748,00		663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,139667		1973,00		275,56			
134.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,014252		75,00		1,00			
134.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,612826		165,00		101,00			
134.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,209501		2758,00		578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,209501		1381,00		289,32			
134.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,453681	70,00				102,00		
134.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,005701	53741,00				306,00		
134.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001425	32053,00				46,00		
134.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,285035	310,00				88,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
134.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,427553	6994,00				2990,00		
134.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000713	212247,00				151,00		
134.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,104038	32,00				3,00		
134.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,513064	1240,00				636,00		
135	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**14,4655466**	**19200,00**	**--**	**277738**	**--**	**277738**	**--**	**299958**
						--	**--**	**--**	**--**		**22219**	
136	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,7433888**	**15781,08**	**901,36**	**11731**	**670**	**216**	**10096**	**23574**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**10845**	**249**		**1746**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	9,38	1155,99		10845,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1264							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,126376		4748,00		600,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,126376		1973,00		249,34			
136.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,029736		27,00		0,80			
136.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,356827		194,00		69,00			
136.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,230166	97,00				216,00		
137	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1999355**	**194900,00**	**--**	**38967**	**--**	**38967**	**--**	**42085**
						--	**--**	**--**	**--**		**3117**	
138	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5005915**	**190925,00**	**--**	**95575**	**--**	**95575**	**--**	**103221**
						--	**--**	**--**	**--**		**7646**	
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0428618**	**200578,00**	**--**	**8597**	**--**	**8597**	**--**	**9285**
						--	**--**	**--**	**--**		**688**	
140	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**32,123013**	**870,75**	**19,22**	**27971**	**618**	**18091**	**8696**	**39600**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**9262**	**89**		**2933**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	6,81	1360,04		9262,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0642							
140.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,626399		703,00		440,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,064246		2758,00		177,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,064246		1381,00		88,72			
140.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	77,095231	225,00				17346,00		
140.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00514	62182,00				320,00		
140.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00771	55223,00				426,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**1523915**	**17689**	**1311587**	**183769**	**1844307**
								194638	**6468**	**--**	**136614**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1523915**				
Материалы			Тенге					**204152**				
Всего заработная плата			Тенге						**201106**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**503776**				
Местные материалы			Тенге					**603660**				
		Накладные расходы	Тенге					**183775**				
		Сметная прибыль	Тенге					**136615**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1844306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**169**
		Сметная заработная плата	Тенге						**201106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1844306**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**169**
		Сметная заработная плата	Тенге						**201106**			
РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ												
СТЕНЫ ПО ОСИ 1.												
141	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,07242**		**33960,94**	**396,75**	**104342**	**1219**	**69950**	**30485**	**145613**
						10796,99	**106,34**	**33173**	**327**		**10786**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	27,62	1201,00		33173,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,2025							
141.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008296		4542,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008296		1381,00		11,46			
141.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,645281		37,00		61,00			
141.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,079576		4748,00		378,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,079576		1973,00		157,00			
141.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,056533		75,00		4,00			
141.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,559326		165,00		422,00			
141.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,114601		2758,00		316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,114601		1381,00		158,26			
141.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,118506	19293,00				60165,00		
141.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,005838	40486,00				236,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,067593	53741,00				3633,00		
141.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002274	32053,00				73,00		
141.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,003687	404706,00				1492,00		
141.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,642281	310,00				819,00		
141.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,003072	212247,00				652,00		
141.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,006851	32,00				0,22		
141.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,164593	910,00				2880,00		
142	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3148724**	**20556,08**	**1306,22**	**6473**	**411**	**92**	**5545**	**12979**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5970**	**124**		**961**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,7	1269,08		5970,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,063							
142.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,062974		4748,00		299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,062974		1973,00		124,25			
142.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012595		27,00		0,34			
142.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,315187		194,00		61,00			
142.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,25788		197,00		51,00			
142.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,944617	97,00				92,00		
143	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2864702**	**194900,00**	**--**	**55833**	**--**	**55833**	**--**	**60300**
						--	**--**	**--**	**--**		**4467**	
144	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0283971**	**200578,00**	**--**	**5696**	**--**	**5696**	**--**	**6152**
						--	**--**	**--**	**--**		**456**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ И/1.										
145	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**2,97102**	**33960,94**	**396,75**	**100899**	**1179**	**67642**	**29479**	**140807**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**32078**	**316**		**10430**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	26,71	1201,00		32078,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1958							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008022		4542,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008022		1381,00		11,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,590981		37,00		59,00			
145.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,076949		4748,00		365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,076949		1973,00		151,82			
145.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,054667		75,00		4,00			
145.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,47486		165,00		408,00			
145.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,110819		2758,00		306,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,110819		1381,00		153,04			
145.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,015585	19293,00				58180,00		
145.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,005645	40486,00				229,00		
145.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,065362	53741,00				3513,00		
145.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,002199	32053,00				70,00		
145.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,003565	404706,00				1443,00		
145.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,555077	310,00				792,00		
145.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002971	212247,00				631,00		
145.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,006625	32,00				0,21		
145.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	3,060151	910,00				2785,00		
146	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3044789**	**20556,08**	**1306,22**	**6259**	**398**	**88**	**5362**	**12551**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5773**	**120**		**930**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,55	1269,09		5773,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0609							
146.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,060896		4748,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,060896		1973,00		120,15			
146.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012179		27,00		0,33			
146.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,304783		194,00		59,00			
146.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,249368		197,00		49,00			
146.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,913437	97,00				89,00		
147	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2770197**	**194900,00**	**--**	**53991**	**--**	**53991**	**--**	**58310**
						--	**--**	**--**	**--**		**4319**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0274591**		**200578,00**	**--**	**5508**	**--**	**5508**	**--**	**5948**
						--	**--**	**--**	**--**		**441**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 8										
149	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,92274**		**33960,94**	**396,75**	**31337**	**366**	**21008**	**9155**	**43732**
						10796,99	**106,34**	**9963**	**98**		**3239**	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,3	1201,02		9963,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0608							
149.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002491		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002491		1381,00		3,44			
149.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,494127		37,00		18,00			
149.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023899		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023899		1973,00		47,15			
149.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016978		75,00		1,00			
149.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,768642		165,00		127,00			
149.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034418		2758,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034418		1381,00		47,53			
149.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,936581	19293,00				18069,00		
149.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001753	40486,00				71,00		
149.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0203	53741,00				1091,00		
149.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000683	32053,00				22,00		
149.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001107	404706,00				448,00		
149.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,793556	310,00				246,00		
149.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000923	212247,00				196,00		
149.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002058	32,00				0,07		
149.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,950422	910,00				865,00		
150	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0945656**		**20556,08**	**1306,22**	**1944**	**124**	**27**	**1665**	**3898**
						18958,86	**394,60**	**1793**	**37**		**289**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,41	1269,10		1793,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0189							
150.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018913		4748,00		90,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018913		1973,00		37,32			
150.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003783		27,00		0,10			
150.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09466		194,00		18,00			
150.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,077449		197,00		15,00			
150.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,283697	97,00				28,00		
151	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0851253**	**194900,00**	**--**	**16591**	**--**	**16591**	**--**	**17918**
						--	**--**	**--**	**--**		**1327**	
152	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0085277**	**200578,00**	**--**	**1710**	**--**	**1710**	**--**	**1847**
						--	**--**	**--**	**--**		**137**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
153	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**0,71994**	**29155,94**	**297,92**	**20991**	**214**	**15658**	**4709**	**27755**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**5119**	**56**		**2056**	
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	4,26	1201,07		5119,00				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,0347							
153.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001944		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001944		1381,00		2,68			
153.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,253563		37,00		9,00			
153.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,013103		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,013103		1973,00		25,85			
153.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,009215		75,00		0,69			
153.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	0,479768		165,00		79,00			
153.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,019654		2758,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,019654		1381,00		27,14			
153.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,730739	19293,00				14098,00		
153.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000864	40486,00				35,00		
153.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,010295	53741,00				553,00		
153.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000324	32053,00				10,00		
153.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,000576	404706,00				233,00		
153.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	0,367169	310,00				114,00		
153.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,000576	212247,00				122,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,000965	32,00				0,03		
153.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	0,539955	910,00				491,00		
154	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0737837**	**20556,08**	**1306,22**	**1517**	**96**	**22**	**1299**	**3041**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1399**	**29**		**225**	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,1	1269,13		1399,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0148							
154.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,014757		4748,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,014757		1973,00		29,12			
154.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002951		27,00		0,08			
154.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,073857		194,00		14,00			
154.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,060429		197,00		12,00			
154.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,221351	97,00				21,00		
155	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0671268**	**194900,00**	**--**	**13083**	**--**	**13083**	**--**	**14130**
						--	**--**	**--**	**--**		**1047**	
156	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066569**	**200578,00**	**--**	**1335**	**--**	**1335**	**--**	**1442**
						--	**--**	**--**	**--**		**107**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
157	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**1,80492**	**29155,94**	**297,92**	**52624**	**538**	**39253**	**11805**	**69583**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**12833**	**140**		**5154**	
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	10,69	1201,02		12833,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,087							
157.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004873		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004873		1381,00		6,73			
157.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,635693		37,00		24,00			
157.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,03285		4748,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,03285		1973,00		64,81			
157.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,023103		75,00		2,00			
157.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	1,202799		165,00		198,00			
157.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,049274		2758,00		136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,049274		1381,00		68,05			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,831994	19293,00				35345,00		
157.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,002166	40486,00				88,00		
157.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,02581	53741,00				1387,00		
157.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000812	32053,00				26,00		
157.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,001444	404706,00				584,00		
157.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	0,920509	310,00				285,00		
157.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,001444	212247,00				306,00		
157.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,002419	32,00				0,08		
157.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	1,35369	910,00				1232,00		
158	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,1849739**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3802** **3507**	**242** **73**	**53**	**3258** **565**	**7625**
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,76	1269,04		3507,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,037							
158.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,036995		4748,00		176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,036995		1973,00		72,99			
158.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007399		27,00		0,20			
158.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,185159		194,00		36,00			
158.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,151494		197,00		30,00			
158.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,554922	97,00				54,00		
159	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1682885**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**32799** **--**	**--** **--**	**32799**	**--** **2624**	**35423**
160	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0166854**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**3347** **--**	**--** **--**	**3347**	**--** **268**	**3614**
		СТЕНЫ ПО ОСИ 7										
161	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,0507**	**29155,94** **7109,92**	**297,92** **77,34**	**1478** **360**	**15** **4**	**1103**	**332** **145**	**1955**
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	0,3001	1199,42		360,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,0024							
161.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000137		4542,00		0,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000137		1381,00		0,19			
161.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,017857		37,00		0,66			
161.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,000923		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,000923		1973,00		1,82			
161.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,000649		75,00		0,05			
161.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	0,033786		165,00		6,00			
161.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,001384		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,001384		1381,00		1,91			
161.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,05146	19293,00				993,00		
161.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000061	40486,00				2,00		
161.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,000725	53741,00				39,00		
161.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000023	32053,00				0,73		
161.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,000041	404706,00				16,00		
161.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	0,025857	310,00				8,00		
161.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,000041	212247,00				9,00		
161.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,000068	32,00				0,00		
161.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	0,038025	910,00				35,00		
162	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0051968**		**20556,08**	**1306,22**	**107**	**7**	**1**	**92**	**214**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**99**	**2**		**16**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0776	1275,11		99,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,001							
162.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001039		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001039		1973,00		2,05			
162.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000208		27,00		0,01			
162.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,005202		194,00		1,00			
162.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,004256		197,00		0,84			
162.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,01559	97,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0047252**	**194900,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004664**	**200578,00**	**--**	**94**	**--**	**94**	**--**	**101**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ А										
165	**1106-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной 400 мм. Устройство**	**м3**		**0,085683**	**29155,94**	**297,92**	**2498**	**26**	**1863**	**560**	**3303**
		НР - 91%; СП - 8%				**7109,92**	**77,34**	**609**	**7**		**245**	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,92	0,5072	1200,61		609,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0482	0,0041							
165.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000231		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000231		1381,00		0,32			
165.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3522	0,030178		37,00		1,00			
165.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0182	0,001559		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0182	0,001559		1973,00		3,08			
165.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0128	0,001097		75,00		0,08			
165.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6664	0,057099		165,00		9,00			
165.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0273	0,002339		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0273	0,002339		1381,00		3,23			
165.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,086968	19293,00				1678,00		
165.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,000103	40486,00				4,00		
165.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	0,001225	53741,00				66,00		
165.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00045	0,000039	32053,00				1,00		
165.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,000069	404706,00				28,00		
165.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,51	0,043698	310,00				14,00		
165.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	0,000069	212247,00				15,00		
165.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00134	0,000115	32,00				0,00		
165.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,75	0,064262	910,00				58,00		
166	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0384509**	**20556,08**	**1306,22**	**790**	**50**	**11**	**677**	**1585**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**729**	**15**		**117**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,5745	1269,03		729,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0077							
166.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00769		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00769		1973,00		15,17			
166.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001538		27,00		0,04			
166.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,038489		194,00		7,00			
166.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,031491		197,00		6,00			
166.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,115353	97,00				11,00		
167	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,034983**		**194900,00**	**--**	**6818**	**--**	**6818**	**--**	**7364**
						--	**--**	**--**	**--**		**545**	
168	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034679**		**200578,00**	**--**	**696**	**--**	**696**	**--**	**751**
						--	**--**	**--**	**--**		**56**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**533482**	**4884**	**415193**	**104423**	**688936**
								113403	**1348**	**--**	**51033**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**533482**				
		Материалы	Тенге					**216773**				
		Всего заработная плата	Тенге						**114751**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**198422**				
		Накладные расходы	Тенге					**104423**				
		Сметная прибыль	Тенге					**51032**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**688938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**114751**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**688938**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**94**
		Сметная заработная плата	Тенге						**114751**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**4104944**	**558433**	**2987832**	**669829**	**5156760**
								558675	**158719**	**--**	**381980**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4104944**				
		Материалы	Тенге					**427765**				
		Всего заработная плата	Тенге						**717394**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**702198**				
		Местные материалы	Тенге					**1857873**				
		Накладные расходы	Тенге					**669835**				
		Сметная прибыль	Тенге					**381982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5156761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**545**
		Сметная заработная плата	Тенге						**717394**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**5156761**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**545**
		Сметная заработная плата	Тенге						**717394**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 2.БЛОК 1-2												
РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
169	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**835,993821**	**149,21**	**140,62**	**124736**	**117557**	**--**	**28089**	**165051**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**7179**	**31834**		**12226**	
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	7,42	967,05		7179,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	16,13							
169.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	16,134681		7286,00		117557,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	16,134681		1973,00		31833,73			
170	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**25,855479**	**1718,64**	**--**	**44436**	**--**	**--**	**31994**	**82545**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**44436**	**--**		**6114**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	39,82	1115,99		44436,00				
171	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**861,8493**	**47,73**	**47,73**	**41132**	**41132**	**--**	**11775**	**57139**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**16354**		**4233**	
171.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	9,91							
171.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	9,911267		4150,00		41132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	9,911267		1650,00		16353,59			
172	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**24,4376028**	**897,16**	**--**	**21924**	**--**	**--**	**15786**	**40727**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**21924**	**--**		**3017**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	23,75	922,99		21924,00				
173	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**790,149157**	**33,45**	**33,45**	**26430**	**26430**	**--**	**7566**	**36715**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**10508**		**2720**	
173.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	6,37							
173.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	6,368602		4150,00		26430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	6,368602		1650,00		10508,19			
174	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**790,149157**	**157,91**	**70,53**	**124769**	**55732**	**--**	**70330**	**210707**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**69037**	**28644**		**15608**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	85,34	809,00		69037,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	20,74							
174.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	20,741415		2631,00		54571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	20,741415		1381,00		28643,89			
174.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	82,965662		14,00		1162,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**383427**	**240851**	**--**	**165540**	**592884**
								142576	**87339**	**--**	**43918**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**383427**				
	Всего заработная плата		Тенге						**229916**			
		Накладные расходы	Тенге					**165539**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43917**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**592884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209**
		Сметная заработная плата	Тенге						**229916**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**592884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**209**
		Сметная заработная плата	Тенге						**229916**			
		РАЗДЕЛ 6.СВАИ										
175	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**95,05236**		**17928,14**	**12773,17**	**1704112**	**1214120**	**15567**	**759652**	**2660866**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**474425**	**292900**		**197101**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	348,84	1360,00		474425,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	149,23							
175.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	144,479587		2125,00		307019,00			
175.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	144,479587		6128,00		885371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	144,479587		1973,00		285058,23			
175.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	1,901047		4346,00		8262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,901047		1650,00		3136,73			
175.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	2,851571		3962,00		11298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	2,851571		1650,00		4705,09			
175.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	2,851571		761,00		2170,00			
175.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,008555	527322,00				4511,00		
175.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,380209	20299,00				7718,00		
175.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	7,604189	310,00				2357,00		
175.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,901047	516,00				981,00		
176	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**96,9534072**		**270,00**	**--**	**26177**	**--**	**26177**	**--**	**28272**
						--	**--**	**--**	**--**		**2094**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**87,204**		**3410,32**	**1717,14**	**297394**	**149741**	**4150**	**218372**	**557026**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**143503**	**77074**		**41261**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	105,52	1360,00		143503,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	55,81							
177.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	55,81056		2631,00		146838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	55,81056		1381,00		77074,38			
177.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	55,81056		50,00		2791,00			
177.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	4,3602		26,00		113,00			
177.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,592987	5489,00				3255,00		
177.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	3,453278	259,00				894,00		
178	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**1046,448**		**3430,00**	**--**	**3589317**	**--**	**3589317**	**--**	**3876462**
						--	**--**	**--**	**--**		**287145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**5617000**	**1363861**	**3635211**	**978024**	**7122626**
								617928	**369974**	**--**	**527601**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5617000**				
	Материалы		Тенге					**19717**				
	Всего заработная плата		Тенге						**987903**			
	Местные материалы		Тенге					**3615494**				
		Накладные расходы	Тенге					**978024**				
		Сметная прибыль	Тенге					**527602**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7122626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**659**
		Сметная заработная плата	Тенге						**987903**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**7122626**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**659**
		Сметная заработная плата	Тенге						**987903**			
		РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
179	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
179.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
179.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
179.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
179.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
179.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
180	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
180.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
180.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
180.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
181	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
181.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
181.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
181.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
181.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
181.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
182	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
182.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
182.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
182.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
182.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
182.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
182.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
182.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
182.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
182.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
182.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
182.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
182.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
183	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
184	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0454103**	**15781,08**	**901,36**	**717**	**41**	**14**	**617**	**1440**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**662**	**15**		**107**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5731	1155,17		662,00				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0077							
184.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00772		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00772		1973,00		15,23			
184.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001816		27,00		0,05			
184.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021797		194,00		4,00			
184.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,136231	97,00				13,00		
185	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145408**	**194900,00**	**--**	**2834**	**--**	**2834**	**--**	**3061**
						--	**--**	**--**	**--**		**227**	
186	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0237242**	**190925,00**	**--**	**4530**	**--**	**4530**	**--**	**4892**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
187	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0071419**	**200578,00**	**--**	**1433**	**--**	**1433**	**--**	**1547**
						--	**--**	**--**	**--**		**115**	
188	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,84548**	**870,75**	**19,22**	**1607**	**35**	**1040**	**500**	**2275**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**532**	**5**		**169**	
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3912	1359,77		532,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0037							
188.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035987		703,00		25,00			
188.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003691		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003691		1381,00		5,10			
188.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,429152	225,00				997,00		
188.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000295	62182,00				18,00		
188.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000443	55223,00				24,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
189	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24**	**1617,14**	**1286**	**328**	**775**	**315**	**1729**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**183**	**156**		**128**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
189.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
189.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
189.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
189.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
189.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
190	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008112**		**65867,21**	**1819,75**	**53**	**1**	**52**	**1**	**59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
190.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
190.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
190.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
191	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
191.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
191.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
191.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
191.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
192	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,18976**		**7346,87**	**71,45**	**8741**	**85**	**2123**	**5973**	**15891**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6533**	**30**		**1177**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,65	1156,00		6533,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0193							
192.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003212		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003212		1381,00		4,44			
192.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,336226		37,00		12,00			
192.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006544		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006544		1973,00		12,91			
192.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008804		75,00		0,66			
192.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009518		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009518		1381,00		13,14			
192.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,061868	114,00				7,00		
192.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,29744	70,00				21,00		
192.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007377	53741,00				396,00		
192.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000297	32053,00				10,00		
192.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,226054	310,00				70,00		
192.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,14634	6994,00				1024,00		
192.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004331	32,00				0,14		
192.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,654368	910,00				595,00		
193	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2076064**		**19200,00**	**--**	**23186**	**--**	**23186**	**--**	**25041**
						--	**--**	**--**	**--**		**1855**	
194	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0769322**		**15781,08**	**901,36**	**1214**	**69**	**23**	**1045**	**2440**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1122**	**26**		**181**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9709	1155,65		1122,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0131							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
194.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013078		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013078		1973,00		25,80			
194.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003077		27,00		0,08			
194.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,036927		194,00		7,00			
194.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,230797	97,00				22,00		
195	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,010718**	**194900,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
196	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0570274**	**190925,00**	**--**	**10888**	**--**	**10888**	**--**	**11759**
						--	**--**	**--**	**--**		**871**	
197	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0091835**	**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
198	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**2,29502**	**870,75**	**19,22**	**1998**	**44**	**1292**	**621**	**2829**
						288,32	**2,76**	**662**	**6**		**210**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4865	1360,62		662,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0046							
198.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044753		703,00		31,00			
198.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00459		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00459		1381,00		6,34			
198.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,508048	225,00				1239,00		
198.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000367	62182,00				23,00		
198.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000551	55223,00				30,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
199	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**0,2535**	**6343,24**	**1617,14**	**1608**	**410**	**970**	**393**	**2161**
						901,00	**767,26**	**228**	**195**		**160**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2155	1058,13		228,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1369							
199.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,11661		2631,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,11661		1381,00		161,04			
199.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,23322		14,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02028		4925,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02028		1650,00		33,46			
199.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,291525	3322,00				968,00		
199.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,038025	32,00				1,00		
200	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,001014**		**65867,21**	**1819,75**	**67**	**2**	**65**	**1**	**73**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
200.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0006							
200.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000294		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000588		1650,00		0,97			
200.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001044	62182,00				65,00		
201	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2535**		**18784,02**	**10,79**	**4762**	**3**	**4428**	**302**	**5468**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**331**	**--**		**405**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3422	967,20		331,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
201.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12168		15,00		2,00			
201.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00033		2758,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00033		1381,00		0,46			
201.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25857	15411,00				3985,00		
201.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063375	6994,00				443,00		
201.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000507	32,00				0,02		
202	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,49058**		**7346,87**	**71,45**	**10951**	**107**	**2659**	**7483**	**19909**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**8185**	**38**		**1475**	
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	7,08	1156,03		8185,00				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0241							
202.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004025		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004025		1381,00		5,56			
202.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,421238		37,00		16,00			
202.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,008198		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,008198		1973,00		16,17			
202.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01103		75,00		0,83			
202.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,011925		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,011925		1381,00		16,47			
202.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,07751	114,00				9,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
202.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,372645	70,00				26,00		
202.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,009242	53741,00				497,00		
202.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000373	32053,00				12,00		
202.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,28321	310,00				88,00		
202.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,183341	6994,00				1282,00		
202.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,005426	32,00				0,17		
202.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,819819	910,00				746,00		
203	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,5129387**	**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	
204	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0748028**	**15781,08**	**901,36**	**1180**	**67**	**22**	**1016**	**2372**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1091**	**25**		**176**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,944	1155,71		1091,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0127							
204.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012716		4748,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012716		1973,00		25,09			
204.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002992		27,00		0,08			
204.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,035905		194,00		7,00			
204.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,224408	97,00				22,00		
205	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0462114**	**194900,00**	**--**	**9007**	**--**	**9007**	**--**	**9727**
						--	**--**	**--**	**--**		**721**	
206	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0173664**	**190925,00**	**--**	**3316**	**--**	**3316**	**--**	**3581**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
207	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,011225**	**200578,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2432**
						--	**--**	**--**	**--**		**180**	
208	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,69724**	**870,75**	**19,22**	**2349**	**52**	**1519**	**730**	**3325**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**778**	**7**		**246**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5718	1360,58		778,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0054							
208.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,052596		703,00		37,00			
208.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005394		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005394		1381,00		7,45			
208.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,473376	225,00				1457,00		
208.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000432	62182,00				27,00		
208.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000647	55223,00				36,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
209	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,15379**		**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
209.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
209.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
209.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
209.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
209.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
210	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
210.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
210.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
210.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
211	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
211.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
211.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
211.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
211.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
211.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
212	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
212.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
212.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
212.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
212.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			
212.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
212.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		
212.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
212.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
212.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
212.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
212.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
212.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
212.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
213	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9280044**		**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
214	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0457804**		**15781,08**	**901,36**	**722**	**41**	**13**	**622**	**1452**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**668**	**15**		**108**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5777	1156,21		668,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0078							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007783		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007783		1973,00		15,36			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001831		27,00		0,05			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021975		194,00		4,00			
214.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,137341	97,00				13,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0229958**	**194900,00**	**--**	**4482**	**--**	**4482**	**--**	**4840**
						--	**--**	**--**	**--**		**359**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016153**	**190925,00**	**--**	**3084**	**--**	**3084**	**--**	**3331**
						--	**--**	**--**	**--**		**247**	
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
218	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,57339**	**870,75**	**19,22**	**1370**	**30**	**886**	**426**	**1940**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**454**	**4**		**144**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3336	1361,08		454,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
218.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,030681		703,00		22,00			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003147		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003147		1381,00		4,35			
218.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,776136	225,00				850,00		
218.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000252	62182,00				16,00		
218.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000378	55223,00				21,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
219	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,15379**	**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
219.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
219.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
219.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
219.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
220	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
220.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
220.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
220.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
221	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
221.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
221.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
221.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
221.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
221.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
222	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
222.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
222.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
222.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
222.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			
222.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
222.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
222.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
222.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
222.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
222.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
222.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
222.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
223	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,9280044**	**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
224	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0636285**	**15781,08**	**901,36**	**1004**	**57**	**19**	**864**	**2018**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**928**	**21**		**149**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,803	1155,68		928,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0108							
224.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010817		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010817		1973,00		21,34			
224.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002545		27,00		0,07			
224.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,030542		194,00		6,00			
224.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,190886	97,00				19,00		
225	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0152117**	**194900,00**	**--**	**2965**	**--**	**2965**	**--**	**3202**
						--	**--**	**--**	**--**		**237**	
226	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0334874**	**190925,00**	**--**	**6394**	**--**	**6394**	**--**	**6905**
						--	**--**	**--**	**--**		**511**	
227	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
228	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,57339**	**870,75**	**19,22**	**1370**	**30**	**886**	**426**	**1940**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**454**	**4**		**144**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3336	1361,08		454,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
228.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,030681		703,00		22,00			
228.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003147		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003147		1381,00		4,35			
228.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,776136	225,00				850,00		
228.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000252	62182,00				16,00		
228.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000378	55223,00				21,00		
		Фм-5 /2ШТ./										
229	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,04732**		**6343,24**	**1617,14**	**300**	**77**	**180**	**73**	**403**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**43**	**36**		**30**	
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0402	1069,07		43,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0256							
229.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,021767		2631,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,021767		1381,00		30,06			
229.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,043534		14,00		0,61			
229.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,003786		4925,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003786		1650,00		6,25			
229.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,054418	3322,00				181,00		
229.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007098	32,00				0,23		
230	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0001893**		**65867,21**	**1819,75**	**12**	**--**	**12**	**--**	**14**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
230.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
230.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000055		6275,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00011		1650,00		0,18			
230.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000195	62182,00				12,00		
231	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,04732**		**18784,02**	**10,79**	**889**	**1**	**826**	**56**	**1021**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**62**	**--**		**76**	
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0639	970,54		62,00				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
231.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,022714		15,00		0,34			
231.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000062		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000062		1381,00		0,09			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,048266	15411,00				744,00		
231.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01183	6994,00				83,00		
231.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000095	32,00				0,00		
232	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,21294**		**9582,36**	**86,46**	**2040**	**18**	**461**	**1426**	**3744**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**1561**	**7**		**277**	
232.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	1,35	1156,26		1561,00				
232.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0041							
232.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000575		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000575		1381,00		0,79			
232.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,080321		37,00		3,00			
232.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,001448		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,001448		1973,00		2,86			
232.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,001853		75,00		0,14			
232.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,002108		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,002108		1381,00		2,91			
232.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,012989	114,00				1,00		
232.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,079852	70,00				6,00		
232.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,001576	53741,00				85,00		
232.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000057	32053,00				2,00		
232.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,05068	310,00				16,00		
232.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03258	6994,00				228,00		
232.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000939	32,00				0,03		
232.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,136495	910,00				124,00		
233	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2161341**		**19200,00**	**--**	**4150**	**--**	**4150**	**--**	**4482**
						--	**--**	**--**	**--**		**332**	
234	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0218754**		**15781,08**	**901,36**	**345**	**20**	**6**	**297**	**694**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**319**	**7**		**51**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,2761	1155,51		319,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0037							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003719		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003719		1973,00		7,34			
234.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000875		27,00		0,02			
234.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,0105		194,00		2,00			
234.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,065626	97,00				6,00		
235	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037856**	**194900,00**	**--**	**738**	**--**	**738**	**--**	**797**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
236	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0160449**	**190925,00**	**--**	**3063**	**--**	**3063**	**--**	**3308**
						--	**--**	**--**	**--**		**245**	
237	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0020415**	**200578,00**	**--**	**409**	**--**	**409**	**--**	**442**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
238	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**4,732**	**870,75**	**19,22**	**4120**	**91**	**2665**	**1281**	**5833**
						288,32	**2,76**	**1364**	**13**		**432**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1	1359,67		1364,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0095							
238.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,092274		703,00		65,00			
238.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009464		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009464		1381,00		13,07			
238.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,3568	225,00				2555,00		
238.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000757	62182,00				47,00		
238.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001136	55223,00				63,00		
		Фм-6/2ШТ./										
239	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**		**0,3549**	**6343,24**	**1617,14**	**2251**	**574**	**1357**	**551**	**3026**
						901,00	**767,26**	**320**	**272**		**224**	
239.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3017	1060,78		320,00				
239.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1916							
239.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,163254		2631,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,163254		1381,00		225,45			
239.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,326508		14,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
239.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,028392		4925,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,028392		1650,00		46,85			
239.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,408135	3322,00				1356,00		
239.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,053235	32,00				2,00		
240	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014196**		**65867,21**	**1819,75**	**94**	**3**	**91**	**1**	**103**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
240.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
240.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000412		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000824		1650,00		1,36			
240.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001462	62182,00				91,00		
241	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3549**		**18784,02**	**10,79**	**6666**	**4**	**6199**	**422**	**7656**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**463**	**1**		**567**	
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4791	966,37		463,00				
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
241.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,170352		15,00		3,00			
241.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000461		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000461		1381,00		0,64			
241.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,361998	15411,00				5579,00		
241.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,088725	6994,00				621,00		
241.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00071	32,00				0,02		
242	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**2,1294**		**5279,15**	**61,44**	**11241**	**131**	**2864**	**7548**	**20293**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**8246**	**48**		**1503**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	7,13	1155,96		8246,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0307							
242.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005749		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005749		1381,00		7,94			
242.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,424389		37,00		16,00			
242.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,009795		4748,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,009795		1973,00		19,33			
242.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,010647		75,00		0,80			
242.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,015119		2758,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,015119		1381,00		20,88			
242.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,074529	114,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,398198	70,00				28,00		
242.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,008943	53741,00				481,00		
242.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000468	32053,00				15,00		
242.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,357739	310,00				111,00		
242.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,215069	6994,00				1504,00		
242.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,006473	32,00				0,21		
242.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,787878	910,00				717,00		
243	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,161341**		**19200,00**	**--**	**41498**	**--**	**41498**	**--**	**44818**
						--	**--**	**--**	**--**		**3320**	
244	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1176646**		**15781,08**	**901,36**	**1857**	**106**	**34**	**1598**	**3731**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1717**	**39**		**276**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,48	1156,29		1717,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02							
244.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,020003		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,020003		1973,00		39,47			
244.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004707		27,00		0,13			
244.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,056479		194,00		11,00			
244.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,352994	97,00				34,00		
245	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0690297**		**194900,00**	**--**	**13454**	**--**	**13454**	**--**	**14530**
						--	**--**	**--**	**--**		**1076**	
246	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03332**		**190925,00**	**--**	**6362**	**--**	**6362**	**--**	**6871**
						--	**--**	**--**	**--**		**509**	
247	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0163288**		**200578,00**	**--**	**3275**	**--**	**3275**	**--**	**3537**
						--	**--**	**--**	**--**		**262**	
248	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**14,95312**		**870,75**	**19,22**	**13020**	**287**	**8422**	**4048**	**18434**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4311**	**41**		**1365**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,17	1359,91		4311,00				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0299							
248.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,291586		703,00		205,00			
248.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,029906		2758,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,029906		1381,00		41,30			
248.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,887488	225,00				8075,00		
248.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002392	62182,00				149,00		
248.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003589	55223,00				198,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
249	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,85683**		**6343,24**	**1617,14**	**5435**	**1386**	**3277**	**1329**	**7306**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**772**	**657**		**541**	
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7283	1059,99		772,00				
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4627							
249.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,394142		2631,00		1037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,394142		1381,00		544,31			
249.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,788284		14,00		11,00			
249.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,068546		4925,00		338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068546		1650,00		113,10			
249.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,985355	3322,00				3273,00		
249.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,128524	32,00				4,00		
250	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0034273**		**65867,21**	**1819,75**	**226**	**6**	**220**	**4**	**248**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**18**	
250.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002							
250.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000994		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001988		1650,00		3,28			
250.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00353	62182,00				220,00		
251	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,85683**		**18784,02**	**10,79**	**16095**	**9**	**14967**	**1019**	**18483**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1119**	**2**		**1369**	
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,16	967,39		1119,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							
251.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,411278		15,00		6,00			
251.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001114		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001114		1381,00		1,54			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,873967	15411,00				13469,00		
251.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,214208	6994,00				1498,00		
251.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001714	32,00				0,05		
252	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,66488**		**2483,06**	**110,47**	**14066**	**626**	**1718**	**10891**	**26953**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**11722**	**246**		**1997**	
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	10,14	1156,00		11722,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1541							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015295		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015295		1381,00		21,12			
252.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,606709		37,00		22,00			
252.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,055516		4748,00		264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,055516		1973,00		109,53			
252.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005665		75,00		0,42			
252.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24359		165,00		40,00			
252.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,083274		2758,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,083274		1381,00		115,00			
252.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,577818	70,00				40,00		
252.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002266	53741,00				122,00		
252.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000566	32053,00				18,00		
252.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,113298	310,00				35,00		
252.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,169946	6994,00				1189,00		
252.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000283	212247,00				60,00		
252.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041354	32,00				1,00		
252.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,203936	1240,00				253,00		
253	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,7498532**		**19200,00**	**--**	**110397**	**--**	**110397**	**--**	**119229**
						--	**--**	**--**	**--**		**8832**	
254	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5113399**		**15781,08**	**901,36**	**8069**	**461**	**148**	**6944**	**16215**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7460**	**172**		**1201**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,45	1156,03		7460,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0869							
254.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,086928		4748,00		413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086928		1973,00		171,51			
254.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020454		27,00		0,55			
254.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,245443		194,00		48,00			
254.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,53402	97,00				149,00		
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0878783**	**194900,00**	**--**	**17127**	**--**	**17127**	**--**	**18498**
						--	**--**	**--**	**--**		**1370**	
256	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4063183**	**190925,00**	**--**	**77576**	**--**	**77576**	**--**	**83782**
						--	**--**	**--**	**--**		**6206**	
257	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0171451**	**200578,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
258	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**12,3201**	**870,75**	**19,22**	**10728**	**237**	**6939**	**3335**	**15188**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3552**	**34**		**1125**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,61	1359,95		3552,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0246							
258.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,240242		703,00		169,00			
258.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02464		2758,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02464		1381,00		34,03			
258.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,56824	225,00				6653,00		
258.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001971	62182,00				123,00		
258.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002957	55223,00				163,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
259	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,49348**	**6343,24**	**1617,14**	**3130**	**798**	**1887**	**766**	**4208**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**445**	**379**		**312**	
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4195	1060,89		445,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2665							
259.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,227001		2631,00		597,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,227001		1381,00		313,49			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,454002		14,00		6,00			
259.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039478		4925,00		194,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039478		1650,00		65,14			
259.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,567502	3322,00				1885,00		
259.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,074022	32,00				2,00		
260	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0019739**		**65867,21**	**1819,75**	**130**	**4**	**126**	**2**	**143**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
260.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0011							
260.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000572		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001144		1650,00		1,89			
260.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002033	62182,00				126,00		
261	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,49348**		**18784,02**	**10,79**	**9270**	**5**	**8621**	**587**	**10645**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**644**	**1**		**789**	
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6662	966,68		644,00				
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
261.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,23687		15,00		4,00			
261.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000642		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000642		1381,00		0,89			
261.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,50335	15411,00				7757,00		
261.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12337	6994,00				863,00		
261.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000987	32,00				0,03		
262	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**2,59077**		**6389,27**	**335,92**	**16553**	**870**	**4267**	**10516**	**29235**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**11416**	**140**		**2166**	
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	9,33	1224,00		11416,00				
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,0878							
262.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006995		4542,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006995		1381,00		9,66			
262.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,554943		37,00		21,00			
262.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,032385		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,032385		1973,00		63,90			
262.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,020985		75,00		2,00			
262.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	3,206337		165,00		529,00			
262.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,048447		2758,00		134,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,048447		1381,00		66,91			
262.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,785003	70,00				55,00		
262.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,003627	53741,00				195,00		
262.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,012177	53741,00				654,00		
262.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000648	32053,00				21,00		
262.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,3368	310,00				104,00		
262.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,228506	6994,00				1598,00		
262.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,003368	212247,00				715,00		
262.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,007332	32,00				0,23		
262.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,015582	910,00				924,00		
263	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,6296316**	**19200,00**	**--**	**50489**	**--**	**50489**	**--**	**54528**
						--	**--**	**--**	**--**		**4039**	
264	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3738567**	**15781,08**	**901,36**	**5900**	**337**	**109**	**5077**	**11855**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5454**	**125**		**878**	
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,72	1155,98		5454,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0636							
264.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,063556		4748,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,063556		1973,00		125,40			
264.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014954		27,00		0,40			
264.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,179451		194,00		35,00			
264.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,12157	97,00				109,00		
265	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1268041**	**194900,00**	**--**	**24714**	**--**	**24714**	**--**	**26691**
						--	**--**	**--**	**--**		**1977**	
266	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1620778**	**190925,00**	**--**	**30945**	**--**	**30945**	**--**	**33420**
						--	**--**	**--**	**--**		**2476**	
267	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0849766**	**200578,00**	**--**	**17044**	**--**	**17044**	**--**	**18408**
						--	**--**	**--**	**--**		**1364**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**13,1144**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**11419** **3781**	**252** **36**	**7386**	**3550** **1198**	**16167**
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,78	1359,95		3781,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0262							
268.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,255731		703,00		180,00			
268.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,026229		2758,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,026229		1381,00		36,22			
268.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	31,47456	225,00				7082,00		
268.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002098	62182,00				130,00		
268.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003147	55223,00				174,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**784993** **102177**	**8640** **3236**	**674171** **--**	**96339** **70506**	**951836**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**784993**				
		Материалы	Тенге					**107252**				
		Всего заработная плата	Тенге						**105412**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**255921**				
		Местные материалы	Тенге					**311003**				
		Накладные расходы	Тенге					**96337**				
		Сметная прибыль	Тенге					**70506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**951836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**105412**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**951836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**105412**			
		РАЗДЕЛ 8.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ										
		СТЕНЫ ПО ОСИ Д.										
269	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,73056**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**58771** **18685**	**687** **184**	**39399**	**17171** **6075**	**82017**
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	15,56	1201,01		18685,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,114							
269.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004673		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004673		1381,00		6,45			
269.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,926715		37,00		34,00			
269.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,044822		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,044822		1973,00		88,43			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
269.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,031842		75,00		2,00			
269.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,441556		165,00		238,00			
269.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,06455		2758,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,06455		1381,00		89,14			
269.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,756518	19293,00				33889,00		
269.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003288	40486,00				133,00		
269.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,038072	53741,00				2046,00		
269.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001281	32053,00				41,00		
269.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,002077	404706,00				840,00		
269.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,488282	310,00				461,00		
269.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001731	212247,00				367,00		
269.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003859	32,00				0,12		
269.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,782477	910,00				1622,00		
270	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1877455**	**20556,08**	**1306,22**	**3859**	**245**	**55**	**3307**	**7739**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3559**	**74**		**573**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,8	1268,84		3559,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0375							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037549		4748,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,037549		1973,00		74,08			
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00751		27,00		0,20			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,187933		194,00		36,00			
270.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,153764		197,00		30,00			
270.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,563237	97,00				55,00		
271	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1708117**	**194900,00**	**--**	**33291**	**--**	**33291**	**--**	**35954**
						--	**--**	**--**	**--**		**2663**	
272	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0169321**	**200578,00**	**--**	**3396**	**--**	**3396**	**--**	**3668**
						--	**--**	**--**	**--**		**272**	
СТЕНЫ ПО ОСИ 10.												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,18252**		**33960,94**	**396,75**	**6199**	**72**	**4156**	**1811**	**8650**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1971**	**19**		**641**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,64	1201,20		1971,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,012							
273.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000493		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000493		1381,00		0,68			
273.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,097739		37,00		4,00			
273.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004727		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004727		1973,00		9,33			
273.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003358		75,00		0,25			
273.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,152039		165,00		25,00			
273.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,006808		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,006808		1381,00		9,40			
273.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,185258	19293,00				3574,00		
273.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000347	40486,00				14,00		
273.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004015	53741,00				216,00		
273.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000135	32053,00				4,00		
273.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000219	404706,00				89,00		
273.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,156967	310,00				49,00		
273.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000183	212247,00				39,00		
273.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000407	32,00				0,01		
273.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,187996	910,00				171,00		
274	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0187049**		**20556,08**	**1306,22**	**384**	**24**	**5**	**329**	**771**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**355**	**7**		**57**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2795	1270,35		355,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
274.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003741		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003741		1973,00		7,38			
274.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000748		27,00		0,02			
274.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018724		194,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
274.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015319		197,00		3,00			
274.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,056115	97,00				5,00		
275	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0170183**	**194900,00**	**--**	**3317**	**--**	**3317**	**--**	**3582**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
276	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0016866**	**200578,00**	**--**	**338**	**--**	**338**	**--**	**365**
						--	**--**	**--**	**--**		**27**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
277	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,18252**	**33960,94**	**396,75**	**6199**	**72**	**4156**	**1811**	**8650**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1971**	**19**		**641**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,64	1201,20		1971,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,012							
277.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000493		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000493		1381,00		0,68			
277.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,097739		37,00		4,00			
277.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004727		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004727		1973,00		9,33			
277.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003358		75,00		0,25			
277.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,152039		165,00		25,00			
277.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,006808		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,006808		1381,00		9,40			
277.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,185258	19293,00				3574,00		
277.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000347	40486,00				14,00		
277.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004015	53741,00				216,00		
277.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000135	32053,00				4,00		
277.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000219	404706,00				89,00		
277.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,156967	310,00				49,00		
277.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000183	212247,00				39,00		
277.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000407	32,00				0,01		
277.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,187996	910,00				171,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0187049**		**20556,08**	**1306,22**	**384**	**24**	**5**	**329**	**771**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**355**	**7**		**57**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2795	1270,35		355,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
278.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003741		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003741		1973,00		7,38			
278.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000748		27,00		0,02			
278.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018724		194,00		4,00			
278.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015319		197,00		3,00			
278.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,056115	97,00				5,00		
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0170183**		**194900,00**	**--**	**3317**	**--**	**3317**	**--**	**3582**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
280	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016866**		**200578,00**	**--**	**338**	**--**	**338**	**--**	**365**
						--	**--**	**--**	**--**		**27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**119795**	**1126**	**91773**	**24758**	**156114**
								26895	**312**	**--**	**11563**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**119795**				
	Материалы		Тенге					**47776**				
	Всего заработная плата		Тенге						**27207**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**43998**				
		Накладные расходы	Тенге					**24758**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**156117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27207**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**156117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27207**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**6905215**	**1614478**	**4401155**	**1264661**	**8823460**
								889576	**460861**	**--**	**653588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6905215**				
	Материалы		Тенге					**174745**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1350437**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**299919**				
	Местные материалы		Тенге					**3926497**				
		Накладные расходы	Тенге					**1264657**				
		Сметная прибыль	Тенге					**653590**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8823462**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									980
		Сметная заработная плата	Тенге						1350437			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					8823462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									980
		Сметная заработная плата	Тенге						1350437			
ОТДЕЛ 3.БЛОК 1-3												
РАЗДЕЛ 9.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
281	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**278,664607**	**149,21**	**140,62**	**41579**	**39186**	**--**	**9363**	**55017**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**2393**	**10611**		**4075**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,47	967,05		2393,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,38							
281.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,378227		7286,00		39186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,378227		1973,00		10611,24			
282	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**8,618493**	**1718,64**	**--**	**14812**	**--**	**--**	**10665**	**27515**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**14812**	**--**		**2038**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	13,27	1115,99		14812,00				
283	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**287,2831**	**47,73**	**47,73**	**13711**	**13711**	**--**	**3925**	**19046**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**5451**		**1411**	
283.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,3							
283.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,303756		4150,00		13711,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,303756		1650,00		5451,20			
284	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**8,1458676**	**897,16**	**--**	**7308**	**--**	**--**	**5262**	**13576**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**7308**	**--**		**1006**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	7,92	922,99		7308,00				
285	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**263,383052**	**33,45**	**33,45**	**8810**	**8810**	**--**	**2522**	**12238**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**3503**		**907**	
285.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,12							
285.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,122867		4150,00		8810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,122867		1650,00		3502,73			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**263,383052**		**157,91**	**70,53**	**41590**	**18577**	**1**	**23443**	**70236**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**23012**	**9548**		**5203**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	28,45	808,99		23012,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	6,91							
286.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	6,913805		2631,00		18190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	6,913805		1381,00		9547,96			
286.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	27,65522		14,00		387,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**127809**	**80284**	**1**	**55180**	**197628**
								47525	**29113**	**--**	**14640**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**127809**				
	Всего заработная плата		Тенге						**76639**			
		Накладные расходы	Тенге					**55180**				
		Сметная прибыль	Тенге					**14639**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**197628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**70**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76639**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**197628**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**70**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76639**			
		РАЗДЕЛ 10.СВАИ										
287	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**31,86833**		**17928,14**	**12773,17**	**571340**	**407060**	**5219**	**254690**	**892112**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**159061**	**98201**		**66082**	
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	116,96	1360,00		159061,00				
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	50,03							
287.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	48,439862		2125,00		102935,00			
287.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	48,439862		6128,00		296839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	48,439862		1973,00		95571,85			
287.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,637367		4346,00		2770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,637367		1650,00		1051,66			
287.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,95605		3962,00		3788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,95605		1650,00		1577,48			
287.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,95605		761,00		728,00			
287.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002868	527322,00				1512,00		
287.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,127473	20299,00				2588,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
287.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,549466	310,00				790,00		
287.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,637367	516,00				329,00		
288	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**32,5056966**		**270,00**	**--**	**8777**	**--**	**8777**	**--**	**9479**
						--	**--**	**--**	**--**		**702**	
289	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**29,237**		**3410,32**	**1717,14**	**99708**	**50204**	**1392**	**73214**	**186755**
						1645,60	**883,84**	**48112**	**25841**		**13834**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	35,38	1359,99		48112,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	18,71							
289.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	18,71168		2631,00		49230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	18,71168		1381,00		25840,83			
289.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	18,71168		50,00		936,00			
289.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,46185		26,00		38,00			
289.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,198812	5489,00				1091,00		
289.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,157785	259,00				300,00		
290	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**350,844**		**3430,00**	**--**	**1203395**	**--**	**1203395**	**--**	**1299667**
						--	**--**	**--**	**--**		**96272**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**1883219**	**457264**	**1218783**	**327904**	**2388013**
								207174	**124042**	**--**	**176890**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1883219**				
	Материалы		Тенге					**6610**				
	Всего заработная плата		Тенге						**331215**			
	Местные материалы		Тенге					**1212171**				
		Накладные расходы	Тенге					**327903**				
		Сметная прибыль	Тенге					**176890**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2388012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**221**
		Сметная заработная плата	Тенге						**331215**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**2388012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**221**
		Сметная заработная плата	Тенге						**331215**			
		РАЗДЕЛ 11.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /2ШТ./										
291	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
						901,00	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
291.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
291.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
291.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
291.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
291.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
292	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
292.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
292.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
292.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
293	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
293.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
293.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
293.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
293.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
293.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
294	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
294.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
294.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
294.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
294.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
294.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
294.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
294.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
294.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
294.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
294.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
294.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
294.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
295	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
296	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0454103**	**15781,08**	**901,36**	**717**	**41**	**14**	**617**	**1440**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**662**	**15**		**107**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5731	1155,17		662,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0077							
296.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00772		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00772		1973,00		15,23			
296.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001816		27,00		0,05			
296.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021797		194,00		4,00			
296.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,136231	97,00				13,00		
297	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145408**	**194900,00**	**--**	**2834**	**--**	**2834**	**--**	**3061**
						--	**--**	**--**	**--**		**227**	
298	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0237242**	**190925,00**	**--**	**4530**	**--**	**4530**	**--**	**4892**
						--	**--**	**--**	**--**		**362**	
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0071419**	**200578,00**	**--**	**1433**	**--**	**1433**	**--**	**1547**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		115	
300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,84548		870,75 288,32	19,22 2,76	1607 532	35 5	1040	500 169	2275
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3912	1359,77		532,00				
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0037							
300.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035987		703,00		25,00			
300.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003691		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003691		1381,00		5,10			
300.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,429152	225,00				997,00		
300.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000295	62182,00				18,00		
300.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000443	55223,00				24,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
301	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2028		6343,24 901,00	1617,14 767,26	1286 183	328 156	775	315 128	1729
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
301.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
301.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
301.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
301.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
301.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
302	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0008112		65867,21 --	1819,75 957,00	53 --	1 1	52	1 4	59
302.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
302.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
302.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
303	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,2028		18784,02 1305,45	10,79 1,80	3809 265	2 --	3542	241 324	4375
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
303.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
303.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
303.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
303.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
303.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
304	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,18976**		**7346,87**	**71,45**	**8741**	**85**	**2123**	**5973**	**15891**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6533**	**30**		**1177**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,65	1156,00		6533,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0193							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003212		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003212		1381,00		4,44			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,336226		37,00		12,00			
304.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006544		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006544		1973,00		12,91			
304.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008804		75,00		0,66			
304.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009518		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009518		1381,00		13,14			
304.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,061868	114,00				7,00		
304.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,29744	70,00				21,00		
304.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007377	53741,00				396,00		
304.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000297	32053,00				10,00		
304.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,226054	310,00				70,00		
304.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,14634	6994,00				1024,00		
304.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004331	32,00				0,14		
304.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,654368	910,00				595,00		
305	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2076064**		**19200,00**	**--**	**23186**	**--**	**23186**	**--**	**25041**
						--	**--**	**--**	**--**		**1855**	
306	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0769322**		**15781,08**	**901,36**	**1214**	**69**	**23**	**1045**	**2440**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1122**	**26**		**181**	
306.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9709	1155,65		1122,00				
306.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0131							
306.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013078		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013078		1973,00		25,80			
306.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003077		27,00		0,08			
306.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,036927		194,00		7,00			
306.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,230797	97,00				22,00		
307	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,010718**	**194900,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
308	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0570274**	**190925,00**	**--**	**10888**	**--**	**10888**	**--**	**11759**
						--	**--**	**--**	**--**		**871**	
309	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0091835**	**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
310	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,29502**	**870,75**	**19,22**	**1998**	**44**	**1292**	**621**	**2829**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**662**	**6**		**210**	
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4865	1360,62		662,00				
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0046							
310.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044753		703,00		31,00			
310.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00459		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00459		1381,00		6,34			
310.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,508048	225,00				1239,00		
310.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000367	62182,00				23,00		
310.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000551	55223,00				30,00		
		Фм-3 /2ШТ./										
311	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,2535**	**6343,24**	**1617,14**	**1608**	**410**	**970**	**393**	**2161**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**228**	**195**		**160**	
311.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2155	1058,13		228,00				
311.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1369							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
311.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,11661		2631,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,11661		1381,00		161,04			
311.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,23322		14,00		3,00			
311.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02028		4925,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02028		1650,00		33,46			
311.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,291525	3322,00				968,00		
311.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,038025	32,00				1,00		
312	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,001014**		**65867,21**	**1819,75**	**67**	**2**	**65**	**1**	**73**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
312.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0006							
312.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000294		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000588		1650,00		0,97			
312.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001044	62182,00				65,00		
313	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2535**		**18784,02**	**10,79**	**4762**	**3**	**4428**	**302**	**5468**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**331**	**--**		**405**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3422	967,20		331,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
313.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12168		15,00		2,00			
313.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00033		2758,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00033		1381,00		0,46			
313.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25857	15411,00				3985,00		
313.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063375	6994,00				443,00		
313.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000507	32,00				0,02		
314	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,49058**		**7346,87**	**71,45**	**10951**	**107**	**2659**	**7483**	**19909**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**8185**	**38**		**1475**	
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	7,08	1156,03		8185,00				
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0241							
314.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004025		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004025		1381,00		5,56			
314.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,421238		37,00		16,00			
314.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,008198		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,008198		1973,00		16,17			
314.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01103		75,00		0,83			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,011925		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,011925		1381,00		16,47			
314.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,07751	114,00				9,00		
314.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,372645	70,00				26,00		
314.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,009242	53741,00				497,00		
314.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000373	32053,00				12,00		
314.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,28321	310,00				88,00		
314.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,183341	6994,00				1282,00		
314.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,005426	32,00				0,17		
314.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,819819	910,00				746,00		
315	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,5129387**	**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	
316	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0748028**	**15781,08**	**901,36**	**1180**	**67**	**22**	**1016**	**2372**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1091**	**25**		**176**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,944	1155,71		1091,00				
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0127							
316.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012716		4748,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012716		1973,00		25,09			
316.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002992		27,00		0,08			
316.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,035905		194,00		7,00			
316.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,224408	97,00				22,00		
317	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0462114**	**194900,00**	**--**	**9007**	**--**	**9007**	**--**	**9727**
						--	**--**	**--**	**--**		**721**	
318	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0173664**	**190925,00**	**--**	**3316**	**--**	**3316**	**--**	**3581**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,011225**	**200578,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2432**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		180	
320	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,69724		870,75 288,32	19,22 2,76	2349 778	52 7	1519	730 246	3325
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5718	1360,58		778,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0054							
320.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,052596		703,00		37,00			
320.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005394		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005394		1381,00		7,45			
320.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,473376	225,00				1457,00		
320.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000432	62182,00				27,00		
320.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000647	55223,00				36,00		
		Фм-4 /1ШТ./										
321	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,15379		6343,24 901,00	1617,14 767,26	976 139	249 118	588	239 97	1311
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
321.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
321.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
321.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
321.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
321.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
322	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0006152		65867,21 --	1819,75 957,00	41 --	1 1	40	1 3	44
322.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
322.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
322.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
323	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15379		18784,02 1305,45	10,79 1,80	2889 201	2 --	2686	183 246	3317
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
323.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
323.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
323.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
323.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
323.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
324	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
324.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
324.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
324.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			
324.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
324.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		
324.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
324.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
324.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
324.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
324.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
324.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
324.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
325	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9280044**		**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
326	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0457804**		**15781,08**	**901,36**	**722**	**41**	**13**	**622**	**1452**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**668**	**15**		**108**	
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5777	1156,21		668,00				
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0078							
326.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007783		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007783		1973,00		15,36			
326.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001831		27,00		0,05			
326.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021975		194,00		4,00			
326.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,137341	97,00				13,00		
327	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0229958**	**194900,00**	**--**	**4482**	**--**	**4482**	**--**	**4840**
						--	**--**	**--**	**--**		**359**	
328	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016153**	**190925,00**	**--**	**3084**	**--**	**3084**	**--**	**3331**
						--	**--**	**--**	**--**		**247**	
329	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
330	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,878915**	**870,75**	**19,22**	**2507**	**55**	**1622**	**779**	**3549**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**830**	**8**		**263**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6103	1359,92		830,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0058							
330.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,056139		703,00		39,00			
330.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005758		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005758		1381,00		7,95			
330.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,909396	225,00				1555,00		
330.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000461	62182,00				29,00		
330.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000691	55223,00				38,00		
		Фм-4-1 /1ШТ./										
331	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,15379**	**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
331.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
331.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
331.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
331.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
332	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
332.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
332.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
332.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
333	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
333.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
333.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
333.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
333.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
333.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
334	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
334.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
334.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
334.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
334.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
334.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
334.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
334.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
334.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		
334.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
334.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
334.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
334.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
334.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
334.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
334.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
335	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,9280044**	**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
336	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0636285**	**15781,08**	**901,36**	**1004**	**57**	**19**	**864**	**2018**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**928**	**21**		**149**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,803	1155,68		928,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0108							
336.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010817		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010817		1973,00		21,34			
336.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002545		27,00		0,07			
336.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,030542		194,00		6,00			
336.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,190886	97,00				19,00		
337	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0152117**	**194900,00**	**--**	**2965**	**--**	**2965**	**--**	**3202**
						--	**--**	**--**	**--**		**237**	
338	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0334874**	**190925,00**	**--**	**6394**	**--**	**6394**	**--**	**6905**
						--	**--**	**--**	**--**		**511**	
339	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		106	
340	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,57339		870,75	19,22	1370	30	886	426	1940
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	454	4		144	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3336	1361,08		454,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
340.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,030681		703,00		22,00			
340.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003147		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003147		1381,00		4,35			
340.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,776136	225,00				850,00		
340.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000252	62182,00				16,00		
340.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000378	55223,00				21,00		
		Фм-5 /2ШТ./										
341	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,04732		6343,24	1617,14	300	77	180	73	403
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	43	36		30	
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0402	1069,07		43,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0256							
341.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,021767		2631,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,021767		1381,00		30,06			
341.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,043534		14,00		0,61			
341.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,003786		4925,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003786		1650,00		6,25			
341.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,054418	3322,00				181,00		
341.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007098	32,00				0,23		
342	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0001893		65867,21	1819,75	12	--	12	--	14
						--	957,00	--	--		1	
342.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
342.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000055		6275,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00011		1650,00		0,18			
342.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000195	62182,00				12,00		
343	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,04732		18784,02	10,79	889	1	826	56	1021
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	62	--		76	
343.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0639	970,54		62,00				
343.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
343.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,022714		15,00		0,34			
343.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000062		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000062		1381,00		0,09			
343.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,048266	15411,00				744,00		
343.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01183	6994,00				83,00		
343.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000095	32,00				0,00		
344	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,21294**		**9582,36**	**86,46**	**2040**	**18**	**461**	**1426**	**3744**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**1561**	**7**		**277**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	1,35	1156,26		1561,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0041							
344.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000575		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000575		1381,00		0,79			
344.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,080321		37,00		3,00			
344.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,001448		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,001448		1973,00		2,86			
344.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,001853		75,00		0,14			
344.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,002108		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,002108		1381,00		2,91			
344.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,012989	114,00				1,00		
344.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,079852	70,00				6,00		
344.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,001576	53741,00				85,00		
344.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000057	32053,00				2,00		
344.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,05068	310,00				16,00		
344.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03258	6994,00				228,00		
344.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000939	32,00				0,03		
344.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,136495	910,00				124,00		
345	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2161341**		**19200,00**	**--**	**4150**	**--**	**4150**	**--**	**4482**
						--	**--**	**--**	**--**		**332**	
346	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0218754**		**15781,08**	**901,36**	**345**	**20**	**6**	**297**	**694**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**319**	**7**		**51**	
346.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,2761	1155,51		319,00				
346.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0037							
346.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003719		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003719		1973,00		7,34			
346.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000875		27,00		0,02			
346.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,0105		194,00		2,00			
346.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,065626	97,00				6,00		
347	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037856**	**194900,00**	**--**	**738**	**--**	**738**	**--**	**797**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
348	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0160449**	**190925,00**	**--**	**3063**	**--**	**3063**	**--**	**3308**
						--	**--**	**--**	**--**		**245**	
349	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0020415**	**200578,00**	**--**	**409**	**--**	**409**	**--**	**442**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
350	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**4,732**	**870,75**	**19,22**	**4120**	**91**	**2665**	**1281**	**5833**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1364**	**13**		**432**	
350.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1	1359,67		1364,00				
350.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0095							
350.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,092274		703,00		65,00			
350.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009464		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009464		1381,00		13,07			
350.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,3568	225,00				2555,00		
350.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000757	62182,00				47,00		
350.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001136	55223,00				63,00		
		Фм-6/2ШТ./										
351	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,3549**	**6343,24**	**1617,14**	**2251**	**574**	**1357**	**551**	**3026**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**320**	**272**		**224**	
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3017	1060,78		320,00				
351.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1916							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,163254		2631,00		430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,163254		1381,00		225,45			
351.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,326508		14,00		5,00			
351.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,028392		4925,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,028392		1650,00		46,85			
351.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,408135	3322,00				1356,00		
351.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,053235	32,00				2,00		
352	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0014196**		**65867,21**	**1819,75**	**94**	**3**	**91**	**1**	**103**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
352.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0008							
352.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000412		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000824		1650,00		1,36			
352.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001462	62182,00				91,00		
353	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3549**		**18784,02**	**10,79**	**6666**	**4**	**6199**	**422**	**7656**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**463**	**1**		**567**	
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4791	966,37		463,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
353.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,170352		15,00		3,00			
353.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000461		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000461		1381,00		0,64			
353.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,361998	15411,00				5579,00		
353.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,088725	6994,00				621,00		
353.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00071	32,00				0,02		
354	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**2,1294**		**5279,15**	**61,44**	**11241**	**131**	**2864**	**7548**	**20293**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**8246**	**48**		**1503**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	7,13	1155,96		8246,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0307							
354.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005749		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005749		1381,00		7,94			
354.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,424389		37,00		16,00			
354.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,009795		4748,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,009795		1973,00		19,33			
354.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,010647		75,00		0,80			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
354.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,015119		2758,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,015119		1381,00		20,88			
354.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,074529	114,00				8,00		
354.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,398198	70,00				28,00		
354.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,008943	53741,00				481,00		
354.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000468	32053,00				15,00		
354.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,357739	310,00				111,00		
354.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,215069	6994,00				1504,00		
354.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,006473	32,00				0,21		
354.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,787878	910,00				717,00		
355	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,161341**	**19200,00**	**--**	**41498**	**--**	**41498**	**--**	**44818**
						--	**--**	**--**	**--**		**3320**	
356	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1176646**	**15781,08**	**901,36**	**1857**	**106**	**34**	**1598**	**3731**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1717**	**39**		**276**	
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,48	1156,29		1717,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02							
356.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,020003		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,020003		1973,00		39,47			
356.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004707		27,00		0,13			
356.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,056479		194,00		11,00			
356.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,352994	97,00				34,00		
357	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0690297**	**194900,00**	**--**	**13454**	**--**	**13454**	**--**	**14530**
						--	**--**	**--**	**--**		**1076**	
358	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03332**	**190925,00**	**--**	**6362**	**--**	**6362**	**--**	**6871**
						--	**--**	**--**	**--**		**509**	
359	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0163288**	**200578,00**	**--**	**3275**	**--**	**3275**	**--**	**3537**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		262	
360	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	14,95312		870,75	19,22	13020	287	8422	4048	18434
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	4311	41		1365	
360.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,17	1359,91		4311,00				
360.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0299							
360.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,291586		703,00		205,00			
360.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,029906		2758,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,029906		1381,00		41,30			
360.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,887488	225,00				8075,00		
360.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002392	62182,00				149,00		
360.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003589	55223,00				198,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
361	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,85683		6343,24	1617,14	5435	1386	3277	1329	7306
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	772	657		541	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7283	1059,99		772,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4627							
361.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,394142		2631,00		1037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,394142		1381,00		544,31			
361.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,788284		14,00		11,00			
361.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,068546		4925,00		338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068546		1650,00		113,10			
361.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,985355	3322,00				3273,00		
361.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,128524	32,00				4,00		
362	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0034273		65867,21	1819,75	226	6	220	4	248
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	3		18	
362.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002							
362.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000994		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001988		1650,00		3,28			
362.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00353	62182,00				220,00		
363	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,85683		18784,02	10,79	16095	9	14967	1019	18483
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	1119	2		1369	
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,16	967,39		1119,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,411278		15,00		6,00			
363.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001114		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001114		1381,00		1,54			
363.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,873967	15411,00				13469,00		
363.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,214208	6994,00				1498,00		
363.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001714	32,00				0,05		
364	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,66488**		**2483,06**	**110,47**	**14066**	**626**	**1718**	**10891**	**26953**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**11722**	**246**		**1997**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	10,14	1156,00		11722,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1541							
364.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015295		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015295		1381,00		21,12			
364.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,606709		37,00		22,00			
364.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,055516		4748,00		264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,055516		1973,00		109,53			
364.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005665		75,00		0,42			
364.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24359		165,00		40,00			
364.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,083274		2758,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,083274		1381,00		115,00			
364.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,577818	70,00				40,00		
364.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002266	53741,00				122,00		
364.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000566	32053,00				18,00		
364.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,113298	310,00				35,00		
364.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,169946	6994,00				1189,00		
364.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000283	212247,00				60,00		
364.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041354	32,00				1,00		
364.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,203936	1240,00				253,00		
365	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**5,7498532**		**19200,00**	**--**	**110397**	**--**	**110397**	**--**	**119229**
						--	**--**	**--**	**--**		**8832**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5113399**	**15781,08**	**901,36**	**8069**	**461**	**148**	**6944**	**16215**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7460**	**172**		**1201**	
366.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,45	1156,03		7460,00				
366.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0869							
366.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,086928		4748,00		413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086928		1973,00		171,51			
366.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020454		27,00		0,55			
366.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,245443		194,00		48,00			
366.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,53402	97,00				149,00		
367	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0878783**	**194900,00**	**--**	**17127**	**--**	**17127**	**--**	**18498**
						--	**--**	**--**	**--**		**1370**	
368	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4063183**	**190925,00**	**--**	**77576**	**--**	**77576**	**--**	**83782**
						--	**--**	**--**	**--**		**6206**	
369	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0171451**	**200578,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
370	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**12,3201**	**870,75**	**19,22**	**10728**	**237**	**6939**	**3335**	**15188**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3552**	**34**		**1125**	
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,61	1359,95		3552,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0246							
370.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,240242		703,00		169,00			
370.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02464		2758,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02464		1381,00		34,03			
370.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,56824	225,00				6653,00		
370.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001971	62182,00				123,00		
370.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002957	55223,00				163,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
371	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,54756**	**6343,24**	**1617,14**	**3473**	**885**	**2095**	**850**	**4669**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**493**	**420**		**346**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4654	1059,24		493,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2957							
371.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,251878		2631,00		663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,251878		1381,00		347,84			
371.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,503755		14,00		7,00			
371.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,043805		4925,00		216,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,043805		1650,00		72,28			
371.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,629694	3322,00				2092,00		
371.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,082134	32,00				3,00		
372	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0021902**		**65867,21**	**1819,75**	**144**	**4**	**140**	**2**	**158**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**12**	
372.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0013							
372.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000635		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00127		1650,00		2,10			
372.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002256	62182,00				140,00		
373	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,54756**		**18784,02**	**10,79**	**10285**	**6**	**9564**	**651**	**11812**
						1305,45	**1,80**	**715**	**1**		**875**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,7392	967,25		715,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0007							
373.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,262829		15,00		4,00			
373.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000712		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000712		1381,00		0,98			
373.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,558511	15411,00				8607,00		
373.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,13689	6994,00				957,00		
373.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001095	32,00				0,04		
374	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,87131**		**6389,27**	**335,92**	**18346**	**965**	**4729**	**11655**	**32401**
						4406,40	**54,22**	**12652**	**156**		**2400**	
374.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	10,34	1223,99		12652,00				
374.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,0973							
374.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007753		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007753		1381,00		10,71			
374.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,615035		37,00		23,00			
374.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,035891		4748,00		170,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,035891		1973,00		70,81			
374.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,023258		75,00		2,00			
374.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	3,553533		165,00		586,00			
374.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,053693		2758,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,053693		1381,00		74,15			
374.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,870007	70,00				61,00		
374.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00402	53741,00				216,00		
374.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,013495	53741,00				725,00		
374.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000718	32053,00				23,00		
374.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,37327	310,00				116,00		
374.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,25325	6994,00				1771,00		
374.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,003733	212247,00				792,00		
374.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,008126	32,00				0,26		
374.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,125554	910,00				1024,00		
375	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,9143797**	**19200,00**	**--**	**55956**	**--**	**55956**	**--**	**60433**
						--	**--**	**--**	**--**		**4476**	
376	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3790045**	**15781,08**	**901,36**	**5981**	**342**	**110**	**5147**	**12019**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5529**	**127**		**890**	
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,78	1155,96		5529,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0644							
376.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,064431		4748,00		306,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,064431		1973,00		127,12			
376.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01516		27,00		0,41			
376.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,181922		194,00		35,00			
376.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,137014	97,00				110,00		
377	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1268041**	**194900,00**	**--**	**24714**	**--**	**24714**	**--**	**26691**
						--	**--**	**--**	**--**		**1977**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
378	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1654544**		**190925,00**	**--**	**31589**	**--**	**31589**	**--**	**34117**
						--	**--**	**--**	**--**		**2527**	
379	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,086746**		**200578,00**	**--**	**17399**	**--**	**17399**	**--**	**18791**
						--	**--**	**--**	**--**		**1392**	
380	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**13,9932**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**12185** **4035**	**269** **39**	**7881**	**3788** **1278**	**17250**
380.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,97	1360,16		4035,00				
380.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,028							
380.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,272867		703,00		192,00			
380.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,027986		2758,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,027986		1381,00		38,65			
380.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	33,58368	225,00				7556,00		
380.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002239	62182,00				139,00		
380.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003358	55223,00				185,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**796609**	**8869**	**683496**	**98287**	**966486**
								104237	**3300**	**--**	**71588**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**796609**				
	Материалы		Тенге					**110112**				
	Всего заработная плата		Тенге						**107537**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**256921**				
	Местные материалы		Тенге					**316470**				
		Накладные расходы	Тенге					**98285**				
		Сметная прибыль	Тенге					**71591**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**966485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107537**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**966485**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**90**
		Сметная заработная плата	Тенге						**107537**			
РАЗДЕЛ 12.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ												
		СТЕНЫ ПО ОСИ Д.										
381	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,73056**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**58771** **18685**	**687** **184**	**39399**	**17171** **6075**	**82017**
381.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	15,56	1201,01		18685,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
381.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,114							
381.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004673		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004673		1381,00		6,45			
381.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,926715		37,00		34,00			
381.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,044822		4748,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,044822		1973,00		88,43			
381.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,031842		75,00		2,00			
381.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	1,441556		165,00		238,00			
381.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,06455		2758,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,06455		1381,00		89,14			
381.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,756518	19293,00				33889,00		
381.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,003288	40486,00				133,00		
381.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,038072	53741,00				2046,00		
381.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001281	32053,00				41,00		
381.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,002077	404706,00				840,00		
381.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,488282	310,00				461,00		
381.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001731	212247,00				367,00		
381.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,003859	32,00				0,12		
381.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,782477	910,00				1622,00		
382	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1877455**		**20556,08**	**1306,22**	**3859**	**245**	**55**	**3307**	**7739**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3559**	**74**		**573**	
382.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,8	1268,84		3559,00				
382.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0375							
382.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,037549		4748,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,037549		1973,00		74,08			
382.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00751		27,00		0,20			
382.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,187933		194,00		36,00			
382.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,153764		197,00		30,00			
382.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,563237	97,00				55,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
383	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1708117**		**194900,00**	**--**	**33291**	**--**	**33291**	**--**	**35954**
						--	**--**	**--**	**--**		**2663**	
384	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0169321**		**200578,00**	**--**	**3396**	**--**	**3396**	**--**	**3668**
						--	**--**	**--**	**--**		**272**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 10.										
385	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,18252**		**33960,94**	**396,75**	**6199**	**72**	**4156**	**1811**	**8650**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1971**	**19**		**641**	
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,64	1201,20		1971,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,012							
385.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000493		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000493		1381,00		0,68			
385.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,097739		37,00		4,00			
385.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004727		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004727		1973,00		9,33			
385.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003358		75,00		0,25			
385.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,152039		165,00		25,00			
385.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,006808		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,006808		1381,00		9,40			
385.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,185258	19293,00				3574,00		
385.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000347	40486,00				14,00		
385.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004015	53741,00				216,00		
385.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000135	32053,00				4,00		
385.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000219	404706,00				89,00		
385.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,156967	310,00				49,00		
385.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000183	212247,00				39,00		
385.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000407	32,00				0,01		
385.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,187996	910,00				171,00		
386	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0187049**		**20556,08**	**1306,22**	**384**	**24**	**5**	**329**	**771**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**355**	**7**		**57**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2795	1270,35		355,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
386.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003741		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003741		1973,00		7,38			
386.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000748		27,00		0,02			
386.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018724		194,00		4,00			
386.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015319		197,00		3,00			
386.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,056115	97,00				5,00		
387	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0170183**	**194900,00**	**--**	**3317**	**--**	**3317**	**--**	**3582**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
388	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0016866**	**200578,00**	**--**	**338**	**--**	**338**	**--**	**365**
						--	**--**	**--**	**--**		**27**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ 1										
389	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,18252**	**33960,94**	**396,75**	**6199**	**72**	**4156**	**1811**	**8650**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**1971**	**19**		**641**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,64	1201,20		1971,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,012							
389.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000493		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000493		1381,00		0,68			
389.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,097739		37,00		4,00			
389.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004727		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004727		1973,00		9,33			
389.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003358		75,00		0,25			
389.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,152039		165,00		25,00			
389.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,006808		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,006808		1381,00		9,40			
389.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,185258	19293,00				3574,00		
389.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000347	40486,00				14,00		
389.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004015	53741,00				216,00		
389.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000135	32053,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000219	404706,00				89,00		
389.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,156967	310,00				49,00		
389.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000183	212247,00				39,00		
389.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000407	32,00				0,01		
389.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,187996	910,00				171,00		
390	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0187049**	**20556,08**	**1306,22**	**384**	**24**	**5**	**329**	**771**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**355**	**7**		**57**	
390.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2795	1270,35		355,00				
390.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
390.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003741		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003741		1973,00		7,38			
390.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000748		27,00		0,02			
390.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018724		194,00		4,00			
390.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015319		197,00		3,00			
390.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,056115	97,00				5,00		
391	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0170183**	**194900,00**	**--**	**3317**	**--**	**3317**	**--**	**3582**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0016866**	**200578,00**	**--**	**338**	**--**	**338**	**--**	**365**
						--	**--**	**--**	**--**		**27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**119795**	**1126**	**91773**	**24758**	**156114**
								26895	**312**	**--**	**11563**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**119795**				
		Материалы	Тенге					**47776**				
		Всего заработная плата	Тенге						**27207**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**43998**				
		Накладные расходы	Тенге					**24758**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11564**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**156117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27207**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**156117**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**22**
		Сметная заработная плата	Тенге						**27207**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**2927431**	**547542**	**1994053**	**506129**	**3708241**
								385831	**156767**	**--**	**274681**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2927431**				
	Материалы		Тенге					**164498**				
	Всего заработная плата		Тенге						**542598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**300919**				
	Местные материалы		Тенге					**1528641**				
		Накладные расходы	Тенге					**506126**				
		Сметная прибыль	Тенге					**274685**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3708242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**542598**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**3708242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**542598**			
		ОТДЕЛ 4.БЛОК 1-4										
		РАЗДЕЛ 13.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
393	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**294,403526**	**149,21**	**140,62**	**43927**	**41399**	**--**	**9892**	**58124**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**2528**	**11211**		**4306**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,61	966,99		2528,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,68							
393.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,681988		7286,00		41399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,681988		1973,00		11210,56			
394	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**9,1052637**	**1718,64**	**--**	**15649**	**--**	**--**	**11267**	**29069**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**15649**	**--**		**2153**	
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	14,02	1116,02		15649,00				
395	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**303,50879**	**47,73**	**47,73**	**14485**	**14485**	**--**	**4147**	**20122**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**5759**		**1491**	
395.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	3,49							
395.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	3,490351		4150,00		14485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	3,490351		1650,00		5759,08			
396	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**8,5963371**	**897,16**	**--**	**7712**	**--**	**--**	**5553**	**14326**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**7712**	**--**		**1061**	
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	8,36	922,97		7712,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
397	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**277,948233**		**33,45**	**33,45**	**9297**	**9297**	**--**	**2661**	**12915**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**3696**		**957**	
397.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,24							
397.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,240263		4150,00		9297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,240263		1650,00		3696,43			
398	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**277,948233**		**157,91**	**70,53**	**43890**	**19605**	**--**	**24740**	**74120**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**24285**	**10076**		**5490**	
398.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	30,02	809,00		24285,00				
398.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	7,3							
398.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,296141		2631,00		19196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	7,296141		1381,00		10075,97			
398.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	29,184564		14,00		409,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**134960**	**84786**	**--**	**58260**	**208676**
								50174	**30742**	**--**	**15458**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**134960**				
	Всего заработная плата		Тенге						**80916**			
		Накладные расходы	Тенге					**58259**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15458**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**208677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**80916**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**208677**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**74**
		Сметная заработная плата	Тенге						**80916**			
		РАЗДЕЛ 14.Сваи										
399	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**33,71043**		**17928,14**	**12773,17**	**604365**	**430589**	**5521**	**269412**	**943679**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**168255**	**103877**		**69902**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	123,72	1360,00		168255,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	52,93							
399.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	51,239854		2125,00		108885,00			
399.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	51,239854		6128,00		313998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	51,239854		1973,00		101096,23			
399.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,674209		4346,00		2930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,674209		1650,00		1112,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	1,011313		3962,00		4007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,011313		1650,00		1668,67			
399.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	1,011313		761,00		770,00			
399.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,003034	527322,00				1600,00		
399.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,134842	20299,00				2737,00		
399.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,696834	310,00				836,00		
399.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,674209	516,00				348,00		
400	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**34,3846386**		**270,00**	**--**	**9284**	**--**	**9284**	**--**	**10027**
						--	**--**	**--**	**--**		**743**	
401	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**30,927**		**3410,32**	**1717,14**	**105471**	**53106**	**1472**	**77446**	**197550**
						1645,60	**883,84**	**50893**	**27335**		**14633**	
401.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	37,42	1359,99		50893,00				
401.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,79							
401.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	19,79328		2631,00		52076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	19,79328		1381,00		27334,52			
401.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	19,79328		50,00		990,00			
401.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,54635		26,00		40,00			
401.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,210304	5489,00				1154,00		
401.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,224709	259,00				317,00		
402	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**371,124**		**3430,00**	**--**	**1272955**	**--**	**1272955**	**--**	**1374792**
						--	**--**	**--**	**--**		**101836**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**					**1992076**	**483695**	**1289232**	**346858**	**2526048**
								219149	**131212**	**--**	**187114**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1992076**				
		Материалы	Тенге					**6992**				
		Всего заработная плата	Тенге						**350361**			
		Местные материалы	Тенге					**1282239**				
		Накладные расходы	Тенге					**346857**				
		Сметная прибыль	Тенге					**187115**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2526048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**234**
		Сметная заработная плата	Тенге						**350361**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**2526048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**234**
		Сметная заработная плата	Тенге						**350361**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 15.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1 /1ШТ./										
403	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,07436**		**6343,24**	**1617,14**	**472**	**120**	**285**	**115**	**634**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**67**	**57**		**47**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0632	1060,03		67,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0402							
403.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,034206		2631,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,034206		1381,00		47,24			
403.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,068411		14,00		0,96			
403.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,005949		4925,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,005949		1650,00		9,82			
403.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,085514	3322,00				284,00		
403.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,011154	32,00				0,36		
404	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0002974**		**65867,21**	**1819,75**	**20**	**1**	**19**	**--**	**21**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
404.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
404.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000086		6275,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000172		1650,00		0,28			
404.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000306	62182,00				19,00		
405	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,07436**		**18784,02**	**10,79**	**1397**	**1**	**1299**	**88**	**1604**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**97**	**--**		**119**	
405.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1004	966,27		97,00				
405.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
405.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,035693		15,00		0,54			
405.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000097		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000097		1381,00		0,13			
405.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,075847	15411,00				1169,00		
405.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01859	6994,00				130,00		
405.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000149	32,00				0,00		
406	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,42588**		**9582,36**	**86,46**	**4081**	**37**	**923**	**2852**	**7488**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**3121**	**13**		**555**	
406.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	2,7	1155,89		3121,00				
406.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0083							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
406.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00115		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00115		1381,00		1,59			
406.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,160642		37,00		6,00			
406.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,002896		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,002896		1973,00		5,71			
406.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,003705		75,00		0,28			
406.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,004216		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,004216		1381,00		5,82			
406.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,025979	114,00				3,00		
406.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,159705	70,00				11,00		
406.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003152	53741,00				169,00		
406.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000115	32053,00				4,00		
406.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,101359	310,00				31,00		
406.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,06516	6994,00				456,00		
406.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001878	32,00				0,06		
406.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,272989	910,00				248,00		
407	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,4322682**	**19200,00**	**--**	**8300**	**--**	**8300**	**--**	**8964**
						--	**--**	**--**	**--**		**664**	
408	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0274084**	**15781,08**	**901,36**	**433**	**25**	**8**	**372**	**869**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**400**	**9**		**64**	
408.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3459	1156,42		400,00				
408.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0047							
408.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004659		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004659		1973,00		9,19			
408.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001096		27,00		0,03			
408.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,013156		194,00		3,00			
408.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,082225	97,00				8,00		
409	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0039918**	**194900,00**	**--**	**778**	**--**	**778**	**--**	**840**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		62	
410	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190564		190925,00	--	3638	--	3638	--	3929
						--	--	--	--		291	
411	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043619		200578,00	--	875	--	875	--	945
						--	--	--	--		70	
412	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,92274		870,75	19,22	803	18	519	250	1138
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	266	3		84	
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,1956	1359,77		266,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0018							
412.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,017993		703,00		13,00			
412.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,001845		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,001845		1381,00		2,55			
412.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,214576	225,00				498,00		
412.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000148	62182,00				9,00		
412.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000221	55223,00				12,00		
		Фм-1-1 /2ШТ./										
413	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,14872		6343,24	1617,14	943	241	568	231	1268
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	134	114		94	
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
413.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
413.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
413.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
413.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
413.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
414	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0005949		65867,21	1819,75	39	1	38	1	43
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		3	
414.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
414.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
414.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
415	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
415.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
415.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
415.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
415.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
415.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
415.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
415.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
416	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
416.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
416.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
416.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
416.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
416.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
416.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
416.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
416.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
416.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
416.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
416.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
416.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
417	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
418	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1093531**	**15781,08**	**901,36**	**1726**	**99**	**32**	**1485**	**3468**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1595**	**37**		**257**	
418.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,38	1155,77		1595,00				
418.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0186							
418.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01859		4748,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01859		1973,00		36,68			
418.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004374		27,00		0,12			
418.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,052489		194,00		10,00			
418.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,328059	97,00				32,00		
419	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0371023**	**194900,00**	**--**	**7231**	**--**	**7231**	**--**	**7810**
						--	**--**	**--**	**--**		**578**	
420	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0635271**	**190925,00**	**--**	**12129**	**--**	**12129**	**--**	**13099**
						--	**--**	**--**	**--**		**970**	
421	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0087238**	**200578,00**	**--**	**1750**	**--**	**1750**	**--**	**1890**
						--	**--**	**--**	**--**		**140**	
422	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,06228**	**870,75**	**19,22**	**2666**	**59**	**1724**	**829**	**3775**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**883**	**8**		**280**	
422.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6492	1360,13		883,00				
422.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0061							
422.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,059714		703,00		42,00			
422.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006125		2758,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006125		1381,00		8,46			
422.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,349472	225,00				1654,00		
422.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00049	62182,00				30,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
422.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000735	55223,00				41,00		
		Фм-2 /1ШТ./										
423	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**1286** **183**	**328** **156**	**775**	**315** **128**	**1729**
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
423.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
423.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
423.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
423.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
423.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
424	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0008112**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**53** **--**	**1** **1**	**52**	**1** **4**	**59**
424.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
424.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
424.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
425	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2028**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**3809** **265**	**2** **--**	**3542**	**241** **324**	**4375**
425.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
425.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
425.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
425.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
425.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
425.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
425.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
426	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,17286**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**8617** **6440**	**84** **30**	**2093**	**5888** **1160**	**15665**
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
426.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
426.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
426.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
426.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
426.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
426.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
426.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
426.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
426.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
426.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
426.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
426.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		
426.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		
427	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,1904529**	**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
428	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,128974**	**15781,08**	**901,36**	**2035**	**116**	**37**	**1752**	**4090**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1882**	**43**		**303**	
428.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,63	1156,27		1882,00				
428.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0219							
428.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021926		4748,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,021926		1973,00		43,26			
428.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005159		27,00		0,14			
428.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,061908		194,00		12,00			
428.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,386922	97,00				38,00		
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,010718**	**194900,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		167	
430	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1074908		190925,00	--	20523	--	20523	--	22164
						--	--	--	--		1642	
431	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0107653		200578,00	--	2159	--	2159	--	2332
						--	--	--	--		173	
432	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,27136		870,75 288,32	19,22 2,76	1978 655	44 6	1279	615 207	2800
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
432.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
432.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
432.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
432.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
432.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
		Фм-2-1 /1ШТ./										
433	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,3042		6343,24 901,00	1617,14 767,26	1930 274	492 233	1164	472 192	2594
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2586	1059,67		274,00				
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1643							
433.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,139932		2631,00		368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,139932		1381,00		193,25			
433.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,279864		14,00		4,00			
433.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024336		4925,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024336		1650,00		40,15			
433.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,34983	3322,00				1162,00		
433.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,04563	32,00				1,00		
434	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0012168		65867,21 --	1819,75 957,00	80 --	2 1	78	1 7	88
434.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0007							
434.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000353		6275,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000706		1650,00		1,16			
434.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001253	62182,00				78,00		
435	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,3042**		**18784,02**	**10,79**	**5714**	**3**	**5314**	**362**	**6562**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**397**	**1**		**486**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4107	966,71		397,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0004							
435.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,146016		15,00		2,00			
435.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000395		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000395		1381,00		0,55			
435.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,310284	15411,00				4782,00		
435.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07605	6994,00				532,00		
435.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000608	32,00				0,02		
436	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,75929**		**7346,87**	**71,45**	**12925**	**126**	**3139**	**8832**	**23498**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**9660**	**45**		**1741**	
436.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	8,36	1155,97		9660,00				
436.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0285							
436.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00475		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00475		1381,00		6,56			
436.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,497175		37,00		18,00			
436.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,009676		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,009676		1973,00		19,09			
436.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,013019		75,00		0,98			
436.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,014074		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,014074		1381,00		19,44			
436.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,091483	114,00				10,00		
436.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,439823	70,00				31,00		
436.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,010908	53741,00				586,00		
436.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00044	32053,00				14,00		
436.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,334265	310,00				104,00		
436.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,216393	6994,00				1513,00		
436.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,006404	32,00				0,20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
436.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,967609	910,00				881,00		
437	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,7856794**	**19200,00**	**--**	**34285**	**--**	**34285**	**--**	**37028**
						--	**--**	**--**	**--**		**2743**	
438	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1934611**	**15781,08**	**901,36**	**3053**	**174**	**57**	**2627**	**6135**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2822**	**65**		**454**	
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,44	1155,86		2822,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0329							
438.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032888		4748,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032888		1973,00		64,89			
438.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007738		27,00		0,21			
438.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,092861		194,00		18,00			
438.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,580383	97,00				56,00		
439	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016077**	**194900,00**	**--**	**3133**	**--**	**3133**	**--**	**3384**
						--	**--**	**--**	**--**		**251**	
440	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1612361**	**190925,00**	**--**	**30784**	**--**	**30784**	**--**	**33247**
						--	**--**	**--**	**--**		**2463**	
441	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016148**	**200578,00**	**--**	**3239**	**--**	**3239**	**--**	**3498**
						--	**--**	**--**	**--**		**259**	
442	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,40704**	**870,75**	**19,22**	**2967**	**65**	**1920**	**922**	**4200**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**982**	**9**		**311**	
442.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7223	1359,56		982,00				
442.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0068							
442.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,066437		703,00		47,00			
442.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006814		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006814		1381,00		9,41			
442.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,176896	225,00				1840,00		
442.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000545	62182,00				34,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
442.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000818	55223,00				45,00		
		Фм-2-2 /2ШТ./										
443	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24**	**1617,14**	**1286**	**328**	**775**	**315**	**1729**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**183**	**156**		**128**	
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
443.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
443.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
443.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
443.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
443.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
444	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008112**		**65867,21**	**1819,75**	**53**	**1**	**52**	**1**	**59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
444.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
444.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
444.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
445	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
445.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
445.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
445.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
445.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
445.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
445.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
445.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
446	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,17286**		**7346,87**	**71,45**	**8617**	**84**	**2093**	**5888**	**15665**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6440**	**30**		**1160**	
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
446.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
446.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
446.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
446.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
446.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
446.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
446.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
446.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
446.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
446.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
446.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		
446.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		
447	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,1904529**	**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
448	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0825903**	**15781,08**	**901,36**	**1303**	**74**	**24**	**1122**	**2619**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1205**	**28**		**194**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,04	1156,11		1205,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,014							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01404		4748,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01404		1973,00		27,70			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003304		27,00		0,09			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,039643		194,00		8,00			
448.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,247771	97,00				24,00		
449	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0082573**	**194900,00**	**--**	**1609**	**--**	**1609**	**--**	**1738**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		129	
450	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544281		190925,00	--	10392	--	10392	--	11223
						--	--	--	--		831	
451	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0091835		200578,00	--	1842	--	1842	--	1989
						--	--	--	--		147	
452	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,27136		870,75	19,22	1978	44	1279	615	2800
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	655	6		207	
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
452.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
452.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
452.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
452.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
452.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
		Фм-2-3 /1ШТ./										
453	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,2028		6343,24	1617,14	1286	328	775	315	1729
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	183	156		128	
453.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
453.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
453.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
453.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
453.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
453.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
453.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
454	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0008112		65867,21	1819,75	53	1	52	1	59
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		4	
454.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
454.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
454.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
455	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
455.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
455.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
455.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
455.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
455.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
456	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,17286**		**7346,87**	**71,45**	**8617**	**84**	**2093**	**5888**	**15665**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6440**	**30**		**1160**	
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							
456.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
456.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
456.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
456.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
456.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
456.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
456.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
456.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
456.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
456.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
456.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
456.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		
457	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,1904529**	**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
458	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0773107**	**15781,08**	**901,36**	**1220**	**70**	**22**	**1050**	**2452**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1128**	**26**		**182**	
458.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9757	1156,14		1128,00				
458.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0131							
458.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013143		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013143		1973,00		25,93			
458.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003092		27,00		0,08			
458.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,037109		194,00		7,00			
458.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,231932	97,00				22,00		
459	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,010718**	**194900,00**	**--**	**2089**	**--**	**2089**	**--**	**2256**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
460	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0558275**	**190925,00**	**--**	**10659**	**--**	**10659**	**--**	**11512**
						--	**--**	**--**	**--**		**853**	
461	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0107653**	**200578,00**	**--**	**2159**	**--**	**2159**	**--**	**2332**
						--	**--**	**--**	**--**		**173**	
462	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,27136**	**870,75**	**19,22**	**1978**	**44**	**1279**	**615**	**2800**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**655**	**6**		**207**	
462.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
462.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
462.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
462.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
462.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
462.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
462.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
		Фм-2-4 /1ШТ./										
463	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
463.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
463.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
463.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
463.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
463.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
464	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**27** **--**	**1** **--**	**26**	**--** **2**	**29**
464.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
464.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
464.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
465	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
465.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
465.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
465.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
465.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
465.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
466	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58643**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**4308** **3220**	**42** **15**	**1046**	**2944** **580**	**7833**
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
466.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
466.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
466.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
466.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
466.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
466.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
466.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
466.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
466.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
466.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
466.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
466.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
466.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
467	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
468	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0469533**	**15781,08**	**901,36**	**741**	**42**	**14**	**638**	**1489**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**685**	**16**		**110**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5926	1156,02		685,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008							
468.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007982		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007982		1973,00		15,75			
468.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001878		27,00		0,05			
468.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,022538		194,00		4,00			
468.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14086	97,00				14,00		
469	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,005359**	**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		84	
470	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0251083		190925,00	--	4794	--	4794	--	5177
						--	--	--	--		384	
471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0045917		200578,00	--	921	--	921	--	995
						--	--	--	--		74	
472	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,13568		870,75 288,32	19,22 2,76	989 327	22 3	640	307 104	1400
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
472.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
472.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
472.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
472.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
472.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-2-5 /1ШТ./										
473	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,1014		6343,24 901,00	1617,14 767,26	643 91	164 78	388	157 64	865
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
473.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
473.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
473.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
473.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
473.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
474	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0004056		65867,21	1819,75	27	1	26	--	29
						--	957,00	--	--		2	
474.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
474.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
474.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
475	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
475.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
475.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
475.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
475.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
475.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
476	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
476.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
476.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
476.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
476.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
476.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
476.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
476.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
476.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
476.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
476.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
476.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
476.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
476.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
477	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
478	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0318159**	**15781,08**	**901,36**	**502**	**29**	**9**	**432**	**1009**
						14588,72	**335,41**	**464**	**11**		**75**	
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4015	1155,62		464,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0054							
478.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005409		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005409		1973,00		10,67			
478.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001273		27,00		0,03			
478.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015272		194,00		3,00			
478.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,095448	97,00				9,00		
479	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0098679**	**194900,00**	**--**	**1923**	**--**	**1923**	**--**	**2077**
						--	**--**	**--**	**--**		**154**	
480	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0173563**	**190925,00**	**--**	**3314**	**--**	**3314**	**--**	**3579**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
481	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045917**	**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
482	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**		**1,13568**	**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
						288,32	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
482.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
482.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
482.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
482.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
482.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
482.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
482.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
		Фм-3 /1ШТ./										
483	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,12675**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**804** **114**	**205** **97**	**485**	**197** **80**	**1081**
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1077	1058,13		114,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0684							
483.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,058305		2631,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,058305		1381,00		80,52			
483.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,11661		14,00		2,00			
483.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01014		4925,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01014		1650,00		16,73			
483.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,145762	3322,00				484,00		
483.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,019013	32,00				0,61		
484	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,000507**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**33** **--**	**1** **--**	**32**	**1** **3**	**37**
484.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
484.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000147		6275,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000294		1650,00		0,49			
484.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000522	62182,00				32,00		
485	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,12675**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2381** **165**	**1** **--**	**2215**	**151** **203**	**2734**
485.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1711	964,28		165,00				
485.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
485.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06084		15,00		0,91			
485.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000165		2758,00		0,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000165		1381,00		0,23			
485.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,129285	15411,00				1992,00		
485.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,031688	6994,00				222,00		
485.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000254	32,00				0,01		
486	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,74529**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**5476** **4092**	**53** **19**	**1331**	**3741** **737**	**9954**
486.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	3,54	1155,89		4092,00				
486.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0121							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
486.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002012		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002012		1381,00		2,78			
486.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,210619		37,00		8,00			
486.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,004099		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,004099		1973,00		8,09			
486.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005515		75,00		0,41			
486.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,005962		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,005962		1381,00		8,23			
486.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,038755	114,00				4,00		
486.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,186323	70,00				13,00		
486.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,004621	53741,00				248,00		
486.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000186	32053,00				6,00		
486.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,141605	310,00				44,00		
486.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,091671	6994,00				641,00		
486.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002713	32,00				0,09		
486.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,409909	910,00				373,00		
487	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,7564694**	**19200,00**	**--**	**14524**	**--**	**14524**	**--**	**15686**
						--	**--**	**--**	**--**		**1162**	
488	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0370617**	**15781,08**	**901,36**	**585**	**33**	**11**	**503**	**1175**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**541**	**12**		**87**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4677	1156,68		541,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0063							
488.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0063		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0063		1973,00		12,43			
488.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001482		27,00		0,04			
488.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,01779		194,00		3,00			
488.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,111185	97,00				11,00		
489	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0138479**	**194900,00**	**--**	**2699**	**--**	**2699**	**--**	**2915**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		216	
490	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0176014		190925,00	--	3361	--	3361	--	3629
						--	--	--	--		269	
491	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056125		200578,00	--	1126	--	1126	--	1216
						--	--	--	--		90	
492	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,76121		870,75	19,22	5017	111	3245	1560	7102
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1661	16		526	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,22	1359,94		1661,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0115							
492.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,112344		703,00		79,00			
492.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011522		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011522		1381,00		15,91			
492.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,826904	225,00				3111,00		
492.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000922	62182,00				57,00		
492.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001383	55223,00				76,00		
		Фм-4 /3ШТ./										
493	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,04732		6343,24	1617,14	300	77	180	73	403
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	43	36		30	
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0402	1069,07		43,00				
493.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0256							
493.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,021767		2631,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,021767		1381,00		30,06			
493.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,043534		14,00		0,61			
493.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,003786		4925,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003786		1650,00		6,25			
493.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,054418	3322,00				181,00		
493.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007098	32,00				0,23		
494	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0001893		65867,21	1819,75	12	--	12	--	14
						--	957,00	--	--		1	
494.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
494.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000055		6275,00		0,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00011		1650,00		0,18			
494.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000195	62182,00				12,00		
495	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,04732**		**18784,02**	**10,79**	**889**	**1**	**826**	**56**	**1021**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**62**	**--**		**76**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0639	970,54		62,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
495.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,022714		15,00		0,34			
495.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000062		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000062		1381,00		0,09			
495.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,048266	15411,00				744,00		
495.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01183	6994,00				83,00		
495.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000095	32,00				0,00		
496	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,21294**		**9582,36**	**86,46**	**2040**	**18**	**461**	**1426**	**3744**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**1561**	**7**		**277**	
496.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	1,35	1156,26		1561,00				
496.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0041							
496.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000575		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000575		1381,00		0,79			
496.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,080321		37,00		3,00			
496.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,001448		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,001448		1973,00		2,86			
496.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,001853		75,00		0,14			
496.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,002108		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,002108		1381,00		2,91			
496.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,012989	114,00				1,00		
496.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,079852	70,00				6,00		
496.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,001576	53741,00				85,00		
496.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000057	32053,00				2,00		
496.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,05068	310,00				16,00		
496.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03258	6994,00				228,00		
496.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000939	32,00				0,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
496.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,136495	910,00				124,00		
497	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,2161341**	**19200,00**	**--**	**4150**	**--**	**4150**	**--**	**4482**
						--	**--**	**--**	**--**		**332**	
498	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0149768**	**15781,08**	**901,36**	**236**	**13**	**5**	**203**	**475**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**218**	**5**		**35**	
498.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,189	1153,40		218,00				
498.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0025							
498.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002546		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002546		1973,00		5,02			
498.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000599		27,00		0,02			
498.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,007189		194,00		1,00			
498.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,04493	97,00				4,00		
499	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037856**	**194900,00**	**--**	**738**	**--**	**738**	**--**	**797**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
500	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0097513**	**190925,00**	**--**	**1862**	**--**	**1862**	**--**	**2011**
						--	**--**	**--**	**--**		**149**	
501	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0014399**	**200578,00**	**--**	**289**	**--**	**289**	**--**	**312**
						--	**--**	**--**	**--**		**23**	
502	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**4,732**	**870,75**	**19,22**	**4120**	**91**	**2665**	**1281**	**5833**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1364**	**13**		**432**	
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1	1359,67		1364,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0095							
502.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,092274		703,00		65,00			
502.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009464		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009464		1381,00		13,07			
502.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,3568	225,00				2555,00		
502.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000757	62182,00				47,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
502.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001136	55223,00				63,00		
		Фм-4-1 /2ШТ./										
503	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,02366**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**150** **21**	**38** **18**	**91**	**37** **15**	**202**
503.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
503.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
503.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			
503.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
503.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
503.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
503.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
504	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**6** **--**	**--** **--**	**6**	**--** **1**	**7**
504.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
504.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			
504.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
505	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,02366**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**444** **31**	**--** **--**	**413**	**28** **38**	**510**
505.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
505.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							
505.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
505.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
505.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
505.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
505.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
506	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,10647**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**1020** **780**	**9** **3**	**231**	**713** **139**	**1872**
506.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
506.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
506.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
506.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
506.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
506.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
506.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			
506.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
506.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
506.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
506.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
506.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
506.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
506.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
506.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		
507	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,1080671**	**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
508	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0133442**	**15781,08**	**901,36**	**211**	**12**	**4**	**181**	**423**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**195**	**4**		**31**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,1684	1157,93		195,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0023							
508.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002269		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002269		1973,00		4,48			
508.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000534		27,00		0,01			
508.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,006405		194,00		1,00			
508.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040033	97,00				4,00		
509	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018928**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		30	
510	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0104307		190925,00	--	1991	--	1991	--	2151
						--	--	--	--		159	
511	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0010208		200578,00	--	205	--	205	--	221
						--	--	--	--		16	
512	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,366		870,75 288,32	19,22 2,76	2060 682	45 7	1333	640 216	2917
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5016	1359,67		682,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0047							
512.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,046137		703,00		32,00			
512.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004732		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004732		1381,00		6,53			
512.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,6784	225,00				1278,00		
512.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000379	62182,00				24,00		
512.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000568	55223,00				31,00		
		Фм-5 /1ШТ./										
513	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,21463		6343,24 901,00	1617,14 767,26	1361 193	347 165	821	333 136	1830
513.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1824	1057,91		193,00				
513.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1159							
513.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,09873		2631,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,09873		1381,00		136,35			
513.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,19746		14,00		3,00			
513.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01717		4925,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01717		1650,00		28,33			
513.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,246825	3322,00				820,00		
513.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,032195	32,00				1,00		
514	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,0008585		65867,21 --	1819,75 957,00	57 --	2 1	55	1 5	62
514.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
514.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000249		6275,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000498		1650,00		0,82			
514.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000884	62182,00				55,00		
515	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,21463**		**18784,02**	**10,79**	**4032**	**2**	**3750**	**255**	**4630**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**280**	**--**		**343**	
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2898	966,35		280,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
515.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,103022		15,00		2,00			
515.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000279		2758,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000279		1381,00		0,39			
515.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,218923	15411,00				3374,00		
515.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,053658	6994,00				375,00		
515.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000429	32,00				0,01		
516	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,28609**		**7346,87**	**71,45**	**9449**	**92**	**2295**	**6456**	**17177**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**7062**	**33**		**1272**	
516.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	6,11	1156,01		7062,00				
516.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0208							
516.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003472		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003472		1381,00		4,79			
516.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,363449		37,00		13,00			
516.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,007073		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,007073		1973,00		13,96			
516.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,009517		75,00		0,71			
516.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,010289		2758,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,010289		1381,00		14,21			
516.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,066877	114,00				8,00		
516.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,321523	70,00				23,00		
516.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007974	53741,00				429,00		
516.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000322	32053,00				10,00		
516.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,244357	310,00				76,00		
516.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,158189	6994,00				1106,00		
516.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004681	32,00				0,15		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
516.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,707349	910,00				644,00		
517	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,3053814**	**19200,00**	**--**	**25063**	**--**	**25063**	**--**	**27068**
						--	**--**	**--**	**--**		**2005**	
518	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0821475**	**15781,08**	**901,36**	**1296**	**74**	**24**	**1116**	**2605**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1198**	**28**		**193**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,04	1155,59		1198,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,014							
518.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013965		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013965		1973,00		27,55			
518.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003286		27,00		0,09			
518.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,039431		194,00		8,00			
518.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,246443	97,00				24,00		
519	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0200535**	**194900,00**	**--**	**3908**	**--**	**3908**	**--**	**4221**
						--	**--**	**--**	**--**		**313**	
520	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0554624**	**190925,00**	**--**	**10589**	**--**	**10589**	**--**	**11436**
						--	**--**	**--**	**--**		**847**	
521	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
522	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**8,65956**	**870,75**	**19,22**	**7540**	**166**	**4877**	**2344**	**10675**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**2497**	**24**		**791**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,84	1360,15		2497,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0173							
522.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,168861		703,00		119,00			
522.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,017319		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,017319		1381,00		23,92			
522.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,782944	225,00				4676,00		
522.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001386	62182,00				86,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002078	55223,00				115,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
523	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,42081**	**6343,24**	**1617,14**	**2669**	**681**	**1609**	**653**	**3588**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**379**	**323**		**266**	
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3577	1059,58		379,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2272							
523.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,193573		2631,00		509,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,193573		1381,00		267,32			
523.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,387145		14,00		5,00			
523.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,033665		4925,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,033665		1650,00		55,55			
523.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,483931	3322,00				1608,00		
523.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,063121	32,00				2,00		
524	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0016832**	**65867,21**	**1819,75**	**111**	**3**	**108**	**2**	**122**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**9**	
524.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001							
524.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000488		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000976		1650,00		1,61			
524.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001734	62182,00				108,00		
525	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,42081**	**18784,02**	**10,79**	**7905**	**5**	**7351**	**501**	**9078**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**549**	**1**		**672**	
525.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,5681	966,39		549,00				
525.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
525.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,201989		15,00		3,00			
525.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000547		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000547		1381,00		0,76			
525.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,429226	15411,00				6615,00		
525.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,105203	6994,00				736,00		
525.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000842	32,00				0,03		
526	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**2,20714**	**6389,27**	**335,92**	**14102**	**741**	**3635**	**8959**	**24906**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**9726**	**120**		**1845**	
526.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	7,95	1224,06		9726,00				
526.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,0748							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
526.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005959		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005959		1381,00		8,23			
526.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,472769		37,00		17,00			
526.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,027589		4748,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,027589		1973,00		54,43			
526.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,017878		75,00		1,00			
526.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	2,731556		165,00		451,00			
526.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,041274		2758,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,041274		1381,00		57,00			
526.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,668763	70,00				47,00		
526.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00309	53741,00				166,00		
526.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,010374	53741,00				557,00		
526.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000552	32053,00				18,00		
526.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,286928	310,00				89,00		
526.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,19467	6994,00				1362,00		
526.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002869	212247,00				609,00		
526.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,006246	32,00				0,20		
526.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	0,865199	910,00				787,00		
527	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,2402471**		**19200,00**	**--**	**43013**	**--**	**43013**	**--**	**46454**
						--	**--**	**--**	**--**		**3441**	
528	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3057987**		**15781,08**	**901,36**	**4826**	**276**	**89**	**4153**	**9697**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4461**	**103**		**718**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,86	1155,95		4461,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,052							
528.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,051986		4748,00		247,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,051986		1973,00		102,57			
528.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012232		27,00		0,33			
528.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,146783		194,00		28,00			
528.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,917396	97,00				89,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1096996**		**194900,00**	**--**	**21380**	**--**	**21380**	**--**	**23091**
						--	**--**	**--**	**--**		**1710**	
530	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1286496**		**190925,00**	**--**	**24562**	**--**	**24562**	**--**	**26527**
						--	**--**	**--**	**--**		**1965**	
531	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0674496**		**200578,00**	**--**	**13529**	**--**	**13529**	**--**	**14611**
						--	**--**	**--**	**--**		**1082**	
532	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,042**		**870,75**	**19,22**	**2649**	**58**	**1714**	**823**	**3750**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**877**	**8**		**278**	
532.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6449	1359,89		877,00				
532.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0061							
532.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,059319		703,00		42,00			
532.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006084		2758,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006084		1381,00		8,40			
532.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,3008	225,00				1643,00		
532.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000487	62182,00				30,00		
532.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00073	55223,00				40,00		
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА Фп-1										
533	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,7267**		**6343,24**	**1617,14**	**4610**	**1175**	**2780**	**1127**	**6196**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**655**	**558**		**459**	
533.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6177	1060,39		655,00				
533.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3924							
533.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,334282		2631,00		879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,334282		1381,00		461,64			
533.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,668564		14,00		9,00			
533.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058136		4925,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058136		1650,00		95,92			
533.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,835705	3322,00				2776,00		
533.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109005	32,00				3,00		
534	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029068**		**65867,21**	**1819,75**	**191**	**5**	**186**	**3**	**210**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
534.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
534.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000843		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001686		1650,00		2,78			
534.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002994	62182,00				186,00		
535	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7267**		**18784,02**	**10,79**	**13650**	**8**	**12693**	**864**	**15676**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**949**	**1**		**1161**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,981	967,34		949,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0009							
535.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,348816		15,00		5,00			
535.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000945		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000945		1381,00		1,31			
535.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,741234	15411,00				11423,00		
535.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,181675	6994,00				1271,00		
535.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001453	32,00				0,05		
536	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,75059**		**2483,06**	**110,47**	**11796**	**525**	**1441**	**9133**	**22603**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**9830**	**206**		**1674**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	8,5	1155,99		9830,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1292							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012827		4542,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012827		1381,00		17,71			
536.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,508788		37,00		19,00			
536.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,046556		4748,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,046556		1973,00		91,85			
536.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004751		75,00		0,36			
536.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,204275		165,00		34,00			
536.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,069834		2758,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,069834		1381,00		96,44			
536.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,48456	70,00				34,00		
536.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0019	53741,00				102,00		
536.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000475	32053,00				15,00		
536.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,095012	310,00				29,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
536.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,142518	6994,00				997,00		
536.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000238	212247,00				50,00		
536.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,034679	32,00				1,00		
536.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,171021	1240,00				212,00		
537	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,8218489**	**19200,00**	**--**	**92579**	**--**	**92579**	**--**	**99986**
						--	**--**	**--**	**--**		**7406**	
538	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3569196**	**15781,08**	**901,36**	**5633**	**322**	**104**	**4847**	**11318**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**5207**	**120**		**838**	
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	4,5	1156,00		5207,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0607							
538.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,060676		4748,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,060676		1973,00		119,71			
538.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,014277		27,00		0,39			
538.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,171321		194,00		33,00			
538.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,070759	97,00				104,00		
539	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0666452**	**194900,00**	**--**	**12989**	**--**	**12989**	**--**	**14028**
						--	**--**	**--**	**--**		**1039**	
540	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2759888**	**190925,00**	**--**	**52693**	**--**	**52693**	**--**	**56909**
						--	**--**	**--**	**--**		**4215**	
541	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142873**	**200578,00**	**--**	**2866**	**--**	**2866**	**--**	**3095**
						--	**--**	**--**	**--**		**229**	
542	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,919617**	**870,75**	**19,22**	**3413**	**75**	**2208**	**1061**	**4832**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1130**	**11**		**358**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,831	1359,87		1130,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0078							
542.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,076433		703,00		54,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
542.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,007839		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007839		1381,00		10,83			
542.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,407081	225,00				2117,00		
542.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000627	62182,00				39,00		
542.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000941	55223,00				52,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			**Тенге**					**858554**	**8973**	**730385**	**111975**	**1048176**
								119195	**3462**	**--**	**77641**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**858554**				
Материалы			Тенге					**111888**				
Всего заработная плата			Тенге						**122657**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**286483**				
Местные материалы			Тенге					**332015**				
		Накладные расходы	Тенге					**111978**				
		Сметная прибыль	Тенге					**77643**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1048174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122657**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					**1048174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122657**			

РАЗДЕЛ 16.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

СТЕНЫ ПО ОСИ 1.

543	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,30758**		**33960,94**	**396,75**	**10446**	**122**	**7003**	**3052**	**14577**
						10796,99	**106,34**	**3321**	**33**		**1080**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,77	1201,02		3321,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0203							
543.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00083		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00083		1381,00		1,15			
543.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,164709		37,00		6,00			
543.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,007966		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,007966		1973,00		15,72			
543.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005659		75,00		0,42			
543.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,256214		165,00		42,00			
543.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011473		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011473		1381,00		15,84			
543.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,312194	19293,00				6023,00		
543.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000584	40486,00				24,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
543.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,006767	53741,00				364,00		
543.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000228	32053,00				7,00		
543.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000369	404706,00				149,00		
543.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,264519	310,00				82,00		
543.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000308	212247,00				65,00		
543.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000686	32,00				0,02		
543.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,316807	910,00				288,00		
544	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0315219**	**20556,08**	**1306,22**	**648**	**41**	**9**	**555**	**1299**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**598**	**12**		**96**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4709	1269,81		598,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0063							
544.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006304		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006304		1973,00		12,44			
544.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001261		27,00		0,03			
544.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,031553		194,00		6,00			
544.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,025816		197,00		5,00			
544.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,094566	97,00				9,00		
545	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0286793**	**194900,00**	**--**	**5590**	**--**	**5590**	**--**	**6037**
						--	**--**	**--**	**--**		**447**	
546	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0028426**	**200578,00**	**--**	**570**	**--**	**570**	**--**	**616**
						--	**--**	**--**	**--**		**46**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ И/1.										
547	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,92274**	**33960,94**	**396,75**	**31337**	**366**	**21008**	**9155**	**43732**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9963**	**98**		**3239**	
547.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,3	1201,02		9963,00				
547.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0608							
547.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002491		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002491		1381,00		3,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
547.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,494127		37,00		18,00			
547.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023899		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023899		1973,00		47,15			
547.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016978		75,00		1,00			
547.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,768642		165,00		127,00			
547.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034418		2758,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034418		1381,00		47,53			
547.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,936581	19293,00				18069,00		
547.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001753	40486,00				71,00		
547.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,0203	53741,00				1091,00		
547.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000683	32053,00				22,00		
547.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001107	404706,00				448,00		
547.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,793556	310,00				246,00		
547.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000923	212247,00				196,00		
547.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002058	32,00				0,07		
547.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,950422	910,00				865,00		
548	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0945656**	**20556,08**	**1306,22**	**1944**	**124**	**27**	**1665**	**3898**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1793**	**37**		**289**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,41	1269,10		1793,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0189							
548.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018913		4748,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018913		1973,00		37,32			
548.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003783		27,00		0,10			
548.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,09466		194,00		18,00			
548.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,077449		197,00		15,00			
548.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,283697	97,00				28,00		
549	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0860362**	**194900,00**	**--**	**16768**	**--**	**16768**	**--**	**18110**
						--	**--**	**--**	**--**		**1341**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
550	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0085294**		**200578,00**	**--**	**1711**	**--**	**1711**	**--**	**1848**
						--	**--**	**--**	**--**		**137**	
		СТЕНЫ ПО ОСИ В										
551	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,02414**		**33960,94**	**396,75**	**34781**	**406**	**23317**	**10162**	**48538**
						10796,99	**106,34**	**11058**	**109**		**3595**	
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	9,21	1201,04		11058,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0675							
551.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002765		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002765		1381,00		3,82			
551.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,548427		37,00		20,00			
551.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,026525		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,026525		1973,00		52,33			
551.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,018844		75,00		1,00			
551.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,853109		165,00		141,00			
551.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,0382		2758,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,0382		1381,00		52,75			
551.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,039502	19293,00				20055,00		
551.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001946	40486,00				79,00		
551.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,022531	53741,00				1211,00		
551.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000758	32053,00				24,00		
551.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001229	404706,00				497,00		
551.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,88076	310,00				273,00		
551.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001024	212247,00				217,00		
551.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002284	32,00				0,07		
551.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,054864	910,00				960,00		
552	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1049575**		**20556,08**	**1306,22**	**2158**	**137**	**31**	**1848**	**4326**
						18958,86	**394,60**	**1990**	**41**		**320**	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,57	1269,08		1990,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,021							
552.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,020991		4748,00		100,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,020991		1973,00		41,42			
552.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004198		27,00		0,11			
552.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,105062		194,00		20,00			
552.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,08596		197,00		17,00			
552.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,314873	97,00				31,00		
553	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0954901**	**194900,00**	**--**	**18611**	**--**	**18611**	**--**	**20100**
						--	**--**	**--**	**--**		**1489**	
554	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0094657**	**200578,00**	**--**	**1899**	**--**	**1899**	**--**	**2051**
						--	**--**	**--**	**--**		**152**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
555	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,29068**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**9872** **3138**	**115** **31**	**6619**	**2884** **1020**	**13776**
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,61	1200,82		3138,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0192							
555.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000785		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000785		1381,00		1,08			
555.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,155659		37,00		6,00			
555.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,007529		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,007529		1973,00		14,85			
555.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005349		75,00		0,40			
555.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,242136		165,00		40,00			
555.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,010842		2758,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,010842		1381,00		14,97			
555.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29504	19293,00				5692,00		
555.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000552	40486,00				22,00		
555.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,006395	53741,00				344,00		
555.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000215	32053,00				7,00		
555.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000349	404706,00				141,00		
555.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,249985	310,00				77,00		
555.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000291	212247,00				62,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
555.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000648	32,00				0,02		
555.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,2994	910,00				272,00		
556	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0297896**	**20556,08**	**1306,22**	**612**	**39**	**8**	**525**	**1228**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**565**	**12**		**91**	
556.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4451	1269,50		565,00				
556.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,006							
556.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005958		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005958		1973,00		11,76			
556.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001192		27,00		0,03			
556.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,029819		194,00		6,00			
556.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,024398		197,00		5,00			
556.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,089369	97,00				9,00		
557	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0271025**	**194900,00**	**--**	**5282**	**--**	**5282**	**--**	**5705**
						--	**--**	**--**	**--**		**423**	
558	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0026871**	**200578,00**	**--**	**539**	**--**	**539**	**--**	**582**
						--	**--**	**--**	**--**		**43**	
		СТЕНЫ ВИД Б.										
559	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,01014**	**33960,94**	**396,75**	**344**	**4**	**231**	**101**	**481**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**109**	**1**		**36**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,0912	1195,72		109,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0007							
559.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000027		4542,00		0,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000027		1381,00		0,04			
559.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,00543		37,00		0,20			
559.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000263		4748,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000263		1973,00		0,52			
559.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000187		75,00		0,01			
559.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,008447		165,00		1,00			
559.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,000378		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,000378		1381,00		0,52			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
559.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,010292	19293,00				199,00		
559.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000019	40486,00				0,78		
559.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000223	53741,00				12,00		
559.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000008	32053,00				0,24		
559.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000012	404706,00				5,00		
559.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,00872	310,00				3,00		
559.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00001	212247,00				2,00		
559.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000023	32,00				0,00		
559.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,010444	910,00				10,00		
560	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0010394**	**20556,08**	**1306,22**	**21**	**1**	**--**	**18**	**43**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20**	**--**		**3**	
560.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0155	1287,94		20,00				
560.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0002							
560.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000208		4748,00		0,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000208		1973,00		0,41			
560.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000042		27,00		0,00			
560.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,00104		194,00		0,20			
560.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,000851		197,00		0,17			
560.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,003118	97,00				0,30		
561	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0009447**	**194900,00**	**--**	**184**	**--**	**184**	**--**	**199**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
562	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,000093**	**200578,00**	**--**	**19**	**--**	**19**	**--**	**20**
						--	**--**	**--**	**--**		**1**	
		СТЕНЫ ВИД А.										
563	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,29068**	**33960,94**	**396,75**	**9872**	**115**	**6619**	**2884**	**13776**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3138**	**31**		**1020**	
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,61	1200,82		3138,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0192							
563.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000785		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000785		1381,00		1,08			
563.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,155659		37,00		6,00			
563.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,007529		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,007529		1973,00		14,85			
563.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005349		75,00		0,40			
563.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,242136		165,00		40,00			
563.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,010842		2758,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,010842		1381,00		14,97			
563.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29504	19293,00				5692,00		
563.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000552	40486,00				22,00		
563.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,006395	53741,00				344,00		
563.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000215	32053,00				7,00		
563.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000349	404706,00				141,00		
563.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,249985	310,00				77,00		
563.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000291	212247,00				62,00		
563.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000648	32,00				0,02		
563.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,2994	910,00				272,00		
564	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0297896**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**612** **565**	**39** **12**	**8**	**525** **91**	**1228**
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4451	1269,50		565,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,006							
564.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005958		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005958		1973,00		11,76			
564.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001192		27,00		0,03			
564.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,029819		194,00		6,00			
564.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,024398		197,00		5,00			
564.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,089369	97,00				9,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
565	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0271025**		**194900,00**	**--**	**5282**	**--**	**5282**	**--**	**5705**
						--	**--**	**--**	**--**		**423**	
566	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026871**		**200578,00**	**--**	**539**	**--**	**539**	**--**	**582**
						--	**--**	**--**	**--**		**43**	
		СТЕНЫ ВИД В.										
567	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,03718**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**1263** **401**	**15** **4**	**847**	**369** **131**	**1762**
567.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,3342	1199,71		401,00				
567.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0025							
567.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0001		4542,00		0,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0001		1381,00		0,14			
567.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,01991		37,00		0,74			
567.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000963		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000963		1973,00		1,90			
567.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000684		75,00		0,05			
567.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,030971		165,00		5,00			
567.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,001387		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,001387		1381,00		1,92			
567.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,037738	19293,00				728,00		
567.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000071	40486,00				3,00		
567.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000818	53741,00				44,00		
567.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000028	32053,00				0,88		
567.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000045	404706,00				18,00		
567.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,031975	310,00				10,00		
567.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000037	212247,00				8,00		
567.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000083	32,00				0,00		
567.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,038295	910,00				35,00		
568	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,003811**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**78** **72**	**5** **2**	**1**	**67** **12**	**157**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
568.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0569	1264,57		72,00				
568.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0008							
568.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000762		1973,00		1,50			
568.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000152		27,00		0,00			
568.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,003815		194,00		0,74			
568.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,003121		197,00		0,61			
568.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,011433	97,00				1,00		
569	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0034662**	**194900,00**	**--**	**676**	**--**	**676**	**--**	**730**
						--	**--**	**--**	**--**		**54**	
570	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0003431**	**200578,00**	**--**	**69**	**--**	**69**	**--**	**74**
						--	**--**	**--**	**--**		**6**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					**161726**	**1530**	**123467**	**33810**	**211180**
								36731	**423**	**--**	**15643**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**161726**				
		Материалы	Тенге					**65727**				
		Всего заработная плата	Тенге						**37154**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**57738**				
		Накладные расходы	Тенге					**33810**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15643**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**211180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37154**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					**211180**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**31**
		Сметная заработная плата	Тенге						**37154**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					**3147315**	**578984**	**2143084**	**550903**	**3994080**
								425248	**165839**	**--**	**295856**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3147315**				
		Материалы	Тенге					**184608**				
		Всего заработная плата	Тенге						**591088**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**344221**				
		Местные материалы	Тенге					**1614254**				
		Накладные расходы	Тенге					**550905**				
		Сметная прибыль	Тенге					**295858**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3994078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**442**
		Сметная заработная плата	Тенге						**591088**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					**3994078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**442**
		Сметная заработная плата	Тенге						**591088**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**17084905**	**3299438**	**11526124**	**2991522**	**21682541**
							2259331	**942187**	**--**	**1606105**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17084905**				
Материалы			Тенге				**951616**				
Всего заработная плата			Тенге					**3201517**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1647257**				
Местные материалы			Тенге				**8927264**				
		Накладные расходы	Тенге				**2991523**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1606114**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**21682543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2371**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3201517**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**21682543**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2371**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3201517**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-1-2

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №2

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	16087,774	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2555,515	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,960	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.БЛОК 2-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**501,707765**	**149,21**	**140,62**	**74858**	**70550**	**--**	**16857**	**99053**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**4308**	**19104**		**7337**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	4,46	966,97		4308,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,68							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,68296		7286,00		70550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,68296		1973,00		19104,48			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**15,516735**	**1718,64**	**--**	**26668**	**--**	**--**	**19201**	**49538**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**26668**	**--**		**3669**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	23,9	1116,01		26668,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**517,2245**	**47,73**	**47,73**	**24685**	**24685**	**--**	**7066**	**34291**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**9814**		**2540**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,95							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,948082		4150,00		24685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,948082		1650,00		9814,34			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**15,018861**	**897,16**	**--**	**13474**	**--**	**--**	**9701**	**25030**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**13474**	**--**		**1854**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	14,6	922,98		13474,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**485,609839**	**33,45**	**33,45**	**16243**	**16243**	**--**	**4650**	**22564**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**6458**		**1671**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,91							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,914015		4150,00		16243,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,914015		1650,00		6458,12			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**485,609839**	**157,91**	**70,53**	**76681**	**34252**	**--**	**43224**	**129496**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**42429**	**17604**		**9592**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	52,45	809,01		42429,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	12,75							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,747258		2631,00		33538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,747258		1381,00		17603,96			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	50,989033		14,00		714,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**232608**	**145730**	**--**	**100699**	**359972**
								86879	**52981**	**--**	**26663**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**232608**				
	Всего заработная плата		Тенге						**139860**			
		Накладные расходы	Тенге					**100699**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26665**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**359972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**128**
		Сметная заработная плата	Тенге						**139860**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**359972**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**128**
		Сметная заработная плата	Тенге						**139860**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**31,603**	**17928,14**	**12773,17**	**566583**	**403670**	**5176**	**252569**	**884684**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**157737**	**97383**		**65532**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	115,98	1360,00		157737,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	49,62							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	48,03656		2125,00		102078,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	48,03656		6128,00		294368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	48,03656		1973,00		94776,13			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,63206		4346,00		2747,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,63206		1650,00		1042,90			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,94809		3962,00		3756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,94809		1650,00		1564,35			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,94809		761,00		721,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002844	527322,00				1500,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,126412	20299,00				2566,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,52824	310,00				784,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,63206	516,00				326,00		
8	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**31,603**		**3410,32**	**1717,14**	**107776**	**54267**	**1503**	**79139**	**201868**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**52006**	**27932**		**14953**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	38,24	1360,00		52006,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	20,23							
8.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	20,22592		2631,00		53214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	20,22592		1381,00		27932,00			
8.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	20,22592		50,00		1011,00			
8.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,58015		26,00		41,00			
8.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,2149	5489,00				1180,00		
8.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,251479	259,00				324,00		
9	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**347,633**		**3430,00**	**--**	**1192381**	**--**	**1192381**	**--**	**1287772**
						--	**--**	**--**	**--**		**95390**	
10	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**32,23506**		**270,00**	**--**	**8703**	**--**	**8703**	**--**	**9400**
						--	**--**	**--**	**--**		**696**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1875444**	**457937**	**1207763**	**331708**	**2383724**
								209743	**125315**	**--**	**176571**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1875444**				
	Материалы		Тенге					**6680**				
	Всего заработная плата		Тенге						**335058**			
	Местные материалы		Тенге					**1201085**				
		Накладные расходы	Тенге					**331708**				
		Сметная прибыль	Тенге					**176572**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2383724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**224**
		Сметная заработная плата	Тенге						**335058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2383724**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**224**
		Сметная заработная плата	Тенге						**335058**			

РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ

11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**134**	**114**		**94**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
12.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8645364**		**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0548168**		**15781,08**	**901,36**	**865**	**49**	**16**	**744**	**1738**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**800**	**18**		**129**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,6918	1156,42		800,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0093							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009319		4748,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009319		1973,00		18,39			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002193		27,00		0,06			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,026312		194,00		5,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16445	97,00				16,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0079836**		**194900,00**	**--**	**1556**	**--**	**1556**	**--**	**1680**
						--	**--**	**--**	**--**		**124**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0381129**		**190925,00**	**--**	**7277**	**--**	**7277**	**--**	**7859**
						--	**--**	**--**	**--**		**582**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0087238**		**200578,00**	**--**	**1750**	**--**	**1750**	**--**	**1890**
						--	**--**	**--**	**--**		**140**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,84548**		**870,75**	**19,22**	**1607**	**35**	**1040**	**500**	**2275**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**532**	**5**		**169**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3912	1359,77		532,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0037							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035987		703,00		25,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003691		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003691		1381,00		5,10			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,429152	225,00				997,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000295	62182,00				18,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000443	55223,00				24,00		
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,3042**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**1930** **274**	**492** **233**	**1164**	**472** **192**	**2594**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2586	1059,67		274,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1643							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,139932		2631,00		368,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,139932		1381,00		193,25			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,279864		14,00		4,00			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,024336		4925,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,024336		1650,00		40,15			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,34983	3322,00				1162,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,04563	32,00				1,00		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0012168**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**80** **--**	**2** **1**	**78**	**1** **7**	**88**
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0007							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000353		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000706		1650,00		1,16			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001253	62182,00				78,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,3042**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**5714** **397**	**3** **1**	**5314**	**362** **486**	**6562**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4107	966,71		397,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0004							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,146016		15,00		2,00			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000395		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000395		1381,00		0,55			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,310284	15411,00				4782,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07605	6994,00				532,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000608	32,00				0,02		
24	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,75929**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**12925** **9660**	**126** **45**	**3139**	**8832** **1741**	**23498**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	8,36	1155,97		9660,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0285							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00475		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00475		1381,00		6,56			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,497175		37,00		18,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,009676		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,009676		1973,00		19,09			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,013019		75,00		0,98			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,014074		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,014074		1381,00		19,44			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,091483	114,00				10,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,439823	70,00				31,00		
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,010908	53741,00				586,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00044	32053,00				14,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,334265	310,00				104,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,216393	6994,00				1513,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,006404	32,00				0,20		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,967609	910,00				881,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,7856794**	**19200,00**	**--**	**34285**	**--**	**34285**	**--**	**37028**
						--	**--**	**--**	**--**		**2743**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1803653**	**15781,08**	**901,36**	**2846**	**163**	**52**	**2450**	**5720**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**2631**	**60**		**424**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	2,28	1155,87		2631,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0307							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,030662		4748,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,030662		1973,00		60,50			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007215		27,00		0,19			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,086575		194,00		17,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,541096	97,00				52,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016077**	**194900,00**	**--**	**3133**	**--**	**3133**	**--**	**3384**
						--	**--**	**--**	**--**		**251**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1481403**	**190925,00**	**--**	**28284**	**--**	**28284**	**--**	**30546**
						--	**--**	**--**	**--**		**2263**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016148**	**200578,00**	**--**	**3239**	**--**	**3239**	**--**	**3498**
						--	**--**	**--**	**--**		**259**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,40704**	**870,75**	**19,22**	**2967**	**65**	**1920**	**922**	**4200**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**982**	**9**		**311**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7223	1359,56		982,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0068							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,066437		703,00		47,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006814		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006814		1381,00		9,41			
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,176896	225,00				1840,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000545	62182,00				34,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000818	55223,00				45,00		
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**27** **--**	**1** **--**	**26**	**--** **2**	**29**
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
34	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58643**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**4308** **3220**	**42** **15**	**1046**	**2944** **580**	**7833**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0332964**	**15781,08**	**901,36**	**525**	**30**	**9**	**452**	**1056**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**486**	**11**		**78**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4202	1156,59		486,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0057							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00566		4748,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00566		1973,00		11,17			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001332		27,00		0,04			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015982		194,00		3,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,099889	97,00				10,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0190666**	**194900,00**	**--**	**3716**	**--**	**3716**	**--**	**4013**
						--	**--**	**--**	**--**		**297**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0088472**	**190925,00**	**--**	**1689**	**--**	**1689**	**--**	**1824**
						--	**--**	**--**	**--**		**135**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0053827**	**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0376617**	**15781,08**	**901,36**	**594**	**34**	**11**	**511**	**1194**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**549**	**13**		**88**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4753	1155,08		549,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0064							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006402		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006402		1973,00		12,63			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001506		27,00		0,04			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,018078		194,00		4,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,112985	97,00				11,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,005359**	**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02692**	**190925,00**	**--**	**5140**	**--**	**5140**	**--**	**5551**
						--	**--**	**--**	**--**		**411**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053827**		**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**989** **327**	**22** **3**	**640**	**307** **104**	**1400**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0615718**		**15781,08**	**901,36**	**972**	**55**	**19**	**836**	**1953**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**898**	**21**		**145**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,777	1155,67		898,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0105							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010467		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010467		1973,00		20,65			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002463		27,00		0,07			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,029554		194,00		6,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,184715	97,00				18,00		
57	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0561891**		**190925,00**	**--**	**10728**	**--**	**10728**	**--**	**11586**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		858	
58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053827		200578,00	--	1080	--	1080	--	1166
						--	--	--	--		86	
59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,13568		870,75 288,32	19,22 2,76	989 327	22 3	640	307 104	1400
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
59.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
59.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
59.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
59.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
60	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,1014		6343,24 901,00	1617,14 767,26	643 91	164 78	388	157 64	865
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
60.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
60.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
60.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
60.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
60.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
61	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0004056		65867,21 --	1819,75 957,00	27 --	1 --	26	-- 2	29
61.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
61.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
61.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1014		18784,02 1305,45	10,79 1,80	1905 132	1 --	1772	121 162	2187
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
62.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
62.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
62.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
62.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
62.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
63.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
63.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
63.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
63.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
63.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
63.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
63.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
63.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
63.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
63.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
63.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
63.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
63.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
64	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
65	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0404856**		**15781,08**	**901,36**	**639**	**36**	**12**	**550**	**1284**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**591**	**14**		**95**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5109	1156,72		591,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0069							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006883		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006883		1973,00		13,58			
65.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001619		27,00		0,04			
65.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,019433		194,00		4,00			
65.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,121457	97,00				12,00		
66	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0086798**		**194900,00**	**--**	**1692**	**--**	**1692**	**--**	**1827**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		135	
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0272141		190925,00	--	5196	--	5196	--	5612
						--	--	--	--		416	
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0045917		200578,00	--	921	--	921	--	995
						--	--	--	--		74	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,13568		870,75	19,22	989	22	640	307	1400
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	327	3		104	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
69.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
69.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
69.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
69.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
69.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,1014		6343,24	1617,14	643	164	388	157	865
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	91	78		64	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
70.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
70.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
70.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
70.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
70.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
71	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0004056		65867,21	1819,75	27	1	26	--	29
						--	957,00	--	--		2	
71.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
71.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
71.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,1014		18784,02	10,79	1905	1	1772	121	2187
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	132	--		162	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
72.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
72.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
72.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
72.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
73	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
73.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
73.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
73.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
73.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
73.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
73.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
73.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
73.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
73.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
73.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
73.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
73.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
73.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
74	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
75	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0318159**		**15781,08**	**901,36**	**502**	**29**	**9**	**432**	**1009**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**464**	**11**		**75**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4015	1155,62		464,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0054							
75.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005409		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005409		1973,00		10,67			
75.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001273		27,00		0,03			
75.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015272		194,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,095448	97,00				9,00		
76	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0098679**		**194900,00**	**--**	**1923**	**--**	**1923**	**--**	**2077**
						--	**--**	**--**	**--**		**154**	
77	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173563**		**190925,00**	**--**	**3314**	**--**	**3314**	**--**	**3579**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
78	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
79	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**989** **327**	**22** **3**	**640**	**307** **104**	**1400**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
79.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
79.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
79.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
79.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
79.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
80	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**1286** **183**	**328** **156**	**775**	**315** **128**	**1729**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
80.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
80.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
80.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
80.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
80.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
81	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0008112**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**53** **--**	**1** **1**	**52**	**1** **4**	**59**
81.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
81.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
81.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
82.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
82.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
82.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
82.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
83	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,17286**		**7346,87**	**71,45**	**8617**	**84**	**2093**	**5888**	**15665**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6440**	**30**		**1160**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
83.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
83.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
83.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
83.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
83.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
83.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
83.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
83.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
83.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
83.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
83.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		
83.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		
84	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1904529**		**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
85	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0825903**		**15781,08**	**901,36**	**1303**	**74**	**24**	**1122**	**2619**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1205**	**28**		**194**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,04	1156,11		1205,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,014							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01404		4748,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01404		1973,00		27,70			
85.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003304		27,00		0,09			
85.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,039643		194,00		8,00			
85.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,247771	97,00				24,00		
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0189753**	**194900,00**	**--**	**3698**	**--**	**3698**	**--**	**3994**
						--	**--**	**--**	**--**		**296**	
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0544281**	**190925,00**	**--**	**10392**	**--**	**10392**	**--**	**11223**
						--	**--**	**--**	**--**		**831**	
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0091835**	**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
89	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,27136**	**870,75**	**19,22**	**1978**	**44**	**1279**	**615**	**2800**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**655**	**6**		**207**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
89.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
89.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
89.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
89.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
90	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,12675**	**6343,24**	**1617,14**	**804**	**205**	**485**	**197**	**1081**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**114**	**97**		**80**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1077	1058,13		114,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0684							
90.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,058305		2631,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,058305		1381,00		80,52			
90.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,11661		14,00		2,00			
90.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01014		4925,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01014		1650,00		16,73			
90.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,145762	3322,00				484,00		
90.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,019013	32,00				0,61		
91	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,000507**	**65867,21**	**1819,75**	**33**	**1**	**32**	**1**	**37**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
91.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000147		6275,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000294		1650,00		0,49			
91.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000522	62182,00				32,00		
92	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,12675**		**18784,02**	**10,79**	**2381**	**1**	**2215**	**151**	**2734**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**165**	**--**		**203**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1711	964,28		165,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
92.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06084		15,00		0,91			
92.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000165		2758,00		0,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000165		1381,00		0,23			
92.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,129285	15411,00				1992,00		
92.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,031688	6994,00				222,00		
92.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000254	32,00				0,01		
93	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,74529**		**7346,87**	**71,45**	**5476**	**53**	**1331**	**3741**	**9954**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**4092**	**19**		**737**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	3,54	1155,89		4092,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0121							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002012		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002012		1381,00		2,78			
93.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,210619		37,00		8,00			
93.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,004099		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,004099		1973,00		8,09			
93.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005515		75,00		0,41			
93.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,005962		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,005962		1381,00		8,23			
93.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,038755	114,00				4,00		
93.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,186323	70,00				13,00		
93.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,004621	53741,00				248,00		
93.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000186	32053,00				6,00		
93.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,141605	310,00				44,00		
93.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,091671	6994,00				641,00		
93.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002713	32,00				0,09		
93.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,409909	910,00				373,00		
94	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7564694**		**19200,00**	**--**	**14524**	**--**	**14524**	**--**	**15686**
						--	**--**	**--**	**--**		**1162**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0370617**		**15781,08**	**901,36**	**585**	**33**	**11**	**503**	**1175**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**541**	**12**		**87**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4677	1156,68		541,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0063							
95.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0063		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0063		1973,00		12,43			
95.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001482		27,00		0,04			
95.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,01779		194,00		3,00			
95.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,111185	97,00				11,00		
96	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0138479**		**194900,00**	**--**	**2699**	**--**	**2699**	**--**	**2915**
						--	**--**	**--**	**--**		**216**	
97	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0176014**		**190925,00**	**--**	**3361**	**--**	**3361**	**--**	**3629**
						--	**--**	**--**	**--**		**269**	
98	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056125**		**200578,00**	**--**	**1126**	**--**	**1126**	**--**	**1216**
						--	**--**	**--**	**--**		**90**	
99	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,76121**		**870,75**	**19,22**	**5017**	**111**	**3245**	**1560**	**7102**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1661**	**16**		**526**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,22	1359,94		1661,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0115							
99.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,112344		703,00		79,00			
99.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011522		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011522		1381,00		15,91			
99.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,826904	225,00				3111,00		
99.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000922	62182,00				57,00		
99.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001383	55223,00				76,00		
100	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,02366**		**6343,24**	**1617,14**	**150**	**38**	**91**	**37**	**202**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**21**	**18**		**15**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
100.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
100.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
100.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
100.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
101	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21**	**1819,75**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
101.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
101.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			
101.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
102	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,02366**		**18784,02**	**10,79**	**444**	**--**	**413**	**28**	**510**
						1305,45	**1,80**	**31**	**--**		**38**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							
102.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
102.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
102.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
102.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
102.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
103	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,10647**		**9582,36**	**86,46**	**1020**	**9**	**231**	**713**	**1872**
						7329,04	**30,82**	**780**	**3**		**139**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							
103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
103.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
103.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
103.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
103.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
103.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
103.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
103.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
103.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
103.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
103.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
103.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		
104	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,1080671**	**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
105	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0077284**	**15781,08**	**901,36**	**122**	**7**	**2**	**105**	**245**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**113**	**3**		**18**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,0975	1158,59		113,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0013							
105.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001314		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001314		1973,00		2,59			
105.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000309		27,00		0,01			
105.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,00371		194,00		0,72			
105.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,023185	97,00				2,00		
106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018928**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
107	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0048131**	**190925,00**	**--**	**919**	**--**	**919**	**--**	**992**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
108	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0010208**	**200578,00**	**--**	**205**	**--**	**205**	**--**	**221**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
109	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,366**		**870,75**	**19,22**	**2060**	**45**	**1333**	**640**	**2917**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**682**	**7**		**216**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5016	1359,67		682,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0047							
109.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,046137		703,00		32,00			
109.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004732		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004732		1381,00		6,53			
109.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,6784	225,00				1278,00		
109.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000379	62182,00				24,00		
109.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000568	55223,00				31,00		
110	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,02366**		**6343,24**	**1617,14**	**150**	**38**	**91**	**37**	**202**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**21**	**18**		**15**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
110.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			
110.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
110.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
110.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
110.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
111	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21**	**1819,75**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
111.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
111.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			
111.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
112	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,02366**		**18784,02**	**10,79**	**444**	**--**	**413**	**28**	**510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**31**	**--**		**38**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
112.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
112.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
112.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
112.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
113	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,10647**		**9582,36**	**86,46**	**1020**	**9**	**231**	**713**	**1872**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**780**	**3**		**139**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
113.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
113.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
113.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
113.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			
113.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
113.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
113.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
113.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
113.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
113.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
113.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
113.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		
114	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1080671**		**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
115	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0133442**		**15781,08**	**901,36**	**211**	**12**	**4**	**181**	**423**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**195**	**4**		**31**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,1684	1157,93		195,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0023							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,002269		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,002269		1973,00		4,48			
115.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000534		27,00		0,01			
115.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,006405		194,00		1,00			
115.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040033	97,00				4,00		
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018928**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
117	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0104307**	**190925,00**	**--**	**1991**	**--**	**1991**	**--**	**2151**
						--	**--**	**--**	**--**		**159**	
118	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0010208**	**200578,00**	**--**	**205**	**--**	**205**	**--**	**221**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
119	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,366**	**870,75**	**19,22**	**2060**	**45**	**1333**	**640**	**2917**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**682**	**7**		**216**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5016	1359,67		682,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0047							
119.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,046137		703,00		32,00			
119.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004732		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004732		1381,00		6,53			
119.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,6784	225,00				1278,00		
119.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000379	62182,00				24,00		
119.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000568	55223,00				31,00		
120	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,12675**	**6343,24**	**1617,14**	**804**	**205**	**485**	**197**	**1081**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**114**	**97**		**80**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1077	1058,13		114,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0684							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,058305		2631,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,058305		1381,00		80,52			
120.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,11661		14,00		2,00			
120.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01014		4925,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01014		1650,00		16,73			
120.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,145762	3322,00				484,00		
120.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,019013	32,00				0,61		
121	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,000507**		**65867,21**	**1819,75**	**33**	**1**	**32**	**1**	**37**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**--**		**3**	
121.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
121.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000147		6275,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000294		1650,00		0,49			
121.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000522	62182,00				32,00		
122	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,12675**		**18784,02**	**10,79**	**2381**	**1**	**2215**	**151**	**2734**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**165**	**--**		**203**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1711	964,28		165,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
122.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06084		15,00		0,91			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000165		2758,00		0,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000165		1381,00		0,23			
122.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,129285	15411,00				1992,00		
122.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,031688	6994,00				222,00		
122.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000254	32,00				0,01		
123	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,74529**		**7346,87**	**71,45**	**5476**	**53**	**1331**	**3741**	**9954**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**4092**	**19**		**737**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	3,54	1155,89		4092,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0121							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002012		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002012		1381,00		2,78			
123.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,210619		37,00		8,00			
123.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,004099		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,004099		1973,00		8,09			
123.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005515		75,00		0,41			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,005962		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,005962		1381,00		8,23			
123.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,038755	114,00				4,00		
123.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,186323	70,00				13,00		
123.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,004621	53741,00				248,00		
123.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000186	32053,00				6,00		
123.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,141605	310,00				44,00		
123.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,091671	6994,00				641,00		
123.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002713	32,00				0,09		
123.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,409909	910,00				373,00		
124	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,7564694**	**19200,00**	**--**	**14524**	**--**	**14524**	**--**	**15686**
						--	**--**	**--**	**--**		**1162**	
125	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0764117**	**15781,08**	**901,36**	**1206**	**69**	**22**	**1038**	**2423**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1115**	**26**		**179**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9643	1156,26		1115,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,013							
125.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01299		4748,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01299		1973,00		25,63			
125.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003056		27,00		0,08			
125.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,036678		194,00		7,00			
125.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,229235	97,00				22,00		
126	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0260429**	**194900,00**	**--**	**5076**	**--**	**5076**	**--**	**5482**
						--	**--**	**--**	**--**		**406**	
127	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0437355**	**190925,00**	**--**	**8350**	**--**	**8350**	**--**	**9018**
						--	**--**	**--**	**--**		**668**	
128	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		106	
129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	8,65956		870,75	19,22	7540	166	4877	2344	10675
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	2497	24		791	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,84	1360,15		2497,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0173							
129.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,168861		703,00		119,00			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,017319		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,017319		1381,00		23,92			
129.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	20,782944	225,00				4676,00		
129.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001386	62182,00				86,00		
129.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002078	55223,00				115,00		
130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,67262		6343,24	1617,14	4267	1088	2573	1044	5735
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	606	516		425	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5717	1059,95		606,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3632							
130.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,309405		2631,00		814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,309405		1381,00		427,29			
130.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,61881		14,00		9,00			
130.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,05381		4925,00		265,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,05381		1650,00		88,79			
130.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,773513	3322,00				2570,00		
130.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,100893	32,00				3,00		
131	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0026905		65867,21	1819,75	177	5	172	3	194
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	3		14	
131.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0016							
131.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00078		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00156		1650,00		2,57			
131.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002771	62182,00				172,00		
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,67262		18784,02	10,79	12635	7	11750	800	14509
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	878	1		1075	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,908	966,92		878,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0009							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,322858		15,00		5,00			
132.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000874		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000874		1381,00		1,21			
132.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,686072	15411,00				10573,00		
132.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,168155	6994,00				1176,00		
132.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001345	32,00				0,04		
133	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,52872**		**6389,27**	**335,92**	**22546**	**1185**	**5812**	**14324**	**39819**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**15549**	**191**		**2950**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	12,7	1224,00		15549,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,1196							
133.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009528		4542,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009528		1381,00		13,16			
133.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,755852		37,00		28,00			
133.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,044109		4748,00		209,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,044109		1973,00		87,03			
133.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,028583		75,00		2,00			
133.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	4,367144		165,00		721,00			
133.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,065987		2758,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,065987		1381,00		91,13			
133.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,069202	70,00				75,00		
133.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00494	53741,00				265,00		
133.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,016585	53741,00				891,00		
133.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000882	32053,00				28,00		
133.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,458734	310,00				142,00		
133.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,311233	6994,00				2177,00		
133.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004587	212247,00				974,00		
133.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,009986	32,00				0,32		
133.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,383258	910,00				1259,00		
134	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,5816508**		**19200,00**	**--**	**68768**	**--**	**68768**	**--**	**74269**
						--	**--**	**--**	**--**		**5501**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5272073**	**15781,08**	**901,36**	**8320**	**475**	**154**	**7160**	**16718**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7691**	**177**		**1238**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,65	1155,96		7691,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0896							
135.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,089625		4748,00		426,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,089625		1973,00		176,83			
135.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021088		27,00		0,57			
135.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,253059		194,00		49,00			
135.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,581622	97,00				153,00		
136	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1993473**	**194900,00**	**--**	**38853**	**--**	**38853**	**--**	**41961**
						--	**--**	**--**	**--**		**3108**	
137	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2150914**	**190925,00**	**--**	**41066**	**--**	**41066**	**--**	**44352**
						--	**--**	**--**	**--**		**3285**	
138	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1127703**	**200578,00**	**--**	**22619**	**--**	**22619**	**--**	**24429**
						--	**--**	**--**	**--**		**1810**	
139	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**16,4099**	**870,75**	**19,22**	**14289**	**315**	**9243**	**4442**	**20230**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**4731**	**45**		**1498**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	3,48	1359,91		4731,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0328							
139.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,319993		703,00		225,00			
139.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03282		2758,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03282		1381,00		45,32			
139.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	39,38376	225,00				8861,00		
139.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,002626	62182,00				163,00		
139.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003938	55223,00				217,00		
140	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,7267**	**6343,24**	**1617,14**	**4610**	**1175**	**2780**	**1127**	**6196**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**655**	**558**		**459**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6177	1060,39		655,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3924							
140.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,334282		2631,00		879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,334282		1381,00		461,64			
140.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,668564		14,00		9,00			
140.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058136		4925,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058136		1650,00		95,92			
140.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,835705	3322,00				2776,00		
140.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109005	32,00				3,00		
141	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0029068**		**65867,21**	**1819,75**	**191**	**5**	**186**	**3**	**210**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
141.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
141.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000843		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001686		1650,00		2,78			
141.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002994	62182,00				186,00		
142	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7267**		**18784,02**	**10,79**	**13650**	**8**	**12693**	**864**	**15676**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**949**	**1**		**1161**	
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,981	967,34		949,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0009							
142.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,348816		15,00		5,00			
142.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000945		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000945		1381,00		1,31			
142.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,741234	15411,00				11423,00		
142.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,181675	6994,00				1271,00		
142.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001453	32,00				0,05		
143	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,75059**		**2483,06**	**110,47**	**11796**	**525**	**1441**	**9133**	**22603**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**9830**	**206**		**1674**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	8,5	1155,99		9830,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1292							
143.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012827		4542,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012827		1381,00		17,71			
143.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,508788		37,00		19,00			
143.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,046556		4748,00		221,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,046556		1973,00		91,85			
143.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004751		75,00		0,36			
143.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,204275		165,00		34,00			
143.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,069834		2758,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,069834		1381,00		96,44			
143.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,48456	70,00				34,00		
143.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0019	53741,00				102,00		
143.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000475	32053,00				15,00		
143.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,095012	310,00				29,00		
143.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,142518	6994,00				997,00		
143.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000238	212247,00				50,00		
143.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,034679	32,00				1,00		
143.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,171021	1240,00				212,00		
144	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,8218489**	**19200,00**	**--**	**92579**	**--**	**92579**	**--**	**99986**
						--	**--**	**--**	**--**		**7406**	
145	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2572332**	**15781,08**	**901,36**	**4059**	**232**	**74**	**3493**	**8157**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3753**	**86**		**604**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,25	1156,09		3753,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0437							
145.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04373		4748,00		208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04373		1973,00		86,28			
145.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010289		27,00		0,28			
145.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,123472		194,00		24,00			
145.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7717	97,00				75,00		
146	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0760821**	**194900,00**	**--**	**14828**	**--**	**14828**	**--**	**16015**
						--	**--**	**--**	**--**		**1186**	
147	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1668638**	**190925,00**	**--**	**31858**	**--**	**31858**	**--**	**34407**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2549	
148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142873		200578,00	--	2866	--	2866	--	3095
						--	--	--	--		229	
149	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	10,707671		870,75 288,32	19,22 2,76	9324 3087	206 30	6031	2899 978	13200
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,27	1359,90		3087,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0214							
149.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2088		703,00		147,00			
149.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,021415		2758,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,021415		1381,00		29,57			
149.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,69841	225,00				5782,00		
149.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001713	62182,00				107,00		
149.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00257	55223,00				142,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**850017**	**9452**	**722512**	**111044**	**1037950**
								118063	**3479**	**--**	**76883**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**850017**				
		Материалы	Тенге					**118291**				
		Всего заработная плата	Тенге						**121542**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**278784**				
		Местные материалы	Тенге					**325428**				
		Накладные расходы	Тенге					**111047**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76885**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1037949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102**
		Сметная заработная плата	Тенге						**121542**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1037949**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**102**
		Сметная заработная плата	Тенге						**121542**			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

150	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,14582		33960,94 10796,99	396,75 106,34	38913 12371	455 122	26087	11369 4023	54305
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	10,3	1200,96		12371,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0755							
150.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003094		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003094		1381,00		4,27			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,613587		37,00		23,00			
150.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,029677		4748,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,029677		1973,00		58,55			
150.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,021083		75,00		2,00			
150.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,954468		165,00		157,00			
150.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,042739		2758,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,042739		1381,00		59,02			
150.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,163007	19293,00				22438,00		
150.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002177	40486,00				88,00		
150.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,025208	53741,00				1355,00		
150.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000848	32053,00				27,00		
150.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001375	404706,00				556,00		
150.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,985405	310,00				305,00		
150.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001146	212247,00				243,00		
150.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002555	32,00				0,08		
150.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,180195	910,00				1074,00		
151	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1174263**	**20556,08**	**1306,22**	**2414**	**153**	**35**	**2068**	**4840**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2226**	**46**		**359**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,75	1268,85		2226,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0235							
151.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023485		4748,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023485		1973,00		46,34			
151.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004697		27,00		0,13			
151.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,117544		194,00		23,00			
151.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,096172		197,00		19,00			
151.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,352279	97,00				34,00		
152	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1068367**	**194900,00**	**--**	**20822**	**--**	**20822**	**--**	**22488**
						--	**--**	**--**	**--**		**1666**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
153	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0105912**		**200578,00**	**--**	**2124**	**--**	**2124**	**--**	**2294**
						--	**--**	**--**	**--**		**170**	
154	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58136**		**33960,94**	**396,75**	**19744**	**231**	**13236**	**5768**	**27553**
						10796,99	**106,34**	**6277**	**62**		**2041**	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	5,23	1201,01		6277,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0383							
154.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00157		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00157		1381,00		2,17			
154.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,311318		37,00		12,00			
154.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,015057		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,015057		1973,00		29,71			
154.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,010697		75,00		0,80			
154.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,484273		165,00		80,00			
154.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,021685		2758,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,021685		1381,00		29,95			
154.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,59008	19293,00				11384,00		
154.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001105	40486,00				45,00		
154.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,01279	53741,00				687,00		
154.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00043	32053,00				14,00		
154.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000698	404706,00				282,00		
154.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,49997	310,00				155,00		
154.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000581	212247,00				123,00		
154.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001296	32,00				0,04		
154.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,598801	910,00				545,00		
155	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0595793**		**20556,08**	**1306,22**	**1225**	**78**	**17**	**1049**	**2456**
						18958,86	**394,60**	**1130**	**24**		**182**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8901	1269,50		1130,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0119							
155.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011916		4748,00		57,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011916		1973,00		23,51			
155.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002383		27,00		0,06			
155.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,059639		194,00		12,00			
155.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,048795		197,00		10,00			
155.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,178738	97,00				17,00		
156	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0542068**	**194900,00**	**--**	**10565**	**--**	**10565**	**--**	**11410**
						--	**--**	**--**	**--**		**845**	
157	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0053742**	**200578,00**	**--**	**1078**	**--**	**1078**	**--**	**1164**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
158	**1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**		**0,845**	**26726,24**	**4827,25**	**22584**	**4079**	**16554**	**2571**	**27167**
		НР - 91%; СП - 8%				**2309,19**	**1034,09**	**1951**	**874**		**2012**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,85	1,56	1246,83		1951,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7488	0,6327							
158.3	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,8319	0,702956		32,00		22,00			
158.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69	0,58305		37,00		22,00			
158.5	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7488	0,632736		6377,00		4035,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7488	0,632736		1381,00		873,81			
158.6	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,857675	19293,00				16547,00		
158.7	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00009	0,000076	82405,00				6,00		
159	**1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,0879831**	**35819,17**	**1673,78**	**3151**	**147**	**131**	**2642**	**6257**
		НР - 91%; СП - 8%				**32658,93**	**345,25**	**2873**	**30**		**464**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	26,19	2,3	1246,81		2873,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,022							
159.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,25	0,021996		6377,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,021996		1381,00		30,38			
159.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,54	0,135494		27,00		4,00			
159.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,020236		165,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,527899	97,00				51,00		
159.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000002	212247,00				0,39		
159.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	75	6,598732	12,00				79,00		
160	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0800485**	**194900,00**	**--**	**15601**	**--**	**15601**	**--**	**16850**
						--	**--**	**--**	**--**		**1248**	
161	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0079346**	**200578,00**	**--**	**1592**	**--**	**1592**	**--**	**1719**
						--	**--**	**--**	**--**		**127**	
162	**1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	**м3**		**0,79768**	**26726,24**	**4827,25**	**21319**	**3851**	**15626**	**2427**	**25646**
		НР - 91%; СП - 8%				**2309,19**	**1034,09**	**1842**	**825**		**1900**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,85	1,48	1247,00		1842,00				
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7488	0,5973							
162.3	3103-0202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,8319	0,66359		32,00		21,00			
162.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,69	0,550399		37,00		20,00			
162.5	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,7488	0,597303		6377,00		3809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,7488	0,597303		1381,00		824,88			
162.6	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,809645	19293,00				15620,00		
162.7	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00009	0,000072	82405,00				6,00		
163	**1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции стен наружных толщиной 300 мм высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,0817487**	**35819,17**	**1673,78**	**2928**	**137**	**121**	**2455**	**5814**
		НР - 91%; СП - 8%				**32658,93**	**345,25**	**2670**	**28**		**431**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	26,19	2,14	1247,08		2670,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	0,0204							
163.3	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,25	0,020437		6377,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,020437		1381,00		28,22			
163.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,54	0,125893		27,00		3,00			
163.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23	0,018802		165,00		3,00			
163.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,490492	97,00				48,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,000002	212247,00				0,36		
163.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	75	6,131152	12,00				74,00		
164	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0743752**	**194900,00**	**--**	**14496**	**--**	**14496**	**--**	**15655**
						--	**--**	**--**	**--**		**1160**	
165	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0073735**	**200578,00**	**--**	**1479**	**--**	**1479**	**--**	**1597**
						--	**--**	**--**	**--**		**118**	
166	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,16948**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**39717** **12627**	**464** **124**	**26626**	**11604** **4106**	**55426**
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	10,51	1201,01		12627,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0771							
166.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003158		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003158		1381,00		4,36			
166.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,626257		37,00		23,00			
166.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,03029		4748,00		144,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,03029		1973,00		59,76			
166.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,021518		75,00		2,00			
166.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,974177		165,00		161,00			
166.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,043622		2758,00		120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,043622		1381,00		60,24			
166.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,187022	19293,00				22901,00		
166.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002222	40486,00				90,00		
166.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,025729	53741,00				1383,00		
166.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000865	32053,00				28,00		
166.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001403	404706,00				568,00		
166.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	1,005753	310,00				312,00		
166.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001169	212247,00				248,00		
166.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002608	32,00				0,08		
166.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,204564	910,00				1096,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1198514**		**20556,08**	**1306,22**	**2464**	**157**	**35**	**2111**	**4940**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2272**	**47**		**366**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,79	1268,86		2272,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,024							
167.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,02397		4748,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,02397		1973,00		47,29			
167.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004794		27,00		0,13			
167.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,119971		194,00		23,00			
167.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,098158		197,00		19,00			
167.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,359554	97,00				35,00		
168	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1090422**		**194900,00**	**--**	**21252**	**--**	**21252**	**--**	**22953**
						--	**--**	**--**	**--**		**1700**	
169	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0108092**		**200578,00**	**--**	**2168**	**--**	**2168**	**--**	**2342**
						--	**--**	**--**	**--**		**173**	
170	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,32786**		**33960,94**	**396,75**	**11134**	**130**	**7464**	**3253**	**15538**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3540**	**35**		**1151**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,95	1201,03		3540,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0216							
170.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000885		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000885		1381,00		1,22			
170.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,175569		37,00		6,00			
170.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008492		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008492		1973,00		16,75			
170.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,006033		75,00		0,45			
170.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,273107		165,00		45,00			
170.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,012229		2758,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,012229		1381,00		16,89			
170.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,332778	19293,00				6420,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
170.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000623	40486,00				25,00		
170.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007213	53741,00				388,00		
170.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000243	32053,00				8,00		
170.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000393	404706,00				159,00		
170.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,28196	310,00				87,00		
170.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000328	212247,00				70,00		
170.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000731	32,00				0,02		
170.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,337696	910,00				307,00		
171	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0336006**	**20556,08**	**1306,22**	**691**	**44**	**10**	**592**	**1385**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**637**	**13**		**103**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,502	1268,94		637,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0067							
171.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00672		4748,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00672		1973,00		13,26			
171.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001344		27,00		0,04			
171.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,033634		194,00		7,00			
171.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,027519		197,00		5,00			
171.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,100802	97,00				10,00		
172	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0305704**	**194900,00**	**--**	**5958**	**--**	**5958**	**--**	**6435**
						--	**--**	**--**	**--**		**477**	
173	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0030302**	**200578,00**	**--**	**608**	**--**	**608**	**--**	**656**
						--	**--**	**--**	**--**		**49**	
174	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,34814**	**33960,94**	**396,75**	**11823**	**138**	**7926**	**3454**	**16500**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3759**	**37**		**1222**	
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	3,13	1201,04		3759,00				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0229							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00094		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00094		1381,00		1,30			
174.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,186429		37,00		7,00			
174.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,009017		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,009017		1973,00		17,79			
174.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,006406		75,00		0,48			
174.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,290001		165,00		48,00			
174.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,012986		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,012986		1381,00		17,93			
174.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,353362	19293,00				6817,00		
174.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000661	40486,00				27,00		
174.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007659	53741,00				412,00		
174.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000258	32053,00				8,00		
174.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000418	404706,00				169,00		
174.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,2994	310,00				93,00		
174.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000348	212247,00				74,00		
174.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000776	32,00				0,02		
174.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,358584	910,00				326,00		
175	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0356776**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**733** **676**	**47** **14**	**10**	**628** **109**	**1471**
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,533	1268,24		676,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0071							
175.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,007136		4748,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,007136		1973,00		14,08			
175.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001427		27,00		0,04			
175.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,035713		194,00		7,00			
175.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,02922		197,00		6,00			
175.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,107033	97,00				10,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
176	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0324598**		**194900,00**	**--**	**6326**	**--**	**6326**	**--**	**6833**
						--	**--**	**--**	**--**		**506**	
177	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032178**		**200578,00**	**--**	**645**	**--**	**645**	**--**	**697**
						--	**--**	**--**	**--**		**52**	
178	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,26702**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**9068** **2883**	**106** **28**	**6079**	**2649** **937**	**12655**
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,4	1200,99		2883,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0176							
178.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000721		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000721		1381,00		1,00			
178.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,142989		37,00		5,00			
178.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,006916		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,006916		1973,00		13,65			
178.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,004913		75,00		0,37			
178.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,222428		165,00		37,00			
178.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00996		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00996		1381,00		13,75			
178.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,271025	19293,00				5229,00		
178.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000507	40486,00				21,00		
178.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,005874	53741,00				316,00		
178.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000198	32053,00				6,00		
178.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00032	404706,00				130,00		
178.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,229637	310,00				71,00		
178.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000267	212247,00				57,00		
178.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000595	32,00				0,02		
178.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,275031	910,00				250,00		
179	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0273645**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**563** **519**	**36** **11**	**8**	**482** **84**	**1128**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4088	1269,49		519,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0055							
179.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005473		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005473		1973,00		10,80			
179.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001095		27,00		0,03			
179.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,027392		194,00		5,00			
179.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,022412		197,00		4,00			
179.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,082093	97,00				8,00		
180	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0248971**	**194900,00**	**--**	**4852**	**--**	**4852**	**--**	**5241**
						--	**--**	**--**	**--**		**388**	
181	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0024674**	**200578,00**	**--**	**495**	**--**	**495**	**--**	**534**
						--	**--**	**--**	**--**		**40**	
182	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,0169**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**574** **182**	**7** **2**	**385**	**168** **59**	**801**
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,1519	1197,91		182,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0011							
182.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000046		1381,00		0,06			
182.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,00905		37,00		0,33			
182.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000438		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000438		1973,00		0,86			
182.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000311		75,00		0,02			
182.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,014078		165,00		2,00			
182.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00063		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00063		1381,00		0,87			
182.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,017153	19293,00				331,00		
182.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000032	40486,00				1,00		
182.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000372	53741,00				20,00		
182.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000013	32053,00				0,40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
182.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00002	404706,00				8,00		
182.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,014534	310,00				5,00		
182.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000017	212247,00				4,00		
182.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000038	32,00				0,00		
182.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,017407	910,00				16,00		
183	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0017323**	**20556,08**	**1306,22**	**36**	**2**	**1**	**31**	**71**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**33**	**1**		**5**	
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0259	1275,09		33,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0003							
183.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000346		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000346		1973,00		0,68			
183.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000069		27,00		0,00			
183.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,001734		194,00		0,34			
183.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001419		197,00		0,28			
183.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,005197	97,00				0,50		
184	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0015751**	**194900,00**	**--**	**307**	**--**	**307**	**--**	**332**
						--	**--**	**--**	**--**		**25**	
185	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0001555**	**200578,00**	**--**	**31**	**--**	**31**	**--**	**34**
						--	**--**	**--**	**--**		**2**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**299481**	**10260**	**230750**	**55321**	**383187**
								58469	**2323**	**--**	**28386**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**299481**				
		Материалы	Тенге					**120351**				
		Всего заработная плата	Тенге						**60792**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**110401**				
		Накладные расходы	Тенге					**55321**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28384**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**383186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60792**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**383186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**50**
		Сметная заработная плата	Тенге						**60792**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**3257550**	**623379**	**2161025**	**598772**	**4164833**
								473154	**184099**	**--**	**308503**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3257550**				
	Материалы		Тенге					**245321**				
	Всего заработная плата		Тенге						**657252**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**389185**				
	Местные материалы		Тенге					**1526513**				
		Накладные расходы	Тенге					**598774**				
		Сметная прибыль	Тенге					**308506**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4164831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**504**
		Сметная заработная плата	Тенге						**657252**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**4164831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**504**
		Сметная заработная плата	Тенге						**657252**			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК 2-2										
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
186	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**449,179675**	**149,21**	**140,62**	**67021**	**63164**	**--**	**15092**	**88682**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**3857**	**17104**		**6569**	
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	3,99	966,98		3857,00				
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,67							
186.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	8,669168		7286,00		63164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	8,669168		1973,00		17104,27			
187	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**13,8921549**	**1718,64**	**--**	**23876**	**--**	**--**	**17190**	**44351**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**23876**	**--**		**3285**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	21,39	1116,02		23876,00				
188	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**463,07183**	**47,73**	**47,73**	**22100**	**22100**	**--**	**6326**	**30701**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**8787**		**2274**	
188.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,33							
188.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,325326		4150,00		22100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,325326		1650,00		8786,79			
189	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**13,3870815**	**897,16**	**--**	**12010**	**--**	**--**	**8647**	**22310**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**12010**	**--**		**1653**	
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	13,01	922,98		12010,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**432,848969**		**33,45**	**33,45**	**14478**	**14478**	**--**	**4145**	**20113**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**5756**		**1490**	
190.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,49							
190.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,488763		4150,00		14478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,488763		1650,00		5756,46			
191	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**432,848969**		**157,91**	**70,53**	**68349**	**30530**	**--**	**38527**	**115427**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**37819**	**15691**		**8550**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	46,75	809,00		37819,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	11,36							
191.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	11,362285		2631,00		29894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	11,362285		1381,00		15691,32			
191.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	45,449142		14,00		636,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**207834**	**130272**	**--**	**89927**	**321584**
								77562	**47339**	**--**	**23821**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**207834**				
	Всего заработная плата		Тенге						**124901**			
		Накладные расходы	Тенге					**89929**				
		Сметная прибыль	Тенге					**23821**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**321584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**124901**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**321584**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**124901**			
		РАЗДЕЛ 6.СВАИ										
192	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**29,744**		**17928,14**	**12773,17**	**533255**	**379925**	**4872**	**237712**	**832644**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**148458**	**91655**		**61677**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	109,16	1360,00		148458,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	46,7							
192.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	45,21088		2125,00		96073,00			
192.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	45,21088		6128,00		277052,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	45,21088		1973,00		89201,07			
192.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,59488		4346,00		2585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,59488		1650,00		981,55			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,89232		3962,00		3535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,89232		1650,00		1472,33			
192.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,89232		761,00		679,00			
192.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002677	527322,00				1412,00		
192.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,118976	20299,00				2415,00		
192.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,37952	310,00				738,00		
192.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,59488	516,00				307,00		
193	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**30,33888**		**270,00**	**--**	**8191**	**--**	**8191**	**--**	**8847**
						--	**--**	**--**	**--**		**655**	
194	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**29,744**		**3410,32**	**1717,14**	**101437**	**51075**	**1415**	**74483**	**189994**
						1645,60	**883,84**	**48947**	**26289**		**14074**	
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	35,99	1360,01		48947,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,04							
194.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	19,03616		2631,00		50084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	19,03616		1381,00		26288,94			
194.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	19,03616		50,00		952,00			
194.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,4872		26,00		39,00			
194.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,202259	5489,00				1110,00		
194.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,177862	259,00				305,00		
195	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**327,184**		**3430,00**	**--**	**1122241**	**--**	**1122241**	**--**	**1212020**
						--	**--**	**--**	**--**		**89779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1765124**	**431000**	**1136719**	**312195**	**2243505**
								197405	**117944**	**--**	**166185**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1765124**				
	Материалы		Тенге					**6287**				
	Всего заработная плата		Тенге						**315349**			
	Местные материалы		Тенге					**1130433**				
		Накладные расходы	Тенге					**312195**				
		Сметная прибыль	Тенге					**166186**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2243505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**2243505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315349**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ФУНДАМЕНТЫ										
196	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
196.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
196.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
196.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
196.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
196.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
197	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
197.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
197.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
197.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
198	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
198.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
198.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
198.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
198.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
198.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
199	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
199.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
199.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
199.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
199.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
199.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
199.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
199.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
199.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
199.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
199.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
199.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
199.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
199.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
200	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
201	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0348106**	**15781,08**	**901,36**	**549**	**31**	**10**	**473**	**1104**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**508**	**12**		**82**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4393	1156,36		508,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0059							
201.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005918		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005918		1973,00		11,68			
201.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001392		27,00		0,04			
201.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,016709		194,00		3,00			
201.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,104432	97,00				10,00		
202	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0276687**	**194900,00**	**--**	**5393**	**--**	**5393**	**--**	**5824**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		431	
203	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0071419		200578,00	--	1433	--	1433	--	1547
						--	--	--	--		115	
204	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,84548		870,75	19,22	1607	35	1040	500	2275
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	532	5		169	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3912	1359,77		532,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0037							
204.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035987		703,00		25,00			
204.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003691		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003691		1381,00		5,10			
204.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,429152	225,00				997,00		
204.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000295	62182,00				18,00		
204.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000443	55223,00				24,00		
205	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	0,29744		6343,24	1617,14	1887	481	1138	461	2536
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	268	228		188	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2528	1060,03		268,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1606							
205.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,136822		2631,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,136822		1381,00		188,95			
205.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,273645		14,00		4,00			
205.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,023795		4925,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,023795		1650,00		39,26			
205.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,342056	3322,00				1136,00		
205.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,044616	32,00				1,00		
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0011898		65867,21	1819,75	78	2	76	1	86
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		6	
206.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0007							
206.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000345		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00069		1650,00		1,14			
206.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001225	62182,00				76,00		
207	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	0,29744		18784,02	10,79	5587	3	5196	354	6416
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	388	1		475	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4015	966,27		388,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0004							
207.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,142771		15,00		2,00			
207.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000387		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000387		1381,00		0,53			
207.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,303389	15411,00				4676,00		
207.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07436	6994,00				520,00		
207.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000595	32,00				0,02		
208	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,70352**		**9582,36**	**86,46**	**16324**	**147**	**3692**	**11409**	**29952**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**12485**	**52**		**2219**	
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	10,8	1155,98		12485,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,033							
208.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0046		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0046		1381,00		6,35			
208.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,642568		37,00		24,00			
208.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,011584		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,011584		1973,00		22,86			
208.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,014821		75,00		1,00			
208.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,016865		2758,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,016865		1381,00		23,29			
208.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,103915	114,00				12,00		
208.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,63882	70,00				45,00		
208.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,012606	53741,00				677,00		
208.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00046	32053,00				15,00		
208.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,405438	310,00				126,00		
208.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,260639	6994,00				1823,00		
208.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007513	32,00				0,24		
208.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,091956	910,00				994,00		
209	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,7290728**		**19200,00**	**--**	**33198**	**--**	**33198**	**--**	**35854**
						--	**--**	**--**	**--**		**2656**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0908206**	**15781,08**	**901,36**	**1433**	**82**	**26**	**1233**	**2880**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1325**	**30**		**213**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,15	1156,04		1325,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0154							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01544		4748,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01544		1973,00		30,46			
210.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003633		27,00		0,10			
210.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,043594		194,00		8,00			
210.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,272462	97,00				26,00		
211	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0290815**	**194900,00**	**--**	**5668**	**--**	**5668**	**--**	**6121**
						--	**--**	**--**	**--**		**453**	
212	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0474484**	**190925,00**	**--**	**9059**	**--**	**9059**	**--**	**9784**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
213	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142839**	**200578,00**	**--**	**2865**	**--**	**2865**	**--**	**3094**
						--	**--**	**--**	**--**		**229**	
214	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,69096**	**870,75**	**19,22**	**3214**	**71**	**2079**	**999**	**4550**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1064**	**10**		**337**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7825	1359,77		1064,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0074							
214.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,071974		703,00		51,00			
214.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,007382		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007382		1381,00		10,19			
214.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,858304	225,00				1993,00		
214.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000591	62182,00				37,00		
214.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000886	55223,00				49,00		
215	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,20618**	**6343,24**	**1617,14**	**1308**	**333**	**789**	**320**	**1758**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**186**	**158**		**130**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
215.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1753	1061,32		186,00				
215.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1113							
215.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,094843		2631,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,094843		1381,00		130,98			
215.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,189686		14,00		3,00			
215.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016494		4925,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016494		1650,00		27,22			
215.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,237107	3322,00				788,00		
215.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,030927	32,00				0,99		
216	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008247**		**65867,21**	**1819,75**	**54**	**2**	**52**	**1**	**60**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
216.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
216.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000239		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000478		1650,00		0,79			
216.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000849	62182,00				53,00		
217	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,20618**		**18784,02**	**10,79**	**3873**	**2**	**3602**	**245**	**4448**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**269**	**--**		**329**	
217.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2783	966,43		269,00				
217.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
217.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,098966		15,00		1,00			
217.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000268		2758,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000268		1381,00		0,37			
217.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,210304	15411,00				3241,00		
217.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,051545	6994,00				361,00		
217.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000412	32,00				0,01		
218	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,18976**		**7346,87**	**71,45**	**8741**	**85**	**2123**	**5973**	**15891**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6533**	**30**		**1177**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,65	1156,00		6533,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0193							
218.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003212		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003212		1381,00		4,44			
218.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,336226		37,00		12,00			
218.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006544		4748,00		31,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006544		1973,00		12,91			
218.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008804		75,00		0,66			
218.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009518		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009518		1381,00		13,14			
218.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,061868	114,00				7,00		
218.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,29744	70,00				21,00		
218.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007377	53741,00				396,00		
218.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000297	32053,00				10,00		
218.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,226054	310,00				70,00		
218.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,14634	6994,00				1024,00		
218.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004331	32,00				0,14		
218.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,654368	910,00				595,00		
219	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,2076064**	**19200,00**	**--**	**23186**	**--**	**23186**	**--**	**25041**
						--	**--**	**--**	**--**		**1855**	
220	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,066346**	**15781,08**	**901,36**	**1047**	**60**	**19**	**901**	**2104**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**968**	**22**		**156**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8373	1156,12		968,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0113							
220.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011279		4748,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011279		1973,00		22,25			
220.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002654		27,00		0,07			
220.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031846		194,00		6,00			
220.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,199038	97,00				19,00		
221	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0172752**	**194900,00**	**--**	**3367**	**--**	**3367**	**--**	**3636**
						--	**--**	**--**	**--**		**269**	
222	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0134186**	**190925,00**	**--**	**2562**	**--**	**2562**	**--**	**2767**
						--	**--**	**--**	**--**		**205**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
223	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0091835**		**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
224	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,29502**		**870,75**	**19,22**	**1998**	**44**	**1292**	**621**	**2829**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**662**	**6**		**210**	
224.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4865	1360,62		662,00				
224.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0046							
224.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044753		703,00		31,00			
224.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00459		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00459		1381,00		6,34			
224.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,508048	225,00				1239,00		
224.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000367	62182,00				23,00		
224.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000551	55223,00				30,00		
225	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2535**		**6343,24**	**1617,14**	**1608**	**410**	**970**	**393**	**2161**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**228**	**195**		**160**	
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2155	1058,13		228,00				
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1369							
225.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,11661		2631,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,11661		1381,00		161,04			
225.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,23322		14,00		3,00			
225.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02028		4925,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02028		1650,00		33,46			
225.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,291525	3322,00				968,00		
225.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,038025	32,00				1,00		
226	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,001014**		**65867,21**	**1819,75**	**67**	**2**	**65**	**1**	**73**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
226.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0006							
226.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000294		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000588		1650,00		0,97			
226.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001044	62182,00				65,00		
227	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2535**		**18784,02**	**10,79**	**4762**	**3**	**4428**	**302**	**5468**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**331**	**--**		**405**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3422	967,20		331,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
227.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12168		15,00		2,00			
227.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00033		2758,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00033		1381,00		0,46			
227.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25857	15411,00				3985,00		
227.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063375	6994,00				443,00		
227.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000507	32,00				0,02		
228	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,49058**		**7346,87**	**71,45**	**10951**	**107**	**2659**	**7483**	**19909**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**8185**	**38**		**1475**	
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	7,08	1156,03		8185,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0241							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004025		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004025		1381,00		5,56			
228.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,421238		37,00		16,00			
228.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,008198		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,008198		1973,00		16,17			
228.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01103		75,00		0,83			
228.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,011925		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,011925		1381,00		16,47			
228.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,07751	114,00				9,00		
228.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,372645	70,00				26,00		
228.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,009242	53741,00				497,00		
228.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000373	32053,00				12,00		
228.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,28321	310,00				88,00		
228.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,183341	6994,00				1282,00		
228.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,005426	32,00				0,17		
228.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,819819	910,00				746,00		
229	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5129387**		**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0682084**	**15781,08**	**901,36**	**1076**	**61**	**20**	**926**	**2163**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**995**	**23**		**160**	
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8608	1155,91		995,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0116							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011595		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011595		1973,00		22,88			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002728		27,00		0,07			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,03274		194,00		6,00			
230.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,204625	97,00				20,00		
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03839**	**194900,00**	**--**	**7482**	**--**	**7482**	**--**	**8081**
						--	**--**	**--**	**--**		**599**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0173664**	**190925,00**	**--**	**3316**	**--**	**3316**	**--**	**3581**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,011225**	**200578,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2432**
						--	**--**	**--**	**--**		**180**	
234	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,69724**	**870,75**	**19,22**	**2349**	**52**	**1519**	**730**	**3325**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**778**	**7**		**246**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,5718	1360,58		778,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0054							
234.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,052596		703,00		37,00			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005394		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005394		1381,00		7,45			
234.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,473376	225,00				1457,00		
234.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000432	62182,00				27,00		
234.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000647	55223,00				36,00		
235	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,15379**	**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
235.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
235.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
235.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
235.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
235.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
236	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
236.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
236.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
236.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
237	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
237.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
237.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
237.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
237.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
237.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
238	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
238.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
238.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
238.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
238.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			
238.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
238.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		
238.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
238.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
238.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
238.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
238.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
238.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
238.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
239	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,9280044**	**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
240	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0457804**	**15781,08**	**901,36**	**722**	**41**	**13**	**622**	**1452**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**668**	**15**		**108**	
240.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5777	1156,21		668,00				
240.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0078							
240.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007783		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007783		1973,00		15,36			
240.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001831		27,00		0,05			
240.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021975		194,00		4,00			
240.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,137341	97,00				13,00		
241	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0229958**	**194900,00**	**--**	**4482**	**--**	**4482**	**--**	**4840**
						--	**--**	**--**	**--**		**359**	
242	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,016153**	**190925,00**	**--**	**3084**	**--**	**3084**	**--**	**3331**
						--	**--**	**--**	**--**		**247**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
243	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0066333**		**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
244	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,57339**		**870,75**	**19,22**	**1370**	**30**	**886**	**426**	**1940**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**454**	**4**		**144**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3336	1361,08		454,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
244.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,030681		703,00		22,00			
244.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003147		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003147		1381,00		4,35			
244.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,776136	225,00				850,00		
244.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000252	62182,00				16,00		
244.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000378	55223,00				21,00		
245	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,15379**		**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
245.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
245.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
245.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
245.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
245.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
246	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
246.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
246.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
246.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
247	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
247.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
247.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
247.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
247.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
247.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
248	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**5279,15**	**61,44**	**4827**	**56**	**1230**	**3241**	**8713**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**3541**	**21**		**645**	
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,06	1156,10		3541,00				
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0132							
248.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
248.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,182218		37,00		7,00			
248.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004206		4748,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004206		1973,00		8,30			
248.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,004571		75,00		0,34			
248.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,006491		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,006491		1381,00		8,96			
248.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,032	114,00				4,00		
248.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,170972	70,00				12,00		
248.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00384	53741,00				206,00		
248.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000201	32053,00				6,00		
248.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,153601	310,00				48,00		
248.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,092343	6994,00				646,00		
248.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,002779	32,00				0,09		
248.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,338287	910,00				308,00		
249	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,9280044**		**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
250	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0711642**	**15781,08**	**901,36**	**1123**	**64**	**21**	**966**	**2257**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1038**	**24**		**167**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8981	1155,78		1038,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0121							
250.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012098		4748,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012098		1973,00		23,87			
250.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002847		27,00		0,08			
250.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,034159		194,00		7,00			
250.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,213493	97,00				21,00		
251	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0261054**	**194900,00**	**--**	**5088**	**--**	**5088**	**--**	**5495**
						--	**--**	**--**	**--**		**407**	
252	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0384272**	**190925,00**	**--**	**7337**	**--**	**7337**	**--**	**7924**
						--	**--**	**--**	**--**		**587**	
253	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
254	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,57339**	**870,75**	**19,22**	**1370**	**30**	**886**	**426**	**1940**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**454**	**4**		**144**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3336	1361,08		454,00				
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
254.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,030681		703,00		22,00			
254.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003147		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003147		1381,00		4,35			
254.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,776136	225,00				850,00		
254.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000252	62182,00				16,00		
254.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000378	55223,00				21,00		
255	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,02366**	**6343,24**	**1617,14**	**150**	**38**	**91**	**37**	**202**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**21**	**18**		**15**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
255.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
255.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			
255.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
255.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
255.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
255.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
256	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21**	**1819,75**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
256.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
256.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			
256.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
257	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,02366**		**18784,02**	**10,79**	**444**	**--**	**413**	**28**	**510**
						1305,45	**1,80**	**31**	**--**		**38**	
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							
257.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
257.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
257.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
257.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
257.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
258	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,10647**		**9582,36**	**86,46**	**1020**	**9**	**231**	**713**	**1872**
						7329,04	**30,82**	**780**	**3**		**139**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							
258.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
258.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
258.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
258.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
258.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			
258.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
258.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
258.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
258.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
258.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
258.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
258.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
258.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		
259	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,1080671**	**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
260	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0077284**	**15781,08**	**901,36**	**122**	**7**	**2**	**105**	**245**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**113**	**3**		**18**	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,0975	1158,59		113,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0013							
260.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001314		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001314		1973,00		2,59			
260.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000309		27,00		0,01			
260.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,00371		194,00		0,72			
260.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,023185	97,00				2,00		
261	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018928**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
262	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0048131**	**190925,00**	**--**	**919**	**--**	**919**	**--**	**992**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
263	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010208**		**200578,00**	**--**	**205**	**--**	**205**	**--**	**221**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
264	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**0,49686**		**870,75**	**19,22**	**433**	**10**	**280**	**135**	**613**
						288,32	**2,76**	**143**	**1**		**45**	
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,1053	1357,58		143,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,001							
264.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,009689		703,00		7,00			
264.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000994		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000994		1381,00		1,37			
264.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,192464	225,00				268,00		
264.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000079	62182,00				5,00		
264.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000119	55223,00				7,00		
265	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,04732**		**6343,24**	**1617,14**	**300**	**77**	**180**	**73**	**403**
						901,00	**767,26**	**43**	**36**		**30**	
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0402	1069,07		43,00				
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0256							
265.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,021767		2631,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,021767		1381,00		30,06			
265.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,043534		14,00		0,61			
265.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,003786		4925,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003786		1650,00		6,25			
265.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,054418	3322,00				181,00		
265.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007098	32,00				0,23		
266	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0001893**		**65867,21**	**1819,75**	**12**	**--**	**12**	**--**	**14**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
266.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
266.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000055		6275,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00011		1650,00		0,18			
266.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000195	62182,00				12,00		
267	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,04732**		**18784,02**	**10,79**	**889**	**1**	**826**	**56**	**1021**
						1305,45	**1,80**	**62**	**--**		**76**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0639	970,54		62,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
267.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,022714		15,00		0,34			
267.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000062		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000062		1381,00		0,09			
267.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,048266	15411,00				744,00		
267.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01183	6994,00				83,00		
267.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000095	32,00				0,00		
268	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,21294**		**9582,36**	**86,46**	**2040**	**18**	**461**	**1426**	**3744**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**1561**	**7**		**277**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	1,35	1156,26		1561,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0041							
268.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000575		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000575		1381,00		0,79			
268.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,080321		37,00		3,00			
268.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,001448		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,001448		1973,00		2,86			
268.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,001853		75,00		0,14			
268.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,002108		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,002108		1381,00		2,91			
268.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,012989	114,00				1,00		
268.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,079852	70,00				6,00		
268.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,001576	53741,00				85,00		
268.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000057	32053,00				2,00		
268.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,05068	310,00				16,00		
268.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03258	6994,00				228,00		
268.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000939	32,00				0,03		
268.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,136495	910,00				124,00		
269	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2161341**		**19200,00**	**--**	**4150**	**--**	**4150**	**--**	**4482**
						--	**--**	**--**	**--**		**332**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0266885**	**15781,08**	**901,36**	**421**	**24**	**8**	**362**	**846**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**389**	**9**		**63**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3368	1154,96		389,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0045							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004537		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004537		1973,00		8,95			
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001068		27,00		0,03			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,01281		194,00		2,00			
270.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,080066	97,00				8,00		
271	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037856**	**194900,00**	**--**	**738**	**--**	**738**	**--**	**797**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
272	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0208614**	**190925,00**	**--**	**3983**	**--**	**3983**	**--**	**4302**
						--	**--**	**--**	**--**		**319**	
273	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0020415**	**200578,00**	**--**	**409**	**--**	**409**	**--**	**442**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
274	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**0,99372**	**870,75**	**19,22**	**865**	**19**	**559**	**269**	**1225**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**287**	**3**		**91**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2107	1362,33		287,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,002							
274.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,019378		703,00		14,00			
274.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,001987		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,001987		1381,00		2,74			
274.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,384928	225,00				537,00		
274.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000159	62182,00				10,00		
274.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000238	55223,00				13,00		
275	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,85683**	**6343,24**	**1617,14**	**5435**	**1386**	**3277**	**1329**	**7306**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**772**	**657**		**541**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7283	1059,99		772,00				
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4627							
275.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,394142		2631,00		1037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,394142		1381,00		544,31			
275.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,788284		14,00		11,00			
275.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,068546		4925,00		338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068546		1650,00		113,10			
275.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,985355	3322,00				3273,00		
275.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,128524	32,00				4,00		
276	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0034273**		**65867,21**	**1819,75**	**226**	**6**	**220**	**4**	**248**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**18**	
276.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002							
276.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000994		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001988		1650,00		3,28			
276.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00353	62182,00				220,00		
277	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,85683**		**18784,02**	**10,79**	**16095**	**9**	**14967**	**1019**	**18483**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1119**	**2**		**1369**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,16	967,39		1119,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							
277.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,411278		15,00		6,00			
277.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001114		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001114		1381,00		1,54			
277.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,873967	15411,00				13469,00		
277.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,214208	6994,00				1498,00		
277.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001714	32,00				0,05		
278	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,66488**		**2483,06**	**110,47**	**14066**	**626**	**1718**	**10891**	**26953**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**11722**	**246**		**1997**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	10,14	1156,00		11722,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1541							
278.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015295		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015295		1381,00		21,12			
278.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,606709		37,00		22,00			
278.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,055516		4748,00		264,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,055516		1973,00		109,53			
278.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005665		75,00		0,42			
278.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24359		165,00		40,00			
278.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,083274		2758,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,083274		1381,00		115,00			
278.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,577818	70,00				40,00		
278.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002266	53741,00				122,00		
278.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000566	32053,00				18,00		
278.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,113298	310,00				35,00		
278.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,169946	6994,00				1189,00		
278.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000283	212247,00				60,00		
278.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041354	32,00				1,00		
278.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,203936	1240,00				253,00		
279	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,7498532**	**19200,00**	**--**	**110397**	**--**	**110397**	**--**	**119229**
						--	**--**	**--**	**--**		**8832**	
280	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5113399**	**15781,08**	**901,36**	**8069**	**461**	**148**	**6944**	**16215**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7460**	**172**		**1201**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,45	1156,03		7460,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0869							
280.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,086928		4748,00		413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086928		1973,00		171,51			
280.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020454		27,00		0,55			
280.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,245443		194,00		48,00			
280.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,53402	97,00				149,00		
281	**1106-1903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Конструкции ленточных фундаментов шириной по верху более 600 мм монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,5113399**	**24677,69**	**1313,64**	**12619**	**672**	**1126**	**10016**	**24446**
		НР - 91%; СП - 8%				**21162,96**	**363,00**	**10821**	**186**		**1811**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	17,29	8,84	1223,95		10821,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,1125							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
281.3	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,22	0,112495		5880,00		661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,112495		1650,00		185,62			
281.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,07	0,035794		27,00		0,97			
281.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,11	0,056247		165,00		9,00			
281.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	3,068039	97,00				298,00		
281.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000024	0,000012	212247,00				3,00		
281.8	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	13,294837	12,00				160,00		
281.9	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	47,554611	14,00				666,00		
282	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0878783**	**194900,00**	**--**	**17127**	**--**	**17127**	**--**	**18498**
						--	**--**	**--**	**--**		**1370**	
283	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4063183**	**190925,00**	**--**	**77576**	**--**	**77576**	**--**	**83782**
						--	**--**	**--**	**--**		**6206**	
284	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0171451**	**200578,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
285	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**4,22838**	**870,75**	**19,22**	**3682**	**81**	**2382**	**1145**	**5213**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1219**	**12**		**386**	
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,8964	1359,86		1219,00				
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0085							
285.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,082453		703,00		58,00			
285.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,008457		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008457		1381,00		11,68			
285.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,148112	225,00				2283,00		
285.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000677	62182,00				42,00		
285.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001015	55223,00				56,00		
286	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,75881**	**6343,24**	**1617,14**	**4813**	**1227**	**2902**	**1177**	**6470**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**684**	**582**		**479**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,645	1060,48		684,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4098							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
286.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,349053		2631,00		918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,349053		1381,00		482,04			
286.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,698105		14,00		10,00			
286.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060705		4925,00		299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060705		1650,00		100,16			
286.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,872632	3322,00				2899,00		
286.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113821	32,00				4,00		
287	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030352**		**65867,21**	**1819,75**	**200**	**6**	**194**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
287.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
287.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00088		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00176		1650,00		2,90			
287.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003126	62182,00				194,00		
288	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,75881**		**18784,02**	**10,79**	**14254**	**8**	**13255**	**903**	**16369**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**991**	**1**		**1212**	
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	967,40		991,00				
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
288.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,364229		15,00		5,00			
288.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000986		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000986		1381,00		1,36			
288.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,773986	15411,00				11928,00		
288.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189702	6994,00				1327,00		
288.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001518	32,00				0,05		
289	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,9039**		**6389,27**	**335,92**	**24943**	**1311**	**6430**	**15847**	**44053**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**17202**	**212**		**3263**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	14,05	1223,99		17202,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,1323							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010541		4542,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010541		1381,00		14,56			
289.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,836215		37,00		31,00			
289.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,048799		4748,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,048799		1973,00		96,28			
289.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,031622		75,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	4,831467		165,00		797,00			
289.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,073003		2758,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,073003		1381,00		100,82			
289.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,182882	70,00				83,00		
289.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005465	53741,00				294,00		
289.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,018348	53741,00				986,00		
289.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000976	32053,00				31,00		
289.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,507507	310,00				157,00		
289.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,344324	6994,00				2408,00		
289.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,005075	212247,00				1077,00		
289.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,011048	32,00				0,35		
289.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,530329	910,00				1393,00		
290	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,6296316**	**19200,00**	**--**	**50489**	**--**	**50489**	**--**	**54528**
						--	**--**	**--**	**--**		**4039**	
291	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5487498**	**15781,08**	**901,36**	**8660**	**495**	**159**	**7453**	**17401**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**8006**	**184**		**1289**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,93	1156,06		8006,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0933							
291.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,093287		4748,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,093287		1973,00		184,06			
291.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02195		27,00		0,59			
291.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,2634		194,00		51,00			
291.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,646249	97,00				160,00		
292	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1987575**	**194900,00**	**--**	**38738**	**--**	**38738**	**--**	**41837**
						--	**--**	**--**	**--**		**3099**	
293	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2296102**	**190925,00**	**--**	**43838**	**--**	**43838**	**--**	**47345**
						--	**--**	**--**	**--**		**3507**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1203838**		**200578,00**	**--**	**24146**	**--**	**24146**	**--**	**26078**
						--	**--**	**--**	**--**		**1932**	
295	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**19,2153**		**870,75**	**19,22**	**16732**	**369**	**10823**	**5202**	**23688**
						288,32	**2,76**	**5540**	**53**		**1755**	
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,07	1359,96		5540,00				
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0384							
295.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,374698		703,00		263,00			
295.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,038431		2758,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,038431		1381,00		53,07			
295.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,11672	225,00				10376,00		
295.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003074	62182,00				191,00		
295.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004612	55223,00				255,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**823152**	**9972**	**691562**	**114345**	**1012494**
								121613	**3683**	**--**	**74998**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**823152**				
Материалы			Тенге					**107412**				
Всего заработная плата			Тенге						**125297**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**279377**				
Местные материалы			Тенге					**304778**				
		Накладные расходы	Тенге					**114343**				
		Сметная прибыль	Тенге					**75000**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1012495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**125297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**1012495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**106**
		Сметная заработная плата	Тенге						**125297**			

РАЗДЕЛ 8.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

296	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,51134**		**33960,94**	**396,75**	**85287**	**996**	**57176**	**24918**	**119021**
						10796,99	**106,34**	**27115**	**267**		**8816**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	22,58	1201,00		27115,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1655							
296.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006781		4542,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006781		1381,00		9,36			
296.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,344823		37,00		50,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
296.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,065044		4748,00		309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,065044		1973,00		128,33			
296.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,046209		75,00		3,00			
296.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,091946		165,00		345,00			
296.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,093673		2758,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,093673		1381,00		129,36			
296.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,54901	19293,00				49178,00		
296.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,004772	40486,00				193,00		
296.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,055249	53741,00				2969,00		
296.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001858	32053,00				60,00		
296.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,003014	404706,00				1220,00		
296.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,159752	310,00				670,00		
296.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002511	212247,00				533,00		
296.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,0056	32,00				0,18		
296.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,58668	910,00				2354,00		
297	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2573701**	**20556,08**	**1306,22**	**5291**	**336**	**76**	**4533**	**10609**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4879**	**102**		**786**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,85	1268,88		4879,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0515							
297.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,051474		4748,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,051474		1973,00		101,56			
297.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010295		27,00		0,28			
297.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,257627		194,00		50,00			
297.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,210786		197,00		42,00			
297.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,77211	97,00				75,00		
298	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,234158**	**194900,00**	**--**	**45637**	**--**	**45637**	**--**	**49288**
						--	**--**	**--**	**--**		**3651**	
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0232122**	**200578,00**	**--**	**4656**	**--**	**4656**	**--**	**5028**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		372	
300	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,3211**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**10905** **3467**	**127** **34**	**7311**	**3186** **1127**	**15218**
300.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,89	1201,03		3467,00				
300.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0212							
300.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000867		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000867		1381,00		1,20			
300.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,171949		37,00		6,00			
300.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008316		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008316		1973,00		16,41			
300.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005908		75,00		0,44			
300.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,267476		165,00		44,00			
300.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011977		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011977		1381,00		16,54			
300.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,325916	19293,00				6288,00		
300.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00061	40486,00				25,00		
300.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007064	53741,00				380,00		
300.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000238	32053,00				8,00		
300.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000385	404706,00				156,00		
300.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,276146	310,00				86,00		
300.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000321	212247,00				68,00		
300.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000716	32,00				0,02		
300.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,330733	910,00				301,00		
301	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0329077**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**676** **624**	**43** **13**	**9**	**580** **100**	**1356**
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4916	1269,22		624,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0066							
301.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006582		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006582		1973,00		12,99			
301.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001316		27,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,032941		194,00		6,00			
301.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,026951		197,00		5,00			
301.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,098723	97,00				10,00		
302	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02994**	**194900,00**	**--**	**5835**	**--**	**5835**	**--**	**6302**
						--	**--**	**--**	**--**		**467**	
303	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0029676**	**200578,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
						--	**--**	**--**	**--**		**48**	
304	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,02028**	**33960,94**	**396,75**	**689**	**8**	**462**	**201**	**961**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**219**	**2**		**71**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,1823	1201,20		219,00				
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0013							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000055		4542,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000055		1381,00		0,08			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,01086		37,00		0,40			
304.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000525		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000525		1973,00		1,04			
304.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000373		75,00		0,03			
304.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,016893		165,00		3,00			
304.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,000756		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,000756		1381,00		1,04			
304.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,020584	19293,00				397,00		
304.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000039	40486,00				2,00		
304.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000446	53741,00				24,00		
304.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000015	32053,00				0,48		
304.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000024	404706,00				10,00		
304.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,017441	310,00				5,00		
304.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00002	212247,00				4,00		
304.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000045	32,00				0,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,020888	910,00				19,00		
305	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0020787**	**20556,08**	**1306,22**	**43**	**3**	**1**	**37**	**86**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**39**	**1**		**6**	
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0311	1255,80		39,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0004							
305.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000416		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000416		1973,00		0,82			
305.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000083		27,00		0,00			
305.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002081		194,00		0,40			
305.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001702		197,00		0,34			
305.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,006236	97,00				0,60		
306	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018911**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**29**	
307	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0001876**	**200578,00**	**--**	**38**	**--**	**38**	**--**	**41**
						--	**--**	**--**	**--**		**3**	
308	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,3211**	**33960,94**	**396,75**	**10905**	**127**	**7311**	**3186**	**15218**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3467**	**34**		**1127**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,89	1201,03		3467,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0212							
308.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000867		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000867		1381,00		1,20			
308.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,171949		37,00		6,00			
308.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008316		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008316		1973,00		16,41			
308.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005908		75,00		0,44			
308.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,267476		165,00		44,00			
308.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011977		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011977		1381,00		16,54			
308.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,325916	19293,00				6288,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
308.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00061	40486,00				25,00		
308.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007064	53741,00				380,00		
308.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000238	32053,00				8,00		
308.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000385	404706,00				156,00		
308.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,276146	310,00				86,00		
308.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000321	212247,00				68,00		
308.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000716	32,00				0,02		
308.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,330733	910,00				301,00		
309	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0329077**	**20556,08**	**1306,22**	**676**	**43**	**9**	**580**	**1356**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**624**	**13**		**100**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4916	1269,22		624,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0066							
309.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006582		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006582		1973,00		12,99			
309.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001316		27,00		0,04			
309.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,032941		194,00		6,00			
309.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,026951		197,00		5,00			
309.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,098723	97,00				10,00		
310	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02994**	**194900,00**	**--**	**5835**	**--**	**5835**	**--**	**6302**
						--	**--**	**--**	**--**		**467**	
311	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0029676**	**200578,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
						--	**--**	**--**	**--**		**48**	
312	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,91598**	**33960,94**	**396,75**	**31108**	**363**	**20855**	**9088**	**43412**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9890**	**97**		**3216**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,23	1201,02		9890,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0604							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002473		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002473		1381,00		3,42			
312.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,490507		37,00		18,00			
312.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023724		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023724		1973,00		46,81			
312.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016854		75,00		1,00			
312.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,763011		165,00		126,00			
312.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034166		2758,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034166		1381,00		47,18			
312.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,92972	19293,00				17937,00		
312.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00174	40486,00				70,00		
312.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,020152	53741,00				1083,00		
312.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000678	32053,00				22,00		
312.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001099	404706,00				445,00		
312.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,787743	310,00				244,00		
312.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000916	212247,00				194,00		
312.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002043	32,00				0,07		
312.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,943459	910,00				859,00		
313	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0938727**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1930** **1780**	**123** **37**	**27**	**1653** **287**	**3870**
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,4	1269,20		1780,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0188							
313.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018775		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018775		1973,00		37,04			
313.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003755		27,00		0,10			
313.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,093967		194,00		18,00			
313.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,076882		197,00		15,00			
313.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,281618	97,00				27,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0854058**		**194900,00**	**--**	**16646**	**--**	**16646**	**--**	**17977**
						--	**--**	**--**	**--**		**1332**	
315	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0084669**		**200578,00**	**--**	**1698**	**--**	**1698**	**--**	**1834**
						--	**--**	**--**	**--**		**136**	
316	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,78416**		**33960,94**	**396,75**	**26631**	**311**	**17853**	**7780**	**37164**
						10796,99	**106,34**	**8467**	**83**		**2753**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	7,05	1201,06		8467,00				
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0517							
316.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002117		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002117		1381,00		2,92			
316.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,419918		37,00		16,00			
316.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,02031		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,02031		1973,00		40,07			
316.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,014429		75,00		1,00			
316.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,653205		165,00		108,00			
316.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,029249		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,029249		1381,00		40,39			
316.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,795922	19293,00				15356,00		
316.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00149	40486,00				60,00		
316.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,017252	53741,00				927,00		
316.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00058	32053,00				19,00		
316.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000941	404706,00				381,00		
316.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,674378	310,00				209,00		
316.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000784	212247,00				166,00		
316.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001749	32,00				0,06		
316.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,807685	910,00				735,00		
317	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0803629**		**20556,08**	**1306,22**	**1652**	**105**	**23**	**1415**	**3313**
						18958,86	**394,60**	**1524**	**32**		**245**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,2	1269,34		1524,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0161							
317.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016073		4748,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016073		1973,00		31,71			
317.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003215		27,00		0,09			
317.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,080443		194,00		16,00			
317.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,065817		197,00		13,00			
317.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,241089	97,00				23,00		
318	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0731145**	**194900,00**	**--**	**14250**	**--**	**14250**	**--**	**15390**
						--	**--**	**--**	**--**		**1140**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0072484**	**200578,00**	**--**	**1454**	**--**	**1454**	**--**	**1570**
						--	**--**	**--**	**--**		**116**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**273400**	**2586**	**208721**	**57157**	**357000**
								62094	**715**	**--**	**26443**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**273400**				
		Материалы	Тенге					**111112**				
		Всего заработная плата	Тенге						**62809**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**97608**				
		Накладные расходы	Тенге					**57157**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**357001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**357001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62809**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**3069511**	**573831**	**2037002**	**573624**	**3934583**
								458674	**169681**	**--**	**291447**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3069511**				
		Материалы	Тенге					**224810**				
		Всего заработная плата	Тенге						**628356**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**376985**				
		Местные материалы	Тенге					**1435211**				
		Накладные расходы	Тенге					**573624**				
		Сметная прибыль	Тенге					**291451**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3934586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**628356**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**3934586**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**482**
		Сметная заработная плата	Тенге						**628356**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 3.БЛОК 2-3										
320	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**449,179675**	**149,21**	**140,62**	**67021**	**63164**	**--**	**15092**	**88682**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**3857**	**17104**		**6569**	
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	3,99	966,98		3857,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	8,67							
320.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	8,669168		7286,00		63164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	8,669168		1973,00		17104,27			
321	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**13,8921549**	**1718,64**	**--**	**23876**	**--**	**--**	**17190**	**44351**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**23876**	**--**		**3285**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	21,39	1116,02		23876,00				
322	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**463,07183**	**47,73**	**47,73**	**22100**	**22100**	**--**	**6326**	**30701**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**8787**		**2274**	
322.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,33							
322.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,325326		4150,00		22100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,325326		1650,00		8786,79			
323	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**13,3870815**	**897,16**	**--**	**12010**	**--**	**--**	**8647**	**22310**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**12010**	**--**		**1653**	
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	13,01	922,98		12010,00				
324	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**432,848969**	**33,45**	**33,45**	**14478**	**14478**	**--**	**4145**	**20113**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**5756**		**1490**	
324.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,49							
324.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,488763		4150,00		14478,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,488763		1650,00		5756,46			
325	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**432,848969**	**157,91**	**70,53**	**68349**	**30530**	**--**	**38527**	**115427**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**37819**	**15691**		**8550**	
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	46,75	809,00		37819,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	11,36							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
325.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	11,362285		2631,00		29894,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	11,362285		1381,00		15691,32			
325.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	45,449142		14,00		636,00			
РАЗДЕЛ 9.СВАИ												
326	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**29,744**		**17928,14**	**12773,17**	**533255**	**379925**	**4872**	**237712**	**832644**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**148458**	**91655**		**61677**	
326.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	109,16	1360,00		148458,00				
326.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	46,7							
326.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	45,21088		2125,00		96073,00			
326.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	45,21088		6128,00		277052,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	45,21088		1973,00		89201,07			
326.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,59488		4346,00		2585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,59488		1650,00		981,55			
326.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,89232		3962,00		3535,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,89232		1650,00		1472,33			
326.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,89232		761,00		679,00			
326.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002677	527322,00				1412,00		
326.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,118976	20299,00				2415,00		
326.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,37952	310,00				738,00		
326.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,59488	516,00				307,00		
327	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**30,33888**		**270,00**	**--**	**8191**	**--**	**8191**	**--**	**8847**
						--	**--**	**--**	**--**		**655**	
328	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**29,744**		**3410,32**	**1717,14**	**101437**	**51075**	**1415**	**74483**	**189994**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**48947**	**26289**		**14074**	
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	35,99	1360,01		48947,00				
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,04							
328.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	19,03616		2631,00		50084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	19,03616		1381,00		26288,94			
328.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	19,03616		50,00		952,00			
328.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,4872		26,00		39,00			
328.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,202259	5489,00				1110,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,177862	259,00				305,00		
329	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**327,184**		**3430,00**	**--**	**1122241**	**--**	**1122241**	**--**	**1212020**
						--	**--**	**--**	**--**		**89779**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					**1765124**	**431000**	**1136719**	**402122**	**2565089**
								197405	**117944**	**--**	**190006**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1765124**				
		Материалы	Тенге					**6287**				
		Всего заработная плата	Тенге						**315349**			
		Местные материалы	Тенге					**1130433**				
		Накладные расходы	Тенге					**312195**				
		Сметная прибыль	Тенге					**166186**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2243505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**2243505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**315349**			
		РАЗДЕЛ 10.ФУНДАМЕНТЫ										
330	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
						901,00	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
330.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
330.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
330.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
330.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
330.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
331	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
						--	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
331.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
331.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
331.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
332	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
332.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
332.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
332.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
332.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
332.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
333	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
333.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
333.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
333.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
333.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
333.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
333.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
333.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
333.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
333.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
333.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
333.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		
333.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
333.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
334	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,8645364**		**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1328	
335	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0348106		15781,08	901,36	549	31	10	473	1104
		НР - 91%; СП - 8%				14588,72	335,41	508	12		82	
335.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4393	1156,36		508,00				
335.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0059							
335.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005918		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005918		1973,00		11,68			
335.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001392		27,00		0,04			
335.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,016709		194,00		3,00			
335.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,104432	97,00				10,00		
336	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0276687		194900,00	--	5393	--	5393	--	5824
						--	--	--	--		431	
337	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0071419		200578,00	--	1433	--	1433	--	1547
						--	--	--	--		115	
338	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,06228		870,75	19,22	2666	59	1724	829	3775
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	883	8		280	
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6492	1360,13		883,00				
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0061							
338.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,059714		703,00		42,00			
338.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006125		2758,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006125		1381,00		8,46			
338.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,349472	225,00				1654,00		
338.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00049	62182,00				30,00		
338.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000735	55223,00				41,00		
339	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,29744		6343,24	1617,14	1887	481	1138	461	2536
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	268	228		188	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2528	1060,03		268,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1606							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,136822		2631,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,136822		1381,00		188,95			
339.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,273645		14,00		4,00			
339.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,023795		4925,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,023795		1650,00		39,26			
339.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,342056	3322,00				1136,00		
339.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,044616	32,00				1,00		
340	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0011898**		**65867,21**	**1819,75**	**78**	**2**	**76**	**1**	**86**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**6**	
340.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0007							
340.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000345		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00069		1650,00		1,14			
340.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001225	62182,00				76,00		
341	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,29744**		**18784,02**	**10,79**	**5587**	**3**	**5196**	**354**	**6416**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**388**	**1**		**475**	
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,4015	966,27		388,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0004							
341.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,142771		15,00		2,00			
341.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000387		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000387		1381,00		0,53			
341.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,303389	15411,00				4676,00		
341.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,07436	6994,00				520,00		
341.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000595	32,00				0,02		
342	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,70352**		**9582,36**	**86,46**	**16324**	**147**	**3692**	**11409**	**29952**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**12485**	**52**		**2219**	
342.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	10,8	1155,98		12485,00				
342.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,033							
342.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0046		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0046		1381,00		6,35			
342.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,642568		37,00		24,00			
342.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,011584		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,011584		1973,00		22,86			
342.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,014821		75,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
342.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,016865		2758,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,016865		1381,00		23,29			
342.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,103915	114,00				12,00		
342.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,63882	70,00				45,00		
342.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,012606	53741,00				677,00		
342.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00046	32053,00				15,00		
342.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,405438	310,00				126,00		
342.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,260639	6994,00				1823,00		
342.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,007513	32,00				0,24		
342.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,091956	910,00				994,00		
343	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,7290728**	**19200,00**	**--**	**33198**	**--**	**33198**	**--**	**35854**
						--	**--**	**--**	**--**		**2656**	
344	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0908206**	**15781,08**	**901,36**	**1433**	**82**	**26**	**1233**	**2880**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1325**	**30**		**213**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,15	1156,04		1325,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0154							
344.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01544		4748,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01544		1973,00		30,46			
344.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003633		27,00		0,10			
344.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,043594		194,00		8,00			
344.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,272462	97,00				26,00		
345	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0290815**	**194900,00**	**--**	**5668**	**--**	**5668**	**--**	**6121**
						--	**--**	**--**	**--**		**453**	
346	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0474484**	**190925,00**	**--**	**9059**	**--**	**9059**	**--**	**9784**
						--	**--**	**--**	**--**		**725**	
347	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142839**	**200578,00**	**--**	**2865**	**--**	**2865**	**--**	**3094**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		229	
348	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,12456**		**870,75**	**19,22**	**5333**	**118**	**3449**	**1658**	**7550**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1766**	**17**		**559**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,3	1360,13		1766,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0122							
348.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,119429		703,00		84,00			
348.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012249		2758,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012249		1381,00		16,92			
348.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,698944	225,00				3307,00		
348.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00098	62182,00				61,00		
348.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00147	55223,00				81,00		
349	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,20618**		**6343,24**	**1617,14**	**1308**	**333**	**789**	**320**	**1758**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**186**	**158**		**130**	
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1753	1061,32		186,00				
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1113							
349.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,094843		2631,00		250,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,094843		1381,00		130,98			
349.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,189686		14,00		3,00			
349.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016494		4925,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016494		1650,00		27,22			
349.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,237107	3322,00				788,00		
349.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,030927	32,00				0,99		
350	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008247**		**65867,21**	**1819,75**	**54**	**2**	**52**	**1**	**60**
		НР - 108%; СП - 8%				--	**957,00**	--	**1**		**4**	
350.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
350.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000239		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000478		1650,00		0,79			
350.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000849	62182,00				53,00		
351	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,20618**		**18784,02**	**10,79**	**3873**	**2**	**3602**	**245**	**4448**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**269**	**--**		**329**	
351.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2783	966,43		269,00				
351.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
351.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,098966		15,00		1,00			
351.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000268		2758,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000268		1381,00		0,37			
351.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,210304	15411,00				3241,00		
351.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,051545	6994,00				361,00		
351.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000412	32,00				0,01		
352	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,18976**		**7346,87**	**71,45**	**8741**	**85**	**2123**	**5973**	**15891**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6533**	**30**		**1177**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,65	1156,00		6533,00				
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0193							
352.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003212		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003212		1381,00		4,44			
352.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,336226		37,00		12,00			
352.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006544		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006544		1973,00		12,91			
352.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008804		75,00		0,66			
352.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009518		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009518		1381,00		13,14			
352.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,061868	114,00				7,00		
352.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,29744	70,00				21,00		
352.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007377	53741,00				396,00		
352.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000297	32053,00				10,00		
352.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,226054	310,00				70,00		
352.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,14634	6994,00				1024,00		
352.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004331	32,00				0,14		
352.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,654368	910,00				595,00		
353	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2076064**		**19200,00**	**--**	**23186**	**--**	**23186**	**--**	**25041**
						--	**--**	**--**	**--**		**1855**	
354	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,066346**		**15781,08**	**901,36**	**1047**	**60**	**19**	**901**	**2104**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**968**	**22**		**156**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8373	1156,12		968,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0113							
354.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011279		4748,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011279		1973,00		22,25			
354.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002654		27,00		0,07			
354.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031846		194,00		6,00			
354.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,199038	97,00				19,00		
355	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0172752**	**194900,00**	**--**	**3367**	**--**	**3367**	**--**	**3636**
						--	**--**	**--**	**--**		**269**	
356	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0134186**	**190925,00**	**--**	**2562**	**--**	**2562**	**--**	**2767**
						--	**--**	**--**	**--**		**205**	
357	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0091835**	**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
358	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**3,99347**	**870,75**	**19,22**	**3477**	**77**	**2249**	**1081**	**4923**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1151**	**11**		**365**	
358.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,8466	1359,53		1151,00				
358.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,008							
358.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,077873		703,00		55,00			
358.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,007987		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007987		1381,00		11,03			
358.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,584328	225,00				2156,00		
358.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000639	62182,00				40,00		
358.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000958	55223,00				53,00		
359	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,2535**	**6343,24**	**1617,14**	**1608**	**410**	**970**	**393**	**2161**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**228**	**195**		**160**	
359.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,2155	1058,13		228,00				
359.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1369							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
359.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,11661		2631,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,11661		1381,00		161,04			
359.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,23322		14,00		3,00			
359.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,02028		4925,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,02028		1650,00		33,46			
359.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,291525	3322,00				968,00		
359.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,038025	32,00				1,00		
360	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,001014**		**65867,21**	**1819,75**	**67**	**2**	**65**	**1**	**73**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**5**	
360.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0006							
360.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000294		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000588		1650,00		0,97			
360.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001044	62182,00				65,00		
361	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2535**		**18784,02**	**10,79**	**4762**	**3**	**4428**	**302**	**5468**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**331**	**--**		**405**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3422	967,20		331,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
361.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12168		15,00		2,00			
361.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00033		2758,00		0,91			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00033		1381,00		0,46			
361.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,25857	15411,00				3985,00		
361.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,063375	6994,00				443,00		
361.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000507	32,00				0,02		
362	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,49058**		**7346,87**	**71,45**	**10951**	**107**	**2659**	**7483**	**19909**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**8185**	**38**		**1475**	
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	7,08	1156,03		8185,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0241							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004025		4542,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004025		1381,00		5,56			
362.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,421238		37,00		16,00			
362.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,008198		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,008198		1973,00		16,17			
362.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01103		75,00		0,83			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
362.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,011925		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,011925		1381,00		16,47			
362.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,07751	114,00				9,00		
362.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,372645	70,00				26,00		
362.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,009242	53741,00				497,00		
362.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000373	32053,00				12,00		
362.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,28321	310,00				88,00		
362.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,183341	6994,00				1282,00		
362.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,005426	32,00				0,17		
362.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,819819	910,00				746,00		
363	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,5129387**	**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	
364	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,066346**	**15781,08**	**901,36**	**1047**	**60**	**19**	**901**	**2104**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**968**	**22**		**156**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8373	1156,12		968,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0113							
364.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011279		4748,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011279		1973,00		22,25			
364.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002654		27,00		0,07			
364.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,031846		194,00		6,00			
364.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,199038	97,00				19,00		
365	**1106-1901-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**		**1,49058**	**2431,59**	**1342,83**	**3624**	**2002**	**18**	**2184**	**6273**
		НР - 91%; СП - 8%				**1076,16**	**534,03**	**1604**	**796**		**465**	
365.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,863	1,29	1246,92		1604,00				
365.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3867	0,5764							
365.3	3103-0204-0301	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,3867	0,576407		3462,00		1996,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3867	0,576407		1381,00		796,02			
365.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,11	0,163964		37,00		6,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
365.5	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,000143	0,000213	82405,00				18,00		
365.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0255	0,03801	32,00				1,00		
366	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,5129387**		**19200,00**	**--**	**29048**	**--**	**29048**	**--**	**31372**
						--	**--**	**--**	**--**		**2324**	
367	**1106-1901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	**м2**	**2,69724**		**3925,14** **1543,66**	**1121,09** **425,04**	**10587** **4164**	**3024** **1146**	**3399**	**4832** **1234**	**16653**
367.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,24	3,34	1247,11		4164,00				
367.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2576	0,6948							
367.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2576	0,694809		4346,00		3020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2576	0,694809		1650,00		1146,43			
367.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0024	0,006473		165,00		1,00			
367.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0646	0,174242		18,00		3,00			
367.6	2107-0203-0209	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00405	0,010924	38940,00				425,00		
367.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000041	404706,00				17,00		
367.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2,08	5,610259	310,00				1739,00		
367.9	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	0,267	0,720163	322,00				232,00		
367.10	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0004	0,001079	4174,00				5,00		
367.11	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000001	0,000002	220651,00				0,36		
367.12	2113-0816-3802	Фиксаторы "Конус" ПВХ	шт.	0,36	0,971006	3,00				3,00		
367.13	2113-0816-3901	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	0,286	0,771411	91,00				70,00		
367.14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	0,000162	200578,00				32,00		
367.15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00017	0,000459	194900,00				89,00		
367.16	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,0183	0,049359	4854,00				240,00		
367.17	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,007	0,018881	28973,00				547,00		
368	**1106-1901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** *НР - 91%; СП - 8%*	**м2**	**2,69724**		**1774,32** **1032,89**	**741,43** **281,49**	**4786** **2786**	**2000** **759**	**--**	**3226** **641**	**8653**
368.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,8283	2,23	1247,02		2786,00				
368.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1706	0,4601							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
368.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,1706	0,460149		4346,00		2000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1706	0,460149		1650,00		759,25			
369	**1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,0682084**	**11235,31**	**832,22**	**766**	**57**	**160**	**519**	**1389**
		НР - 91%; СП - 8%				**8055,62**	**313,50**	**549**	**21**		**103**	
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	6,46	0,4406	1245,95		549,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,013							
369.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	0,01296		4346,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,01296		1650,00		21,38			
369.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,24	0,01637		27,00		0,44			
369.5	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,40925	97,00				40,00		
369.6	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0011	0,000075	137704,00				10,00		
369.7	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	1,773418	12,00				21,00		
369.8	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	6,343381	14,00				89,00		
370	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03839**	**194900,00**	**--**	**7482**	**--**	**7482**	**--**	**8081**
						--	**--**	**--**	**--**		**599**	
371	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0173664**	**190925,00**	**--**	**3316**	**--**	**3316**	**--**	**3581**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
372	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,011225**	**200578,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2432**
						--	**--**	**--**	**--**		**180**	
373	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**4,82664**	**870,75**	**19,22**	**4203**	**93**	**2718**	**1307**	**5950**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1392**	**13**		**441**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,02	1360,37		1392,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0097							
373.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,094119		703,00		66,00			
373.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009653		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009653		1381,00		13,33			
373.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,583936	225,00				2606,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
373.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000772	62182,00				48,00		
373.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001158	55223,00				64,00		
374	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,15379**		**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
374.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
374.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
374.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
374.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
374.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
374.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
374.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
375	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
375.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
375.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
375.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
376	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,15379**		**18784,02**	**10,79**	**2889**	**2**	**2686**	**183**	**3317**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**201**	**--**		**246**	
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
376.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
376.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
376.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
376.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
376.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
377	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,91429**		**7346,87**	**71,45**	**6717**	**65**	**1632**	**4590**	**12212**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**5020**	**23**		**905**	
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	4,34	1155,92		5020,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0148							
377.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
377.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,258378		37,00		10,00			
377.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,005029		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,005029		1973,00		9,92			
377.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,006766		75,00		0,51			
377.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,007314		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,007314		1381,00		10,10			
377.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,047543	114,00				5,00		
377.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,228573	70,00				16,00		
377.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,005669	53741,00				305,00		
377.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000229	32053,00				7,00		
377.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,173715	310,00				54,00		
377.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,112458	6994,00				787,00		
377.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,003328	32,00				0,11		
377.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,50286	910,00				458,00		
378	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,9280044**	**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
379	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0457804**	**15781,08**	**901,36**	**722**	**41**	**13**	**622**	**1452**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**668**	**15**		**108**	
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5777	1156,21		668,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0078							
379.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007783		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007783		1973,00		15,36			
379.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001831		27,00		0,05			
379.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021975		194,00		4,00			
379.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,137341	97,00				13,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0229958**		**194900,00**	**--**	**4482**	**--**	**4482**	**--**	**4840**
						--	**--**	**--**	**--**		**359**	
381	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,016153**		**190925,00**	**--**	**3084**	**--**	**3084**	**--**	**3331**
						--	**--**	**--**	**--**		**247**	
382	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0066333**		**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
383	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,878915**		**870,75**	**19,22**	**2507**	**55**	**1622**	**779**	**3549**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**830**	**8**		**263**	
383.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6103	1359,92		830,00				
383.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0058							
383.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,056139		703,00		39,00			
383.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005758		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005758		1381,00		7,95			
383.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,909396	225,00				1555,00		
383.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000461	62182,00				29,00		
383.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000691	55223,00				38,00		
384	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,15379**		**6343,24**	**1617,14**	**976**	**249**	**588**	**239**	**1311**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**139**	**118**		**97**	
384.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1307	1063,33		139,00				
384.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,083							
384.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,070743		2631,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,070743		1381,00		97,70			
384.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,141487		14,00		2,00			
384.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,012303		4925,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,012303		1650,00		20,30			
384.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,176858	3322,00				588,00		
384.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,023068	32,00				0,74		
385	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0006152**		**65867,21**	**1819,75**	**41**	**1**	**40**	**1**	**44**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
385.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
385.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000178		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000356		1650,00		0,59			
385.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000634	62182,00				39,00		
386	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,15379**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2889** **201**	**2** **--**	**2686**	**183** **246**	**3317**
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2076	968,13		201,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
386.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,073819		15,00		1,00			
386.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0002		2758,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0002		1381,00		0,28			
386.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,156866	15411,00				2417,00		
386.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,038447	6994,00				269,00		
386.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000308	32,00				0,01		
387	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,91429**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**6717** **5020**	**65** **23**	**1632**	**4590** **905**	**12212**
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	4,34	1155,92		5020,00				
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0148							
387.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002469		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002469		1381,00		3,41			
387.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,258378		37,00		10,00			
387.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,005029		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,005029		1973,00		9,92			
387.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,006766		75,00		0,51			
387.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,007314		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,007314		1381,00		10,10			
387.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,047543	114,00				5,00		
387.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,228573	70,00				16,00		
387.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,005669	53741,00				305,00		
387.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000229	32053,00				7,00		
387.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,173715	310,00				54,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
387.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,112458	6994,00				787,00		
387.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,003328	32,00				0,11		
387.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,50286	910,00				458,00		
388	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,9280044**	**19200,00**	**--**	**17818**	**--**	**17818**	**--**	**19243**
						--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
389	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0711642**	**15781,08**	**901,36**	**1123**	**64**	**21**	**966**	**2257**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1038**	**24**		**167**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8981	1155,78		1038,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0121							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012098		4748,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012098		1973,00		23,87			
389.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002847		27,00		0,08			
389.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,034159		194,00		7,00			
389.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,213493	97,00				21,00		
390	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0261054**	**194900,00**	**--**	**5088**	**--**	**5088**	**--**	**5495**
						--	**--**	**--**	**--**		**407**	
391	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0384272**	**190925,00**	**--**	**7337**	**--**	**7337**	**--**	**7924**
						--	**--**	**--**	**--**		**587**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0066333**	**200578,00**	**--**	**1330**	**--**	**1330**	**--**	**1437**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
393	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,878915**	**870,75**	**19,22**	**2507**	**55**	**1622**	**779**	**3549**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**830**	**8**		**263**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6103	1359,92		830,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0058							
393.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,056139		703,00		39,00			
393.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,005758		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,005758		1381,00		7,95			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
393.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,909396	225,00				1555,00		
393.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000461	62182,00				29,00		
393.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000691	55223,00				38,00		
394	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,02366**		**6343,24**	**1617,14**	**150**	**38**	**91**	**37**	**202**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**21**	**18**		**15**	
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
394.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
394.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			
394.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
394.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
394.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
394.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
395	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21**	**1819,75**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
395.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
395.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			
395.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
396	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,02366**		**18784,02**	**10,79**	**444**	**--**	**413**	**28**	**510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**31**	**--**		**38**	
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							
396.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
396.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
396.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
396.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
396.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
397	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,10647**		**9582,36**	**86,46**	**1020**	**9**	**231**	**713**	**1872**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**780**	**3**		**139**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							
397.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
397.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
397.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
397.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
397.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			
397.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
397.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
397.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
397.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
397.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
397.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
397.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
397.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		
398	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,1080671**	**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
399	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0077284**	**15781,08**	**901,36**	**122**	**7**	**2**	**105**	**245**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**113**	**3**		**18**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,0975	1158,59		113,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0013							
399.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001314		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001314		1973,00		2,59			
399.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000309		27,00		0,01			
399.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,00371		194,00		0,72			
399.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,023185	97,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
400	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018928**		**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
401	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048131**		**190925,00**	**--**	**919**	**--**	**919**	**--**	**992**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
402	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010208**		**200578,00**	**--**	**205**	**--**	**205**	**--**	**221**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
403	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**0,64896**		**870,75**	**19,22**	**565**	**12**	**366**	**176**	**800**
						288,32	**2,76**	**187**	**2**		**59**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,1376	1359,21		187,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0013							
403.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,012655		703,00		9,00			
403.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,001298		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,001298		1381,00		1,79			
403.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,557504	225,00				350,00		
403.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000104	62182,00				6,00		
403.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000156	55223,00				9,00		
404	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,04732**		**6343,24**	**1617,14**	**300**	**77**	**180**	**73**	**403**
						901,00	**767,26**	**43**	**36**		**30**	
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0402	1069,07		43,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0256							
404.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,021767		2631,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,021767		1381,00		30,06			
404.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,043534		14,00		0,61			
404.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,003786		4925,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,003786		1650,00		6,25			
404.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,054418	3322,00				181,00		
404.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007098	32,00				0,23		
405	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0001893**		**65867,21**	**1819,75**	**12**	**--**	**12**	**--**	**14**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
405.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
405.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000055		6275,00		0,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00011		1650,00		0,18			
405.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000195	62182,00				12,00		
406	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,04732**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**889** **62**	**1** **--**	**826**	**56** **76**	**1021**
406.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0639	970,54		62,00				
406.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
406.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,022714		15,00		0,34			
406.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000062		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000062		1381,00		0,09			
406.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,048266	15411,00				744,00		
406.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01183	6994,00				83,00		
406.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000095	32,00				0,00		
407	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,21294**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**2040** **1561**	**18** **7**	**461**	**1426** **277**	**3744**
407.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	1,35	1156,26		1561,00				
407.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0041							
407.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000575		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000575		1381,00		0,79			
407.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,080321		37,00		3,00			
407.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,001448		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,001448		1973,00		2,86			
407.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,001853		75,00		0,14			
407.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,002108		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,002108		1381,00		2,91			
407.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,012989	114,00				1,00		
407.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,079852	70,00				6,00		
407.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,001576	53741,00				85,00		
407.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000057	32053,00				2,00		
407.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,05068	310,00				16,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03258	6994,00				228,00		
407.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,000939	32,00				0,03		
407.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,136495	910,00				124,00		
408	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,2161341**		**19200,00**	**--**	**4150**	**--**	**4150**	**--**	**4482**
						--	**--**	**--**	**--**		**332**	
409	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0266885**		**15781,08**	**901,36**	**421**	**24**	**8**	**362**	**846**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**389**	**9**		**63**	
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3368	1154,96		389,00				
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0045							
409.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004537		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004537		1973,00		8,95			
409.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001068		27,00		0,03			
409.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,01281		194,00		2,00			
409.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,080066	97,00				8,00		
410	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0037856**		**194900,00**	**--**	**738**	**--**	**738**	**--**	**797**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
411	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0208614**		**190925,00**	**--**	**3983**	**--**	**3983**	**--**	**4302**
						--	**--**	**--**	**--**		**319**	
412	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0020415**		**200578,00**	**--**	**409**	**--**	**409**	**--**	**442**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
413	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,29792**		**870,75**	**19,22**	**1130**	**25**	**731**	**351**	**1600**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**374**	**4**		**119**	
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2752	1359,21		374,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0026							
413.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,025309		703,00		18,00			
413.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002596		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002596		1381,00		3,59			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
413.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,115008	225,00				701,00		
413.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000208	62182,00				13,00		
413.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000312	55223,00				17,00		
414	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,85683**		**6343,24**	**1617,14**	**5435**	**1386**	**3277**	**1329**	**7306**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**772**	**657**		**541**	
414.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,7283	1059,99		772,00				
414.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4627							
414.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,394142		2631,00		1037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,394142		1381,00		544,31			
414.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,788284		14,00		11,00			
414.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,068546		4925,00		338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,068546		1650,00		113,10			
414.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,985355	3322,00				3273,00		
414.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,128524	32,00				4,00		
415	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0034273**		**65867,21**	**1819,75**	**226**	**6**	**220**	**4**	**248**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**18**	
415.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,002							
415.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000994		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001988		1650,00		3,28			
415.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00353	62182,00				220,00		
416	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,85683**		**18784,02**	**10,79**	**16095**	**9**	**14967**	**1019**	**18483**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1119**	**2**		**1369**	
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,16	967,39		1119,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							
416.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,411278		15,00		6,00			
416.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001114		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001114		1381,00		1,54			
416.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,873967	15411,00				13469,00		
416.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,214208	6994,00				1498,00		
416.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001714	32,00				0,05		
417	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,66488**		**2483,06**	**110,47**	**14066**	**626**	**1718**	**10891**	**26953**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**11722**	**246**		**1997**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
417.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	10,14	1156,00		11722,00				
417.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1541							
417.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015295		4542,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015295		1381,00		21,12			
417.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,606709		37,00		22,00			
417.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,055516		4748,00		264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,055516		1973,00		109,53			
417.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,005665		75,00		0,42			
417.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24359		165,00		40,00			
417.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,083274		2758,00		230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,083274		1381,00		115,00			
417.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,577818	70,00				40,00		
417.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002266	53741,00				122,00		
417.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000566	32053,00				18,00		
417.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,113298	310,00				35,00		
417.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,169946	6994,00				1189,00		
417.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000283	212247,00				60,00		
417.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041354	32,00				1,00		
417.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,203936	1240,00				253,00		
418	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,7498532**	**19200,00**	**--**	**110397**	**--**	**110397**	**--**	**119229**
						--	**--**	**--**	**--**		**8832**	
419	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5113399**	**15781,08**	**901,36**	**8069**	**461**	**148**	**6944**	**16215**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7460**	**172**		**1201**	
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,45	1156,03		7460,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0869							
419.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,086928		4748,00		413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,086928		1973,00		171,51			
419.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020454		27,00		0,55			
419.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,245443		194,00		48,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
419.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,53402	97,00				149,00		
420	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0878783**	**194900,00**	**--**	**17127**	**--**	**17127**	**--**	**18498**
						--	**--**	**--**	**--**		**1370**	
421	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4063183**	**190925,00**	**--**	**77576**	**--**	**77576**	**--**	**83782**
						--	**--**	**--**	**--**		**6206**	
422	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0171451**	**200578,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
423	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**12,3201**	**870,75**	**19,22**	**10728**	**237**	**6939**	**3335**	**15188**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3552**	**34**		**1125**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,61	1359,95		3552,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0246							
423.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,240242		703,00		169,00			
423.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02464		2758,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02464		1381,00		34,03			
423.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,56824	225,00				6653,00		
423.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001971	62182,00				123,00		
423.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002957	55223,00				163,00		
424	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,75881**	**6343,24**	**1617,14**	**4813**	**1227**	**2902**	**1177**	**6470**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**684**	**582**		**479**	
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,645	1060,48		684,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4098							
424.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,349053		2631,00		918,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,349053		1381,00		482,04			
424.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,698105		14,00		10,00			
424.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,060705		4925,00		299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,060705		1650,00		100,16			
424.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,872632	3322,00				2899,00		
424.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,113821	32,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
425	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0030352**		**65867,21**	**1819,75**	**200**	**6**	**194**	**3**	**219**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**16**	
425.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0018							
425.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00088		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00176		1650,00		2,90			
425.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003126	62182,00				194,00		
426	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,75881**		**18784,02**	**10,79**	**14254**	**8**	**13255**	**903**	**16369**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**991**	**1**		**1212**	
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,02	967,40		991,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,001							
426.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,364229		15,00		5,00			
426.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000986		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000986		1381,00		1,36			
426.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,773986	15411,00				11928,00		
426.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,189702	6994,00				1327,00		
426.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001518	32,00				0,05		
427	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,9039**		**6389,27**	**335,92**	**24943**	**1311**	**6430**	**15847**	**44053**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**17202**	**212**		**3263**	
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	14,05	1223,99		17202,00				
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,1323							
427.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010541		4542,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010541		1381,00		14,56			
427.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,836215		37,00		31,00			
427.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,048799		4748,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,048799		1973,00		96,28			
427.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,031622		75,00		2,00			
427.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	4,831467		165,00		797,00			
427.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,073003		2758,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,073003		1381,00		100,82			
427.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,182882	70,00				83,00		
427.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005465	53741,00				294,00		
427.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,018348	53741,00				986,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000976	32053,00				31,00		
427.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,507507	310,00				157,00		
427.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,344324	6994,00				2408,00		
427.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,005075	212247,00				1077,00		
427.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,011048	32,00				0,35		
427.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,530329	910,00				1393,00		
428	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,6296316**	**19200,00**	**--**	**50489**	**--**	**50489**	**--**	**54528**
						--	**--**	**--**	**--**		**4039**	
429	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5487498**	**15781,08**	**901,36**	**8660**	**495**	**159**	**7453**	**17401**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**8006**	**184**		**1289**	
429.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,93	1156,06		8006,00				
429.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0933							
429.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,093287		4748,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,093287		1973,00		184,06			
429.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02195		27,00		0,59			
429.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,2634		194,00		51,00			
429.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,646249	97,00				160,00		
430	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1987575**	**194900,00**	**--**	**38738**	**--**	**38738**	**--**	**41837**
						--	**--**	**--**	**--**		**3099**	
431	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2296102**	**190925,00**	**--**	**43838**	**--**	**43838**	**--**	**47345**
						--	**--**	**--**	**--**		**3507**	
432	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1203838**	**200578,00**	**--**	**24146**	**--**	**24146**	**--**	**26078**
						--	**--**	**--**	**--**		**1932**	
433	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**19,2153**	**870,75**	**19,22**	**16732**	**369**	**10823**	**5202**	**23688**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5540**	**53**		**1755**	
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,07	1359,96		5540,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0384							
433.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,374698		703,00		263,00			
433.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,038431		2758,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,038431		1381,00		53,07			
433.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	46,11672	225,00				10376,00		
433.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003074	62182,00				191,00		
433.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004612	55223,00				255,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**					**879326**	**16757**	**734361**	**122807**	**1082301**
								128201	**6277**	**--**	**80172**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**879326**				
Материалы			Тенге					**121164**				
Всего заработная плата			Тенге						**134478**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**279377**				
Местные материалы			Тенге					**333826**				
		Накладные расходы	Тенге					**122807**				
		Сметная прибыль	Тенге					**80171**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1082303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**112**
		Сметная заработная плата	Тенге						**134478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**1082303**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**112**
		Сметная заработная плата	Тенге						**134478**			

РАЗДЕЛ 11.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

434	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,51134**		**33960,94**	**396,75**	**85287**	**996**	**57176**	**24918**	**119021**
						10796,99	**106,34**	**27115**	**267**		**8816**	
434.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	22,58	1201,00		27115,00				
434.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,1655							
434.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006781		4542,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006781		1381,00		9,36			
434.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	1,344823		37,00		50,00			
434.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,065044		4748,00		309,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,065044		1973,00		128,33			
434.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,046209		75,00		3,00			
434.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	2,091946		165,00		345,00			
434.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,093673		2758,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,093673		1381,00		129,36			
434.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,54901	19293,00				49178,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
434.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,004772	40486,00				193,00		
434.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,055249	53741,00				2969,00		
434.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,001858	32053,00				60,00		
434.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,003014	404706,00				1220,00		
434.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	2,159752	310,00				670,00		
434.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002511	212247,00				533,00		
434.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,0056	32,00				0,18		
434.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	2,58668	910,00				2354,00		
435	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2573701**	**20556,08**	**1306,22**	**5291**	**336**	**76**	**4533**	**10609**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4879**	**102**		**786**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,85	1268,88		4879,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0515							
435.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,051474		4748,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,051474		1973,00		101,56			
435.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010295		27,00		0,28			
435.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,257627		194,00		50,00			
435.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,210786		197,00		42,00			
435.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,77211	97,00				75,00		
436	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,234158**	**194900,00**	**--**	**45637**	**--**	**45637**	**--**	**49288**
						--	**--**	**--**	**--**		**3651**	
437	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0232122**	**200578,00**	**--**	**4656**	**--**	**4656**	**--**	**5028**
						--	**--**	**--**	**--**		**372**	
438	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,3211**	**33960,94**	**396,75**	**10905**	**127**	**7311**	**3186**	**15218**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3467**	**34**		**1127**	
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,89	1201,03		3467,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0212							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
438.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000867		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000867		1381,00		1,20			
438.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,171949		37,00		6,00			
438.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008316		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008316		1973,00		16,41			
438.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005908		75,00		0,44			
438.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,267476		165,00		44,00			
438.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011977		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011977		1381,00		16,54			
438.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,325916	19293,00				6288,00		
438.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00061	40486,00				25,00		
438.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007064	53741,00				380,00		
438.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000238	32053,00				8,00		
438.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000385	404706,00				156,00		
438.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,276146	310,00				86,00		
438.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000321	212247,00				68,00		
438.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000716	32,00				0,02		
438.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,330733	910,00				301,00		
439	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0329077**		**20556,08**	**1306,22**	**676**	**43**	**9**	**580**	**1356**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**624**	**13**		**100**	
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4916	1269,22		624,00				
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0066							
439.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006582		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006582		1973,00		12,99			
439.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001316		27,00		0,04			
439.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,032941		194,00		6,00			
439.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,026951		197,00		5,00			
439.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,098723	97,00				10,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02994**		**194900,00**	**--**	**5835**	**--**	**5835**	**--**	**6302**
						--	**--**	**--**	**--**		**467**	
441	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0029676**		**200578,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
						--	**--**	**--**	**--**		**48**	
442	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,02028**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**689** **219**	**8** **2**	**462**	**201** **71**	**961**
442.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,1823	1201,20		219,00				
442.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0013							
442.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000055		4542,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000055		1381,00		0,08			
442.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,01086		37,00		0,40			
442.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000525		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000525		1973,00		1,04			
442.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000373		75,00		0,03			
442.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,016893		165,00		3,00			
442.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,000756		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,000756		1381,00		1,04			
442.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,020584	19293,00				397,00		
442.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000039	40486,00				2,00		
442.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000446	53741,00				24,00		
442.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000015	32053,00				0,48		
442.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000024	404706,00				10,00		
442.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,017441	310,00				5,00		
442.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00002	212247,00				4,00		
442.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000045	32,00				0,00		
442.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,020888	910,00				19,00		
443	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0020787**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**43** **39**	**3** **1**	**1**	**37** **6**	**86**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0311	1255,80		39,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0004							
443.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,000416		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,000416		1973,00		0,82			
443.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000083		27,00		0,00			
443.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002081		194,00		0,40			
443.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001702		197,00		0,34			
443.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,006236	97,00				0,60		
444	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018911**	**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**29**	
445	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0001876**	**200578,00**	**--**	**38**	**--**	**38**	**--**	**41**
						--	**--**	**--**	**--**		**3**	
446	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,3211**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**10905** **3467**	**127** **34**	**7311**	**3186** **1127**	**15218**
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,89	1201,03		3467,00				
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0212							
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000867		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000867		1381,00		1,20			
446.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,171949		37,00		6,00			
446.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008316		4748,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008316		1973,00		16,41			
446.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005908		75,00		0,44			
446.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,267476		165,00		44,00			
446.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011977		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011977		1381,00		16,54			
446.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,325916	19293,00				6288,00		
446.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00061	40486,00				25,00		
446.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007064	53741,00				380,00		
446.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000238	32053,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000385	404706,00				156,00		
446.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,276146	310,00				86,00		
446.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000321	212247,00				68,00		
446.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000716	32,00				0,02		
446.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,330733	910,00				301,00		
447	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0329077**	**20556,08**	**1306,22**	**676**	**43**	**9**	**580**	**1356**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**624**	**13**		**100**	
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4916	1269,22		624,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0066							
447.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,006582		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,006582		1973,00		12,99			
447.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001316		27,00		0,04			
447.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,032941		194,00		6,00			
447.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,026951		197,00		5,00			
447.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,098723	97,00				10,00		
448	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,02994**	**194900,00**	**--**	**5835**	**--**	**5835**	**--**	**6302**
						--	**--**	**--**	**--**		**467**	
449	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0029676**	**200578,00**	**--**	**595**	**--**	**595**	**--**	**643**
						--	**--**	**--**	**--**		**48**	
450	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,91598**	**33960,94**	**396,75**	**31108**	**363**	**20855**	**9088**	**43412**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9890**	**97**		**3216**	
450.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,23	1201,02		9890,00				
450.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0604							
450.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002473		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002473		1381,00		3,42			
450.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,490507		37,00		18,00			
450.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023724		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023724		1973,00		46,81			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
450.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016854		75,00		1,00			
450.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,763011		165,00		126,00			
450.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034166		2758,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034166		1381,00		47,18			
450.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,92972	19293,00				17937,00		
450.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00174	40486,00				70,00		
450.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,020152	53741,00				1083,00		
450.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000678	32053,00				22,00		
450.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001099	404706,00				445,00		
450.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,787743	310,00				244,00		
450.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000916	212247,00				194,00		
450.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002043	32,00				0,07		
450.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,943459	910,00				859,00		
451	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0938727**	**20556,08**	**1306,22**	**1930**	**123**	**27**	**1653**	**3870**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1780**	**37**		**287**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,4	1269,20		1780,00				
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0188							
451.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018775		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018775		1973,00		37,04			
451.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003755		27,00		0,10			
451.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,093967		194,00		18,00			
451.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,076882		197,00		15,00			
451.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,281618	97,00				27,00		
452	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0854058**	**194900,00**	**--**	**16646**	**--**	**16646**	**--**	**17977**
						--	**--**	**--**	**--**		**1332**	
453	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0084669**	**200578,00**	**--**	**1698**	**--**	**1698**	**--**	**1834**
						--	**--**	**--**	**--**		**136**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
454	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,78416**		**33960,94**	**396,75**	**26631**	**311**	**17853**	**7780**	**37164**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**8467**	**83**		**2753**	
454.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	7,05	1201,06		8467,00				
454.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0517							
454.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002117		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002117		1381,00		2,92			
454.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,419918		37,00		16,00			
454.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,02031		4748,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,02031		1973,00		40,07			
454.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,014429		75,00		1,00			
454.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,653205		165,00		108,00			
454.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,029249		2758,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,029249		1381,00		40,39			
454.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,795922	19293,00				15356,00		
454.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00149	40486,00				60,00		
454.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,017252	53741,00				927,00		
454.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00058	32053,00				19,00		
454.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000941	404706,00				381,00		
454.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,674378	310,00				209,00		
454.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000784	212247,00				166,00		
454.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001749	32,00				0,06		
454.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,807685	910,00				735,00		
455	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0803629**		**20556,08**	**1306,22**	**1652**	**105**	**23**	**1415**	**3313**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1524**	**32**		**245**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,2	1269,34		1524,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0161							
455.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016073		4748,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016073		1973,00		31,71			
455.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003215		27,00		0,09			
455.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,080443		194,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
455.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,065817		197,00		13,00			
455.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,241089	97,00				23,00		
456	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0731145**	**194900,00**	**--**	**14250**	**--**	**14250**	**--**	**15390**
						--	**--**	**--**	**--**		**1140**	
457	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0072484**	**200578,00**	**--**	**1454**	**--**	**1454**	**--**	**1570**
						--	**--**	**--**	**--**		**116**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**273400**	**2586**	**208721**	**57157**	**357000**
								62094	**715**	**--**	**26443**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**273400**				
		Материалы	Тенге					**111112**				
		Всего заработная плата	Тенге						**62809**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**97608**				
		Накладные расходы	Тенге					**57157**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26445**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**357001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62809**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**357001**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**62809**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					**3125684**	**580616**	**2079801**	**582086**	**4004390**
								465262	**172275**	**--**	**296621**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3125684**				
		Материалы	Тенге					**238562**				
		Всего заработная плата	Тенге						**637537**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**376985**				
		Местные материалы	Тенге					**1464259**				
		Накладные расходы	Тенге					**582087**				
		Сметная прибыль	Тенге					**296622**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4004393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**489**
		Сметная заработная плата	Тенге						**637537**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					**4004393**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**489**
		Сметная заработная плата	Тенге						**637537**			
		ОТДЕЛ 4.БЛОК 2-4										
		РАЗДЕЛ 12.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
458	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**484,232827**	**149,21**	**140,62**	**72251**	**68093**	**--**	**16270**	**95602**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**4158**	**18439**		**7082**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
458.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	4,3	966,98		4158,00				
458.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,35							
458.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,345694		7286,00		68093,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,345694		1973,00		18439,05			
459	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**14,976273**	**1718,64**	**--**	**25739**	**--**	**--**	**18532**	**47812**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**25739**	**--**		**3542**	
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	23,06	1116,01		25739,00				
460	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**499,2091**	**47,73**	**47,73**	**23825**	**23825**	**--**	**6820**	**33097**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**9472**		**2452**	
460.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,74							
460.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,740905		4150,00		23825,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,740905		1650,00		9472,49			
461	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**14,47992**	**897,16**	**--**	**12991**	**--**	**--**	**9353**	**24132**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**12991**	**--**		**1788**	
461.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	14,07	923,02		12991,00				
462	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**468,18408**	**33,45**	**33,45**	**15660**	**15660**	**--**	**4483**	**21755**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**6226**		**1611**	
462.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,77							
462.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,773564		4150,00		15660,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,773564		1650,00		6226,38			
463	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**468,18408**	**157,91**	**70,53**	**73929**	**33023**	**--**	**41672**	**124850**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**40906**	**16972**		**9248**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	50,56	809,00		40906,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	12,29							
463.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,289832		2631,00		32335,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,289832		1381,00		16972,26			
463.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	49,159328		14,00		688,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			**Тенге**					**224394**	**140601**	**--**	**97130**	**347248**
								83794	**51110**	**--**	**25723**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**224394**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						134904			
		Накладные расходы	Тенге					97131				
		Сметная прибыль	Тенге					25722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					347247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						134904			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					347247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						134904			
		РАЗДЕЛ 13.СВАИ										
464	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 железобетона**	**30,927**		**17928,14** **4991,20**	**12773,17** **3081,46**	**554464** **154363**	**395036** **95300**	**5065**	**247167** **64130**	**865761**
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	113,5	1360,00		154363,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	48,56							
464.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	47,00904		2125,00		99894,00			
464.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	47,00904		6128,00		288071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	47,00904		1973,00		92748,84			
464.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,61854		4346,00		2688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,61854		1650,00		1020,59			
464.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,92781		3962,00		3676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,92781		1650,00		1530,89			
464.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,92781		761,00		706,00			
464.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002783	527322,00				1468,00		
464.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,123708	20299,00				2511,00		
464.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,47416	310,00				767,00		
464.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,61854	516,00				319,00		
465	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**31,54554**		**270,00** **--**	**--** **--**	**8517** **--**	**--** **--**	**8517**	**--** **681**	**9199**
466	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**30,927**		**3410,32** **1645,60**	**1717,14** **883,84**	**105471** **50893**	**53106** **27335**	**1472**	**77446** **14633**	**197550**
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	37,42	1359,99		50893,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	19,79							
466.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	19,79328		2631,00		52076,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	19,79328		1381,00		27334,52			
466.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	19,79328		50,00		990,00			
466.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,54635		26,00		40,00			
466.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,210304	5489,00				1154,00		
466.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,224709	259,00				317,00		
467	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**340,197**		**3430,00**	**--**	**1166876**	**--**	**1166876**	**--**	**1260226**
						--	**--**	**--**	**--**		**93350**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**1835328**	**448142**	**1181930**	**324613**	**2332736**
								205256	**122635**	**--**	**172794**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1835328**				
	Материалы		Тенге					**6537**				
	Всего заработная плата		Тенге						**327891**			
	Местные материалы		Тенге					**1175393**				
		Накладные расходы	Тенге					**324612**				
		Сметная прибыль	Тенге					**172795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2332735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**219**
		Сметная заработная плата	Тенге						**327891**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**2332735**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**219**
		Сметная заработная плата	Тенге						**327891**			
		РАЗДЕЛ 14.ФУНДАМЕНТЫ										
468	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,14872**		**6343,24**	**1617,14**	**943**	**241**	**568**	**231**	**1268**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**134**	**114**		**94**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1264	1060,03		134,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0803							
468.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,068411		2631,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,068411		1381,00		94,48			
468.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,136822		14,00		2,00			
468.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,011898		4925,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,011898		1650,00		19,63			
468.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,171028	3322,00				568,00		
468.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,022308	32,00				0,71		
469	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0005949**		**65867,21**	**1819,75**	**39**	**1**	**38**	**1**	**43**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**3**	
469.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
469.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000173		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000346		1650,00		0,57			
469.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000613	62182,00				38,00		
470	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,14872**		**18784,02**	**10,79**	**2794**	**2**	**2598**	**177**	**3208**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**194**	**--**		**238**	
470.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2008	966,27		194,00				
470.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
470.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,071386		15,00		1,00			
470.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000193		2758,00		0,53			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000193		1381,00		0,27			
470.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,151694	15411,00				2338,00		
470.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03718	6994,00				260,00		
470.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000297	32,00				0,01		
471	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,85176**		**9582,36**	**86,46**	**8162**	**74**	**1845**	**5705**	**14976**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**6243**	**26**		**1109**	
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	5,4	1156,08		6243,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0165							
471.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0023		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0023		1381,00		3,18			
471.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,321284		37,00		12,00			
471.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,005792		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,005792		1973,00		11,43			
471.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,00741		75,00		0,56			
471.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,008432		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,008432		1381,00		11,64			
471.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,051957	114,00				6,00		
471.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,31941	70,00				22,00		
471.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,006303	53741,00				339,00		
471.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00023	32053,00				7,00		
471.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,202719	310,00				63,00		
471.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,130319	6994,00				911,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
471.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,003756	32,00				0,12		
471.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,545978	910,00				497,00		
472	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,8645364**	**19200,00**	**--**	**16599**	**--**	**16599**	**--**	**17927**
						--	**--**	**--**	**--**		**1328**	
473	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0809206**	**15781,08**	**901,36**	**1277**	**73**	**23**	**1099**	**2566**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1181**	**27**		**190**	
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,02	1156,46		1181,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0138							
473.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013756		4748,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013756		1973,00		27,14			
473.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003237		27,00		0,09			
473.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,038842		194,00		8,00			
473.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,242762	97,00				24,00		
474	**1106-1901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**		**0,0809206**	**11235,31**	**832,22**	**909**	**67**	**190**	**616**	**1647**
		НР - 91%; СП - 8%				**8055,62**	**313,50**	**652**	**25**		**122**	
474.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	6,46	0,5227	1247,26		652,00				
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	0,0154							
474.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,19	0,015375		4346,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015375		1650,00		25,37			
474.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,24	0,019421		27,00		0,52			
474.5	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	0,485524	97,00				47,00		
474.6	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0011	0,000089	137704,00				12,00		
474.7	2113-0816-3803	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	26	2,103936	12,00				25,00		
474.8	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	93	7,525616	14,00				105,00		
475	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,008085**	**194900,00**	**--**	**1576**	**--**	**1576**	**--**	**1702**
						--	**--**	**--**	**--**		**126**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0641118**		**190925,00**	**--**	**12241**	**--**	**12241**	**--**	**13220**
						--	**--**	**--**	**--**		**979**	
477	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0087238**		**200578,00**	**--**	**1750**	**--**	**1750**	**--**	**1890**
						--	**--**	**--**	**--**		**140**	
478	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**3,06228**		**870,75**	**19,22**	**2666**	**59**	**1724**	**829**	**3775**
						288,32	**2,76**	**883**	**8**		**280**	
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,6492	1360,13		883,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0061							
478.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,059714		703,00		42,00			
478.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,006125		2758,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,006125		1381,00		8,46			
478.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	7,349472	225,00				1654,00		
478.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00049	62182,00				30,00		
478.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000735	55223,00				41,00		
479	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,07436**		**6343,24**	**1617,14**	**472**	**120**	**285**	**115**	**634**
						901,00	**767,26**	**67**	**57**		**47**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0632	1060,03		67,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0402							
479.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,034206		2631,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,034206		1381,00		47,24			
479.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,068411		14,00		0,96			
479.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,005949		4925,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,005949		1650,00		9,82			
479.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,085514	3322,00				284,00		
479.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,011154	32,00				0,36		
480	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0002974**		**65867,21**	**1819,75**	**20**	**1**	**19**	**--**	**21**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
480.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
480.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000086		6275,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000172		1650,00		0,28			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000306	62182,00				19,00		
481	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,07436**		**18784,02**	**10,79**	**1397**	**1**	**1299**	**88**	**1604**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**97**	**--**		**119**	
481.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1004	966,27		97,00				
481.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
481.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,035693		15,00		0,54			
481.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000097		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000097		1381,00		0,13			
481.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,075847	15411,00				1169,00		
481.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01859	6994,00				130,00		
481.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000149	32,00				0,00		
482	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,42588**		**9582,36**	**86,46**	**4081**	**37**	**923**	**2852**	**7488**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**3121**	**13**		**555**	
482.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	2,7	1155,89		3121,00				
482.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0083							
482.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00115		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00115		1381,00		1,59			
482.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,160642		37,00		6,00			
482.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,002896		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,002896		1973,00		5,71			
482.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,003705		75,00		0,28			
482.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,004216		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,004216		1381,00		5,82			
482.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,025979	114,00				3,00		
482.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,159705	70,00				11,00		
482.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003152	53741,00				169,00		
482.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000115	32053,00				4,00		
482.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,101359	310,00				31,00		
482.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,06516	6994,00				456,00		
482.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001878	32,00				0,06		
482.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,272989	910,00				248,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
483	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,4322682**		**19200,00**	**--**	**8300**	**--**	**8300**	**--**	**8964**
						--	**--**	**--**	**--**		**664**	
484	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,035877**		**15781,08**	**901,36**	**566**	**32**	**11**	**487**	**1138**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**523**	**12**		**84**	
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4528	1155,12		523,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0061							
484.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,006099		4748,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,006099		1973,00		12,03			
484.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001435		27,00		0,04			
484.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,017221		194,00		3,00			
484.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,107631	97,00				10,00		
485	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0039918**		**194900,00**	**--**	**778**	**--**	**778**	**--**	**840**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
486	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275233**		**190925,00**	**--**	**5255**	**--**	**5255**	**--**	**5675**
						--	**--**	**--**	**--**		**420**	
487	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0043619**		**200578,00**	**--**	**875**	**--**	**875**	**--**	**945**
						--	**--**	**--**	**--**		**70**	
488	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,53114**		**870,75**	**19,22**	**1333**	**29**	**863**	**414**	**1888**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**441**	**4**		**140**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3246	1358,59		441,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							
488.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,029857		703,00		21,00			
488.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003062		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003062		1381,00		4,23			
488.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,674736	225,00				827,00		
488.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000245	62182,00				15,00		
488.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000367	55223,00				20,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
489	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4056**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**2573** **365**	**656** **311**	**1552**	**629** **256**	**3458**
489.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3448	1058,71		365,00				
489.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,219							
489.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,186576		2631,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,186576		1381,00		257,66			
489.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,373152		14,00		5,00			
489.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,032448		4925,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,032448		1650,00		53,54			
489.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,46644	3322,00				1550,00		
489.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,06084	32,00				2,00		
490	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0016224**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**107** **--**	**3** **2**	**104**	**2** **9**	**117**
490.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0009							
490.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00047		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00094		1650,00		1,55			
490.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001671	62182,00				104,00		
491	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4056**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**7619** **529**	**4** **1**	**7086**	**482** **648**	**8749**
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,5476	966,10		529,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
491.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,194688		15,00		3,00			
491.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000527		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000527		1381,00		0,73			
491.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,413712	15411,00				6376,00		
491.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1014	6994,00				709,00		
491.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000811	32,00				0,03		
492	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,34572**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**17234** **12880**	**168** **60**	**4186**	**11776** **2321**	**31330**
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	11,14	1155,97		12880,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,038							
492.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006333		4542,00		29,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006333		1381,00		8,75			
492.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,6629		37,00		25,00			
492.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,012901		4748,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,012901		1973,00		25,45			
492.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,017358		75,00		1,00			
492.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,018766		2758,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,018766		1381,00		25,92			
492.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,121977	114,00				14,00		
492.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,58643	70,00				41,00		
492.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,014543	53741,00				782,00		
492.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000586	32053,00				19,00		
492.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,445687	310,00				138,00		
492.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,288524	6994,00				2018,00		
492.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,008538	32,00				0,27		
492.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,290146	910,00				1174,00		
493	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,3809058**		**19200,00**	**--**	**45713**	**--**	**45713**	**--**	**49370**
						--	**--**	**--**	**--**		**3657**	
494	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2579481**		**15781,08**	**901,36**	**4071**	**233**	**75**	**3503**	**8180**
						14588,72	**335,41**	**3763**	**87**		**606**	
494.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,26	1155,96		3763,00				
494.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0439							
494.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,043851		4748,00		208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043851		1973,00		86,52			
494.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010318		27,00		0,28			
494.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,123815		194,00		24,00			
494.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,773844	97,00				75,00		
495	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021436**		**194900,00**	**--**	**4178**	**--**	**4178**	**--**	**4512**
						--	**--**	**--**	**--**		**334**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
496	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2149815**		**190925,00**	**--**	**41045**	**--**	**41045**	**--**	**44329**
						--	**--**	**--**	**--**		**3284**	
497	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0215306**		**200578,00**	**--**	**4319**	**--**	**4319**	**--**	**4664**
						--	**--**	**--**	**--**		**345**	
498	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**3,69096**		**870,75**	**19,22**	**3214**	**71**	**2079**	**999**	**4550**
						288,32	**2,76**	**1064**	**10**		**337**	
498.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7825	1359,77		1064,00				
498.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0074							
498.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,071974		703,00		51,00			
498.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,007382		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007382		1381,00		10,19			
498.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,858304	225,00				1993,00		
498.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000591	62182,00				37,00		
498.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000886	55223,00				49,00		
499	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**
						901,00	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
499.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
499.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
499.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
499.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
499.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
500	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
500.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
500.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
500.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
501	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
501.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
501.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
501.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
501.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
501.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
501.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
501.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
502	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
502.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
502.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
502.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
502.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
502.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
502.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
502.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
502.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
502.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
502.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
502.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
502.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
502.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
503	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
504	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0413104**		**15781,08**	**901,36**	**652**	**37**	**12**	**561**	**1310**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**603**	**14**		**97**	
504.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5213	1156,64		603,00				
504.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,007							
504.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007023		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007023		1973,00		13,86			
504.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001652		27,00		0,04			
504.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,019829		194,00		4,00			
504.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,123931	97,00				12,00		
505	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005359**		**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	
506	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0305687**		**190925,00**	**--**	**5836**	**--**	**5836**	**--**	**6303**
						--	**--**	**--**	**--**		**467**	
507	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053827**		**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
508	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
508.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
508.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
508.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
508.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
508.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
509	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
509.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
509.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
509.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
509.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
509.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
510	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**27** **--**	**1** **--**	**26**	**--** **2**	**29**
510.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
510.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
510.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
511	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
511.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
511.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
511.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
511.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
511.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
511.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
512	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58643**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**4308** **3220**	**42** **15**	**1046**	**2944** **580**	**7833**
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
512.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
512.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
512.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
512.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
512.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
512.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
512.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
512.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
512.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
512.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
512.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
512.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
512.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
513	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
514	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0453765**	**15781,08**	**901,36**	**716**	**41**	**13**	**616**	**1439**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**662**	**15**		**107**	
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5727	1156,03		662,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0077							
514.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007714		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007714		1973,00		15,22			
514.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001815		27,00		0,05			
514.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,021781		194,00		4,00			
514.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,136129	97,00				13,00		
515	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,005359**	**194900,00**	**--**	**1044**	**--**	**1044**	**--**	**1128**
						--	**--**	**--**	**--**		**84**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
516	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0346332**		**190925,00**	**--**	**6612**	**--**	**6612**	**--**	**7141**
						--	**--**	**--**	**--**		**529**	
517	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053827**		**200578,00**	**--**	**1080**	**--**	**1080**	**--**	**1166**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
518	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
						288,32	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
518.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
518.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
518.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
518.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
518.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
519	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24**	**1617,14**	**1286**	**328**	**775**	**315**	**1729**
						901,00	**767,26**	**183**	**156**		**128**	
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
519.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
519.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
519.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
519.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
519.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
520	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0008112**		**65867,21**	**1819,75**	**53**	**1**	**52**	**1**	**59**
						--	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
520.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
520.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
520.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		
521	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
521.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
521.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
521.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
521.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
521.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
521.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
521.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
522	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,17286**		**7346,87**	**71,45**	**8617**	**84**	**2093**	**5888**	**15665**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6440**	**30**		**1160**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,57	1155,97		6440,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,019							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003167		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003167		1381,00		4,37			
522.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,33145		37,00		12,00			
522.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006451		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006451		1973,00		12,73			
522.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008679		75,00		0,65			
522.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009383		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009383		1381,00		12,96			
522.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,060989	114,00				7,00		
522.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,293215	70,00				21,00		
522.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007272	53741,00				391,00		
522.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000293	32053,00				9,00		
522.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,222843	310,00				69,00		
522.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,144262	6994,00				1009,00		
522.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004269	32,00				0,14		
522.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,645073	910,00				587,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
523	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,1904529**		**19200,00**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**24685**
						--	**--**	**--**	**--**		**1829**	
524	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0783788**		**15781,08**	**901,36**	**1237**	**71**	**23**	**1064**	**2485**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1143**	**26**		**184**	
524.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9891	1155,55		1143,00				
524.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0133							
524.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,013324		4748,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,013324		1973,00		26,29			
524.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003135		27,00		0,08			
524.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,037622		194,00		7,00			
524.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,235136	97,00				23,00		
525	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0189753**		**194900,00**	**--**	**3698**	**--**	**3698**	**--**	**3994**
						--	**--**	**--**	**--**		**296**	
526	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0502167**		**190925,00**	**--**	**9588**	**--**	**9588**	**--**	**10355**
						--	**--**	**--**	**--**		**767**	
527	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0091835**		**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
528	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,27136**		**870,75**	**19,22**	**1978**	**44**	**1279**	**615**	**2800**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**655**	**6**		**207**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
528.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
528.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
528.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
528.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
528.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
529.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
529.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
529.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
529.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
529.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
529.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
529.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
530	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**27** **--**	**1** **--**	**26**	**--** **2**	**29**
530.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
530.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
530.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
531	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
531.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
531.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
531.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
531.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
531.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
532	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58643**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**4308** **3220**	**42** **15**	**1046**	**2944** **580**	**7833**
532.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
532.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
532.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
532.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
532.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
532.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
532.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
532.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
532.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
532.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
532.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
532.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
532.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
532.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
532.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		
533	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
534	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0320863**	**15781,08**	**901,36**	**506**	**29**	**9**	**436**	**1017**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**468**	**11**		**75**	
534.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4049	1155,76		468,00				
534.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0055							
534.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005455		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005455		1973,00		10,76			
534.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001283		27,00		0,03			
534.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015401		194,00		3,00			
534.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,096259	97,00				9,00		
535	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0101366**	**194900,00**	**--**	**1976**	**--**	**1976**	**--**	**2134**
						--	**--**	**--**	**--**		**158**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
536	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173563**		**190925,00**	**--**	**3314**	**--**	**3314**	**--**	**3579**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
537	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
538	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**989** **327**	**22** **3**	**640**	**307** **104**	**1400**
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
538.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
538.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
538.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
538.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
538.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
539	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**643** **91**	**164** **78**	**388**	**157** **64**	**865**
539.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
539.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
539.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
539.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
539.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
539.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
539.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
540	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
540.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
540.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
540.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
541	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
541.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
541.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
541.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
541.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
541.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
541.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
541.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
542	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**7346,87**	**71,45**	**4308**	**42**	**1046**	**2944**	**7833**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**3220**	**15**		**580**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
542.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
542.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
542.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
542.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
542.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
542.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
542.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
542.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
542.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
542.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
542.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
542.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
542.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
543	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
544	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0318159**		**15781,08**	**901,36**	**502**	**29**	**9**	**432**	**1009**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**464**	**11**		**75**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,4015	1155,62		464,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0054							
544.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005409		4748,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005409		1973,00		10,67			
544.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001273		27,00		0,03			
544.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,015272		194,00		3,00			
544.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,095448	97,00				9,00		
545	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0098679**		**194900,00**	**--**	**1923**	**--**	**1923**	**--**	**2077**
						--	**--**	**--**	**--**		**154**	
546	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173563**		**190925,00**	**--**	**3314**	**--**	**3314**	**--**	**3579**
						--	**--**	**--**	**--**		**265**	
547	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
548	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
548.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
548.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
548.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
548.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
548.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
549	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,12675**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**804** **114**	**205** **97**	**485**	**197** **80**	**1081**
549.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1077	1058,13		114,00				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0684							
549.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,058305		2631,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,058305		1381,00		80,52			
549.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,11661		14,00		2,00			
549.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,01014		4925,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01014		1650,00		16,73			
549.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,145762	3322,00				484,00		
549.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,019013	32,00				0,61		
550	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,000507**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**33** **--**	**1** **--**	**32**	**1** **3**	**37**
550.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0003							
550.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000147		6275,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000294		1650,00		0,49			
550.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000522	62182,00				32,00		
551	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,12675**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**2381** **165**	**1** **--**	**2215**	**151** **203**	**2734**
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1711	964,28		165,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
551.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06084		15,00		0,91			
551.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000165		2758,00		0,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000165		1381,00		0,23			
551.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,129285	15411,00				1992,00		
551.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,031688	6994,00				222,00		
551.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000254	32,00				0,01		
552	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,74529**		**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**5476** **4092**	**53** **19**	**1331**	**3741** **737**	**9954**
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	3,54	1155,89		4092,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0121							
552.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002012		4542,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002012		1381,00		2,78			
552.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,210619		37,00		8,00			
552.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,004099		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,004099		1973,00		8,09			
552.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,005515		75,00		0,41			
552.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,005962		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,005962		1381,00		8,23			
552.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,038755	114,00				4,00		
552.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,186323	70,00				13,00		
552.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,004621	53741,00				248,00		
552.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000186	32053,00				6,00		
552.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,141605	310,00				44,00		
552.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,091671	6994,00				641,00		
552.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002713	32,00				0,09		
552.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,409909	910,00				373,00		
553	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,7564694**	**19200,00**	**--**	**14524**	**--**	**14524**	**--**	**15686**
						--	**--**	**--**	**--**		**1162**	
554	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,061587**	**15781,08**	**901,36**	**972**	**56**	**18**	**836**	**1953**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**898**	**21**		**145**	
554.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,7772	1155,39		898,00				
554.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0105							
554.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01047		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01047		1973,00		20,66			
554.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002463		27,00		0,07			
554.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,029562		194,00		6,00			
554.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,184761	97,00				18,00		
555	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0138479**	**194900,00**	**--**	**2699**	**--**	**2699**	**--**	**2915**
						--	**--**	**--**	**--**		**216**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
556	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0421249**		**190925,00**	**--**	**8043**	**--**	**8043**	**--**	**8686**
						--	**--**	**--**	**--**		**643**	
557	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0056125**		**200578,00**	**--**	**1126**	**--**	**1126**	**--**	**1216**
						--	**--**	**--**	**--**		**90**	
558	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,76121**		**870,75**	**19,22**	**5017**	**111**	**3245**	**1560**	**7102**
						288,32	**2,76**	**1661**	**16**		**526**	
558.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,22	1359,94		1661,00				
558.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0115							
558.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,112344		703,00		79,00			
558.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,011522		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,011522		1381,00		15,91			
558.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	13,826904	225,00				3111,00		
558.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000922	62182,00				57,00		
558.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001383	55223,00				76,00		
559	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,02366**		**6343,24**	**1617,14**	**150**	**38**	**91**	**37**	**202**
						901,00	**767,26**	**21**	**18**		**15**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0201	1044,20		21,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0128							
559.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,010884		2631,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,010884		1381,00		15,03			
559.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,021767		14,00		0,30			
559.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,001893		4925,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,001893		1650,00		3,12			
559.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,027209	3322,00				90,00		
559.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,003549	32,00				0,11		
560	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0000946**		**65867,21**	**1819,75**	**6**	**--**	**6**	**--**	**7**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**1**	
560.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0001							
560.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000027		6275,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000054		1650,00		0,09			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
560.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000097	62182,00				6,00		
561	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,02366**		**18784,02**	**10,79**	**444**	**--**	**413**	**28**	**510**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**31**	**--**		**38**	
561.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,0319	970,54		31,00				
561.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0							
561.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,011357		15,00		0,17			
561.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000031		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000031		1381,00		0,04			
561.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,024133	15411,00				372,00		
561.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,005915	6994,00				41,00		
561.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000047	32,00				0,00		
562	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**0,10647**		**9582,36**	**86,46**	**1020**	**9**	**231**	**713**	**1872**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**780**	**3**		**139**	
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	0,675	1155,52		780,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0021							
562.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000287		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000287		1381,00		0,40			
562.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,04016		37,00		1,00			
562.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,000724		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,000724		1973,00		1,43			
562.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,000926		75,00		0,07			
562.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,001054		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,001054		1381,00		1,46			
562.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,006495	114,00				0,74		
562.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,039926	70,00				3,00		
562.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,000788	53741,00				42,00		
562.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000029	32053,00				0,92		
562.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,02534	310,00				8,00		
562.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,01629	6994,00				114,00		
562.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,00047	32,00				0,02		
562.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,068247	910,00				62,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1080671**		**19200,00**	**--**	**2075**	**--**	**2075**	**--**	**2241**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
564	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0077284**		**15781,08**	**901,36**	**122**	**7**	**2**	**105**	**245**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**113**	**3**		**18**	
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,0975	1158,59		113,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0013							
564.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,001314		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,001314		1973,00		2,59			
564.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000309		27,00		0,01			
564.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,00371		194,00		0,72			
564.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,023185	97,00				2,00		
565	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018928**		**194900,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**398**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
566	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0048131**		**190925,00**	**--**	**919**	**--**	**919**	**--**	**992**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
567	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0010208**		**200578,00**	**--**	**205**	**--**	**205**	**--**	**221**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
568	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,49686**		**870,75**	**19,22**	**433**	**10**	**280**	**135**	**613**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**143**	**1**		**45**	
568.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,1053	1357,58		143,00				
568.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,001							
568.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,009689		703,00		7,00			
568.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000994		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000994		1381,00		1,37			
568.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,192464	225,00				268,00		
568.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000079	62182,00				5,00		
568.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000119	55223,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
569	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,22646**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**1436** **204**	**366** **174**	**866**	**351** **143**	**1931**
569.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1925	1059,79		204,00				
569.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1223							
569.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,104172		2631,00		274,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,104172		1381,00		143,86			
569.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,208343		14,00		3,00			
569.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,018117		4925,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,018117		1650,00		29,89			
569.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,260429	3322,00				865,00		
569.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,033969	32,00				1,00		
570	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0009058**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**60** **--**	**2** **1**	**58**	**1** **5**	**65**
570.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
570.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000263		6275,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000526		1650,00		0,87			
570.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000933	62182,00				58,00		
571	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,22646**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**4254** **296**	**2** **--**	**3956**	**269** **362**	**4885**
571.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,3057	968,20		296,00				
571.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
571.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,108701		15,00		2,00			
571.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000294		2758,00		0,81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000294		1381,00		0,41			
571.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,230989	15411,00				3560,00		
571.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,056615	6994,00				396,00		
571.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000453	32,00				0,01		
572	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,35031**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**12939** **9896**	**117** **42**	**2926**	**9044** **1759**	**23741**
572.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	8,56	1155,94		9896,00				
572.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0262							
572.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003646		4542,00		17,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003646		1381,00		5,04			
572.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,509337		37,00		19,00			
572.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,009182		4748,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,009182		1973,00		18,12			
572.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,011748		75,00		0,88			
572.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,013368		2758,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,013368		1381,00		18,46			
572.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,082369	114,00				9,00		
572.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,506366	70,00				35,00		
572.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,009992	53741,00				537,00		
572.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000365	32053,00				12,00		
572.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,321374	310,00				100,00		
572.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,206597	6994,00				1445,00		
572.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,005955	32,00				0,19		
572.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,865549	910,00				788,00		
573	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**1,3705647**	**19200,00**	**--**	**26315**	**--**	**26315**	**--**	**28420**
						--	**--**	**--**	**--**		**2105**	
574	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0676169**	**15781,08**	**901,36**	**1067**	**61**	**20**	**918**	**2144**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**986**	**23**		**159**	
574.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,8533	1155,48		986,00				
574.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0115							
574.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,011495		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,011495		1973,00		22,68			
574.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002705		27,00		0,07			
574.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,032456		194,00		6,00			
574.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,202851	97,00				20,00		
575	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0294009**	**194900,00**	**--**	**5730**	**--**	**5730**	**--**	**6189**
						--	**--**	**--**	**--**		**458**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
576	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0311754**		**190925,00**	**--**	**5952**	**--**	**5952**	**--**	**6428**
						--	**--**	**--**	**--**		**476**	
577	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070405**		**200578,00**	**--**	**1412**	**--**	**1412**	**--**	**1525**
						--	**--**	**--**	**--**		**113**	
578	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,99927**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**1741** **576**	**38** **6**	**1127**	**541** **183**	**2465**
578.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4238	1358,99		576,00				
578.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004							
578.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,038986		703,00		27,00			
578.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003999		2758,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003999		1381,00		5,52			
578.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,798248	225,00				1080,00		
578.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,00032	62182,00				20,00		
578.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00048	55223,00				26,00		
579	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**0,7267**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**4610** **655**	**1175** **558**	**2780**	**1127** **459**	**6196**
579.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6177	1060,39		655,00				
579.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3924							
579.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,334282		2631,00		879,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,334282		1381,00		461,64			
579.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,668564		14,00		9,00			
579.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,058136		4925,00		286,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,058136		1650,00		95,92			
579.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,835705	3322,00				2776,00		
579.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,109005	32,00				3,00		
580	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0029068**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**191** **--**	**5** **3**	**186**	**3** **16**	**210**
580.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0017							
580.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000843		6275,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001686		1650,00		2,78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
580.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002994	62182,00				186,00		
581	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,7267**		**18784,02**	**10,79**	**13650**	**8**	**12693**	**864**	**15676**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**949**	**1**		**1161**	
581.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,981	967,34		949,00				
581.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0009							
581.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,348816		15,00		5,00			
581.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000945		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000945		1381,00		1,31			
581.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,741234	15411,00				11423,00		
581.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,181675	6994,00				1271,00		
581.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001453	32,00				0,05		
582	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,75059**		**2483,06**	**110,47**	**11796**	**525**	**1441**	**9133**	**22603**
		НР - 91%; СП - 8%				**2069,24**	**43,36**	**9830**	**206**		**1674**	
582.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,79	8,5	1155,99		9830,00				
582.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0272	0,1292							
582.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012827		4542,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012827		1381,00		17,71			
582.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,508788		37,00		19,00			
582.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,046556		4748,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,046556		1973,00		91,85			
582.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,004751		75,00		0,36			
582.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,204275		165,00		34,00			
582.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,069834		2758,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,069834		1381,00		96,44			
582.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,48456	70,00				34,00		
582.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0019	53741,00				102,00		
582.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000475	32053,00				15,00		
582.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,095012	310,00				29,00		
582.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,142518	6994,00				997,00		
582.14	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000238	212247,00				50,00		
582.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,034679	32,00				1,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
582.16	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,171021	1240,00				212,00		
583	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**4,8218489**	**19200,00**	**--**	**92579**	**--**	**92579**	**--**	**99986**
						--	**--**	**--**	**--**		**7406**	
584	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2536944**	**15781,08**	**901,36**	**4004**	**229**	**74**	**3445**	**8045**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3701**	**85**		**596**	
584.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,2	1155,98		3701,00				
584.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0431							
584.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,043128		4748,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,043128		1973,00		85,09			
584.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010148		27,00		0,27			
584.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,121773		194,00		24,00			
584.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,761083	97,00				74,00		
585	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0725433**	**194900,00**	**--**	**14139**	**--**	**14139**	**--**	**15270**
						--	**--**	**--**	**--**		**1131**	
586	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1668638**	**190925,00**	**--**	**31858**	**--**	**31858**	**--**	**34407**
						--	**--**	**--**	**--**		**2549**	
587	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142873**	**200578,00**	**--**	**2866**	**--**	**2866**	**--**	**3095**
						--	**--**	**--**	**--**		**229**	
588	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**10,707671**	**870,75**	**19,22**	**9324**	**206**	**6031**	**2899**	**13200**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3087**	**30**		**978**	
588.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,27	1359,90		3087,00				
588.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0214							
588.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2088		703,00		147,00			
588.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,021415		2758,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,021415		1381,00		29,57			
588.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,69841	225,00				5782,00		
588.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001713	62182,00				107,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
588.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00257	55223,00				142,00		
589	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**		**0,49517**	**6343,24**	**1617,14**	**3141**	**801**	**1894**	**768**	**4222**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**446**	**380**		**313**	
589.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,4209	1059,65		446,00				
589.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2674							
589.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,227778		2631,00		599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,227778		1381,00		314,56			
589.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,455556		14,00		6,00			
589.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,039614		4925,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,039614		1650,00		65,36			
589.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,569446	3322,00				1892,00		
589.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,074275	32,00				2,00		
590	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0019807**	**65867,21**	**1819,75**	**130**	**4**	**126**	**2**	**143**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
590.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0011							
590.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000574		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001148		1650,00		1,89			
590.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00204	62182,00				127,00		
591	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**		**0,49517**	**18784,02**	**10,79**	**9301**	**5**	**8650**	**589**	**10682**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**646**	**1**		**791**	
591.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6685	966,37		646,00				
591.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
591.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,237682		15,00		4,00			
591.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000644		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000644		1381,00		0,89			
591.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,505073	15411,00				7784,00		
591.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,123793	6994,00				866,00		
591.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00099	32,00				0,03		
592	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**		**2,59922**	**6389,27**	**335,92**	**16607**	**873**	**4281**	**10551**	**29330**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**11453**	**141**		**2173**	
592.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	9,36	1223,98		11453,00				
592.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,0881							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
592.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007018		4542,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007018		1381,00		9,69			
592.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,556753		37,00		21,00			
592.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,03249		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,03249		1973,00		64,10			
592.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,021054		75,00		2,00			
592.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	3,216795		165,00		531,00			
592.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,048605		2758,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,048605		1381,00		67,12			
592.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,787564	70,00				55,00		
592.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,003639	53741,00				196,00		
592.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,012216	53741,00				657,00		
592.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00065	32053,00				21,00		
592.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,337899	310,00				105,00		
592.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,229251	6994,00				1603,00		
592.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,003379	212247,00				717,00		
592.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,007356	32,00				0,24		
592.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,018894	910,00				927,00		
593	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,2402471**		**19200,00**	**--**	**43013**	**--**	**43013**	**--**	**46454**
						--	**--**	**--**	**--**		**3441**	
594	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,439831**		**15781,08**	**901,36**	**6941**	**396**	**128**	**5973**	**13947**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**6417**	**148**		**1033**	
594.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	5,55	1156,08		6417,00				
594.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0748							
594.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,074771		4748,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,074771		1973,00		147,52			
594.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017593		27,00		0,48			
594.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,211119		194,00		41,00			
594.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,319493	97,00				128,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
595	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3572626**		**190925,00**	**--**	**68210**	**--**	**68210**	**--**	**73667**
						--	**--**	**--**	**--**		**5457**	
596	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0825683**		**200578,00**	**--**	**16561**	**--**	**16561**	**--**	**17886**
						--	**--**	**--**	**--**		**1325**	
597	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**12,3708**		**870,75**	**19,22**	**10772**	**238**	**6967**	**3349**	**15250**
						288,32	**2,76**	**3567**	**34**		**1130**	
597.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,62	1360,10		3567,00				
597.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0247							
597.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,241231		703,00		170,00			
597.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024742		2758,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024742		1381,00		34,17			
597.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	29,68992	225,00				6680,00		
597.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001979	62182,00				123,00		
597.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002969	55223,00				164,00		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			**Тенге**					**833129**	**8997**	**705302**	**111621**	**1020335**
								118837	**3427**	**--**	**75582**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**833129**				
Материалы			Тенге					**111310**				
Всего заработная плата			Тенге						**122264**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**276298**				
Местные материалы			Тенге					**317688**				
		Накладные расходы	Тенге					**111627**				
		Сметная прибыль	Тенге					**75581**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1020337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122264**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					**1020337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**104**
		Сметная заработная плата	Тенге						**122264**			
РАЗДЕЛ 15.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ												
598	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,58136**		**33960,94**	**396,75**	**19744**	**231**	**13236**	**5768**	**27553**
						10796,99	**106,34**	**6277**	**62**		**2041**	
598.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	5,23	1201,01		6277,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
598.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0383							
598.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00157		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00157		1381,00		2,17			
598.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,311318		37,00		12,00			
598.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,015057		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,015057		1973,00		29,71			
598.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,010697		75,00		0,80			
598.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,484273		165,00		80,00			
598.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,021685		2758,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,021685		1381,00		29,95			
598.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,59008	19293,00				11384,00		
598.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001105	40486,00				45,00		
598.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,01279	53741,00				687,00		
598.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00043	32053,00				14,00		
598.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000698	404706,00				282,00		
598.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,49997	310,00				155,00		
598.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000581	212247,00				123,00		
598.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001296	32,00				0,04		
598.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,598801	910,00				545,00		
599	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,079114**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1626** **1500**	**103** **31**	**23**	**1393** **242**	**3261**
599.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,18	1269,08		1500,00				
599.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0158							
599.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015823		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015823		1973,00		31,22			
599.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003165		27,00		0,09			
599.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,079193		194,00		15,00			
599.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064794		197,00		13,00			
599.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,237342	97,00				23,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
600	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0737398**		**190925,00**	**--**	**14079**	**--**	**14079**	**--**	**15205**
						--	**--**	**--**	**--**		**1126**	
601	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053742**		**200578,00**	**--**	**1078**	**--**	**1078**	**--**	**1164**
						--	**--**	**--**	**--**		**86**	
602	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,12216**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**38110** **12116**	**445** **119**	**25549**	**11134** **3939**	**53183**
602.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	10,09	1201,00		12116,00				
602.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,074							
602.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00303		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00303		1381,00		4,18			
602.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,600917		37,00		22,00			
602.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,029064		4748,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,029064		1973,00		57,34			
602.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,020648		75,00		2,00			
602.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,934759		165,00		154,00			
602.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,041857		2758,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,041857		1381,00		57,80			
602.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,138992	19293,00				21975,00		
602.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,002132	40486,00				86,00		
602.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,024688	53741,00				1327,00		
602.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00083	32053,00				27,00		
602.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001347	404706,00				545,00		
602.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,965058	310,00				299,00		
602.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,001122	212247,00				238,00		
602.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002502	32,00				0,08		
602.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	1,155825	910,00				1052,00		
603	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1527067**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3139** **2895**	**199** **60**	**45**	**2689** **466**	**6295**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
603.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,28	1268,94		2895,00				
603.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0305							
603.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,030541		4748,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,030541		1973,00		60,26			
603.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006108		27,00		0,16			
603.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,152859		194,00		30,00			
603.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,125067		197,00		25,00			
603.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,45812	97,00				44,00		
604	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1423352**	**190925,00**	**--**	**27175**	**--**	**27175**	**--**	**29349**
						--	**--**	**--**	**--**		**2174**	
605	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0103715**	**200578,00**	**--**	**2080**	**--**	**2080**	**--**	**2247**
						--	**--**	**--**	**--**		**166**	
606	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,29744**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**10101** **3211**	**118** **32**	**6772**	**2951** **1044**	**14097**
606.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,67	1200,83		3211,00				
606.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0196							
606.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000803		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000803		1381,00		1,11			
606.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,159279		37,00		6,00			
606.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,007704		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,007704		1973,00		15,20			
606.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005473		75,00		0,41			
606.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,247768		165,00		41,00			
606.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011095		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011095		1381,00		15,32			
606.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,301902	19293,00				5825,00		
606.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000565	40486,00				23,00		
606.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,006544	53741,00				352,00		
606.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00022	32053,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
606.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000357	404706,00				144,00		
606.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,255798	310,00				79,00		
606.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000297	212247,00				63,00		
606.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000663	32,00				0,02		
606.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,306363	910,00				279,00		
607	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0404772**	**20556,08**	**1306,22**	**832**	**53**	**12**	**713**	**1669**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**767**	**16**		**124**	
607.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6047	1268,34		767,00				
607.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0081							
607.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008095		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008095		1973,00		15,97			
607.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001619		27,00		0,04			
607.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,040518		194,00		8,00			
607.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,033151		197,00		7,00			
607.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,121432	97,00				12,00		
608	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0377276**	**190925,00**	**--**	**7203**	**--**	**7203**	**--**	**7779**
						--	**--**	**--**	**--**		**576**	
609	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0027496**	**200578,00**	**--**	**552**	**--**	**552**	**--**	**596**
						--	**--**	**--**	**--**		**44**	
610	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,0169**	**33960,94**	**396,75**	**574**	**7**	**385**	**168**	**801**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**182**	**2**		**59**	
610.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	0,1519	1197,91		182,00				
610.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0011							
610.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000046		4542,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000046		1381,00		0,06			
610.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,00905		37,00		0,33			
610.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,000438		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,000438		1973,00		0,86			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
610.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,000311		75,00		0,02			
610.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,014078		165,00		2,00			
610.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00063		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00063		1381,00		0,87			
610.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,017153	19293,00				331,00		
610.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000032	40486,00				1,00		
610.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,000372	53741,00				20,00		
610.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000013	32053,00				0,40		
610.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00002	404706,00				8,00		
610.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,014534	310,00				5,00		
610.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000017	212247,00				4,00		
610.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000038	32,00				0,00		
610.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,017407	910,00				16,00		
611	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0023001**	**20556,08**	**1306,22**	**47**	**3**	**--**	**41**	**95**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**44**	**1**		**7**	
611.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,0344	1280,43		44,00				
611.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0005							
611.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00046		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00046		1973,00		0,91			
611.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000092		27,00		0,00			
611.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,002302		194,00		0,45			
611.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,001884		197,00		0,37			
611.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,0069	97,00				0,67		
612	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0021429**	**190925,00**	**--**	**409**	**--**	**409**	**--**	**442**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
613	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0001555**	**200578,00**	**--**	**31**	**--**	**31**	**--**	**34**
						--	**--**	**--**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
614	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,34814**		**33960,94**	**396,75**	**11823**	**138**	**7926**	**3454**	**16500**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3759**	**37**		**1222**	
614.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	3,13	1201,04		3759,00				
614.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0229							
614.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00094		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00094		1381,00		1,30			
614.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,186429		37,00		7,00			
614.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,009017		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,009017		1973,00		17,79			
614.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,006406		75,00		0,48			
614.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,290001		165,00		48,00			
614.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,012986		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,012986		1381,00		17,93			
614.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,353362	19293,00				6817,00		
614.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000661	40486,00				27,00		
614.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,007659	53741,00				412,00		
614.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000258	32053,00				8,00		
614.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000418	404706,00				169,00		
614.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,2994	310,00				93,00		
614.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000348	212247,00				74,00		
614.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000776	32,00				0,02		
614.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,358584	910,00				326,00		
615	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0473758**		**20556,08**	**1306,22**	**974**	**62**	**14**	**834**	**1953**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**898**	**19**		**145**	
615.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7078	1268,73		898,00				
615.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0095							
615.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009475		4748,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009475		1973,00		18,69			
615.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001895		27,00		0,05			
615.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,047423		194,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
615.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,038801		197,00		8,00			
615.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,142127	97,00				14,00		
616	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,044158**	**190925,00**	**--**	**8431**	**--**	**8431**	**--**	**9105**
						--	**--**	**--**	**--**		**674**	
617	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0032178**	**200578,00**	**--**	**645**	**--**	**645**	**--**	**697**
						--	**--**	**--**	**--**		**52**	
618	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,31096**	**33960,94**	**396,75**	**10560**	**123**	**7080**	**3085**	**14738**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**3357**	**33**		**1092**	
618.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,8	1200,85		3357,00				
618.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0205							
618.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00084		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00084		1381,00		1,16			
618.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,166519		37,00		6,00			
618.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,008054		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,008054		1973,00		15,89			
618.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,005722		75,00		0,43			
618.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,25903		165,00		43,00			
618.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,011599		2758,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,011599		1381,00		16,02			
618.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,315624	19293,00				6089,00		
618.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000591	40486,00				24,00		
618.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,006841	53741,00				368,00		
618.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00023	32053,00				7,00		
618.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000373	404706,00				151,00		
618.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,267426	310,00				83,00		
618.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000311	212247,00				66,00		
618.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000693	32,00				0,02		
618.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,320289	910,00				291,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
619	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0423159**		**20556,08**	**1306,22**	**870**	**55**	**13**	**745**	**1744**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**802**	**17**		**129**	
619.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6322	1268,59		802,00				
619.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0085							
619.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008463		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008463		1973,00		16,70			
619.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001693		27,00		0,05			
619.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,042358		194,00		8,00			
619.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,034657		197,00		7,00			
619.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,126948	97,00				12,00		
620	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0394429**		**190925,00**	**--**	**7531**	**--**	**7531**	**--**	**8133**
						--	**--**	**--**	**--**		**602**	
621	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0028747**		**200578,00**	**--**	**577**	**--**	**577**	**--**	**623**
						--	**--**	**--**	**--**		**46**	
622	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,62868**		**33960,94**	**396,75**	**21351**	**249**	**14314**	**6238**	**29795**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**6788**	**67**		**2207**	
622.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	5,65	1201,03		6788,00				
622.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0414							
622.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001697		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001697		1381,00		2,34			
622.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,336658		37,00		12,00			
622.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,016283		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,016283		1973,00		32,13			
622.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,011568		75,00		0,87			
622.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,52369		165,00		86,00			
622.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,02345		2758,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,02345		1381,00		32,38			
622.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,63811	19293,00				12311,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
622.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001194	40486,00				48,00		
622.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,013831	53741,00				743,00		
622.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000465	32053,00				15,00		
622.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000754	404706,00				305,00		
622.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,540665	310,00				168,00		
622.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000629	212247,00				133,00		
622.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001402	32,00				0,04		
622.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,64754	910,00				589,00		
623	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0855529**	**20556,08**	**1306,22**	**1759**	**112**	**25**	**1507**	**3527**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1622**	**34**		**261**	
623.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,28	1269,01		1622,00				
623.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0171							
623.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,017111		4748,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,017111		1973,00		33,76			
623.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003422		27,00		0,09			
623.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,085638		194,00		17,00			
623.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,070068		197,00		14,00			
623.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,256659	97,00				25,00		
624	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0797359**	**190925,00**	**--**	**15224**	**--**	**15224**	**--**	**16441**
						--	**--**	**--**	**--**		**1218**	
625	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0058102**	**200578,00**	**--**	**1165**	**--**	**1165**	**--**	**1259**
						--	**--**	**--**	**--**		**93**	
626	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,18928**	**33960,94**	**396,75**	**6428**	**75**	**4309**	**1878**	**8971**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**2044**	**20**		**664**	
626.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,7	1201,20		2044,00				
626.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0125							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
626.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000511		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000511		1381,00		0,71			
626.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,101359		37,00		4,00			
626.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,004902		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,004902		1973,00		9,67			
626.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,003483		75,00		0,26			
626.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,15767		165,00		26,00			
626.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,00706		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,00706		1381,00		9,75			
626.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,192119	19293,00				3707,00		
626.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00036	40486,00				15,00		
626.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004164	53741,00				224,00		
626.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00014	32053,00				4,00		
626.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000227	404706,00				92,00		
626.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,162781	310,00				50,00		
626.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000189	212247,00				40,00		
626.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000422	32,00				0,01		
626.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,194958	910,00				177,00		
627	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0257573**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**529** **488**	**34** **10**	**7**	**454** **79**	**1062**
627.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3848	1268,14		488,00				
627.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0052							
627.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005151		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005151		1973,00		10,16			
627.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00103		27,00		0,03			
627.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,025783		194,00		5,00			
627.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021095		197,00		4,00			
627.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,077272	97,00				7,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240081**	**190925,00**	**--**	**4584**	**--**	**4584**	**--**	**4950**
					--	**--**	**--**	**--**		**367**	
629	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0017492**	**200578,00**	**--**	**351**	**--**	**351**	**--**	**379**
					--	**--**	**--**	**--**		**28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**219582**	**2008**	**170825**	**43052**	**283647**
							46751	**559**	**--**	**21008**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**219582**				
		Материалы	Тенге				**79708**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47311**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**91114**				
		Накладные расходы	Тенге				**43053**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21011**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**283645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**283645**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47311**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**3112433**	**599747**	**2058057**	**576416**	**3983966**
							454638	**177731**	**--**	**295107**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3112433**				
		Материалы	Тенге				**197554**				
		Всего заработная плата	Тенге					**632370**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**367413**				
		Местные материалы	Тенге				**1493081**				
		Накладные расходы	Тенге				**576423**				
		Сметная прибыль	Тенге				**295108**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3983965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**632370**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**3983965**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**632370**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**12565179**	**2377572**	**8335885**	**2330898**	**16087772**
							1851728	**703786**	**--**	**1191678**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12565179**				
		Материалы	Тенге				**906247**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2555515**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1510568**				
		Местные материалы	Тенге				**5919063**				
		Накладные расходы	Тенге				**2330908**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1191687**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16087774**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2555515**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**16087774**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1960**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2555515**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-1-3

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №3

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	4153,281	тыс.тенге
Сметная заработная плата	682,501	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,496	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**595,623262**	**149,21**	**140,62**	**88871**	**83756**	**--**	**20013**	**117594**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**5115**	**22681**		**8711**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	5,29	967,08		5115,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	11,5							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	11,495529		7286,00		83756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	11,495529		1973,00		22680,68			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**18,421338**	**1718,64**	**--**	**31660**	**--**	**--**	**22795**	**58811**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**31660**	**--**		**4356**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	28,37	1116,01		31660,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**614,0446**	**47,73**	**47,73**	**29305**	**29305**	**--**	**8389**	**40710**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**11651**		**3016**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,06							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,061513		4150,00		29305,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,061513		1650,00		11651,50			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**17,7428706**	**897,16**	**--**	**15918**	**--**	**--**	**11461**	**29570**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**15918**	**--**		**2190**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	17,25	922,99		15918,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**573,686149**	**33,45**	**33,45**	**19189**	**19189**	**--**	**5493**	**26657**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**7629**		**1975**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	4,62							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	4,62391		4150,00		19189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	4,62391		1650,00		7629,45			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**573,686149**	**157,91**	**70,53**	**90588**	**40464**	**--**	**51063**	**152984**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**50124**	**20797**		**11332**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	61,96	809,00		50124,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	15,06							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	15,059261		2631,00		39621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	15,059261		1381,00		20796,84			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	60,237046		14,00		843,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**275532**	**172715**	**--**	**119214**	**426326**
								102816	**62758**	**--**	**31580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**275532**				
	Всего заработная плата		Тенге						**165575**			
		Накладные расходы	Тенге					**119214**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31580**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**426325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**165575**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**426325**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**151**
		Сметная заработная плата	Тенге						**165575**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**49,7367**	**17928,14**	**12773,17**	**891687**	**635295**	**8146**	**397492**	**1392313**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**248246**	**153262**		**103134**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	182,53	1360,00		248246,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	78,09							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	75,599784		2125,00		160650,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	75,599784		6128,00		463275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	75,599784		1973,00		149158,37			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,994734		4346,00		4323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,994734		1650,00		1641,31			
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	1,492101		3962,00		5912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,492101		1650,00		2461,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	1,492101		761,00		1135,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,004476	527322,00				2360,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,198947	20299,00				4038,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,978936	310,00				1233,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,994734	516,00				513,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**50,731434**		**270,00**	**--**	**13697**	**--**	**13697**	**--**	**14793**
						--	**--**	**--**	**--**		**1096**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2** *НР - 99%; СП - 8%*	**1свая**	**45,63**		**3410,32**	**1717,14**	**155613**	**78353**	**2171**	**114264**	**291467**
						1645,60	**883,84**	**75089**	**40330**		**21590**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	55,21	1360,00		75089,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	29,2							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	29,2032		2631,00		76834,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	29,2032		1381,00		40329,62			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	29,2032		50,00		1460,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	2,2815		26,00		59,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,310284	5489,00				1703,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,806948	259,00				468,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**547,56**		**3430,00**	**--**	**1878131**	**--**	**1878131**	**--**	**2028381**
						--	**--**	**--**	**--**		**150250**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2939128**	**713648**	**1902145**	**511756**	**3726954**
								323335	**193591**	**--**	**276070**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2939128**				
		Материалы	Тенге					**10317**				
		Всего заработная плата	Тенге						**516926**			
		Местные материалы	Тенге					**1891828**				
		Накладные расходы	Тенге					**511757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**276071**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3726955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**345**
		Сметная заработная плата	Тенге						**516926**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3726955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**345**
		Сметная заработная плата	Тенге						**516926**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**3214660**	**886364**	**1902145**	**630970**	**4153280**
								426151	**256350**	**--**	**307650**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3214660**				
		Материалы	Тенге					**10317**				
		Всего заработная плата	Тенге						**682501**			
		Местные материалы	Тенге					**1891828**				
		Накладные расходы	Тенге					**630971**				
		Сметная прибыль	Тенге					**307650**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4153281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**496**
		Сметная заработная плата	Тенге					**682501**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				**4153281**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**496**
		Сметная заработная плата	Тенге					**682501**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-1-4

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока №4

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	4808,504	тыс.тенге
Сметная заработная плата	816,275	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,633	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**651,113567**	**149,21**	**140,62**	**97151**	**91559**	**1**	**21877**	**128550**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**5591**	**24794**		**9522**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	5,78	966,99		5591,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	12,57							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	12,566492		7286,00		91559,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	12,566492		1973,00		24793,69			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**20,137533**	**1718,64**	**--**	**34609**	**--**	**--**	**24919**	**64290**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**34609**	**--**		**4762**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	31,01	1115,99		34609,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**671,2511**	**47,73**	**47,73**	**32035**	**32035**	**--**	**9171**	**44503**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**12737**		**3296**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,72							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,719388		4150,00		32035,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,719388		1650,00		12736,99			
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**19,375005**	**897,16**	**--**	**17382**	**--**	**--**	**12515**	**32290**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**17382**	**--**		**2392**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	18,83	922,98		17382,00				
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**626,458495**	**33,45**	**33,45**	**20954**	**20954**	**--**	**5999**	**29109**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**8331**		**2156**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	5,05							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,049255		4150,00		20954,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,049255		1650,00		8331,27			
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**626,458495**	**157,91**	**70,53**	**98921**	**44186**	**--**	**55760**	**167056**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**54735**	**22710**		**12375**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	67,66	809,00		54735,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	16,44							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	16,444535		2631,00		43266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	16,444535		1381,00		22709,90			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	65,778142		14,00		921,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**301053**	**188736**	**1**	**130241**	**465798**
								112318	**68572**	**--**	**34503**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**301053**				
	Всего заработная плата		Тенге						**180889**			
		Накладные расходы	Тенге					**130240**				
		Сметная прибыль	Тенге					**34504**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**465797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165**
		Сметная заработная плата	Тенге						**180889**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**465797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**165**
		Сметная заработная плата	Тенге						**180889**			
		РАЗДЕЛ 2.СВАИ										
7	1105-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**34,983**	**17928,14**	**12773,17**	**627180**	**446844**	**5729**	**279582**	**979303**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**174607**	**107799**		**72541**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	128,39	1360,00		174607,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	54,92							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	53,17416		2125,00		112995,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	53,17416		6128,00		325851,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	53,17416		1973,00		104912,62			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,69966		4346,00		3041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,69966		1650,00		1154,44			
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	1,04949		3962,00		4158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,04949		1650,00		1731,66			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	1,04949		761,00		799,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,003148	527322,00				1660,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,139932	20299,00				2840,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,79864	310,00				868,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,69966	516,00				361,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**35,68266**		**270,00**	**--**	**9634**	**--**	**9634**	**--**	**10405**
						--	**--**	**--**	**--**		**771**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**46,644**		**3410,32**	**1717,14**	**159071**	**80094**	**2220**	**116803**	**297944**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**76757**	**41226**		**22070**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	56,44	1359,99		76757,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	29,85							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	29,85216		2631,00		78541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	29,85216		1381,00		41225,83			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	29,85216		50,00		1493,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	2,3322		26,00		61,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,317179	5489,00				1741,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,847102	259,00				478,00		
10	**2104-1204-9903 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**373,152**		**3336,00**	**--**	**1244835**	**--**	**1244835**	**--**	**1344422**
						--	**--**	**--**	**--**		**99587**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2040721**	**526938**	**1262418**	**396385**	**2632074**
								251365	**149025**	**--**	**194969**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2040721**				
	Материалы		Тенге					**7949**				
	Всего заработная плата		Тенге						**400389**			
	Местные материалы		Тенге					**1254469**				
		Накладные расходы	Тенге					**396385**				
		Сметная прибыль	Тенге					**194968**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2632074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**270**
		Сметная заработная плата	Тенге						**400389**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2632074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**270**
		Сметная заработная плата	Тенге						**400389**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,96668**		**6343,24**	**1617,14**	**6132**	**1563**	**3698**	**1500**	**8242**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**871**	**742**		**611**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,8217	1060,03		871,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,522							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,444673		2631,00		1170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,444673		1381,00		614,09			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,889346		14,00		12,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,077334		4925,00		381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,077334		1650,00		127,60			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,111682	3322,00				3693,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,145002	32,00				5,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**		**0,0038667**	**136102,91**	**1819,75**	**526**	**7**	**519**	**4**	**573**
						--	**957,00**	**--**	**4**		**42**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0022							
12.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,001121		6275,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,002242		1650,00		3,70			
12.3	2113-0104-0101	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	1,03	0,003983	130372,00				519,00		
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,96668**	**18784,02**	**10,79**	**18158**	**10**	**16886**	**1150**	**20853**
						1305,45	**1,80**	**1262**	**2**		**1545**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,31	967,04		1262,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0013							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,464006		15,00		7,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001257		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001257		1381,00		1,74			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,986014	15411,00				15195,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,24167	6994,00				1690,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001933	32,00				0,06		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**5,53644**	**9582,36**	**86,46**	**53052**	**479**	**11996**	**37080**	**97343**
						7329,04	**30,82**	**40577**	**171**		**7211**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	35,1	1156,01		40577,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,1074							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014948		4542,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014948		1381,00		20,64			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	2,088345		37,00		77,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,037648		4748,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,037648		1973,00		74,28			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,048167		75,00		4,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,054811		2758,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,054811		1381,00		75,69			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,337723	114,00				39,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	2,076165	70,00				145,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,04097	53741,00				2202,00		
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,001495	32053,00				48,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	1,317673	310,00				408,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,847075	6994,00				5924,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,024416	32,00				0,78		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	3,548858	910,00				3229,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**5,6194866**	**19200,00**	**--**	**107894**	**--**	**107894**	**--**	**116526**
						--	**--**	**--**	**--**		**8632**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2425268**	**15781,08**	**901,36**	**3827**	**219**	**70**	**3294**	**7691**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**3538**	**81**		**570**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,06	1155,95		3538,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0412							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04123		4748,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04123		1973,00		81,35			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009701		27,00		0,26			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,116413		194,00		23,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,72758	97,00				71,00		
17	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0945149**	**194900,00**	**--**	**18421**	**--**	**18421**	**--**	**19895**
						--	**--**	**--**	**--**		**1474**	
18	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1015893**	**190925,00**	**--**	**19396**	**--**	**19396**	**--**	**20948**
						--	**--**	**--**	**--**		**1552**	
19	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0464226**	**200578,00**	**--**	**9311**	**--**	**9311**	**--**	**10056**
						--	**--**	**--**	**--**		**745**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**19,90482**	**870,75**	**19,22**	**17332**	**383**	**11210**	**5388**	**24538**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**5739**	**55**		**1818**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	4,22	1360,01		5739,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0398							
20.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,388144		703,00		273,00			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03981		2758,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03981		1381,00		54,98			
20.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	47,771568	225,00				10749,00		
20.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,003185	62182,00				198,00		
20.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004777	55223,00				264,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,07436**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**472** **67**	**120** **57**	**285**	**115** **47**	**634**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0632	1060,03		67,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0402							
21.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,034206		2631,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,034206		1381,00		47,24			
21.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,068411		14,00		0,96			
21.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,005949		4925,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,005949		1650,00		9,82			
21.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,085514	3322,00				284,00		
21.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,011154	32,00				0,36		
22	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0002974**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**20** **--**	**1** **--**	**19**	**--** **2**	**21**
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
22.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000086		6275,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000172		1650,00		0,28			
22.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000306	62182,00				19,00		
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,07436**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1397** **97**	**1** **--**	**1299**	**88** **119**	**1604**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1004	966,27		97,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
23.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,035693		15,00		0,54			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000097		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000097		1381,00		0,13			
23.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,075847	15411,00				1169,00		
23.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,01859	6994,00				130,00		
23.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000149	32,00				0,00		
24	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,42588**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**4081** **3121**	**37** **13**	**923**	**2852** **555**	**7488**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	2,7	1155,89		3121,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0083							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00115		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00115		1381,00		1,59			
24.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,160642		37,00		6,00			
24.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,002896		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,002896		1973,00		5,71			
24.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,003705		75,00		0,28			
24.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,004216		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,004216		1381,00		5,82			
24.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,025979	114,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,159705	70,00				11,00		
24.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,003152	53741,00				169,00		
24.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000115	32053,00				4,00		
24.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,101359	310,00				31,00		
24.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,06516	6994,00				456,00		
24.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,001878	32,00				0,06		
24.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,272989	910,00				248,00		
25	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,4322682**	**19200,00**	**--**	**8300**	**--**	**8300**	**--**	**8964**
						--	**--**	**--**	**--**		**664**	
26	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0194756**	**15781,08**	**901,36**	**307**	**18**	**5**	**264**	**618**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**284**	**7**		**46**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,2458	1155,50		284,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0033							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,003311		4748,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,003311		1973,00		6,53			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000779		27,00		0,02			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,009348		194,00		2,00			
26.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,058427	97,00				6,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00809**	**194900,00**	**--**	**1577**	**--**	**1577**	**--**	**1703**
						--	**--**	**--**	**--**		**126**	
28	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0078146**	**190925,00**	**--**	**1492**	**--**	**1492**	**--**	**1611**
						--	**--**	**--**	**--**		**119**	
29	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,003571**	**200578,00**	**--**	**716**	**--**	**716**	**--**	**774**
						--	**--**	**--**	**--**		**57**	
30	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,53114**	**870,75**	**19,22**	**1333**	**29**	**863**	**414**	**1888**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**441**	**4**		**140**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3246	1358,59		441,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0031							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,029857		703,00		21,00			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003062		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003062		1381,00		4,23			
30.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,674736	225,00				827,00		
30.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000245	62182,00				15,00		
30.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000367	55223,00				20,00		
31	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,09633**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**611** **87**	**156** **74**	**368**	**149** **61**	**821**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0819	1062,52		87,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,052							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,044312		2631,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,044312		1381,00		61,19			
31.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,088624		14,00		1,00			
31.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,007706		4925,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,007706		1650,00		12,71			
31.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,110779	3322,00				368,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,014449	32,00				0,46		
32	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0003853**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**25** **--**	**1** **--**	**24**	**--** **2**	**28**
32.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
32.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000112		6275,00		0,70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000224		1650,00		0,37			
32.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000397	62182,00				25,00		
33	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,09633**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1809** **126**	**1** **--**	**1682**	**115** **154**	**2078**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,13	968,89		126,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
33.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,046238		15,00		0,69			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000125		2758,00		0,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000125		1381,00		0,17			
33.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,098257	15411,00				1514,00		
33.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,024082	6994,00				168,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000193	32,00				0,01		
34	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,55939**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**5360** **4100**	**48** **17**	**1212**	**3746** **729**	**9835**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	3,55	1156,06		4100,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0109							
34.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00151		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00151		1381,00		2,09			
34.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,211002		37,00		8,00			
34.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,003804		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,003804		1973,00		7,51			
34.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,004867		75,00		0,37			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,005538		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,005538		1381,00		7,65			
34.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,034123	114,00				4,00		
34.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,209771	70,00				15,00		
34.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,004139	53741,00				222,00		
34.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000151	32053,00				5,00		
34.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,133135	310,00				41,00		
34.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,085587	6994,00				599,00		
34.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,002467	32,00				0,08		
34.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,358569	910,00				326,00		
35	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5677809**	**19200,00**	**--**	**10901**	**--**	**10901**	**--**	**11774**
						--	**--**	**--**	**--**		**872**	
36	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0277515**	**15781,08**	**901,36**	**438**	**25**	**8**	**377**	**880**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**405**	**9**		**65**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3502	1156,40		405,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0047							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004718		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004718		1973,00		9,31			
36.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00111		27,00		0,03			
36.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,013321		194,00		3,00			
36.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,083254	97,00				8,00		
37	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0132952**	**194900,00**	**--**	**2591**	**--**	**2591**	**--**	**2799**
						--	**--**	**--**	**--**		**207**	
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0098645**	**190925,00**	**--**	**1883**	**--**	**1883**	**--**	**2034**
						--	**--**	**--**	**--**		**151**	
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045917**	**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,898715**		**870,75**	**19,22**	**1653**	**37**	**1069**	**514**	**2341**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**547**	**5**		**173**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4025	1358,91		547,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0038							
40.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,037025		703,00		26,00			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003797		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003797		1381,00		5,24			
40.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,556916	225,00				1025,00		
40.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000304	62182,00				19,00		
40.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000456	55223,00				25,00		
41	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,507**		**6343,24**	**1617,14**	**3216**	**820**	**1939**	**787**	**4323**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**457**	**389**		**320**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,431	1060,45		457,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2738							
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,23322		2631,00		614,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,23322		1381,00		322,08			
41.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,46644		14,00		7,00			
41.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,04056		4925,00		200,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,04056		1650,00		66,92			
41.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,58305	3322,00				1937,00		
41.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,07605	32,00				2,00		
42	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,002028**		**65867,21**	**1819,75**	**134**	**4**	**130**	**2**	**147**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**2**		**11**	
42.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0012							
42.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000588		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001176		1650,00		1,94			
42.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002089	62182,00				130,00		
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,507**		**18784,02**	**10,79**	**9523**	**5**	**8856**	**603**	**10937**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**662**	**1**		**810**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,6844	967,20		662,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0007							
43.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,24336		15,00		4,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000659		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000659		1381,00		0,91			
43.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,51714	15411,00				7970,00		
43.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,12675	6994,00				886,00		
43.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001014	32,00				0,03		
44	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,98116**		**7346,87**	**71,45**	**21902**	**213**	**5319**	**14966**	**39817**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**16370**	**76**		**2949**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	14,16	1156,03		16370,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0483							
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008049		4542,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008049		1381,00		11,12			
44.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,842476		37,00		31,00			
44.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,016396		4748,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,016396		1973,00		32,35			
44.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,022061		75,00		2,00			
44.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,023849		2758,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,023849		1381,00		32,94			
44.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,15502	114,00				18,00		
44.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,74529	70,00				52,00		
44.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,018483	53741,00				993,00		
44.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000745	32053,00				24,00		
44.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,56642	310,00				176,00		
44.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,366683	6994,00				2565,00		
44.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,010851	32,00				0,35		
44.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,639638	910,00				1492,00		
45	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**3,0258774**	**19200,00**	**--**	**58097**	**--**	**58097**	**--**	**62745**
						--	**--**	**--**	**--**		**4648**	
46	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1350175**	**15781,08**	**901,36**	**2131**	**122**	**39**	**1834**	**4282**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1970**	**45**		**317**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,7	1156,16		1970,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,023							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,022953		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,022953		1973,00		45,29			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005401		27,00		0,15			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,064808		194,00		13,00			
46.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,405052	97,00				39,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,05867**	**194900,00**	**--**	**11435**	**--**	**11435**	**--**	**12350**
						--	**--**	**--**	**--**		**915**	
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0538975**	**190925,00**	**--**	**10290**	**--**	**10290**	**--**	**11114**
						--	**--**	**--**	**--**		**823**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02245**		**200578,00**	**--**	**4503**	**--**	**4503**	**--**	**4863**
						--	**--**	**--**	**--**		**360**	
50	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,39448**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**4697** **1555**	**104** **15**	**3038**	**1460** **493**	**6650**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,14	1359,71		1555,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0108							
50.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,105192		703,00		74,00			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,010789		2758,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,010789		1381,00		14,90			
50.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	12,946752	225,00				2913,00		
50.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000863	62182,00				54,00		
50.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001295	55223,00				71,00		
51	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4056**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**2573** **365**	**656** **311**	**1552**	**629** **256**	**3458**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3448	1058,71		365,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,219							
51.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,186576		2631,00		491,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,186576		1381,00		257,66			
51.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,373152		14,00		5,00			
51.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,032448		4925,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,032448		1650,00		53,54			
51.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,46644	3322,00				1550,00		
51.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,06084	32,00				2,00		
52	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0016224**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**107** **--**	**3** **2**	**104**	**2** **9**	**117**
52.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0009							
52.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00047		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00094		1650,00		1,55			
52.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,001671	62182,00				104,00		
53	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4056**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**7619** **529**	**4** **1**	**7086**	**482** **648**	**8749**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,5476	966,10		529,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
53.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,194688		15,00		3,00			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000527		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000527		1381,00		0,73			
53.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,413712	15411,00				6376,00		
53.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1014	6994,00				709,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000811	32,00				0,03		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**2,43022**		**5279,15**	**61,44**	**12829**	**149**	**3269**	**8614**	**23159**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**9411**	**55**		**1716**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	8,14	1155,97		9411,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,035							
54.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006562		4542,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006562		1381,00		9,06			
54.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,484343		37,00		18,00			
54.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,011179		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,011179		1973,00		22,06			
54.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,012151		75,00		0,91			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,017255		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,017255		1381,00		23,83			
54.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,085058	114,00				10,00		
54.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,454451	70,00				32,00		
54.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,010207	53741,00				549,00		
54.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000535	32053,00				17,00		
54.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,408277	310,00				127,00		
54.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,245452	6994,00				1717,00		
54.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,007388	32,00				0,24		
54.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,899181	910,00				818,00		
55	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,4666733**		**19200,00**	**--**	**47360**	**--**	**47360**	**--**	**51149**
						--	**--**	**--**	**--**		**3789**	
56	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1022281**		**15781,08**	**901,36**	**1613**	**92**	**30**	**1388**	**3242**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1491**	**34**		**240**	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,29	1155,71		1491,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0174							
56.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,017379		4748,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,017379		1973,00		34,29			
56.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004089		27,00		0,11			
56.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,049069		194,00		10,00			
56.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,306684	97,00				30,00		
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0426049**		**194900,00**	**--**	**8304**	**--**	**8304**	**--**	**8968**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		664	
58	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0432978		190925,00	--	8267	--	8267	--	8928
						--	--	--	--		661	
59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0163288		200578,00	--	3275	--	3275	--	3537
						--	--	--	--		262	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,51568		870,75	19,22	3932	87	2543	1222	5567
		НР - 93%; СП - 8%				288,32	2,76	1302	12		412	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,9573	1360,04		1302,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,009							
60.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,088056		703,00		62,00			
60.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009031		2758,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009031		1381,00		12,47			
60.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10,837632	225,00				2438,00		
60.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000723	62182,00				45,00		
60.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001084	55223,00				60,00		
61	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,18083		6343,24	1617,14	1147	292	692	281	1542
		НР - 93%; СП - 8%				901,00	767,26	163	139		114	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1537	1060,47		163,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0976							
61.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,083182		2631,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,083182		1381,00		114,87			
61.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,166364		14,00		2,00			
61.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,014466		4925,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014466		1650,00		23,87			
61.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,207954	3322,00				691,00		
61.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,027124	32,00				0,87		
62	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,0007233		65867,21	1819,75	48	1	47	1	52
		НР - 108%; СП - 8%				--	957,00	--	1		4	
62.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
62.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00021		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00042		1650,00		0,69			
62.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000745	62182,00				46,00		
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	м3	0,18083		18784,02	10,79	3397	2	3159	215	3901
		НР - 91%; СП - 8%				1305,45	1,80	236	--		289	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2441	966,74		236,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,086798		15,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000235		2758,00		0,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000235		1381,00		0,32			
63.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,184447	15411,00				2843,00		
63.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,045207	6994,00				316,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000362	32,00				0,01		
64	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**1,08329**		**5279,15**	**61,44**	**5719**	**67**	**1457**	**3840**	**10323**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**4195**	**24**		**765**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,63	1155,96		4195,00				
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0156							
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002925		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002925		1381,00		4,04			
64.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,2159		37,00		8,00			
64.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004983		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004983		1973,00		9,83			
64.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,005416		75,00		0,41			
64.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,007691		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,007691		1381,00		10,62			
64.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,037915	114,00				4,00		
64.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,202575	70,00				14,00		
64.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00455	53741,00				245,00		
64.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000238	32053,00				8,00		
64.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,181993	310,00				56,00		
64.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,109412	6994,00				765,00		
64.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,003293	32,00				0,11		
64.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,400817	910,00				365,00		
65	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0995394**		**19200,00**	**--**	**21111**	**--**	**21111**	**--**	**22800**
						--	**--**	**--**	**--**		**1689**	
66	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,046742**		**15781,08**	**901,36**	**738**	**42**	**14**	**635**	**1482**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**682**	**16**		**110**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,5899	1156,16		682,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0079							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,007946		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,007946		1973,00		15,68			
66.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00187		27,00		0,05			
66.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,022436		194,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,140226	97,00				14,00		
67	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0192812**		**194900,00**	**--**	**3758**	**--**	**3758**	**--**	**4059**
						--	**--**	**--**	**--**		**301**	
68	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0192964**		**190925,00**	**--**	**3684**	**--**	**3684**	**--**	**3979**
						--	**--**	**--**	**--**		**295**	
69	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0081644**		**200578,00**	**--**	**1638**	**--**	**1638**	**--**	**1769**
						--	**--**	**--**	**--**		**131**	
70	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,79816**		**870,75**	**19,22**	**1566**	**35**	**1013**	**487**	**2217**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**518**	**5**		**164**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3812	1358,83		518,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0036							
70.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,035064		703,00		25,00			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003596		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003596		1381,00		4,97			
70.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,315584	225,00				971,00		
70.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000288	62182,00				18,00		
70.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000432	55223,00				24,00		
71	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2028**		**6343,24**	**1617,14**	**1286**	**328**	**775**	**315**	**1729**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**183**	**156**		**128**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1724	1061,61		183,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1095							
71.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,093288		2631,00		245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,093288		1381,00		128,83			
71.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,186576		14,00		3,00			
71.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,016224		4925,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,016224		1650,00		26,77			
71.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,23322	3322,00				775,00		
71.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,03042	32,00				0,97		
72	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0008112**		**65867,21**	**1819,75**	**53**	**1**	**52**	**1**	**59**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	
72.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0005							
72.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000235		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00047		1650,00		0,78			
72.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000836	62182,00				52,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
73	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,2028**		**18784,02**	**10,79**	**3809**	**2**	**3542**	**241**	**4375**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**265**	**--**		**324**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2738	967,93		265,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0003							
73.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,097344		15,00		1,00			
73.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000264		2758,00		0,73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000264		1381,00		0,36			
73.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,206856	15411,00				3188,00		
73.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0507	6994,00				355,00		
73.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000406	32,00				0,01		
74	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,18976**		**7346,87**	**71,45**	**8741**	**85**	**2123**	**5973**	**15891**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**6533**	**30**		**1177**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	5,65	1156,00		6533,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0193							
74.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003212		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003212		1381,00		4,44			
74.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,336226		37,00		12,00			
74.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,006544		4748,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,006544		1973,00		12,91			
74.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008804		75,00		0,66			
74.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,009518		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,009518		1381,00		13,14			
74.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,061868	114,00				7,00		
74.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,29744	70,00				21,00		
74.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,007377	53741,00				396,00		
74.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000297	32053,00				10,00		
74.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,226054	310,00				70,00		
74.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,14634	6994,00				1024,00		
74.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,004331	32,00				0,14		
74.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,654368	910,00				595,00		
75	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2076064**		**19200,00**	**--**	**23186**	**--**	**23186**	**--**	**25041**
						--	**--**	**--**	**--**		**1855**	
76	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,051545**		**15781,08**	**901,36**	**813**	**46**	**15**	**700**	**1635**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**752**	**17**		**121**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,6505	1156,04		752,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0088							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
76.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008763		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008763		1973,00		17,29			
76.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002062		27,00		0,06			
76.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,024742		194,00		5,00			
76.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,154635	97,00				15,00		
77	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0213751**	**194900,00**	**--**	**4166**	**--**	**4166**	**--**	**4499**
						--	**--**	**--**	**--**		**333**	
78	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0209864**	**190925,00**	**--**	**4007**	**--**	**4007**	**--**	**4327**
						--	**--**	**--**	**--**		**321**	
79	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0091835**	**200578,00**	**--**	**1842**	**--**	**1842**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
80	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**2,29502**	**870,75**	**19,22**	**1998**	**44**	**1292**	**621**	**2829**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**662**	**6**		**210**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4865	1360,62		662,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0046							
80.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044753		703,00		31,00			
80.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00459		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00459		1381,00		6,34			
80.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,508048	225,00				1239,00		
80.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000367	62182,00				23,00		
80.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000551	55223,00				30,00		
81	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,17745**	**6343,24**	**1617,14**	**1126**	**287**	**679**	**275**	**1513**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**160**	**136**		**112**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1508	1060,78		160,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0958							
81.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,081627		2631,00		215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,081627		1381,00		112,73			
81.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,163254		14,00		2,00			
81.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,014196		4925,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,014196		1650,00		23,42			
81.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,204067	3322,00				678,00		
81.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,026618	32,00				0,85		
82	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0007098**	**65867,21**	**1819,75**	**47**	**1**	**46**	**1**	**51**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**4**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
82.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000206		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000412		1650,00		0,68			
82.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000731	62182,00				45,00		
83	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,17745**		**18784,02**	**10,79**	**3333**	**2**	**3099**	**211**	**3828**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**232**	**--**		**284**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2396	968,45		232,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
83.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,085176		15,00		1,00			
83.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000231		2758,00		0,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000231		1381,00		0,32			
83.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,180999	15411,00				2789,00		
83.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,044362	6994,00				310,00		
83.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000355	32,00				0,01		
84	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**1,0647**		**5279,15**	**61,44**	**5621**	**65**	**1433**	**3774**	**10146**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**4123**	**24**		**752**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,57	1155,96		4123,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0153							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002875		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002875		1381,00		3,97			
84.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,212195		37,00		8,00			
84.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004898		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004898		1973,00		9,66			
84.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,005324		75,00		0,40			
84.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,007559		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,007559		1381,00		10,44			
84.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,037264	114,00				4,00		
84.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,199099	70,00				14,00		
84.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,004472	53741,00				240,00		
84.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000234	32053,00				8,00		
84.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,17887	310,00				55,00		
84.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,107535	6994,00				752,00		
84.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,003237	32,00				0,10		
84.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,393939	910,00				358,00		
85	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0806705**		**19200,00**	**--**	**20749**	**--**	**20749**	**--**	**22409**
						--	**--**	**--**	**--**		**1660**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1001173**	**15781,08**	**901,36**	**1580**	**90**	**29**	**1360**	**3175**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1461**	**34**		**235**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,26	1156,33		1461,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,017							
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,01702		4748,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,01702		1973,00		33,58			
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004005		27,00		0,11			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,048056		194,00		9,00			
86.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,300352	97,00				29,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0183788**	**194900,00**	**--**	**3582**	**--**	**3582**	**--**	**3869**
						--	**--**	**--**	**--**		**287**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0715343**	**190925,00**	**--**	**13658**	**--**	**13658**	**--**	**14750**
						--	**--**	**--**	**--**		**1093**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0102042**	**200578,00**	**--**	**2047**	**--**	**2047**	**--**	**2210**
						--	**--**	**--**	**--**		**164**	
90	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**1,7745**	**870,75**	**19,22**	**1545**	**34**	**999**	**480**	**2188**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**512**	**5**		**162**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,3762	1361,00		512,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0035							
90.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,034603		703,00		24,00			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,003549		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003549		1381,00		4,90			
90.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	4,2588	225,00				958,00		
90.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000284	62182,00				18,00		
90.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000426	55223,00				24,00		
91	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**0,1014**	**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
91.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
91.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
91.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
91.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
91.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
92	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,0004056**	**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
92.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
92.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
92.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
93	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,1014**	**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**1905** **132**	**1** **--**	**1772**	**121** **162**	**2187**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
93.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
93.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
93.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
93.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
94	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,58643**	**7346,87** **5491,00**	**71,45** **25,63**	**4308** **3220**	**42** **15**	**1046**	**2944** **580**	**7833**
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	2,79	1155,97		3220,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0095							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
94.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,165725		37,00		6,00			
94.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,003225		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,003225		1973,00		6,36			
94.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,00434		75,00		0,33			
94.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,004691		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,004691		1381,00		6,48			
94.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,030494	114,00				3,00		
94.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,146608	70,00				10,00		
94.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,003636	53741,00				195,00		
94.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000147	32053,00				5,00		
94.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,111422	310,00				35,00		
94.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,072131	6994,00				504,00		
94.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,002135	32,00				0,07		
94.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	0,322537	910,00				294,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5952265**		**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
96	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0266395**		**15781,08**	**901,36**	**420**	**24**	**7**	**362**	**845**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**389**	**9**		**63**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,3362	1157,08		389,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0045							
96.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004529		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004529		1973,00		8,94			
96.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001066		27,00		0,03			
96.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,012787		194,00		2,00			
96.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,079919	97,00				8,00		
97	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112503**		**194900,00**	**--**	**2193**	**--**	**2193**	**--**	**2368**
						--	**--**	**--**	**--**		**175**	
98	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107957**		**190925,00**	**--**	**2061**	**--**	**2061**	**--**	**2226**
						--	**--**	**--**	**--**		**165**	
99	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
100	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75**	**19,22**	**989**	**22**	**640**	**307**	**1400**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**327**	**3**		**104**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
100.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
100.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
100.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
100.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
100.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
101	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,1014**		**6343,24**	**1617,14**	**643**	**164**	**388**	**157**	**865**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**91**	**78**		**64**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,0862	1055,81		91,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0548							
101.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,046644		2631,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,046644		1381,00		64,42			
101.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,093288		14,00		1,00			
101.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,008112		4925,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,008112		1650,00		13,38			
101.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,11661	3322,00				387,00		
101.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,01521	32,00				0,49		
102	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0004056**		**65867,21**	**1819,75**	**27**	**1**	**26**	**--**	**29**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**2**	
102.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0002							
102.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000118		6275,00		0,74			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000236		1650,00		0,39			
102.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000418	62182,00				26,00		
103	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,1014**		**18784,02**	**10,79**	**1905**	**1**	**1772**	**121**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**132**	**--**		**162**	
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,1369	964,28		132,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0001							
103.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,048672		15,00		0,73			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000132		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000132		1381,00		0,18			
103.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,103428	15411,00				1594,00		
103.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,02535	6994,00				177,00		
103.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000203	32,00				0,01		
104	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**0,58643**		**5279,15**	**61,44**	**3096**	**36**	**789**	**2079**	**5588**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**2271**	**13**		**414**	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	1,96	1156,00		2271,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0084							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001583		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001583		1381,00		2,19			
104.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,116875		37,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,002698		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,002698		1973,00		5,32			
104.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,002932		75,00		0,22			
104.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,004164		2758,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,004164		1381,00		5,75			
104.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,020525	114,00				2,00		
104.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,109662	70,00				8,00		
104.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,002463	53741,00				132,00		
104.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000129	32053,00				4,00		
104.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,09852	310,00				31,00		
104.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,059229	6994,00				414,00		
104.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,001783	32,00				0,06		
104.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,216979	910,00				197,00		
105	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**0,5952265**	**19200,00**	**--**	**11428**	**--**	**11428**	**--**	**12343**
						--	**--**	**--**	**--**		**914**	
106	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0262288**	**15781,08**	**901,36**	**414**	**24**	**7**	**356**	**832**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**383**	**9**		**62**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,331	1157,07		383,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0045							
106.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,004459		4748,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,004459		1973,00		8,80			
106.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001049		27,00		0,03			
106.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,01259		194,00		2,00			
106.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,078686	97,00				8,00		
107	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0108414**	**194900,00**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
						--	**--**	**--**	**--**		**169**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0107957**		**190925,00**	**--**	**2061**	**--**	**2061**	**--**	**2226**
						--	**--**	**--**	**--**		**165**	
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045917**		**200578,00**	**--**	**921**	**--**	**921**	**--**	**995**
						--	**--**	**--**	**--**		**74**	
110	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**1,13568**		**870,75** **288,32**	**19,22** **2,76**	**989** **327**	**22** **3**	**640**	**307** **104**	**1400**
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2408	1358,18		327,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0023							
110.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,022146		703,00		16,00			
110.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002271		1381,00		3,14			
110.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,725632	225,00				613,00		
110.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000182	62182,00				11,00		
110.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000273	55223,00				15,00		
111	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,17069**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**1083** **154**	**276** **131**	**653**	**265** **108**	**1455**
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,1451	1061,44		154,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0922							
111.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,078517		2631,00		207,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,078517		1381,00		108,43			
111.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,157035		14,00		2,00			
111.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,013655		4925,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,013655		1650,00		22,53			
111.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,196293	3322,00				652,00		
111.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,025604	32,00				0,82		
112	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0006828**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**45** **--**	**1** **1**	**44**	**1** **4**	**49**
112.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0004							
112.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000198		6275,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000396		1650,00		0,65			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,000703	62182,00				44,00		
113	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,17069**		**18784,02**	**10,79**	**3206**	**2**	**2981**	**203**	**3682**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**223**	**--**		**273**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,2304	967,75		223,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0002							
113.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,081931		15,00		1,00			
113.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000222		2758,00		0,61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000222		1381,00		0,31			
113.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,174104	15411,00				2683,00		
113.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,042672	6994,00				298,00		
113.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000341	32,00				0,01		
114	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**1,04949**		**5279,15**	**61,44**	**5540**	**64**	**1412**	**3720**	**10001**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**4064**	**24**		**741**	
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	3,52	1155,93		4064,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0151							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002834		4542,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002834		1381,00		3,91			
114.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,209163		37,00		8,00			
114.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,004828		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,004828		1973,00		9,53			
114.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,005247		75,00		0,39			
114.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,007451		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,007451		1381,00		10,29			
114.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,036732	114,00				4,00		
114.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,196255	70,00				14,00		
114.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,004408	53741,00				237,00		
114.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,000231	32053,00				7,00		
114.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,176314	310,00				55,00		
114.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,105998	6994,00				741,00		
114.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,00319	32,00				0,10		
114.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,388311	910,00				353,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0652324**		**19200,00**	**--**	**20452**	**--**	**20452**	**--**	**22089**
						--	**--**	**--**	**--**		**1636**	
116	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0715343**		**15781,08**	**901,36**	**1129**	**64**	**21**	**972**	**2268**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1044**	**24**		**168**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	0,9028	1156,45		1044,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0122							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012161		4748,00		58,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012161		1973,00		23,99			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002861		27,00		0,08			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,034336		194,00		7,00			
116.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,214603	97,00				21,00		
117	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0294888**		**194900,00**	**--**	**5747**	**--**	**5747**	**--**	**6207**
						--	**--**	**--**	**--**		**460**	
118	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0356168**		**190925,00**	**--**	**6800**	**--**	**6800**	**--**	**7344**
						--	**--**	**--**	**--**		**544**	
119	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0064288**		**200578,00**	**--**	**1289**	**--**	**1289**	**--**	**1393**
						--	**--**	**--**	**--**		**103**	
120	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1,4196**		**870,75**	**19,22**	**1236**	**27**	**800**	**384**	**1750**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**409**	**4**		**130**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,301	1359,01		409,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0028							
120.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,027682		703,00		19,00			
120.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002839		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002839		1381,00		3,92			
120.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,40704	225,00				767,00		
120.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000227	62182,00				14,00		
120.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000341	55223,00				19,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
121	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,37856**		**6343,24**	**1617,14**	**2401**	**612**	**1448**	**587**	**3228**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**341**	**290**		**239**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3218	1059,74		341,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2044							
121.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,174138		2631,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,174138		1381,00		240,48			
121.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,348275		14,00		5,00			
121.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,030285		4925,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,030285		1650,00		49,97			
121.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,435344	3322,00				1446,00		
121.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,056784	32,00				2,00		
122	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0015142**		**65867,21**	**1819,75**	**100**	**3**	**97**	**2**	**109**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**1**		**8**	
122.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0009							
122.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000439		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,000878		1650,00		1,45			
122.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00156	62182,00				97,00		
123	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,37856**		**18784,02**	**10,79**	**7111**	**4**	**6613**	**450**	**8166**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**494**	**1**		**605**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,5111	966,63		494,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0005							
123.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,181709		15,00		3,00			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000492		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000492		1381,00		0,68			
123.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,386131	15411,00				5951,00		
123.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,09464	6994,00				662,00		
123.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000757	32,00				0,02		
124	**1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**2,27136**		**5279,15**	**61,44**	**11991**	**140**	**3055**	**8051**	**21645**
		НР - 91%; СП - 8%				**3872,60**	**22,61**	**8796**	**51**		**1603**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,35	7,61	1155,99		8796,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,0327							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006133		4542,00		28,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006133		1381,00		8,47			
124.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1993	0,452682		37,00		17,00			
124.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,010448		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,010448		1973,00		20,61			
124.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,005	0,011357		75,00		0,85			
124.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,016127		2758,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,016127		1381,00		22,27			
124.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,035	0,079498	114,00				9,00		
124.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,187	0,424744	70,00				30,00		
124.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0042	0,00954	53741,00				513,00		
124.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00022	0,0005	32053,00				16,00		
124.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,168	0,381588	310,00				118,00		
124.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,101	0,229407	6994,00				1604,00		
124.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00304	0,006905	32,00				0,22		
124.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,37	0,840403	910,00				765,00		
125	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**2,3054304**	**19200,00**	**--**	**44264**	**--**	**44264**	**--**	**47805**
						--	**--**	**--**	**--**		**3541**	
126	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0994497**	**15781,08**	**901,36**	**1569**	**90**	**28**	**1351**	**3154**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1451**	**33**		**234**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,26	1156,12		1451,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0169							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016906		4748,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016906		1973,00		33,36			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003978		27,00		0,11			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,047736		194,00		9,00			
126.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,298349	97,00				29,00		
127	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0413205**	**194900,00**	**--**	**8053**	**--**	**8053**	**--**	**8698**
						--	**--**	**--**	**--**		**644**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0407831**		**190925,00**	**--**	**7787**	**--**	**7787**	**--**	**8409**
						--	**--**	**--**	**--**		**623**	
129	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0173495**		**200578,00**	**--**	**3480**	**--**	**3480**	**--**	**3758**
						--	**--**	**--**	**--**		**278**	
130	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**2,27136**		**870,75**	**19,22**	**1978**	**44**	**1279**	**615**	**2800**
						288,32	**2,76**	**655**	**6**		**207**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,4815	1360,25		655,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0045							
130.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,044292		703,00		31,00			
130.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004543		1381,00		6,27			
130.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,451264	225,00				1227,00		
130.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000363	62182,00				23,00		
130.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000545	55223,00				30,00		
131	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,4394**		**6343,24**	**1617,14**	**2787**	**711**	**1680**	**682**	**3746**
						901,00	**767,26**	**396**	**337**		**278**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,3735	1060,27		396,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2373							
131.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,202124		2631,00		532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,202124		1381,00		279,13			
131.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,404248		14,00		6,00			
131.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,035152		4925,00		173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,035152		1650,00		58,00			
131.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,50531	3322,00				1679,00		
131.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,06591	32,00				2,00		
132	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0017576**		**65867,21**	**1819,75**	**116**	**3**	**113**	**2**	**127**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**9**	
132.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,001							
132.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,00051		6275,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,00102		1650,00		1,68			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,00181	62182,00				113,00		
133	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**0,4394**		**18784,02**	**10,79**	**8254**	**5**	**7675**	**523**	**9479**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**574**	**1**		**702**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,5932	967,65		574,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0006							
133.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,210912		15,00		3,00			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000571		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000571		1381,00		0,79			
133.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,448188	15411,00				6907,00		
133.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,10985	6994,00				768,00		
133.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000879	32,00				0,03		
134	**1106-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2,55528**		**7346,87**	**71,45**	**18773**	**183**	**4559**	**12828**	**34129**
		НР - 91%; СП - 8%				**5491,00**	**25,63**	**14031**	**65**		**2528**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	4,75	12,14	1156,00		14031,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0162	0,0414							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006899		4542,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006899		1381,00		9,53			
134.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2826	0,722122		37,00		27,00			
134.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0055	0,014054		4748,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,014054		1973,00		27,73			
134.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,018909		75,00		1,00			
134.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,020442		2758,00		56,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,020442		1381,00		28,23			
134.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	0,132875	114,00				15,00		
134.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,25	0,63882	70,00				45,00		
134.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0062	0,015843	53741,00				851,00		
134.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000639	32053,00				20,00		
134.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,19	0,485503	310,00				151,00		
134.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,123	0,314299	6994,00				2198,00		
134.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00364	0,009301	32,00				0,30		
134.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,55	1,405404	910,00				1279,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
135	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,5936092**		**19200,00**	**--**	**49797**	**--**	**49797**	**--**	**53781**
						--	**--**	**--**	**--**		**3984**	
136	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1293729**		**15781,08**	**901,36**	**2042**	**117**	**38**	**1757**	**4103**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**1887**	**43**		**304**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	1,63	1155,76		1887,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,022							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021993		4748,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,021993		1973,00		43,39			
136.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005175		27,00		0,14			
136.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,062099		194,00		12,00			
136.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,388119	97,00				38,00		
137	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0646526**		**194900,00**	**--**	**12601**	**--**	**12601**	**--**	**13609**
						--	**--**	**--**	**--**		**1008**	
138	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0463533**		**190925,00**	**--**	**8850**	**--**	**8850**	**--**	**9558**
						--	**--**	**--**	**--**		**708**	
139	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0183669**		**200578,00**	**--**	**3684**	**--**	**3684**	**--**	**3979**
						--	**--**	**--**	**--**		**295**	
140	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,82664**		**870,75**	**19,22**	**4203**	**93**	**2718**	**1307**	**5950**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**1392**	**13**		**441**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,02	1360,37		1392,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0097							
140.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,094119		703,00		66,00			
140.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,009653		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,009653		1381,00		13,33			
140.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	11,583936	225,00				2606,00		
140.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000772	62182,00				48,00		
140.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001158	55223,00				64,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**0,61009**		**6343,24**	**1617,14**	**3870**	**987**	**2333**	**947**	**5202**
						901,00	**767,26**	**550**	**468**		**385**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,5186	1060,60		550,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3294							
141.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,280641		2631,00		738,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,280641		1381,00		387,57			
141.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,561283		14,00		8,00			
141.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,048807		4925,00		240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,048807		1650,00		80,53			
141.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,701603	3322,00				2331,00		
141.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,091514	32,00				3,00		
142	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0024404**		**65867,21**	**1819,75**	**161**	**4**	**157**	**3**	**176**
						--	**957,00**	**--**	**2**		**13**	
142.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0014							
142.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000708		6275,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001416		1650,00		2,34			
142.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,002514	62182,00				156,00		
143	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,61009**		**18784,02**	**10,79**	**11460**	**7**	**10657**	**726**	**13161**
						1305,45	**1,80**	**796**	**1**		**975**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	0,8236	966,46		796,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0008							
143.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,292843		15,00		4,00			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000793		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000793		1381,00		1,10			
143.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,622292	15411,00				9590,00		
143.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,152523	6994,00				1067,00		
143.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00122	32,00				0,04		
144	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,20424**		**6389,27**	**335,92**	**20473**	**1076**	**5278**	**13007**	**36158**
						4406,40	**54,22**	**14119**	**174**		**2678**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	11,54	1223,99		14119,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,1086							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008651		4542,00		39,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008651		1381,00		11,95			
144.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,686348		37,00		25,00			
144.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,040053		4748,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,040053		1973,00		79,02			
144.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,025954		75,00		2,00			
144.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	3,965567		165,00		654,00			
144.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,059919		2758,00		165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,059919		1381,00		82,75			
144.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	0,970885	70,00				68,00		
144.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,004486	53741,00				241,00		
144.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,01506	53741,00				809,00		
144.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000801	32053,00				26,00		
144.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,416551	310,00				129,00		
144.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,282614	6994,00				1977,00		
144.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004166	212247,00				884,00		
144.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,009068	32,00				0,29		
144.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,256062	910,00				1143,00		
145	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,2523036**		**19200,00**	**--**	**62444**	**--**	**62444**	**--**	**67440**
						--	**--**	**--**	**--**		**4996**	
146	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4924508**		**15781,08**	**901,36**	**7771**	**444**	**143**	**6688**	**15616**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**7184**	**165**		**1157**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	6,21	1155,96		7184,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0837							
146.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,083717		4748,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,083717		1973,00		165,17			
146.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019698		27,00		0,53			
146.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,236376		194,00		46,00			
146.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,477352	97,00				143,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1822428**		**194900,00**	**--**	**35519**	**--**	**35519**	**--**	**38361**
						--	**--**	**--**	**--**		**2842**	
148	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2035081**		**190925,00**	**--**	**38855**	**--**	**38855**	**--**	**41963**
						--	**--**	**--**	**--**		**3108**	
149	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1066982**		**200578,00**	**--**	**21401**	**--**	**21401**	**--**	**23113**
						--	**--**	**--**	**--**		**1712**	
150	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,0328**		**870,75**	**19,22**	**10478**	**231**	**6778**	**3257**	**14834**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**3469**	**33**		**1099**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	2,55	1359,88		3469,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0241							
150.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,23464		703,00		165,00			
150.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,024066		2758,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,024066		1381,00		33,24			
150.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,87872	225,00				6498,00		
150.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,001925	62182,00				120,00		
150.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002888	55223,00				159,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1175033**	**12506**	**977079**	**173689**	**1456627**
								185445	**4862**	**--**	**107905**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1175033**				
	Материалы		Тенге					**174569**				
	Всего заработная плата		Тенге						**190307**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**305100**				
	Местные материалы		Тенге					**497413**				
		Накладные расходы	Тенге					**173690**				
		Сметная прибыль	Тенге					**107898**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1456621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**162**
		Сметная заработная плата	Тенге						**190307**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1456621**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**162**
		Сметная заработная плата	Тенге						**190307**			

РАЗДЕЛ 4.ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,65572**		**33960,94**	**396,75**	**22269**	**260**	**14929**	**6506**	**31077**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**7080**	**70**		**2302**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	5,89	1201,03		7080,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0432							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00177		4542,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00177		1381,00		2,44			
151.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,351138		37,00		13,00			
151.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,016983		4748,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,016983		1973,00		33,51			
151.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,012065		75,00		0,90			
151.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,546215		165,00		90,00			
151.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,024458		2758,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,024458		1381,00		33,78			
151.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,665556	19293,00				12841,00		
151.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001246	40486,00				50,00		
151.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,014426	53741,00				775,00		
151.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000485	32053,00				16,00		
151.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000787	404706,00				318,00		
151.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,563919	310,00				175,00		
151.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000656	212247,00				139,00		
151.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,001462	32,00				0,05		
151.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,675392	910,00				615,00		
152	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0671995**		**20556,08**	**1306,22**	**1381**	**88**	**19**	**1183**	**2770**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1274**	**27**		**205**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1	1268,97		1274,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0134							
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01344		4748,00		64,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01344		1973,00		26,52			
152.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002688		27,00		0,07			
152.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,067267		194,00		13,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,055036		197,00		11,00			
152.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,201598	97,00				20,00		
153	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0611391**	**194900,00**	**--**	**11916**	**--**	**11916**	**--**	**12869**
						--	**--**	**--**	**--**		**953**	
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0060603**	**200578,00**	**--**	**1216**	**--**	**1216**	**--**	**1313**
						--	**--**	**--**	**--**		**97**	
155	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,37518**	**33960,94**	**396,75**	**12741**	**149**	**8541**	**3723**	**17781**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**4051**	**40**		**1317**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	3,37	1201,05		4051,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0247							
155.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001013		4542,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001013		1381,00		1,40			
155.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,200909		37,00		7,00			
155.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,009717		4748,00		46,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,009717		1973,00		19,17			
155.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,006903		75,00		0,52			
155.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,312525		165,00		52,00			
155.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,013994		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,013994		1381,00		19,33			
155.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,380808	19293,00				7347,00		
155.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000713	40486,00				29,00		
155.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,008254	53741,00				444,00		
155.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000278	32053,00				9,00		
155.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,00045	404706,00				182,00		
155.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,322655	310,00				100,00		
155.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000375	212247,00				80,00		
155.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000837	32,00				0,03		
155.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,386435	910,00				352,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0384492**		**20556,08**	**1306,22**	**790**	**50**	**11**	**677**	**1585**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**729**	**15**		**117**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,5744	1269,08		729,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0077							
156.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00769		4748,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00769		1973,00		15,17			
156.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001538		27,00		0,04			
156.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,038488		194,00		7,00			
156.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,03149		197,00		6,00			
156.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,115348	97,00				11,00		
157	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0349813**		**194900,00**	**--**	**6818**	**--**	**6818**	**--**	**7363**
						--	**--**	**--**	**--**		**545**	
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0034679**		**200578,00**	**--**	**696**	**--**	**696**	**--**	**751**
						--	**--**	**--**	**--**		**56**	
159	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**0,25688**		**33960,94**	**396,75**	**8724**	**102**	**5848**	**2549**	**12174**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**2774**	**27**		**902**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,31	1201,20		2774,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0169							
159.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000694		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000694		1381,00		0,96			
159.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,137559		37,00		5,00			
159.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,006653		4748,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,006653		1973,00		13,13			
159.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,004727		75,00		0,35			
159.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,213981		165,00		35,00			
159.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,009582		2758,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,009582		1381,00		13,23			
159.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,260733	19293,00				5030,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000488	40486,00				20,00		
159.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,005651	53741,00				304,00		
159.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00019	32053,00				6,00		
159.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000308	404706,00				125,00		
159.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,220917	310,00				68,00		
159.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000257	212247,00				55,00		
159.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000573	32,00				0,02		
159.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,264586	910,00				241,00		
160	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0263251**	**20556,08**	**1306,22**	**541**	**34**	**8**	**464**	**1085**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**499**	**10**		**80**	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3933	1268,76		499,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0053							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005265		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005265		1973,00		10,39			
160.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001053		27,00		0,03			
160.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026351		194,00		5,00			
160.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,02156		197,00		4,00			
160.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,078975	97,00				8,00		
161	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0239507**	**194900,00**	**--**	**4668**	**--**	**4668**	**--**	**5041**
						--	**--**	**--**	**--**		**373**	
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0023745**	**200578,00**	**--**	**476**	**--**	**476**	**--**	**514**
						--	**--**	**--**	**--**		**38**	
163	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,89908**	**33960,94**	**396,75**	**30534**	**357**	**20470**	**8921**	**42611**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**9707**	**96**		**3156**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,08	1200,96		9707,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0592							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002428		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002428		1381,00		3,35			
163.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,481457		37,00		18,00			
163.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023286		4748,00		111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023286		1973,00		45,94			
163.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016543		75,00		1,00			
163.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,748934		165,00		124,00			
163.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,033536		2758,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,033536		1381,00		46,31			
163.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,912566	19293,00				17606,00		
163.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,001708	40486,00				69,00		
163.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,01978	53741,00				1063,00		
163.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000665	32053,00				21,00		
163.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001079	404706,00				437,00		
163.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,773209	310,00				240,00		
163.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000899	212247,00				191,00		
163.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002005	32,00				0,06		
163.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,926052	910,00				843,00		
164	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0921405**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1894** **1747**	**120** **36**	**27**	**1623** **281**	**3798**
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,38	1269,09		1747,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0184							
164.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018428		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018428		1973,00		36,36			
164.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003686		27,00		0,10			
164.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,092233		194,00		18,00			
164.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075463		197,00		15,00			
164.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,276421	97,00				27,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0838308**		**194900,00**	**--**	**16339**	**--**	**16339**	**--**	**17646**
						--	**--**	**--**	**--**		**1307**	
166	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0083097**		**200578,00**	**--**	**1667**	**--**	**1667**	**--**	**1800**
						--	**--**	**--**	**--**		**133**	
167	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,13858**		**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**4706** **1496**	**55** **15**	**3155**	**1375** **487**	**6568**
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	1,25	1200,80		1496,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0091							
167.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000374		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000374		1381,00		0,52			
167.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,07421		37,00		3,00			
167.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,003589		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,003589		1973,00		7,08			
167.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,00255		75,00		0,19			
167.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,115437		165,00		19,00			
167.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,005169		2758,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,005169		1381,00		7,14			
167.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,140659	19293,00				2714,00		
167.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,000263	40486,00				11,00		
167.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,003049	53741,00				164,00		
167.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000103	32053,00				3,00		
167.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000166	404706,00				67,00		
167.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,119179	310,00				37,00		
167.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000139	212247,00				29,00		
167.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000309	32,00				0,01		
167.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,142737	910,00				130,00		
168	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0142028**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**292** **269**	**19** **6**	**4**	**250** **43**	**585**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2122	1267,73		269,00				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0028							
168.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002841		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002841		1973,00		5,61			
168.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000568		27,00		0,02			
168.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,014217		194,00		3,00			
168.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,011632		197,00		2,00			
168.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,042608	97,00				4,00		
169	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0129217**	**194900,00**	**--**	**2518**	**--**	**2518**	**--**	**2720**
						--	**--**	**--**	**--**		**201**	
170	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,001281**	**200578,00**	**--**	**257**	**--**	**257**	**--**	**277**
						--	**--**	**--**	**--**		**21**	
171	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,91598**	**33960,94** **10796,99**	**396,75** **106,34**	**31108** **9890**	**363** **97**	**20855**	**9088** **3216**	**43412**
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	8,23	1201,02		9890,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0604							
171.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002473		4542,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002473		1381,00		3,42			
171.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,490507		37,00		18,00			
171.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,023724		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,023724		1973,00		46,81			
171.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,016854		75,00		1,00			
171.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,763011		165,00		126,00			
171.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,034166		2758,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,034166		1381,00		47,18			
171.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,92972	19293,00				17937,00		
171.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00174	40486,00				70,00		
171.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,020152	53741,00				1083,00		
171.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000678	32053,00				22,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,001099	404706,00				445,00		
171.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,787743	310,00				244,00		
171.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000916	212247,00				194,00		
171.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,002043	32,00				0,07		
171.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,943459	910,00				859,00		
172	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0938727**	**20556,08**	**1306,22**	**1930**	**123**	**27**	**1653**	**3870**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1780**	**37**		**287**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,4	1269,20		1780,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0188							
172.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018775		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018775		1973,00		37,04			
172.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003755		27,00		0,10			
172.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,093967		194,00		18,00			
172.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,076882		197,00		15,00			
172.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,281618	97,00				27,00		
173	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0854058**	**194900,00**	**--**	**16646**	**--**	**16646**	**--**	**17977**
						--	**--**	**--**	**--**		**1332**	
174	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0084669**	**200578,00**	**--**	**1698**	**--**	**1698**	**--**	**1834**
						--	**--**	**--**	**--**		**136**	
175	**1106-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**		**0,22646**	**33960,94**	**396,75**	**7691**	**90**	**5156**	**2247**	**10733**
		НР - 91%; СП - 8%				**10796,99**	**106,34**	**2445**	**24**		**795**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,99	2,04	1200,96		2445,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,0149							
175.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000611		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000611		1381,00		0,84			
175.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	0,121269		37,00		4,00			
175.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,005865		4748,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,005865		1973,00		11,57			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,004167		75,00		0,31			
175.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	0,188641		165,00		31,00			
175.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,008447		2758,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	0,008447		1381,00		11,67			
175.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,229857	19293,00				4435,00		
175.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,00043	40486,00				17,00		
175.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,004982	53741,00				268,00		
175.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,000168	32053,00				5,00		
175.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,000272	404706,00				110,00		
175.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	0,194756	310,00				60,00		
175.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000226	212247,00				48,00		
175.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00223	0,000505	32,00				0,02		
175.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	0,233254	910,00				212,00		
176	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0232088**	**20556,08**	**1306,22**	**477**	**30**	**7**	**409**	**957**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**440**	**9**		**71**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3467	1268,96		440,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0046							
176.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004642		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004642		1973,00		9,16			
176.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000928		27,00		0,03			
176.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023232		194,00		5,00			
176.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,019008		197,00		4,00			
176.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,069626	97,00				7,00		
177	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0211149**	**194900,00**	**--**	**4115**	**--**	**4115**	**--**	**4445**
						--	**--**	**--**	**--**		**329**	
178	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0020939**	**200578,00**	**--**	**420**	**--**	**420**	**--**	**454**
						--	**--**	**--**	**--**		**34**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**					**194527**	**1840**	**148507**	**40668**	**254010**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							44181	**509**	**--**	**18814**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194527**				
	Материалы		Тенге				**79057**				
	Всего заработная плата		Тенге					**44690**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69449**				
		Накладные расходы	Тенге				**40668**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44690**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**254010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**37**
		Сметная заработная плата	Тенге					**44690**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3711335**	**730020**	**2388005**	**740983**	**4808509**
							593307	**222968**	**--**	**356191**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3711335**				
	Материалы		Тенге				**261575**				
	Всего заработная плата		Тенге					**816275**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**374549**				
	Местные материалы		Тенге				**1751882**				
		Накладные расходы	Тенге				**740983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**356185**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4808504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**816275**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**4808504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**633**
		Сметная заработная плата	Тенге					**816275**			

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-2-1

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №1

(наименование работ и затрат)

Основание: 17-23-2017-06-21-КЖ

Сметная стоимость	61173,526	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10691,454	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,822	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 1-1										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.1шт										
1	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,88266**		**39161,71**	**5428,71**	**73728**	**10220**	**40988**	**22696**	**104138**
						11961,96	**1285,36**	**22520**	**2420**		**7714**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	18,75	1200,98		22520,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	1,73							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005083		4542,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005083		1381,00		7,02			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	1,115664		37,00		41,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	1,615322		6038,00		9753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	1,615322		1381,00		2230,76			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,044996		4748,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,044996		1973,00		88,78			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,035771		75,00		3,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,067587		2758,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,067587		1381,00		93,34			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,920313	19293,00				37049,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,004707	51167,00				241,00		
1.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,032005	33486,00				1072,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001581	32053,00				51,00		
1.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,847197	310,00				263,00		
1.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,004707	32,00				0,15		
1.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,541591	910,00				2313,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2902136**	**20556,08**	**1306,22**	**5966**	**379**	**85**	**5111**	**11963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5502**	**115**		**886**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,34	1268,97		5502,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,058							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,058043		4748,00		276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,058043		1973,00		114,52			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011609		27,00		0,31			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,290504		194,00		56,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,237685		197,00		47,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,870641	97,00				84,00		
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2246111**	**190925,00**	**--**	**42884**	**--**	**42884**	**--**	**46315**
						--	**--**	**--**	**--**		**3431**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0656024**	**200578,00**	**--**	**13158**	**--**	**13158**	**--**	**14211**
						--	**--**	**--**	**--**		**1053**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.7шт										
5	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**6,58931**	**39161,71**	**5428,71**	**258049**	**35771**	**143457**	**79435**	**364482**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**78821**	**8470**		**26999**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	65,63	1201,00		78821,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	6,07							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017791		4542,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017791		1381,00		24,57			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	3,904825		37,00		144,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	5,653628		6038,00		34137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	5,653628		1381,00		7807,66			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,157485		4748,00		748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,157485		1973,00		310,72			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,125197		75,00		9,00			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,236556		2758,00		652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,236556		1381,00		326,68			
5.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,721096	19293,00				129670,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,016473	51167,00				843,00		
5.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,112018	33486,00				3751,00		
5.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,005535	32053,00				177,00		
5.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	2,96519	310,00				919,00		
5.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,016473	32,00				0,53		
5.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	8,895569	910,00				8095,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,4224392**	**20556,08**	**1306,22**	**29240**	**1858**	**414**	**25051**	**58635**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**26968**	**561**		**4343**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,25	1269,01		26968,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2845							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,284488		4748,00		1351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,284488		1973,00		561,29			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,056898		27,00		2,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,423862		194,00		276,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,164978		197,00		230,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,267318	97,00				414,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1928307**	**190925,00**	**--**	**227741**	**--**	**227741**	**--**	**245960**
						--	**--**	**--**	**--**		**18219**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2296085**	**200578,00**	**--**	**46054**	**--**	**46054**	**--**	**49739**
						--	**--**	**--**	**--**		**3684**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**7,86188**	**49021,75**	**6842,15**	**385403**	**53792**	**195645**	**134146**	**561113**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**135966**	**11447**		**41564**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,21	1201,00		135966,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,24							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021227		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021227		1381,00		29,31			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,736059		37,00		249,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,961726		6038,00		48073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,961726		1381,00		10995,14			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104563		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104563		1973,00		206,30			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204409		75,00		15,00			
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,850679		165,00		4430,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156451		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156451		1381,00		216,06			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,979808	19293,00				153954,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021227	40486,00				859,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,267304	53741,00				14365,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008098	32053,00				260,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014151	404706,00				5727,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,063206	310,00				3120,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032234	212247,00				6842,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024293	32,00				0,78		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,556964	910,00				10517,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5719061**	**20556,08**	**1306,22**	**11756**	**747**	**166**	**10072**	**23575**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10843**	**226**		**1746**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,54	1269,04		10843,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1144							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,114381		4748,00		543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,114381		1973,00		225,67			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022876		27,00		0,62			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,572478		194,00		111,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,468391		197,00		92,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,715718	97,00				166,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5093322**	**194900,00**	**--**	**99269**	**--**	**99269**	**--**	**107210**
						--	**--**	**--**	**--**		**7942**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0625739**	**200578,00**	**--**	**12551**	**--**	**12551**	**--**	**13555**
						--	**--**	**--**	**--**		**1004**	
		Джм-2, 2ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,0956**	**49021,75**	**6842,15**	**102730**	**14338**	**52150**	**35757**	**149566**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**36242**	**3051**		**11079**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	30,18	1201,00		36242,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,2							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005658		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005658		1381,00		7,81			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,79551		37,00		66,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,122214		6038,00		12814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,122214		1381,00		2930,78			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,027871		4748,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,027871		1973,00		54,99			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,054486		75,00		4,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,157103		165,00		1181,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,041702		2758,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,041702		1381,00		57,59			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,127034	19293,00				41037,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,005658	40486,00				229,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,07125	53741,00				3829,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002158	32053,00				69,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003772	404706,00				1527,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,682368	310,00				832,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,008592	212247,00				1824,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,006475	32,00				0,21		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,080532	910,00				2803,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2120747**	**20556,08**	**1306,22**	**4359**	**277**	**61**	**3735**	**8742**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4021**	**84**		**648**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,17	1269,10		4021,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0424							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,042415		4748,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,042415		1973,00		83,68			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008483		27,00		0,23			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,212287		194,00		41,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,173689		197,00		34,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,636224	97,00				62,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1953944**	**194900,00**	**--**	**38082**	**--**	**38082**	**--**	**41129**
						--	**--**	**--**	**--**		**3047**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0166803**	**200578,00**	**--**	**3346**	**--**	**3346**	**--**	**3613**
						--	**--**	**--**	**--**		**268**	
		Джм-3, 1ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,7745**	**49021,75**	**6842,15**	**86989**	**12141**	**44159**	**30278**	**126649**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**30689**	**2584**		**9381**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	25,55	1201,00		30689,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,86							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004791		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004791		1381,00		6,62			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,520392		37,00		56,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,797036		6038,00		10851,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,797036		1381,00		2481,71			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,023601		4748,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,023601		1973,00		46,56			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,046137		75,00		3,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	6,06045		165,00		1000,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,035313		2758,00		97,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,035313		1381,00		48,77			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,801117	19293,00				34749,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004791	40486,00				194,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,060333	53741,00				3242,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001828	32053,00				59,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003194	404706,00				1293,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,27136	310,00				704,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,007275	212247,00				1544,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005483	32,00				0,18		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,608515	910,00				2374,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1300675**	**20556,08**	**1306,22**	**2674**	**170**	**38**	**2291**	**5362**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2466**	**51**		**397**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,94	1269,04		2466,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,026							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026014		4748,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026014		1973,00		51,33			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005203		27,00		0,14			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,130198		194,00		25,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,106525		197,00		21,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,390202	97,00				38,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1158377**	**194900,00**	**--**	**22577**	**--**	**22577**	**--**	**24383**
						--	**--**	**--**	**--**		**1806**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142315**	**200578,00**	**--**	**2855**	**--**	**2855**	**--**	**3083**
						--	**--**	**--**	**--**		**228**	
		Джм-4, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,8392**	**49021,75**	**6842,15**	**139183**	**19426**	**70655**	**48445**	**202638**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**49102**	**4134**		**15010**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	40,88	1200,99		49102,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,98							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007666		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007666		1381,00		10,59			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,432627		37,00		90,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,875258		6038,00		17361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,875258		1381,00		3970,73			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,037761		4748,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,037761		1973,00		74,50			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,073819		75,00		6,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,69672		165,00		1600,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,0565		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,0565		1381,00		78,03			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,881788	19293,00				55598,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007666	40486,00				310,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,096533	53741,00				5188,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002924	32053,00				94,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005111	404706,00				2068,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,634176	310,00				1127,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011641	212247,00				2471,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008773	32,00				0,28		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,173624	910,00				3798,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2065349**	**20556,08**	**1306,22**	**4246**	**270**	**60**	**3637**	**8514**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3916**	**81**		**631**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,09	1269,11		3916,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0413							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041307		4748,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041307		1973,00		81,50			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008261		27,00		0,22			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,206741		194,00		40,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,169152		197,00		33,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,619605	97,00				60,00		
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1839379**	**194900,00**	**--**	**35849**	**--**	**35849**	**--**	**38717**
						--	**--**	**--**	**--**		**2868**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225987**		**200578,00**	**--**	**4533**	**--**	**4533**	**--**	**4895**
						--	**--**	**--**	**--**		**363**	
		Джм-5, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,30806**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**64123** **22622**	**8950** **1905**	**32551**	**22319** **6915**	**93358**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	18,84	1200,99		22622,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,37							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003532		4542,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003532		1381,00		4,88			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,120746		37,00		41,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,324672		6038,00		7998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,324672		1381,00		1829,37			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,017397		4748,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,017397		1973,00		34,32			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,03401		75,00		3,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,467417		165,00		737,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,02603		2758,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,02603		1381,00		35,95			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,327681	19293,00				25615,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003532	40486,00				143,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,044474	53741,00				2390,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001347	32053,00				43,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002355	404706,00				953,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,674317	310,00				519,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,005363	212247,00				1138,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004042	32,00				0,13		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,922848	910,00				1750,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0951538**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1956** **1804**	**124** **38**	**28**	**1676** **291**	**3922**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,42	1268,99		1804,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,019							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,019031		4748,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,019031		1973,00		37,55			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003806		27,00		0,10			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,095249		194,00		18,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,077931		197,00		15,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,285461	97,00				28,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0847434**	**194900,00**	**--**	**16516**	**--**	**16516**	**--**	**17838**
						--	**--**	**--**	**--**		**1321**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0104104**	**200578,00**	**--**	**2088**	**--**	**2088**	**--**	**2255**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
		Джм-6, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**4,6137**	**49021,75**	**6842,15**	**226172**	**31568**	**114813**	**78723**	**329286**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**79791**	**6718**		**24392**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	66,44	1201,00		79791,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,84							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012457		4542,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012457		1381,00		17,20			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,953018		37,00		146,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,672294		6038,00		28211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,672294		1381,00		6452,44			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,061362		4748,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,061362		1973,00		121,07			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,119956		75,00		9,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	15,75717		165,00		2600,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,091813		2758,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,091813		1381,00		126,79			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,682906	19293,00				90347,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,012457	40486,00				504,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,156866	53741,00				8430,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004752	32053,00				152,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,008305	404706,00				3361,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,905536	310,00				1831,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,018916	212247,00				4015,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,014256	32,00				0,46		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,782139	910,00				6172,00		
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4669031**	**20556,08**	**1306,22**	**9598**	**610**	**136**	**8223**	**19246**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8852**	**184**		**1426**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,98	1269,01		8852,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0934							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093381		4748,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,093381		1973,00		184,24			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018676		27,00		0,50			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,46737		194,00		91,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,382394		197,00		75,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,400709	97,00				136,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4301811**	**194900,00**	**--**	**83842**	**--**	**83842**	**--**	**90550**
						--	**--**	**--**	**--**		**6707**	
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,036722**	**200578,00**	**--**	**7366**	**--**	**7366**	**--**	**7955**
						--	**--**	**--**	**--**		**589**	
		Джм-7, 1ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**3,99516**	**49021,75**	**6842,15**	**195850**	**27336**	**99420**	**68169**	**285140**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**69094**	**5817**		**21121**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	57,53	1201,00		69094,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,19							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010787		4542,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010787		1381,00		14,90			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,423053		37,00		127,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,045899		6038,00		24429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,045899		1381,00		5587,39			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,053136		4748,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,053136		1973,00		104,84			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,103874		75,00		8,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	13,64467		165,00		2251,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,079504		2758,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,079504		1381,00		109,80			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,055087	19293,00				78235,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,010787	40486,00				437,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,135835	53741,00				7300,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004115	32053,00				132,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007191	404706,00				2910,00		
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,113805	310,00				1585,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01638	212247,00				3477,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,012345	32,00				0,40		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	5,872885	910,00				5344,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4043072**	**20556,08**	**1306,22**	**8311**	**528**	**118**	**7121**	**16666**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7665**	**160**		**1235**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,04	1268,97		7665,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0809							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,080861		4748,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,080861		1973,00		159,54			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016172		27,00		0,44			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,404712		194,00		79,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,331128		197,00		65,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,212922	97,00				118,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3725081**	**194900,00**	**--**	**72602**	**--**	**72602**	**--**	**78410**
						--	**--**	**--**	**--**		**5808**	
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,031799**	**200578,00**	**--**	**6378**	**--**	**6378**	**--**	**6888**
						--	**--**	**--**	**--**		**510**	
		Джм-8, 1ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,13906**	**49021,75**	**6842,15**	**55839**	**7794**	**28346**	**19436**	**81296**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**19699**	**1658**		**6022**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	16,4	1200,98		19699,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,19							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003075		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003075		1381,00		4,25			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,975947		37,00		36,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,153526		6038,00		6965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,153526		1381,00		1593,02			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,015149		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,015149		1973,00		29,89			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,029616		75,00		2,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,890232		165,00		642,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,022667		2758,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,022667		1381,00		31,30			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,156146	19293,00				22306,00		
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003075	40486,00				125,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,038728	53741,00				2081,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001173	32053,00				38,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00205	404706,00				830,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,457997	310,00				452,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00467	212247,00				991,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00352	32,00				0,11		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,674418	910,00				1524,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1152715**	**20556,08**	**1306,22**	**2370**	**151**	**34**	**2030**	**4752**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2185**	**45**		**352**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,72	1268,76		2185,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0231							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023054		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023054		1973,00		45,49			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004611		27,00		0,12			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,115387		194,00		22,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,094407		197,00		19,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,345814	97,00				34,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1062064**	**194900,00**	**--**	**20700**	**--**	**20700**	**--**	**22356**
						--	**--**	**--**	**--**		**1656**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0090669**	**200578,00**	**--**	**1819**	**--**	**1819**	**--**	**1964**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
		Джм-9, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,7098**	**49021,75**	**6842,15**	**34796**	**4857**	**17663**	**12111**	**50659**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**12276**	**1033**		**3753**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	10,22	1201,04		12276,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,7443							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001916		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001916		1381,00		2,65			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,608157		37,00		23,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,718814		6038,00		4340,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,718814		1381,00		992,68			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,00944		4748,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,00944		1973,00		18,63			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,018455		75,00		1,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,42418		165,00		400,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,014125		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,014125		1381,00		19,51			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,720447	19293,00				13900,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001916	40486,00				78,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,024133	53741,00				1297,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000731	32053,00				23,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001278	404706,00				517,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,908544	310,00				282,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00291	212247,00				618,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,002193	32,00				0,07		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,043406	910,00				949,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0574651**	**20556,08**	**1306,22**	**1181**	**75**	**17**	**1012**	**2369**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1089**	**23**		**175**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8585	1268,45		1089,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0115							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011493		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011493		1973,00		22,68			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002299		27,00		0,06			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,057523		194,00		11,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,047064		197,00		9,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,172395	97,00				17,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052946**	**194900,00**	**--**	**10319**	**--**	**10319**	**--**	**11145**
						--	**--**	**--**	**--**		**826**	
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045191**	**200578,00**	**--**	**906**	**--**	**906**	**--**	**979**
						--	**--**	**--**	**--**		**73**	
		Джм-10, 2ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,17576**	**49021,75**	**6842,15**	**8616**	**1203**	**4373**	**2999**	**12544**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**3040**	**256**		**929**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	2,53	1201,13		3040,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,1843							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000475		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000475		1381,00		0,66			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,150591		37,00		6,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,177992		6038,00		1075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,177992		1381,00		245,81			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,002338		4748,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,002338		1973,00		4,61			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,00457		75,00		0,34			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,600273		165,00		99,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,003498		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,003498		1381,00		4,83			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,178396	19293,00				3442,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000475	40486,00				19,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,005976	53741,00				321,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000181	32053,00				6,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000316	404706,00				128,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,224973	310,00				70,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000721	212247,00				153,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000543	32,00				0,02		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,258367	910,00				235,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0459849**	**20556,08**	**1306,22**	**945**	**60**	**13**	**810**	**1896**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**872**	**18**		**140**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,687	1269,26		872,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0092							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009197		4748,00		44,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009197		1973,00		18,15			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001839		27,00		0,05			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,046031		194,00		9,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,037662		197,00		7,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,137955	97,00				13,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0445856**	**194900,00**	**--**	**8690**	**--**	**8690**	**--**	**9385**
						--	**--**	**--**	**--**		**695**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0013993**	**200578,00**	**--**	**281**	**--**	**281**	**--**	**303**
						--	**--**	**--**	**--**		**22**	
		Джм-11, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**14,5678**	**49021,75**	**6842,15**	**714139**	**99675**	**362523**	**248568**	**1039724**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**251941**	**21211**		**77017**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	209,78	1201,00		251941,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	15,28							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,039333		4542,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,039333		1381,00		54,32			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	12,481691		37,00		462,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	14,752811		6038,00		89077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	14,752811		1381,00		20373,63			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,193752		4748,00		920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,193752		1973,00		382,27			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,378763		75,00		28,00			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	49,753407		165,00		8209,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,289899		2758,00		800,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,289899		1381,00		400,35			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,786317	19293,00				285272,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,039333	40486,00				1592,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,495305	53741,00				26618,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,015005	32053,00				481,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,026222	404706,00				10612,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	18,646784	310,00				5781,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,059728	212247,00				12677,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,045014	32,00				1,00		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	21,414666	910,00				19487,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8477784**	**20556,08**	**1306,22**	**17427**	**1107**	**247**	**14931**	**34946**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**16073**	**335**		**2589**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,67	1269,01		16073,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1696							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,169556		4748,00		805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,169556		1973,00		334,53			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033911		27,00		0,92			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,848626		194,00		165,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,694331		197,00		137,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,543335	97,00				247,00		
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,755021**	**194900,00**	**--**	**147154**	**--**	**147154**	**--**	**158926**
						--	**--**	**--**	**--**		**11772**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0927573**	**200578,00**	**--**	**18605**	**--**	**18605**	**--**	**20093**
						--	**--**	**--**	**--**		**1488**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**16,41666**		**49021,75**	**6842,15**	**804773**	**112325**	**408532**	**280115**	**1171680**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**283916**	**23902**		**86791**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	236,4	1201,00		283916,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	17,21							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044325		4542,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044325		1381,00		61,21			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	14,065794		37,00		520,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	16,625152		6038,00		100383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	16,625152		1381,00		22959,33			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,218342		4748,00		1037,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,218342		1973,00		430,79			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,426833		75,00		32,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	56,067819		165,00		9251,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,326692		2758,00		901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,326692		1381,00		451,16			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,66291	19293,00				321478,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,044325	40486,00				1795,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,558166	53741,00				29996,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,016909	32053,00				542,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,02955	404706,00				11959,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	21,013325	310,00				6514,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,067308	212247,00				14286,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,050727	32,00				2,00		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	24,13249	910,00				21961,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,2256151**		**20556,08**	**1306,22**	**45750**	**2907**	**648**	**39197**	**91742**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**42195**	**878**		**6796**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	33,25	1269,00		42195,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4451							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,445123		4748,00		2113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,445123		1973,00		878,23			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,089025		27,00		2,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,227841		194,00		432,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,822779		197,00		359,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,676845	97,00				648,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,8807638**		**194900,00**	**--**	**366561**	**--**	**366561**	**--**	**395886**
						--	**--**	**--**	**--**		**29325**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3448513**		**200578,00**	**--**	**69170**	**--**	**69170**	**--**	**74703**
						--	**--**	**--**	**--**		**5534**	
57	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0925782**		**416007,38**	**1291,38**	**38513**	**120**	**15132**	**21217**	**64509**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**23261**	**54**		**4778**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	18,33	1268,98		23261,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0333							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,013887		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,013887		1973,00		27,40			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,019441		2758,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,019441		1381,00		26,85			
57.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,092578	163454,00				15132,00		
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**2,777346**		**87,89**	**2,27**	**244**	**6**	**110**	**89**	**360**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**128**	**1**		**27**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0819	1562,28		128,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
58.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000278		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000278		1381,00		0,38			
58.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000278		27,00		0,01			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000278		2758,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000278		1381,00		0,38			
58.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,031106		137,00		4,00			
58.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000042	290315,00				12,00		
58.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00025	389004,00				97,00		
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,777346**		**92,87**	**1,62**	**258**	**5**	**178**	**52**	**335**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**75**	**1**		**25**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0592	1267,80		75,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000278		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000278		1381,00		0,38			
59.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000278		27,00		0,01			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000278		2758,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000278		1381,00		0,38			
59.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,018053		137,00		2,00			
59.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000039	341464,00				13,00		
59.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00025	660420,00				165,00		
		Плиты и балки монолитные блок										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-1										
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**20,956**		**39580,06**	**1830,60**	**829440**	**38362**	**591939**	**189532**	**1100489**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**199139**	**9137**		**81518**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	168,91	1179,00		199139,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	6,53							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056581		4542,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056581		1381,00		78,14			
60.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	10,050498		15,00		151,00			
60.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,985034		6038,00		36138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,985034		1381,00		8265,33			
60.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,196986		4748,00		935,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,196986		1973,00		388,65			
60.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,963976		75,00		72,00			
60.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,293384		2758,00		809,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,293384		1381,00		405,16			
60.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,27034	19293,00				410369,00		
60.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,430896	114,00				277,00		
60.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,10478	439348,00				46035,00		
60.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,207464	58326,00				12101,00		
60.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,303463	40486,00				52772,00		
60.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,111067	53741,00				5969,00		
60.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,546952	53741,00				29394,00		
60.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,018022	32053,00				578,00		
60.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	16,55524	310,00				5132,00		
60.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,089901	6994,00				629,00		
60.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,586768	20899,00				12263,00		
60.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,053857	32,00				2,00		
60.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	18,043116	910,00				16419,00		
61	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,1490716**		**20556,08**	**1306,22**	**44176**	**2807**	**625**	**37849**	**88587**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**40744**	**848**		**6562**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	32,11	1269,00		40744,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4298							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,429814		4748,00		2041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,429814		1973,00		848,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,085963		27,00		2,00			
61.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,151221		194,00		417,00			
61.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,76009		197,00		347,00			
61.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,447215	97,00				625,00		
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,0235722**	**194900,00**	**--**	**394394**	**--**	**394394**	**--**	**425946**
						--	**--**	**--**	**--**		**31552**	
63	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0417092**	**190925,00**	**--**	**7963**	**--**	**7963**	**--**	**8600**
						--	**--**	**--**	**--**		**637**	
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,083824**	**200578,00**	**--**	**16813**	**--**	**16813**	**--**	**18158**
						--	**--**	**--**	**--**		**1345**	
65	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
65.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
66	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6096168**	**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
66.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
66.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
66.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
66.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
67	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,6096168**	**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
67.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
67.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Пм-2										
68	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,88604**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**74650** **17923**	**3453** **822**	**53274**	**17058** **7337**	**99044**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	15,2	1179,03		17923,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,5879							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005092		4542,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005092		1381,00		7,03			
68.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,904545		15,00		14,00			
68.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,538653		6038,00		3252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,538653		1381,00		743,88			
68.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,017729		4748,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,017729		1973,00		34,98			
68.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,086758		75,00		7,00			
68.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,026405		2758,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,026405		1381,00		36,47			
68.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,914331	19293,00				36933,00		
68.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,218781	114,00				25,00		
68.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00943	439348,00				4143,00		
68.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,018672	58326,00				1089,00		
68.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,117312	40486,00				4749,00		
68.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,009996	53741,00				537,00		
68.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,049226	53741,00				2645,00		
68.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001622	32053,00				52,00		
68.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,489972	310,00				462,00		
68.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,008091	6994,00				57,00		
68.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,052809	20899,00				1104,00		
68.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,004847	32,00				0,16		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,62388	910,00				1478,00		
69	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1832636**	**20556,08**	**1306,22**	**3767**	**239**	**54**	**3228**	**7554**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3474**	**72**		**560**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,74	1268,83		3474,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0367							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,036653		4748,00		174,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,036653		1973,00		72,32			
69.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007331		27,00		0,20			
69.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,183447		194,00		36,00			
69.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,150093		197,00		30,00			
69.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,549791	97,00				53,00		
70	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1757262**	**194900,00**	**--**	**34249**	**--**	**34249**	**--**	**36989**
						--	**--**	**--**	**--**		**2740**	
71	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0075374**	**200578,00**	**--**	**1512**	**--**	**1512**	**--**	**1633**
						--	**--**	**--**	**--**		**121**	
		Пм-3										
72	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**24,1163**	**39580,06**	**1830,60**	**954525**	**44147**	**681207**	**218114**	**1266450**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**229171**	**10515**		**93811**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	194,38	1179,00		229171,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	7,52							
72.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,065114		4542,00		296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,065114		1381,00		89,92			
72.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	11,566177		15,00		173,00			
72.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	6,887615		6038,00		41587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	6,887615		1381,00		9511,80			
72.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,226693		4748,00		1076,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,226693		1973,00		447,27			
72.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,10935		75,00		83,00			
72.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,337628		2758,00		931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,337628		1381,00		466,26			
72.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,478044	19293,00				472255,00		
72.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,797491	114,00				319,00		
72.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,120581	439348,00				52977,00		
72.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,238751	58326,00				13925,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,500034	40486,00				60730,00		
72.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,127816	53741,00				6869,00		
72.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,629435	53741,00				33826,00		
72.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,02074	32053,00				665,00		
72.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	19,051877	310,00				5906,00		
72.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,103459	6994,00				724,00		
72.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,675256	20899,00				14112,00		
72.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,061979	32,00				2,00		
72.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	20,764134	910,00				18895,00		
73	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**2,6089882**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**53631** **49463**	**3408** **1030**	**760**	**45949** **7966**	**107545**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	38,98	1268,99		49463,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,5218							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,521798		4748,00		2477,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,521798		1973,00		1029,51			
73.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,10436		27,00		3,00			
73.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,611597		194,00		507,00			
73.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,136761		197,00		421,00			
73.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,826965	97,00				759,00		
74	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,45726**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**478920** **--**	**--** **--**	**478920**	**--** **38314**	**517234**
75	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0552968**	**190925,00** **--**	**--** **--**	**10558** **--**	**--** **--**	**10558**	**--** **845**	**11402**
76	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0964652**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**19349** **--**	**--** **--**	**19349**	**--** **1548**	**20897**
77	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0203206**	**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**4843** **1496**	**26** **12**	**3321**	**1372** **497**	**6712**
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
77.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
78	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,6096168**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**54** **28**	**1** **--**	**25**	**20** **6**	**79**
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
78.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
78.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
78.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
78.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
78.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
78.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
79	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,6096168**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**57** **16**	**1** **--**	**40**	**11** **5**	**74**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
79.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
79.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
79.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
79.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
79.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
79.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Пм-4 5шт										
80	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57,2403**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2265575** **543940**	**104784** **24958**	**1616851**	**517697** **222662**	**3005933**
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	461,36	1179,00		543940,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,84							
80.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,154549		4542,00		702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,154549		1381,00		213,43			
80.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,452448		15,00		412,00			
80.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,34783		6038,00		98708,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,34783		1381,00		22576,35			
80.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,538059		4748,00		2555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,538059		1973,00		1061,59			
80.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,633054		75,00		197,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,801364		2758,00		2210,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,801364		1381,00		1106,68			
80.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,098904	19293,00				1120902,00		
80.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,639875	114,00				757,00		
80.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,286201	439348,00				125742,00		
80.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,566679	58326,00				33052,00		
80.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,560347	40486,00				144144,00		
80.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,303374	53741,00				16304,00		
80.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,493972	53741,00				80288,00		
80.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,049227	32053,00				1578,00		
80.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,219837	310,00				14018,00		
80.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,245561	6994,00				1717,00		
80.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,602728	20899,00				33495,00		
80.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,147108	32,00				5,00		
80.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,283898	910,00				44848,00		
81	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,159543**	**20556,08**	**1306,22**	**126616**	**8046**	**1792**	**108480**	**253903**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**116778**	**2431**		**18808**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,02	1269,00		116778,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,23							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,231909		4748,00		5849,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,231909		1973,00		2430,56			
81.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,246382		27,00		7,00			
81.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,165703		194,00		1196,00			
81.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,044666		197,00		994,00			
81.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,478629	97,00				1792,00		
82	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,7873205**	**194900,00**	**--**	**1127949**	**--**	**1127949**	**--**	**1218185**
						--	**--**	**--**	**--**		**90236**	
83	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,143312**	**190925,00**	**--**	**27362**	**--**	**27362**	**--**	**29551**
						--	**--**	**--**	**--**		**2189**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
84	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2289105**		**200578,00**	**--**	**45914**	**--**	**45914**	**--**	**49588**
						--	**--**	**--**	**--**		**3673**	
85	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0254007**		**238347,38**	**1291,38**	**6054**	**33**	**4151**	**1715**	**8391**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1870**	**15**		**622**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,47	1269,31		1870,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0091							
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00381		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00381		1973,00		7,52			
85.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005334		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005334		1381,00		7,37			
85.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,025401	163454,00				4152,00		
86	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,762021**		**87,89**	**2,27**	**67**	**2**	**30**	**24**	**99**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**35**	**--**		**7**	
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0225	1556,97		35,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
86.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		4542,00		0,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
86.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000076		27,00		0,00			
86.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
86.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008535		137,00		1,00			
86.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
86.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000069	389004,00				27,00		
87	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,762021**		**92,87**	**1,62**	**71**	**1**	**49**	**14**	**92**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**21**	**--**		**7**	
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0162	1293,82		21,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
87.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		4542,00		0,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
87.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000076		27,00		0,00			
87.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
87.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004953		137,00		0,68			
87.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
87.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000069	660420,00				45,00		
		Пм-5 1шт										
88	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**11,3906**		**39580,06**	**1830,60**	**450841**	**20852**	**321747**	**103020**	**598169**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**108242**	**4967**		**44309**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	91,81	1179,00		108242,00				
88.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,55							
88.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030755		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030755		1381,00		42,47			
88.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,462932		15,00		82,00			
88.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,253155		6038,00		19643,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,253155		1381,00		4492,61			
88.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107072		4748,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107072		1973,00		211,25			
88.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,523968		75,00		39,00			
88.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,159468		2758,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,159468		1381,00		220,23			
88.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,561459	19293,00				223055,00		
88.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,32131	114,00				151,00		
88.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,056953	439348,00				25022,00		
88.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,112767	58326,00				6577,00		
88.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,708495	40486,00				28684,00		
88.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06037	53741,00				3244,00		
88.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,297295	53741,00				15977,00		
88.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009796	32053,00				314,00		
88.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,998574	310,00				2790,00		
88.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,048866	6994,00				342,00		
88.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,318937	20899,00				6665,00		
88.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029274	32,00				0,94		
88.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,807307	910,00				8925,00		
89	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,2338859**		**20556,08**	**1306,22**	**25364**	**1612**	**359**	**21731**	**50862**
						18958,86	**394,60**	**23393**	**487**		**3768**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,43	1269,00		23393,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2468							
89.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,246777		4748,00		1172,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,246777		1973,00		486,89			
89.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049355		27,00		1,00			
89.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,23512		194,00		240,00			
89.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,010553		197,00		199,00			
89.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,701658	97,00				359,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
90	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1566022**		**194900,00**	**--**	**225422**	**--**	**225422**	**--**	**243456**
						--	**--**	**--**	**--**		**18034**	
91	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317213**		**190925,00**	**--**	**6056**	**--**	**6056**	**--**	**6541**
						--	**--**	**--**	**--**		**485**	
92	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0455624**		**200578,00**	**--**	**9139**	**--**	**9139**	**--**	**9870**
						--	**--**	**--**	**--**		**731**	
93	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
93.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
93.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
93.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
94	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3048084**		**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
94.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
94.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
94.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
94.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
94.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
94.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
95	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3048084**		**92,87**	**1,62**	**28**	**--**	**20**	**6**	**37**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**8**	**--**		**3**	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
95.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
95.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
95.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
95.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
95.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
95.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-6 1шт										
96	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,8836**		**39580,06**	**1830,60**	**430774**	**19924**	**307426**	**98434**	**571544**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**103424**	**4745**		**42337**	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,72	1179,00		103424,00				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
96.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029386		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029386		1381,00		40,58			
96.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,219775		15,00		78,00			
96.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,108356		6038,00		18768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,108356		1381,00		4292,64			
96.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102306		4748,00		486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102306		1973,00		201,85			
96.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500646		75,00		38,00			
96.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,15237		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,15237		1381,00		210,42			
96.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,046854	19293,00				213127,00		
96.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,262498	114,00				144,00		
96.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054418	439348,00				23908,00		
96.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107748	58326,00				6284,00		
96.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,67696	40486,00				27407,00		
96.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057683	53741,00				3100,00		
96.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,284062	53741,00				15266,00		
96.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00936	32053,00				300,00		
96.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,598044	310,00				2665,00		
96.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046691	6994,00				327,00		
96.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304741	20899,00				6369,00		
96.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027971	32,00				0,90		
96.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,37078	910,00				8527,00		
97	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1425076**		**20556,08**	**1306,22**	**23485**	**1492**	**332**	**20121**	**47095**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21661**	**451**		**3489**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,07	1269,02		21661,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2285							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,228502		4748,00		1085,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,228502		1973,00		450,83			
97.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0457		27,00		1,00			
97.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,14365		194,00		222,00			
97.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,935714		197,00		184,00			
97.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,427523	97,00				332,00		
98	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0805184**	**194900,00**	**--**	**210593**	**--**	**210593**	**--**	**227440**
						--	**--**	**--**	**--**		**16847**	
99	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0184548**	**190925,00**	**--**	**3523**	**--**	**3523**	**--**	**3805**
						--	**--**	**--**	**--**		**282**	
100	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435344**	**200578,00**	**--**	**8732**	**--**	**8732**	**--**	**9431**
						--	**--**	**--**	**--**		**699**	
101	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
						73602,00	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
101.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
101.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
102	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
						46,26	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
102.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
102.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
102.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
102.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
102.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
102.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
103	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
103.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
103.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
103.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
103.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
103.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
103.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-7 1шт										
104	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,17793**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**46623** **11194**	**2156** **514**	**33273**	**10654** **4582**	**61858**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	9,49	1179,05		11194,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3672							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00318		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00318		1381,00		4,39			
104.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,564935		15,00		8,00			
104.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,336417		6038,00		2031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,336417		1381,00		464,59			
104.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,011073		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,011073		1973,00		21,85			
104.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,054185		75,00		4,00			
104.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,016491		2758,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,016491		1381,00		22,77			
104.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,195599	19293,00				23067,00		
104.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,13664	114,00				16,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
104.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00589	439348,00				2588,00		
104.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011662	58326,00				680,00		
104.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,073267	40486,00				2966,00		
104.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006243	53741,00				336,00		
104.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,030744	53741,00				1652,00		
104.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001013	32053,00				32,00		
104.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,930565	310,00				288,00		
104.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005053	6994,00				35,00		
104.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,032982	20899,00				689,00		
104.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003027	32,00				0,10		
104.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,014198	910,00				923,00		
105	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,114582**	**20556,08**	**1306,22**	**2355**	**150**	**33**	**2018**	**4723**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2172**	**45**		**350**	
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,71	1268,80		2172,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0229							
105.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022916		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022916		1973,00		45,21			
105.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004583		27,00		0,12			
105.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,114697		194,00		22,00			
105.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,093843		197,00		18,00			
105.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,343746	97,00				33,00		
106	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1098669**	**194900,00**	**--**	**21413**	**--**	**21413**	**--**	**23126**
						--	**--**	**--**	**--**		**1713**	
107	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0047151**	**200578,00**	**--**	**946**	**--**	**946**	**--**	**1021**
						--	**--**	**--**	**--**		**76**	
		Млп-1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1183**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**4682** **1124**	**217** **52**	**3341**	**1070** **460**	**6212**
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	0,9535	1178,82		1124,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0369							
108.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000319		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000319		1381,00		0,44			
108.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,056737		15,00		0,85			
108.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,033786		6038,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,033786		1381,00		46,66			
108.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001112		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001112		1973,00		2,19			
108.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,005442		75,00		0,41			
108.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001656		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001656		1381,00		2,29			
108.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,120075	19293,00				2317,00		
108.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,013723	114,00				2,00		
108.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000592	439348,00				260,00		
108.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001171	58326,00				68,00		
108.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,007358	40486,00				298,00		
108.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000627	53741,00				34,00		
108.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003088	53741,00				166,00		
108.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000102	32053,00				3,00		
108.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,093457	310,00				29,00		
108.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000508	6994,00				4,00		
108.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,003312	20899,00				69,00		
108.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000304	32,00				0,01		
108.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,101856	910,00				93,00		
109	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0114413**		**20556,08**	**1306,22**	**235**	**15**	**3**	**202**	**472**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**217**	**5**		**35**	
109.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1709	1269,50		217,00				
109.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0023							
109.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002288		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002288		1973,00		4,51			
109.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000458		27,00		0,01			
109.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,011453		194,00		2,00			
109.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,00937		197,00		2,00			
109.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,034324	97,00				3,00		
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004732**	**200578,00**	**--**	**95**	**--**	**95**	**--**	**103**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	
111	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109681**	**194900,00**	**--**	**2138**	**--**	**2138**	**--**	**2309**
						--	**--**	**--**	**--**		**171**	
112	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
112.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
112.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
112.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
113	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
113.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
113.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
113.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
113.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
113.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
114	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
114.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
114.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
114.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
114.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
114.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Млп-2-2шт.										
115	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,19942**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**7893** **1895**	**365** **87**	**5633**	**1804** **776**	**10472**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,61	1178,98		1895,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0622							
115.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000538		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000538		1381,00		0,74			
115.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,095642		15,00		1,00			
115.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,056954		6038,00		344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,056954		1381,00		78,65			
115.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001875		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001875		1973,00		3,70			
115.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,009173		75,00		0,69			
115.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002792		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002792		1381,00		3,86			
115.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,202411	19293,00				3905,00		
115.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,023133	114,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
115.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000997	439348,00				438,00		
115.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001974	58326,00				115,00		
115.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,012404	40486,00				502,00		
115.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001057	53741,00				57,00		
115.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,005205	53741,00				280,00		
115.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000172	32053,00				5,00		
115.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,157542	310,00				49,00		
115.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000856	6994,00				6,00		
115.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,005584	20899,00				117,00		
115.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000513	32,00				0,02		
115.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,171701	910,00				156,00		
116	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0195364**	**20556,08**	**1306,22**	**402**	**26**	**6**	**344**	**805**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**370**	**8**		**60**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2919	1267,67		370,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0039							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003907		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003907		1973,00		7,71			
116.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000781		27,00		0,02			
116.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,019556		194,00		4,00			
116.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,016		197,00		3,00			
116.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,058609	97,00				6,00		
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0008112**	**200578,00**	**--**	**163**	**--**	**163**	**--**	**176**
						--	**--**	**--**	**--**		**13**	
118	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0187252**	**194900,00**	**--**	**3650**	**--**	**3650**	**--**	**3942**
						--	**--**	**--**	**--**		**292**	
119	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
119.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
119.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
120	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3048084**	**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
120.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
120.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
120.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
120.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
120.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
120.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
120.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
120.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
121	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,3048084**	**92,87**	**1,62**	**28**	**--**	**20**	**6**	**37**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**8**	**--**		**3**	
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
121.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
121.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
121.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
121.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
121.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
121.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Млп-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
122	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,13954**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**84683** **20331**	**3917** **933**	**60435**	**19351** **8323**	**112356**
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,24	1178,97		20331,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,6669							
122.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005777		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005777		1381,00		7,98			
122.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,026123		15,00		15,00			
122.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,611053		6038,00		3690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,611053		1381,00		843,86			
122.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,020112		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,020112		1973,00		39,68			
122.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,098419		75,00		7,00			
122.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,029954		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,029954		1381,00		41,37			
122.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,171633	19293,00				41897,00		
122.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,248187	114,00				28,00		
122.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,010698	439348,00				4700,00		
122.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,021181	58326,00				1235,00		
122.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,133079	40486,00				5388,00		
122.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01134	53741,00				609,00		
122.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,055842	53741,00				3001,00		
122.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00184	32053,00				59,00		
122.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,690237	310,00				524,00		
122.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009179	6994,00				64,00		
122.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,059907	20899,00				1252,00		
122.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005499	32,00				0,18		
122.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,842144	910,00				1676,00		
123	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,20787**		**20556,08**	**1306,22**	**4273**	**272**	**60**	**3661**	**8569**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3941**	**82**		**635**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,11	1269,01		3941,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0416							
123.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041574		4748,00		197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041574		1973,00		82,03			
123.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008315		27,00		0,22			
123.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,208078		194,00		40,00			
123.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,170246		197,00		34,00			
123.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,62361	97,00				60,00		
124	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0085176**	**200578,00**	**--**	**1708**	**--**	**1708**	**--**	**1845**
						--	**--**	**--**	**--**		**137**	
125	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,199251**	**194900,00**	**--**	**38834**	**--**	**38834**	**--**	**41941**
						--	**--**	**--**	**--**		**3107**	
126	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0304808**	**238347,38**	**1291,38**	**7265**	**39**	**4983**	**2058**	**10069**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2243**	**18**		**746**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,77	1268,75		2243,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004572		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004572		1973,00		9,02			
126.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006401		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006401		1381,00		8,84			
126.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,030481	163454,00				4982,00		
127	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,9144252**	**87,89**	**2,27**	**80**	**2**	**36**	**29**	**119**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**42**	**--**		**9**	
127.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,027	1556,97		42,00				
127.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
127.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
127.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000091		27,00		0,00			
127.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		2758,00		0,25			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
127.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010242		137,00		1,00			
127.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000014	290315,00				4,00		
127.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000082	389004,00				32,00		
128	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,9144252**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**85** **25**	**1** **--**	**59**	**17** **8**	**110**
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0195	1283,55		25,00				
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
128.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
128.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000091		27,00		0,00			
128.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
128.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005944		137,00		0,81			
128.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000013	341464,00				4,00		
128.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000082	660420,00				54,00		
		Млп-4										
129	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,54587**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**21606** **5187**	**999** **238**	**15420**	**4937** **2123**	**28666**
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,4	1178,94		5187,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1701							
129.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001474		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001474		1381,00		2,04			
129.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,261799		15,00		4,00			
129.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,1559		6038,00		941,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,1559		1381,00		215,30			
129.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005131		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005131		1973,00		10,12			
129.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,02511		75,00		2,00			
129.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007642		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007642		1381,00		10,55			
129.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,554058	19293,00				10689,00		
129.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,063321	114,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
129.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002729	439348,00				1199,00		
129.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005404	58326,00				315,00		
129.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,033953	40486,00				1375,00		
129.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002893	53741,00				155,00		
129.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014247	53741,00				766,00		
129.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000469	32053,00				15,00		
129.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,431237	310,00				134,00		
129.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002342	6994,00				16,00		
129.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,015284	20899,00				319,00		
129.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001403	32,00				0,04		
129.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,469994	910,00				428,00		
130	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0530491**	**20556,08**	**1306,22**	**1090**	**69**	**15**	**934**	**2187**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1006**	**21**		**162**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7926	1269,31		1006,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0106							
130.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01061		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01061		1973,00		20,93			
130.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002122		27,00		0,06			
130.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,053102		194,00		10,00			
130.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,043447		197,00		9,00			
130.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,159147	97,00				15,00		
131	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,050869**	**200578,00**	**--**	**10203**	**--**	**10203**	**--**	**11019**
						--	**--**	**--**	**--**		**816**	
132	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0021801**	**194900,00**	**--**	**425**	**--**	**425**	**--**	**459**
						--	**--**	**--**	**--**		**34**	
133	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
133.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
133.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
134	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
134.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
134.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
134.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
134.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
134.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
134.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
134.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
135	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
135.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
135.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
135.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
135.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
135.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
135.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Б-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**1,8252**		**51039,81**	**6186,05**	**93158**	**11291**	**50879**	**30413**	**133457**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**30988**	**2434**		**9886**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	26,28	1179,02		30988,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,75							
136.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004928		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004928		1381,00		6,81			
136.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,563831		37,00		58,00			
136.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,670241		6038,00		10085,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,670241		1381,00		2306,60			
136.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,029751		4748,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,029751		1973,00		58,70			
136.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,114623		75,00		9,00			
136.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	5,169331		165,00		853,00			
136.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,044535		2758,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,044535		1381,00		61,50			
136.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,852578	19293,00				35742,00		
136.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,985608	70,00				69,00		
136.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,027561	58326,00				1607,00		
136.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,174489	40486,00				7064,00		
136.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,037052	53741,00				1991,00		
136.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001442	32053,00				46,00		
136.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,222884	310,00				379,00		
136.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,006206	212247,00				1317,00		
136.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003249	27302,00				89,00		
136.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,004289	32,00				0,14		
136.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,82906	910,00				2574,00		
137	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3347721**		**20556,08**	**1306,22**	**6882**	**437**	**98**	**5896**	**13800**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6347**	**132**		**1022**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5	1269,02		6347,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,067							
137.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,066954		4748,00		318,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,066954		1973,00		132,10			
137.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013391		27,00		0,36			
137.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,335107		194,00		65,00			
137.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,274178		197,00		54,00			
137.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,004316	97,00				97,00		
138	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1055574**		**200578,00**	**--**	**21172**	**--**	**21172**	**--**	**22866**
						--	**--**	**--**	**--**		**1694**	
139	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2290626**		**190925,00**	**--**	**43734**	**--**	**43734**	**--**	**47232**
						--	**--**	**--**	**--**		**3499**	
		Б-1										
140	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,3042**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**15526** **5165**	**1882** **406**	**8479**	**5069** **1648**	**22243**
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	4,38	1179,09		5165,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,2916							
140.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000821		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000821		1381,00		1,13			
140.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,260639		37,00		10,00			
140.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,278373		6038,00		1681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,278373		1381,00		384,43			
140.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,004958		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,004958		1973,00		9,78			
140.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,019104		75,00		1,00			
140.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,861555		165,00		142,00			
140.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,007422		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,007422		1381,00		10,25			
140.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,308763	19293,00				5957,00		
140.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,164268	70,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,004593	58326,00				268,00		
140.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,029082	40486,00				1177,00		
140.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,006175	53741,00				332,00		
140.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00024	32053,00				8,00		
140.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,203814	310,00				63,00		
140.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001034	212247,00				220,00		
140.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000541	27302,00				15,00		
140.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000715	32,00				0,02		
140.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,47151	910,00				429,00		
141	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0809172**		**20556,08**	**1306,22**	**1663**	**106**	**23**	**1425**	**3335**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1534**	**32**		**247**	
141.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,21	1268,92		1534,00				
141.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0162							
141.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016183		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016183		1973,00		31,93			
141.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003237		27,00		0,09			
141.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,080998		194,00		16,00			
141.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,066271		197,00		13,00			
141.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,242752	97,00				24,00		
142	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0156663**		**200578,00**	**--**	**3142**	**--**	**3142**	**--**	**3394**
						--	**--**	**--**	**--**		**251**	
143	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0652509**		**190925,00**	**--**	**12458**	**--**	**12458**	**--**	**13455**
						--	**--**	**--**	**--**		**997**	
		Лестницы										
		Л-1										
144	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,197**		**5687,03**	**2804,73**	**12494**	**6162**	**198**	**8911**	**23118**
		НР - 118%; СП - 8%				**2791,80**	**645,62**	**6134**	**1418**		**1712**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,2	4,83	1269,09		6134,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,03							
144.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,015014		6038,00		6129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,015014		1381,00		1401,73			
144.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,012084		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,012084		1381,00		16,69			
144.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,013402	14837,00				199,00		
145	**2104-0110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**7,171008**		**8386,00**	**--**	**60136**	**--**	**60136**	**--**	**64947**
						--	**--**	**--**	**--**		**4811**	
146	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0656903**		**693310,35**	**6346,99**	**45544**	**417**	**40953**	**5035**	**54625**
		НР - 118%; СП - 8%				**63537,60**	**1422,43**	**4174**	**93**		**4046**	
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	42,7	2,8	1488,07		4174,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0677							
146.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,395919		165,00		230,00			
146.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,067661		2758,00		187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,067661		1381,00		93,44			
146.5	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,06569	615066,00				40404,00		
146.6	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,002628	208994,00				549,00		
147	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1367109**		**72680,10**	**25297,92**	**9936**	**3459**	**1195**	**4465**	**15553**
		НР - 69%; СП - 8%				**38639,30**	**8690,21**	**5282**	**1188**		**1152**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	28,9	3,95	1336,90		5282,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,25	0,7172							
147.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,174347		272,00		319,00			
147.4	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,117571		23,00		3,00			
147.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,016405		4748,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,016405		1973,00		32,37			
147.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,665782		4346,00		2893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,665782		1650,00		1098,54			
147.7	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,009023		8585,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,009023		2357,00		21,27			
147.8	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,039646		27,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
147.9	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,053317		166,00		9,00			
147.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,025975		2758,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,025975		1381,00		35,87			
147.11	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,229674		26,00		6,00			
147.12	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004101	70,00				0,29		
147.13	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002556	3360,00				9,00		
147.14	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000137	415487,00				57,00		
147.15	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000141	60264,00				8,00		
147.16	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001832	404706,00				741,00		
147.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001367	310,00				0,42		
147.18	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,187294	259,00				49,00		
147.19	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,056051	148,00				8,00		
147.20	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000014	1880677,00				26,00		
147.21	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000547	220651,00				121,00		
147.22	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000042	389004,00				16,00		
147.23	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000082	609322,00				50,00		
147.24	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000265	413331,00				110,00		
148	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,138078**		**496967,00**	**--**	**68620**	**--**	**68620**	**--**	**74110**
						--	**--**	**--**	**--**		**5490**	
149	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**10,9512**		**1455,90**	**52,28**	**15944**	**573**	**362**	**18018**	**36679**
		НР - 118%; СП - 8%				**1370,52**	**23,79**	**15009**	**261**		**2717**	
149.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,08	11,83	1269,01		15009,00				
149.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,161							
149.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,064612		4748,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,064612		1973,00		127,48			
149.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,096371		2758,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,096371		1381,00		133,09			
149.5	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,027378	13238,00				362,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**10,3428**		**2084,00**	**--**	**21554**	**--**	**21554**	**--**	**23279**
						--	**--**	**--**	**--**		**1724**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**13345948**	**730612**	**9772271**	**2743992**	**17377132**
								2843070	**165949**	**--**	**1287200**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**13267391**				
		Материалы	Тенге					**5450335**				
		Всего заработная плата	Тенге						**3002548**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4170425**				
		Местные материалы	Тенге					**81690**				
		Накладные расходы	Тенге					**2739524**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1280553**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17287468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2478**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3002548**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**78556**				
		Материалы	Тенге					**1195**				
		Всего заработная плата	Тенге						**6470**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**68620**				
		Накладные расходы	Тенге					**4465**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6642**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**89663**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**17377131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2483**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3009019**			
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 1-2										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
151	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,86188**		**49021,75**	**6842,15**	**385403**	**53792**	**195645**	**134146**	**561113**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**135966**	**11447**		**41564**	
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,21	1201,00		135966,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,24							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021227		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021227		1381,00		29,31			
151.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,736059		37,00		249,00			
151.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,961726		6038,00		48073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,961726		1381,00		10995,14			
151.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104563		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104563		1973,00		206,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204409		75,00		15,00			
151.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,850679		165,00		4430,00			
151.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156451		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156451		1381,00		216,06			
151.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,979808	19293,00				153954,00		
151.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021227	40486,00				859,00		
151.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,267304	53741,00				14365,00		
151.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008098	32053,00				260,00		
151.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014151	404706,00				5727,00		
151.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,063206	310,00				3120,00		
151.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032234	212247,00				6842,00		
151.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024293	32,00				0,78		
151.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,556964	910,00				10517,00		
152	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5719061**	**20556,08**	**1306,22**	**11756**	**747**	**166**	**10072**	**23575**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10843**	**226**		**1746**	
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,54	1269,04		10843,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1144							
152.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,114381		4748,00		543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,114381		1973,00		225,67			
152.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022876		27,00		0,62			
152.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,572478		194,00		111,00			
152.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,468391		197,00		92,00			
152.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,715718	97,00				166,00		
153	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5093322**	**194900,00**	**--**	**99269**	**--**	**99269**	**--**	**107210**
						--	**--**	**--**	**--**		**7942**	
154	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0625739**	**200578,00**	**--**	**12551**	**--**	**12551**	**--**	**13555**
						--	**--**	**--**	**--**		**1004**	
		Джм-2, 2ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
155	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,29068**		**49021,75**	**6842,15**	**14250**	**1989**	**7234**	**4960**	**20746**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**5027**	**423**		**1537**	
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	4,19	1200,97		5027,00				
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,3048							
155.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000785		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000785		1381,00		1,08			
155.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,249055		37,00		9,00			
155.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,294372		6038,00		1777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,294372		1381,00		406,53			
155.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003866		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003866		1973,00		7,63			
155.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,007558		75,00		0,57			
155.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,992759		165,00		164,00			
155.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,005785		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,005785		1381,00		7,99			
155.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29504	19293,00				5692,00		
155.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000785	40486,00				32,00		
155.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,009883	53741,00				531,00		
155.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000299	32053,00				10,00		
155.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000523	404706,00				212,00		
155.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,37207	310,00				115,00		
155.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,001192	212247,00				253,00		
155.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000898	32,00				0,03		
155.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,4273	910,00				389,00		
156	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0760534**		**20556,08**	**1306,22**	**1563**	**99**	**22**	**1339**	**3135**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1442**	**30**		**232**	
156.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,14	1269,10		1442,00				
156.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0152							
156.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015211		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015211		1973,00		30,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
156.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003042		27,00		0,08			
156.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,076129		194,00		15,00			
156.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,062288		197,00		12,00			
156.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22816	97,00				22,00		
157	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0737381**	**190925,00**	**--**	**14078**	**--**	**14078**	**--**	**15205**
						--	**--**	**--**	**--**		**1126**	
158	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0023119**	**200578,00**	**--**	**464**	**--**	**464**	**--**	**501**
						--	**--**	**--**	**--**		**37**	
		Джм-7,2ШТ.										
159	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**9,69384**	**49021,75**	**6842,15**	**475209**	**66327**	**241233**	**165405**	**691863**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**167649**	**14114**		**51249**	
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	139,59	1201,00		167649,00				
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,16							
159.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,026173		4542,00		119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,026173		1381,00		36,14			
159.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,305682		37,00		307,00			
159.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,816952		6038,00		59275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,816952		1381,00		13557,21			
159.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,128928		4748,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,128928		1973,00		254,37			
159.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,25204		75,00		19,00			
159.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	33,107372		165,00		5463,00			
159.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,192907		2758,00		532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,192907		1381,00		266,40			
159.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,839248	19293,00				189829,00		
159.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,026173	40486,00				1060,00		
159.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,329591	53741,00				17713,00		
159.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009985	32053,00				320,00		
159.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,017449	404706,00				7062,00		
159.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	12,408115	310,00				3847,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,039745	212247,00				8436,00		
159.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,029954	32,00				0,96		
159.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	14,249945	910,00				12967,00		
160	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9810078**	**20556,08**	**1306,22**	**20166**	**1281**	**286**	**17277**	**40438**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**18599**	**387**		**2995**	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	14,66	1269,01		18599,00				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1962							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,196202		4748,00		932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,196202		1973,00		387,11			
160.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03924		27,00		1,00			
160.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,981989		194,00		191,00			
160.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,803445		197,00		158,00			
160.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,943023	97,00				285,00		
161	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9038526**	**194900,00**	**--**	**176161**	**--**	**176161**	**--**	**190254**
						--	**--**	**--**	**--**		**14093**	
162	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0771553**	**200578,00**	**--**	**15476**	**--**	**15476**	**--**	**16714**
						--	**--**	**--**	**--**		**1238**	
		Джм-4, 1ШТ.										
163	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**4,11684**	**49021,75**	**6842,15**	**201815**	**28168**	**102449**	**70245**	**293825**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**71198**	**5994**		**21765**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	59,28	1201,00		71198,00				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,32							
163.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011115		4542,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011115		1381,00		15,35			
163.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,527309		37,00		131,00			
163.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,169124		6038,00		25173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,169124		1381,00		5757,56			
163.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,054754		4748,00		260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,054754		1973,00		108,03			
163.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,107038		75,00		8,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
163.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,060244		165,00		2320,00			
163.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,081925		2758,00		226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,081925		1381,00		113,14			
163.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,178593	19293,00				80618,00		
163.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011115	40486,00				450,00		
163.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,139973	53741,00				7522,00		
163.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,00424	32053,00				136,00		
163.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00741	404706,00				2999,00		
163.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,269555	310,00				1634,00		
163.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,016879	212247,00				3583,00		
163.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,012721	32,00				0,41		
163.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,051755	910,00				5507,00		
164	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,4166205**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**8564** **7899**	**544** **164**	**121**	**7337** **1272**	**17174**
164.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,22	1269,06		7899,00				
164.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0833							
164.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,083324		4748,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,083324		1973,00		164,40			
164.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016665		27,00		0,45			
164.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,417037		194,00		81,00			
164.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,341212		197,00		67,00			
164.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,249861	97,00				121,00		
165	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3838548**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**74813** **--**	**--** **--**	**74813**	**--** **5985**	**80798**
166	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0327674**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**6572** **--**	**--** **--**	**6572**	**--** **526**	**7098**
		Джм-5, 4ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
167	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,84836**		**49021,75**	**6842,15**	**384740**	**53700**	**195307**	**133915**	**560148**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**135733**	**11427**		**41492**	
167.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,02	1201,00		135733,00				
167.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,23							
167.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021191		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021191		1381,00		29,26			
167.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,724475		37,00		249,00			
167.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,948034		6038,00		47990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,948034		1381,00		10976,23			
167.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104383		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104383		1973,00		205,95			
167.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204057		75,00		15,00			
167.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,804504		165,00		4423,00			
167.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156182		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156182		1381,00		215,69			
167.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,966085	19293,00				153690,00		
167.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021191	40486,00				858,00		
167.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,266844	53741,00				14340,00		
167.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008084	32053,00				259,00		
167.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014127	404706,00				5717,00		
167.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,045901	310,00				3114,00		
167.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032178	212247,00				6830,00		
167.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024251	32,00				0,78		
167.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,537089	910,00				10499,00		
168	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,5260294**		**20556,08**	**1306,22**	**31369**	**1993**	**444**	**26876**	**62905**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**28932**	**602**		**4660**	
168.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	22,8	1269,01		28932,00				
168.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3052							
168.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,305206		4748,00		1449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,305206		1973,00		602,17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
168.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,061041		27,00		2,00			
168.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,527555		194,00		296,00			
168.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,249818		197,00		246,00			
168.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,578088	97,00				444,00		
169	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,463567**	**194900,00**	**--**	**285249**	**--**	**285249**	**--**	**308069**
						--	**--**	**--**	**--**		**22820**	
170	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0624624**	**200578,00**	**--**	**12529**	**--**	**12529**	**--**	**13531**
						--	**--**	**--**	**--**		**1002**	
		Джм-3, 2ШТ.										
171	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,3824**	**49021,75**	**6842,15**	**410920**	**57354**	**208597**	**143028**	**598263**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**144969**	**12205**		**44316**	
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,71	1201,00		144969,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,79							
171.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022632		4542,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022632		1381,00		31,25			
171.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,18204		37,00		266,00			
171.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,488856		6038,00		51256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,488856		1381,00		11723,11			
171.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111486		4748,00		529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111486		1973,00		219,96			
171.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217942		75,00		16,00			
171.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,628411		165,00		4724,00			
171.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,16681		2758,00		460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,16681		1381,00		230,36			
171.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,508136	19293,00				164147,00		
171.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022632	40486,00				916,00		
171.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,285002	53741,00				15316,00		
171.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008634	32053,00				277,00		
171.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015088	404706,00				6106,00		
171.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,729472	310,00				3326,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
171.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034368	212247,00				7294,00		
171.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025902	32,00				0,83		
171.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,322128	910,00				11213,00		
172	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6097723**	**20556,08**	**1306,22**	**12535**	**796**	**178**	**10739**	**25136**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11561**	**241**		**1862**	
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,11	1269,05		11561,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,122							
172.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,121954		4748,00		579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,121954		1973,00		240,62			
172.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024391		27,00		0,66			
172.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,610382		194,00		118,00			
172.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,499404		197,00		98,00			
172.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,829317	97,00				177,00		
173	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5430545**	**194900,00**	**--**	**105841**	**--**	**105841**	**--**	**114309**
						--	**--**	**--**	**--**		**8467**	
174	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0667178**	**200578,00**	**--**	**13382**	**--**	**13382**	**--**	**14453**
						--	**--**	**--**	**--**		**1071**	
		Джм-6, 2ШТ.										
175	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**6,46256**	**49021,75**	**6842,15**	**316806**	**44218**	**160822**	**110270**	**461242**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**111766**	**9409**		**34166**	
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	93,06	1201,00		111766,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,78							
175.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017449		4542,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017449		1381,00		24,10			
175.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,537121		37,00		205,00			
175.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,544635		6038,00		39517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,544635		1381,00		9038,14			
175.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,085952		4748,00		408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,085952		1973,00		169,58			
175.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,168027		75,00		13,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
175.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	22,071581		165,00		3642,00			
175.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,128605		2758,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,128605		1381,00		177,60			
175.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,559498	19293,00				126552,00		
175.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,017449	40486,00				706,00		
175.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,219727	53741,00				11808,00		
175.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006656	32053,00				213,00		
175.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011633	404706,00				4708,00		
175.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,272077	310,00				2564,00		
175.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026496	212247,00				5624,00		
175.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,019969	32,00				0,64		
175.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,499963	910,00				8645,00		
176	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6540063**	**20556,08**	**1306,22**	**13444**	**854**	**191**	**11518**	**26959**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12399**	**258**		**1997**	
176.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,77	1268,98		12399,00				
176.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1308							
176.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,130801		4748,00		621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,130801		1973,00		258,07			
176.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02616		27,00		0,71			
176.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,65466		194,00		127,00			
176.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,535631		197,00		106,00			
176.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,962019	97,00				190,00		
177	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6025695**	**194900,00**	**--**	**117441**	**--**	**117441**	**--**	**126836**
						--	**--**	**--**	**--**		**9395**	
178	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0514368**	**200578,00**	**--**	**10317**	**--**	**10317**	**--**	**11142**
						--	**--**	**--**	**--**		**825**	
		Джм-8, 2ШТ.										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
179	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**10,84304**		**49021,75**	**6842,15**	**531545**	**74190**	**269831**	**185013**	**773883**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**187524**	**15787**		**57325**	
179.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	156,14	1201,00		187524,00				
179.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	11,37							
179.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029276		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029276		1381,00		40,43			
179.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,290317		37,00		344,00			
179.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	10,980747		6038,00		66302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	10,980747		1381,00		15164,41			
179.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,144212		4748,00		685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,144212		1973,00		284,53			
179.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,281919		75,00		21,00			
179.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	37,032235		165,00		6110,00			
179.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,215776		2758,00		595,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,215776		1381,00		297,99			
179.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,005686	19293,00				212333,00		
179.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,029276	40486,00				1185,00		
179.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,368663	53741,00				19812,00		
179.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011168	32053,00				358,00		
179.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,019517	404706,00				7899,00		
179.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,879091	310,00				4303,00		
179.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,044456	212247,00				9436,00		
179.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,033505	32,00				1,00		
179.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	15,939269	910,00				14505,00		
180	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0973069**		**20556,08**	**1306,22**	**22556**	**1433**	**319**	**19325**	**45232**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20804**	**433**		**3351**	
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,39	1269,02		20804,00				
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2195							
180.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,219461		4748,00		1042,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,219461		1973,00		433,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
180.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,043892		27,00		1,00			
180.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,098404		194,00		213,00			
180.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,898694		197,00		177,00			
180.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,291921	97,00				319,00		
181	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0110053**	**194900,00**	**--**	**197045**	**--**	**197045**	**--**	**212809**
						--	**--**	**--**	**--**		**15764**	
182	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0863015**	**200578,00**	**--**	**17310**	**--**	**17310**	**--**	**18695**
						--	**--**	**--**	**--**		**1385**	
		Джм-9, 1ШТ.										
183	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,13906**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**55839** **19699**	**7794** **1658**	**28346**	**19436** **6022**	**81296**
183.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	16,4	1200,98		19699,00				
183.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,19							
183.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003075		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003075		1381,00		4,25			
183.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,975947		37,00		36,00			
183.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,153526		6038,00		6965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,153526		1381,00		1593,02			
183.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,015149		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,015149		1973,00		29,89			
183.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,029616		75,00		2,00			
183.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,890232		165,00		642,00			
183.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,022667		2758,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,022667		1381,00		31,30			
183.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,156146	19293,00				22306,00		
183.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003075	40486,00				125,00		
183.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,038728	53741,00				2081,00		
183.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001173	32053,00				38,00		
183.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00205	404706,00				830,00		
183.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,457997	310,00				452,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
183.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00467	212247,00				991,00		
183.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00352	32,00				0,11		
183.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,674418	910,00				1524,00		
184	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1152715**	**20556,08**	**1306,22**	**2370**	**151**	**34**	**2030**	**4752**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2185**	**45**		**352**	
184.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,72	1268,76		2185,00				
184.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0231							
184.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023054		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023054		1973,00		45,49			
184.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004611		27,00		0,12			
184.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,115387		194,00		22,00			
184.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,094407		197,00		19,00			
184.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,345814	97,00				34,00		
185	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1062064**	**194900,00**	**--**	**20700**	**--**	**20700**	**--**	**22356**
						--	**--**	**--**	**--**		**1656**	
186	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0090669**	**200578,00**	**--**	**1819**	**--**	**1819**	**--**	**1964**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
		Джм-10, 1ШТ.										
187	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,56784**	**49021,75**	**6842,15**	**27837**	**3885**	**14132**	**9689**	**40528**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**9820**	**827**		**3002**	
187.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	8,18	1200,94		9820,00				
187.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,5954							
187.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001533		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001533		1381,00		2,12			
187.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,486525		37,00		18,00			
187.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,575052		6038,00		3472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,575052		1381,00		794,15			
187.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,007552		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,007552		1973,00		14,90			
187.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,014764		75,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
187.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,939344		165,00		320,00			
187.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,0113		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,0113		1381,00		15,61			
187.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,576358	19293,00				11120,00		
187.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001533	40486,00				62,00		
187.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,019307	53741,00				1038,00		
187.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000585	32053,00				19,00		
187.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001022	404706,00				414,00		
187.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,726835	310,00				225,00		
187.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002328	212247,00				494,00		
187.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,001755	32,00				0,06		
187.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,834725	910,00				760,00		
188	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0574651**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1181** **1089**	**75** **23**	**17**	**1012** **175**	**2369**
188.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8585	1268,45		1089,00				
188.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0115							
188.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011493		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011493		1973,00		22,68			
188.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002299		27,00		0,06			
188.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,057523		194,00		11,00			
188.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,047064		197,00		9,00			
188.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,172395	97,00				17,00		
189	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052946**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**10319** **--**	**--** **--**	**10319**	**--** **826**	**11145**
190	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045191**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**906** **--**	**--** **--**	**906**	**--** **73**	**979**
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
191	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,20833**		**49021,75**	**6842,15**	**402387**	**56163**	**204266**	**140058**	**585840**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**141958**	**11951**		**43396**	
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	118,2	1201,00		141958,00				
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,61							
191.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022162		4542,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022162		1381,00		30,61			
191.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,032897		37,00		260,00			
191.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,312576		6038,00		50191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,312576		1381,00		11479,67			
191.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,109171		4748,00		518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,109171		1973,00		215,39			
191.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,213417		75,00		16,00			
191.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,033909		165,00		4626,00			
191.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,163346		2758,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,163346		1381,00		225,58			
191.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,331455	19293,00				160739,00		
191.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022162	40486,00				897,00		
191.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,279083	53741,00				14998,00		
191.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008455	32053,00				271,00		
191.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014775	404706,00				5980,00		
191.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,506662	310,00				3257,00		
191.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,033654	212247,00				7143,00		
191.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025364	32,00				0,81		
191.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,066245	910,00				10980,00		
192	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1128075**		**20556,08**	**1306,22**	**22875**	**1454**	**323**	**19598**	**45871**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21098**	**439**		**3398**	
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,63	1269,03		21098,00				
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2226							
192.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,222562		4748,00		1057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,222562		1973,00		439,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044512		27,00		1,00			
192.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,11392		194,00		216,00			
192.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,911389		197,00		180,00			
192.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,338422	97,00				324,00		
193	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9403819**	**194900,00**	**--**	**183280**	**--**	**183280**	**--**	**197943**
						--	**--**	**--**	**--**		**14662**	
194	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1724256**	**200578,00**	**--**	**34585**	**--**	**34585**	**--**	**37352**
						--	**--**	**--**	**--**		**2767**	
195	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**		**0,0462891**	**416007,38**	**1291,38**	**19257**	**60**	**7566**	**10609**	**32254**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**11631**	**27**		**2389**	
195.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	9,17	1269,03		11631,00				
195.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0167							
195.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006943		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006943		1973,00		13,70			
195.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009721		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009721		1381,00		13,42			
195.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,046289	163454,00				7566,00		
196	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,388673**	**87,89**	**2,27**	**122**	**3**	**55**	**45**	**180**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**64**	**--**		**13**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,041	1562,28		64,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
196.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
196.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
196.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
196.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,015553		137,00		2,00			
196.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000021	290315,00				6,00		
196.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000125	389004,00				49,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,388673**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**129** **38**	**2** **--**	**89**	**26** **12**	**168**
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0296	1284,71		38,00				
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
197.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
197.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
197.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
197.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009026		137,00		1,00			
197.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000019	341464,00				7,00		
197.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000125	660420,00				83,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
198	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,84135**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**429101** **103023**	**19846** **4727**	**306232**	**98052** **42172**	**569326**
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,38	1179,01		103023,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,38							
198.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029272		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029272		1381,00		40,42			
198.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,199511		15,00		78,00			
198.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,09629		6038,00		18695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,09629		1381,00		4275,98			
198.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,101909		4748,00		484,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,101909		1973,00		201,07			
198.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,498702		75,00		37,00			
198.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,151779		2758,00		419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,151779		1381,00		209,61			
198.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,00397	19293,00				212300,00		
198.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,257597	114,00				143,00		
198.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054207	439348,00				23816,00		
198.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107329	58326,00				6260,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,674332	40486,00				27301,00		
198.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057459	53741,00				3088,00		
198.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,282959	53741,00				15207,00		
198.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009324	32053,00				299,00		
198.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,564666	310,00				2655,00		
198.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046509	6994,00				325,00		
198.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,303558	20899,00				6344,00		
198.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027862	32,00				0,89		
198.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,334402	910,00				8494,00		
199	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,163903**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23925** **22066**	**1520** **459**	**339**	**20498** **3554**	**47977**
199.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,39	1268,98		22066,00				
199.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2328							
199.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,232781		4748,00		1105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,232781		1973,00		459,28			
199.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,046556		27,00		1,00			
199.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,165067		194,00		226,00			
199.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,953237		197,00		188,00			
199.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,491709	97,00				339,00		
200	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0708685**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**208712** **--**	**--** **--**	**208712**	**--** **16697**	**225409**
201	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0496522**	**190925,00** **--**	**--** **--**	**9480** **--**	**--** **--**	**9480**	**--** **758**	**10238**
202	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0433654**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**8698** **--**	**--** **--**	**8698**	**--** **696**	**9394**
203	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
203.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
203.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
203.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
204	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3048084**	**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
204.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
204.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
204.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
204.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
204.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
204.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
205	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,3048084**	**92,87**	**1,62**	**28**	**--**	**20**	**6**	**37**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**8**	**--**		**3**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
205.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
205.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
205.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
205.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
205.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
205.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
206	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,48334**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**19131** **4593**	**885** **211**	**13653**	**4371** **1880**	**25382**
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	3,9	1178,99		4593,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1507							
206.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001305		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001305		1381,00		1,80			
206.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,23181		15,00		3,00			
206.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,138042		6038,00		833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,138042		1381,00		190,64			
206.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004543		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004543		1973,00		8,96			
206.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,022234		75,00		2,00			
206.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,006767		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,006767		1381,00		9,35			
206.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,49059	19293,00				9465,00		
206.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,056067	114,00				6,00		
206.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002417	439348,00				1062,00		
206.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004785	58326,00				279,00		
206.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,030064	40486,00				1217,00		
206.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002562	53741,00				138,00		
206.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,012615	53741,00				678,00		
206.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000416	32053,00				13,00		
206.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,381839	310,00				118,00		
206.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002074	6994,00				15,00		
206.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,013534	20899,00				283,00		
206.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001242	32,00				0,04		
206.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,416156	910,00				379,00		
207	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0535392**		**20556,08**	**1306,22**	**1101**	**70**	**16**	**943**	**2207**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1015**	**21**		**163**	
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7999	1268,95		1015,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0107							
207.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010708		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010708		1973,00		21,13			
207.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002142		27,00		0,06			
207.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,053593		194,00		10,00			
207.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,043849		197,00		9,00			
207.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,160618	97,00				16,00		
208	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0516126**	**194900,00**	**--**	**10059**	**--**	**10059**	**--**	**10864**
						--	**--**	**--**	**--**		**805**	
209	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019266**	**200578,00**	**--**	**386**	**--**	**386**	**--**	**417**
						--	**--**	**--**	**--**		**31**	
210	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
210.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
210.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
211	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
211.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
211.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
211.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
211.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
211.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
211.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
212	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
212.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
212.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
212.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
212.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
212.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
212.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-3										
213	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**12,39277**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**490507** **117765**	**22686** **5404**	**350056**	**112084** **48207**	**650797**
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	99,89	1179,00		117765,00				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,86							
213.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03346		4542,00		152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03346		1381,00		46,21			
213.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,943572		15,00		89,00			
213.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,539375		6038,00		21371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,539375		1381,00		4887,88			
213.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,116492		4748,00		553,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,116492		1973,00		229,84			
213.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,570067		75,00		43,00			
213.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,173499		2758,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,173499		1381,00		239,60			
213.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,578662	19293,00				242680,00		
213.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,437561	114,00				164,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,061964	439348,00				27224,00		
213.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,122688	58326,00				7156,00		
213.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,77083	40486,00				31208,00		
213.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,065682	53741,00				3530,00		
213.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,323451	53741,00				17383,00		
213.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010658	32053,00				342,00		
213.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,790288	310,00				3035,00		
213.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,053165	6994,00				372,00		
213.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,346998	20899,00				7252,00		
213.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,031849	32,00				1,00		
213.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,670175	910,00				9710,00		
214	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,3291681**	**20556,08**	**1306,22**	**27322**	**1736**	**386**	**23409**	**54790**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**25200**	**524**		**4059**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19,86	1269,02		25200,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2658							
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,265834		4748,00		1262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,265834		1973,00		524,49			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,053167		27,00		1,00			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,330497		194,00		258,00			
214.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,088589		197,00		214,00			
214.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,987504	97,00				387,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1627707**	**194900,00**	**--**	**226624**	**--**	**226624**	**--**	**244754**
						--	**--**	**--**	**--**		**18130**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1168466**	**190925,00**	**--**	**22309**	**--**	**22309**	**--**	**24094**
						--	**--**	**--**	**--**		**1785**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0495677**		**200578,00**	**--**	**9942**	**--**	**9942**	**--**	**10738**
						--	**--**	**--**	**--**		**795**	
218	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
218.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
218.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
219	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
219.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
219.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
219.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
219.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
219.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
219.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
220	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
220.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
220.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
220.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
220.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
220.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
220.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-4 5шт										
221	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57,6459**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2281628** **547794**	**105527** **25135**	**1628307**	**521365** **224239**	**3027233**
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	464,63	1179,00		547794,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,97							
221.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,155644		4542,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,155644		1381,00		214,94			
221.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,646974		15,00		415,00			
221.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,463669		6038,00		99408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,463669		1381,00		22736,33			
221.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,541871		4748,00		2573,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,541871		1973,00		1069,11			
221.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,651711		75,00		199,00			
221.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,807043		2758,00		2226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,807043		1381,00		1114,53			
221.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,510589	19293,00				1128845,00		
221.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,686924	114,00				762,00		
221.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,288229	439348,00				126633,00		
221.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,570694	58326,00				33286,00		
221.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,585575	40486,00				145166,00		
221.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,305523	53741,00				16419,00		
221.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,504558	53741,00				80856,00		
221.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,049575	32053,00				1589,00		
221.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,540261	310,00				14117,00		
221.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,247301	6994,00				1730,00		
221.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,614085	20899,00				33733,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
221.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,14815	32,00				5,00		
221.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,63312	910,00				45166,00		
222	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2344945**	**20556,08**	**1306,22**	**128157**	**8144**	**1814**	**109800**	**256993**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**118199**	**2460**		**19037**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	93,14	1269,00		118199,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,25							
222.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,246899		4748,00		5920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,246899		1973,00		2460,13			
222.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24938		27,00		7,00			
222.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,240729		194,00		1211,00			
222.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,106051		197,00		1006,00			
222.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,703484	97,00				1814,00		
223	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4574325**	**194900,00**	**--**	**1063654**	**--**	**1063654**	**--**	**1148746**
						--	**--**	**--**	**--**		**85092**	
224	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,546546**	**190925,00**	**--**	**104349**	**--**	**104349**	**--**	**112697**
						--	**--**	**--**	**--**		**8348**	
225	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,230516**	**200578,00**	**--**	**46236**	**--**	**46236**	**--**	**49935**
						--	**--**	**--**	**--**		**3699**	
226	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0254007**	**238347,38**	**1291,38**	**6054**	**33**	**4151**	**1715**	**8391**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1870**	**15**		**622**	
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,47	1269,31		1870,00				
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0091							
226.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00381		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00381		1973,00		7,52			
226.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005334		2758,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005334		1381,00		7,37			
226.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,025401	163454,00				4152,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,762021**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**67** **35**	**2** **--**	**30**	**24** **7**	**99**
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0225	1556,97		35,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
227.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		4542,00		0,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
227.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000076		27,00		0,00			
227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
227.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,008535		137,00		1,00			
227.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000011	290315,00				3,00		
227.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000069	389004,00				27,00		
228	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,762021**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**71** **21**	**1** **--**	**49**	**14** **7**	**92**
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0162	1293,82		21,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		4542,00		0,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
228.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000076		27,00		0,00			
228.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000076		2758,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000076		1381,00		0,10			
228.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004953		137,00		0,68			
228.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000011	341464,00				4,00		
228.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000069	660420,00				45,00		
		Пм-5 1шт										
229	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,50552**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**455389** **109334**	**21062** **5017**	**324993**	**104059** **44756**	**604204**
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,73	1179,00		109334,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,59							
229.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031065		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031065		1381,00		42,90			
229.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,518047		15,00		83,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
229.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,285977		6038,00		19841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,285977		1381,00		4537,93			
229.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,108152		4748,00		514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,108152		1973,00		213,38			
229.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,529254		75,00		40,00			
229.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,161077		2758,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,161077		1381,00		222,45			
229.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,678103	19293,00				225306,00		
229.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,33464	114,00				152,00		
229.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057528	439348,00				25275,00		
229.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113905	58326,00				6644,00		
229.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,715643	40486,00				28974,00		
229.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060979	53741,00				3277,00		
229.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,300294	53741,00				16138,00		
229.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009895	32053,00				317,00		
229.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,089361	310,00				2818,00		
229.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049359	6994,00				345,00		
229.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,322155	20899,00				6733,00		
229.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029569	32,00				0,95		
229.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,906253	910,00				9015,00		
230	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2446005**	**20556,08**	**1306,22**	**25584**	**1626**	**362**	**21919**	**51304**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23596**	**491**		**3800**	
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,59	1268,99		23596,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2489							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,24892		4748,00		1182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,24892		1973,00		491,12			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049784		27,00		1,00			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,245845		194,00		242,00			
230.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,019328		197,00		201,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
230.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,733802	97,00				362,00		
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0892895**	**194900,00**	**--**	**212303**	**--**	**212303**	**--**	**229287**
						--	**--**	**--**	**--**		**16984**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1093092**	**190925,00**	**--**	**20870**	**--**	**20870**	**--**	**22539**
						--	**--**	**--**	**--**		**1670**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0460187**	**200578,00**	**--**	**9230**	**--**	**9230**	**--**	**9969**
						--	**--**	**--**	**--**		**738**	
234	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
234.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
235	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
235.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
235.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
235.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
235.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
235.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
235.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
236.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
236.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
236.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
236.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
236.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
236.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-6 1шт										
237	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,87684**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430506** **103360**	**19911** **4743**	**307235**	**98373** **42310**	**571189**
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,67	1179,00		103360,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
237.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029367		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029367		1381,00		40,56			
237.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,216532		15,00		78,00			
237.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,106426		6038,00		18757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,106426		1381,00		4289,97			
237.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102242		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102242		1973,00		201,72			
237.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500335		75,00		38,00			
237.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152276		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152276		1381,00		210,29			
237.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,039993	19293,00				212995,00		
237.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,261713	114,00				144,00		
237.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054384	439348,00				23894,00		
237.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107681	58326,00				6281,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676539	40486,00				27390,00		
237.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057647	53741,00				3098,00		
237.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283886	53741,00				15256,00		
237.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009354	32053,00				300,00		
237.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,592704	310,00				2664,00		
237.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046662	6994,00				326,00		
237.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304552	20899,00				6365,00		
237.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027953	32,00				0,89		
237.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,364959	910,00				8522,00		
238	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1773385**	**20556,08**	**1306,22**	**24201**	**1538**	**342**	**20735**	**48531**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22321**	**465**		**3595**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,59	1269,00		22321,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2355							
238.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,235468		4748,00		1118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,235468		1973,00		464,58			
238.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047094		27,00		1,00			
238.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,178516		194,00		229,00			
238.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,96424		197,00		190,00			
238.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,532015	97,00				343,00		
239	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0306634**	**194900,00**	**--**	**200876**	**--**	**200876**	**--**	**216946**
						--	**--**	**--**	**--**		**16070**	
240	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031745**	**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21274**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
241	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435006**	**200578,00**	**--**	**8725**	**--**	**8725**	**--**	**9423**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
242	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
242.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
242.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
242.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
243	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
243.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
243.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
243.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
243.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
243.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
243.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
244	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
244.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
244.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
244.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
244.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
244.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
244.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-7 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Млп-1 2шт										
245	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,18928**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**7492** **1799**	**346** **83**	**5347**	**1712** **736**	**9940**
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,53	1179,21		1799,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,059							
245.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000511		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000511		1381,00		0,71			
245.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,090779		15,00		1,00			
245.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,054058		6038,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,054058		1381,00		74,65			
245.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001779		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001779		1973,00		3,51			
245.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,008707		75,00		0,65			
245.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00265		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00265		1381,00		3,66			
245.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,192119	19293,00				3707,00		
245.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,021956	114,00				3,00		
245.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000946	439348,00				416,00		
245.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001874	58326,00				109,00		
245.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,011773	40486,00				477,00		
245.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001003	53741,00				54,00		
245.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,00494	53741,00				265,00		
245.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000163	32053,00				5,00		
245.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,149531	310,00				46,00		
245.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000812	6994,00				6,00		
245.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0053	20899,00				111,00		
245.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000486	32,00				0,02		
245.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,16297	910,00				148,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,018421**		**20556,08**	**1306,22**	**379**	**24**	**6**	**324**	**759**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**349**	**7**		**56**	
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2752	1268,12		349,00				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
246.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003684		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003684		1973,00		7,27			
246.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000737		27,00		0,02			
246.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018439		194,00		4,00			
246.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015087		197,00		3,00			
246.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,055263	97,00				5,00		
247	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007436**		**200578,00**	**--**	**149**	**--**	**149**	**--**	**161**
						--	**--**	**--**	**--**		**12**	
248	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0176436**		**194900,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
249	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0203206**		**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
249.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
249.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
249.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
249.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
249.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
250	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6096168**		**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
250.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
250.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
250.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
250.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
250.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
250.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
251	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,6096168**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**57** **16**	**1** **--**	**40**	**11** **5**	**74**
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
251.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
251.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
251.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
251.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
251.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
251.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Млп-2-2шт.										
252	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2704**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**10702** **2570**	**495** **118**	**7637**	**2446** **1052**	**14200**
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,18	1179,21		2570,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0843							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00073		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00073		1381,00		1,01			
252.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,129684		15,00		2,00			
252.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,077226		6038,00		466,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,077226		1381,00		106,65			
252.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002542		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002542		1973,00		5,02			
252.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,012438		75,00		0,93			
252.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003786		2758,00		10,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003786		1381,00		5,23			
252.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,274456	19293,00				5295,00		
252.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,031366	114,00				4,00		
252.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001352	439348,00				594,00		
252.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002677	58326,00				156,00		
252.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,016819	40486,00				681,00		
252.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001433	53741,00				77,00		
252.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,007057	53741,00				379,00		
252.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000233	32053,00				7,00		
252.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,213616	310,00				66,00		
252.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00116	6994,00				8,00		
252.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,007571	20899,00				158,00		
252.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000695	32,00				0,02		
252.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,232814	910,00				212,00		
253	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0262964**	**20556,08**	**1306,22**	**541**	**34**	**8**	**463**	**1084**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**499**	**10**		**80**	
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3929	1270,15		499,00				
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0053							
253.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005259		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005259		1973,00		10,38			
253.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001052		27,00		0,03			
253.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026323		194,00		5,00			
253.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021537		197,00		4,00			
253.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,078889	97,00				8,00		
254	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0010816**	**200578,00**	**--**	**217**	**--**	**217**	**--**	**234**
						--	**--**	**--**	**--**		**17**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0252148**		**194900,00**	**--**	**4914**	**--**	**4914**	**--**	**5308**
						--	**--**	**--**	**--**		**393**	
256	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0203206**		**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
256.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
256.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
256.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
256.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
256.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
257	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6096168**		**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
257.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
257.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
257.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
257.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
257.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
257.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
257.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
257.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
258	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6096168**		**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
258.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
258.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
258.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
258.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
258.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
258.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Млп-3-6шт.										
259	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,8112**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**32107** **7709**	**1485** **354**	**22913**	**7337** **3156**	**42600**
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	6,54	1179,06		7709,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2529							
259.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00219		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00219		1381,00		3,02			
259.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,389052		15,00		6,00			
259.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,231679		6038,00		1399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,231679		1381,00		319,95			
259.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,007625		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,007625		1973,00		15,04			
259.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,037315		75,00		3,00			
259.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,011357		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,011357		1381,00		15,68			
259.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,823368	19293,00				15885,00		
259.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,094099	114,00				11,00		
259.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,004056	439348,00				1782,00		
259.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,008031	58326,00				468,00		
259.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,050457	40486,00				2043,00		
259.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004299	53741,00				231,00		
259.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,021172	53741,00				1138,00		
259.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000698	32053,00				22,00		
259.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,640848	310,00				199,00		
259.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00348	6994,00				24,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
259.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,022714	20899,00				475,00		
259.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002085	32,00				0,07		
259.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,698443	910,00				636,00		
260	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2168946**	**20556,08**	**1306,22**	**4459**	**283**	**64**	**3820**	**8941**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4112**	**86**		**662**	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,24	1268,98		4112,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0434							
260.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043379		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043379		1973,00		85,59			
260.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008676		27,00		0,23			
260.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,217111		194,00		42,00			
260.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,177637		197,00		35,00			
260.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,650684	97,00				63,00		
261	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0089232**	**200578,00**	**--**	**1790**	**--**	**1790**	**--**	**1933**
						--	**--**	**--**	**--**		**143**	
262	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2079714**	**194900,00**	**--**	**40534**	**--**	**40534**	**--**	**43776**
						--	**--**	**--**	**--**		**3243**	
263	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
263.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
263.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
263.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			
263.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
263.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
264	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,8288504**	**87,89**	**2,27**	**161**	**4**	**72**	**59**	**237**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**85**	**1**		**18**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
264.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,054	1575,50		85,00				
264.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
264.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
264.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
264.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
264.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020483		137,00		3,00			
264.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
264.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000165	389004,00				64,00		
265	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,8288504**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**170** **49**	**3** **1**	**118**	**34** **16**	**221**
265.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,039	1257,88		49,00				
265.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
265.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
265.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
265.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
265.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011888		137,00		2,00			
265.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000026	341464,00				9,00		
265.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000165	660420,00				109,00		
		Млп-4										
266	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,1154**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**44148** **10599**	**2042** **486**	**31507**	**10088** **4339**	**58574**
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	8,99	1178,96		10599,00				
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3477							
266.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003012		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003012		1381,00		4,16			
266.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,534946		15,00		8,00			
266.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,318558		6038,00		1923,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,318558		1381,00		439,93			
266.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,010485		4748,00		50,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,010485		1973,00		20,69			
266.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,051308		75,00		4,00			
266.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,015616		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,015616		1381,00		21,57			
266.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,132131	19293,00				21842,00		
266.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,129386	114,00				15,00		
266.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,005577	439348,00				2450,00		
266.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011042	58326,00				644,00		
266.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,069378	40486,00				2809,00		
266.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005912	53741,00				318,00		
266.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,029112	53741,00				1565,00		
266.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000959	32053,00				31,00		
266.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,881166	310,00				273,00		
266.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004785	6994,00				33,00		
266.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,031231	20899,00				653,00		
266.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002867	32,00				0,09		
266.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,960359	910,00				874,00		
267	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,1084642**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2230** **2056**	**142** **43**	**32**	**1910** **331**	**4471**
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,62	1268,78		2056,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0217							
267.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,021693		4748,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,021693		1973,00		42,80			
267.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004339		27,00		0,12			
267.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,108573		194,00		21,00			
267.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,088832		197,00		17,00			
267.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,325393	97,00				32,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
268	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0044616**		**200578,00**	**--**	**895**	**--**	**895**	**--**	**966**
						--	**--**	**--**	**--**		**72**	
269	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1040026**		**194900,00**	**--**	**20270**	**--**	**20270**	**--**	**21892**
						--	**--**	**--**	**--**		**1622**	
270	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0203206**		**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
270.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
270.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
271	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6096168**		**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
271.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
271.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
271.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
271.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
271.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
271.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
271.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
271.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
272	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6096168**		**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
272.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
272.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
272.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
272.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
272.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
272.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
272.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
272.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11521057**	**666725**	**8333008**	**2429953**	**15067092**
								2521328	**149069**	**--**	**1116075**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11521057**				
	Материалы		Тенге					**4668535**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2670397**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3664468**				
		Накладные расходы	Тенге					**2429953**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1116081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15067090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2203**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2670397**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**15067090**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2203**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2670397**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 1-3										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
273	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,86188**		**49021,75**	**6842,15**	**385403**	**53792**	**195645**	**134146**	**561113**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**135966**	**11447**		**41564**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,21	1201,00		135966,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,24							
273.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021227		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021227		1381,00		29,31			
273.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,736059		37,00		249,00			
273.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,961726		6038,00		48073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,961726		1381,00		10995,14			
273.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104563		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104563		1973,00		206,30			
273.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204409		75,00		15,00			
273.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,850679		165,00		4430,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
273.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156451		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156451		1381,00		216,06			
273.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,979808	19293,00				153954,00		
273.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021227	40486,00				859,00		
273.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,267304	53741,00				14365,00		
273.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008098	32053,00				260,00		
273.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014151	404706,00				5727,00		
273.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,063206	310,00				3120,00		
273.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032234	212247,00				6842,00		
273.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024293	32,00				0,78		
273.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,556964	910,00				10517,00		
274	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5719061**	**20556,08**	**1306,22**	**11756**	**747**	**166**	**10072**	**23575**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10843**	**226**		**1746**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,54	1269,04		10843,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1144							
274.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,114381		4748,00		543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,114381		1973,00		225,67			
274.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022876		27,00		0,62			
274.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,572478		194,00		111,00			
274.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,468391		197,00		92,00			
274.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,715718	97,00				166,00		
275	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5093322**	**194900,00**	**--**	**99269**	**--**	**99269**	**--**	**107210**
						--	**--**	**--**	**--**		**7942**	
276	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0625739**	**200578,00**	**--**	**12551**	**--**	**12551**	**--**	**13555**
						--	**--**	**--**	**--**		**1004**	
		Джм-2, 2ШТ.										
277	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,29068**	**49021,75**	**6842,15**	**14250**	**1989**	**7234**	**4960**	**20746**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**5027**	**423**		**1537**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	4,19	1200,97		5027,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,3048							
277.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000785		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000785		1381,00		1,08			
277.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,249055		37,00		9,00			
277.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,294372		6038,00		1777,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,294372		1381,00		406,53			
277.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,003866		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,003866		1973,00		7,63			
277.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,007558		75,00		0,57			
277.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,992759		165,00		164,00			
277.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,005785		2758,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,005785		1381,00		7,99			
277.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,29504	19293,00				5692,00		
277.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000785	40486,00				32,00		
277.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,009883	53741,00				531,00		
277.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000299	32053,00				10,00		
277.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000523	404706,00				212,00		
277.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,37207	310,00				115,00		
277.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,001192	212247,00				253,00		
277.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000898	32,00				0,03		
277.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,4273	910,00				389,00		
278	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0760534**		**20556,08**	**1306,22**	**1563**	**99**	**22**	**1339**	**3135**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1442**	**30**		**232**	
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,14	1269,10		1442,00				
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0152							
278.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015211		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015211		1973,00		30,01			
278.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003042		27,00		0,08			
278.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,076129		194,00		15,00			
278.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,062288		197,00		12,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
278.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,22816	97,00				22,00		
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0737381**	**194900,00**	**--**	**14372**	**--**	**14372**	**--**	**15521**
						--	**--**	**--**	**--**		**1150**	
280	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0023119**	**200578,00**	**--**	**464**	**--**	**464**	**--**	**501**
						--	**--**	**--**	**--**		**37**	
		Джм-7,2ШТ.										
281	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**9,69384**	**49021,75**	**6842,15**	**475209**	**66327**	**241233**	**165405**	**691863**
						17294,40	**1455,99**	**167649**	**14114**		**51249**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	139,59	1201,00		167649,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,16							
281.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,026173		4542,00		119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,026173		1381,00		36,14			
281.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,305682		37,00		307,00			
281.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,816952		6038,00		59275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,816952		1381,00		13557,21			
281.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,128928		4748,00		612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,128928		1973,00		254,37			
281.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,25204		75,00		19,00			
281.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	33,107372		165,00		5463,00			
281.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,192907		2758,00		532,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,192907		1381,00		266,40			
281.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,839248	19293,00				189829,00		
281.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,026173	40486,00				1060,00		
281.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,329591	53741,00				17713,00		
281.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009985	32053,00				320,00		
281.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,017449	404706,00				7062,00		
281.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	12,408115	310,00				3847,00		
281.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,039745	212247,00				8436,00		
281.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,029954	32,00				0,96		
281.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	14,249945	910,00				12967,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
282	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9810078**		**20556,08**	**1306,22**	**20166**	**1281**	**286**	**17277**	**40438**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**18599**	**387**		**2995**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	14,66	1269,01		18599,00				
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1962							
282.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,196202		4748,00		932,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,196202		1973,00		387,11			
282.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,03924		27,00		1,00			
282.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,981989		194,00		191,00			
282.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,803445		197,00		158,00			
282.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,943023	97,00				285,00		
283	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9038526**		**194900,00**	**--**	**176161**	**--**	**176161**	**--**	**190254**
						--	**--**	**--**	**--**		**14093**	
284	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0771553**		**200578,00**	**--**	**15476**	**--**	**15476**	**--**	**16714**
						--	**--**	**--**	**--**		**1238**	
		Джм-4, 1ШТ.										
285	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,09994**		**49021,75**	**6842,15**	**200986**	**28052**	**102028**	**69957**	**292618**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**70906**	**5969**		**21675**	
285.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	59,04	1201,00		70906,00				
285.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,3							
285.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01107		4542,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01107		1381,00		15,29			
285.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,512829		37,00		130,00			
285.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,152009		6038,00		25070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,152009		1381,00		5733,92			
285.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,054529		4748,00		259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,054529		1973,00		107,59			
285.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,106598		75,00		8,00			
285.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,002525		165,00		2310,00			
285.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,081589		2758,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,081589		1381,00		112,67			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
285.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,161439	19293,00				80287,00		
285.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,01107	40486,00				448,00		
285.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,139398	53741,00				7491,00		
285.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004223	32053,00				135,00		
285.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00738	404706,00				2987,00		
285.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,247923	310,00				1627,00		
285.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01681	212247,00				3568,00		
285.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,012669	32,00				0,41		
285.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,026912	910,00				5484,00		
286	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4166205**	**20556,08**	**1306,22**	**8564**	**544**	**121**	**7337**	**17174**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7899**	**164**		**1272**	
286.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,22	1269,06		7899,00				
286.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0833							
286.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,083324		4748,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,083324		1973,00		164,40			
286.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016665		27,00		0,45			
286.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,417037		194,00		81,00			
286.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,341212		197,00		67,00			
286.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,249861	97,00				121,00		
287	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3838548**	**194900,00**	**--**	**74813**	**--**	**74813**	**--**	**80798**
						--	**--**	**--**	**--**		**5985**	
288	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0327674**	**200578,00**	**--**	**6572**	**--**	**6572**	**--**	**7098**
						--	**--**	**--**	**--**		**526**	
		Джм-5, 6ШТ.										
289	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**7,84836**	**49021,75**	**6842,15**	**384740**	**53700**	**195307**	**133915**	**560148**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**135733**	**11427**		**41492**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,02	1201,00		135733,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,23							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021191		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021191		1381,00		29,26			
289.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,724475		37,00		249,00			
289.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,948034		6038,00		47990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,948034		1381,00		10976,23			
289.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104383		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104383		1973,00		205,95			
289.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204057		75,00		15,00			
289.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,804504		165,00		4423,00			
289.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156182		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156182		1381,00		215,69			
289.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,966085	19293,00				153690,00		
289.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021191	40486,00				858,00		
289.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,266844	53741,00				14340,00		
289.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008084	32053,00				259,00		
289.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014127	404706,00				5717,00		
289.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,045901	310,00				3114,00		
289.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032178	212247,00				6830,00		
289.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024251	32,00				0,78		
289.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,537089	910,00				10499,00		
290	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,5260294**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**31369** **28932**	**1993** **602**	**444**	**26876** **4660**	**62905**
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	22,8	1269,01		28932,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3052							
290.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,305206		4748,00		1449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,305206		1973,00		602,17			
290.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,061041		27,00		2,00			
290.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,527555		194,00		296,00			
290.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,249818		197,00		246,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,578088	97,00				444,00		
291	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,463567**		**194900,00**	**--**	**285249**	**--**	**285249**	**--**	**308069**
						--	**--**	**--**	**--**		**22820**	
292	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0624624**		**200578,00**	**--**	**12529**	**--**	**12529**	**--**	**13531**
						--	**--**	**--**	**--**		**1002**	
		Джм-3, 2ШТ.										
293	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,3824**		**49021,75**	**6842,15**	**410920**	**57354**	**208597**	**143028**	**598263**
						17294,40	**1455,99**	**144969**	**12205**		**44316**	
293.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,71	1201,00		144969,00				
293.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,79							
293.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022632		4542,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022632		1381,00		31,25			
293.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,18204		37,00		266,00			
293.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,488856		6038,00		51256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,488856		1381,00		11723,11			
293.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111486		4748,00		529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111486		1973,00		219,96			
293.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217942		75,00		16,00			
293.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,628411		165,00		4724,00			
293.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,16681		2758,00		460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,16681		1381,00		230,36			
293.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,508136	19293,00				164147,00		
293.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022632	40486,00				916,00		
293.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,285002	53741,00				15316,00		
293.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008634	32053,00				277,00		
293.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015088	404706,00				6106,00		
293.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,729472	310,00				3326,00		
293.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034368	212247,00				7294,00		
293.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025902	32,00				0,83		
293.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,322128	910,00				11213,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6097723**		**20556,08**	**1306,22**	**12535**	**796**	**178**	**10739**	**25136**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11561**	**241**		**1862**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,11	1269,05		11561,00				
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,122							
294.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,121954		4748,00		579,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,121954		1973,00		240,62			
294.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024391		27,00		0,66			
294.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,610382		194,00		118,00			
294.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,499404		197,00		98,00			
294.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,829317	97,00				177,00		
295	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5430545**		**194900,00**	**--**	**105841**	**--**	**105841**	**--**	**114309**
						--	**--**	**--**	**--**		**8467**	
296	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0667178**		**200578,00**	**--**	**13382**	**--**	**13382**	**--**	**14453**
						--	**--**	**--**	**--**		**1071**	
		Джм-6, 2ШТ.										
297	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6,46256**		**49021,75**	**6842,15**	**316806**	**44218**	**160822**	**110270**	**461242**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**111766**	**9409**		**34166**	
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	93,06	1201,00		111766,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,78							
297.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017449		4542,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017449		1381,00		24,10			
297.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,537121		37,00		205,00			
297.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,544635		6038,00		39517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,544635		1381,00		9038,14			
297.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,085952		4748,00		408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,085952		1973,00		169,58			
297.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,168027		75,00		13,00			
297.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	22,071581		165,00		3642,00			
297.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,128605		2758,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,128605		1381,00		177,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,559498	19293,00				126552,00		
297.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,017449	40486,00				706,00		
297.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,219727	53741,00				11808,00		
297.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006656	32053,00				213,00		
297.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011633	404706,00				4708,00		
297.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,272077	310,00				2564,00		
297.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026496	212247,00				5624,00		
297.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,019969	32,00				0,64		
297.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,499963	910,00				8645,00		
298	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,6540063**	**20556,08**	**1306,22**	**13444**	**854**	**191**	**11518**	**26959**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12399**	**258**		**1997**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,77	1268,98		12399,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1308							
298.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,130801		4748,00		621,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,130801		1973,00		258,07			
298.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02616		27,00		0,71			
298.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,65466		194,00		127,00			
298.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,535631		197,00		106,00			
298.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,962019	97,00				190,00		
299	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6025695**	**194900,00**	**--**	**117441**	**--**	**117441**	**--**	**126836**
						--	**--**	**--**	**--**		**9395**	
300	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0514368**	**200578,00**	**--**	**10317**	**--**	**10317**	**--**	**11142**
						--	**--**	**--**	**--**		**825**	
		Джм-8, 1ШТ.										
301	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**5,42152**	**49021,75**	**6842,15**	**265772**	**37095**	**134915**	**92507**	**386941**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**93762**	**7894**		**28662**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	78,07	1201,00		93762,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,69							
301.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014638		4542,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014638		1381,00		20,22			
301.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,645158		37,00		172,00			
301.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,490373		6038,00		33151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,490373		1381,00		7582,21			
301.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,072106		4748,00		342,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,072106		1973,00		142,27			
301.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,14096		75,00		11,00			
301.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	18,516117		165,00		3055,00			
301.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,107888		2758,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,107888		1381,00		148,99			
301.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,502843	19293,00				106166,00		
301.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,014638	40486,00				593,00		
301.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,184332	53741,00				9906,00		
301.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005584	32053,00				179,00		
301.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,009759	404706,00				3949,00		
301.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	6,939546	310,00				2151,00		
301.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,022228	212247,00				4718,00		
301.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,016753	32,00				0,54		
301.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	7,969634	910,00				7252,00		
302	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5486534**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11278** **10402**	**717** **216**	**159**	**9663** **1675**	**22616**
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,2	1269,02		10402,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1097							
302.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,109731		4748,00		521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,109731		1973,00		216,50			
302.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021946		27,00		0,59			
302.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,549202		194,00		107,00			
302.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,449347		197,00		89,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
302.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,64596	97,00				160,00		
303	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5055027**		**194900,00**	**--**	**98522**	**--**	**98522**	**--**	**106404**
						--	**--**	**--**	**--**		**7882**	
304	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0431508**		**200578,00**	**--**	**8655**	**--**	**8655**	**--**	**9348**
						--	**--**	**--**	**--**		**692**	
		Джм-8-1, 1ШТ.										
305	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,30829**		**49021,75**	**6842,15**	**260222**	**36320**	**132098**	**90575**	**378860**
						17294,40	**1455,99**	**91804**	**7729**		**28064**	
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	76,44	1201,00		91804,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	5,57							
305.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,014332		4542,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,014332		1381,00		19,79			
305.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	4,548143		37,00		168,00			
305.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	5,375705		6038,00		32459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	5,375705		1381,00		7423,85			
305.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,0706		4748,00		335,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,0706		1973,00		139,29			
305.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,138016		75,00		10,00			
305.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	18,129403		165,00		2991,00			
305.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,105635		2758,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,105635		1381,00		145,88			
305.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,387914	19293,00				103949,00		
305.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,014332	40486,00				580,00		
305.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,180482	53741,00				9699,00		
305.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,005468	32053,00				175,00		
305.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,009555	404706,00				3867,00		
305.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	6,794611	310,00				2106,00		
305.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,021764	212247,00				4619,00		
305.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,016403	32,00				0,52		
305.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	7,803186	910,00				7101,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,5325765**		**20556,08**	**1306,22**	**10948**	**696**	**155**	**9380**	**21953**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10097**	**210**		**1626**	
306.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,96	1268,99		10097,00				
306.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1065							
306.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,106515		4748,00		506,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,106515		1973,00		210,15			
306.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,021303		27,00		0,58			
306.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,533109		194,00		103,00			
306.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,43618		197,00		86,00			
306.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,59773	97,00				155,00		
307	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4906898**		**194900,00**	**--**	**95635**	**--**	**95635**	**--**	**103286**
						--	**--**	**--**	**--**		**7651**	
308	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0418867**		**200578,00**	**--**	**8402**	**--**	**8402**	**--**	**9074**
						--	**--**	**--**	**--**		**672**	
		Джм-9, 1ШТ.										
309	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,13906**		**49021,75**	**6842,15**	**55839**	**7794**	**28346**	**19436**	**81296**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**19699**	**1658**		**6022**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	16,4	1200,98		19699,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,19							
309.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003075		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003075		1381,00		4,25			
309.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,975947		37,00		36,00			
309.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,153526		6038,00		6965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,153526		1381,00		1593,02			
309.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,015149		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,015149		1973,00		29,89			
309.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,029616		75,00		2,00			
309.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,890232		165,00		642,00			
309.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,022667		2758,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,022667		1381,00		31,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,156146	19293,00				22306,00		
309.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003075	40486,00				125,00		
309.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,038728	53741,00				2081,00		
309.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001173	32053,00				38,00		
309.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00205	404706,00				830,00		
309.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,457997	310,00				452,00		
309.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00467	212247,00				991,00		
309.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00352	32,00				0,11		
309.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,674418	910,00				1524,00		
310	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1152715**	**20556,08**	**1306,22**	**2370**	**151**	**34**	**2030**	**4752**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2185**	**45**		**352**	
310.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,72	1268,76		2185,00				
310.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0231							
310.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023054		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023054		1973,00		45,49			
310.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004611		27,00		0,12			
310.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,115387		194,00		22,00			
310.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,094407		197,00		19,00			
310.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,345814	97,00				34,00		
311	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1062064**	**194900,00**	**--**	**20700**	**--**	**20700**	**--**	**22356**
						--	**--**	**--**	**--**		**1656**	
312	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0090669**	**200578,00**	**--**	**1819**	**--**	**1819**	**--**	**1964**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
		Джм-10, 1ШТ.										
313	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,56784**	**49021,75**	**6842,15**	**27837**	**3885**	**14132**	**9689**	**40528**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**9820**	**827**		**3002**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	8,18	1200,94		9820,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,5954							
313.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001533		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001533		1381,00		2,12			
313.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,486525		37,00		18,00			
313.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,575052		6038,00		3472,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,575052		1381,00		794,15			
313.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,007552		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,007552		1973,00		14,90			
313.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,014764		75,00		1,00			
313.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	1,939344		165,00		320,00			
313.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,0113		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,0113		1381,00		15,61			
313.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,576358	19293,00				11120,00		
313.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001533	40486,00				62,00		
313.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,019307	53741,00				1038,00		
313.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000585	32053,00				19,00		
313.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001022	404706,00				414,00		
313.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,726835	310,00				225,00		
313.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002328	212247,00				494,00		
313.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,001755	32,00				0,06		
313.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,834725	910,00				760,00		
314	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0574651**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1181** **1089**	**75** **23**	**17**	**1012** **175**	**2369**
314.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8585	1268,45		1089,00				
314.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0115							
314.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011493		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011493		1973,00		22,68			
314.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002299		27,00		0,06			
314.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,057523		194,00		11,00			
314.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,047064		197,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
314.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,172395	97,00				17,00		
315	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,052946**		**194900,00**	**--**	**10319**	**--**	**10319**	**--**	**11145**
						--	**--**	**--**	**--**		**826**	
316	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0045191**		**200578,00**	**--**	**906**	**--**	**906**	**--**	**979**
						--	**--**	**--**	**--**		**73**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
317	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,20833**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**402387** **141958**	**56163** **11951**	**204266**	**140058** **43396**	**585840**
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	118,2	1201,00		141958,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,61							
317.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022162		4542,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022162		1381,00		30,61			
317.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,032897		37,00		260,00			
317.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,312576		6038,00		50191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,312576		1381,00		11479,67			
317.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,109171		4748,00		518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,109171		1973,00		215,39			
317.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,213417		75,00		16,00			
317.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,033909		165,00		4626,00			
317.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,163346		2758,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,163346		1381,00		225,58			
317.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,331455	19293,00				160739,00		
317.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022162	40486,00				897,00		
317.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,279083	53741,00				14998,00		
317.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008455	32053,00				271,00		
317.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014775	404706,00				5980,00		
317.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,506662	310,00				3257,00		
317.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,033654	212247,00				7143,00		
317.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025364	32,00				0,81		
317.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,066245	910,00				10980,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
318	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1128075**		**20556,08**	**1306,22**	**22875**	**1454**	**323**	**19598**	**45871**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21098**	**439**		**3398**	
318.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,63	1269,03		21098,00				
318.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2226							
318.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,222562		4748,00		1057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,222562		1973,00		439,11			
318.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044512		27,00		1,00			
318.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,11392		194,00		216,00			
318.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,911389		197,00		180,00			
318.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,338422	97,00				324,00		
319	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9403819**		**194900,00**	**--**	**183280**	**--**	**183280**	**--**	**197943**
						--	**--**	**--**	**--**		**14662**	
320	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1724256**		**200578,00**	**--**	**34585**	**--**	**34585**	**--**	**37352**
						--	**--**	**--**	**--**		**2767**	
321	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0462891**		**416007,38**	**1291,38**	**19257**	**60**	**7566**	**10609**	**32254**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**11631**	**27**		**2389**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	9,17	1269,03		11631,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0167							
321.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006943		4748,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006943		1973,00		13,70			
321.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009721		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009721		1381,00		13,42			
321.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,046289	163454,00				7566,00		
322	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,388673**		**87,89**	**2,27**	**122**	**3**	**55**	**45**	**180**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**64**	**--**		**13**	
322.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,041	1562,28		64,00				
322.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
322.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
322.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
322.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
322.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,015553		137,00		2,00			
322.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000021	290315,00				6,00		
322.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000125	389004,00				49,00		
323	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,388673**		**92,87**	**1,62**	**129**	**2**	**89**	**26**	**168**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**38**	**--**		**12**	
323.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0296	1284,71		38,00				
323.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
323.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
323.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
323.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
323.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009026		137,00		1,00			
323.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000019	341464,00				7,00		
323.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000125	660420,00				83,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
324	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,16028**		**39580,06**	**1830,60**	**402144**	**18599**	**286995**	**91892**	**533560**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**96550**	**4430**		**39523**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	81,89	1178,99		96550,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,17							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027433		4542,00		125,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027433		1381,00		37,88			
324.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,87287		15,00		73,00			
324.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,901776		6038,00		17521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,901776		1381,00		4007,35			
324.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,095507		4748,00		453,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,095507		1973,00		188,44			
324.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,467373		75,00		35,00			
324.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,142244		2758,00		392,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,142244		1381,00		196,44			
324.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,312684	19293,00				198963,00		
324.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,178592	114,00				134,00		
324.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,050801	439348,00				22319,00		
324.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,100587	58326,00				5867,00		
324.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,631969	40486,00				25586,00		
324.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,053849	53741,00				2894,00		
324.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,265183	53741,00				14251,00		
324.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,008738	32053,00				280,00		
324.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,026621	310,00				2488,00		
324.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,043588	6994,00				305,00		
324.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,284488	20899,00				5946,00		
324.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,026112	32,00				0,84		
324.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	8,748001	910,00				7961,00		
325	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,163903**	**20556,08**	**1306,22**	**23925**	**1520**	**339**	**20498**	**47977**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22066**	**459**		**3554**	
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,39	1268,98		22066,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2328							
325.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,232781		4748,00		1105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,232781		1973,00		459,28			
325.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,046556		27,00		1,00			
325.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,165067		194,00		226,00			
325.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,953237		197,00		188,00			
325.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,491709	97,00				339,00		
326	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0708685**	**194900,00**	**--**	**208712**	**--**	**208712**	**--**	**225409**
						--	**--**	**--**	**--**		**16697**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
327	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0496522**		**190925,00**	**--**	**9480**	**--**	**9480**	**--**	**10238**
						--	**--**	**--**	**--**		**758**	
328	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0433654**		**200578,00**	**--**	**8698**	**--**	**8698**	**--**	**9394**
						--	**--**	**--**	**--**		**696**	
329	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
329.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
329.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
329.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
330	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3048084**		**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
330.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
330.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
330.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
330.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
330.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
330.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
330.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
330.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
331	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3048084**		**92,87**	**1,62**	**28**	**--**	**20**	**6**	**37**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**8**	**--**		**3**	
331.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
331.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
331.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
331.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
331.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
331.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
331.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
331.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-2										
332	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,48334**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**19131** **4593**	**885** **211**	**13653**	**4371** **1880**	**25382**
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	3,9	1178,99		4593,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1507							
332.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001305		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001305		1381,00		1,80			
332.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,23181		15,00		3,00			
332.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,138042		6038,00		833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,138042		1381,00		190,64			
332.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004543		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004543		1973,00		8,96			
332.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,022234		75,00		2,00			
332.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,006767		2758,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,006767		1381,00		9,35			
332.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,49059	19293,00				9465,00		
332.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,056067	114,00				6,00		
332.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002417	439348,00				1062,00		
332.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004785	58326,00				279,00		
332.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,030064	40486,00				1217,00		
332.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002562	53741,00				138,00		
332.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,012615	53741,00				678,00		
332.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000416	32053,00				13,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
332.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,381839	310,00				118,00		
332.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002074	6994,00				15,00		
332.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,013534	20899,00				283,00		
332.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001242	32,00				0,04		
332.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,416156	910,00				379,00		
333	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0535392**	**20556,08**	**1306,22**	**1101**	**70**	**16**	**943**	**2207**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1015**	**21**		**163**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7999	1268,95		1015,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0107							
333.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010708		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010708		1973,00		21,13			
333.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002142		27,00		0,06			
333.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,053593		194,00		10,00			
333.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,043849		197,00		9,00			
333.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,160618	97,00				16,00		
334	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0516126**	**194900,00**	**--**	**10059**	**--**	**10059**	**--**	**10864**
						--	**--**	**--**	**--**		**805**	
335	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0019266**	**200578,00**	**--**	**386**	**--**	**386**	**--**	**417**
						--	**--**	**--**	**--**		**31**	
336	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
336.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
336.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
336.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
337	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
337.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
337.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
337.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
337.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
337.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
337.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
338	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
338.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
338.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
338.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
338.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
338.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
338.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
338.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
338.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-3										
339	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**12,39277**		**39580,06**	**1830,60**	**490507**	**22686**	**350056**	**112084**	**650797**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**117765**	**5404**		**48207**	
339.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	99,89	1179,00		117765,00				
339.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,86							
339.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03346		4542,00		152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03346		1381,00		46,21			
339.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,943572		15,00		89,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
339.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,539375		6038,00		21371,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,539375		1381,00		4887,88			
339.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,116492		4748,00		553,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,116492		1973,00		229,84			
339.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,570067		75,00		43,00			
339.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,173499		2758,00		479,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,173499		1381,00		239,60			
339.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,578662	19293,00				242680,00		
339.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,437561	114,00				164,00		
339.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,061964	439348,00				27224,00		
339.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,122688	58326,00				7156,00		
339.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,77083	40486,00				31208,00		
339.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,065682	53741,00				3530,00		
339.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,323451	53741,00				17383,00		
339.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010658	32053,00				342,00		
339.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,790288	310,00				3035,00		
339.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,053165	6994,00				372,00		
339.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,346998	20899,00				7252,00		
339.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,031849	32,00				1,00		
339.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,670175	910,00				9710,00		
340	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,3291681**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**27322** **25200**	**1736** **524**	**386**	**23409** **4059**	**54790**
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19,86	1269,02		25200,00				
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2658							
340.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,265834		4748,00		1262,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,265834		1973,00		524,49			
340.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,053167		27,00		1,00			
340.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,330497		194,00		258,00			
340.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,088589		197,00		214,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,987504	97,00				387,00		
341	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1627707**	**194900,00**	**--**	**226624**	**--**	**226624**	**--**	**244754**
						--	**--**	**--**	**--**		**18130**	
342	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1168466**	**190925,00**	**--**	**22309**	**--**	**22309**	**--**	**24094**
						--	**--**	**--**	**--**		**1785**	
343	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0495677**	**200578,00**	**--**	**9942**	**--**	**9942**	**--**	**10738**
						--	**--**	**--**	**--**		**795**	
344	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
344.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
344.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
344.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
345	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
345.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
345.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
345.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
345.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
345.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
345.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
346	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
346.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
346.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
346.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
346.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
346.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
346.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
346.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
346.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-4 5шт										
347	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**57,6459**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2281628** **547794**	**105527** **25135**	**1628307**	**521365** **224239**	**3027233**
347.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	464,63	1179,00		547794,00				
347.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	17,97							
347.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,155644		4542,00		707,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,155644		1381,00		214,94			
347.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	27,646974		15,00		415,00			
347.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	16,463669		6038,00		99408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	16,463669		1381,00		22736,33			
347.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,541871		4748,00		2573,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,541871		1973,00		1069,11			
347.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,651711		75,00		199,00			
347.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,807043		2758,00		2226,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,807043		1381,00		1114,53			
347.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	58,510589	19293,00				1128845,00		
347.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	6,686924	114,00				762,00		
347.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,288229	439348,00				126633,00		
347.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,570694	58326,00				33286,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
347.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,585575	40486,00				145166,00		
347.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,305523	53741,00				16419,00		
347.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,504558	53741,00				80856,00		
347.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,049575	32053,00				1589,00		
347.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	45,540261	310,00				14117,00		
347.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,247301	6994,00				1730,00		
347.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,614085	20899,00				33733,00		
347.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,14815	32,00				5,00		
347.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	49,63312	910,00				45166,00		
348	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2344945**	**20556,08**	**1306,22**	**128157**	**8144**	**1814**	**109800**	**256993**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**118199**	**2460**		**19037**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	93,14	1269,00		118199,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,25							
348.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,246899		4748,00		5920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,246899		1973,00		2460,13			
348.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,24938		27,00		7,00			
348.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,240729		194,00		1211,00			
348.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,106051		197,00		1006,00			
348.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,703484	97,00				1814,00		
349	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**5,4574325**	**194900,00**	**--**	**1063654**	**--**	**1063654**	**--**	**1148746**
						--	**--**	**--**	**--**		**85092**	
350	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,546546**	**190925,00**	**--**	**104349**	**--**	**104349**	**--**	**112697**
						--	**--**	**--**	**--**		**8348**	
351	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,230516**	**200578,00**	**--**	**46236**	**--**	**46236**	**--**	**49935**
						--	**--**	**--**	**--**		**3699**	
352	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0508014**	**238347,38**	**1291,38**	**12108**	**66**	**8303**	**3430**	**16781**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**3739**	**30**		**1243**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,95	1268,97		3739,00				
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0183							
352.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00762		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00762		1973,00		15,03			
352.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010668		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010668		1381,00		14,73			
352.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,050801	163454,00				8304,00		
353	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,524042**		**87,89**	**2,27**	**134**	**3**	**61**	**49**	**198**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**70**	**--**		**15**	
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,045	1556,97		70,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
353.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		4542,00		0,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
353.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000152		27,00		0,00			
353.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
353.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017069		137,00		2,00			
353.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000023	290315,00				7,00		
353.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000137	389004,00				53,00		
354	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,524042**		**92,87**	**1,62**	**142**	**2**	**99**	**29**	**184**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**41**	**--**		**14**	
354.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0325	1263,01		41,00				
354.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
354.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		4542,00		0,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
354.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000152		27,00		0,00			
354.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
354.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009906		137,00		1,00			
354.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
354.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000137	660420,00				91,00		
		Пм-5 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
355	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,50552**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**455389** **109334**	**21062** **5017**	**324993**	**104059** **44756**	**604204**
355.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,73	1179,00		109334,00				
355.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,59							
355.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031065		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031065		1381,00		42,90			
355.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,518047		15,00		83,00			
355.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,285977		6038,00		19841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,285977		1381,00		4537,93			
355.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,108152		4748,00		514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,108152		1973,00		213,38			
355.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,529254		75,00		40,00			
355.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,161077		2758,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,161077		1381,00		222,45			
355.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,678103	19293,00				225306,00		
355.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,33464	114,00				152,00		
355.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057528	439348,00				25275,00		
355.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113905	58326,00				6644,00		
355.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,715643	40486,00				28974,00		
355.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060979	53741,00				3277,00		
355.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,300294	53741,00				16138,00		
355.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009895	32053,00				317,00		
355.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,089361	310,00				2818,00		
355.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049359	6994,00				345,00		
355.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,322155	20899,00				6733,00		
355.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029569	32,00				0,95		
355.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,906253	910,00				9015,00		
356	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,2446005**		**20556,08**	**1306,22**	**25584**	**1626**	**362**	**21919**	**51304**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23596**	**491**		**3800**	
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,59	1268,99		23596,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2489							
356.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,24892		4748,00		1182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,24892		1973,00		491,12			
356.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049784		27,00		1,00			
356.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,245845		194,00		242,00			
356.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,019328		197,00		201,00			
356.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,733802	97,00				362,00		
357	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0892895**		**194900,00**	**--**	**212303**	**--**	**212303**	**--**	**229287**
						--	**--**	**--**	**--**		**16984**	
358	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1093092**		**190925,00**	**--**	**20870**	**--**	**20870**	**--**	**22539**
						--	**--**	**--**	**--**		**1670**	
359	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0460187**		**200578,00**	**--**	**9230**	**--**	**9230**	**--**	**9969**
						--	**--**	**--**	**--**		**738**	
360	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
360.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
360.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
360.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
360.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
360.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
361	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3048084**		**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
361.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
361.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
361.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
361.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
361.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
362	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,3048084**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**28** **8**	**--** **--**	**20**	**6** **3**	**37**
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
362.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
362.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
362.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
362.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
362.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-6 1шт										
363	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,87684**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430506** **103360**	**19911** **4743**	**307235**	**98373** **42310**	**571189**
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,67	1179,00		103360,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
363.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029367		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029367		1381,00		40,56			
363.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,216532		15,00		78,00			
363.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,106426		6038,00		18757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,106426		1381,00		4289,97			
363.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102242		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102242		1973,00		201,72			
363.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500335		75,00		38,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
363.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152276		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152276		1381,00		210,29			
363.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,039993	19293,00				212995,00		
363.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,261713	114,00				144,00		
363.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054384	439348,00				23894,00		
363.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107681	58326,00				6281,00		
363.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676539	40486,00				27390,00		
363.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057647	53741,00				3098,00		
363.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283886	53741,00				15256,00		
363.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009354	32053,00				300,00		
363.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,592704	310,00				2664,00		
363.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046662	6994,00				326,00		
363.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304552	20899,00				6365,00		
363.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027953	32,00				0,89		
363.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,364959	910,00				8522,00		
364	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,1773385**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**24201** **22321**	**1538** **465**	**342**	**20735** **3595**	**48531**
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,59	1269,00		22321,00				
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2355							
364.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,235468		4748,00		1118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,235468		1973,00		464,58			
364.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,047094		27,00		1,00			
364.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,178516		194,00		229,00			
364.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,96424		197,00		190,00			
364.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,532015	97,00				343,00		
365	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0306634**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**200876** **--**	**--** **--**	**200876**	**--** **16070**	**216946**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1031745**		**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21274**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
367	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0435006**		**200578,00**	**--**	**8725**	**--**	**8725**	**--**	**9423**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
368	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
368.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
368.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
368.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
368.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
368.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
369	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
369.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
369.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
369.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
369.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
369.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
369.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
370	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
370.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
370.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
370.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
370.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
370.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
370.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-7 1шт										
		Млп-1 2шт										
371	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,18928**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**7492** **1799**	**346** **83**	**5347**	**1712** **736**	**9940**
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,53	1179,21		1799,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,059							
371.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000511		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000511		1381,00		0,71			
371.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,090779		15,00		1,00			
371.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,054058		6038,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,054058		1381,00		74,65			
371.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001779		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001779		1973,00		3,51			
371.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,008707		75,00		0,65			
371.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00265		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00265		1381,00		3,66			
371.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,192119	19293,00				3707,00		
371.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,021956	114,00				3,00		
371.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000946	439348,00				416,00		
371.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001874	58326,00				109,00		
371.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,011773	40486,00				477,00		
371.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001003	53741,00				54,00		
371.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,00494	53741,00				265,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
371.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000163	32053,00				5,00		
371.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,149531	310,00				46,00		
371.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000812	6994,00				6,00		
371.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,0053	20899,00				111,00		
371.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000486	32,00				0,02		
371.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,16297	910,00				148,00		
372	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,018421**	**20556,08**	**1306,22**	**379**	**24**	**6**	**324**	**759**
						18958,86	**394,60**	**349**	**7**		**56**	
372.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2752	1268,12		349,00				
372.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
372.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003684		4748,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003684		1973,00		7,27			
372.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000737		27,00		0,02			
372.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018439		194,00		4,00			
372.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015087		197,00		3,00			
372.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,055263	97,00				5,00		
373	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0007436**	**200578,00**	**--**	**149**	**--**	**149**	**--**	**161**
						--	**--**	**--**	**--**		**12**	
374	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0176436**	**194900,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**	**3714**
						--	**--**	**--**	**--**		**275**	
375	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
						73602,00	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
375.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
375.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
375.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
375.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
375.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
376	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6096168**	**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
376.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
376.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
376.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
376.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
376.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
376.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
376.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
376.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
377	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,6096168**	**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
377.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
377.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
377.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
377.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
377.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
377.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Млп-2-2шт.										
378	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,2704**	**39580,06**	**1830,60**	**10702**	**495**	**7637**	**2446**	**14200**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**2570**	**118**		**1052**	
378.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,18	1179,21		2570,00				
378.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0843							
378.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00073		4542,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00073		1381,00		1,01			
378.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,129684		15,00		2,00			
378.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,077226		6038,00		466,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,077226		1381,00		106,65			
378.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002542		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002542		1973,00		5,02			
378.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,012438		75,00		0,93			
378.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003786		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003786		1381,00		5,23			
378.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,274456	19293,00				5295,00		
378.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,031366	114,00				4,00		
378.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001352	439348,00				594,00		
378.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002677	58326,00				156,00		
378.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,016819	40486,00				681,00		
378.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001433	53741,00				77,00		
378.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,007057	53741,00				379,00		
378.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000233	32053,00				7,00		
378.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,213616	310,00				66,00		
378.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00116	6994,00				8,00		
378.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,007571	20899,00				158,00		
378.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000695	32,00				0,02		
378.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,232814	910,00				212,00		
379	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0262964**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**541** **499**	**34** **10**	**8**	**463** **80**	**1084**
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3929	1270,15		499,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0053							
379.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005259		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005259		1973,00		10,38			
379.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001052		27,00		0,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
379.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026323		194,00		5,00			
379.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021537		197,00		4,00			
379.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,078889	97,00				8,00		
380	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0010816**	**200578,00**	**--**	**217**	**--**	**217**	**--**	**234**
						--	**--**	**--**	**--**		**17**	
381	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0252148**	**194900,00**	**--**	**4914**	**--**	**4914**	**--**	**5308**
						--	**--**	**--**	**--**		**393**	
382	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
382.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
382.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
382.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
382.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
382.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
383	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6096168**	**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
383.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
383.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
383.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
383.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
383.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
383.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
383.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
383.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
384	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,6096168**	**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
384.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
384.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
384.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
384.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
384.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
384.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
384.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
384.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Млп-3 6шт										
385	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2308**		**39580,06**	**1830,60**	**88295**	**4084**	**63012**	**20176**	**117149**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**21199**	**973**		**8678**	
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,98	1179,02		21199,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,6953							
385.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006023		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006023		1381,00		8,32			
385.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,069892		15,00		16,00			
385.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,637116		6038,00		3847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,637116		1381,00		879,86			
385.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,02097		4748,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,02097		1973,00		41,37			
385.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,102617		75,00		8,00			
385.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,031231		2758,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,031231		1381,00		43,13			
385.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,264262	19293,00				43684,00		
385.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,258773	114,00				30,00		
385.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,011154	439348,00				4900,00		
385.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022085	58326,00				1288,00		
385.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,138756	40486,00				5618,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
385.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,011823	53741,00				635,00		
385.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,058224	53741,00				3129,00		
385.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001918	32053,00				61,00		
385.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,762332	310,00				546,00		
385.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00957	6994,00				67,00		
385.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,062462	20899,00				1305,00		
385.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005733	32,00				0,18		
385.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,920719	910,00				1748,00		
386	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2168946**	**20556,08**	**1306,22**	**4459**	**283**	**64**	**3820**	**8941**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4112**	**86**		**662**	
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,24	1268,98		4112,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0434							
386.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043379		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043379		1973,00		85,59			
386.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008676		27,00		0,23			
386.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,217111		194,00		42,00			
386.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,177637		197,00		35,00			
386.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,650684	97,00				63,00		
387	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0089232**	**200578,00**	**--**	**1790**	**--**	**1790**	**--**	**1933**
						--	**--**	**--**	**--**		**143**	
388	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2079714**	**194900,00**	**--**	**40534**	**--**	**40534**	**--**	**43776**
						--	**--**	**--**	**--**		**3243**	
389	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
389.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
390	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,8288504**	**87,89**	**2,27**	**161**	**4**	**72**	**59**	**237**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**85**	**1**		**18**	
390.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,054	1575,50		85,00				
390.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
390.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
390.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
390.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
390.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020483		137,00		3,00			
390.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
390.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000165	389004,00				64,00		
391	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,8288504**	**92,87**	**1,62**	**170**	**3**	**118**	**34**	**221**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**49**	**1**		**16**	
391.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,039	1257,88		49,00				
391.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
391.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
391.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
391.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
391.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011888		137,00		2,00			
391.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000026	341464,00				9,00		
391.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000165	660420,00				109,00		
		Млп-4										
392	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**1,1154**	**39580,06**	**1830,60**	**44148**	**2042**	**31507**	**10088**	**58574**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**10599**	**486**		**4339**	
392.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	8,99	1178,96		10599,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
392.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3477							
392.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003012		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003012		1381,00		4,16			
392.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,534946		15,00		8,00			
392.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,318558		6038,00		1923,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,318558		1381,00		439,93			
392.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,010485		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,010485		1973,00		20,69			
392.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,051308		75,00		4,00			
392.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,015616		2758,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,015616		1381,00		21,57			
392.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,132131	19293,00				21842,00		
392.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,129386	114,00				15,00		
392.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,005577	439348,00				2450,00		
392.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011042	58326,00				644,00		
392.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,069378	40486,00				2809,00		
392.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,005912	53741,00				318,00		
392.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,029112	53741,00				1565,00		
392.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000959	32053,00				31,00		
392.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,881166	310,00				273,00		
392.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004785	6994,00				33,00		
392.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,031231	20899,00				653,00		
392.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002867	32,00				0,09		
392.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,960359	910,00				874,00		
393	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1084642**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2230** **2056**	**142** **43**	**32**	**1910** **331**	**4471**
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,62	1268,78		2056,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0217							
393.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,021693		4748,00		103,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,021693		1973,00		42,80			
393.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004339		27,00		0,12			
393.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,108573		194,00		21,00			
393.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,088832		197,00		17,00			
393.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,325393	97,00				32,00		
394	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0044616**	**200578,00**	**--**	**895**	**--**	**895**	**--**	**966**
						--	**--**	**--**	**--**		**72**	
395	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1040026**	**194900,00**	**--**	**20270**	**--**	**20270**	**--**	**21892**
						--	**--**	**--**	**--**		**1622**	
396	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
396.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
396.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
396.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
397	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6096168**	**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
397.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
397.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
397.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
397.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
397.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
397.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
398	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6096168**		**92,87**	**1,62**	**57**	**1**	**40**	**11**	**74**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**16**	**--**		**5**	
398.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
398.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
398.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
398.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
398.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
398.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
398.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
398.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**11548161**	**667209**	**8352859**	**2436237**	**15103145**
								2528101	**149214**	**--**	**1118746**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11548161**				
	Материалы		Тенге					**4691230**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2677315**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3661621**				
		Накладные расходы	Тенге					**2436233**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1118752**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**15103146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2209**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2677315**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**15103146**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2209**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2677315**			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 1-4										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.1шт										
399	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,88266**		**39161,71**	**5428,71**	**73728**	**10220**	**40988**	**22696**	**104138**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**22520**	**2420**		**7714**	
399.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	18,75	1200,98		22520,00				
399.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	1,73							
399.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005083		4542,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005083		1381,00		7,02			
399.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	1,115664		37,00		41,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
399.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	1,615322		6038,00		9753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	1,615322		1381,00		2230,76			
399.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,044996		4748,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,044996		1973,00		88,78			
399.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,035771		75,00		3,00			
399.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,067587		2758,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,067587		1381,00		93,34			
399.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,920313	19293,00				37049,00		
399.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,004707	51167,00				241,00		
399.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,032005	33486,00				1072,00		
399.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,001581	32053,00				51,00		
399.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	0,847197	310,00				263,00		
399.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,004707	32,00				0,15		
399.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	2,541591	910,00				2313,00		
400	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2902136**	**20556,08**	**1306,22**	**5966**	**379**	**85**	**5111**	**11963**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5502**	**115**		**886**	
400.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,34	1268,97		5502,00				
400.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,058							
400.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,058043		4748,00		276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,058043		1973,00		114,52			
400.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011609		27,00		0,31			
400.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,290504		194,00		56,00			
400.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,237685		197,00		47,00			
400.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,870641	97,00				84,00		
401	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2246111**	**190925,00**	**--**	**42884**	**--**	**42884**	**--**	**46315**
						--	**--**	**--**	**--**		**3431**	
402	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0656024**	**200578,00**	**--**	**13158**	**--**	**13158**	**--**	**14211**
						--	**--**	**--**	**--**		**1053**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.7шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
403	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**6,58931**		**39161,71**	**5428,71**	**258049**	**35771**	**143457**	**79435**	**364482**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**78821**	**8470**		**26999**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	65,63	1201,00		78821,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	6,07							
403.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017791		4542,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017791		1381,00		24,57			
403.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	3,904825		37,00		144,00			
403.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	5,653628		6038,00		34137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	5,653628		1381,00		7807,66			
403.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,157485		4748,00		748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,157485		1973,00		310,72			
403.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,125197		75,00		9,00			
403.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,236556		2758,00		652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,236556		1381,00		326,68			
403.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,721096	19293,00				129670,00		
403.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,016473	51167,00				843,00		
403.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,112018	33486,00				3751,00		
403.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,005535	32053,00				177,00		
403.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	2,96519	310,00				919,00		
403.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,016473	32,00				0,53		
403.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	8,895569	910,00				8095,00		
404	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,4224392**		**20556,08**	**1306,22**	**29240**	**1858**	**414**	**25051**	**58635**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**26968**	**561**		**4343**	
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	21,25	1269,01		26968,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2845							
404.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,284488		4748,00		1351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,284488		1973,00		561,29			
404.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,056898		27,00		2,00			
404.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,423862		194,00		276,00			
404.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,164978		197,00		230,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,267318	97,00				414,00		
405	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1928307**		**190925,00**	**--**	**227741**	**--**	**227741**	**--**	**245960**
						--	**--**	**--**	**--**		**18219**	
406	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2296085**		**200578,00**	**--**	**46054**	**--**	**46054**	**--**	**49739**
						--	**--**	**--**	**--**		**3684**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
407	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**7,86188**		**49021,75**	**6842,15**	**385403**	**53792**	**195645**	**134146**	**561113**
						17294,40	**1455,99**	**135966**	**11447**		**41564**	
407.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	113,21	1201,00		135966,00				
407.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,24							
407.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021227		4542,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021227		1381,00		29,31			
407.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,736059		37,00		249,00			
407.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,961726		6038,00		48073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,961726		1381,00		10995,14			
407.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,104563		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,104563		1973,00		206,30			
407.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,204409		75,00		15,00			
407.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	26,850679		165,00		4430,00			
407.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,156451		2758,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,156451		1381,00		216,06			
407.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,979808	19293,00				153954,00		
407.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021227	40486,00				859,00		
407.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,267304	53741,00				14365,00		
407.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008098	32053,00				260,00		
407.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014151	404706,00				5727,00		
407.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,063206	310,00				3120,00		
407.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032234	212247,00				6842,00		
407.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024293	32,00				0,78		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
407.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,556964	910,00				10517,00		
408	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5719061**	**20556,08**	**1306,22**	**11756**	**747**	**166**	**10072**	**23575**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**10843**	**226**		**1746**	
408.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,54	1269,04		10843,00				
408.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1144							
408.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,114381		4748,00		543,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,114381		1973,00		225,67			
408.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,022876		27,00		0,62			
408.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,572478		194,00		111,00			
408.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,468391		197,00		92,00			
408.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,715718	97,00				166,00		
409	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5093322**	**194900,00**	**--**	**99269**	**--**	**99269**	**--**	**107210**
						--	**--**	**--**	**--**		**7942**	
410	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0625739**	**200578,00**	**--**	**12551**	**--**	**12551**	**--**	**13555**
						--	**--**	**--**	**--**		**1004**	
		Джм-2, 2ШТ.										
411	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,0956**	**49021,75**	**6842,15**	**102730**	**14338**	**52150**	**35757**	**149566**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**36242**	**3051**		**11079**	
411.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	30,18	1201,00		36242,00				
411.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,2							
411.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005658		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005658		1381,00		7,81			
411.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,79551		37,00		66,00			
411.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,122214		6038,00		12814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,122214		1381,00		2930,78			
411.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,027871		4748,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,027871		1973,00		54,99			
411.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,054486		75,00		4,00			
411.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,157103		165,00		1181,00			
411.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,041702		2758,00		115,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,041702		1381,00		57,59			
411.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,127034	19293,00				41037,00		
411.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,005658	40486,00				229,00		
411.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,07125	53741,00				3829,00		
411.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002158	32053,00				69,00		
411.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003772	404706,00				1527,00		
411.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,682368	310,00				832,00		
411.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,008592	212247,00				1824,00		
411.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,006475	32,00				0,21		
411.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,080532	910,00				2803,00		
412	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2120747**	**20556,08**	**1306,22**	**4359**	**277**	**61**	**3735**	**8742**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4021**	**84**		**648**	
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,17	1269,10		4021,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0424							
412.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,042415		4748,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,042415		1973,00		83,68			
412.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008483		27,00		0,23			
412.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,212287		194,00		41,00			
412.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,173689		197,00		34,00			
412.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,636224	97,00				62,00		
413	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1953944**	**194900,00**	**--**	**38082**	**--**	**38082**	**--**	**41129**
						--	**--**	**--**	**--**		**3047**	
414	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0166803**	**200578,00**	**--**	**3346**	**--**	**3346**	**--**	**3613**
						--	**--**	**--**	**--**		**268**	
		Джм-3, 1ШТ.										
415	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,78802**	**49021,75**	**6842,15**	**87652**	**12234**	**44495**	**30509**	**127613**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**30923**	**2603**		**9453**	
415.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	25,75	1201,01		30923,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
415.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,87							
415.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004828		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004828		1381,00		6,67			
415.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,531976		37,00		57,00			
415.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,810728		6038,00		10933,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,810728		1381,00		2500,62			
415.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,023781		4748,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,023781		1973,00		46,92			
415.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,046489		75,00		3,00			
415.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	6,106625		165,00		1008,00			
415.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,035582		2758,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,035582		1381,00		49,14			
415.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,81484	19293,00				35014,00		
415.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004828	40486,00				195,00		
415.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,060793	53741,00				3267,00		
415.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001842	32053,00				59,00		
415.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003218	404706,00				1303,00		
415.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,288666	310,00				709,00		
415.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,007331	212247,00				1556,00		
415.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005525	32,00				0,18		
415.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,628389	910,00				2392,00		
416	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1300675**		**20556,08**	**1306,22**	**2674**	**170**	**38**	**2291**	**5362**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2466**	**51**		**397**	
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,94	1269,04		2466,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,026							
416.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026014		4748,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026014		1973,00		51,33			
416.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005203		27,00		0,14			
416.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,130198		194,00		25,00			
416.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,106525		197,00		21,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
416.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,390202	97,00				38,00		
417	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1158377**	**194900,00**	**--**	**22577**	**--**	**22577**	**--**	**24383**
						--	**--**	**--**	**--**		**1806**	
418	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0142315**	**200578,00**	**--**	**2855**	**--**	**2855**	**--**	**3083**
						--	**--**	**--**	**--**		**228**	
		Джм-4, 1ШТ.										
419	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,8392**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**139183** **49102**	**19426** **4134**	**70655**	**48445** **15010**	**202638**
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	40,88	1200,99		49102,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,98							
419.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007666		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007666		1381,00		10,59			
419.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,432627		37,00		90,00			
419.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,875258		6038,00		17361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,875258		1381,00		3970,73			
419.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,037761		4748,00		179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,037761		1973,00		74,50			
419.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,073819		75,00		6,00			
419.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,69672		165,00		1600,00			
419.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,0565		2758,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,0565		1381,00		78,03			
419.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,881788	19293,00				55598,00		
419.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007666	40486,00				310,00		
419.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,096533	53741,00				5188,00		
419.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002924	32053,00				94,00		
419.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005111	404706,00				2068,00		
419.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,634176	310,00				1127,00		
419.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011641	212247,00				2471,00		
419.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008773	32,00				0,28		
419.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,173624	910,00				3798,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
420	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2065349**		**20556,08**	**1306,22**	**4246**	**270**	**60**	**3637**	**8514**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3916**	**81**		**631**	
420.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,09	1269,11		3916,00				
420.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0413							
420.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041307		4748,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041307		1973,00		81,50			
420.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008261		27,00		0,22			
420.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,206741		194,00		40,00			
420.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,169152		197,00		33,00			
420.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,619605	97,00				60,00		
421	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1839379**		**194900,00**	**--**	**35849**	**--**	**35849**	**--**	**38717**
						--	**--**	**--**	**--**		**2868**	
422	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0225987**		**200578,00**	**--**	**4533**	**--**	**4533**	**--**	**4895**
						--	**--**	**--**	**--**		**363**	
		Джм-5, 1ШТ.										
423	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,40946**		**49021,75**	**6842,15**	**69094**	**9644**	**35074**	**24049**	**100595**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**24376**	**2052**		**7451**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	20,3	1201,01		24376,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,48							
423.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003806		4542,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003806		1381,00		5,26			
423.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,207625		37,00		45,00			
423.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,42736		6038,00		8618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,42736		1381,00		1971,18			
423.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,018746		4748,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,018746		1973,00		36,99			
423.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,036646		75,00		3,00			
423.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,813729		165,00		794,00			
423.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,028048		2758,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,028048		1381,00		38,73			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
423.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,430602	19293,00				27601,00		
423.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003806	40486,00				154,00		
423.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,047922	53741,00				2575,00		
423.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001452	32053,00				47,00		
423.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002537	404706,00				1027,00		
423.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,804109	310,00				559,00		
423.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,005779	212247,00				1227,00		
423.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004355	32,00				0,14		
423.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,071906	910,00				1885,00		
424	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1025306**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2108** **1944**	**134** **40**	**30**	**1806** **313**	**4226**
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,53	1269,09		1944,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0205							
424.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,020506		4748,00		97,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,020506		1973,00		40,46			
424.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004101		27,00		0,11			
424.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,102633		194,00		20,00			
424.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,083973		197,00		17,00			
424.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,307592	97,00				30,00		
425	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0913126**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**17797** **--**	**--** **--**	**17797**	**--** **1424**	**19221**
426	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0112182**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**2250** **--**	**--** **--**	**2250**	**--** **180**	**2430**
		Джм-6, 1ШТ.										
427	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**4,6137**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**226172** **79791**	**31568** **6718**	**114813**	**78723** **24392**	**329286**
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	66,44	1201,00		79791,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,84							
427.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012457		4542,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012457		1381,00		17,20			
427.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,953018		37,00		146,00			
427.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,672294		6038,00		28211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,672294		1381,00		6452,44			
427.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,061362		4748,00		291,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,061362		1973,00		121,07			
427.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,119956		75,00		9,00			
427.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	15,75717		165,00		2600,00			
427.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,091813		2758,00		253,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,091813		1381,00		126,79			
427.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,682906	19293,00				90347,00		
427.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,012457	40486,00				504,00		
427.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,156866	53741,00				8430,00		
427.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004752	32053,00				152,00		
427.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,008305	404706,00				3361,00		
427.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,905536	310,00				1831,00		
427.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,018916	212247,00				4015,00		
427.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,014256	32,00				0,46		
427.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,782139	910,00				6172,00		
428	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4669031**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9598** **8852**	**610** **184**	**136**	**8223** **1426**	**19246**
428.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,98	1269,01		8852,00				
428.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0934							
428.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093381		4748,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,093381		1973,00		184,24			
428.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018676		27,00		0,50			
428.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,46737		194,00		91,00			
428.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,382394		197,00		75,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,400709	97,00				136,00		
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4301811**	**194900,00**	**--**	**83842**	**--**	**83842**	**--**	**90550**
						--	**--**	**--**	**--**		**6707**	
430	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,036722**	**200578,00**	**--**	**7366**	**--**	**7366**	**--**	**7955**
						--	**--**	**--**	**--**		**589**	
		Джм-7, 1ШТ.										
431	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**3,99516**	**49021,75**	**6842,15**	**195850**	**27336**	**99420**	**68169**	**285140**
						17294,40	**1455,99**	**69094**	**5817**		**21121**	
431.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	57,53	1201,00		69094,00				
431.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,19							
431.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010787		4542,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010787		1381,00		14,90			
431.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,423053		37,00		127,00			
431.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,045899		6038,00		24429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,045899		1381,00		5587,39			
431.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,053136		4748,00		252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,053136		1973,00		104,84			
431.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,103874		75,00		8,00			
431.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	13,64467		165,00		2251,00			
431.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,079504		2758,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,079504		1381,00		109,80			
431.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,055087	19293,00				78235,00		
431.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,010787	40486,00				437,00		
431.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,135835	53741,00				7300,00		
431.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004115	32053,00				132,00		
431.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007191	404706,00				2910,00		
431.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,113805	310,00				1585,00		
431.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01638	212247,00				3477,00		
431.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,012345	32,00				0,40		
431.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	5,872885	910,00				5344,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
432	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4043072**		**20556,08**	**1306,22**	**8311**	**528**	**118**	**7121**	**16666**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7665**	**160**		**1235**	
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,04	1268,97		7665,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0809							
432.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,080861		4748,00		384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,080861		1973,00		159,54			
432.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016172		27,00		0,44			
432.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,404712		194,00		79,00			
432.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,331128		197,00		65,00			
432.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,212922	97,00				118,00		
433	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3725081**		**194900,00**	**--**	**72602**	**--**	**72602**	**--**	**78410**
						--	**--**	**--**	**--**		**5808**	
434	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,031799**		**200578,00**	**--**	**6378**	**--**	**6378**	**--**	**6888**
						--	**--**	**--**	**--**		**510**	
		Джм-8, 1ШТ.										
435	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,13906**		**49021,75**	**6842,15**	**55839**	**7794**	**28346**	**19436**	**81296**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**19699**	**1658**		**6022**	
435.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	16,4	1200,98		19699,00				
435.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,19							
435.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003075		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003075		1381,00		4,25			
435.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,975947		37,00		36,00			
435.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,153526		6038,00		6965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,153526		1381,00		1593,02			
435.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,015149		4748,00		72,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,015149		1973,00		29,89			
435.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,029616		75,00		2,00			
435.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,890232		165,00		642,00			
435.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,022667		2758,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,022667		1381,00		31,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
435.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,156146	19293,00				22306,00		
435.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003075	40486,00				125,00		
435.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,038728	53741,00				2081,00		
435.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001173	32053,00				38,00		
435.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00205	404706,00				830,00		
435.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,457997	310,00				452,00		
435.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00467	212247,00				991,00		
435.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00352	32,00				0,11		
435.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,674418	910,00				1524,00		
436	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1152715**	**20556,08**	**1306,22**	**2370**	**151**	**34**	**2030**	**4752**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2185**	**45**		**352**	
436.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,72	1268,76		2185,00				
436.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0231							
436.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023054		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023054		1973,00		45,49			
436.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004611		27,00		0,12			
436.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,115387		194,00		22,00			
436.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,094407		197,00		19,00			
436.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,345814	97,00				34,00		
437	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1062064**	**194900,00**	**--**	**20700**	**--**	**20700**	**--**	**22356**
						--	**--**	**--**	**--**		**1656**	
438	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0090669**	**200578,00**	**--**	**1819**	**--**	**1819**	**--**	**1964**
						--	**--**	**--**	**--**		**145**	
		Джм-9, 1ШТ.										
439	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,7098**	**49021,75**	**6842,15**	**34796**	**4857**	**17663**	**12111**	**50659**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**12276**	**1033**		**3753**	
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	10,22	1201,04		12276,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,7443							
439.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001916		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001916		1381,00		2,65			
439.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,608157		37,00		23,00			
439.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,718814		6038,00		4340,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,718814		1381,00		992,68			
439.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,00944		4748,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,00944		1973,00		18,63			
439.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,018455		75,00		1,00			
439.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,42418		165,00		400,00			
439.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,014125		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,014125		1381,00		19,51			
439.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,720447	19293,00				13900,00		
439.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001916	40486,00				78,00		
439.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,024133	53741,00				1297,00		
439.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000731	32053,00				23,00		
439.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001278	404706,00				517,00		
439.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,908544	310,00				282,00		
439.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00291	212247,00				618,00		
439.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,002193	32,00				0,07		
439.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,043406	910,00				949,00		
440	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0574651**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1181** **1089**	**75** **23**	**17**	**1012** **175**	**2369**
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8585	1268,45		1089,00				
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0115							
440.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,011493		4748,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,011493		1973,00		22,68			
440.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002299		27,00		0,06			
440.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,057523		194,00		11,00			
440.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,047064		197,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,172395	97,00				17,00		
441	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,052946**	**194900,00**	**--**	**10319**	**--**	**10319**	**--**	**11145**
						--	**--**	**--**	**--**		**826**	
442	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0045191**	**200578,00**	**--**	**906**	**--**	**906**	**--**	**979**
						--	**--**	**--**	**--**		**73**	
		Джм-10, 2ШТ.										
443	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,21632**	**49021,75**	**6842,15**	**10604**	**1480**	**5383**	**3691**	**15439**
						17294,40	**1455,99**	**3741**	**315**		**1144**	
443.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	3,12	1200,96		3741,00				
443.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,2268							
443.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000584		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000584		1381,00		0,81			
443.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,185343		37,00		7,00			
443.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,219067		6038,00		1323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,219067		1381,00		302,53			
443.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,002877		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,002877		1973,00		5,68			
443.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,005624		75,00		0,42			
443.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,738798		165,00		122,00			
443.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,004305		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,004305		1381,00		5,95			
443.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,219565	19293,00				4236,00		
443.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000584	40486,00				24,00		
443.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,007355	53741,00				395,00		
443.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000223	32053,00				7,00		
443.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000389	404706,00				158,00		
443.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,27689	310,00				86,00		
443.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000887	212247,00				188,00		
443.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000668	32,00				0,02		
443.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,31799	910,00				289,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
444	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0565981**	**20556,08**	**1306,22**	**1163**	**74**	**16**	**997**	**2333**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1073**	**22**		**173**	
444.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8456	1268,96		1073,00				
444.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0113							
444.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01132		4748,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01132		1973,00		22,33			
444.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002264		27,00		0,06			
444.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,056655		194,00		11,00			
444.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,046354		197,00		9,00			
444.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,169794	97,00				16,00		
445	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0548777**	**194900,00**	**--**	**10696**	**--**	**10696**	**--**	**11551**
						--	**--**	**--**	**--**		**856**	
446	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0017204**	**200578,00**	**--**	**345**	**--**	**345**	**--**	**373**
						--	**--**	**--**	**--**		**28**	
		Джм-12, 2ШТ.										
447	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,10816**	**49021,75**	**6842,15**	**5302**	**740**	**2691**	**1846**	**7720**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1871**	**157**		**572**	
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1,56	1201,28		1871,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,1134							
447.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000292		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000292		1381,00		0,40			
447.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,092671		37,00		3,00			
447.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,109534		6038,00		661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,109534		1381,00		151,27			
447.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,001439		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,001439		1973,00		2,84			
447.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,002812		75,00		0,21			
447.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,369399		165,00		61,00			
447.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,002152		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,002152		1381,00		2,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,109782	19293,00				2118,00		
447.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000292	40486,00				12,00		
447.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,003677	53741,00				198,00		
447.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000111	32053,00				4,00		
447.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000195	404706,00				79,00		
447.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,138445	310,00				43,00		
447.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000443	212247,00				94,00		
447.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000334	32,00				0,01		
447.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,158995	910,00				145,00		
448	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0282974**	**20556,08**	**1306,22**	**582**	**37**	**9**	**498**	**1166**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**536**	**11**		**86**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4228	1267,85		536,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0057							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005659		4748,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005659		1973,00		11,17			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001132		27,00		0,03			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,028326		194,00		5,00			
448.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,023176		197,00		5,00			
448.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,084892	97,00				8,00		
449	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0274388**	**194900,00**	**--**	**5348**	**--**	**5348**	**--**	**5776**
						--	**--**	**--**	**--**		**428**	
450	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0008619**	**200578,00**	**--**	**173**	**--**	**173**	**--**	**187**
						--	**--**	**--**	**--**		**14**	
		Джм-13, 1ШТ.										
451	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,05408**	**49021,75**	**6842,15**	**2651**	**370**	**1346**	**923**	**3860**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**935**	**79**		**286**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,7788	1200,64		935,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0567							
451.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000146		4542,00		0,66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000146		1381,00		0,20			
451.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,046336		37,00		2,00			
451.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,054767		6038,00		331,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,054767		1381,00		75,63			
451.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,000719		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,000719		1973,00		1,42			
451.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,001406		75,00		0,11			
451.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,184699		165,00		30,00			
451.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,001076		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,001076		1381,00		1,49			
451.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,054891	19293,00				1059,00		
451.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000146	40486,00				6,00		
451.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,001839	53741,00				99,00		
451.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000056	32053,00				2,00		
451.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000097	404706,00				39,00		
451.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,069222	310,00				21,00		
451.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000222	212247,00				47,00		
451.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000167	32,00				0,01		
451.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,079498	910,00				72,00		
452	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0141487**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**291** **268**	**18** **6**	**5**	**249** **43**	**583**
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2114	1267,85		268,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0028							
452.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00283		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00283		1973,00		5,58			
452.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000566		27,00		0,02			
452.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,014163		194,00		3,00			
452.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,011588		197,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
452.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,042446	97,00				4,00		
453	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0137194**	**194900,00**	**--**	**2674**	**--**	**2674**	**--**	**2888**
						--	**--**	**--**	**--**		**214**	
454	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,000431**	**200578,00**	**--**	**86**	**--**	**86**	**--**	**93**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
		Джм-11, 1ШТ.										
455	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**7,27545**	**49021,75**	**6842,15**	**356655**	**49780**	**181050**	**124140**	**519259**
						17294,40	**1455,99**	**125825**	**10593**		**38464**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	104,77	1201,00		125825,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	7,63							
455.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,019644		4542,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,019644		1381,00		27,13			
455.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,233606		37,00		231,00			
455.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	7,367848		6038,00		44487,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	7,367848		1381,00		10175,00			
455.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,096763		4748,00		459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,096763		1973,00		190,91			
455.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,189162		75,00		14,00			
455.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	24,847844		165,00		4100,00			
455.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,144781		2758,00		399,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,144781		1381,00		199,94			
455.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,384582	19293,00				142471,00		
455.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,019644	40486,00				795,00		
455.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,247365	53741,00				13294,00		
455.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,007494	32053,00				240,00		
455.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,013096	404706,00				5300,00		
455.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	9,312576	310,00				2887,00		
455.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,029829	212247,00				6331,00		
455.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,022481	32,00				0,72		
455.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	10,694911	910,00				9732,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4233974**		**20556,08**	**1306,22**	**8703**	**553**	**123**	**7457**	**17453**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8027**	**167**		**1293**	
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,33	1268,98		8027,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0847							
456.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,084679		4748,00		402,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,084679		1973,00		167,07			
456.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016936		27,00		0,46			
456.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,423821		194,00		82,00			
456.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,346762		197,00		68,00			
456.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,270192	97,00				123,00		
457	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3770728**		**194900,00**	**--**	**73491**	**--**	**73491**	**--**	**79371**
						--	**--**	**--**	**--**		**5879**	
458	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0463263**		**200578,00**	**--**	**9292**	**--**	**9292**	**--**	**10035**
						--	**--**	**--**	**--**		**743**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
459	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,20833**		**49021,75**	**6842,15**	**402387**	**56163**	**204266**	**140058**	**585840**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**141958**	**11951**		**43396**	
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	118,2	1201,00		141958,00				
459.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,61							
459.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,022162		4542,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,022162		1381,00		30,61			
459.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,032897		37,00		260,00			
459.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,312576		6038,00		50191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,312576		1381,00		11479,67			
459.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,109171		4748,00		518,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,109171		1973,00		215,39			
459.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,213417		75,00		16,00			
459.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,033909		165,00		4626,00			
459.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,163346		2758,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,163346		1381,00		225,58			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
459.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,331455	19293,00				160739,00		
459.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,022162	40486,00				897,00		
459.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,279083	53741,00				14998,00		
459.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008455	32053,00				271,00		
459.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014775	404706,00				5980,00		
459.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,506662	310,00				3257,00		
459.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,033654	212247,00				7143,00		
459.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025364	32,00				0,81		
459.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,066245	910,00				10980,00		
460	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1128075**		**20556,08**	**1306,22**	**22875**	**1454**	**323**	**19598**	**45871**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21098**	**439**		**3398**	
460.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,63	1269,03		21098,00				
460.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2226							
460.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,222562		4748,00		1057,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,222562		1973,00		439,11			
460.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044512		27,00		1,00			
460.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,11392		194,00		216,00			
460.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,911389		197,00		180,00			
460.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,338422	97,00				324,00		
461	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9403819**		**194900,00**	**--**	**183280**	**--**	**183280**	**--**	**197943**
						--	**--**	**--**	**--**		**14662**	
462	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1724256**		**200578,00**	**--**	**34585**	**--**	**34585**	**--**	**37352**
						--	**--**	**--**	**--**		**2767**	
463	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0462891**		**416007,38**	**1291,38**	**19257**	**60**	**7566**	**10609**	**32254**
		НР - 91%; СП - 8%				**251262,00**	**585,96**	**11631**	**27**		**2389**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	198	9,17	1269,03		11631,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0167							
463.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006943		4748,00		33,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006943		1973,00		13,70			
463.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,009721		2758,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,009721		1381,00		13,42			
463.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,046289	163454,00				7566,00		
464	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,388673**		**87,89**	**2,27**	**122**	**3**	**55**	**45**	**180**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**64**	**--**		**13**	
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,041	1562,28		64,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
464.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
464.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
464.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
464.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,015553		137,00		2,00			
464.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000021	290315,00				6,00		
464.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000125	389004,00				49,00		
465	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,388673**		**92,87**	**1,62**	**129**	**2**	**89**	**26**	**168**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**38**	**--**		**12**	
465.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0296	1284,71		38,00				
465.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
465.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		4542,00		0,63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
465.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000139		27,00		0,00			
465.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000139		2758,00		0,38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000139		1381,00		0,19			
465.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009026		137,00		1,00			
465.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000019	341464,00				7,00		
465.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000125	660420,00				83,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
466	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,10113**		**39580,06**	**1830,60**	**399803**	**18491**	**285324**	**91357**	**530454**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**95988**	**4404**		**39293**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
466.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	81,42	1178,99		95988,00				
466.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,15							
466.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027273		4542,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027273		1381,00		37,66			
466.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,844502		15,00		73,00			
466.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,884883		6038,00		17419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,884883		1381,00		3984,02			
466.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,094951		4748,00		451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,094951		1973,00		187,34			
466.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,464652		75,00		35,00			
466.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,141416		2758,00		390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,141416		1381,00		195,30			
466.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,252647	19293,00				197804,00		
466.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,171731	114,00				134,00		
466.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,050506	439348,00				22190,00		
466.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,100001	58326,00				5833,00		
466.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,62829	40486,00				25437,00		
466.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,053536	53741,00				2877,00		
466.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,263639	53741,00				14168,00		
466.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,008687	32053,00				278,00		
466.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	7,979893	310,00				2474,00		
466.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,043334	6994,00				303,00		
466.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,282832	20899,00				5911,00		
466.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,02596	32,00				0,83		
466.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	8,697073	910,00				7914,00		
467	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0418512**	**20556,08**	**1306,22**	**21416**	**1361**	**303**	**18349**	**42946**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**19752**	**411**		**3181**	
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	15,57	1268,98		19752,00				
467.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2084							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
467.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,20837		4748,00		989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,20837		1973,00		411,11			
467.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,041674		27,00		1,00			
467.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,042893		194,00		202,00			
467.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,853276		197,00		168,00			
467.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,125554	97,00				303,00		
468	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9848982**	**194900,00**	**--**	**191957**	**--**	**191957**	**--**	**207313**
						--	**--**	**--**	**--**		**15357**	
469	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0165451**	**190925,00**	**--**	**3159**	**--**	**3159**	**--**	**3412**
						--	**--**	**--**	**--**		**253**	
470	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,040391**	**200578,00**	**--**	**8102**	**--**	**8102**	**--**	**8750**
						--	**--**	**--**	**--**		**648**	
471	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
471.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
471.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
471.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
472	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3048084**	**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
472.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
472.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
472.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
472.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
472.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
472.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
473	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,3048084**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**28** **8**	**--** **--**	**20**	**6** **3**	**37**
473.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
473.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
473.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
473.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
473.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
473.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
473.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
473.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-2										
474	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,94302**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**37325** **8961**	**1726** **411**	**26638**	**8529** **3668**	**49522**
474.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,6	1178,96		8961,00				
474.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2939							
474.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002546		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002546		1381,00		3,52			
474.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,452272		15,00		7,00			
474.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,269327		6038,00		1626,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,269327		1381,00		371,94			
474.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008864		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008864		1973,00		17,49			
474.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,043379		75,00		3,00			
474.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013202		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013202		1381,00		18,23			
474.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,957165	19293,00				18467,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
474.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,10939	114,00				12,00		
474.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,004715	439348,00				2072,00		
474.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009336	58326,00				545,00		
474.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,058656	40486,00				2375,00		
474.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004998	53741,00				269,00		
474.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,024613	53741,00				1323,00		
474.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000811	32053,00				26,00		
474.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,744986	310,00				231,00		
474.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004046	6994,00				28,00		
474.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,026405	20899,00				552,00		
474.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002424	32,00				0,08		
474.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,81194	910,00				739,00		
475	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0916318**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1884** **1737**	**120** **36**	**27**	**1614** **280**	**3777**
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,37	1268,83		1737,00				
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0183							
475.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,018326		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,018326		1973,00		36,16			
475.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003665		27,00		0,10			
475.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,091723		194,00		18,00			
475.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,075046		197,00		15,00			
475.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,274895	97,00				27,00		
476	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0878631**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**17125** **--**	**--** **--**	**17125**	**--** **1370**	**18494**
477	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037687**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**756** **--**	**--** **--**	**756**	**--** **60**	**816**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-3										
478	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**12,12237**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**479804** **115196**	**22191** **5286**	**342417**	**109638** **47155**	**636598**
478.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	97,71	1179,00		115196,00				
478.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,78							
478.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03273		4542,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,03273		1381,00		45,20			
478.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,813889		15,00		87,00			
478.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,462149		6038,00		20904,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,462149		1381,00		4781,23			
478.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,11395		4748,00		541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,11395		1973,00		224,82			
478.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,557629		75,00		42,00			
478.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,169713		2758,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,169713		1381,00		234,37			
478.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,304206	19293,00				237385,00		
478.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,406195	114,00				160,00		
478.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,060612	439348,00				26630,00		
478.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,120011	58326,00				7000,00		
478.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,754011	40486,00				30527,00		
478.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,064249	53741,00				3453,00		
478.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,316394	53741,00				17003,00		
478.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010425	32053,00				334,00		
478.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,576672	310,00				2969,00		
478.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,052005	6994,00				364,00		
478.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,339426	20899,00				7094,00		
478.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,031154	32,00				1,00		
478.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,437361	910,00				9498,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
479	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,3059982**		**20556,08**	**1306,22**	**26846**	**1706**	**380**	**23001**	**53835**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**24760**	**515**		**3988**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19,51	1268,99		24760,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2612							
479.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2612		4748,00		1240,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2612		1973,00		515,35			
479.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05224		27,00		1,00			
479.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,307304		194,00		254,00			
479.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,069613		197,00		211,00			
479.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,917995	97,00				380,00		
480	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2308946**		**194900,00**	**--**	**239901**	**--**	**239901**	**--**	**259093**
						--	**--**	**--**	**--**		**19192**	
481	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0266175**		**190925,00**	**--**	**5082**	**--**	**5082**	**--**	**5489**
						--	**--**	**--**	**--**		**407**	
482	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484861**		**200578,00**	**--**	**9725**	**--**	**9725**	**--**	**10503**
						--	**--**	**--**	**--**		**778**	
483	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
483.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
483.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
483.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
484	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3048084**		**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
484.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
484.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
484.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
484.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
484.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
484.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
485	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,3048084**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**28** **8**	**--** **--**	**20**	**6** **3**	**37**
485.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
485.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
485.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
485.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
485.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
485.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
485.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
485.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Пм-4 5шт										
486	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**50,8014**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**2010722** **482752**	**92997** **22151**	**1434973**	**459462** **197615**	**2667799**
486.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	409,46	1179,00		482752,00				
486.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	15,83							
486.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,137164		4542,00		623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,137164		1381,00		189,42			
486.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	24,364351		15,00		365,00			
486.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	14,50888		6038,00		87605,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	14,50888		1381,00		20036,76			
486.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,477533		4748,00		2267,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,477533		1973,00		942,17			
486.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,336864		75,00		175,00			
486.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,71122		2758,00		1962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,71122		1381,00		982,19			
486.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	51,563421	19293,00				994813,00		
486.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,892962	114,00				672,00		
486.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,254007	439348,00				111597,00		
486.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,502934	58326,00				29334,00		
486.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	3,159847	40486,00				127930,00		
486.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,269247	53741,00				14470,00		
486.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,325917	53741,00				71256,00		
486.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,043689	32053,00				1400,00		
486.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	40,133106	310,00				12441,00		
486.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,217938	6994,00				1524,00		
486.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,422439	20899,00				29728,00		
486.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,13056	32,00				4,00		
486.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	43,740005	910,00				39803,00		
487	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**6,2040745**	**20556,08**	**1306,22**	**127531**	**8104**	**1805**	**109264**	**255739**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**117622**	**2448**		**18944**	
487.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	92,69	1269,00		117622,00				
487.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,24							
487.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,240815		4748,00		5891,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,240815		1973,00		2448,13			
487.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,248163		27,00		7,00			
487.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	6,210279		194,00		1205,00			
487.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,081137		197,00		1001,00			
487.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,612223	97,00				1805,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
488	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,7798**		**194900,00**	**--**	**1126483**	**--**	**1126483**	**--**	**1216602**
						--	**--**	**--**	**--**		**90119**	
489	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,195364**		**190925,00**	**--**	**37300**	**--**	**37300**	**--**	**40284**
						--	**--**	**--**	**--**		**2984**	
490	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2289105**		**200578,00**	**--**	**45914**	**--**	**45914**	**--**	**49588**
						--	**--**	**--**	**--**		**3673**	
491	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0508014**		**238347,38**	**1291,38**	**12108**	**66**	**8303**	**3430**	**16781**
						73602,00	**585,96**	**3739**	**30**		**1243**	
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,95	1268,97		3739,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0183							
491.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00762		4748,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00762		1973,00		15,03			
491.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,010668		2758,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,010668		1381,00		14,73			
491.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,050801	163454,00				8304,00		
492	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,524042**		**87,89**	**2,27**	**134**	**3**	**61**	**49**	**198**
						46,26	**0,28**	**70**	**--**		**15**	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,045	1556,97		70,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
492.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		4542,00		0,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
492.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000152		27,00		0,00			
492.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
492.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,017069		137,00		2,00			
492.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000023	290315,00				7,00		
492.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000137	389004,00				53,00		
493	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,524042**		**92,87**	**1,62**	**142**	**2**	**99**	**29**	**184**
						27,03	**0,28**	**41**	**--**		**14**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
493.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0325	1263,01		41,00				
493.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
493.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		4542,00		0,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
493.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000152		27,00		0,00			
493.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000152		2758,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000152		1381,00		0,21			
493.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,009906		137,00		1,00			
493.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000021	341464,00				7,00		
493.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000137	660420,00				91,00		
		Пм-5 1шт										
494	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,3906**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**450841** **108242**	**20852** **4967**	**321747**	**103020** **44309**	**598169**
494.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	91,81	1179,00		108242,00				
494.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,55							
494.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030755		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030755		1381,00		42,47			
494.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,462932		15,00		82,00			
494.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,253155		6038,00		19643,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,253155		1381,00		4492,61			
494.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107072		4748,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107072		1973,00		211,25			
494.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,523968		75,00		39,00			
494.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,159468		2758,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,159468		1381,00		220,23			
494.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,561459	19293,00				223055,00		
494.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,32131	114,00				151,00		
494.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,056953	439348,00				25022,00		
494.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,112767	58326,00				6577,00		
494.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,708495	40486,00				28684,00		
494.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06037	53741,00				3244,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
494.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,297295	53741,00				15977,00		
494.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009796	32053,00				314,00		
494.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,998574	310,00				2790,00		
494.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,048866	6994,00				342,00		
494.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,318937	20899,00				6665,00		
494.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029274	32,00				0,94		
494.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,807307	910,00				8925,00		
495	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2350351**	**20556,08**	**1306,22**	**25387**	**1613**	**359**	**21751**	**50910**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23415**	**487**		**3771**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,45	1269,01		23415,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,247							
495.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,247007		4748,00		1173,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,247007		1973,00		487,34			
495.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049401		27,00		1,00			
495.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,23627		194,00		240,00			
495.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,011494		197,00		199,00			
495.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,705105	97,00				359,00		
496	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1506027**	**194900,00**	**--**	**224252**	**--**	**224252**	**--**	**242193**
						--	**--**	**--**	**--**		**17940**	
497	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,03887**	**190925,00**	**--**	**7421**	**--**	**7421**	**--**	**8015**
						--	**--**	**--**	**--**		**594**	
498	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0455624**	**200578,00**	**--**	**9139**	**--**	**9139**	**--**	**9870**
						--	**--**	**--**	**--**		**731**	
499	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0113906**	**238347,38**	**1291,38**	**2715**	**15**	**1862**	**769**	**3763**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**838**	**7**		**279**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6607	1268,44		838,00				
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
499.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001709		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001709		1973,00		3,37			
499.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002392		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002392		1381,00		3,30			
499.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011391	163454,00				1862,00		
500	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,341718**		**87,89**	**2,27**	**30**	**1**	**13**	**11**	**44**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**16**	**--**		**3**	
500.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0101	1587,19		16,00				
500.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
500.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
500.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000034		27,00		0,00			
500.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
500.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003827		137,00		0,52			
500.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
500.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000031	389004,00				12,00		
501	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,341718**		**92,87**	**1,62**	**32**	**1**	**22**	**6**	**41**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
501.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0073	1236,50		9,00				
501.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
501.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
501.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000034		27,00		0,00			
501.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
501.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002221		137,00		0,30			
501.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
501.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000031	660420,00				20,00		
		Пм-6 1шт										
502	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,8836**		**39580,06**	**1830,60**	**430774**	**19924**	**307426**	**98434**	**571544**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**103424**	**4745**		**42337**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
502.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,72	1179,00		103424,00				
502.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
502.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029386		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029386		1381,00		40,58			
502.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,219775		15,00		78,00			
502.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,108356		6038,00		18768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,108356		1381,00		4292,64			
502.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102306		4748,00		486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102306		1973,00		201,85			
502.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500646		75,00		38,00			
502.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,15237		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,15237		1381,00		210,42			
502.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,046854	19293,00				213127,00		
502.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,262498	114,00				144,00		
502.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054418	439348,00				23908,00		
502.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107748	58326,00				6284,00		
502.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,67696	40486,00				27407,00		
502.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057683	53741,00				3100,00		
502.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,284062	53741,00				15266,00		
502.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00936	32053,00				300,00		
502.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,598044	310,00				2665,00		
502.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046691	6994,00				327,00		
502.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304741	20899,00				6369,00		
502.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027971	32,00				0,90		
502.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,37078	910,00				8527,00		
503	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1477297**	**20556,08**	**1306,22**	**23593**	**1499**	**334**	**20213**	**47311**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21760**	**453**		**3504**	
503.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,15	1269,02		21760,00				
503.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2295							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
503.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,229546		4748,00		1090,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,229546		1973,00		452,89			
503.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045909		27,00		1,00			
503.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,148877		194,00		223,00			
503.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,939991		197,00		185,00			
503.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,443189	97,00				334,00		
504	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0745189**		**194900,00**	**--**	**209424**	**--**	**209424**	**--**	**226178**
						--	**--**	**--**	**--**		**16754**	
505	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0296764**		**190925,00**	**--**	**5666**	**--**	**5666**	**--**	**6119**
						--	**--**	**--**	**--**		**453**	
506	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0435344**		**200578,00**	**--**	**8732**	**--**	**8732**	**--**	**9431**
						--	**--**	**--**	**--**		**699**	
507	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
507.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
507.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
507.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
507.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
507.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
508	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1524042**		**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
508.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
508.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
508.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
508.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
508.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		
508.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
509	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1524042**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**14** **4**	**--** **--**	**10**	**3** **1**	**18**
509.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
509.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
509.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
509.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
509.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
509.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
509.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
509.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Пм-7 1шт										
510	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,17793**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**46623** **11194**	**2156** **514**	**33273**	**10654** **4582**	**61858**
510.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	9,49	1179,05		11194,00				
510.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,3672							
510.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00318		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00318		1381,00		4,39			
510.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,564935		15,00		8,00			
510.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,336417		6038,00		2031,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,336417		1381,00		464,59			
510.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,011073		4748,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,011073		1973,00		21,85			
510.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,054185		75,00		4,00			
510.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,016491		2758,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,016491		1381,00		22,77			
510.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,195599	19293,00				23067,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
510.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,13664	114,00				16,00		
510.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,00589	439348,00				2588,00		
510.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,011662	58326,00				680,00		
510.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,073267	40486,00				2966,00		
510.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,006243	53741,00				336,00		
510.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,030744	53741,00				1652,00		
510.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001013	32053,00				32,00		
510.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,930565	310,00				288,00		
510.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,005053	6994,00				35,00		
510.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,032982	20899,00				689,00		
510.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,003027	32,00				0,10		
510.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,014198	910,00				923,00		
511	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,114582**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2355** **2172**	**150** **45**	**33**	**2018** **350**	**4723**
511.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,71	1268,80		2172,00				
511.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0229							
511.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022916		4748,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022916		1973,00		45,21			
511.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004583		27,00		0,12			
511.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,114697		194,00		22,00			
511.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,093843		197,00		18,00			
511.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,343746	97,00				33,00		
512	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1098669**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**21413** **--**	**--** **--**	**21413**	**--** **1713**	**23126**
513	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0047151**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**946** **--**	**--** **--**	**946**	**--** **76**	**1021**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б-2										
514	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,8252**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**93158** **30988**	**11291** **2434**	**50879**	**30413** **9886**	**133457**
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	26,28	1179,02		30988,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,75							
514.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004928		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004928		1381,00		6,81			
514.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,563831		37,00		58,00			
514.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,670241		6038,00		10085,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,670241		1381,00		2306,60			
514.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,029751		4748,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,029751		1973,00		58,70			
514.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,114623		75,00		9,00			
514.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	5,169331		165,00		853,00			
514.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,044535		2758,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,044535		1381,00		61,50			
514.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,852578	19293,00				35742,00		
514.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,985608	70,00				69,00		
514.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,027561	58326,00				1607,00		
514.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,174489	40486,00				7064,00		
514.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,037052	53741,00				1991,00		
514.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001442	32053,00				46,00		
514.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,222884	310,00				379,00		
514.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,006206	212247,00				1317,00		
514.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,003249	27302,00				89,00		
514.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,004289	32,00				0,14		
514.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,82906	910,00				2574,00		
515	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3347721**		**20556,08**	**1306,22**	**6882**	**437**	**98**	**5896**	**13800**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6347**	**132**		**1022**	
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5	1269,02		6347,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,067							
515.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,066954		4748,00		318,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,066954		1973,00		132,10			
515.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,013391		27,00		0,36			
515.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,335107		194,00		65,00			
515.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,274178		197,00		54,00			
515.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,004316	97,00				97,00		
516	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1055574**		**200578,00**	**--**	**21172**	**--**	**21172**	**--**	**22866**
						--	**--**	**--**	**--**		**1694**	
517	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2290626**		**190925,00**	**--**	**43734**	**--**	**43734**	**--**	**47232**
						--	**--**	**--**	**--**		**3499**	
		Б-1										
518	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,3042**		**51039,81**	**6186,05**	**15526**	**1882**	**8479**	**5069**	**22243**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**5165**	**406**		**1648**	
518.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	4,38	1179,09		5165,00				
518.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,2916							
518.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000821		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000821		1381,00		1,13			
518.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,260639		37,00		10,00			
518.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,278373		6038,00		1681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,278373		1381,00		384,43			
518.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,004958		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,004958		1973,00		9,78			
518.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,019104		75,00		1,00			
518.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,861555		165,00		142,00			
518.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,007422		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,007422		1381,00		10,25			
518.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,308763	19293,00				5957,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
518.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,164268	70,00				11,00		
518.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,004593	58326,00				268,00		
518.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,029082	40486,00				1177,00		
518.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,006175	53741,00				332,00		
518.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00024	32053,00				8,00		
518.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,203814	310,00				63,00		
518.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001034	212247,00				220,00		
518.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000541	27302,00				15,00		
518.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000715	32,00				0,02		
518.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,47151	910,00				429,00		
519	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,079092**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1626** **1499**	**103** **31**	**24**	**1393** **242**	**3260**
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,18	1268,58		1499,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0158							
519.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,015818		4748,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,015818		1973,00		31,21			
519.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003164		27,00		0,09			
519.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,079171		194,00		15,00			
519.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,064776		197,00		13,00			
519.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,237276	97,00				23,00		
520	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0156663**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**3142** **--**	**--** **--**	**3142**	**--** **251**	**3394**
521	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0635778**	**190925,00** **--**	**--** **--**	**12139** **--**	**--** **--**	**12139**	**--** **971**	**13110**
		Б-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,02704**		**51039,81**	**6186,05**	**1380**	**167**	**754**	**451**	**1977**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**459**	**36**		**146**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	0,3894	1178,81		459,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,0259							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000073		4542,00		0,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000073		1381,00		0,10			
522.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,023168		37,00		0,86			
522.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,024744		6038,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,024744		1381,00		34,17			
522.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,000441		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,000441		1973,00		0,87			
522.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,001698		75,00		0,13			
522.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,076583		165,00		13,00			
522.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,00066		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,00066		1381,00		0,91			
522.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,027446	19293,00				530,00		
522.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,014602	70,00				1,00		
522.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,000408	58326,00				24,00		
522.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,002585	40486,00				105,00		
522.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,000549	53741,00				29,00		
522.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000021	32053,00				0,68		
522.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,018117	310,00				6,00		
522.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000092	212247,00				20,00		
522.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000048	27302,00				1,00		
522.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000064	32,00				0,00		
522.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,041912	910,00				38,00		
523	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0085683**		**20556,08**	**1306,22**	**176**	**11**	**3**	**151**	**353**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**162**	**3**		**26**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,128	1265,52		162,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0017							
523.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001714		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001714		1973,00		3,38			
523.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000343		27,00		0,01			
523.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,008577		194,00		2,00			
523.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,007017		197,00		1,00			
523.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,025705	97,00				2,00		
524	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,001521**		**200578,00**	**--**	**305**	**--**	**305**	**--**	**329**
						--	**--**	**--**	**--**		**24**	
525	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0070473**		**190925,00**	**--**	**1346**	**--**	**1346**	**--**	**1453**
						--	**--**	**--**	**--**		**108**	
		Б-4										
526	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,09464**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**4830** **1607**	**585** **126**	**2638**	**1577** **513**	**6920**
526.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	1,36	1179,18		1607,00				
526.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,0907							
526.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000256		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000256		1381,00		0,35			
526.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,081088		37,00		3,00			
526.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,086605		6038,00		523,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,086605		1381,00		119,60			
526.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,001543		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,001543		1973,00		3,04			
526.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,005943		75,00		0,45			
526.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,268039		165,00		44,00			
526.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,002309		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,002309		1381,00		3,19			
526.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,09606	19293,00				1853,00		
526.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,051106	70,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
526.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,001429	58326,00				83,00		
526.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,009048	40486,00				366,00		
526.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,001921	53741,00				103,00		
526.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000075	32053,00				2,00		
526.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,063409	310,00				20,00		
526.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000322	212247,00				68,00		
526.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000168	27302,00				5,00		
526.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000222	32,00				0,01		
526.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,146692	910,00				133,00		
527	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0196716**	**20556,08**	**1306,22**	**404**	**26**	**5**	**346**	**811**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**373**	**8**		**60**	
527.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2939	1269,17		373,00				
527.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0039							
527.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003934		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003934		1973,00		7,76			
527.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000787		27,00		0,02			
527.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,019691		194,00		4,00			
527.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,016111		197,00		3,00			
527.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,059015	97,00				6,00		
528	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0043264**	**200578,00**	**--**	**868**	**--**	**868**	**--**	**937**
						--	**--**	**--**	**--**		**69**	
529	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0153283**	**190925,00**	**--**	**2927**	**--**	**2927**	**--**	**3161**
						--	**--**	**--**	**--**		**234**	
		Млп-1										
530	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,1183**	**39580,06**	**1830,60**	**4682**	**217**	**3341**	**1070**	**6212**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1124**	**52**		**460**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
530.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	0,9535	1178,82		1124,00				
530.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0369							
530.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000319		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000319		1381,00		0,44			
530.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,056737		15,00		0,85			
530.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,033786		6038,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,033786		1381,00		46,66			
530.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001112		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001112		1973,00		2,19			
530.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,005442		75,00		0,41			
530.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001656		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001656		1381,00		2,29			
530.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,120075	19293,00				2317,00		
530.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,013723	114,00				2,00		
530.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000592	439348,00				260,00		
530.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001171	58326,00				68,00		
530.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,007358	40486,00				298,00		
530.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000627	53741,00				34,00		
530.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003088	53741,00				166,00		
530.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000102	32053,00				3,00		
530.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,093457	310,00				29,00		
530.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000508	6994,00				4,00		
530.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,003312	20899,00				69,00		
530.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000304	32,00				0,01		
530.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,101856	910,00				93,00		
531	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0114413**	**20556,08**	**1306,22**	**235**	**15**	**3**	**202**	**472**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**217**	**5**		**35**	
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1709	1269,50		217,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0023							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
531.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002288		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002288		1973,00		4,51			
531.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000458		27,00		0,01			
531.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,011453		194,00		2,00			
531.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,00937		197,00		2,00			
531.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,034324	97,00				3,00		
532	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004732**	**200578,00**	**--**	**95**	**--**	**95**	**--**	**103**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	
533	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109681**	**194900,00**	**--**	**2138**	**--**	**2138**	**--**	**2309**
						--	**--**	**--**	**--**		**171**	
534	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
534.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
534.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
534.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
534.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
534.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
535	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1524042**	**87,89**	**2,27**	**13**	**--**	**6**	**5**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**7**	**--**		**1**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0045	1556,97		7,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
535.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
535.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
535.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
535.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001707		137,00		0,23			
535.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,66		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
535.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000014	389004,00				5,00		
536	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1524042**		**92,87**	**1,62**	**14**	**--**	**10**	**3**	**18**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0032	1232,21		4,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
536.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000015		27,00		0,00			
536.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000015		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000015		1381,00		0,02			
536.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000991		137,00		0,14			
536.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,73		
536.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000014	660420,00				9,00		
		Млп-2-2шт.										
537	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,19942**		**39580,06**	**1830,60**	**7893**	**365**	**5633**	**1804**	**10472**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1895**	**87**		**776**	
537.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,61	1178,98		1895,00				
537.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0622							
537.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000538		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000538		1381,00		0,74			
537.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,095642		15,00		1,00			
537.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,056954		6038,00		344,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,056954		1381,00		78,65			
537.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001875		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001875		1973,00		3,70			
537.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,009173		75,00		0,69			
537.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002792		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002792		1381,00		3,86			
537.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,202411	19293,00				3905,00		
537.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,023133	114,00				3,00		
537.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000997	439348,00				438,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
537.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001974	58326,00				115,00		
537.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,012404	40486,00				502,00		
537.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001057	53741,00				57,00		
537.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,005205	53741,00				280,00		
537.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000172	32053,00				5,00		
537.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,157542	310,00				49,00		
537.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000856	6994,00				6,00		
537.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,005584	20899,00				117,00		
537.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000513	32,00				0,02		
537.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,171701	910,00				156,00		
538	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0195364**	**20556,08**	**1306,22**	**402**	**26**	**6**	**344**	**805**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**370**	**8**		**60**	
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2919	1267,67		370,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0039							
538.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003907		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003907		1973,00		7,71			
538.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000781		27,00		0,02			
538.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,019556		194,00		4,00			
538.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,016		197,00		3,00			
538.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,058609	97,00				6,00		
539	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0008112**	**200578,00**	**--**	**163**	**--**	**163**	**--**	**176**
						--	**--**	**--**	**--**		**13**	
540	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0187252**	**194900,00**	**--**	**3650**	**--**	**3650**	**--**	**3942**
						--	**--**	**--**	**--**		**292**	
541	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
541.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
541.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
541.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
541.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
541.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
542	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3048084**	**87,89**	**2,27**	**27**	**1**	**12**	**10**	**40**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**14**	**--**		**3**	
542.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,009	1556,97		14,00				
542.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
542.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
542.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
542.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
542.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003414		137,00		0,47			
542.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
542.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000027	389004,00				11,00		
543	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,3048084**	**92,87**	**1,62**	**28**	**--**	**20**	**6**	**37**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**8**	**--**		**3**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0065	1232,21		8,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
543.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		4542,00		0,14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
543.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00003		27,00		0,00			
543.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00003		2758,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00003		1381,00		0,04			
543.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001981		137,00		0,27			
543.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
543.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000027	660420,00				18,00		
		Млп-3										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
544	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,71318**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**28228** **6777**	**1306** **311**	**20145**	**6450** **2774**	**37452**
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	5,75	1178,97		6777,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2223							
544.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001926		4542,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001926		1381,00		2,66			
544.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,342041		15,00		5,00			
544.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,203684		6038,00		1230,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,203684		1381,00		281,29			
544.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,006704		4748,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,006704		1973,00		13,23			
544.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,032806		75,00		2,00			
544.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,009985		2758,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,009985		1381,00		13,79			
544.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,723878	19293,00				13966,00		
544.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,082729	114,00				9,00		
544.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,003566	439348,00				1567,00		
544.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00706	58326,00				412,00		
544.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,04436	40486,00				1796,00		
544.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00378	53741,00				203,00		
544.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,018614	53741,00				1000,00		
544.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000613	32053,00				20,00		
544.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,563412	310,00				175,00		
544.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00306	6994,00				21,00		
544.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,019969	20899,00				417,00		
544.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001833	32,00				0,06		
544.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,614048	910,00				559,00		
545	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,06929**		**20556,08**	**1306,22**	**1424**	**91**	**19**	**1220**	**2856**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1314**	**27**		**212**	
545.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,04	1269,33		1314,00				
545.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0139							
545.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,013858		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,013858		1973,00		27,34			
545.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002772		27,00		0,07			
545.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,069359		194,00		13,00			
545.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,056749		197,00		11,00			
545.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,20787	97,00				20,00		
546	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0028392**	**200578,00**	**--**	**569**	**--**	**569**	**--**	**615**
						--	**--**	**--**	**--**		**46**	
547	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,066417**	**194900,00**	**--**	**12945**	**--**	**12945**	**--**	**13980**
						--	**--**	**--**	**--**		**1036**	
548	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
548.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
548.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
548.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
548.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
548.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
549	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6096168**	**87,89**	**2,27**	**54**	**1**	**25**	**20**	**79**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**28**	**--**		**6**	
549.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,018	1556,97		28,00				
549.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
549.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
549.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
549.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
549.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,006828		137,00		0,94			
549.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000009	290315,00				3,00		
549.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000055	389004,00				21,00		
550	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,6096168**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**57** **16**	**1** **--**	**40**	**11** **5**	**74**
550.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,013	1232,21		16,00				
550.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
550.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		4542,00		0,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
550.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000061		27,00		0,00			
550.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000061		2758,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000061		1381,00		0,08			
550.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,003963		137,00		0,54			
550.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
550.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000055	660420,00				36,00		
		Млп-4										
551	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,27522**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**129633** **31124**	**5996** **1428**	**92513**	**29622** **12740**	**171996**
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	26,4	1179,02		31124,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,02							
551.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008843		4542,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008843		1381,00		12,21			
551.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,570796		15,00		24,00			
551.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,935403		6038,00		5648,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,935403		1381,00		1291,79			
551.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,030787		4748,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,030787		1973,00		60,74			
551.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,15066		75,00		11,00			
551.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,045853		2758,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,045853		1381,00		63,32			
551.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,324348	19293,00				64137,00		
551.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,379926	114,00				43,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
551.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,016376	439348,00				7195,00		
551.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,032425	58326,00				1891,00		
551.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,203719	40486,00				8248,00		
551.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,017359	53741,00				933,00		
551.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,085483	53741,00				4594,00		
551.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,002817	32053,00				90,00		
551.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	2,587424	310,00				802,00		
551.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,014051	6994,00				98,00		
551.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,091706	20899,00				1917,00		
551.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,008417	32,00				0,27		
551.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	2,819964	910,00				2566,00		
552	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3182946**	**20556,08**	**1306,22**	**6543**	**416**	**92**	**5606**	**13120**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6035**	**126**		**972**	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,76	1269,10		6035,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0637							
552.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,063659		4748,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063659		1973,00		125,60			
552.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012732		27,00		0,34			
552.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,318613		194,00		62,00			
552.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,260683		197,00		51,00			
552.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,954884	97,00				93,00		
553	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0130806**	**200578,00**	**--**	**2624**	**--**	**2624**	**--**	**2834**
						--	**--**	**--**	**--**		**210**	
554	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,305214**	**194900,00**	**--**	**59486**	**--**	**59486**	**--**	**64245**
						--	**--**	**--**	**--**		**4759**	
555	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
555.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			
555.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
555.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
556	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,8288504**		**87,89**	**2,27**	**161**	**4**	**72**	**59**	**237**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**85**	**1**		**18**	
556.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,054	1575,50		85,00				
556.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
556.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
556.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
556.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
556.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,020483		137,00		3,00			
556.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000027	290315,00				8,00		
556.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000165	389004,00				64,00		
557	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,8288504**		**92,87**	**1,62**	**170**	**3**	**118**	**34**	**221**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**49**	**1**		**16**	
557.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,039	1257,88		49,00				
557.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
557.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		4542,00		0,83			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
557.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000183		27,00		0,00			
557.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000183		2758,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000183		1381,00		0,25			
557.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,011888		137,00		2,00			
557.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000026	341464,00				9,00		
557.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000165	660420,00				109,00		
		Млп-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
558	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,13858**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**5485** **1317**	**254** **60**	**3914**	**1253** **539**	**7277**
558.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,12	1179,10		1317,00				
558.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0432							
558.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000374		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000374		1381,00		0,52			
558.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,066463		15,00		1,00			
558.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,039578		6038,00		239,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,039578		1381,00		54,66			
558.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001303		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001303		1973,00		2,57			
558.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,006375		75,00		0,48			
558.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00194		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00194		1381,00		2,68			
558.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,140659	19293,00				2714,00		
558.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,016075	114,00				2,00		
558.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000693	439348,00				304,00		
558.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001372	58326,00				80,00		
558.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,00862	40486,00				349,00		
558.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000734	53741,00				39,00		
558.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003617	53741,00				194,00		
558.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000119	32053,00				4,00		
558.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,109478	310,00				34,00		
558.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000595	6994,00				4,00		
558.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,00388	20899,00				81,00		
558.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000356	32,00				0,01		
558.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,119317	910,00				109,00		
559	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0135369**		**20556,08**	**1306,22**	**278**	**18**	**3**	**238**	**558**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**257**	**5**		**41**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2022	1270,76		257,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0027							
559.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002707		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002707		1973,00		5,34			
559.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000541		27,00		0,01			
559.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,01355		194,00		3,00			
559.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,011087		197,00		2,00			
559.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040611	97,00				4,00		
560	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0005577**	**200578,00**	**--**	**112**	**--**	**112**	**--**	**121**
						--	**--**	**--**	**--**		**9**	
561	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0129792**	**194900,00**	**--**	**2530**	**--**	**2530**	**--**	**2732**
						--	**--**	**--**	**--**		**202**	
562	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0114126**	**238347,38**	**1291,38**	**2720**	**15**	**1865**	**770**	**3770**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**840**	**7**		**279**	
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6619	1269,01		840,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							
562.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001712		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001712		1973,00		3,38			
562.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002397		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002397		1381,00		3,31			
562.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011413	163454,00				1865,00		
563	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3423771**	**87,89**	**2,27**	**30**	**1**	**13**	**11**	**44**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**16**	**--**		**3**	
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0101	1584,14		16,00				
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
563.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
563.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000034		27,00		0,00			
563.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		2758,00		0,09			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
563.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003835		137,00		0,53			
563.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
563.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000031	389004,00				12,00		
564	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3423771**		**92,87**	**1,62**	**32**	**1**	**22**	**6**	**41**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
564.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0073	1234,12		9,00				
564.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
564.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
564.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000034		27,00		0,00			
564.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000034		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000034		1381,00		0,05			
564.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002225		137,00		0,30			
564.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
564.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000031	660420,00				20,00		
		Лестницы										
		Л-1										
565	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,197**		**5687,03**	**2804,73**	**12494**	**6162**	**198**	**8911**	**23118**
		НР - 118%; СП - 8%				**2791,80**	**645,62**	**6134**	**1418**		**1712**	
565.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,2	4,83	1269,09		6134,00				
565.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	1,03							
565.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	1,015014		6038,00		6129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	1,015014		1381,00		1401,73			
565.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,012084		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,012084		1381,00		16,69			
565.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0061	0,013402	14837,00				199,00		
566	**2104-0110-9904 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**7,171008**		**8386,00**	**--**	**60136**	**--**	**60136**	**--**	**64947**
						--	**--**	**--**	**--**		**4811**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**10490296**	**565443**	**7718570**	**2126523**	**13626163**
								2206286	**128436**	**--**	**1009350**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10490296**				
	Материалы		Тенге					**4223144**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2334722**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3435288**				
	Местные материалы		Тенге				**60136**				
		Накладные расходы	Тенге				**2126518**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1009345**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13626160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1927**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2334722**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13626160**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1927**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2334722**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**46905462**	**2629989**	**34176708**	**9736705**	**61173532**
							10098785	**592669**	**--**	**4531371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46826906**				
	Материалы		Тенге				**19033245**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10684983**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14931802**				
	Местные материалы		Тенге				**141827**				
		Накладные расходы	Тенге				**9732227**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4524731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61083864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8818**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10684983**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**78556**				
	Материалы		Тенге				**1195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6470**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68620**				
		Накладные расходы	Тенге				**4465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6642**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**89663**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6470**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**61173526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8822**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10691454**			
		ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЯ КОНСТРУКЦИИ									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
							--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**--**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**46905462**	**2629989**	**34176708**	**9736705**	**61173532**
							10098785	**592669**	**--**	**4531371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46826906**				
	Материалы		Тенге				**19033245**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10684983**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14931802**				
	Местные материалы		Тенге				**141827**				
		Накладные расходы	Тенге				**9732227**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4524731**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61083864**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8818**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**10684983**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**78556**				
	Материалы		Тенге				**1195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6470**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**68620**				
		Накладные расходы	Тенге				**4465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6642**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**89663**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6470**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**61173526**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8822**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10691454**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-2-2

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №2

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	57817,666	тыс.тенге
Сметная заработная плата	10176,768	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,407	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		РАЗДЕЛ 1.БЛОК 2-1										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.8шт										
1	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**7,55768**		**39161,71**	**5428,71**	**295972**	**41028**	**164539**	**91108**	**418046**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**90405**	**9714**		**30966**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	75,27	1201,00		90405,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	6,96							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020406		4542,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020406		1381,00		28,18			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	4,478681		37,00		166,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	6,484489		6038,00		39153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	6,484489		1381,00		8955,08			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,180629		4748,00		858,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,180629		1973,00		356,38			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,143596		75,00		11,00			
1.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,271321		2758,00		748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,271321		1381,00		374,69			
1.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,708834	19293,00				148727,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,018894	51167,00				967,00		
1.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,128481	33486,00				4302,00		
1.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006348	32053,00				203,00		
1.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,400956	310,00				1054,00		
1.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,018894	32,00				0,60		
1.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	10,202868	910,00				9285,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1957494**	**20556,08**	**1306,22**	**24580**	**1562**	**348**	**21059**	**49290**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22670**	**472**		**3651**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,86	1269,00		22670,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2391							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,23915		4748,00		1135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,23915		1973,00		471,84			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04783		27,00		1,00			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,196945		194,00		232,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,979319		197,00		193,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,587248	97,00				348,00		
3	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9285942**	**190925,00**	**--**	**177292**	**--**	**177292**	**--**	**191475**
						--	**--**	**--**	**--**		**14183**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2671417**	**200578,00**	**--**	**53583**	**--**	**53583**	**--**	**57869**
						--	**--**	**--**	**--**		**4287**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1-1.8шт										
5	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**7,55768**	**39161,71**	**5428,71**	**295972**	**41028**	**164539**	**91108**	**418046**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**90405**	**9714**		**30966**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	75,27	1201,00		90405,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	6,96							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,020406		4542,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,020406		1381,00		28,18			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	4,478681		37,00		166,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	6,484489		6038,00		39153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	6,484489		1381,00		8955,08			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,180629		4748,00		858,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,180629		1973,00		356,38			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,143596		75,00		11,00			
5.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,271321		2758,00		748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,271321		1381,00		374,69			
5.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,708834	19293,00				148727,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,018894	51167,00				967,00		
5.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,128481	33486,00				4302,00		
5.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006348	32053,00				203,00		
5.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,400956	310,00				1054,00		
5.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,018894	32,00				0,60		
5.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	10,202868	910,00				9285,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1957494**	**20556,08**	**1306,22**	**24580**	**1562**	**348**	**21059**	**49290**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22670**	**472**		**3651**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,86	1269,00		22670,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2391							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,23915		4748,00		1135,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,23915		1973,00		471,84			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04783		27,00		1,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,196945		194,00		232,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,979319		197,00		193,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,587248	97,00				348,00		
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9285942**	**190925,00**	**--**	**177292**	**--**	**177292**	**--**	**191475**
						--	**--**	**--**	**--**		**14183**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2671417**	**200578,00**	**--**	**53583**	**--**	**53583**	**--**	**57869**
						--	**--**	**--**	**--**		**4287**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 1ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**6,0164**	**49021,75**	**6842,15**	**294934**	**41165**	**149719**	**102657**	**429399**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**104050**	**8760**		**31807**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	86,64	1201,00		104050,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,31							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016244		4542,00		74,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016244		1381,00		22,43			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,154852		37,00		191,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,092808		6038,00		36788,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,092808		1381,00		8414,17			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,080018		4748,00		380,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,080018		1973,00		157,88			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,156426		75,00		12,00			
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	20,547811		165,00		3390,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,119726		2758,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,119726		1381,00		165,34			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,106646	19293,00				117816,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,016244	40486,00				658,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,204558	53741,00				10993,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006197	32053,00				199,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01083	404706,00				4383,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,700992	310,00				2387,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,024667	212247,00				5236,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,018591	32,00				0,59		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,844108	910,00				8048,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4376593**	**20556,08**	**1306,22**	**8997**	**572**	**127**	**7708**	**18041**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8298**	**173**		**1336**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,54	1269,07		8298,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0875							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,087532		4748,00		416,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,087532		1973,00		172,70			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017506		27,00		0,47			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,438097		194,00		85,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,358443		197,00		71,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,312978	97,00				127,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3897732**	**194900,00**	**--**	**75967**	**--**	**75967**	**--**	**82044**
						--	**--**	**--**	**--**		**6077**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0478862**	**200578,00**	**--**	**9605**	**--**	**9605**	**--**	**10373**
						--	**--**	**--**	**--**		**768**	
		Джм-2, 2ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,1294**	**49021,75**	**6842,15**	**104387**	**14570**	**52990**	**36334**	**151978**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**36827**	**3100**		**11258**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	30,66	1201,01		36827,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,23							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005749		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005749		1381,00		7,94			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,82447		37,00		68,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,156443		6038,00		13021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,156443		1381,00		2978,05			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,028321		4748,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,028321		1973,00		55,88			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,055364		75,00		4,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,27254		165,00		1200,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,042375		2758,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,042375		1381,00		58,52			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,161341	19293,00				41699,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,005749	40486,00				233,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,0724	53741,00				3891,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002193	32053,00				70,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003833	404706,00				1551,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,725632	310,00				845,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,008731	212247,00				1853,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00658	32,00				0,21		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,130218	910,00				2848,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2154953**	**20556,08**	**1306,22**	**4430**	**281**	**63**	**3795**	**8883**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4086**	**85**		**658**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,22	1269,14		4086,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0431							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043099		4748,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043099		1973,00		85,03			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00862		27,00		0,23			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,215711		194,00		42,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,176491		197,00		35,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,646486	97,00				63,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1985446**	**194900,00**	**--**	**38696**	**--**	**38696**	**--**	**41792**
						--	**--**	**--**	**--**		**3096**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0169473**	**200578,00**	**--**	**3399**	**--**	**3399**	**--**	**3671**
						--	**--**	**--**	**--**		**272**	
		Джм-3, 1ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,82182**	**49021,75**	**6842,15**	**89309**	**12465**	**45337**	**31085**	**130026**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**31507**	**2653**		**9632**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	26,23	1200,99		31507,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,91							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004919		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004919		1381,00		6,79			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,560935		37,00		58,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,844957		6038,00		11140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,844957		1381,00		2547,89			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,02423		4748,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,02423		1973,00		47,81			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,047367		75,00		4,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	6,222062		165,00		1027,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,036254		2758,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,036254		1381,00		50,07			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,849147	19293,00				35676,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004919	40486,00				199,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,061942	53741,00				3329,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001876	32053,00				60,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003279	404706,00				1327,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,33193	310,00				723,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,007469	212247,00				1585,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005629	32,00				0,18		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,678075	910,00				2437,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1325264**	**20556,08**	**1306,22**	**2724**	**173**	**38**	**2334**	**5463**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2513**	**52**		**405**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,98	1269,23		2513,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0265							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,026505		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,026505		1973,00		52,29			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005301		27,00		0,14			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,132659		194,00		26,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,108539		197,00		21,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,397579	97,00				39,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1180262**	**194900,00**	**--**	**23003**	**--**	**23003**	**--**	**24844**
						--	**--**	**--**	**--**		**1840**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0145002**	**200578,00**	**--**	**2908**	**--**	**2908**	**--**	**3141**
						--	**--**	**--**	**--**		**233**	
		Джм-4, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**2,88652**	**49021,75**	**6842,15**	**141502**	**19750**	**71831**	**49252**	**206015**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**49921**	**4203**		**15260**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	41,57	1201,01		49921,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,03							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007794		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007794		1381,00		10,76			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,47317		37,00		92,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,923179		6038,00		17650,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,923179		1381,00		4036,91			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,038391		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,038391		1973,00		75,75			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,07505		75,00		6,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,858332		165,00		1627,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,057442		2758,00		158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,057442		1381,00		79,33			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,929818	19293,00				56525,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007794	40486,00				316,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,098142	53741,00				5274,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002973	32053,00				95,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005196	404706,00				2103,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,694746	310,00				1145,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011835	212247,00				2512,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008919	32,00				0,29		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,243184	910,00				3861,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2099774**	**20556,08**	**1306,22**	**4316**	**274**	**61**	**3698**	**8656**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3981**	**83**		**641**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,14	1269,02		3981,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,042							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041995		4748,00		199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041995		1973,00		82,86			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008399		27,00		0,23			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,210187		194,00		41,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,171971		197,00		34,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,629932	97,00				61,00		
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1870036**	**194900,00**	**--**	**36447**	**--**	**36447**	**--**	**39363**
						--	**--**	**--**	**--**		**2916**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0229739**		**200578,00**	**--**	**4608**	**--**	**4608**	**--**	**4977**
						--	**--**	**--**	**--**		**369**	
		Джм-5, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**7,99708**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**392031** **138305**	**54717** **11644**	**199009**	**136453** **42279**	**570763**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	115,16	1201,00		138305,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,39							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021592		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021592		1381,00		29,82			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,851898		37,00		254,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,098643		6038,00		48900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,098643		1381,00		11184,23			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,106361		4748,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,106361		1973,00		209,85			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,207924		75,00		16,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,312427		165,00		4507,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,159142		2758,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,159142		1381,00		219,78			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,117036	19293,00				156602,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021592	40486,00				874,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,271901	53741,00				14612,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008237	32053,00				264,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014395	404706,00				5826,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,236262	310,00				3173,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032788	212247,00				6959,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024711	32,00				0,79		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,755708	910,00				10698,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5817419**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11958** **11029**	**760** **230**	**169**	**10245** **1776**	**23980**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,69	1268,98		11029,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1163							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116348		4748,00		552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116348		1973,00		229,55			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02327		27,00		0,63			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,582324		194,00		113,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,476447		197,00		94,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,745226	97,00				169,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5180898**		**194900,00**	**--**	**100976**	**--**	**100976**	**--**	**109054**
						--	**--**	**--**	**--**		**8078**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0636522**		**200578,00**	**--**	**12767**	**--**	**12767**	**--**	**13789**
						--	**--**	**--**	**--**		**1021**	
		Джм-10, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,6084**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**29825** **10522**	**4163** **886**	**15140**	**10381** **3216**	**43422**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	8,76	1201,01		10522,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,638							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001643		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001643		1381,00		2,27			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,521277		37,00		19,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,616127		6038,00		3720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,616127		1381,00		850,87			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,008092		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,008092		1973,00		15,97			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,015818		75,00		1,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,077869		165,00		343,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,012107		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,012107		1381,00		16,72			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,617526	19293,00				11914,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001643	40486,00				67,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,020686	53741,00				1112,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000627	32053,00				20,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001095	404706,00				443,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,778752	310,00				241,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002494	212247,00				529,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00188	32,00				0,06		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,894348	910,00				814,00		
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0836736**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1720** **1586**	**109** **33**	**25**	**1474** **255**	**3449**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,25	1268,72		1586,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0167							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,016735		4748,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,016735		1973,00		33,02			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003347		27,00		0,09			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,083757		194,00		16,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,068529		197,00		14,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,251021	97,00				24,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0788301**	**194900,00**	**--**	**15364**	**--**	**15364**	**--**	**16593**
						--	**--**	**--**	**--**		**1229**	
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0048419**	**200578,00**	**--**	**971**	**--**	**971**	**--**	**1049**
						--	**--**	**--**	**--**		**78**	
		Джм-9, 1ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**4,2588**	**49021,75**	**6842,15**	**208774**	**29139**	**105982**	**72667**	**303956**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**73653**	**6201**		**22515**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	61,33	1200,99		73653,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,47							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011499		4542,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011499		1381,00		15,88			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,64894		37,00		135,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,312887		6038,00		26041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,312887		1381,00		5956,10			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,056642		4748,00		269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,056642		1973,00		111,75			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,110729		75,00		8,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,54508		165,00		2400,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,08475		2758,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,08475		1381,00		117,04			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,322682	19293,00				83398,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011499	40486,00				466,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,144799	53741,00				7782,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004387	32053,00				141,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007666	404706,00				3102,00		
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,451264	310,00				1690,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,017461	212247,00				3706,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,01316	32,00				0,42		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,260436	910,00				5697,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,309804**	**20556,08**	**1306,22**	**6368**	**405**	**89**	**5456**	**12770**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5874**	**122**		**946**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,63	1269,10		5874,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,062							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,061961		4748,00		294,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,061961		1973,00		122,25			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012392		27,00		0,33			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,310114		194,00		60,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,253729		197,00		50,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,929412	97,00				90,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,275906**	**194900,00**	**--**	**53774**	**--**	**53774**	**--**	**58076**
						--	**--**	**--**	**--**		**4302**	
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0338963**	**200578,00**	**--**	**6799**	**--**	**6799**	**--**	**7343**
						--	**--**	**--**	**--**		**544**	
		Джм-11, 1ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,2168**	**49021,75**	**6842,15**	**59650**	**8326**	**30280**	**20762**	**86845**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**21044**	**1772**		**6433**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	17,52	1201,01		21044,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,28							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003285		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003285		1381,00		4,54			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,042554		37,00		39,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,232253		6038,00		7440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,232253		1381,00		1701,74			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,016183		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,016183		1973,00		31,93			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,031637		75,00		2,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,155737		165,00		686,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,024214		2758,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,024214		1381,00		33,44			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,235052	19293,00				23828,00		
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003285	40486,00				133,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,041371	53741,00				2223,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001253	32053,00				40,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00219	404706,00				886,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,557504	310,00				483,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,004989	212247,00				1059,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00376	32,00				0,12		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,788696	910,00				1628,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0885154**	**20556,08**	**1306,22**	**1820**	**116**	**26**	**1559**	**3649**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1678**	**35**		**270**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,32	1268,89		1678,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0177							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,017703		4748,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,017703		1973,00		34,93			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003541		27,00		0,10			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,088604		194,00		17,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,072494		197,00		14,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,265546	97,00				26,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0788301**	**194900,00**	**--**	**15364**	**--**	**15364**	**--**	**16593**
						--	**--**	**--**	**--**		**1229**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0096854**	**200578,00**	**--**	**1943**	**--**	**1943**	**--**	**2098**
						--	**--**	**--**	**--**		**155**	
		Джм-8, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,66465**	**49021,75**	**6842,15**	**81604**	**11390**	**41425**	**28404**	**118808**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**28789**	**2424**		**8801**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	23,97	1200,99		28789,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,75							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004495		4542,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004495		1381,00		6,21			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,426272		37,00		53,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,685791		6038,00		10179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,685791		1381,00		2328,08			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,02214		4748,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,02214		1973,00		43,68			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,043281		75,00		3,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	5,685279		165,00		938,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,033127		2758,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,033127		1381,00		45,75			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,68962	19293,00				32598,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004495	40486,00				182,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,056598	53741,00				3042,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001715	32053,00				55,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002996	404706,00				1213,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,130752	310,00				661,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,006825	212247,00				1449,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005144	32,00				0,16		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,447036	910,00				2227,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0968742**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1991** **1837**	**127** **38**	**27**	**1706** **296**	**3993**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,45	1269,26		1837,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0194							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,019375		4748,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,019375		1973,00		38,23			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003875		27,00		0,10			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,096971		194,00		19,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,07934		197,00		16,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,290623	97,00				28,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0862762**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**16815** **--**	**--** **--**	**16815**	**--** **1345**	**18160**
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0105997**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**2126** **--**	**--** **--**	**2126**	**--** **170**	**2296**
		Джм-6, 1ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,10816**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**5302** **1871**	**740** **157**	**2691**	**1846** **572**	**7720**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	1,56	1201,28		1871,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,1134							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000292		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000292		1381,00		0,40			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,092671		37,00		3,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,109534		6038,00		661,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,109534		1381,00		151,27			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,001439		4748,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,001439		1973,00		2,84			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,002812		75,00		0,21			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,369399		165,00		61,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,002152		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,002152		1381,00		2,97			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,109782	19293,00				2118,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000292	40486,00				12,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,003677	53741,00				198,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000111	32053,00				4,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000195	404706,00				79,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,138445	310,00				43,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000443	212247,00				94,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000334	32,00				0,01		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,158995	910,00				145,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0282991**	**20556,08**	**1306,22**	**582**	**37**	**8**	**498**	**1167**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**537**	**11**		**86**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4228	1270,14		537,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0057							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00566		4748,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00566		1973,00		11,17			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001132		27,00		0,03			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,028327		194,00		5,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,023177		197,00		5,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,084897	97,00				8,00		
47	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0274388**	**190925,00**	**--**	**5239**	**--**	**5239**	**--**	**5658**
						--	**--**	**--**	**--**		**419**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0008602**	**200578,00**	**--**	**173**	**--**	**173**	**--**	**186**
						--	**--**	**--**	**--**		**14**	
		Джм-7, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,06084**	**49021,75**	**6842,15**	**2982**	**416**	**1514**	**1038**	**4342**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1052**	**89**		**322**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,8761	1200,78		1052,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0638							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000164		4542,00		0,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000164		1381,00		0,23			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,052128		37,00		2,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,061613		6038,00		372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,061613		1381,00		85,09			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,000809		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,000809		1973,00		1,60			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,001582		75,00		0,12			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,207787		165,00		34,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,001211		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,001211		1381,00		1,67			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,061753	19293,00				1191,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000164	40486,00				7,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,002069	53741,00				111,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000063	32053,00				2,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00011	404706,00				44,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,077875	310,00				24,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000249	212247,00				53,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000188	32,00				0,01		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,089435	910,00				81,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0159181**	**20556,08**	**1306,22**	**327**	**21**	**4**	**280**	**656**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**302**	**6**		**49**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2378	1269,89		302,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0032							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003184		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003184		1973,00		6,28			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000637		27,00		0,02			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,015934		194,00		3,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013037		197,00		3,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,047754	97,00				5,00		
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0154331**	**194900,00**	**--**	**3008**	**--**	**3008**	**--**	**3249**
						--	**--**	**--**	**--**		**241**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,000485**	**200578,00**	**--**	**97**	**--**	**97**	**--**	**105**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-12, 1ШТ.										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,44132**		**49021,75**	**6842,15**	**217721**	**30388**	**110523**	**75782**	**316983**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**76810**	**6467**		**23480**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	63,96	1201,00		76810,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,66							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011992		4542,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011992		1381,00		16,56			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,805323		37,00		141,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,497725		6038,00		27157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,497725		1381,00		6211,36			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,05907		4748,00		280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,05907		1973,00		116,55			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,115474		75,00		9,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	15,16844		165,00		2503,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,088382		2758,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,088382		1381,00		122,06			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,50794	19293,00				86972,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011992	40486,00				485,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,151005	53741,00				8115,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004575	32053,00				147,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007994	404706,00				3235,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,68489	310,00				1762,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,018209	212247,00				3865,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,013724	32,00				0,44		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,52874	910,00				5941,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3230807**		**20556,08**	**1306,22**	**6641**	**422**	**94**	**5690**	**13318**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6125**	**127**		**987**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,83	1268,95		6125,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0646							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,064616		4748,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,064616		1973,00		127,49			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012923		27,00		0,35			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,323404		194,00		63,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,264603		197,00		52,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,969242	97,00				94,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,287731**		**194900,00**	**--**	**56079**	**--**	**56079**	**--**	**60565**
						--	**--**	**--**	**--**		**4486**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353497**		**200578,00**	**--**	**7090**	**--**	**7090**	**--**	**7658**
						--	**--**	**--**	**--**		**567**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
57	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,35198**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**409429** **144442**	**57146** **12160**	**207841**	**142509** **44155**	**596092**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,27	1201,00		144442,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,76							
57.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02255		4542,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02255		1381,00		31,14			
57.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,155976		37,00		265,00			
57.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,45805		6038,00		51070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,45805		1381,00		11680,57			
57.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111081		4748,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111081		1973,00		219,16			
57.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217151		75,00		16,00			
57.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,524517		165,00		4707,00			
57.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,166204		2758,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,166204		1381,00		229,53			
57.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,47726	19293,00				163552,00		
57.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02255	40486,00				913,00		
57.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,283967	53741,00				15261,00		
57.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008603	32053,00				276,00		
57.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015034	404706,00				6084,00		
57.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,690534	310,00				3314,00		
57.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034243	212247,00				7268,00		
57.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025808	32,00				0,83		
57.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,277411	910,00				11172,00		
58	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,1314111**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23257** **21450**	**1478** **446**	**329**	**19926** **3455**	**46638**
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,9	1268,98		21450,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2263							
58.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,226282		4748,00		1074,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,226282		1973,00		446,45			
58.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045256		27,00		1,00			
58.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,132543		194,00		220,00			
58.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,926626		197,00		183,00			
58.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,394233	97,00				329,00		
59	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,955962**	**194900,00**	**--**	**186317**	**--**	**186317**	**--**	**201222**
						--	**--**	**--**	**--**		**14905**	
60	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1756164**	**200578,00**	**--**	**35225**	**--**	**35225**	**--**	**38043**
						--	**--**	**--**	**--**		**2818**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
61	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**10,60644**	**39580,06**	**1830,60**	**419804**	**19416**	**299598**	**95928**	**556990**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**100790**	**4625**		**41258**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	85,49	1179,00		100790,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,31							
61.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028637		4542,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028637		1381,00		39,55			
61.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,086849		15,00		76,00			
61.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,029199		6038,00		18290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,029199		1381,00		4183,32			
61.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,099701		4748,00		473,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,099701		1973,00		196,71			
61.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,487896		75,00		37,00			
61.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,14849		2758,00		410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,14849		1381,00		205,06			
61.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,765537	19293,00				207699,00		
61.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,230347	114,00				140,00		
61.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,053032	439348,00				23300,00		
61.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,105004	58326,00				6124,00		
61.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,659721	40486,00				26709,00		
61.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,056214	53741,00				3021,00		
61.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,276828	53741,00				14877,00		
61.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009122	32053,00				292,00		
61.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,379088	310,00				2598,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045502	6994,00				318,00		
61.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,29698	20899,00				6207,00		
61.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027259	32,00				0,87		
61.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,132145	910,00				8310,00		
62	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1114285**	**20556,08**	**1306,22**	**22847**	**1452**	**324**	**19574**	**45814**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21071**	**439**		**3394**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,6	1268,97		21071,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2223							
62.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,222286		4748,00		1055,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,222286		1973,00		438,57			
62.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044457		27,00		1,00			
62.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,11254		194,00		216,00			
62.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,91026		197,00		179,00			
62.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,334285	97,00				323,00		
63	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9964409**	**194900,00**	**--**	**194206**	**--**	**194206**	**--**	**209743**
						--	**--**	**--**	**--**		**15537**	
64	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0725517**	**190925,00**	**--**	**13852**	**--**	**13852**	**--**	**14960**
						--	**--**	**--**	**--**		**1108**	
65	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,042419**	**200578,00**	**--**	**8508**	**--**	**8508**	**--**	**9189**
						--	**--**	**--**	**--**		**681**	
66	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
66.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
66.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
66.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
67	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
67.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
67.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
68	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
68.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
68.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
68.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
68.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
68.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-2										
69	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,79092**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**31305** **7516**	**1448** **345**	**22341**	**7153** **3077**	**41535**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	6,37	1179,01		7516,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2465							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002135		4542,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002135		1381,00		2,95			
69.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,379325		15,00		6,00			
69.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,225887		6038,00		1364,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,225887		1381,00		311,95			
69.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,007435		4748,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,007435		1973,00		14,67			
69.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,036382		75,00		3,00			
69.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,011073		2758,00		31,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,011073		1381,00		15,29			
69.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,802784	19293,00				15488,00		
69.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,091747	114,00				10,00		
69.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,003955	439348,00				1737,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
69.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00783	58326,00				457,00		
69.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,049195	40486,00				1992,00		
69.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004192	53741,00				225,00		
69.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,020643	53741,00				1109,00		
69.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00068	32053,00				22,00		
69.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,624827	310,00				194,00		
69.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,003393	6994,00				24,00		
69.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,022146	20899,00				463,00		
69.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002033	32,00				0,07		
69.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,680982	910,00				620,00		
70	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1298427**	**20556,08**	**1306,22**	**2669**	**170**	**37**	**2287**	**5352**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2462**	**51**		**396**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,94	1269,17		2462,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,026							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,025969		4748,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,025969		1973,00		51,24			
70.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005194		27,00		0,14			
70.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,129973		194,00		25,00			
70.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,106341		197,00		21,00			
70.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,389528	97,00				38,00		
71	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0389714**	**194900,00**	**--**	**7596**	**--**	**7596**	**--**	**8203**
						--	**--**	**--**	**--**		**608**	
72	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,087711**	**190925,00**	**--**	**16746**	**--**	**16746**	**--**	**18086**
						--	**--**	**--**	**--**		**1340**	
73	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0031603**	**200578,00**	**--**	**634**	**--**	**634**	**--**	**685**
						--	**--**	**--**	**--**		**51**	
74	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
74.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
74.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
74.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
75	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
75.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
75.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
75.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
75.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
75.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
75.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
76	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1625645**		**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
76.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
76.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
76.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
76.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
76.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
76.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-3										
77	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**11,53594**		**39580,06**	**1830,60**	**456593**	**21118**	**325852**	**104334**	**605802**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**109623**	**5030**		**44874**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,98	1179,00		109623,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,6							
77.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031147		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031147		1381,00		43,01			
77.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,532637		15,00		83,00			
77.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,294664		6038,00		19893,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,294664		1381,00		4549,93			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,108438		4748,00		515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,108438		1973,00		213,95			
77.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,530653		75,00		40,00			
77.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,161503		2758,00		445,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,161503		1381,00		223,04			
77.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,708979	19293,00				225901,00		
77.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,338169	114,00				153,00		
77.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,05768	439348,00				25341,00		
77.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,114206	58326,00				6661,00		
77.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,717535	40486,00				29050,00		
77.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06114	53741,00				3286,00		
77.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,301088	53741,00				16181,00		
77.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009921	32053,00				318,00		
77.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,113393	310,00				2825,00		
77.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049489	6994,00				346,00		
77.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,323006	20899,00				6751,00		
77.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029647	32,00				0,95		
77.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,932444	910,00				9039,00		
78	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2718433**	**20556,08**	**1306,22**	**26144**	**1661**	**370**	**22399**	**52427**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**24113**	**502**		**3883**	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19	1269,02		24113,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2544							
78.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,254369		4748,00		1208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,254369		1973,00		501,87			
78.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050874		27,00		1,00			
78.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,273115		194,00		247,00			
78.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,04164		197,00		205,00			
78.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,81553	97,00				370,00		
79	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1102793**	**194900,00**	**--**	**216393**	**--**	**216393**	**--**	**233705**
						--	**--**	**--**	**--**		**17311**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115427**		**190925,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
81	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,046137**		**200578,00**	**--**	**9254**	**--**	**9254**	**--**	**9994**
						--	**--**	**--**	**--**		**740**	
82	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
82.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
82.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
83	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,325129**		**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
83.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
83.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
83.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
83.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
84	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
84.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
84.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
84.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
84.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
84.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Пм-4 1шт										
85	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,63058**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**460339** **110522**	**21291** **5071**	**328526**	**105190** **45242**	**610772**
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	93,74	1179,00		110522,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,63							
85.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031403		4542,00		143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031403		1381,00		43,37			
85.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,578026		15,00		84,00			
85.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,321694		6038,00		20056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,321694		1381,00		4587,26			
85.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,109327		4748,00		519,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,109327		1973,00		215,70			
85.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,535007		75,00		40,00			
85.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,162828		2758,00		449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,162828		1381,00		224,87			
85.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,805039	19293,00				227755,00		
85.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,349147	114,00				154,00		
85.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,058153	439348,00				25549,00		
85.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,115143	58326,00				6716,00		
85.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,723422	40486,00				29288,00		
85.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,061642	53741,00				3313,00		
85.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,303558	53741,00				16314,00		
85.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010002	32053,00				321,00		
85.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,188158	310,00				2848,00		
85.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049895	6994,00				349,00		
85.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,325656	20899,00				6806,00		
85.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029891	32,00				0,96		
85.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,013929	910,00				9113,00		
86	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,2816453**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**26346** **24299**	**1674** **506**	**373**	**22572** **3913**	**52831**
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19,15	1269,02		24299,00				
86.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2563							
86.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,256329		4748,00		1217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,256329		1973,00		505,74			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
86.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,051266		27,00		1,00			
86.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,282927		194,00		249,00			
86.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,049667		197,00		207,00			
86.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,844936	97,00				373,00		
87	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1197095**	**194900,00**	**--**	**218231**	**--**	**218231**	**--**	**235690**
						--	**--**	**--**	**--**		**17459**	
88	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,115427**	**190925,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
89	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0465088**	**200578,00**	**--**	**9329**	**--**	**9329**	**--**	**10075**
						--	**--**	**--**	**--**		**746**	
90	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
90.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
90.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
91	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
91.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
91.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
91.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
91.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
92	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,325129**	**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
92.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
92.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
92.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
92.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
92.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
92.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-5 4шт										
93	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**45,72464**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**1809784** **434509**	**83704** **19937**	**1291571**	**413546** **177866**	**2401197**
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	368,54	1179,00		434509,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	14,25							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,123457		4542,00		561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,123457		1381,00		170,49			
93.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	21,929537		15,00		329,00			
93.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	13,058957		6038,00		78850,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	13,058957		1381,00		18034,42			
93.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,429812		4748,00		2041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,429812		1973,00		848,02			
93.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,103333		75,00		158,00			
93.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,640145		2758,00		1766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,640145		1381,00		884,04			
93.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	46,41051	19293,00				895398,00		
93.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,304058	114,00				605,00		
93.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,228623	439348,00				100445,00		
93.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,452674	58326,00				26403,00		
93.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,844073	40486,00				115145,00		
93.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,242341	53741,00				13024,00		
93.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,193413	53741,00				64135,00		
93.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,039323	32053,00				1260,00		
93.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	36,122466	310,00				11198,00		
93.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,196159	6994,00				1372,00		
93.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,28029	20899,00				26757,00		
93.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,117512	32,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
93.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	39,368915	910,00				35826,00		
94	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,64074**	**20556,08**	**1306,22**	**95395**	**6062**	**1350**	**81731**	**191297**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**87983**	**1831**		**14170**	
94.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	69,33	1269,00		87983,00				
94.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9281							
94.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,928148		4748,00		4407,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,928148		1973,00		1831,24			
94.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,18563		27,00		5,00			
94.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,645381		194,00		901,00			
94.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,800766		197,00		749,00			
94.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,92222	97,00				1350,00		
95	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,2727796**	**194900,00**	**--**	**442965**	**--**	**442965**	**--**	**478402**
						--	**--**	**--**	**--**		**35437**	
96	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**2,1851024**	**190925,00**	**--**	**417191**	**--**	**417191**	**--**	**450566**
						--	**--**	**--**	**--**		**33375**	
97	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,182858**	**200578,00**	**--**	**36677**	**--**	**36677**	**--**	**39611**
						--	**--**	**--**	**--**		**2934**	
		Пм-6 1шт										
98	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**11,43116**	**39580,06**	**1830,60**	**452446**	**20926**	**322893**	**103387**	**600299**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**108627**	**4984**		**44467**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,14	1179,00		108627,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,56							
98.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030864		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030864		1381,00		42,62			
98.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,482384		15,00		82,00			
98.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,264739		6038,00		19712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,264739		1381,00		4508,60			
98.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107453		4748,00		510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107453		1973,00		212,00			
98.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,525833		75,00		39,00			
98.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160036		2758,00		441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160036		1381,00		221,01			
98.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,602627	19293,00				223849,00		
98.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,326015	114,00				151,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,057156	439348,00				25111,00		
98.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113168	58326,00				6601,00		
98.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,711018	40486,00				28786,00		
98.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060585	53741,00				3256,00		
98.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,298353	53741,00				16034,00		
98.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009831	32053,00				315,00		
98.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,030616	310,00				2799,00		
98.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,04904	6994,00				343,00		
98.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,320072	20899,00				6689,00		
98.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029378	32,00				0,94		
98.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,842229	910,00				8956,00		
99	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,262261**	**20556,08**	**1306,22**	**25947**	**1649**	**367**	**22230**	**52032**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23931**	**498**		**3854**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,86	1269,00		23931,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2525							
99.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,252452		4748,00		1199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,252452		1973,00		498,09			
99.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05049		27,00		1,00			
99.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,263523		194,00		245,00			
99.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,033792		197,00		204,00			
99.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,786783	97,00				367,00		
100	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1011026**	**194900,00**	**--**	**214605**	**--**	**214605**	**--**	**231773**
						--	**--**	**--**	**--**		**17168**	
101	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,115427**	**190925,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
102	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0457145**	**200578,00**	**--**	**9169**	**--**	**9169**	**--**	**9903**
						--	**--**	**--**	**--**		**734**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0101603**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**2422** **748**	**13** **6**	**1661**	**686** **249**	**3356**
103.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
103.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
103.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
103.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
103.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
104	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**29** **15**	**1** **--**	**13**	**10** **3**	**42**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
104.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
104.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
104.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
104.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
104.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
105	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**30** **9**	**1** **--**	**20**	**6** **3**	**39**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
105.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
105.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
105.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
105.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
105.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
105.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-7 1шт										
106	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,88022**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430640** **103392**	**19917** **4744**	**307331**	**98404** **42323**	**571367**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,69	1179,00		103392,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029377		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029377		1381,00		40,57			
106.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,218154		15,00		78,00			
106.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,107391		6038,00		18762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,107391		1381,00		4291,31			
106.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102274		4748,00		486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102274		1973,00		201,79			
106.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,50049		75,00		38,00			
106.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152323		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152323		1381,00		210,36			
106.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,043423	19293,00				213061,00		
106.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,262106	114,00				144,00		
106.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054401	439348,00				23901,00		
106.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107714	58326,00				6283,00		
106.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,67675	40486,00				27399,00		
106.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057665	53741,00				3099,00		
106.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283974	53741,00				15261,00		
106.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009357	32053,00				300,00		
106.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,595374	310,00				2665,00		
106.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046676	6994,00				326,00		
106.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304646	20899,00				6367,00		
106.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027962	32,00				0,89		
106.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,367869	910,00				8525,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0849969**	**20556,08**	**1306,22**	**22303**	**1417**	**316**	**19109**	**44725**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20570**	**428**		**3313**	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,21	1268,98		20570,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,217							
107.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,216999		4748,00		1030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,216999		1973,00		428,14			
107.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0434		27,00		1,00			
107.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,086082		194,00		211,00			
107.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,888612		197,00		175,00			
107.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,254991	97,00				316,00		
108	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5208918**	**194900,00**	**--**	**101522**	**--**	**101522**	**--**	**109644**
						--	**--**	**--**	**--**		**8122**	
109	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5205876**	**190925,00**	**--**	**99393**	**--**	**99393**	**--**	**107345**
						--	**--**	**--**	**--**		**7951**	
110	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435175**	**200578,00**	**--**	**8729**	**--**	**8729**	**--**	**9427**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
111	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
111.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
111.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
111.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
112	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
112.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
112.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
112.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
112.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
112.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
112.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
113	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
113.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
113.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
113.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
113.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
113.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
113.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-8										
		Пм-9										
114	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,507**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**20067** **4818**	**928** **221**	**14321**	**4585** **1972**	**26625**
114.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,09	1179,03		4818,00				
114.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,158							
114.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001369		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001369		1381,00		1,89			
114.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,243157		15,00		4,00			
114.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,144799		6038,00		874,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,144799		1381,00		199,97			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004766		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004766		1973,00		9,40			
114.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,023322		75,00		2,00			
114.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007098		2758,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007098		1381,00		9,80			
114.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,514605	19293,00				9928,00		
114.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,058812	114,00				7,00		
114.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002535	439348,00				1114,00		
114.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005019	58326,00				293,00		
114.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,031535	40486,00				1277,00		
114.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002687	53741,00				144,00		
114.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,013233	53741,00				711,00		
114.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000436	32053,00				14,00		
114.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,40053	310,00				124,00		
114.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002175	6994,00				15,00		
114.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,014196	20899,00				297,00		
114.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001303	32,00				0,04		
114.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,436527	910,00				397,00		
115	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0492973**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1013** **935**	**64** **19**	**14**	**868** **151**	**2032**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7365	1269,52		935,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0099							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,009859		4748,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,009859		1973,00		19,45			
115.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001972		27,00		0,05			
115.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,049347		194,00		10,00			
115.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,040374		197,00		8,00			
115.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,147892	97,00				14,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0472693**		**194900,00**	**--**	**9213**	**--**	**9213**	**--**	**9950**
						--	**--**	**--**	**--**		**737**	
117	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002028**		**200578,00**	**--**	**407**	**--**	**407**	**--**	**439**
						--	**--**	**--**	**--**		**33**	
		Млп-1 1шт										
118	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,14027**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**5552** **1333**	**257** **61**	**3962**	**1269** **546**	**7366**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,13	1179,04		1333,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0437							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000379		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000379		1381,00		0,52			
118.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,067273		15,00		1,00			
118.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,040061		6038,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,040061		1381,00		55,32			
118.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001319		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001319		1973,00		2,60			
118.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,006452		75,00		0,48			
118.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001964		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001964		1381,00		2,71			
118.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,142374	19293,00				2747,00		
118.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,016271	114,00				2,00		
118.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000701	439348,00				308,00		
118.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001389	58326,00				81,00		
118.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008725	40486,00				353,00		
118.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000743	53741,00				40,00		
118.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003661	53741,00				197,00		
118.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000121	32053,00				4,00		
118.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,110813	310,00				34,00		
118.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000602	6994,00				4,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,003928	20899,00				82,00		
118.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00036	32,00				0,01		
118.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,120772	910,00				110,00		
119	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0136383**	**20556,08**	**1306,22**	**280**	**18**	**3**	**240**	**562**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**259**	**5**		**42**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2038	1271,13		259,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0027							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002728		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002728		1973,00		5,38			
119.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000546		27,00		0,01			
119.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,013652		194,00		3,00			
119.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01117		197,00		2,00			
119.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040915	97,00				4,00		
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0005577**	**200578,00**	**--**	**112**	**--**	**112**	**--**	**121**
						--	**--**	**--**	**--**		**9**	
121	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0130806**	**194900,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
122	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0114126**	**238347,38**	**1291,38**	**2720**	**15**	**1865**	**770**	**3770**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**840**	**7**		**279**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6619	1269,01		840,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001712		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001712		1973,00		3,38			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002397		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002397		1381,00		3,31			
122.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011413	163454,00				1865,00		
123	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3652022**	**87,89**	**2,27**	**32**	**1**	**14**	**12**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**17**	**--**		**4**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0108	1577,95		17,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
123.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
123.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00409		137,00		0,56			
123.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				2,00		
123.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000033	389004,00				13,00		
124	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,3652022**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**34** **10**	**1** **--**	**23**	**7** **3**	**44**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0078	1285,54		10,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
124.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
124.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
124.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002374		137,00		0,33			
124.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
124.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000033	660420,00				22,00		
		Млп-2-2шт.										
125	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2366**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**9365** **2248**	**433** **103**	**6684**	**2140** **920**	**12425**
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,91	1178,82		2248,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0737							
125.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000639		1381,00		0,88			
125.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,113473		15,00		2,00			
125.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,067573		6038,00		408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,067573		1381,00		93,32			
125.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002224		4748,00		11,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002224		1973,00		4,39			
125.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,010884		75,00		0,82			
125.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003312		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003312		1381,00		4,57			
125.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,240149	19293,00				4633,00		
125.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,027446	114,00				3,00		
125.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001183	439348,00				520,00		
125.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002342	58326,00				137,00		
125.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,014717	40486,00				596,00		
125.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001254	53741,00				67,00		
125.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,006175	53741,00				332,00		
125.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000203	32053,00				7,00		
125.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,186914	310,00				58,00		
125.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001015	6994,00				7,00		
125.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,006625	20899,00				138,00		
125.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000608	32,00				0,02		
125.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,203713	910,00				185,00		
126	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0230178**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**473** **436**	**30** **9**	**7**	**405** **70**	**949**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3439	1267,86		436,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0046							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004604		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004604		1973,00		9,08			
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000921		27,00		0,02			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023041		194,00		4,00			
126.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,018852		197,00		4,00			
126.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,069053	97,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0009464**		**200578,00**	**--**	**190**	**--**	**190**	**--**	**205**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
128	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0220714**		**194900,00**	**--**	**4302**	**--**	**4302**	**--**	**4646**
						--	**--**	**--**	**--**		**344**	
129	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0304808**		**238347,38**	**1291,38**	**7265**	**39**	**4983**	**2058**	**10069**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2243**	**18**		**746**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,77	1268,75		2243,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004572		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004572		1973,00		9,02			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006401		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006401		1381,00		8,84			
129.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,030481	163454,00				4982,00		
130	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,9753869**		**87,89**	**2,27**	**86**	**2**	**39**	**31**	**126**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**45**	**--**		**9**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0288	1563,92		45,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
130.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098		4542,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098		1381,00		0,14			
130.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000098		27,00		0,00			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098		1381,00		0,14			
130.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010924		137,00		1,00			
130.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000015	290315,00				4,00		
130.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000088	389004,00				34,00		
131	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,9753869**		**92,87**	**1,62**	**91**	**2**	**63**	**18**	**118**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**26**	**--**		**9**	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0208	1251,46		26,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098		4542,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098		1381,00		0,14			
131.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000098		27,00		0,00			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000098		2758,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000098		1381,00		0,14			
131.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00634		137,00		0,87			
131.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000014	341464,00				5,00		
131.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000088	660420,00				58,00		
		Млп-3										
132	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1014**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**4013** **964**	**186** **44**	**2863**	**917** **394**	**5325**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	0,8173	1179,52		964,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0316							
132.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000274		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000274		1381,00		0,38			
132.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,048631		15,00		0,73			
132.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,02896		6038,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,02896		1381,00		39,99			
132.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,000953		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,000953		1973,00		1,88			
132.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,004664		75,00		0,35			
132.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00142		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00142		1381,00		1,96			
132.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,102921	19293,00				1986,00		
132.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,011762	114,00				1,00		
132.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000507	439348,00				223,00		
132.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001004	58326,00				59,00		
132.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,006307	40486,00				255,00		
132.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000537	53741,00				29,00		
132.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,002647	53741,00				142,00		
132.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000087	32053,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,080106	310,00				25,00		
132.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000435	6994,00				3,00		
132.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,002839	20899,00				59,00		
132.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000261	32,00				0,01		
132.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,087305	910,00				79,00		
133	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0098527**	**20556,08**	**1306,22**	**203**	**13**	**3**	**174**	**406**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**187**	**4**		**30**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1472	1270,39		187,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,001971		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,001971		1973,00		3,89			
133.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000394		27,00		0,01			
133.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,009863		194,00		2,00			
133.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008069		197,00		2,00			
133.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,029558	97,00				3,00		
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004056**	**200578,00**	**--**	**81**	**--**	**81**	**--**	**88**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
135	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0094471**	**194900,00**	**--**	**1841**	**--**	**1841**	**--**	**1989**
						--	**--**	**--**	**--**		**147**	
136	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0152404**	**238347,38**	**1291,38**	**3633**	**20**	**2491**	**1029**	**5034**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1122**	**9**		**373**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8839	1269,31		1122,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0055							
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002286		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002286		1973,00		4,51			
136.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0032		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0032		1381,00		4,42			
136.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01524	163454,00				2491,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
137	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,4876934**		**87,89**	**2,27**	**43**	**1**	**19**	**16**	**63**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**23**	**--**		**5**	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0144	1598,67		23,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
137.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000049		4542,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000049		1381,00		0,07			
137.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000049		27,00		0,00			
137.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000049		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000049		1381,00		0,07			
137.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005462		137,00		0,75			
137.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	290315,00				2,00		
137.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000044	389004,00				17,00		
138	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,4876934**		**92,87**	**1,62**	**45**	**1**	**31**	**9**	**59**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**13**	**--**		**4**	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0104	1251,46		13,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
138.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000049		4542,00		0,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000049		1381,00		0,07			
138.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000049		27,00		0,00			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000049		2758,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000049		1381,00		0,07			
138.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,00317		137,00		0,43			
138.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000007	341464,00				2,00		
138.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000044	660420,00				29,00		
		Млп-4										
139	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2308**		**39580,06**	**1830,60**	**88295**	**4084**	**63012**	**20176**	**117149**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**21199**	**973**		**8678**	
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,98	1179,02		21199,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,6953							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006023		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006023		1381,00		8,32			
139.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,069892		15,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,637116		6038,00		3847,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,637116		1381,00		879,86			
139.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,02097		4748,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,02097		1973,00		41,37			
139.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,102617		75,00		8,00			
139.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,031231		2758,00		86,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,031231		1381,00		43,13			
139.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,264262	19293,00				43684,00		
139.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,258773	114,00				30,00		
139.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,011154	439348,00				4900,00		
139.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022085	58326,00				1288,00		
139.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,138756	40486,00				5618,00		
139.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,011823	53741,00				635,00		
139.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,058224	53741,00				3129,00		
139.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001918	32053,00				61,00		
139.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,762332	310,00				546,00		
139.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00957	6994,00				67,00		
139.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,062462	20899,00				1305,00		
139.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005733	32,00				0,18		
139.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,920719	910,00				1748,00		
140	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2168946**	**20556,08**	**1306,22**	**4459**	**283**	**64**	**3820**	**8941**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4112**	**86**		**662**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,24	1268,98		4112,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0434							
140.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043379		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043379		1973,00		85,59			
140.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008676		27,00		0,23			
140.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,217111		194,00		42,00			
140.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,177637		197,00		35,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,650684	97,00				63,00		
141	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0089232**	**200578,00**	**--**	**1790**	**--**	**1790**	**--**	**1933**
						--	**--**	**--**	**--**		**143**	
142	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2079714**	**194900,00**	**--**	**40534**	**--**	**40534**	**--**	**43776**
						--	**--**	**--**	**--**		**3243**	
143	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
						73602,00	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
143.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
143.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
144	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**1,9507738**	**87,89**	**2,27**	**171**	**4**	**77**	**63**	**253**
						46,26	**0,28**	**90**	**1**		**19**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0575	1563,92		90,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
144.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
144.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
144.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021849		137,00		3,00			
144.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000029	290315,00				8,00		
144.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000176	389004,00				68,00		
145	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**1,9507738**	**92,87**	**1,62**	**181**	**3**	**125**	**37**	**235**
						27,03	**0,28**	**53**	**1**		**17**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0416	1275,53		53,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
145.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
145.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
145.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01268		137,00		2,00			
145.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
145.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000176	660420,00				116,00		
		Млп-5										
146	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,54418**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**21539** **5171**	**996** **237**	**15372**	**4922** **2117**	**28577**
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,39	1178,95		5171,00				
146.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1696							
146.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001469		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001469		1381,00		2,03			
146.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,260989		15,00		4,00			
146.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,155418		6038,00		938,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,155418		1381,00		214,63			
146.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005115		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005115		1973,00		10,09			
146.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,025032		75,00		2,00			
146.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007619		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007619		1381,00		10,52			
146.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,552343	19293,00				10656,00		
146.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,063125	114,00				7,00		
146.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002721	439348,00				1195,00		
146.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005387	58326,00				314,00		
146.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,033848	40486,00				1370,00		
146.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002884	53741,00				155,00		
146.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014203	53741,00				763,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
146.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000468	32053,00				15,00		
146.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,429902	310,00				133,00		
146.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002335	6994,00				16,00		
146.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,015237	20899,00				318,00		
146.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001399	32,00				0,04		
146.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,468539	910,00				426,00		
147	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0529139**	**20556,08**	**1306,22**	**1088**	**69**	**16**	**932**	**2181**
						18958,86	**394,60**	**1003**	**21**		**162**	
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7905	1268,76		1003,00				
147.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0106							
147.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010583		4748,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010583		1973,00		20,88			
147.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002117		27,00		0,06			
147.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,052967		194,00		10,00			
147.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,043336		197,00		9,00			
147.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,158742	97,00				15,00		
148	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0021801**	**200578,00**	**--**	**437**	**--**	**437**	**--**	**472**
						--	**--**	**--**	**--**		**35**	
149	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0507338**	**194900,00**	**--**	**9888**	**--**	**9888**	**--**	**10679**
						--	**--**	**--**	**--**		**791**	
150	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
						73602,00	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
150.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
150.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
150.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
150.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
150.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
151	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**29** **15**	**1** **--**	**13**	**10** **3**	**42**
151.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
151.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
151.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
151.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
151.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
151.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
151.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
151.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
152	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**30** **9**	**1** **--**	**20**	**6** **3**	**39**
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
152.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
152.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
152.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
152.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
152.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
152.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Б-2										
153	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,6224**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**82807** **27544**	**10036** **2163**	**45227**	**27034** **8787**	**118628**
153.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,36	1178,98		27544,00				
153.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,56							
153.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00438		4542,00		20,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00438		1381,00		6,05			
153.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,390072		37,00		51,00			
153.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,484658		6038,00		8964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,484658		1381,00		2050,31			
153.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,026445		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,026445		1973,00		52,18			
153.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,101887		75,00		8,00			
153.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,594961		165,00		758,00			
153.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,039587		2758,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,039587		1381,00		54,67			
153.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,646736	19293,00				31770,00		
153.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,876096	70,00				61,00		
153.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,024498	58326,00				1429,00		
153.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,155101	40486,00				6279,00		
153.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,032935	53741,00				1770,00		
153.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001282	32053,00				41,00		
153.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,087008	310,00				337,00		
153.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,005516	212247,00				1171,00		
153.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002888	27302,00				79,00		
153.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003813	32,00				0,12		
153.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,51472	910,00				2288,00		
154	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2975752**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**6117** **5642**	**389** **117**	**86**	**5241** **909**	**12266**
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,45	1269,07		5642,00				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0595							
154.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,059515		4748,00		283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,059515		1973,00		117,42			
154.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011903		27,00		0,32			
154.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,297873		194,00		58,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
154.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,243714		197,00		48,00			
154.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,892726	97,00				87,00		
155	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0938288**	**200578,00**	**--**	**18820**	**--**	**18820**	**--**	**20326**
						--	**--**	**--**	**--**		**1506**	
156	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2036112**	**190925,00**	**--**	**38874**	**--**	**38874**	**--**	**41984**
						--	**--**	**--**	**--**		**3110**	
		Б-1										
157	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,2704**	**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**13801** **4591**	**1673** **361**	**7537**	**4506** **1465**	**19771**
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	3,89	1179,07		4591,00				
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,2592							
157.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00073		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00073		1381,00		1,01			
157.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,231679		37,00		9,00			
157.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,247443		6038,00		1494,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,247443		1381,00		341,72			
157.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,004408		4748,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,004408		1973,00		8,70			
157.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,016981		75,00		1,00			
157.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,765827		165,00		126,00			
157.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,006598		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,006598		1381,00		9,11			
157.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,274456	19293,00				5295,00		
157.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,146016	70,00				10,00		
157.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,004083	58326,00				238,00		
157.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,02585	40486,00				1047,00		
157.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,005489	53741,00				295,00		
157.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000214	32053,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
157.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,181168	310,00				56,00		
157.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000919	212247,00				195,00		
157.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000481	27302,00				13,00		
157.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000635	32,00				0,02		
157.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,41912	910,00				381,00		
158	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0719264**		**20556,08**	**1306,22**	**1479**	**94**	**21**	**1267**	**2965**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1364**	**28**		**220**	
158.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,07	1269,33		1364,00				
158.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0144							
158.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,014385		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,014385		1973,00		28,38			
158.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002877		27,00		0,08			
158.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,071998		194,00		14,00			
158.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,058908		197,00		12,00			
158.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,215779	97,00				21,00		
159	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0139256**		**200578,00**	**--**	**2793**	**--**	**2793**	**--**	**3017**
						--	**--**	**--**	**--**		**223**	
160	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0580008**		**190925,00**	**--**	**11074**	**--**	**11074**	**--**	**11960**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**10749799**	**596033**	**7865097**	**2206240**	**13992524**
								2288663	**135878**	**--**	**1036482**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10749799**				
	Материалы		Тенге					**4454574**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2424541**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3410529**				
		Накладные расходы	Тенге					**2206242**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1036483**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13992525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2002**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2424541**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**13992525**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2002**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2424541**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК 2-2										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
161	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,53112**		**49021,75**	**6842,15**	**418210**	**58371**	**212298**	**145565**	**608878**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**147541**	**12421**		**45102**	
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	122,85	1201,00		147541,00				
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,95							
161.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023034		4542,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023034		1381,00		31,81			
161.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,309464		37,00		270,00			
161.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,639465		6038,00		52165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,639465		1381,00		11931,10			
161.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,113464		4748,00		539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,113464		1973,00		223,86			
161.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,221809		75,00		17,00			
161.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	29,136334		165,00		4807,00			
161.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,169769		2758,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,169769		1381,00		234,45			
161.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,659087	19293,00				167060,00		
161.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,023034	40486,00				933,00		
161.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,290058	53741,00				15588,00		
161.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008787	32053,00				282,00		
161.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015356	404706,00				6215,00		
161.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,919834	310,00				3385,00		
161.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034978	212247,00				7424,00		
161.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,026361	32,00				0,84		
161.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,540746	910,00				11412,00		
162	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6205883**		**20556,08**	**1306,22**	**12757**	**811**	**180**	**10930**	**25581**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11766**	**245**		**1895**	
162.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,27	1269,04		11766,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
162.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1241							
162.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,124118		4748,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,124118		1973,00		244,88			
162.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024824		27,00		0,67			
162.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,621209		194,00		121,00			
162.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,508262		197,00		100,00			
162.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,861765	97,00				181,00		
163	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5526875**	**194900,00**	**--**	**107719**	**--**	**107719**	**--**	**116336**
						--	**--**	**--**	**--**		**8618**	
164	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0679008**	**200578,00**	**--**	**13619**	**--**	**13619**	**--**	**14709**
						--	**--**	**--**	**--**		**1090**	
		Джм-1-1, 1ШТ.										
165	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**4,26556**	**49021,75**	**6842,15**	**209105**	**29186**	**106149**	**72783**	**304439**
						17294,40	**1455,99**	**73770**	**6211**		**22551**	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	61,42	1201,00		73770,00				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,47							
165.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011517		4542,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011517		1381,00		15,90			
165.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,654732		37,00		135,00			
165.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,319733		6038,00		26083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,319733		1381,00		5965,55			
165.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,056732		4748,00		269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,056732		1973,00		111,93			
165.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,110905		75,00		8,00			
165.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,568167		165,00		2404,00			
165.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,084885		2758,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,084885		1381,00		117,23			
165.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,329543	19293,00				83530,00		
165.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011517	40486,00				466,00		
165.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,145029	53741,00				7794,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
165.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004394	32053,00				141,00		
165.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007678	404706,00				3107,00		
165.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,459917	310,00				1693,00		
165.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,017489	212247,00				3712,00		
165.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,013181	32,00				0,42		
165.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,270373	910,00				5706,00		
166	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,4316716**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**8873** **8184**	**564** **170**	**125**	**7602** **1318**	**17794**
166.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,45	1269,00		8184,00				
166.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0863							
166.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,086334		4748,00		410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,086334		1973,00		170,34			
166.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017267		27,00		0,47			
166.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,432103		194,00		84,00			
166.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,353539		197,00		70,00			
166.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,295015	97,00				126,00		
167	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3977212**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**77516** **--**	**--** **--**	**77516**	**--** **6201**	**83717**
168	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0339504**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**6810** **--**	**--** **--**	**6810**	**--** **545**	**7354**
		Джм-2, 2ШТ.										
169	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**7,99708**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**392031** **138305**	**54717** **11644**	**199009**	**136453** **42279**	**570763**
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	115,16	1201,00		138305,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,39							
169.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021592		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021592		1381,00		29,82			
169.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,851898		37,00		254,00			
169.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,098643		6038,00		48900,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,098643		1381,00		11184,23			
169.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,106361		4748,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,106361		1973,00		209,85			
169.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,207924		75,00		16,00			
169.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,312427		165,00		4507,00			
169.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,159142		2758,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,159142		1381,00		219,78			
169.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,117036	19293,00				156602,00		
169.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021592	40486,00				874,00		
169.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,271901	53741,00				14612,00		
169.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008237	32053,00				264,00		
169.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014395	404706,00				5826,00		
169.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,236262	310,00				3173,00		
169.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032788	212247,00				6959,00		
169.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024711	32,00				0,79		
169.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,755708	910,00				10698,00		
170	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5817419**	**20556,08**	**1306,22**	**11958**	**760**	**169**	**10245**	**23980**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11029**	**230**		**1776**	
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,69	1268,98		11029,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1163							
170.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116348		4748,00		552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116348		1973,00		229,55			
170.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02327		27,00		0,63			
170.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,582324		194,00		113,00			
170.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,476447		197,00		94,00			
170.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,745226	97,00				169,00		
171	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5180898**	**194900,00**	**--**	**100976**	**--**	**100976**	**--**	**109054**
						--	**--**	**--**	**--**		**8078**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0636522**		**200578,00**	**--**	**12767**	**--**	**12767**	**--**	**13789**
						--	**--**	**--**	**--**		**1021**	
		Джм-3, 2ШТ.										
173	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**6,57748**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**322440** **113754**	**45004** **9577**	**163682**	**112231** **34774**	**469444**
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	94,72	1201,00		113754,00				
173.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,9							
173.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017759		4542,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017759		1381,00		24,53			
173.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,635585		37,00		209,00			
173.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,661014		6038,00		40219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,661014		1381,00		9198,86			
173.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,08748		4748,00		415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,08748		1973,00		172,60			
173.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,171014		75,00		13,00			
173.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	22,464067		165,00		3707,00			
173.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,130892		2758,00		361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,130892		1381,00		180,76			
173.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,676142	19293,00				128803,00		
173.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,017759	40486,00				719,00		
173.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,223634	53741,00				12018,00		
173.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006775	32053,00				217,00		
173.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011839	404706,00				4792,00		
173.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,419174	310,00				2610,00		
173.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026968	212247,00				5724,00		
173.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,020324	32,00				0,65		
173.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,668896	910,00				8799,00		
174	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4784728**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**9836** **9071**	**625** **189**	**140**	**8427** **1461**	**19723**
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,15	1268,96		9071,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0957							
174.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,095695		4748,00		454,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,095695		1973,00		188,81			
174.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019139		27,00		0,52			
174.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,478951		194,00		93,00			
174.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,391869		197,00		77,00			
174.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,435418	97,00				139,00		
175	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4261234**	**194900,00**	**--**	**83051**	**--**	**83051**	**--**	**89696**
						--	**--**	**--**	**--**		**6644**	
176	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0523528**	**200578,00**	**--**	**10501**	**--**	**10501**	**--**	**11341**
						--	**--**	**--**	**--**		**840**	
		Джм-4, 7ШТ.										
177	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**9,32204**	**49021,75**	**6842,15**	**456983**	**63783**	**231981**	**159061**	**665327**
						17294,40	**1455,99**	**161219**	**13573**		**49283**	
177.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	134,24	1201,00		161219,00				
177.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,78							
177.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02517		4542,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02517		1381,00		34,76			
177.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,987124		37,00		296,00			
177.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,44043		6038,00		57001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,44043		1381,00		13037,23			
177.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,123983		4748,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,123983		1973,00		244,62			
177.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,242373		75,00		18,00			
177.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	31,837563		165,00		5253,00			
177.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,185509		2758,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,185509		1381,00		256,19			
177.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,461871	19293,00				182548,00		
177.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02517	40486,00				1019,00		
177.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,316949	53741,00				17033,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009602	32053,00				308,00		
177.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01678	404706,00				6791,00		
177.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,932211	310,00				3699,00		
177.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,03822	212247,00				8112,00		
177.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,028805	32,00				0,92		
177.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	13,703399	910,00				12470,00		
178	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,6781193**	**20556,08**	**1306,22**	**13939**	**886**	**197**	**11943**	**27953**
						18958,86	**394,60**	**12856**	**268**		**2071**	
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,13	1268,96		12856,00				
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1356							
178.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,135624		4748,00		644,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,135624		1973,00		267,59			
178.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027125		27,00		0,73			
178.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,678797		194,00		132,00			
178.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,55538		197,00		109,00			
178.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,034358	97,00				197,00		
179	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6039333**	**194900,00**	**--**	**117707**	**--**	**117707**	**--**	**127123**
						--	**--**	**--**	**--**		**9417**	
180	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0741978**	**200578,00**	**--**	**14882**	**--**	**14882**	**--**	**16073**
						--	**--**	**--**	**--**		**1191**	
		Джм-5, 2ШТ.										
181	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**3,19748**	**49021,75**	**6842,15**	**156746**	**21878**	**79570**	**54558**	**228209**
						17294,40	**1455,99**	**55298**	**4655**		**16904**	
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	46,04	1200,99		55298,00				
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,35							
181.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008633		4542,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008633		1381,00		11,92			
181.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,739601		37,00		101,00			
181.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,238088		6038,00		19552,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,238088		1381,00		4471,80			
181.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,042526		4748,00		202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,042526		1973,00		83,90			
181.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,083134		75,00		6,00			
181.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	10,920353		165,00		1802,00			
181.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,06363		2758,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,06363		1381,00		87,87			
181.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,245442	19293,00				62614,00		
181.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,008633	40486,00				350,00		
181.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,108714	53741,00				5842,00		
181.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003293	32053,00				106,00		
181.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005755	404706,00				2329,00		
181.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,092774	310,00				1269,00		
181.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01311	212247,00				2782,00		
181.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00988	32,00				0,32		
181.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,700296	910,00				4277,00		
182	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,2325981**	**20556,08**	**1306,22**	**4781**	**304**	**67**	**4096**	**9588**
						18958,86	**394,60**	**4410**	**92**		**710**	
182.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,48	1269,06		4410,00				
182.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0465							
182.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,04652		4748,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04652		1973,00		91,78			
182.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009304		27,00		0,25			
182.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,232831		194,00		45,00			
182.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,190498		197,00		38,00			
182.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,697794	97,00				68,00		
183	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2071501**	**194900,00**	**--**	**40374**	**--**	**40374**	**--**	**43603**
						--	**--**	**--**	**--**		**3230**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
184	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,025448**		**200578,00**	**--**	**5104**	**--**	**5104**	**--**	**5513**
						--	**--**	**--**	**--**		**408**	
		Джм-6, 1ШТ.										
185	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,37566**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**67437** **23791**	**9412** **2003**	**34234**	**23473** **7273**	**98183**
185.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	19,81	1200,99		23791,00				
185.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,44							
185.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003714		4542,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003714		1381,00		5,13			
185.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,178665		37,00		44,00			
185.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,393131		6038,00		8412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,393131		1381,00		1923,91			
185.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,018296		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,018296		1973,00		36,10			
185.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,035767		75,00		3,00			
185.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,698292		165,00		775,00			
185.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,027376		2758,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,027376		1381,00		37,81			
185.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,396295	19293,00				26939,00		
185.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003714	40486,00				150,00		
185.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,046772	53741,00				2514,00		
185.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001417	32053,00				45,00		
185.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002476	404706,00				1002,00		
185.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,760845	310,00				546,00		
185.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00564	212247,00				1197,00		
185.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004251	32,00				0,14		
185.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,02222	910,00				1840,00		
186	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1000717**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2057** **1897**	**131** **39**	**29**	**1762** **306**	**4125**
186.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,5	1268,84		1897,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
186.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,02							
186.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,020014		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,020014		1973,00		39,49			
186.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004003		27,00		0,11			
186.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,100172		194,00		19,00			
186.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,081959		197,00		16,00			
186.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,300215	97,00				29,00		
187	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0891222**	**194900,00**	**--**	**17370**	**--**	**17370**	**--**	**18760**
						--	**--**	**--**	**--**		**1390**	
188	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109495**	**200578,00**	**--**	**2196**	**--**	**2196**	**--**	**2372**
						--	**--**	**--**	**--**		**176**	
		Джм-7,2ШТ.										
189	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**11,5596**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**566672** **199916**	**79093** **16831**	**287663**	**197240** **61113**	**825025**
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	166,46	1201,00		199916,00				
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,12							
189.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031211		4542,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031211		1381,00		43,10			
189.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,904265		37,00		366,00			
189.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,706407		6038,00		70683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,706407		1381,00		16166,55			
189.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,153743		4748,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,153743		1973,00		303,33			
189.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,30055		75,00		23,00			
189.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	39,479502		165,00		6514,00			
189.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,230036		2758,00		634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,230036		1381,00		317,68			
189.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,732994	19293,00				226365,00		
189.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,031211	40486,00				1264,00		
189.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,393026	53741,00				21122,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
189.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011906	32053,00				382,00		
189.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,020807	404706,00				8421,00		
189.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	14,796288	310,00				4587,00		
189.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,047394	212247,00				10059,00		
189.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,035719	32,00				1,00		
189.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,992612	910,00				15463,00		
190	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,8408933**	**20556,08**	**1306,22**	**17285**	**1098**	**245**	**14810**	**34663**
						18958,86	**394,60**	**15942**	**332**		**2568**	
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,56	1268,97		15942,00				
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1682							
190.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,168179		4748,00		799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,168179		1973,00		331,82			
190.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033636		27,00		0,91			
190.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,841734		194,00		163,00			
190.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,688692		197,00		136,00			
190.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,52268	97,00				245,00		
191	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7488897**	**194900,00**	**--**	**145959**	**--**	**145959**	**--**	**157635**
						--	**--**	**--**	**--**		**11677**	
192	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,092007**	**200578,00**	**--**	**18455**	**--**	**18455**	**--**	**19931**
						--	**--**	**--**	**--**		**1476**	
		Джм-8, 2ШТ.										
193	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,4336**	**49021,75**	**6842,15**	**119299**	**16651**	**60560**	**41524**	**173689**
						17294,40	**1455,99**	**42088**	**3543**		**12866**	
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	35,04	1201,01		42088,00				
193.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,55							
193.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006571		4542,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006571		1381,00		9,07			
193.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,085108		37,00		77,00			
193.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,464507		6038,00		14881,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,464507		1381,00		3403,48			
193.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,032367		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,032367		1973,00		63,86			
193.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,063274		75,00		5,00			
193.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	8,311474		165,00		1371,00			
193.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,048429		2758,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,048429		1381,00		66,88			
193.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,470104	19293,00				47656,00		
193.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006571	40486,00				266,00		
193.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,082742	53741,00				4447,00		
193.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002507	32053,00				80,00		
193.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00438	404706,00				1773,00		
193.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,115008	310,00				966,00		
193.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009978	212247,00				2118,00		
193.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00752	32,00				0,24		
193.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,577392	910,00				3255,00		
194	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,1770309**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3639** **3356**	**231** **70**	**52**	**3118** **541**	**7297**
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,64	1268,89		3356,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0354							
194.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,035406		4748,00		168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,035406		1973,00		69,86			
194.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007081		27,00		0,19			
194.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,177208		194,00		34,00			
194.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,144988		197,00		29,00			
194.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,531093	97,00				52,00		
195	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1576601**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**30728** **--**	**--** **--**	**30728**	**--** **2458**	**33186**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
196	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0193708**		**200578,00**	**--**	**3885**	**--**	**3885**	**--**	**4196**
						--	**--**	**--**	**--**		**311**	
		Джм-9, 1ШТ.										
197	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,6084**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**29825** **10522**	**4163** **886**	**15140**	**10381** **3216**	**43422**
197.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	8,76	1201,01		10522,00				
197.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,638							
197.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001643		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001643		1381,00		2,27			
197.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,521277		37,00		19,00			
197.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,616127		6038,00		3720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,616127		1381,00		850,87			
197.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,008092		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,008092		1973,00		15,97			
197.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,015818		75,00		1,00			
197.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,077869		165,00		343,00			
197.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,012107		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,012107		1381,00		16,72			
197.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,617526	19293,00				11914,00		
197.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001643	40486,00				67,00		
197.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,020686	53741,00				1112,00		
197.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000627	32053,00				20,00		
197.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001095	404706,00				443,00		
197.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,778752	310,00				241,00		
197.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002494	212247,00				529,00		
197.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00188	32,00				0,06		
197.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,894348	910,00				814,00		
198	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0442577**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**910** **839**	**58** **17**	**13**	**779** **135**	**1824**
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6612	1268,89		839,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0089							
198.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008852		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008852		1973,00		17,46			
198.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00177		27,00		0,05			
198.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,044302		194,00		9,00			
198.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,036247		197,00		7,00			
198.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,132773	97,00				13,00		
199	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0394159**	**194900,00**	**--**	**7682**	**--**	**7682**	**--**	**8297**
						--	**--**	**--**	**--**		**615**	
200	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0048419**	**200578,00**	**--**	**971**	**--**	**971**	**--**	**1049**
						--	**--**	**--**	**--**		**78**	
		Джм-10, 1ШТ.										
201	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,02028**	**49021,75**	**6842,15**	**994**	**139**	**504**	**346**	**1447**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**351**	**30**		**107**	
201.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,292	1201,92		351,00				
201.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0213							
201.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000055		4542,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000055		1381,00		0,08			
201.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,017376		37,00		0,64			
201.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,020538		6038,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,020538		1381,00		28,36			
201.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,00027		4748,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,00027		1973,00		0,53			
201.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,000527		75,00		0,04			
201.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,069262		165,00		11,00			
201.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,000404		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,000404		1381,00		0,56			
201.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,020584	19293,00				397,00		
201.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000055	40486,00				2,00		
201.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,00069	53741,00				37,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000021	32053,00				0,67		
201.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000037	404706,00				15,00		
201.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,025958	310,00				8,00		
201.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000083	212247,00				18,00		
201.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000063	32,00				0,00		
201.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,029812	910,00				27,00		
202	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0159181**	**20556,08**	**1306,22**	**327**	**21**	**4**	**280**	**656**
						18958,86	**394,60**	**302**	**6**		**49**	
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2378	1269,89		302,00				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0032							
202.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003184		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003184		1973,00		6,28			
202.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000637		27,00		0,02			
202.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,015934		194,00		3,00			
202.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013037		197,00		3,00			
202.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,047754	97,00				5,00		
203	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0154331**	**190925,00**	**--**	**2947**	**--**	**2947**	**--**	**3182**
						--	**--**	**--**	**--**		**236**	
204	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,000485**	**200578,00**	**--**	**97**	**--**	**97**	**--**	**105**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	
		Джм-11, 2ШТ.										
205	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,2168**	**49021,75**	**6842,15**	**59650**	**8326**	**30280**	**20762**	**86845**
						17294,40	**1455,99**	**21044**	**1772**		**6433**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	17,52	1201,01		21044,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,28							
205.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003285		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003285		1381,00		4,54			
205.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,042554		37,00		39,00			
205.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,232253		6038,00		7440,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,232253		1381,00		1701,74			
205.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,016183		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,016183		1973,00		31,93			
205.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,031637		75,00		2,00			
205.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,155737		165,00		686,00			
205.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,024214		2758,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,024214		1381,00		33,44			
205.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,235052	19293,00				23828,00		
205.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003285	40486,00				133,00		
205.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,041371	53741,00				2223,00		
205.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001253	32053,00				40,00		
205.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00219	404706,00				886,00		
205.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,557504	310,00				483,00		
205.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,004989	212247,00				1059,00		
205.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00376	32,00				0,12		
205.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,788696	910,00				1628,00		
206	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,3183622**	**20556,08**	**1306,22**	**6544**	**416**	**92**	**5607**	**13123**
						18958,86	**394,60**	**6036**	**126**		**972**	
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,76	1269,05		6036,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0637							
206.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,063672		4748,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063672		1973,00		125,62			
206.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012734		27,00		0,34			
206.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,318681		194,00		62,00			
206.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,260739		197,00		51,00			
206.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,955087	97,00				93,00		
207	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3086785**	**190925,00**	**--**	**58934**	**--**	**58934**	**--**	**63649**
						--	**--**	**--**	**--**		**4715**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
208	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096837**		**200578,00**	**--**	**1942**	**--**	**1942**	**--**	**2098**
						--	**--**	**--**	**--**		**155**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
209	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,35198**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**409429** **144442**	**57146** **12160**	**207841**	**142509** **44155**	**596092**
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,27	1201,00		144442,00				
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,76							
209.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02255		4542,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02255		1381,00		31,14			
209.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,155976		37,00		265,00			
209.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,45805		6038,00		51070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,45805		1381,00		11680,57			
209.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111081		4748,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111081		1973,00		219,16			
209.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217151		75,00		16,00			
209.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,524517		165,00		4707,00			
209.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,166204		2758,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,166204		1381,00		229,53			
209.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,47726	19293,00				163552,00		
209.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02255	40486,00				913,00		
209.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,283967	53741,00				15261,00		
209.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008603	32053,00				276,00		
209.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015034	404706,00				6084,00		
209.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,690534	310,00				3314,00		
209.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034243	212247,00				7268,00		
209.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025808	32,00				0,83		
209.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,277411	910,00				11172,00		
210	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,1314111**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**23257** **21450**	**1478** **446**	**329**	**19926** **3455**	**46638**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,9	1268,98		21450,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2263							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,226282		4748,00		1074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,226282		1973,00		446,45			
210.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045256		27,00		1,00			
210.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,132543		194,00		220,00			
210.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,926626		197,00		183,00			
210.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,394233	97,00				329,00		
211	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,955962**		**194900,00**	**--**	**186317**	**--**	**186317**	**--**	**201222**
						--	**--**	**--**	**--**		**14905**	
212	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1756164**		**200578,00**	**--**	**35225**	**--**	**35225**	**--**	**38043**
						--	**--**	**--**	**--**		**2818**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
213	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**10,64362**		**39580,06**	**1830,60**	**421275**	**19484**	**300647**	**96264**	**558942**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**101144**	**4641**		**41403**	
213.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	85,79	1179,01		101144,00				
213.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,32							
213.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028738		4542,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028738		1381,00		39,69			
213.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,10468		15,00		77,00			
213.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,039818		6038,00		18354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,039818		1381,00		4197,99			
213.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10005		4748,00		475,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,10005		1973,00		197,40			
213.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,489607		75,00		37,00			
213.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,149011		2758,00		411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,149011		1381,00		205,78			
213.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,803274	19293,00				208428,00		
213.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,23466	114,00				141,00		
213.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,053218	439348,00				23381,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
213.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,105372	58326,00				6146,00		
213.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,662033	40486,00				26803,00		
213.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,056411	53741,00				3032,00		
213.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,277798	53741,00				14929,00		
213.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009154	32053,00				293,00		
213.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,40846	310,00				2607,00		
213.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045661	6994,00				319,00		
213.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,298021	20899,00				6228,00		
213.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027354	32,00				0,88		
213.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,164157	910,00				8339,00		
214	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1770005**	**20556,08**	**1306,22**	**24195**	**1537**	**343**	**20729**	**48517**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22315**	**464**		**3594**	
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,58	1269,02		22315,00				
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2354							
214.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2354		4748,00		1118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2354		1973,00		464,44			
214.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04708		27,00		1,00			
214.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,178178		194,00		229,00			
214.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,963963		197,00		190,00			
214.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,531001	97,00				343,00		
215	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0224331**	**194900,00**	**--**	**199272**	**--**	**199272**	**--**	**215214**
						--	**--**	**--**	**--**		**15942**	
216	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1120132**	**190925,00**	**--**	**21386**	**--**	**21386**	**--**	**23097**
						--	**--**	**--**	**--**		**1711**	
217	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0425711**	**200578,00**	**--**	**8539**	**--**	**8539**	**--**	**9222**
						--	**--**	**--**	**--**		**683**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
218	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0101603**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**2422** **748**	**13** **6**	**1661**	**686** **249**	**3356**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
218.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
218.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
218.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
219	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**29** **15**	**1** **--**	**13**	**10** **3**	**42**
219.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
219.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
219.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
219.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
219.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
219.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
219.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
219.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
220	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**30** **9**	**1** **--**	**20**	**6** **3**	**39**
220.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
220.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
220.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
220.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
220.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
220.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
220.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
220.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-2										
221	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,93795**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**37124** **8913**	**1717** **409**	**26494**	**8483** **3649**	**49256**
221.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,56	1178,99		8913,00				
221.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2924							
221.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002532		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002532		1381,00		3,50			
221.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,449841		15,00		7,00			
221.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,267879		6038,00		1617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,267879		1381,00		369,94			
221.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008817		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008817		1973,00		17,40			
221.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,043146		75,00		3,00			
221.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013131		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013131		1381,00		18,13			
221.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,952019	19293,00				18367,00		
221.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,108802	114,00				12,00		
221.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,00469	439348,00				2060,00		
221.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009286	58326,00				542,00		
221.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,05834	40486,00				2362,00		
221.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004971	53741,00				267,00		
221.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,02448	53741,00				1316,00		
221.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000807	32053,00				26,00		
221.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,740981	310,00				230,00		
221.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004024	6994,00				28,00		
221.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,026263	20899,00				549,00		
221.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002411	32,00				0,08		
221.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,807575	910,00				735,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
222	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0699491**	**20556,08**	**1306,22**	**1438**	**91**	**21**	**1232**	**2883**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1326**	**28**		**214**	
222.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,05	1268,85		1326,00				
222.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,014							
222.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01399		4748,00		66,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01399		1973,00		27,60			
222.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002798		27,00		0,08			
222.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,070019		194,00		14,00			
222.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,057288		197,00		11,00			
222.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,209847	97,00				20,00		
223	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0437372**	**194900,00**	**--**	**8524**	**--**	**8524**	**--**	**9206**
						--	**--**	**--**	**--**		**682**	
224	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0224601**	**190925,00**	**--**	**4288**	**--**	**4288**	**--**	**4631**
						--	**--**	**--**	**--**		**343**	
225	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037518**	**200578,00**	**--**	**753**	**--**	**753**	**--**	**813**
						--	**--**	**--**	**--**		**60**	
226	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
226.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
226.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
226.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
226.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
226.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
227	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
227.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
227.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
227.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
227.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
227.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
227.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
228	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
228.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
228.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
228.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
228.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
228.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
228.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-3										
229	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,46327**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**453717** **108932**	**20985** **4998**	**323800**	**103677** **44592**	**601985**
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,39	1178,99		108932,00				
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,57							
229.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030951		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030951		1381,00		42,74			
229.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,497784		15,00		82,00			
229.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,27391		6038,00		19768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,27391		1381,00		4521,27			
229.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107755		4748,00		512,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107755		1973,00		212,60			
229.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,52731		75,00		40,00			
229.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160486		2758,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160486		1381,00		221,63			
229.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,635219	19293,00				224478,00		
229.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,329739	114,00				152,00		
229.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057316	439348,00				25182,00		
229.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113486	58326,00				6619,00		
229.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,713015	40486,00				28867,00		
229.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060755	53741,00				3265,00		
229.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,299191	53741,00				16079,00		
229.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009858	32053,00				316,00		
229.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,055983	310,00				2807,00		
229.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049177	6994,00				344,00		
229.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,320972	20899,00				6708,00		
229.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029461	32,00				0,94		
229.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,869875	910,00				8982,00		
230	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,2313171**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**25311** **23344**	**1608** **486**	**359**	**21686** **3760**	**50756**
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,4	1268,98		23344,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2463							
230.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,246263		4748,00		1169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,246263		1973,00		485,88			
230.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049253		27,00		1,00			
230.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,232548		194,00		239,00			
230.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,008449		197,00		199,00			
230.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,693951	97,00				358,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
231	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0884107**		**194900,00**	**--**	**212131**	**--**	**212131**	**--**	**229102**
						--	**--**	**--**	**--**		**16970**	
232	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0970567**		**190925,00**	**--**	**18531**	**--**	**18531**	**--**	**20013**
						--	**--**	**--**	**--**		**1482**	
233	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0458497**		**200578,00**	**--**	**9196**	**--**	**9196**	**--**	**9932**
						--	**--**	**--**	**--**		**736**	
234	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
234.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
234.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
234.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
234.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
234.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
235	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
235.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
235.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
235.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
235.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
235.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
235.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
235.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
235.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
236	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1625645**		**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
236.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
236.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
236.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
236.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
236.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
236.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
236.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
236.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-4 1шт										
237	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,78606**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**466493** **112000**	**21576** **5139**	**332917**	**106596** **45847**	**618936**
237.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	95	1179,00		112000,00				
237.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,67							
237.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031822		4542,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031822		1381,00		43,95			
237.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,652594		15,00		85,00			
237.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,366099		6038,00		20325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,366099		1381,00		4648,58			
237.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,110789		4748,00		526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,110789		1973,00		218,59			
237.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,542159		75,00		41,00			
237.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,165005		2758,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,165005		1381,00		227,87			
237.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,962851	19293,00				230799,00		
237.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,367183	114,00				156,00		
237.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,05893	439348,00				25891,00		
237.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,116682	58326,00				6806,00		
237.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,733093	40486,00				29680,00		
237.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,062466	53741,00				3357,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
237.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,307616	53741,00				16532,00		
237.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010136	32053,00				325,00		
237.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,310987	310,00				2886,00		
237.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,050562	6994,00				354,00		
237.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,33001	20899,00				6897,00		
237.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,03029	32,00				0,97		
237.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,147798	910,00				9234,00		
238	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2657593**	**20556,08**	**1306,22**	**26019**	**1653**	**369**	**22292**	**52176**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23997**	**499**		**3865**	
238.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,91	1268,98		23997,00				
238.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2532							
238.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,253152		4748,00		1202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,253152		1973,00		499,47			
238.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05063		27,00		1,00			
238.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,267025		194,00		246,00			
238.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,036657		197,00		204,00			
238.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,797278	97,00				368,00		
239	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1154338**	**194900,00**	**--**	**217398**	**--**	**217398**	**--**	**234790**
						--	**--**	**--**	**--**		**17392**	
240	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031762**	**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21275**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
241	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0471341**	**200578,00**	**--**	**9454**	**--**	**9454**	**--**	**10210**
						--	**--**	**--**	**--**		**756**	
242	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
242.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
242.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
242.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
242.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
242.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
243	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
243.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
243.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
243.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
243.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
243.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
243.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
244	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1625645**		**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
244.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
244.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
244.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
244.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
244.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
244.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-5 4шт										
245	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**46,15728**		**39580,06**	**1830,60**	**1826908**	**84496**	**1303791**	**417459**	**2423916**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**438621**	**20126**		**179549**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	372,03	1179,00		438621,00				
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	14,39							
245.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,124625		4542,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,124625		1381,00		172,11			
245.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	22,137031		15,00		332,00			
245.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	13,182519		6038,00		79596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	13,182519		1381,00		18205,06			
245.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,433878		4748,00		2060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,433878		1973,00		856,04			
245.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,123235		75,00		159,00			
245.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,646202		2758,00		1782,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,646202		1381,00		892,40			
245.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	46,849639	19293,00				903870,00		
245.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,354244	114,00				610,00		
245.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,230786	439348,00				101396,00		
245.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,456957	58326,00				26652,00		
245.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,870983	40486,00				116235,00		
245.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,244634	53741,00				13147,00		
245.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,204705	53741,00				64742,00		
245.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,039695	32053,00				1272,00		
245.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	36,464251	310,00				11304,00		
245.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,198015	6994,00				1385,00		
245.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,292404	20899,00				27010,00		
245.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,118624	32,00				4,00		
245.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	39,741418	910,00				36165,00		
246	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,9670452**	**20556,08**	**1306,22**	**102103**	**6488**	**1445**	**87478**	**204747**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**94170**	**1960**		**15166**	
246.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	74,21	1269,01		94170,00				
246.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9934							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
246.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,993409		4748,00		4717,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,993409		1973,00		1960,00			
246.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,198682		27,00		5,00			
246.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,972012		194,00		965,00			
246.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,06801		197,00		801,00			
246.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,901136	97,00				1445,00		
247	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,3697316**		**194900,00**	**--**	**851661**	**--**	**851661**	**--**	**919794**
						--	**--**	**--**	**--**		**68133**	
248	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,412698**		**190925,00**	**--**	**78794**	**--**	**78794**	**--**	**85098**
						--	**--**	**--**	**--**		**6304**	
249	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1846156**		**200578,00**	**--**	**37030**	**--**	**37030**	**--**	**39992**
						--	**--**	**--**	**--**		**2962**	
250	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0406411**		**238347,38**	**1291,38**	**9687**	**52**	**6644**	**2744**	**13425**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2991**	**24**		**994**	
250.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,36	1268,89		2991,00				
250.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0146							
250.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006096		4748,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006096		1973,00		12,03			
250.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008535		2758,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008535		1381,00		11,79			
250.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,040641	163454,00				6643,00		
251	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,3005158**		**87,89**	**2,27**	**114**	**3**	**51**	**42**	**169**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**60**	**--**		**12**	
251.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0384	1563,92		60,00				
251.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
251.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		4542,00		0,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
251.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00013		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
251.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
251.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014566		137,00		2,00			
251.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00002	290315,00				6,00		
251.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	389004,00				46,00		
252	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,3005158**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**121** **35**	**2** **--**	**84**	**25** **12**	**157**
252.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0277	1263,49		35,00				
252.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
252.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		4542,00		0,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
252.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00013		27,00		0,00			
252.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
252.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,008453		137,00		1,00			
252.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000018	341464,00				6,00		
252.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000117	660420,00				77,00		
		Пм-6 1шт										
253	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,49707**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**455055** **109254**	**21047** **5013**	**324754**	**103983** **44723**	**603760**
253.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,67	1179,00		109254,00				
253.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,58							
253.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031042		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031042		1381,00		42,87			
253.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,513995		15,00		83,00			
253.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,283563		6038,00		19826,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,283563		1381,00		4534,60			
253.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,108072		4748,00		513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,108072		1973,00		213,23			
253.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,528865		75,00		40,00			
253.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160959		2758,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160959		1381,00		222,28			
253.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,669526	19293,00				225140,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
253.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,33366	114,00				152,00		
253.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057485	439348,00				25256,00		
253.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113821	58326,00				6639,00		
253.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,715118	40486,00				28952,00		
253.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060934	53741,00				3275,00		
253.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,300074	53741,00				16126,00		
253.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009887	32053,00				317,00		
253.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,082685	310,00				2816,00		
253.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049322	6994,00				345,00		
253.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,321918	20899,00				6728,00		
253.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029547	32,00				0,95		
253.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,898977	910,00				9008,00		
254	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,2376546**	**20556,08**	**1306,22**	**25441**	**1617**	**359**	**21797**	**51018**
						18958,86	**394,60**	**23465**	**488**		**3779**	
254.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,49	1269,03		23465,00				
254.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2475							
254.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,247531		4748,00		1175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,247531		1973,00		488,38			
254.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049506		27,00		1,00			
254.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,238892		194,00		240,00			
254.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,013639		197,00		200,00			
254.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,712964	97,00				360,00		
255	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0884952**	**194900,00**	**--**	**212148**	**--**	**212148**	**--**	**229120**
						--	**--**	**--**	**--**		**16972**	
256	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031745**	**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21274**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1576	
257	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0459849		200578,00	--	9224	--	9224	--	9961
						--	--	--	--		738	
258	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	т	0,0101603		238347,38	1291,38	2422	13	1661	686	3356
		НР - 91%; СП - 8%				73602,00	585,96	748	6		249	
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
258.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
258.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
258.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,325129		87,89	2,27	29	1	13	10	42
		НР - 69%; СП - 8%				46,26	0,28	15	--		3	
259.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
259.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
259.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
259.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
259.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
259.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
259.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
259.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,325129		92,87	1,62	30	1	20	6	39
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	9	--		3	
260.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
260.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
260.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
260.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
260.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
260.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
260.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
260.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-7 1шт										
261	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,87515**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430439** **103344**	**19908** **4742**	**307187**	**98358** **42304**	**571101**
261.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,65	1179,00		103344,00				
261.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
261.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029363		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029363		1381,00		40,55			
261.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,215722		15,00		78,00			
261.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,105943		6038,00		18754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,105943		1381,00		4289,31			
261.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102226		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102226		1973,00		201,69			
261.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500257		75,00		38,00			
261.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152252		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152252		1381,00		210,26			
261.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,038277	19293,00				212961,00		
261.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,261517	114,00				144,00		
261.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,054376	439348,00				23890,00		
261.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107664	58326,00				6280,00		
261.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676434	40486,00				27386,00		
261.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057638	53741,00				3098,00		
261.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283841	53741,00				15254,00		
261.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009353	32053,00				300,00		
261.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,591368	310,00				2663,00		
261.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046654	6994,00				326,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304504	20899,00				6364,00		
261.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027949	32,00				0,89		
261.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,363504	910,00				8521,00		
262	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,124188**	**20556,08**	**1306,22**	**23109**	**1468**	**328**	**19799**	**46340**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21313**	**444**		**3433**	
262.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,8	1268,98		21313,00				
262.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2248							
262.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,224838		4748,00		1068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,224838		1973,00		443,61			
262.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044968		27,00		1,00			
262.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,125312		194,00		218,00			
262.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,92071		197,00		181,00			
262.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,372564	97,00				327,00		
263	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0673364**	**194900,00**	**--**	**208024**	**--**	**208024**	**--**	**224666**
						--	**--**	**--**	**--**		**16642**	
264	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,013351**	**190925,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
265	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435006**	**200578,00**	**--**	**8725**	**--**	**8725**	**--**	**9423**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
266	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
266.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
266.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
266.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
266.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
266.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
267	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
267.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
267.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
267.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
267.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
267.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
267.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
267.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
267.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
268	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,1625645**	**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
268.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
268.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
268.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
268.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
268.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
268.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
268.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
268.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-8 1шт										
		Млп-1 1шт										
269	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,14027**	**39580,06**	**1830,60**	**5552**	**257**	**3962**	**1269**	**7366**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1333**	**61**		**546**	
269.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,13	1179,04		1333,00				
269.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0437							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
269.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000379		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000379		1381,00		0,52			
269.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,067273		15,00		1,00			
269.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,040061		6038,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,040061		1381,00		55,32			
269.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001319		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001319		1973,00		2,60			
269.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,006452		75,00		0,48			
269.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001964		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001964		1381,00		2,71			
269.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,142374	19293,00				2747,00		
269.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,016271	114,00				2,00		
269.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000701	439348,00				308,00		
269.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001389	58326,00				81,00		
269.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008725	40486,00				353,00		
269.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000743	53741,00				40,00		
269.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003661	53741,00				197,00		
269.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000121	32053,00				4,00		
269.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,110813	310,00				34,00		
269.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000602	6994,00				4,00		
269.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,003928	20899,00				82,00		
269.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00036	32,00				0,01		
269.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,120772	910,00				110,00		
270	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0136383**	**20556,08**	**1306,22**	**280**	**18**	**3**	**240**	**562**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**259**	**5**		**42**	
270.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2038	1271,13		259,00				
270.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0027							
270.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002728		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002728		1973,00		5,38			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
270.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000546		27,00		0,01			
270.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,013652		194,00		3,00			
270.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01117		197,00		2,00			
270.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040915	97,00				4,00		
271	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0005577**	**200578,00**	**--**	**112**	**--**	**112**	**--**	**121**
						--	**--**	**--**	**--**		**9**	
272	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0130806**	**194900,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
273	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
273.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
273.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
273.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
273.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
273.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
274	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
274.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
274.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
274.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
274.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
274.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
274.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
275	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
275.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
275.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
275.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
275.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
275.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
275.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Млп-2-2шт.										
276	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2535**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**10034** **2409**	**464** **111**	**7161**	**2293** **986**	**13312**
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,04	1179,03		2409,00				
276.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,079							
276.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000684		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000684		1381,00		0,94			
276.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,121579		15,00		2,00			
276.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,0724		6038,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,0724		1381,00		99,98			
276.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002383		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002383		1973,00		4,70			
276.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,011661		75,00		0,87			
276.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003549		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003549		1381,00		4,90			
276.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,257302	19293,00				4964,00		
276.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,029406	114,00				3,00		
276.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001267	439348,00				557,00		
276.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00251	58326,00				146,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
276.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,015768	40486,00				638,00		
276.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001344	53741,00				72,00		
276.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,006616	53741,00				356,00		
276.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000218	32053,00				7,00		
276.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,200265	310,00				62,00		
276.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001088	6994,00				8,00		
276.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,007098	20899,00				148,00		
276.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000651	32,00				0,02		
276.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,218264	910,00				199,00		
277	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0245726**	**20556,08**	**1306,22**	**505**	**32**	**7**	**433**	**1013**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**466**	**10**		**75**	
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3671	1269,36		466,00				
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0049							
277.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004915		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004915		1973,00		9,70			
277.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000983		27,00		0,03			
277.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,024597		194,00		5,00			
277.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,020125		197,00		4,00			
277.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,073718	97,00				7,00		
278	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,001014**	**200578,00**	**--**	**203**	**--**	**203**	**--**	**220**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
279	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0235586**	**194900,00**	**--**	**4592**	**--**	**4592**	**--**	**4959**
						--	**--**	**--**	**--**		**367**	
280	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
280.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
280.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
280.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
280.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
280.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
281	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,325129**		**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
281.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
281.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
281.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
281.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
281.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
281.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
281.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
281.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
282	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
282.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
282.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
282.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
282.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
282.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
282.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
282.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
282.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Млп-3										
283	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,10309**		**39580,06**	**1830,60**	**4080**	**189**	**2911**	**932**	**5414**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**980**	**45**		**401**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	0,8309	1179,44		980,00				
283.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0321							
283.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000278		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000278		1381,00		0,38			
283.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,049442		15,00		0,74			
283.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,029442		6038,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,029442		1381,00		40,66			
283.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,000969		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,000969		1973,00		1,91			
283.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,004742		75,00		0,36			
283.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001443		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001443		1381,00		1,99			
283.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,104636	19293,00				2019,00		
283.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,011958	114,00				1,00		
283.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000515	439348,00				226,00		
283.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001021	58326,00				60,00		
283.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,006412	40486,00				260,00		
283.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000546	53741,00				29,00		
283.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,002691	53741,00				145,00		
283.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000089	32053,00				3,00		
283.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,081441	310,00				25,00		
283.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000442	6994,00				3,00		
283.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,002887	20899,00				60,00		
283.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000265	32,00				0,01		
283.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,08876	910,00				81,00		
284	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0100555**	**20556,08**	**1306,22**	**207**	**13**	**3**	**177**	**414**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**191**	**4**		**31**	
284.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1502	1271,39		191,00				
284.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
284.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002011		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002011		1973,00		3,97			
284.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000402		27,00		0,01			
284.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,010066		194,00		2,00			
284.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008235		197,00		2,00			
284.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,030166	97,00				3,00		
285	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0004056**	**200578,00**	**--**	**81**	**--**	**81**	**--**	**88**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
286	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0096499**	**194900,00**	**--**	**1881**	**--**	**1881**	**--**	**2031**
						--	**--**	**--**	**--**		**150**	
287	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
287.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
287.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
287.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
287.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
287.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
288	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
288.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
288.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
288.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
288.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
288.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
288.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
288.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
288.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
289	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
289.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
289.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
289.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
289.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
289.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
289.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
289.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
289.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Млп-4										
290	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,21052**		**39580,06**	**1830,60**	**87493**	**4047**	**62440**	**19993**	**116084**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**21006**	**964**		**8599**	
290.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,82	1179,00		21006,00				
290.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,689							
290.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005968		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005968		1381,00		8,24			
290.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,060165		15,00		16,00			
290.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,631325		6038,00		3812,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,631325		1381,00		871,86			
290.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,020779		4748,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,020779		1973,00		41,00			
290.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,101684		75,00		8,00			
290.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,030947		2758,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,030947		1381,00		42,74			
290.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,243678	19293,00				43287,00		
290.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,25642	114,00				29,00		
290.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,011053	439348,00				4856,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
290.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,021884	58326,00				1276,00		
290.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,137494	40486,00				5567,00		
290.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,011716	53741,00				630,00		
290.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,057695	53741,00				3101,00		
290.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001901	32053,00				61,00		
290.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,746311	310,00				541,00		
290.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009483	6994,00				66,00		
290.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,061895	20899,00				1294,00		
290.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005681	32,00				0,18		
290.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,903258	910,00				1732,00		
291	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,214968**	**20556,08**	**1306,22**	**4419**	**281**	**62**	**3786**	**8861**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4076**	**85**		**656**	
291.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,21	1269,14		4076,00				
291.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,043							
291.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,042994		4748,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,042994		1973,00		84,83			
291.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008599		27,00		0,23			
291.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,215183		194,00		42,00			
291.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,176059		197,00		35,00			
291.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,644904	97,00				63,00		
292	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0088218**	**200578,00**	**--**	**1769**	**--**	**1769**	**--**	**1911**
						--	**--**	**--**	**--**		**142**	
293	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2061462**	**194900,00**	**--**	**40178**	**--**	**40178**	**--**	**43392**
						--	**--**	**--**	**--**		**3214**	
294	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
294.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
294.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
294.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			
294.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
294.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
295	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,9507738**		**87,89**	**2,27**	**171**	**4**	**77**	**63**	**253**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**90**	**1**		**19**	
295.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0575	1563,92		90,00				
295.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
295.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
295.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
295.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
295.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021849		137,00		3,00			
295.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000029	290315,00				8,00		
295.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000176	389004,00				68,00		
296	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,9507738**		**92,87**	**1,62**	**181**	**3**	**125**	**37**	**235**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**53**	**1**		**17**	
296.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0416	1275,53		53,00				
296.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
296.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
296.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
296.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
296.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01268		137,00		2,00			
296.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
296.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000176	660420,00				116,00		
		Млп-5										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
297	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,5577**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**22074** **5300**	**1021** **243**	**15753**	**5044** **2169**	**29287**
297.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,5	1179,07		5300,00				
297.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1738							
297.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001506		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001506		1381,00		2,08			
297.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,267473		15,00		4,00			
297.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,159279		6038,00		962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,159279		1381,00		219,96			
297.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005242		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005242		1973,00		10,34			
297.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,025654		75,00		2,00			
297.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007808		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007808		1381,00		10,78			
297.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,566065	19293,00				10921,00		
297.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,064693	114,00				7,00		
297.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002788	439348,00				1225,00		
297.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005521	58326,00				322,00		
297.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,034689	40486,00				1404,00		
297.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002956	53741,00				159,00		
297.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014556	53741,00				782,00		
297.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00048	32053,00				15,00		
297.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,440583	310,00				137,00		
297.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002393	6994,00				17,00		
297.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,015616	20899,00				326,00		
297.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001433	32,00				0,05		
297.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,48018	910,00				437,00		
298	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0542321**		**20556,08**	**1306,22**	**1115**	**71**	**16**	**955**	**2236**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1028**	**21**		**166**	
298.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8102	1268,78		1028,00				
298.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0108							
298.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010846		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010846		1973,00		21,40			
298.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002169		27,00		0,06			
298.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,054286		194,00		11,00			
298.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,044416		197,00		9,00			
298.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,162696	97,00				16,00		
299	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0022308**	**200578,00**	**--**	**447**	**--**	**447**	**--**	**483**
						--	**--**	**--**	**--**		**36**	
300	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0520013**	**194900,00**	**--**	**10135**	**--**	**10135**	**--**	**10946**
						--	**--**	**--**	**--**		**811**	
301	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0120565**	**238347,38**	**1291,38**	**2874**	**16**	**1971**	**814**	**3983**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**887**	**7**		**295**	
301.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6993	1268,45		887,00				
301.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0043							
301.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001808		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001808		1973,00		3,57			
301.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002532		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002532		1381,00		3,50			
301.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,012057	163454,00				1971,00		
302	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3858067**	**87,89**	**2,27**	**34**	**1**	**15**	**12**	**50**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**18**	**--**		**4**	
302.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0114	1581,54		18,00				
302.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
302.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		4542,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
302.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000039		27,00		0,00			
302.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		2758,00		0,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
302.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004321		137,00		0,59			
302.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000006	290315,00				2,00		
302.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000035	389004,00				14,00		
303	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3858067**		**92,87**	**1,62**	**36**	**1**	**25**	**7**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**10**	**--**		**3**	
303.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0082	1216,89		10,00				
303.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
303.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		4542,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
303.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000039		27,00		0,00			
303.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		2758,00		0,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
303.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002508		137,00		0,34			
303.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
303.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000035	660420,00				23,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11145948**	**665571**	**7998358**	**2393789**	**14622912**
								2482011	**148629**	**--**	**1083184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11145948**				
	Материалы		Тенге					**4675660**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2630640**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3322707**				
		Накладные расходы	Тенге					**2393789**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1083179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14622916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2630640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**14622916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2630640**			
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК 2-3										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 2ШТ.										
304	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,53112**		**49021,75**	**6842,15**	**418210**	**58371**	**212298**	**145565**	**608878**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**147541**	**12421**		**45102**	
304.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	122,85	1201,00		147541,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
304.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,95							
304.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023034		4542,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023034		1381,00		31,81			
304.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,309464		37,00		270,00			
304.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,639465		6038,00		52165,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,639465		1381,00		11931,10			
304.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,113464		4748,00		539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,113464		1973,00		223,86			
304.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,221809		75,00		17,00			
304.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	29,136334		165,00		4807,00			
304.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,169769		2758,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,169769		1381,00		234,45			
304.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,659087	19293,00				167060,00		
304.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,023034	40486,00				933,00		
304.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,290058	53741,00				15588,00		
304.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008787	32053,00				282,00		
304.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015356	404706,00				6215,00		
304.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,919834	310,00				3385,00		
304.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034978	212247,00				7424,00		
304.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,026361	32,00				0,84		
304.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,540746	910,00				11412,00		
305	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,6205883**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**12757** **11766**	**811** **245**	**180**	**10930** **1895**	**25581**
305.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,27	1269,04		11766,00				
305.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1241							
305.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,124118		4748,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,124118		1973,00		244,88			
305.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024824		27,00		0,67			
305.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,621209		194,00		121,00			
305.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,508262		197,00		100,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
305.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,861765	97,00				181,00		
306	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5526875**	**194900,00**	**--**	**107719**	**--**	**107719**	**--**	**116336**
						--	**--**	**--**	**--**		**8618**	
307	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0679008**	**200578,00**	**--**	**13619**	**--**	**13619**	**--**	**14709**
						--	**--**	**--**	**--**		**1090**	
		Джм-1-1, 1ШТ.										
308	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**4,26556**	**49021,75**	**6842,15**	**209105**	**29186**	**106149**	**72783**	**304439**
						17294,40	**1455,99**	**73770**	**6211**		**22551**	
308.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	61,42	1201,00		73770,00				
308.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,47							
308.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011517		4542,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011517		1381,00		15,90			
308.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,654732		37,00		135,00			
308.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,319733		6038,00		26083,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,319733		1381,00		5965,55			
308.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,056732		4748,00		269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,056732		1973,00		111,93			
308.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,110905		75,00		8,00			
308.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,568167		165,00		2404,00			
308.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,084885		2758,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,084885		1381,00		117,23			
308.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,329543	19293,00				83530,00		
308.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011517	40486,00				466,00		
308.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,145029	53741,00				7794,00		
308.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004394	32053,00				141,00		
308.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007678	404706,00				3107,00		
308.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,459917	310,00				1693,00		
308.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,017489	212247,00				3712,00		
308.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,013181	32,00				0,42		
308.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,270373	910,00				5706,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
309	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4316716**		**20556,08**	**1306,22**	**8873**	**564**	**125**	**7602**	**17794**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8184**	**170**		**1318**	
309.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,45	1269,00		8184,00				
309.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0863							
309.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,086334		4748,00		410,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,086334		1973,00		170,34			
309.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017267		27,00		0,47			
309.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,432103		194,00		84,00			
309.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,353539		197,00		70,00			
309.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,295015	97,00				126,00		
310	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3977212**		**194900,00**	**--**	**77516**	**--**	**77516**	**--**	**83717**
						--	**--**	**--**	**--**		**6201**	
311	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0339504**		**200578,00**	**--**	**6810**	**--**	**6810**	**--**	**7354**
						--	**--**	**--**	**--**		**545**	
		Джм-2, 2ШТ.										
312	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,99708**		**49021,75**	**6842,15**	**392031**	**54717**	**199009**	**136453**	**570763**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**138305**	**11644**		**42279**	
312.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	115,16	1201,00		138305,00				
312.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,39							
312.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021592		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021592		1381,00		29,82			
312.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,851898		37,00		254,00			
312.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,098643		6038,00		48900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,098643		1381,00		11184,23			
312.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,106361		4748,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,106361		1973,00		209,85			
312.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,207924		75,00		16,00			
312.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,312427		165,00		4507,00			
312.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,159142		2758,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,159142		1381,00		219,78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
312.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,117036	19293,00				156602,00		
312.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021592	40486,00				874,00		
312.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,271901	53741,00				14612,00		
312.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008237	32053,00				264,00		
312.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014395	404706,00				5826,00		
312.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,236262	310,00				3173,00		
312.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032788	212247,00				6959,00		
312.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024711	32,00				0,79		
312.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,755708	910,00				10698,00		
313	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5817419**	**20556,08**	**1306,22**	**11958**	**760**	**169**	**10245**	**23980**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11029**	**230**		**1776**	
313.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,69	1268,98		11029,00				
313.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1163							
313.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116348		4748,00		552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116348		1973,00		229,55			
313.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02327		27,00		0,63			
313.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,582324		194,00		113,00			
313.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,476447		197,00		94,00			
313.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,745226	97,00				169,00		
314	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5180898**	**194900,00**	**--**	**100976**	**--**	**100976**	**--**	**109054**
						--	**--**	**--**	**--**		**8078**	
315	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0636522**	**200578,00**	**--**	**12767**	**--**	**12767**	**--**	**13789**
						--	**--**	**--**	**--**		**1021**	
		Джм-3, 2ШТ.										
316	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**6,57748**	**49021,75**	**6842,15**	**322440**	**45004**	**163682**	**112231**	**469444**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**113754**	**9577**		**34774**	
316.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	94,72	1201,00		113754,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
316.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,9							
316.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,017759		4542,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,017759		1381,00		24,53			
316.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,635585		37,00		209,00			
316.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,661014		6038,00		40219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,661014		1381,00		9198,86			
316.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,08748		4748,00		415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,08748		1973,00		172,60			
316.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,171014		75,00		13,00			
316.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	22,464067		165,00		3707,00			
316.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,130892		2758,00		361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,130892		1381,00		180,76			
316.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,676142	19293,00				128803,00		
316.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,017759	40486,00				719,00		
316.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,223634	53741,00				12018,00		
316.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006775	32053,00				217,00		
316.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011839	404706,00				4792,00		
316.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,419174	310,00				2610,00		
316.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026968	212247,00				5724,00		
316.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,020324	32,00				0,65		
316.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,668896	910,00				8799,00		
317	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4784728**		**20556,08**	**1306,22**	**9836**	**625**	**140**	**8427**	**19723**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**9071**	**189**		**1461**	
317.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,15	1268,96		9071,00				
317.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0957							
317.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,095695		4748,00		454,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,095695		1973,00		188,81			
317.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,019139		27,00		0,52			
317.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,478951		194,00		93,00			
317.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,391869		197,00		77,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
317.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,435418	97,00				139,00		
318	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4261234**		**194900,00**	**--**	**83051**	**--**	**83051**	**--**	**89696**
						--	**--**	**--**	**--**		**6644**	
319	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0523528**		**200578,00**	**--**	**10501**	**--**	**10501**	**--**	**11341**
						--	**--**	**--**	**--**		**840**	
		Джм-4, 7ШТ.										
320	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**9,32204**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**456983** **161219**	**63783** **13573**	**231981**	**159061** **49283**	**665327**
320.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	134,24	1201,00		161219,00				
320.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,78							
320.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02517		4542,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02517		1381,00		34,76			
320.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,987124		37,00		296,00			
320.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,44043		6038,00		57001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,44043		1381,00		13037,23			
320.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,123983		4748,00		589,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,123983		1973,00		244,62			
320.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,242373		75,00		18,00			
320.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	31,837563		165,00		5253,00			
320.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,185509		2758,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,185509		1381,00		256,19			
320.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,461871	19293,00				182548,00		
320.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02517	40486,00				1019,00		
320.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,316949	53741,00				17033,00		
320.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009602	32053,00				308,00		
320.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,01678	404706,00				6791,00		
320.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,932211	310,00				3699,00		
320.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,03822	212247,00				8112,00		
320.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,028805	32,00				0,92		
320.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	13,703399	910,00				12470,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
321	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6781193**		**20556,08**	**1306,22**	**13939**	**886**	**197**	**11943**	**27953**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**12856**	**268**		**2071**	
321.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,13	1268,96		12856,00				
321.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1356							
321.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,135624		4748,00		644,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,135624		1973,00		267,59			
321.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,027125		27,00		0,73			
321.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,678797		194,00		132,00			
321.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,55538		197,00		109,00			
321.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,034358	97,00				197,00		
322	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6039333**		**194900,00**	**--**	**117707**	**--**	**117707**	**--**	**127123**
						--	**--**	**--**	**--**		**9417**	
323	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0741978**		**200578,00**	**--**	**14882**	**--**	**14882**	**--**	**16073**
						--	**--**	**--**	**--**		**1191**	
		Джм-5, 2ШТ.										
324	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,19748**		**49021,75**	**6842,15**	**156746**	**21878**	**79570**	**54558**	**228209**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**55298**	**4655**		**16904**	
324.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	46,04	1200,99		55298,00				
324.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,35							
324.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008633		4542,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008633		1381,00		11,92			
324.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,739601		37,00		101,00			
324.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	3,238088		6038,00		19552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	3,238088		1381,00		4471,80			
324.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,042526		4748,00		202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,042526		1973,00		83,90			
324.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,083134		75,00		6,00			
324.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	10,920353		165,00		1802,00			
324.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,06363		2758,00		175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,06363		1381,00		87,87			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
324.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,245442	19293,00				62614,00		
324.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,008633	40486,00				350,00		
324.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,108714	53741,00				5842,00		
324.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,003293	32053,00				106,00		
324.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005755	404706,00				2329,00		
324.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	4,092774	310,00				1269,00		
324.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,01311	212247,00				2782,00		
324.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00988	32,00				0,32		
324.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,700296	910,00				4277,00		
325	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,2325981**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**4781** **4410**	**304** **92**	**67**	**4096** **710**	**9588**
325.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,48	1269,06		4410,00				
325.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0465							
325.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,04652		4748,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,04652		1973,00		91,78			
325.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009304		27,00		0,25			
325.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,232831		194,00		45,00			
325.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,190498		197,00		38,00			
325.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,697794	97,00				68,00		
326	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2071501**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**40374** **--**	**--** **--**	**40374**	**--** **3230**	**43603**
327	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,025448**	**200578,00** **--**	**--** **--**	**5104** **--**	**--** **--**	**5104**	**--** **408**	**5513**
		Джм-6, 1ШТ.										
328	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,37566**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**67437** **23791**	**9412** **2003**	**34234**	**23473** **7273**	**98183**
328.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	19,81	1200,99		23791,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
328.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,44							
328.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003714		4542,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003714		1381,00		5,13			
328.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,178665		37,00		44,00			
328.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,393131		6038,00		8412,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,393131		1381,00		1923,91			
328.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,018296		4748,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,018296		1973,00		36,10			
328.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,035767		75,00		3,00			
328.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,698292		165,00		775,00			
328.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,027376		2758,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,027376		1381,00		37,81			
328.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,396295	19293,00				26939,00		
328.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003714	40486,00				150,00		
328.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,046772	53741,00				2514,00		
328.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001417	32053,00				45,00		
328.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002476	404706,00				1002,00		
328.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,760845	310,00				546,00		
328.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00564	212247,00				1197,00		
328.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,004251	32,00				0,14		
328.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,02222	910,00				1840,00		
329	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1000717**		**20556,08**	**1306,22**	**2057**	**131**	**29**	**1762**	**4125**
						18958,86	**394,60**	**1897**	**39**		**306**	
329.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,5	1268,84		1897,00				
329.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,02							
329.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,020014		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,020014		1973,00		39,49			
329.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004003		27,00		0,11			
329.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,100172		194,00		19,00			
329.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,081959		197,00		16,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
329.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,300215	97,00				29,00		
330	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0891222**	**194900,00**	**--**	**17370**	**--**	**17370**	**--**	**18760**
						--	**--**	**--**	**--**		**1390**	
331	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109495**	**200578,00**	**--**	**2196**	**--**	**2196**	**--**	**2372**
						--	**--**	**--**	**--**		**176**	
		Джм-7,2ШТ.										
332	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**11,5596**	**49021,75**	**6842,15**	**566672**	**79093**	**287663**	**197240**	**825025**
						17294,40	**1455,99**	**199916**	**16831**		**61113**	
332.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	166,46	1201,00		199916,00				
332.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	12,12							
332.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031211		4542,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031211		1381,00		43,10			
332.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,904265		37,00		366,00			
332.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,706407		6038,00		70683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,706407		1381,00		16166,55			
332.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,153743		4748,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,153743		1973,00		303,33			
332.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,30055		75,00		23,00			
332.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	39,479502		165,00		6514,00			
332.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,230036		2758,00		634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,230036		1381,00		317,68			
332.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,732994	19293,00				226365,00		
332.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,031211	40486,00				1264,00		
332.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,393026	53741,00				21122,00		
332.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011906	32053,00				382,00		
332.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,020807	404706,00				8421,00		
332.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	14,796288	310,00				4587,00		
332.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,047394	212247,00				10059,00		
332.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,035719	32,00				1,00		
332.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,992612	910,00				15463,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
333	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,8408933**		**20556,08**	**1306,22**	**17285**	**1098**	**245**	**14810**	**34663**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**15942**	**332**		**2568**	
333.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	12,56	1268,97		15942,00				
333.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1682							
333.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,168179		4748,00		799,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,168179		1973,00		331,82			
333.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,033636		27,00		0,91			
333.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,841734		194,00		163,00			
333.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,688692		197,00		136,00			
333.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,52268	97,00				245,00		
334	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7488897**		**194900,00**	**--**	**145959**	**--**	**145959**	**--**	**157635**
						--	**--**	**--**	**--**		**11677**	
335	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,092007**		**200578,00**	**--**	**18455**	**--**	**18455**	**--**	**19931**
						--	**--**	**--**	**--**		**1476**	
		Джм-8, 2ШТ.										
336	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2,4336**		**49021,75**	**6842,15**	**119299**	**16651**	**60560**	**41524**	**173689**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**42088**	**3543**		**12866**	
336.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	35,04	1201,01		42088,00				
336.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,55							
336.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006571		4542,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006571		1381,00		9,07			
336.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,085108		37,00		77,00			
336.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,464507		6038,00		14881,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,464507		1381,00		3403,48			
336.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,032367		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,032367		1973,00		63,86			
336.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,063274		75,00		5,00			
336.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	8,311474		165,00		1371,00			
336.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,048429		2758,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,048429		1381,00		66,88			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
336.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,470104	19293,00				47656,00		
336.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006571	40486,00				266,00		
336.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,082742	53741,00				4447,00		
336.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002507	32053,00				80,00		
336.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00438	404706,00				1773,00		
336.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,115008	310,00				966,00		
336.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009978	212247,00				2118,00		
336.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00752	32,00				0,24		
336.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,577392	910,00				3255,00		
337	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1770309**	**20556,08**	**1306,22**	**3639**	**231**	**52**	**3118**	**7297**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3356**	**70**		**541**	
337.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,64	1268,89		3356,00				
337.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0354							
337.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,035406		4748,00		168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,035406		1973,00		69,86			
337.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007081		27,00		0,19			
337.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,177208		194,00		34,00			
337.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,144988		197,00		29,00			
337.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,531093	97,00				52,00		
338	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1576601**	**194900,00**	**--**	**30728**	**--**	**30728**	**--**	**33186**
						--	**--**	**--**	**--**		**2458**	
339	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0193708**	**200578,00**	**--**	**3885**	**--**	**3885**	**--**	**4196**
						--	**--**	**--**	**--**		**311**	
		Джм-9, 1ШТ.										
340	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,6084**	**49021,75**	**6842,15**	**29825**	**4163**	**15140**	**10381**	**43422**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**10522**	**886**		**3216**	
340.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	8,76	1201,01		10522,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
340.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,638							
340.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001643		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001643		1381,00		2,27			
340.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,521277		37,00		19,00			
340.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,616127		6038,00		3720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,616127		1381,00		850,87			
340.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,008092		4748,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,008092		1973,00		15,97			
340.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,015818		75,00		1,00			
340.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	2,077869		165,00		343,00			
340.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,012107		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,012107		1381,00		16,72			
340.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,617526	19293,00				11914,00		
340.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,001643	40486,00				67,00		
340.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,020686	53741,00				1112,00		
340.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000627	32053,00				20,00		
340.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,001095	404706,00				443,00		
340.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,778752	310,00				241,00		
340.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,002494	212247,00				529,00		
340.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00188	32,00				0,06		
340.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,894348	910,00				814,00		
341	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0442577**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**910** **839**	**58** **17**	**13**	**779** **135**	**1824**
341.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6612	1268,89		839,00				
341.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0089							
341.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,008852		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,008852		1973,00		17,46			
341.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00177		27,00		0,05			
341.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,044302		194,00		9,00			
341.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,036247		197,00		7,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,132773	97,00				13,00		
342	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0394159**	**194900,00**	**--**	**7682**	**--**	**7682**	**--**	**8297**
						--	**--**	**--**	**--**		**615**	
343	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0048419**	**200578,00**	**--**	**971**	**--**	**971**	**--**	**1049**
						--	**--**	**--**	**--**		**78**	
		Джм-10, 1ШТ.										
344	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**0,02028**	**49021,75**	**6842,15**	**994**	**139**	**504**	**346**	**1447**
						17294,40	**1455,99**	**351**	**30**		**107**	
344.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,292	1201,92		351,00				
344.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0213							
344.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000055		4542,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000055		1381,00		0,08			
344.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,017376		37,00		0,64			
344.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,020538		6038,00		124,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,020538		1381,00		28,36			
344.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,00027		4748,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,00027		1973,00		0,53			
344.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,000527		75,00		0,04			
344.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,069262		165,00		11,00			
344.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,000404		2758,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,000404		1381,00		0,56			
344.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,020584	19293,00				397,00		
344.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000055	40486,00				2,00		
344.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,00069	53741,00				37,00		
344.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000021	32053,00				0,67		
344.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000037	404706,00				15,00		
344.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,025958	310,00				8,00		
344.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000083	212247,00				18,00		
344.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000063	32,00				0,00		
344.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,029812	910,00				27,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
345	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0159181**		**20556,08**	**1306,22**	**327**	**21**	**4**	**280**	**656**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**302**	**6**		**49**	
345.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2378	1269,89		302,00				
345.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0032							
345.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003184		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003184		1973,00		6,28			
345.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000637		27,00		0,02			
345.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,015934		194,00		3,00			
345.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013037		197,00		3,00			
345.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,047754	97,00				5,00		
346	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0154331**		**190925,00**	**--**	**2947**	**--**	**2947**	**--**	**3182**
						--	**--**	**--**	**--**		**236**	
347	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,000485**		**200578,00**	**--**	**97**	**--**	**97**	**--**	**105**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	
		Джм-11, 2ШТ.										
348	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,2168**		**49021,75**	**6842,15**	**59650**	**8326**	**30280**	**20762**	**86845**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**21044**	**1772**		**6433**	
348.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	17,52	1201,01		21044,00				
348.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,28							
348.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003285		4542,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003285		1381,00		4,54			
348.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,042554		37,00		39,00			
348.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,232253		6038,00		7440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,232253		1381,00		1701,74			
348.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,016183		4748,00		77,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,016183		1973,00		31,93			
348.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,031637		75,00		2,00			
348.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	4,155737		165,00		686,00			
348.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,024214		2758,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,024214		1381,00		33,44			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
348.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,235052	19293,00				23828,00		
348.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,003285	40486,00				133,00		
348.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,041371	53741,00				2223,00		
348.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001253	32053,00				40,00		
348.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00219	404706,00				886,00		
348.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,557504	310,00				483,00		
348.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,004989	212247,00				1059,00		
348.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00376	32,00				0,12		
348.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,788696	910,00				1628,00		
349	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,3183622**	**20556,08**	**1306,22**	**6544**	**416**	**92**	**5607**	**13123**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**6036**	**126**		**972**	
349.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,76	1269,05		6036,00				
349.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0637							
349.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,063672		4748,00		302,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,063672		1973,00		125,62			
349.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012734		27,00		0,34			
349.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,318681		194,00		62,00			
349.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,260739		197,00		51,00			
349.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,955087	97,00				93,00		
350	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3086785**	**190925,00**	**--**	**58934**	**--**	**58934**	**--**	**63649**
						--	**--**	**--**	**--**		**4715**	
351	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0096837**	**200578,00**	**--**	**1942**	**--**	**1942**	**--**	**2098**
						--	**--**	**--**	**--**		**155**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
352	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**8,35198**	**49021,75**	**6842,15**	**409429**	**57146**	**207841**	**142509**	**596092**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**144442**	**12160**		**44155**	
352.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,27	1201,00		144442,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
352.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,76							
352.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02255		4542,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02255		1381,00		31,14			
352.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,155976		37,00		265,00			
352.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,45805		6038,00		51070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,45805		1381,00		11680,57			
352.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111081		4748,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111081		1973,00		219,16			
352.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217151		75,00		16,00			
352.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,524517		165,00		4707,00			
352.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,166204		2758,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,166204		1381,00		229,53			
352.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,47726	19293,00				163552,00		
352.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02255	40486,00				913,00		
352.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,283967	53741,00				15261,00		
352.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008603	32053,00				276,00		
352.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015034	404706,00				6084,00		
352.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,690534	310,00				3314,00		
352.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034243	212247,00				7268,00		
352.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025808	32,00				0,83		
352.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,277411	910,00				11172,00		
353	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,1314111**		**20556,08**	**1306,22**	**23257**	**1478**	**329**	**19926**	**46638**
						18958,86	**394,60**	**21450**	**446**		**3455**	
353.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,9	1268,98		21450,00				
353.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2263							
353.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,226282		4748,00		1074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,226282		1973,00		446,45			
353.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045256		27,00		1,00			
353.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,132543		194,00		220,00			
353.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,926626		197,00		183,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
353.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,394233	97,00				329,00		
354	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,955962**		**194900,00**	**--**	**186317**	**--**	**186317**	**--**	**201222**
						--	**--**	**--**	**--**		**14905**	
355	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1756164**		**200578,00**	**--**	**35225**	**--**	**35225**	**--**	**38043**
						--	**--**	**--**	**--**		**2818**	
		Плиты и балки монолитные блок м-1										
356	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,64362**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**421275** **101144**	**19484** **4641**	**300647**	**96264** **41403**	**558942**
356.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	85,79	1179,01		101144,00				
356.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,32							
356.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,028738		4542,00		131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,028738		1381,00		39,69			
356.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,10468		15,00		77,00			
356.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,039818		6038,00		18354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,039818		1381,00		4197,99			
356.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,10005		4748,00		475,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,10005		1973,00		197,40			
356.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,489607		75,00		37,00			
356.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,149011		2758,00		411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,149011		1381,00		205,78			
356.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,803274	19293,00				208428,00		
356.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,23466	114,00				141,00		
356.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,053218	439348,00				23381,00		
356.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,105372	58326,00				6146,00		
356.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,662033	40486,00				26803,00		
356.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,056411	53741,00				3032,00		
356.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,277798	53741,00				14929,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
356.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009154	32053,00				293,00		
356.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,40846	310,00				2607,00		
356.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,045661	6994,00				319,00		
356.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,298021	20899,00				6228,00		
356.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027354	32,00				0,88		
356.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,164157	910,00				8339,00		
357	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1770005**	**20556,08**	**1306,22**	**24195**	**1537**	**343**	**20729**	**48517**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22315**	**464**		**3594**	
357.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,58	1269,02		22315,00				
357.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2354							
357.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,2354		4748,00		1118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,2354		1973,00		464,44			
357.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04708		27,00		1,00			
357.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,178178		194,00		229,00			
357.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,963963		197,00		190,00			
357.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,531001	97,00				343,00		
358	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0224331**	**194900,00**	**--**	**199272**	**--**	**199272**	**--**	**215214**
						--	**--**	**--**	**--**		**15942**	
359	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1120132**	**190925,00**	**--**	**21386**	**--**	**21386**	**--**	**23097**
						--	**--**	**--**	**--**		**1711**	
360	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0425711**	**200578,00**	**--**	**8539**	**--**	**8539**	**--**	**9222**
						--	**--**	**--**	**--**		**683**	
361	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
361.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
361.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
361.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
361.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
361.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
362	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
362.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
362.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
362.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
362.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
362.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
362.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
362.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
362.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
363	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,325129**	**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
363.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
363.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
363.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
363.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
363.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
363.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
363.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
363.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-2										
364	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,93795**	**39580,06**	**1830,60**	**37124**	**1717**	**26494**	**8483**	**49256**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**8913**	**409**		**3649**	
364.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	7,56	1178,99		8913,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
364.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,2924							
364.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002532		4542,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002532		1381,00		3,50			
364.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,449841		15,00		7,00			
364.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,267879		6038,00		1617,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,267879		1381,00		369,94			
364.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,008817		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,008817		1973,00		17,40			
364.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,043146		75,00		3,00			
364.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,013131		2758,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,013131		1381,00		18,13			
364.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,952019	19293,00				18367,00		
364.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,108802	114,00				12,00		
364.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,00469	439348,00				2060,00		
364.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,009286	58326,00				542,00		
364.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,05834	40486,00				2362,00		
364.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,004971	53741,00				267,00		
364.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,02448	53741,00				1316,00		
364.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000807	32053,00				26,00		
364.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,740981	310,00				230,00		
364.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,004024	6994,00				28,00		
364.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,026263	20899,00				549,00		
364.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,002411	32,00				0,08		
364.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,807575	910,00				735,00		
365	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0699491**		**20556,08**	**1306,22**	**1438**	**91**	**21**	**1232**	**2883**
						18958,86	**394,60**	**1326**	**28**		**214**	
365.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,05	1268,85		1326,00				
365.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,014							
365.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,01399		4748,00		66,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,01399		1973,00		27,60			
365.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002798		27,00		0,08			
365.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,070019		194,00		14,00			
365.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,057288		197,00		11,00			
365.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,209847	97,00				20,00		
366	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0437372**	**194900,00**	**--**	**8524**	**--**	**8524**	**--**	**9206**
						--	**--**	**--**	**--**		**682**	
367	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0224601**	**190925,00**	**--**	**4288**	**--**	**4288**	**--**	**4631**
						--	**--**	**--**	**--**		**343**	
368	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0037518**	**200578,00**	**--**	**753**	**--**	**753**	**--**	**813**
						--	**--**	**--**	**--**		**60**	
369	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
369.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
369.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
369.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
369.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
369.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
370	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
370.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
370.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
370.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
370.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
370.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
370.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
370.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
370.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
371	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,1625645**	**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
371.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
371.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
371.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
371.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
371.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
371.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
371.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
371.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-3										
372	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**11,46327**	**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**453717** **108932**	**20985** **4998**	**323800**	**103677** **44592**	**601985**
372.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,39	1178,99		108932,00				
372.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,57							
372.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030951		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030951		1381,00		42,74			
372.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,497784		15,00		82,00			
372.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,27391		6038,00		19768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,27391		1381,00		4521,27			
372.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107755		4748,00		512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107755		1973,00		212,60			
372.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,52731		75,00		40,00			
372.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160486		2758,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160486		1381,00		221,63			
372.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,635219	19293,00				224478,00		
372.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,329739	114,00				152,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
372.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057316	439348,00				25182,00		
372.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113486	58326,00				6619,00		
372.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,713015	40486,00				28867,00		
372.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060755	53741,00				3265,00		
372.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,299191	53741,00				16079,00		
372.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009858	32053,00				316,00		
372.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,055983	310,00				2807,00		
372.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049177	6994,00				344,00		
372.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,320972	20899,00				6708,00		
372.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029461	32,00				0,94		
372.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,869875	910,00				8982,00		
373	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2313171**	**20556,08**	**1306,22**	**25311**	**1608**	**359**	**21686**	**50756**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23344**	**486**		**3760**	
373.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,4	1268,98		23344,00				
373.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2463							
373.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,246263		4748,00		1169,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,246263		1973,00		485,88			
373.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049253		27,00		1,00			
373.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,232548		194,00		239,00			
373.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,008449		197,00		199,00			
373.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,693951	97,00				358,00		
374	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0884107**	**194900,00**	**--**	**212131**	**--**	**212131**	**--**	**229102**
						--	**--**	**--**	**--**		**16970**	
375	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0970567**	**190925,00**	**--**	**18531**	**--**	**18531**	**--**	**20013**
						--	**--**	**--**	**--**		**1482**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
376	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0458497**		**200578,00**	**--**	**9196**	**--**	**9196**	**--**	**9932**
						--	**--**	**--**	**--**		**736**	
377	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
377.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
377.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
377.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
377.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
377.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
378	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
378.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
378.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
378.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
378.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
378.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
378.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
378.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
378.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
379	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1625645**		**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
379.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
379.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
379.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
379.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
379.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
379.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
379.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
379.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-4 1шт										
380	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,78606**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**466493** **112000**	**21576** **5139**	**332917**	**106596** **45847**	**618936**
380.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	95	1179,00		112000,00				
380.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,67							
380.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031822		4542,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031822		1381,00		43,95			
380.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,652594		15,00		85,00			
380.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,366099		6038,00		20325,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,366099		1381,00		4648,58			
380.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,110789		4748,00		526,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,110789		1973,00		218,59			
380.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,542159		75,00		41,00			
380.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,165005		2758,00		455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,165005		1381,00		227,87			
380.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,962851	19293,00				230799,00		
380.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,367183	114,00				156,00		
380.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,05893	439348,00				25891,00		
380.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,116682	58326,00				6806,00		
380.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,733093	40486,00				29680,00		
380.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,062466	53741,00				3357,00		
380.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,307616	53741,00				16532,00		
380.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010136	32053,00				325,00		
380.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,310987	310,00				2886,00		
380.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,050562	6994,00				354,00		
380.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,33001	20899,00				6897,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
380.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,03029	32,00				0,97		
380.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,147798	910,00				9234,00		
381	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2657593**	**20556,08**	**1306,22**	**26019**	**1653**	**369**	**22292**	**52176**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23997**	**499**		**3865**	
381.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,91	1268,98		23997,00				
381.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2532							
381.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,253152		4748,00		1202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,253152		1973,00		499,47			
381.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05063		27,00		1,00			
381.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,267025		194,00		246,00			
381.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,036657		197,00		204,00			
381.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,797278	97,00				368,00		
382	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1154338**	**194900,00**	**--**	**217398**	**--**	**217398**	**--**	**234790**
						--	**--**	**--**	**--**		**17392**	
383	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031762**	**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21275**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
384	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0471341**	**200578,00**	**--**	**9454**	**--**	**9454**	**--**	**10210**
						--	**--**	**--**	**--**		**756**	
385	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
385.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
385.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
385.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
385.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
385.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
386	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**14** **8**	**--** **--**	**6**	**5** **2**	**21**
386.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
386.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
386.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
386.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
386.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
386.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
386.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
386.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
387	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
387.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
387.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
387.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
387.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
387.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
387.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
387.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
387.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-5 4шт										
388	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**46,15728**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**1826908** **438621**	**84496** **20126**	**1303791**	**417459** **179549**	**2423916**
388.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	372,03	1179,00		438621,00				
388.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	14,39							
388.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,124625		4542,00		566,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,124625		1381,00		172,11			
388.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	22,137031		15,00		332,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
388.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	13,182519		6038,00		79596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	13,182519		1381,00		18205,06			
388.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,433878		4748,00		2060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,433878		1973,00		856,04			
388.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,123235		75,00		159,00			
388.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,646202		2758,00		1782,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,646202		1381,00		892,40			
388.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	46,849639	19293,00				903870,00		
388.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,354244	114,00				610,00		
388.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,230786	439348,00				101396,00		
388.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,456957	58326,00				26652,00		
388.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,870983	40486,00				116235,00		
388.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,244634	53741,00				13147,00		
388.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,204705	53741,00				64742,00		
388.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,039695	32053,00				1272,00		
388.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	36,464251	310,00				11304,00		
388.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,198015	6994,00				1385,00		
388.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,292404	20899,00				27010,00		
388.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,118624	32,00				4,00		
388.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	39,741418	910,00				36165,00		
389	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**4,9670452**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**102103** **94170**	**6488** **1960**	**1445**	**87478** **15166**	**204747**
389.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	74,21	1269,01		94170,00				
389.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9934							
389.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,993409		4748,00		4717,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,993409		1973,00		1960,00			
389.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,198682		27,00		5,00			
389.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,972012		194,00		965,00			
389.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,06801		197,00		801,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
389.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,901136	97,00				1445,00		
390	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,3697316**	**194900,00**	**--**	**851661**	**--**	**851661**	**--**	**919794**
						--	**--**	**--**	**--**		**68133**	
391	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,412698**	**190925,00**	**--**	**78794**	**--**	**78794**	**--**	**85098**
						--	**--**	**--**	**--**		**6304**	
392	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1846156**	**200578,00**	**--**	**37030**	**--**	**37030**	**--**	**39992**
						--	**--**	**--**	**--**		**2962**	
393	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0406411**	**238347,38**	**1291,38**	**9687**	**52**	**6644**	**2744**	**13425**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2991**	**24**		**994**	
393.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	2,36	1268,89		2991,00				
393.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0146							
393.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006096		4748,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006096		1973,00		12,03			
393.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008535		2758,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008535		1381,00		11,79			
393.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,040641	163454,00				6643,00		
394	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,3005158**	**87,89**	**2,27**	**114**	**3**	**51**	**42**	**169**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**60**	**--**		**12**	
394.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0384	1563,92		60,00				
394.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
394.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		4542,00		0,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
394.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00013		27,00		0,00			
394.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
394.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,014566		137,00		2,00			
394.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00002	290315,00				6,00		
394.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000117	389004,00				46,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
395	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,3005158**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**121** **35**	**2** **--**	**84**	**25** **12**	**157**
395.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0277	1263,49		35,00				
395.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
395.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		4542,00		0,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
395.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00013		27,00		0,00			
395.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00013		2758,00		0,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00013		1381,00		0,18			
395.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,008453		137,00		1,00			
395.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000018	341464,00				6,00		
395.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000117	660420,00				77,00		
		Пм-6 1шт										
396	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,49707**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**455055** **109254**	**21047** **5013**	**324754**	**103983** **44723**	**603760**
396.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,67	1179,00		109254,00				
396.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,58							
396.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031042		4542,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031042		1381,00		42,87			
396.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,513995		15,00		83,00			
396.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,283563		6038,00		19826,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,283563		1381,00		4534,60			
396.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,108072		4748,00		513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,108072		1973,00		213,23			
396.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,528865		75,00		40,00			
396.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160959		2758,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160959		1381,00		222,28			
396.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,669526	19293,00				225140,00		
396.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,33366	114,00				152,00		
396.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,057485	439348,00				25256,00		
396.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113821	58326,00				6639,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
396.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,715118	40486,00				28952,00		
396.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060934	53741,00				3275,00		
396.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,300074	53741,00				16126,00		
396.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009887	32053,00				317,00		
396.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,082685	310,00				2816,00		
396.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,049322	6994,00				345,00		
396.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,321918	20899,00				6728,00		
396.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029547	32,00				0,95		
396.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,898977	910,00				9008,00		
397	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,2376546**	**20556,08**	**1306,22**	**25441**	**1617**	**359**	**21797**	**51018**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**23465**	**488**		**3779**	
397.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,49	1269,03		23465,00				
397.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2475							
397.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,247531		4748,00		1175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,247531		1973,00		488,38			
397.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,049506		27,00		1,00			
397.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,238892		194,00		240,00			
397.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,013639		197,00		200,00			
397.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,712964	97,00				360,00		
398	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0884952**	**194900,00**	**--**	**212148**	**--**	**212148**	**--**	**229120**
						--	**--**	**--**	**--**		**16972**	
399	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1031745**	**190925,00**	**--**	**19699**	**--**	**19699**	**--**	**21274**
						--	**--**	**--**	**--**		**1576**	
400	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0459849**	**200578,00**	**--**	**9224**	**--**	**9224**	**--**	**9961**
						--	**--**	**--**	**--**		**738**	
401	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
401.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
401.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
401.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
401.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
401.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
402	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,325129**		**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
402.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
402.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
402.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
402.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
402.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
402.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
402.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
402.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
403	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
403.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
403.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
403.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
403.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
403.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
403.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
403.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
403.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-7 1шт										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
404	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,87515**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**430439** **103344**	**19908** **4742**	**307187**	**98358** **42304**	**571101**
404.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	87,65	1179,00		103344,00				
404.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,39							
404.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029363		4542,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029363		1381,00		40,55			
404.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,215722		15,00		78,00			
404.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,105943		6038,00		18754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,105943		1381,00		4289,31			
404.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,102226		4748,00		485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,102226		1973,00		201,69			
404.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,500257		75,00		38,00			
404.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,152252		2758,00		420,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,152252		1381,00		210,26			
404.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,038277	19293,00				212961,00		
404.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,261517	114,00				144,00		
404.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,054376	439348,00				23890,00		
404.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,107664	58326,00				6280,00		
404.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,676434	40486,00				27386,00		
404.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,057638	53741,00				3098,00		
404.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,283841	53741,00				15254,00		
404.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009353	32053,00				300,00		
404.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,591368	310,00				2663,00		
404.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,046654	6994,00				326,00		
404.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,304504	20899,00				6364,00		
404.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,027949	32,00				0,89		
404.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,363504	910,00				8521,00		
405	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,124188**		**20556,08**	**1306,22**	**23109**	**1468**	**328**	**19799**	**46340**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21313**	**444**		**3433**	
405.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,8	1268,98		21313,00				
405.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2248							
405.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,224838		4748,00		1068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,224838		1973,00		443,61			
405.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,044968		27,00		1,00			
405.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,125312		194,00		218,00			
405.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,92071		197,00		181,00			
405.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,372564	97,00				327,00		
406	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0673364**		**194900,00**	**--**	**208024**	**--**	**208024**	**--**	**224666**
						--	**--**	**--**	**--**		**16642**	
407	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013351**		**190925,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
408	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0435006**		**200578,00**	**--**	**8725**	**--**	**8725**	**--**	**9423**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
409	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
409.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
409.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
409.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
409.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
409.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
410	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
410.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
410.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
410.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
410.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
410.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
410.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
410.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
410.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
411	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
411.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
411.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
411.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
411.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
411.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
411.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
411.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
411.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-8 1шт										
		Млп-1 1шт										
412	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,14027**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**5552** **1333**	**257** **61**	**3962**	**1269** **546**	**7366**
412.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,13	1179,04		1333,00				
412.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0437							
412.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000379		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000379		1381,00		0,52			
412.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,067273		15,00		1,00			
412.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,040061		6038,00		242,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,040061		1381,00		55,32			
412.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001319		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001319		1973,00		2,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
412.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,006452		75,00		0,48			
412.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001964		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001964		1381,00		2,71			
412.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,142374	19293,00				2747,00		
412.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,016271	114,00				2,00		
412.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000701	439348,00				308,00		
412.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001389	58326,00				81,00		
412.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008725	40486,00				353,00		
412.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000743	53741,00				40,00		
412.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003661	53741,00				197,00		
412.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000121	32053,00				4,00		
412.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,110813	310,00				34,00		
412.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000602	6994,00				4,00		
412.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,003928	20899,00				82,00		
412.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,00036	32,00				0,01		
412.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,120772	910,00				110,00		
413	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0136383**	**20556,08**	**1306,22**	**280**	**18**	**3**	**240**	**562**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**259**	**5**		**42**	
413.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2038	1271,13		259,00				
413.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0027							
413.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002728		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002728		1973,00		5,38			
413.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000546		27,00		0,01			
413.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,013652		194,00		3,00			
413.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01117		197,00		2,00			
413.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040915	97,00				4,00		
414	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0005577**	**200578,00**	**--**	**112**	**--**	**112**	**--**	**121**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		9	
415	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0130806	194900,00	--	2549	--	2549	--	2753
						--	--	--	--		204	
416	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т		0,0050801	238347,38 73602,00	1291,38 585,96	1211 374	7 3	830	343 124	1678
416.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
416.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
416.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
416.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
416.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
417	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2		0,1625645	87,89 46,26	2,27 0,28	14 8	-- --	6	5 2	21
417.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
417.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
417.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
417.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
417.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
417.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
417.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
417.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
418	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2		0,1625645	92,87 27,03	1,62 0,28	15 4	-- --	11	3 1	20
418.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
418.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
418.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
418.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
418.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
418.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
418.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Млп-2-2шт.										
419	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2535**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**10034** **2409**	**464** **111**	**7161**	**2293** **986**	**13312**
419.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,04	1179,03		2409,00				
419.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,079							
419.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000684		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000684		1381,00		0,94			
419.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,121579		15,00		2,00			
419.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,0724		6038,00		437,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,0724		1381,00		99,98			
419.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002383		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002383		1973,00		4,70			
419.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,011661		75,00		0,87			
419.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003549		2758,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003549		1381,00		4,90			
419.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,257302	19293,00				4964,00		
419.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,029406	114,00				3,00		
419.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,001267	439348,00				557,00		
419.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,00251	58326,00				146,00		
419.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,015768	40486,00				638,00		
419.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001344	53741,00				72,00		
419.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,006616	53741,00				356,00		
419.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000218	32053,00				7,00		
419.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,200265	310,00				62,00		
419.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001088	6994,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
419.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,007098	20899,00				148,00		
419.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000651	32,00				0,02		
419.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,218264	910,00				199,00		
420	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0245726**	**20556,08**	**1306,22**	**505**	**32**	**7**	**433**	**1013**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**466**	**10**		**75**	
420.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3671	1269,36		466,00				
420.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0049							
420.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004915		4748,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004915		1973,00		9,70			
420.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000983		27,00		0,03			
420.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,024597		194,00		5,00			
420.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,020125		197,00		4,00			
420.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,073718	97,00				7,00		
421	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,001014**	**200578,00**	**--**	**203**	**--**	**203**	**--**	**220**
						--	**--**	**--**	**--**		**16**	
422	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0235586**	**194900,00**	**--**	**4592**	**--**	**4592**	**--**	**4959**
						--	**--**	**--**	**--**		**367**	
423	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
423.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
423.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
423.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
423.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
423.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
424	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
424.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
424.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
424.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
424.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
424.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
424.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
424.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
424.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
425	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**30** **9**	**1** **--**	**20**	**6** **3**	**39**
425.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
425.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
425.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
425.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
425.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
425.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
425.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
425.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Млп-3										
426	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,10309**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**4080** **980**	**189** **45**	**2911**	**932** **401**	**5414**
426.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	0,8309	1179,44		980,00				
426.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0321							
426.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000278		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000278		1381,00		0,38			
426.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,049442		15,00		0,74			
426.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,029442		6038,00		178,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,029442		1381,00		40,66			
426.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,000969		4748,00		5,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,000969		1973,00		1,91			
426.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,004742		75,00		0,36			
426.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,001443		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,001443		1381,00		1,99			
426.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,104636	19293,00				2019,00		
426.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,011958	114,00				1,00		
426.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000515	439348,00				226,00		
426.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001021	58326,00				60,00		
426.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,006412	40486,00				260,00		
426.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000546	53741,00				29,00		
426.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,002691	53741,00				145,00		
426.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000089	32053,00				3,00		
426.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,081441	310,00				25,00		
426.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000442	6994,00				3,00		
426.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,002887	20899,00				60,00		
426.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000265	32,00				0,01		
426.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,08876	910,00				81,00		
427	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0100555**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**207** **191**	**13** **4**	**3**	**177** **31**	**414**
427.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1502	1271,39		191,00				
427.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,002							
427.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002011		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002011		1973,00		3,97			
427.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000402		27,00		0,01			
427.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,010066		194,00		2,00			
427.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,008235		197,00		2,00			
427.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,030166	97,00				3,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
428	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0004056**		**200578,00**	**--**	**81**	**--**	**81**	**--**	**88**
						--	**--**	**--**	**--**		**7**	
429	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0096499**		**194900,00**	**--**	**1881**	**--**	**1881**	**--**	**2031**
						--	**--**	**--**	**--**		**150**	
430	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
430.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
430.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
430.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
430.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
430.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
431	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,325129**		**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
431.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
431.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
431.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
431.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
431.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
431.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
431.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
431.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
432	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
432.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
432.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
432.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
432.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
432.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
432.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
432.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
432.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Млп-4										
433	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,21052**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**87493** **21006**	**4047** **964**	**62440**	**19993** **8599**	**116084**
433.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,82	1179,00		21006,00				
433.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,689							
433.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005968		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005968		1381,00		8,24			
433.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,060165		15,00		16,00			
433.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,631325		6038,00		3812,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,631325		1381,00		871,86			
433.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,020779		4748,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,020779		1973,00		41,00			
433.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,101684		75,00		8,00			
433.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,030947		2758,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,030947		1381,00		42,74			
433.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,243678	19293,00				43287,00		
433.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,25642	114,00				29,00		
433.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,011053	439348,00				4856,00		
433.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,021884	58326,00				1276,00		
433.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,137494	40486,00				5567,00		
433.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,011716	53741,00				630,00		
433.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,057695	53741,00				3101,00		
433.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001901	32053,00				61,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
433.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,746311	310,00				541,00		
433.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009483	6994,00				66,00		
433.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,061895	20899,00				1294,00		
433.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005681	32,00				0,18		
433.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,903258	910,00				1732,00		
434	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,214968**	**20556,08**	**1306,22**	**4419**	**281**	**62**	**3786**	**8861**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4076**	**85**		**656**	
434.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,21	1269,14		4076,00				
434.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,043							
434.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,042994		4748,00		204,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,042994		1973,00		84,83			
434.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008599		27,00		0,23			
434.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,215183		194,00		42,00			
434.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,176059		197,00		35,00			
434.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,644904	97,00				63,00		
435	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0088218**	**200578,00**	**--**	**1769**	**--**	**1769**	**--**	**1911**
						--	**--**	**--**	**--**		**142**	
436	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2061462**	**194900,00**	**--**	**40178**	**--**	**40178**	**--**	**43392**
						--	**--**	**--**	**--**		**3214**	
437	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
437.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
437.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
437.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			
437.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
437.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
438	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,9507738**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**171** **90**	**4** **1**	**77**	**63** **19**	**253**
438.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0575	1563,92		90,00				
438.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
438.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
438.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
438.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
438.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021849		137,00		3,00			
438.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000029	290315,00				8,00		
438.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000176	389004,00				68,00		
439	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**1,9507738**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**181** **53**	**3** **1**	**125**	**37** **17**	**235**
439.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0416	1275,53		53,00				
439.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
439.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
439.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
439.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
439.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01268		137,00		2,00			
439.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
439.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000176	660420,00				116,00		
		Млп-5										
440	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,5577**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**22074** **5300**	**1021** **243**	**15753**	**5044** **2169**	**29287**
440.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,5	1179,07		5300,00				
440.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1738							
440.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001506		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001506		1381,00		2,08			
440.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,267473		15,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
440.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,159279		6038,00		962,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,159279		1381,00		219,96			
440.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005242		4748,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005242		1973,00		10,34			
440.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,025654		75,00		2,00			
440.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007808		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007808		1381,00		10,78			
440.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,566065	19293,00				10921,00		
440.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,064693	114,00				7,00		
440.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002788	439348,00				1225,00		
440.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005521	58326,00				322,00		
440.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,034689	40486,00				1404,00		
440.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002956	53741,00				159,00		
440.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014556	53741,00				782,00		
440.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00048	32053,00				15,00		
440.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,440583	310,00				137,00		
440.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002393	6994,00				17,00		
440.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,015616	20899,00				326,00		
440.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001433	32,00				0,05		
440.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,48018	910,00				437,00		
441	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0542321**	**20556,08**	**1306,22**	**1115**	**71**	**16**	**955**	**2236**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**1028**	**21**		**166**	
441.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,8102	1268,78		1028,00				
441.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0108							
441.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010846		4748,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010846		1973,00		21,40			
441.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002169		27,00		0,06			
441.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,054286		194,00		11,00			
441.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,044416		197,00		9,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
441.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,162696	97,00				16,00		
442	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0022308**	**200578,00**	**--**	**447**	**--**	**447**	**--**	**483**
						--	**--**	**--**	**--**		**36**	
443	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0520013**	**194900,00**	**--**	**10135**	**--**	**10135**	**--**	**10946**
						--	**--**	**--**	**--**		**811**	
444	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0120565**	**238347,38**	**1291,38**	**2874**	**16**	**1971**	**814**	**3983**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**887**	**7**		**295**	
444.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6993	1268,45		887,00				
444.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0043							
444.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001808		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001808		1973,00		3,57			
444.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002532		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002532		1381,00		3,50			
444.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,012057	163454,00				1971,00		
445	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3858067**	**87,89**	**2,27**	**34**	**1**	**15**	**12**	**50**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**18**	**--**		**4**	
445.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0114	1581,54		18,00				
445.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
445.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		4542,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
445.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000039		27,00		0,00			
445.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		2758,00		0,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
445.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004321		137,00		0,59			
445.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000006	290315,00				2,00		
445.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000035	389004,00				14,00		
446	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,3858067**	**92,87**	**1,62**	**36**	**1**	**25**	**7**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**10**	**--**		**3**	
446.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0082	1216,89		10,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
446.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
446.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		4542,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
446.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000039		27,00		0,00			
446.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000039		2758,00		0,11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000039		1381,00		0,05			
446.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002508		137,00		0,34			
446.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
446.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000035	660420,00				23,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**11145948**	**665571**	**7998358**	**2393789**	**14622912**
								2482011	**148629**	**--**	**1083184**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11145948**				
	Материалы		Тенге					**4675660**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2630640**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3322707**				
		Накладные расходы	Тенге					**2393789**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1083179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14622916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2630640**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**14622916**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2173**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2630640**			
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК 2-4										
		КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.6шт										
447	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,66826**		**39161,71** **11961,96**	**5428,71** **1285,36**	**221979** **67803**	**30771** **7286**	**123405**	**68331** **23225**	**313535**
447.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	56,46	1200,99		67803,00				
447.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	5,22							
447.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015304		4542,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015304		1381,00		21,13			
447.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	3,359011		37,00		124,00			
447.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	4,863367		6038,00		29365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	4,863367		1381,00		6716,31			
447.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,135471		4748,00		643,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,135471		1973,00		267,28			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
447.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,107697		75,00		8,00			
447.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,203491		2758,00		561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,203491		1381,00		281,02			
447.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,781625	19293,00				111545,00		
447.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,014171	51167,00				725,00		
447.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,09636	33486,00				3227,00		
447.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,004761	32053,00				153,00		
447.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	2,550717	310,00				791,00		
447.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,014171	32,00				0,45		
447.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	7,652151	910,00				6963,00		
448	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,8851409**	**20556,08**	**1306,22**	**18195**	**1156**	**258**	**15589**	**36487**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**16781**	**349**		**2703**	
448.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,22	1268,98		16781,00				
448.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,177							
448.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,177028		4748,00		841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,177028		1973,00		349,28			
448.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,035406		27,00		0,96			
448.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,886026		194,00		172,00			
448.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,72493		197,00		143,00			
448.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,655423	97,00				258,00		
449	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,6847745**	**190925,00**	**--**	**130741**	**--**	**130741**	**--**	**141200**
						--	**--**	**--**	**--**		**10459**	
450	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2003563**	**200578,00**	**--**	**40187**	**--**	**40187**	**--**	**43402**
						--	**--**	**--**	**--**		**3215**	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-2.3шт										
451	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**		**2,83413**	**39161,71**	**5428,71**	**110989**	**15386**	**61701**	**34166**	**156767**
		НР - 91%; СП - 8%				**11961,96**	**1285,36**	**33902**	**3643**		**11612**	
451.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	28,23	1201,01		33902,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
451.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	2,61							
451.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007652		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007652		1381,00		10,57			
451.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	1,679505		37,00		62,00			
451.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	2,431684		6038,00		14683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	2,431684		1381,00		3358,16			
451.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,067736		4748,00		322,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,067736		1973,00		133,64			
451.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,053848		75,00		4,00			
451.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,101745		2758,00		281,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,101745		1381,00		140,51			
451.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,890813	19293,00				55772,00		
451.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,007085	51167,00				363,00		
451.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,04818	33486,00				1613,00		
451.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002381	32053,00				76,00		
451.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,275359	310,00				395,00		
451.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,007085	32,00				0,23		
451.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,826075	910,00				3482,00		
452	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,619554**	**20556,08**	**1306,22**	**12736**	**809**	**181**	**10911**	**25539**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11746**	**244**		**1892**	
452.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	9,26	1269,00		11746,00				
452.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1239							
452.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,123911		4748,00		588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,123911		1973,00		244,48			
452.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024782		27,00		0,67			
452.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,620174		194,00		120,00			
452.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,507415		197,00		100,00			
452.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,858662	97,00				180,00		
453	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5193708**	**190925,00**	**--**	**99161**	**--**	**99161**	**--**	**107094**
						--	**--**	**--**	**--**		**7933**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
454	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1001781**		**200578,00**	**--**	**20094**	**--**	**20094**	**--**	**21701**
						--	**--**	**--**	**--**		**1607**	
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 1ШТ.										
455	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5,94542**		**49021,75**	**6842,15**	**291455**	**40679**	**147954**	**101446**	**424333**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**102822**	**8656**		**31432**	
455.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	85,61	1200,99		102822,00				
455.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,23							
455.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016053		4542,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016053		1381,00		22,17			
455.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,094036		37,00		188,00			
455.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,020927		6038,00		36354,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,020927		1381,00		8314,90			
455.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,079074		4748,00		375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,079074		1973,00		156,01			
455.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,154581		75,00		12,00			
455.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	20,305393		165,00		3350,00			
455.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,118314		2758,00		326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,118314		1381,00		163,39			
455.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,034601	19293,00				116426,00		
455.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,016053	40486,00				650,00		
455.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,202144	53741,00				10863,00		
455.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006124	32053,00				196,00		
455.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,010702	404706,00				4331,00		
455.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	7,610138	310,00				2359,00		
455.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,024376	212247,00				5174,00		
455.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,018371	32,00				0,59		
455.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	8,739767	910,00				7953,00		
456	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,6016721**		**20556,08**	**1306,22**	**12368**	**786**	**175**	**10596**	**24802**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11407**	**237**		**1837**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
456.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,99	1269,00		11407,00				
456.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1203							
456.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,120334		4748,00		571,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,120334		1973,00		237,42			
456.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,024067		27,00		0,65			
456.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,602274		194,00		117,00			
456.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,492769		197,00		97,00			
456.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,805016	97,00				175,00		
457	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5543504**	**194900,00**	**--**	**108043**	**--**	**108043**	**--**	**116686**
						--	**--**	**--**	**--**		**8643**	
458	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0473217**	**200578,00**	**--**	**9492**	**--**	**9492**	**--**	**10251**
						--	**--**	**--**	**--**		**759**	
		Джм-2, 2ШТ.										
459	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,1294**	**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**104387** **36827**	**14570** **3100**	**52990**	**36334** **11258**	**151978**
459.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	30,66	1201,01		36827,00				
459.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,23							
459.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005749		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005749		1381,00		7,94			
459.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,82447		37,00		68,00			
459.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,156443		6038,00		13021,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,156443		1381,00		2978,05			
459.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,028321		4748,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,028321		1973,00		55,88			
459.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,055364		75,00		4,00			
459.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,27254		165,00		1200,00			
459.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,042375		2758,00		117,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,042375		1381,00		58,52			
459.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,161341	19293,00				41699,00		
459.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,005749	40486,00				233,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
459.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,0724	53741,00				3891,00		
459.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002193	32053,00				70,00		
459.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003833	404706,00				1551,00		
459.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,725632	310,00				845,00		
459.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,008731	212247,00				1853,00		
459.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,00658	32,00				0,21		
459.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,130218	910,00				2848,00		
460	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2154953**	**20556,08**	**1306,22**	**4430**	**281**	**63**	**3795**	**8883**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4086**	**85**		**658**	
460.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,22	1269,14		4086,00				
460.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0431							
460.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043099		4748,00		205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043099		1973,00		85,03			
460.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00862		27,00		0,23			
460.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,215711		194,00		42,00			
460.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,176491		197,00		35,00			
460.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,646486	97,00				63,00		
461	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1985446**	**194900,00**	**--**	**38696**	**--**	**38696**	**--**	**41792**
						--	**--**	**--**	**--**		**3096**	
462	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0169473**	**200578,00**	**--**	**3399**	**--**	**3399**	**--**	**3671**
						--	**--**	**--**	**--**		**272**	
		Джм-3, 1ШТ.										
463	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**1,82182**	**49021,75**	**6842,15**	**89309**	**12465**	**45337**	**31085**	**130026**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**31507**	**2653**		**9632**	
463.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	26,23	1200,99		31507,00				
463.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,91							
463.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004919		4542,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004919		1381,00		6,79			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
463.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,560935		37,00		58,00			
463.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,844957		6038,00		11140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,844957		1381,00		2547,89			
463.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,02423		4748,00		115,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,02423		1973,00		47,81			
463.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,047367		75,00		4,00			
463.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	6,222062		165,00		1027,00			
463.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,036254		2758,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,036254		1381,00		50,07			
463.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,849147	19293,00				35676,00		
463.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004919	40486,00				199,00		
463.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,061942	53741,00				3329,00		
463.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001876	32053,00				60,00		
463.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003279	404706,00				1327,00		
463.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,33193	310,00				723,00		
463.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,007469	212247,00				1585,00		
463.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005629	32,00				0,18		
463.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,678075	910,00				2437,00		
464	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1180262**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2426** **2238**	**154** **47**	**34**	**2079** **360**	**4865**
464.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,76	1269,20		2238,00				
464.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0236							
464.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023605		4748,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023605		1973,00		46,57			
464.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004721		27,00		0,13			
464.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,118144		194,00		23,00			
464.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,096663		197,00		19,00			
464.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,354079	97,00				34,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
465	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325264**		**194900,00**	**--**	**25829**	**--**	**25829**	**--**	**27896**
						--	**--**	**--**	**--**		**2066**	
466	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0145002**		**200578,00**	**--**	**2908**	**--**	**2908**	**--**	**3141**
						--	**--**	**--**	**--**		**233**	
		Джм-4, 1ШТ.										
467	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,88652**		**49021,75**	**6842,15**	**141502**	**19750**	**71831**	**49252**	**206015**
						17294,40	**1455,99**	**49921**	**4203**		**15260**	
467.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	41,57	1201,01		49921,00				
467.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	3,03							
467.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007794		4542,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007794		1381,00		10,76			
467.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,47317		37,00		92,00			
467.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,923179		6038,00		17650,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,923179		1381,00		4036,91			
467.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,038391		4748,00		182,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,038391		1973,00		75,75			
467.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,07505		75,00		6,00			
467.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	9,858332		165,00		1627,00			
467.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,057442		2758,00		158,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,057442		1381,00		79,33			
467.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,929818	19293,00				56525,00		
467.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,007794	40486,00				316,00		
467.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,098142	53741,00				5274,00		
467.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002973	32053,00				95,00		
467.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,005196	404706,00				2103,00		
467.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,694746	310,00				1145,00		
467.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,011835	212247,00				2512,00		
467.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,008919	32,00				0,29		
467.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	4,243184	910,00				3861,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
468	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2099774**		**20556,08**	**1306,22**	**4316**	**274**	**61**	**3698**	**8656**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3981**	**83**		**641**	
468.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,14	1269,02		3981,00				
468.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,042							
468.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,041995		4748,00		199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,041995		1973,00		82,86			
468.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008399		27,00		0,23			
468.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,210187		194,00		41,00			
468.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,171971		197,00		34,00			
468.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,629932	97,00				61,00		
469	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1870036**		**194900,00**	**--**	**36447**	**--**	**36447**	**--**	**39363**
						--	**--**	**--**	**--**		**2916**	
470	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0229739**		**200578,00**	**--**	**4608**	**--**	**4608**	**--**	**4977**
						--	**--**	**--**	**--**		**369**	
		Джм-5, 2ШТ.										
471	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**7,99708**		**49021,75**	**6842,15**	**392031**	**54717**	**199009**	**136453**	**570763**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**138305**	**11644**		**42279**	
471.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	115,16	1201,00		138305,00				
471.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,39							
471.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021592		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021592		1381,00		29,82			
471.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,851898		37,00		254,00			
471.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,098643		6038,00		48900,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,098643		1381,00		11184,23			
471.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,106361		4748,00		505,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,106361		1973,00		209,85			
471.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,207924		75,00		16,00			
471.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,312427		165,00		4507,00			
471.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,159142		2758,00		439,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,159142		1381,00		219,78			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
471.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,117036	19293,00				156602,00		
471.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021592	40486,00				874,00		
471.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,271901	53741,00				14612,00		
471.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008237	32053,00				264,00		
471.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014395	404706,00				5826,00		
471.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,236262	310,00				3173,00		
471.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032788	212247,00				6959,00		
471.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024711	32,00				0,79		
471.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,755708	910,00				10698,00		
472	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,5817419**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**11958** **11029**	**760** **230**	**169**	**10245** **1776**	**23980**
472.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,69	1268,98		11029,00				
472.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1163							
472.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116348		4748,00		552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116348		1973,00		229,55			
472.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02327		27,00		0,63			
472.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,582324		194,00		113,00			
472.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,476447		197,00		94,00			
472.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,745226	97,00				169,00		
473	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5180898**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**100976** **--**	**--** **--**	**100976**	**--** **8078**	**109054**
474	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0636522**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**12767** **--**	**--** **--**	**12767**	**--** **1021**	**13789**
		Джм-10, 2ШТ.										
475	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,12216**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**55010** **19407**	**7678** **1634**	**27925**	**19147** **5933**	**80090**
475.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	16,16	1200,99		19407,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
475.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,18							
475.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00303		4542,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00303		1381,00		4,18			
475.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,961467		37,00		36,00			
475.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,136411		6038,00		6862,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,136411		1381,00		1569,38			
475.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,014925		4748,00		71,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,014925		1973,00		29,45			
475.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,029176		75,00		2,00			
475.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	3,832513		165,00		632,00			
475.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,022331		2758,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,022331		1381,00		30,84			
475.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,138992	19293,00				21975,00		
475.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,00303	40486,00				123,00		
475.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,038153	53741,00				2050,00		
475.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001156	32053,00				37,00		
475.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00202	404706,00				817,00		
475.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	1,436365	310,00				445,00		
475.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,004601	212247,00				977,00		
475.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,003467	32,00				0,11		
475.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	1,649575	910,00				1501,00		
476	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1135612**		**20556,08**	**1306,22**	**2334**	**148**	**33**	**2000**	**4681**
						18958,86	**394,60**	**2153**	**45**		**347**	
476.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,7	1269,01		2153,00				
476.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0227							
476.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,022712		4748,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,022712		1973,00		44,81			
476.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004542		27,00		0,12			
476.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,113675		194,00		22,00			
476.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,093007		197,00		18,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
476.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,340684	97,00				33,00		
477	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1046313**	**194900,00**	**--**	**20393**	**--**	**20393**	**--**	**22024**
						--	**--**	**--**	**--**		**1631**	
478	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,00893**	**200578,00**	**--**	**1791**	**--**	**1791**	**--**	**1934**
						--	**--**	**--**	**--**		**143**	
		Джм-9, 1ШТ.										
479	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**4,2588**	**49021,75**	**6842,15**	**208774**	**29139**	**105982**	**72667**	**303956**
						17294,40	**1455,99**	**73653**	**6201**		**22515**	
479.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	61,33	1200,99		73653,00				
479.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,47							
479.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011499		4542,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011499		1381,00		15,88			
479.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,64894		37,00		135,00			
479.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,312887		6038,00		26041,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,312887		1381,00		5956,10			
479.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,056642		4748,00		269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,056642		1973,00		111,75			
479.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,110729		75,00		8,00			
479.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	14,54508		165,00		2400,00			
479.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,08475		2758,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,08475		1381,00		117,04			
479.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,322682	19293,00				83398,00		
479.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011499	40486,00				466,00		
479.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,144799	53741,00				7782,00		
479.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004387	32053,00				141,00		
479.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007666	404706,00				3102,00		
479.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,451264	310,00				1690,00		
479.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,017461	212247,00				3706,00		
479.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,01316	32,00				0,42		
479.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,260436	910,00				5697,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,3802872**		**20556,08**	**1306,22**	**7817**	**497**	**110**	**6697**	**15676**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**7210**	**150**		**1161**	
480.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	5,68	1269,03		7210,00				
480.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0761							
480.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,076057		4748,00		361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,076057		1973,00		150,06			
480.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,015211		27,00		0,41			
480.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,380667		194,00		74,00			
480.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,311455		197,00		61,00			
480.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,140862	97,00				111,00		
481	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3970858**		**194900,00**	**--**	**77392**	**--**	**77392**	**--**	**83583**
						--	**--**	**--**	**--**		**6191**	
482	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0338963**		**200578,00**	**--**	**6799**	**--**	**6799**	**--**	**7343**
						--	**--**	**--**	**--**		**544**	
		Джм-6, 1ШТ.										
483	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,04732**		**49021,75**	**6842,15**	**2320**	**324**	**1178**	**807**	**3377**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**818**	**69**		**250**	
483.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,6814	1200,46		818,00				
483.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0496							
483.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000128		4542,00		0,58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000128		1381,00		0,18			
483.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,040544		37,00		2,00			
483.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,047921		6038,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,047921		1381,00		66,18			
483.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,000629		4748,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,000629		1973,00		1,24			
483.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,00123		75,00		0,09			
483.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,161612		165,00		27,00			
483.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,000942		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,000942		1381,00		1,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
483.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,04803	19293,00				927,00		
483.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000128	40486,00				5,00		
483.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,001609	53741,00				86,00		
483.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000049	32053,00				2,00		
483.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000085	404706,00				34,00		
483.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,06057	310,00				19,00		
483.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000194	212247,00				41,00		
483.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000146	32,00				0,00		
483.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,06956	910,00				63,00		
484	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0123809**	**20556,08**	**1306,22**	**255**	**16**	**4**	**218**	**510**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**235**	**5**		**38**	
484.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,185	1270,47		235,00				
484.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0025							
484.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002476		4748,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002476		1973,00		4,89			
484.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000495		27,00		0,01			
484.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,012393		194,00		2,00			
484.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01014		197,00		2,00			
484.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,037143	97,00				4,00		
485	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0120041**	**194900,00**	**--**	**2340**	**--**	**2340**	**--**	**2527**
						--	**--**	**--**	**--**		**187**	
486	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0003769**	**200578,00**	**--**	**76**	**--**	**76**	**--**	**82**
						--	**--**	**--**	**--**		**6**	
		Джм-7, 1ШТ.										
487	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**0,06084**	**49021,75**	**6842,15**	**2982**	**416**	**1514**	**1038**	**4342**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**1052**	**89**		**322**	
487.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	0,8761	1200,78		1052,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
487.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	0,0638							
487.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000164		4542,00		0,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000164		1381,00		0,23			
487.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,052128		37,00		2,00			
487.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	0,061613		6038,00		372,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	0,061613		1381,00		85,09			
487.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,000809		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,000809		1973,00		1,60			
487.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,001582		75,00		0,12			
487.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	0,207787		165,00		34,00			
487.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,001211		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,001211		1381,00		1,67			
487.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,061753	19293,00				1191,00		
487.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000164	40486,00				7,00		
487.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,002069	53741,00				111,00		
487.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000063	32053,00				2,00		
487.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,00011	404706,00				44,00		
487.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,077875	310,00				24,00		
487.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,000249	212247,00				53,00		
487.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,000188	32,00				0,01		
487.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,089435	910,00				81,00		
488	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0159181**		**20556,08**	**1306,22**	**327**	**21**	**4**	**280**	**656**
						18958,86	**394,60**	**302**	**6**		**49**	
488.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2378	1269,89		302,00				
488.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0032							
488.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003184		4748,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003184		1973,00		6,28			
488.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000637		27,00		0,02			
488.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,015934		194,00		3,00			
488.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013037		197,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
488.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,047754	97,00				5,00		
489	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0154331**	**194900,00**	**--**	**3008**	**--**	**3008**	**--**	**3249**
						--	**--**	**--**	**--**		**241**	
490	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,000485**	**200578,00**	**--**	**97**	**--**	**97**	**--**	**105**
						--	**--**	**--**	**--**		**8**	
		Джм-12,1ШТ.										
491	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**4,44132**	**49021,75**	**6842,15**	**217721**	**30388**	**110523**	**75782**	**316983**
						17294,40	**1455,99**	**76810**	**6467**		**23480**	
491.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	63,96	1201,00		76810,00				
491.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	4,66							
491.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011992		4542,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011992		1381,00		16,56			
491.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,805323		37,00		141,00			
491.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	4,497725		6038,00		27157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	4,497725		1381,00		6211,36			
491.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,05907		4748,00		280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,05907		1973,00		116,55			
491.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,115474		75,00		9,00			
491.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	15,16844		165,00		2503,00			
491.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,088382		2758,00		244,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,088382		1381,00		122,06			
491.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,50794	19293,00				86972,00		
491.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,011992	40486,00				485,00		
491.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,151005	53741,00				8115,00		
491.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,004575	32053,00				147,00		
491.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,007994	404706,00				3235,00		
491.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	5,68489	310,00				1762,00		
491.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,018209	212247,00				3865,00		
491.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,013724	32,00				0,44		
491.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	6,52874	910,00				5941,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
492	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,4494589**		**20556,08**	**1306,22**	**9239**	**587**	**131**	**7916**	**18527**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8521**	**177**		**1372**	
492.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,71	1268,97		8521,00				
492.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0899							
492.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,089892		4748,00		427,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,089892		1973,00		177,36			
492.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017978		27,00		0,49			
492.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,449908		194,00		87,00			
492.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,368107		197,00		73,00			
492.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,348377	97,00				131,00		
493	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4141092**		**194900,00**	**--**	**80710**	**--**	**80710**	**--**	**87167**
						--	**--**	**--**	**--**		**6457**	
494	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353497**		**200578,00**	**--**	**7090**	**--**	**7090**	**--**	**7658**
						--	**--**	**--**	**--**		**567**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
495	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**8,35198**		**49021,75**	**6842,15**	**409429**	**57146**	**207841**	**142509**	**596092**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**144442**	**12160**		**44155**	
495.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	120,27	1201,00		144442,00				
495.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,76							
495.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02255		4542,00		102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02255		1381,00		31,14			
495.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,155976		37,00		265,00			
495.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,45805		6038,00		51070,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,45805		1381,00		11680,57			
495.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,111081		4748,00		527,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,111081		1973,00		219,16			
495.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,217151		75,00		16,00			
495.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	28,524517		165,00		4707,00			
495.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,166204		2758,00		458,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,166204		1381,00		229,53			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
495.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,47726	19293,00				163552,00		
495.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,02255	40486,00				913,00		
495.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,283967	53741,00				15261,00		
495.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008603	32053,00				276,00		
495.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015034	404706,00				6084,00		
495.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,690534	310,00				3314,00		
495.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,034243	212247,00				7268,00		
495.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,025808	32,00				0,83		
495.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,277411	910,00				11172,00		
496	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,1314111**		**20556,08**	**1306,22**	**23257**	**1478**	**329**	**19926**	**46638**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21450**	**446**		**3455**	
496.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,9	1268,98		21450,00				
496.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2263							
496.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,226282		4748,00		1074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,226282		1973,00		446,45			
496.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,045256		27,00		1,00			
496.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,132543		194,00		220,00			
496.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,926626		197,00		183,00			
496.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,394233	97,00				329,00		
497	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,955962**		**194900,00**	**--**	**186317**	**--**	**186317**	**--**	**201222**
						--	**--**	**--**	**--**		**14905**	
498	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1756164**		**200578,00**	**--**	**35225**	**--**	**35225**	**--**	**38043**
						--	**--**	**--**	**--**		**2818**	
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
499	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,2477**		**39580,06**	**1830,60**	**88964**	**4115**	**63490**	**20329**	**118036**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**21359**	**980**		**8743**	
499.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	18,12	1178,98		21359,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
499.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,7006							
499.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006069		4542,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006069		1381,00		8,38			
499.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,077997		15,00		16,00			
499.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,641943		6038,00		3876,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,641943		1381,00		886,52			
499.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,021128		4748,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,021128		1973,00		41,69			
499.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,103394		75,00		8,00			
499.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,031468		2758,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,031468		1381,00		43,46			
499.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,281416	19293,00				44015,00		
499.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,260733	114,00				30,00		
499.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,011239	439348,00				4938,00		
499.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,022252	58326,00				1298,00		
499.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,139807	40486,00				5660,00		
499.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,011913	53741,00				640,00		
499.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,058665	53741,00				3153,00		
499.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001933	32053,00				62,00		
499.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,775683	310,00				550,00		
499.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009643	6994,00				67,00		
499.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,062936	20899,00				1315,00		
499.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005777	32,00				0,18		
499.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,93527	910,00				1761,00		
500	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,2319187**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**4767** **4397**	**303** **92**	**67**	**4084** **708**	**9560**
500.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,46	1269,02		4397,00				
500.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0464							
500.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,046384		4748,00		220,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,046384		1973,00		91,52			
500.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009277		27,00		0,25			
500.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,232151		194,00		45,00			
500.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,189941		197,00		37,00			
500.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,695756	97,00				67,00		
501	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2095617**	**194900,00**	**--**	**40844**	**--**	**40844**	**--**	**44111**
						--	**--**	**--**	**--**		**3267**	
502	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,013351**	**190925,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
503	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0089908**	**200578,00**	**--**	**1803**	**--**	**1803**	**--**	**1948**
						--	**--**	**--**	**--**		**144**	
504	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
						73602,00	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
504.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
504.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
504.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
504.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
504.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
505	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
						46,26	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
505.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
505.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
505.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
505.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
505.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
505.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
505.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
505.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
506	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,1625645**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**15** **4**	**--** **--**	**11**	**3** **1**	**20**
506.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
506.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
506.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
506.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
506.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
506.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
506.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
506.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-2										
507	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,07676**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**200938** **48243**	**9294** **2214**	**143401**	**45916** **19748**	**266602**
507.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	40,92	1179,00		48243,00				
507.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	1,58							
507.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013707		4542,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013707		1381,00		18,93			
507.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	2,434814		15,00		37,00			
507.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,449923		6038,00		8755,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,449923		1381,00		2002,34			
507.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,047722		4748,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,047722		1973,00		94,16			
507.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,233531		75,00		18,00			
507.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,071075		2758,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,071075		1381,00		98,15			
507.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,152911	19293,00				99415,00		
507.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,588904	114,00				67,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
507.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,025384	439348,00				11152,00		
507.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,05026	58326,00				2931,00		
507.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,315774	40486,00				12784,00		
507.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,026907	53741,00				1446,00		
507.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,132503	53741,00				7121,00		
507.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,004366	32053,00				140,00		
507.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	4,01064	310,00				1243,00		
507.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,021779	6994,00				152,00		
507.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,142149	20899,00				2971,00		
507.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,013047	32,00				0,42		
507.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	4,37109	910,00				3978,00		
508	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5220241**	**20556,08**	**1306,22**	**10731**	**682**	**152**	**9194**	**21518**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**9897**	**206**		**1594**	
508.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	7,8	1269,00		9897,00				
508.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1044							
508.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,104405		4748,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,104405		1973,00		205,99			
508.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020881		27,00		0,56			
508.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,522546		194,00		101,00			
508.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,427538		197,00		84,00			
508.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,566072	97,00				152,00		
509	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4883593**	**194900,00**	**--**	**95181**	**--**	**95181**	**--**	**102796**
						--	**--**	**--**	**--**		**7614**	
510	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,013351**	**190925,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
511	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0202969**		**200578,00**	**--**	**4071**	**--**	**4071**	**--**	**4397**
						--	**--**	**--**	**--**		**326**	
512	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0050801**		**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
512.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
512.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
512.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
512.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			
512.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
513	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,1625645**		**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
513.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
513.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
513.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
513.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
513.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
513.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
513.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
513.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
514	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,1625645**		**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
514.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
514.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
514.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
514.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
514.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
514.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
514.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
514.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-3										
515	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,45968**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**18194** **4368**	**841** **200**	**12985**	**4157** **1788**	**24140**
515.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	3,71	1178,94		4368,00				
515.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1433							
515.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001241		4542,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001241		1381,00		1,71			
515.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,220463		15,00		3,00			
515.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,131285		6038,00		793,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,131285		1381,00		181,30			
515.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,004321		4748,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,004321		1973,00		8,53			
515.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,021145		75,00		2,00			
515.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,006436		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,006436		1381,00		8,89			
515.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,466575	19293,00				9002,00		
515.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,053323	114,00				6,00		
515.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,002298	439348,00				1010,00		
515.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,004551	58326,00				265,00		
515.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,028592	40486,00				1158,00		
515.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002436	53741,00				131,00		
515.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,011998	53741,00				645,00		
515.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000395	32053,00				13,00		
515.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,363147	310,00				113,00		
515.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001972	6994,00				14,00		
515.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,012871	20899,00				269,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
515.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001181	32,00				0,04		
515.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,395784	910,00				360,00		
516	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0447005**	**20556,08**	**1306,22**	**919**	**58**	**14**	**787**	**1843**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**847**	**18**		**136**	
516.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,6678	1268,30		847,00				
516.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0089							
516.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00894		4748,00		42,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00894		1973,00		17,64			
516.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001788		27,00		0,05			
516.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,044745		194,00		9,00			
516.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,03661		197,00		7,00			
516.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,134101	97,00				13,00		
517	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0428584**	**194900,00**	**--**	**8353**	**--**	**8353**	**--**	**9021**
						--	**--**	**--**	**--**		**668**	
518	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0018421**	**200578,00**	**--**	**369**	**--**	**369**	**--**	**399**
						--	**--**	**--**	**--**		**30**	
519	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
519.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
519.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
519.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
519.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
519.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
520	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
520.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
520.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
520.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
520.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
520.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
520.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
520.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
520.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
521	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	
521.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
521.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
521.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
521.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
521.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
521.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
521.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
521.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-4 1шт										
522	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**12,1004**		**39580,06**	**1830,60**	**478935**	**22151**	**341797**	**109439**	**635444**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**114987**	**5276**		**47070**	
522.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	97,53	1179,00		114987,00				
522.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,77							
522.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,032671		4542,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,032671		1381,00		45,12			
522.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,803352		15,00		87,00			
522.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,455874		6038,00		20867,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,455874		1381,00		4772,56			
522.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,113744		4748,00		540,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,113744		1973,00		224,42			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
522.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,556618		75,00		42,00			
522.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,169406		2758,00		467,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,169406		1381,00		233,95			
522.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,281906	19293,00				236955,00		
522.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,403646	114,00				160,00		
522.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,060502	439348,00				26581,00		
522.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,119794	58326,00				6987,00		
522.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,752645	40486,00				30472,00		
522.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,064132	53741,00				3447,00		
522.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,31582	53741,00				16973,00		
522.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,010406	32053,00				334,00		
522.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,559316	310,00				2963,00		
522.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,051911	6994,00				363,00		
522.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,338811	20899,00				7081,00		
522.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,031098	32,00				1,00		
522.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	10,418444	910,00				9481,00		
523	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,327326**		**20556,08**	**1306,22**	**27285**	**1734**	**386**	**23376**	**54714**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**25165**	**524**		**4053**	
523.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	19,83	1269,02		25165,00				
523.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2655							
523.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,265465		4748,00		1260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,265465		1973,00		523,76			
523.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,053093		27,00		1,00			
523.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,328653		194,00		258,00			
523.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,08708		197,00		214,00			
523.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,981978	97,00				386,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
524	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1635143**		**194900,00**	**--**	**226769**	**--**	**226769**	**--**	**244910**
						--	**--**	**--**	**--**		**18142**	
525	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115427**		**190925,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**
						--	**--**	**--**	**--**		**1763**	
526	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0484354**		**200578,00**	**--**	**9715**	**--**	**9715**	**--**	**10492**
						--	**--**	**--**	**--**		**777**	
527	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0101603**		**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
527.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
527.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
527.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
527.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
527.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
528	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,325129**		**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
528.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
528.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
528.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
528.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
528.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
528.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
528.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
528.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		
529	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,325129**		**92,87**	**1,62**	**30**	**1**	**20**	**6**	**39**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**9**	**--**		**3**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
529.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
529.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
529.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
529.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
529.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
529.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
529.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
529.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Пм-5 1шт										
530	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,3906**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**450841** **108242**	**20852** **4967**	**321747**	**103020** **44309**	**598169**
530.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	91,81	1179,00		108242,00				
530.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,55							
530.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030755		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030755		1381,00		42,47			
530.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,462932		15,00		82,00			
530.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,253155		6038,00		19643,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,253155		1381,00		4492,61			
530.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107072		4748,00		508,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107072		1973,00		211,25			
530.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,523968		75,00		39,00			
530.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,159468		2758,00		440,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,159468		1381,00		220,23			
530.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,561459	19293,00				223055,00		
530.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,32131	114,00				151,00		
530.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,056953	439348,00				25022,00		
530.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,112767	58326,00				6577,00		
530.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,708495	40486,00				28684,00		
530.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,06037	53741,00				3244,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
530.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,297295	53741,00				15977,00		
530.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009796	32053,00				314,00		
530.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	8,998574	310,00				2790,00		
530.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,048866	6994,00				342,00		
530.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,318937	20899,00				6665,00		
530.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029274	32,00				0,94		
530.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,807307	910,00				8925,00		
531	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,160185**		**20556,08**	**1306,22**	**23849**	**1515**	**338**	**20433**	**47824**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**21996**	**458**		**3543**	
531.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,33	1269,01		21996,00				
531.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,232							
531.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,232037		4748,00		1102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,232037		1973,00		457,81			
531.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,046407		27,00		1,00			
531.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,161345		194,00		225,00			
531.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,950192		197,00		187,00			
531.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,480555	97,00				338,00		
532	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5681949**		**194900,00**	**--**	**110741**	**--**	**110741**	**--**	**119600**
						--	**--**	**--**	**--**		**8859**	
533	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5462756**		**190925,00**	**--**	**104298**	**--**	**104298**	**--**	**112641**
						--	**--**	**--**	**--**		**8344**	
534	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0457145**		**200578,00**	**--**	**9169**	**--**	**9169**	**--**	**9903**
						--	**--**	**--**	**--**		**734**	
535	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0114481**		**238347,38**	**1291,38**	**2729**	**15**	**1871**	**773**	**3782**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**843**	**7**		**280**	
535.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,664	1269,60		843,00				
535.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
535.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001717		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001717		1973,00		3,39			
535.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002404		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002404		1381,00		3,32			
535.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011448	163454,00				1871,00		
536	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3663379**		**87,89**	**2,27**	**32**	**1**	**14**	**12**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**17**	**--**		**4**	
536.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0108	1573,06		17,00				
536.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
536.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
536.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
536.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
536.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004103		137,00		0,56			
536.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				2,00		
536.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000033	389004,00				13,00		
537	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3663379**		**92,87**	**1,62**	**34**	**1**	**23**	**7**	**44**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**10**	**--**		**3**	
537.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0078	1281,56		10,00				
537.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
537.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
537.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
537.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
537.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002381		137,00		0,33			
537.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
537.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000033	660420,00				22,00		
		Пм-6 4шт										
538	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**43,5344**		**39580,06**	**1830,60**	**1723094**	**79694**	**1229704**	**393737**	**2286178**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**413696**	**18982**		**169346**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
538.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	350,89	1179,00		413696,00				
538.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	13,57							
538.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,117543		4542,00		534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,117543		1381,00		162,33			
538.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	20,879098		15,00		313,00			
538.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	12,433425		6038,00		75073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	12,433425		1381,00		17170,56			
538.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,409223		4748,00		1943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,409223		1973,00		807,40			
538.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	2,002582		75,00		150,00			
538.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,609482		2758,00		1681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,609482		1381,00		841,69			
538.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	44,187416	19293,00				852508,00		
538.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	5,04999	114,00				576,00		
538.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,217672	439348,00				95634,00		
538.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,430991	58326,00				25138,00		
538.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,70784	40486,00				109630,00		
538.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,230732	53741,00				12400,00		
538.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	1,136248	53741,00				61063,00		
538.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,03744	32053,00				1200,00		
538.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	34,392176	310,00				10662,00		
538.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,186763	6994,00				1306,00		
538.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	1,218963	20899,00				25475,00		
538.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,111883	32,00				4,00		
538.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	37,483118	910,00				34110,00		
539	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**5,1265812**	**20556,08**	**1306,22**	**105382**	**6696**	**1492**	**90288**	**211324**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**97194**	**2023**		**15654**	
539.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	76,59	1269,00		97194,00				
539.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,03							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
539.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,025316		4748,00		4868,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,025316		1973,00		2022,95			
539.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,205063		27,00		6,00			
539.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	5,131708		194,00		996,00			
539.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	4,19867		197,00		827,00			
539.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	15,379744	97,00				1492,00		
540	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,478838**		**194900,00**	**--**	**872926**	**--**	**872926**	**--**	**942760**
						--	**--**	**--**	**--**		**69834**	
541	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,461708**		**190925,00**	**--**	**88152**	**--**	**88152**	**--**	**95204**
						--	**--**	**--**	**--**		**7052**	
542	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1860352**		**200578,00**	**--**	**37315**	**--**	**37315**	**--**	**40300**
						--	**--**	**--**	**--**		**2985**	
543	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0203206**		**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
543.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
543.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
543.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
543.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
543.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
544	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,6502579**		**87,89**	**2,27**	**57**	**1**	**26**	**21**	**84**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**30**	**--**		**6**	
544.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0192	1563,92		30,00				
544.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
544.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		4542,00		0,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
544.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000065		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
544.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		2758,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
544.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,007283		137,00		1,00			
544.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00001	290315,00				3,00		
544.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000059	389004,00				23,00		
545	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,6502579**		**92,87**	**1,62**	**60**	**1**	**41**	**12**	**78**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**18**	**--**		**6**	
545.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0139	1299,59		18,00				
545.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
545.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		4542,00		0,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
545.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000065		27,00		0,00			
545.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		2758,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
545.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004227		137,00		0,58			
545.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
545.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000059	660420,00				39,00		
		Пм-7 1шт										
546	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**11,43116**		**39580,06**	**1830,60**	**452446**	**20926**	**322893**	**103387**	**600299**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**108627**	**4984**		**44467**	
546.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,14	1179,00		108627,00				
546.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,56							
546.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030864		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030864		1381,00		42,62			
546.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,482384		15,00		82,00			
546.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,264739		6038,00		19712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,264739		1381,00		4508,60			
546.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107453		4748,00		510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107453		1973,00		212,00			
546.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,525833		75,00		39,00			
546.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160036		2758,00		441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160036		1381,00		221,01			
546.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,602627	19293,00				223849,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
546.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,326015	114,00				151,00		
546.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057156	439348,00				25111,00		
546.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113168	58326,00				6601,00		
546.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,711018	40486,00				28786,00		
546.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060585	53741,00				3256,00		
546.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,298353	53741,00				16034,00		
546.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009831	32053,00				315,00		
546.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,030616	310,00				2799,00		
546.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,04904	6994,00				343,00		
546.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,320072	20899,00				6689,00		
546.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029378	32,00				0,94		
546.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,842229	910,00				8956,00		
547	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**1,262261**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**25947** **23931**	**1649** **498**	**367**	**22230** **3854**	**52032**
547.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	18,86	1269,00		23931,00				
547.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2525							
547.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,252452		4748,00		1199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,252452		1973,00		498,09			
547.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,05049		27,00		1,00			
547.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,263523		194,00		245,00			
547.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,033792		197,00		204,00			
547.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,786783	97,00				367,00		
548	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,1011026**	**194900,00** **--**	**--** **--**	**214605** **--**	**--** **--**	**214605**	**--** **17168**	**231773**
549	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,115427**	**190925,00**	**--**	**22038**	**--**	**22038**	**--**	**23801**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1763	
550	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0457145**		**200578,00**	**--**	**9169**	**--**	**9169**	**--**	**9903**
						--	**--**	**--**	**--**		**734**	
551	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0113433**		**238347,38**	**1291,38**	**2704**	**15**	**1854**	**766**	**3747**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**835**	7		**278**	
551.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6579	1269,17		835,00				
551.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							
551.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001701		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001701		1973,00		3,36			
551.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002382		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002382		1381,00		3,29			
551.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011343	163454,00				1854,00		
552	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,362985**		**87,89**	**2,27**	**32**	**1**	**14**	**12**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**17**	--		**3**	
552.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0107	1587,59		17,00				
552.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
552.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000036		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000036		1381,00		0,05			
552.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000036		27,00		0,00			
552.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000036		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000036		1381,00		0,05			
552.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,004065		137,00		0,56			
552.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				2,00		
552.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000033	389004,00				13,00		
553	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,362985**		**92,87**	**1,62**	**34**	**1**	**23**	**7**	**44**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**10**	--		**3**	
553.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0077	1293,40		10,00				
553.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
553.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000036		4542,00		0,16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000036		1381,00		0,05			
553.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000036		27,00		0,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
553.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000036		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000036		1381,00		0,05			
553.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002359		137,00		0,32			
553.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
553.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000033	660420,00				22,00		
		Пм-8 1шт										
554	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**11,43116**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**452446** **108627**	**20926** **4984**	**322893**	**103387** **44467**	**600299**
554.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	92,14	1179,00		108627,00				
554.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	3,56							
554.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030864		4542,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030864		1381,00		42,62			
554.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	5,482384		15,00		82,00			
554.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	3,264739		6038,00		19712,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	3,264739		1381,00		4508,60			
554.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,107453		4748,00		510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,107453		1973,00		212,00			
554.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,525833		75,00		39,00			
554.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,160036		2758,00		441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,160036		1381,00		221,01			
554.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,602627	19293,00				223849,00		
554.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,326015	114,00				151,00		
554.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,057156	439348,00				25111,00		
554.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,113168	58326,00				6601,00		
554.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,711018	40486,00				28786,00		
554.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,060585	53741,00				3256,00		
554.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,298353	53741,00				16034,00		
554.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,009831	32053,00				315,00		
554.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	9,030616	310,00				2799,00		
554.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,04904	6994,00				343,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
554.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,320072	20899,00				6689,00		
554.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,029378	32,00				0,94		
554.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	9,842229	910,00				8956,00		
555	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,0849969**	**20556,08**	**1306,22**	**22303**	**1417**	**316**	**19109**	**44725**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20570**	**428**		**3313**	
555.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,21	1268,98		20570,00				
555.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,217							
555.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,216999		4748,00		1030,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,216999		1973,00		428,14			
555.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0434		27,00		1,00			
555.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,086082		194,00		211,00			
555.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,888612		197,00		175,00			
555.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,254991	97,00				316,00		
556	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5208918**	**194900,00**	**--**	**101522**	**--**	**101522**	**--**	**109644**
						--	**--**	**--**	**--**		**8122**	
557	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5205876**	**190925,00**	**--**	**99393**	**--**	**99393**	**--**	**107345**
						--	**--**	**--**	**--**		**7951**	
558	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0435175**	**200578,00**	**--**	**8729**	**--**	**8729**	**--**	**9427**
						--	**--**	**--**	**--**		**698**	
559	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0050801**	**238347,38**	**1291,38**	**1211**	**7**	**830**	**343**	**1678**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**374**	**3**		**124**	
559.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,2946	1269,32		374,00				
559.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0018							
559.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000762		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000762		1973,00		1,50			
559.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001067		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001067		1381,00		1,47			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
559.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00508	163454,00				830,00		
560	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,1625645**	**87,89**	**2,27**	**14**	**--**	**6**	**5**	**21**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**8**	**--**		**2**	
560.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0048	1668,18		8,00				
560.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
560.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
560.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
560.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
560.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001821		137,00		0,25			
560.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000002	290315,00				0,71		
560.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000015	389004,00				6,00		
561	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,1625645**	**92,87**	**1,62**	**15**	**--**	**11**	**3**	**20**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
561.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0035	1155,19		4,00				
561.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
561.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		4542,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
561.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000016		27,00		0,00			
561.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000016		2758,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000016		1381,00		0,02			
561.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001057		137,00		0,14			
561.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000002	341464,00				0,78		
561.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000015	660420,00				10,00		
		Пм-9 1шт										
		Балки БМ-1, 8ШТ.										
562	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**0,2704**	**51039,81**	**6186,05**	**13801**	**1673**	**7537**	**4506**	**19771**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**4591**	**361**		**1465**	
562.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	3,89	1179,07		4591,00				
562.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,2592							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
562.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00073		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00073		1381,00		1,01			
562.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,231679		37,00		9,00			
562.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,247443		6038,00		1494,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,247443		1381,00		341,72			
562.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,004408		4748,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,004408		1973,00		8,70			
562.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,016981		75,00		1,00			
562.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,765827		165,00		126,00			
562.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,006598		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,006598		1381,00		9,11			
562.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,274456	19293,00				5295,00		
562.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,146016	70,00				10,00		
562.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,004083	58326,00				238,00		
562.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,02585	40486,00				1047,00		
562.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,005489	53741,00				295,00		
562.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000214	32053,00				7,00		
562.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,181168	310,00				56,00		
562.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000919	212247,00				195,00		
562.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000481	27302,00				13,00		
562.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000635	32,00				0,02		
562.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,41912	910,00				381,00		
563	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0719264**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1479** **1364**	**94** **28**	**21**	**1267** **220**	**2965**
563.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,07	1269,33		1364,00				
563.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0144							
563.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,014385		4748,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,014385		1973,00		28,38			
563.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002877		27,00		0,08			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
563.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,071998		194,00		14,00			
563.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,058908		197,00		12,00			
563.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,215779	97,00				21,00		
564	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0139256**	**200578,00**	**--**	**2793**	**--**	**2793**	**--**	**3017**
						--	**--**	**--**	**--**		**223**	
565	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0580008**	**190925,00**	**--**	**11074**	**--**	**11074**	**--**	**11960**
						--	**--**	**--**	**--**		**886**	
		Балки БМ-2, 8ШТ.										
566	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**1,6224**	**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**82807** **27544**	**10036** **2163**	**45227**	**27034** **8787**	**118628**
566.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	23,36	1178,98		27544,00				
566.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	1,56							
566.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00438		4542,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00438		1381,00		6,05			
566.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,390072		37,00		51,00			
566.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	1,484658		6038,00		8964,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	1,484658		1381,00		2050,31			
566.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,026445		4748,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,026445		1973,00		52,18			
566.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,101887		75,00		8,00			
566.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	4,594961		165,00		758,00			
566.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,039587		2758,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,039587		1381,00		54,67			
566.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,646736	19293,00				31770,00		
566.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,876096	70,00				61,00		
566.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,024498	58326,00				1429,00		
566.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,155101	40486,00				6279,00		
566.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,032935	53741,00				1770,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
566.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,001282	32053,00				41,00		
566.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	1,087008	310,00				337,00		
566.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,005516	212247,00				1171,00		
566.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,002888	27302,00				79,00		
566.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,003813	32,00				0,12		
566.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	2,51472	910,00				2288,00		
567	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2975752**	**20556,08**	**1306,22**	**6117**	**389**	**86**	**5241**	**12266**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**5642**	**117**		**909**	
567.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	4,45	1269,07		5642,00				
567.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0595							
567.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,059515		4748,00		283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,059515		1973,00		117,42			
567.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011903		27,00		0,32			
567.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,297873		194,00		58,00			
567.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,243714		197,00		48,00			
567.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,892726	97,00				87,00		
568	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0938288**	**200578,00**	**--**	**18820**	**--**	**18820**	**--**	**20326**
						--	**--**	**--**	**--**		**1506**	
569	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2036112**	**190925,00**	**--**	**38874**	**--**	**38874**	**--**	**41984**
						--	**--**	**--**	**--**		**3110**	
		Млп-1										
570	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,14365**	**39580,06**	**1830,60**	**5686**	**263**	**4058**	**1299**	**7544**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1365**	**63**		**559**	
570.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,16	1178,94		1365,00				
570.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0448							
570.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000388		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000388		1381,00		0,54			
570.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,068895		15,00		1,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
570.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,041026		6038,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,041026		1381,00		56,66			
570.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00135		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00135		1973,00		2,66			
570.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,006608		75,00		0,50			
570.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002011		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002011		1381,00		2,78			
570.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,145805	19293,00				2813,00		
570.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,016663	114,00				2,00		
570.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,000718	439348,00				316,00		
570.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001422	58326,00				83,00		
570.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,008935	40486,00				362,00		
570.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,000761	53741,00				41,00		
570.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,003749	53741,00				201,00		
570.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000124	32053,00				4,00		
570.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,113484	310,00				35,00		
570.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000616	6994,00				4,00		
570.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,004022	20899,00				84,00		
570.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000369	32,00				0,01		
570.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,123683	910,00				113,00		
571	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0139087**	**20556,08**	**1306,22**	**286**	**18**	**4**	**245**	**573**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**264**	**5**		**42**	
571.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2078	1270,48		264,00				
571.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0028							
571.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002782		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002782		1973,00		5,49			
571.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000556		27,00		0,02			
571.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,013923		194,00		3,00			
571.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,011391		197,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
571.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,041726	97,00				4,00		
572	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0005746**	**200578,00**	**--**	**115**	**--**	**115**	**--**	**124**
						--	**--**	**--**	**--**		**9**	
573	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0133341**	**194900,00**	**--**	**2599**	**--**	**2599**	**--**	**2807**
						--	**--**	**--**	**--**		**208**	
574	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0114126**	**238347,38**	**1291,38**	**2720**	**15**	**1865**	**770**	**3770**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**840**	**7**		**279**	
574.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,6619	1269,01		840,00				
574.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0041							
574.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001712		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001712		1973,00		3,38			
574.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002397		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002397		1381,00		3,31			
574.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,011413	163454,00				1865,00		
575	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,3652022**	**87,89**	**2,27**	**32**	**1**	**14**	**12**	**47**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**17**	**--**		**4**	
575.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0108	1577,95		17,00				
575.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
575.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
575.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
575.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
575.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00409		137,00		0,56			
575.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				2,00		
575.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000033	389004,00				13,00		
576	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,3652022**	**92,87**	**1,62**	**34**	**1**	**23**	**7**	**44**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**10**	**--**		**3**	
576.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0078	1285,54		10,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
576.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
576.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		4542,00		0,17			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
576.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000037		27,00		0,00			
576.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000037		2758,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000037		1381,00		0,05			
576.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002374		137,00		0,33			
576.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
576.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000033	660420,00				22,00		
		Млп-2-2шт.										
577	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,2366**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**9365** **2248**	**433** **103**	**6684**	**2140** **920**	**12425**
577.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,91	1178,82		2248,00				
577.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0737							
577.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000639		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000639		1381,00		0,88			
577.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,113473		15,00		2,00			
577.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,067573		6038,00		408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,067573		1381,00		93,32			
577.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002224		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002224		1973,00		4,39			
577.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,010884		75,00		0,82			
577.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,003312		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,003312		1381,00		4,57			
577.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,240149	19293,00				4633,00		
577.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,027446	114,00				3,00		
577.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001183	439348,00				520,00		
577.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002342	58326,00				137,00		
577.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,014717	40486,00				596,00		
577.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001254	53741,00				67,00		
577.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,006175	53741,00				332,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
577.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000203	32053,00				7,00		
577.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,186914	310,00				58,00		
577.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001015	6994,00				7,00		
577.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,006625	20899,00				138,00		
577.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000608	32,00				0,02		
577.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,203713	910,00				185,00		
578	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0230178**	**20556,08**	**1306,22**	**473**	**30**	**7**	**405**	**949**
						18958,86	**394,60**	**436**	**9**		**70**	
578.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,3439	1267,86		436,00				
578.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0046							
578.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004604		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004604		1973,00		9,08			
578.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000921		27,00		0,02			
578.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,023041		194,00		4,00			
578.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,018852		197,00		4,00			
578.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,069053	97,00				7,00		
579	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0009464**	**200578,00**	**--**	**190**	**--**	**190**	**--**	**205**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
580	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0220714**	**194900,00**	**--**	**4302**	**--**	**4302**	**--**	**4646**
						--	**--**	**--**	**--**		**344**	
581	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0139526**	**238347,38**	**1291,38**	**3326**	**18**	**2281**	**942**	**4609**
						73602,00	**585,96**	**1027**	**8**		**341**	
581.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,8093	1269,08		1027,00				
581.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005							
581.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002093		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002093		1973,00		4,13			
581.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00293		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00293		1381,00		4,05			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
581.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,013953	163454,00				2281,00		
582	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,4464845**	**87,89**	**2,27**	**39**	**1**	**17**	**14**	**58**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**21**	**--**		**4**	
582.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0132	1594,38		21,00				
582.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
582.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000045		4542,00		0,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000045		1381,00		0,06			
582.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000045		27,00		0,00			
582.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000045		2758,00		0,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000045		1381,00		0,06			
582.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,005001		137,00		0,69			
582.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000007	290315,00				2,00		
582.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00004	389004,00				16,00		
583	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,4464845**	**92,87**	**1,62**	**41**	**1**	**28**	**8**	**54**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**12**	**--**		**4**	
583.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0095	1261,81		12,00				
583.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
583.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000045		4542,00		0,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000045		1381,00		0,06			
583.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000045		27,00		0,00			
583.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000045		2758,00		0,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000045		1381,00		0,06			
583.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002902		137,00		0,40			
583.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000006	341464,00				2,00		
583.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00004	660420,00				27,00		
		Млп-3										
584	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,2028**	**39580,06**	**1830,60**	**8027**	**371**	**5729**	**1834**	**10650**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1927**	**88**		**789**	
584.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,63	1178,90		1927,00				
584.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0632							
584.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000548		4542,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000548		1381,00		0,76			
584.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,097263		15,00		1,00			
584.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,05792		6038,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,05792		1381,00		79,99			
584.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001906		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001906		1973,00		3,76			
584.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,009329		75,00		0,70			
584.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002839		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002839		1381,00		3,92			
584.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,205842	19293,00				3971,00		
584.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,023525	114,00				3,00		
584.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001014	439348,00				445,00		
584.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002008	58326,00				117,00		
584.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,012614	40486,00				511,00		
584.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001075	53741,00				58,00		
584.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,005293	53741,00				284,00		
584.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000174	32053,00				6,00		
584.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,160212	310,00				50,00		
584.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,00087	6994,00				6,00		
584.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,005678	20899,00				119,00		
584.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000521	32,00				0,02		
584.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,174611	910,00				159,00		
585	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0197054**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**405** **374**	**26** **8**	**5**	**347** **60**	**812**
585.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2944	1270,39		374,00				
585.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0039							
585.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003941		4748,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003941		1973,00		7,78			
585.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000788		27,00		0,02			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
585.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,019725		194,00		4,00			
585.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,016139		197,00		3,00			
585.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,059116	97,00				6,00		
586	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0008112**	**200578,00**	**--**	**163**	**--**	**163**	**--**	**176**
						--	**--**	**--**	**--**		**13**	
587	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0188942**	**194900,00**	**--**	**3682**	**--**	**3682**	**--**	**3977**
						--	**--**	**--**	**--**		**295**	
588	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0203206**	**238347,38**	**1291,38**	**4843**	**26**	**3321**	**1372**	**6712**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**1496**	**12**		**497**	
588.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,18	1269,31		1496,00				
588.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0073							
588.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003048		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003048		1973,00		6,01			
588.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004267		2758,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004267		1381,00		5,89			
588.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,020321	163454,00				3321,00		
589	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,6502579**	**87,89**	**2,27**	**57**	**1**	**26**	**21**	**84**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**30**	**--**		**6**	
589.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0192	1563,92		30,00				
589.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
589.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		4542,00		0,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
589.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000065		27,00		0,00			
589.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		2758,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
589.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,007283		137,00		1,00			
589.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00001	290315,00				3,00		
589.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000059	389004,00				23,00		
590	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,6502579**	**92,87**	**1,62**	**60**	**1**	**41**	**12**	**78**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**18**	**--**		**6**	
590.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0139	1299,59		18,00				
590.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
590.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		4542,00		0,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
590.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000065		27,00		0,00			
590.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000065		2758,00		0,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000065		1381,00		0,09			
590.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,004227		137,00		0,58			
590.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000009	341464,00				3,00		
590.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000059	660420,00				39,00		
		Млп-4										
591	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,13954**		**39580,06**	**1830,60**	**84683**	**3917**	**60435**	**19351**	**112356**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**20331**	**933**		**8323**	
591.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	17,24	1178,97		20331,00				
591.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,6669							
591.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005777		4542,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005777		1381,00		7,98			
591.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	1,026123		15,00		15,00			
591.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,611053		6038,00		3690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,611053		1381,00		843,86			
591.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,020112		4748,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,020112		1973,00		39,68			
591.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,098419		75,00		7,00			
591.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,029954		2758,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,029954		1381,00		41,37			
591.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,171633	19293,00				41897,00		
591.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,248187	114,00				28,00		
591.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,010698	439348,00				4700,00		
591.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,021181	58326,00				1235,00		
591.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,133079	40486,00				5388,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
591.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,01134	53741,00				609,00		
591.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,055842	53741,00				3001,00		
591.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00184	32053,00				59,00		
591.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,690237	310,00				524,00		
591.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,009179	6994,00				64,00		
591.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,059907	20899,00				1252,00		
591.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,005499	32,00				0,18		
591.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,842144	910,00				1676,00		
592	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2168946**	**20556,08**	**1306,22**	**4459**	**283**	**64**	**3820**	**8941**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**4112**	**86**		**662**	
592.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	3,24	1268,98		4112,00				
592.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0434							
592.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,043379		4748,00		206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,043379		1973,00		85,59			
592.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,008676		27,00		0,23			
592.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,217111		194,00		42,00			
592.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,177637		197,00		35,00			
592.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,650684	97,00				63,00		
593	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0089232**	**200578,00**	**--**	**1790**	**--**	**1790**	**--**	**1933**
						--	**--**	**--**	**--**		**143**	
594	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2079714**	**194900,00**	**--**	**40534**	**--**	**40534**	**--**	**43776**
						--	**--**	**--**	**--**		**3243**	
595	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0609617**	**238347,38**	**1291,38**	**14530**	**79**	**9964**	**4116**	**20137**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4487**	**36**		**1492**	
595.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,54	1269,03		4487,00				
595.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0219							
595.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,009144		4748,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,009144		1973,00		18,04			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
595.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,012802		2758,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,012802		1381,00		17,68			
595.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,060962	163454,00				9964,00		
596	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**1,9507738**	**87,89**	**2,27**	**171**	**4**	**77**	**63**	**253**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**90**	**1**		**19**	
596.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0575	1563,92		90,00				
596.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
596.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
596.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
596.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
596.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,021849		137,00		3,00			
596.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000029	290315,00				8,00		
596.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000176	389004,00				68,00		
597	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**1,9507738**	**92,87**	**1,62**	**181**	**3**	**125**	**37**	**235**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**53**	**1**		**17**	
597.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0416	1275,53		53,00				
597.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
597.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		4542,00		0,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
597.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000195		27,00		0,01			
597.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000195		2758,00		0,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000195		1381,00		0,27			
597.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01268		137,00		2,00			
597.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000027	341464,00				9,00		
597.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000176	660420,00				116,00		
		Млп-5										
598	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,54587**	**39580,06**	**1830,60**	**21606**	**999**	**15420**	**4937**	**28666**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**5187**	**238**		**2123**	
598.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	4,4	1178,94		5187,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
598.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1701							
598.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001474		4542,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001474		1381,00		2,04			
598.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,261799		15,00		4,00			
598.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,1559		6038,00		941,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,1559		1381,00		215,30			
598.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,005131		4748,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,005131		1973,00		10,12			
598.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,02511		75,00		2,00			
598.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,007642		2758,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,007642		1381,00		10,55			
598.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,554058	19293,00				10689,00		
598.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,063321	114,00				7,00		
598.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,002729	439348,00				1199,00		
598.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,005404	58326,00				315,00		
598.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,033953	40486,00				1375,00		
598.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,002893	53741,00				155,00		
598.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,014247	53741,00				766,00		
598.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000469	32053,00				15,00		
598.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,431237	310,00				134,00		
598.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,002342	6994,00				16,00		
598.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,015284	20899,00				319,00		
598.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,001403	32,00				0,04		
598.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,469994	910,00				428,00		
599	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0529139**	**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**1088** **1003**	**69** **21**	**16**	**932** **162**	**2181**
599.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,7905	1268,76		1003,00				
599.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0106							
599.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,010583		4748,00		50,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,010583		1973,00		20,88			
599.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002117		27,00		0,06			
599.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,052967		194,00		10,00			
599.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,043336		197,00		9,00			
599.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,158742	97,00				15,00		
600	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0021801**	**200578,00**	**--**	**437**	**--**	**437**	**--**	**472**
						--	**--**	**--**	**--**		**35**	
601	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0507338**	**194900,00**	**--**	**9888**	**--**	**9888**	**--**	**10679**
						--	**--**	**--**	**--**		**791**	
602	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0101603**	**238347,38**	**1291,38**	**2422**	**13**	**1661**	**686**	**3356**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**748**	**6**		**249**	
602.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5893	1269,31		748,00				
602.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0037							
602.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001524		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001524		1973,00		3,01			
602.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002134		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002134		1381,00		2,95			
602.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01016	163454,00				1661,00		
603	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,325129**	**87,89**	**2,27**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**15**	**--**		**3**	
603.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0096	1563,92		15,00				
603.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
603.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
603.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
603.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
603.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,003641		137,00		0,50			
603.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000005	290315,00				1,00		
603.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000029	389004,00				11,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
604	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,325129**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**30** **9**	**1** **--**	**20**	**6** **3**	**39**
604.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0069	1299,59		9,00				
604.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
604.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		4542,00		0,15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
604.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000033		27,00		0,00			
604.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000033		2758,00		0,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000033		1381,00		0,05			
604.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,002113		137,00		0,29			
604.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000005	341464,00				2,00		
604.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000029	660420,00				19,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**10014735** **2101791**	**532129** **121083**	**7380814** **--**	**2022713** **962993**	**13000443**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10014735**				
	Материалы		Тенге					**4098671**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2222874**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3282144**				
		Накладные расходы	Тенге					**2022714**				
		Сметная прибыль	Тенге					**962996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13000445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1836**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2222874**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**13000445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1836**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2222874**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**43056431** **9354476**	**2459304** **554219**	**31242627** **--**	**9016531** **4165843**	**56238791**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**43056431**				
	Материалы		Тенге					**17904564**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9908695**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13338086**				
		Накладные расходы	Тенге					**9016534**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4165837**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**56238801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8184**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9908695**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**56238801**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8184**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9908695**			

ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЯ КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Наружные стены										
605	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**50,7**		**7054,18**	**2656,72**	**357647**	**134696**	**587**	**235449**	**640544**
		НР - 93%; СП - 8%				**4385,88**	**607,64**	**222364**	**30807**		**47448**	
605.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	188,6	1179,00		222364,00				
605.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	22,31							
605.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	22,308		6038,00		134696,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	22,308		1381,00		30807,35			
605.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02535	21490,00				545,00		
605.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	1,3182	32,00				42,00		
606	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) B3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**46,644**		**13592,00**	**--**	**633985**	**--**	**633985**	**--**	**684704**
						--	**--**	**--**	**--**		**50719**	
607	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**1014**		**44,00**	**--**	**44616**	**--**	**44616**	**--**	**48185**
						--	**--**	**--**	**--**		**3569**	
608	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,157187**		**321702,32**	**2243,72**	**50567**	**353**	**39363**	**10201**	**65629**
		НР - 93%; СП - 8%				**69033,60**	**745,74**	**10851**	**117**		**4861**	
608.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	8,87	1223,98		10851,00				
608.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0849							
608.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,036153		6038,00		218,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,036153		1381,00		49,93			
608.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,048728		2758,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,048728		1381,00		67,29			
608.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,157187	250425,00				39364,00		
609	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки//КРЕПЛЕНИЕ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА/**	**т металлических изделий**	**0,056359**		**71277,32**	**2243,72**	**4017**	**126**	**--**	**3657**	**8288**
		НР - 93%; СП - 8%				**69033,60**	**745,74**	**3891**	**42**		**614**	
609.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	3,18	1224,11		3891,00				
609.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0304							
609.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,012963		6038,00		78,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,012963		1381,00		17,90			
609.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,017471		2758,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,017471		1381,00		24,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,607106**	**200578,00**	**--**	**121772**	**--**	**121772**	**--**	**131514**
					--	**--**	**--**	**--**		**9742**	
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			**Тенге**				**1212605**	**135175**	**840323**	**249307**	**1578864**
							237106	**30967**	**--**	**116953**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1212605**				
Материалы			Тенге				**39951**				
Всего заработная плата			Тенге					**268073**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**166388**				
Местные материалы			Тенге				**633985**				
		Накладные расходы	Тенге				**249307**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116953**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1578865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**268073**			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**1578865**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**268073**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**				**44269035**	**2594479**	**32082950**	**9265838**	**57817655**
							9591582	**585186**	**--**	**4282796**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**44269035**				
Материалы			Тенге				**17944515**				
Всего заработная плата			Тенге					**10176768**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**13504474**				
Местные материалы			Тенге				**633985**				
		Накладные расходы	Тенге				**9265841**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4282790**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**57817666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10176768**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				**57817666**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8407**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10176768**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-2-4

(Локальный сметный расчет)

на Надземная строительная часть здания блока №4

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	26511,689	тыс.тенге
Сметная заработная плата	4960,654	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4,091	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.НЕСУЩИЙ ОСТОВ (КАРКАС) ЗДАНИЯ										
		Диафрагма жесткости										
		Джм-1, 6ШТ.										
1	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,03088**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**393688** **138889**	**54949** **11693**	**199850**	**137030** **42457**	**573175**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	115,64	1201,00		138889,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,42							
1.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,021683		4542,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,021683		1381,00		29,94			
1.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	6,880858		37,00		255,00			
1.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,132872		6038,00		49106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,132872		1381,00		11231,50			
1.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,106811		4748,00		507,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,106811		1973,00		210,74			
1.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,208803		75,00		16,00			
1.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	27,427864		165,00		4526,00			
1.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,159815		2758,00		441,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,159815		1381,00		220,70			
1.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,151343	19293,00				157264,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,021683	40486,00				878,00		
1.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,27305	53741,00				14674,00		
1.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008272	32053,00				265,00		
1.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,014456	404706,00				5850,00		
1.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,279526	310,00				3187,00		
1.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,032927	212247,00				6989,00		
1.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,024815	32,00				0,79		
1.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	11,805394	910,00				10743,00		
2	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,5841958**	**20556,08**	**1306,22**	**12009**	**763**	**170**	**10289**	**24081**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**11076**	**231**		**1784**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	8,73	1269,04		11076,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1168							
2.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,116839		4748,00		555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,116839		1973,00		230,52			
2.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,023368		27,00		0,63			
2.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,58478		194,00		113,00			
2.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,478456		197,00		94,00			
2.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,752587	97,00				170,00		
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,5202834**	**194900,00**	**--**	**101403**	**--**	**101403**	**--**	**109515**
						--	**--**	**--**	**--**		**8112**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0639226**	**200578,00**	**--**	**12821**	**--**	**12821**	**--**	**13847**
						--	**--**	**--**	**--**		**1026**	
		Джм-2, 7ШТ.										
5	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**9,1091**	**49021,75**	**6842,15**	**446544**	**62326**	**226682**	**155427**	**650129**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**157536**	**13263**		**48158**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	131,17	1201,00		157536,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	9,55							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,024595		4542,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,024595		1381,00		33,97			
5.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,804677		37,00		289,00			
5.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,224786		6038,00		55699,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,224786		1381,00		12739,43			
5.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,121151		4748,00		575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,121151		1973,00		239,03			
5.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,236837		75,00		18,00			
5.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	31,110309		165,00		5133,00			
5.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,181271		2758,00		500,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,181271		1381,00		250,34			
5.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,245736	19293,00				178378,00		
5.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,024595	40486,00				996,00		
5.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,309709	53741,00				16644,00		
5.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009382	32053,00				301,00		
5.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,016396	404706,00				6636,00		
5.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	11,659648	310,00				3614,00		
5.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,037347	212247,00				7927,00		
5.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,028147	32,00				0,90		
5.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	13,390377	910,00				12185,00		
6	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**1,1638591**	**20556,08**	**1306,22**	**23924**	**1520**	**339**	**20497**	**47976**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**22065**	**459**		**3554**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	17,39	1268,97		22065,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2328							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,232772		4748,00		1105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,232772		1973,00		459,26			
6.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,046554		27,00		1,00			
6.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,165023		194,00		226,00			
6.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,953201		197,00		188,00			
6.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,491577	97,00				339,00		
7	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,0913648**	**194900,00**	**--**	**212707**	**--**	**212707**	**--**	**229724**
						--	**--**	**--**	**--**		**17017**	
8	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0725061**	**200578,00**	**--**	**14543**	**--**	**14543**	**--**	**15707**
						--	**--**	**--**	**--**		**1163**	
		Джм-3, 4ШТ.										
9	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**9,62624**	**49021,75**	**6842,15**	**471895**	**65864**	**239551**	**164251**	**687038**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**166480**	**14016**		**50892**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	138,62	1201,00		166480,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	10,09							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,025991		4542,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025991		1381,00		35,89			
9.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	8,247762		37,00		305,00			
9.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	9,748493		6038,00		58861,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	9,748493		1381,00		13462,67			
9.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,128029		4748,00		608,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,128029		1973,00		252,60			
9.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,250282		75,00		19,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	32,876497		165,00		5425,00			
9.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,191562		2758,00		528,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,191562		1381,00		264,55			
9.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,770634	19293,00				188505,00		
9.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,025991	40486,00				1052,00		
9.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,327292	53741,00				17589,00		
9.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,009915	32053,00				318,00		
9.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,017327	404706,00				7012,00		
9.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	12,321587	310,00				3820,00		
9.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,039468	212247,00				8377,00		
9.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,029745	32,00				0,95		
9.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	14,150573	910,00				12877,00		
10	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,7002549**	**20556,08**	**1306,22**	**14394**	**915**	**203**	**12333**	**28865**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**13276**	**276**		**2138**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	10,46	1269,00		13276,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1401							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,140051		4748,00		665,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,140051		1973,00		276,32			
10.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02801		27,00		0,76			
10.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,700955		194,00		136,00			
10.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,573509		197,00		113,00			
10.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,100765	97,00				204,00		
11	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,623637**	**194900,00**	**--**	**121547**	**--**	**121547**	**--**	**131271**
						--	**--**	**--**	**--**		**9724**	
12	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0766178**	**200578,00**	**--**	**15368**	**--**	**15368**	**--**	**16597**
						--	**--**	**--**	**--**		**1229**	
		Джм-4, 4ШТ.										
13	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**21,65904**	**49021,75**	**6842,15**	**1061764**	**148195**	**538989**	**369565**	**1545836**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**374580**	**31535**		**114506**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	311,89	1201,00		374580,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	22,71							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058479		4542,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058479		1381,00		80,76			
13.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	18,557465		37,00		687,00			
13.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	21,93411		6038,00		132438,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	21,93411		1381,00		30291,01			
13.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,288065		4748,00		1368,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,288065		1973,00		568,35			
13.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,563135		75,00		42,00			
13.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	73,972119		165,00		12205,00			
13.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,431015		2758,00		1189,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,431015		1381,00		595,23			
13.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,983926	19293,00				424136,00		
13.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,058479	40486,00				2368,00		
13.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,736407	53741,00				39575,00		
13.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,022309	32053,00				715,00		
13.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,038986	404706,00				15778,00		
13.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	27,723571	310,00				8594,00		
13.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,088802	212247,00				18848,00		
13.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,066926	32,00				2,00		
13.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	31,838789	910,00				28973,00		
14	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9343266**	**20556,08**	**1306,22**	**19206**	**1220**	**272**	**16455**	**38514**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**17714**	**369**		**2853**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	13,96	1269,02		17714,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1869							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,186865		4748,00		887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,186865		1973,00		368,68			
14.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,037373		27,00		1,00			
14.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,935261		194,00		181,00			
14.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,765213		197,00		151,00			
14.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,80298	97,00				272,00		
15	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,8321019**	**194900,00**	**--**	**162177**	**--**	**162177**	**--**	**175151**
						--	**--**	**--**	**--**		**12974**	
16	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1022315**	**200578,00**	**--**	**20505**	**--**	**20505**	**--**	**22146**
						--	**--**	**--**	**--**		**1640**	
		Джм-5, 3ШТ.										
17	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**		**6,41862**	**49021,75**	**6842,15**	**314652**	**43917**	**159729**	**109520**	**458106**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**111006**	**9345**		**33934**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	92,43	1201,00		111006,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	6,73							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01733		4542,00		79,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01733		1381,00		23,93			
17.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	5,499474		37,00		203,00			
17.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	6,500136		6038,00		39248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	6,500136		1381,00		8976,69			
17.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,085368		4748,00		405,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,085368		1973,00		168,43			
17.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,166884		75,00		13,00			
17.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	21,921513		165,00		3617,00			
17.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,127731		2758,00		352,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,127731		1381,00		176,40			
17.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,514899	19293,00				125692,00		
17.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,01733	40486,00				702,00		
17.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,218233	53741,00				11728,00		
17.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,006611	32053,00				212,00		
17.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,011554	404706,00				4676,00		
17.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	8,215834	310,00				2547,00		
17.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,026316	212247,00				5586,00		
17.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,019834	32,00				0,63		
17.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	9,435371	910,00				8586,00		
18	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,4669166**	**20556,08**	**1306,22**	**9598**	**610**	**136**	**8223**	**19247**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**8852**	**184**		**1426**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,98	1268,97		8852,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0934							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,093383		4748,00		443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,093383		1973,00		184,24			
18.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018677		27,00		0,50			
18.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,467384		194,00		91,00			
18.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,382405		197,00		75,00			
18.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,40075	97,00				136,00		
19	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,4158313**	**194900,00**	**--**	**81046**	**--**	**81046**	**--**	**87529**
						--	**--**	**--**	**--**		**6484**	
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0510853**	**200578,00**	**--**	**10247**	**--**	**10247**	**--**	**11066**
						--	**--**	**--**	**--**		**820**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-6, 1ШТ.										
21	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,03476**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**99748** **35190**	**13922** **2963**	**50636**	**34719** **10757**	**145224**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	29,3	1201,00		35190,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,13							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005494		4542,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005494		1381,00		7,59			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,743382		37,00		65,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,060601		6038,00		12442,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,060601		1381,00		2845,69			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,027062		4748,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,027062		1973,00		53,39			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,052904		75,00		4,00			
21.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	6,949316		165,00		1147,00			
21.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,040492		2758,00		112,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,040492		1381,00		55,92			
21.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,065281	19293,00				39845,00		
21.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,005494	40486,00				222,00		
21.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,069182	53741,00				3718,00		
21.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002096	32053,00				67,00		
21.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,003663	404706,00				1482,00		
21.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,604493	310,00				807,00		
21.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,008343	212247,00				1771,00		
21.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,006287	32,00				0,20		
21.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,991097	910,00				2722,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1492473**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3068** **2830**	**195** **59**	**43**	**2628** **456**	**6152**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,23	1269,20		2830,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0298							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,029849		4748,00		142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,029849		1973,00		58,89			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00597		27,00		0,16			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,149397		194,00		29,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,122234		197,00		24,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,447742	97,00				43,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1329168**		**194900,00**	**--**	**25905**	**--**	**25905**	**--**	**27978**
						--	**--**	**--**	**--**		**2072**	
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0163305**		**200578,00**	**--**	**3276**	**--**	**3276**	**--**	**3538**
						--	**--**	**--**	**--**		**262**	
		Джм-7, 1ШТ.										
25	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,34065**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**114743** **40480**	**16015** **3408**	**58248**	**39938** **12374**	**167055**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	33,71	1201,00		40480,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,45							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00632		4542,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00632		1381,00		8,73			
25.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,005469		37,00		74,00			
25.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,370376		6038,00		14312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,370376		1381,00		3273,49			
25.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,031131		4748,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,031131		1973,00		61,42			
25.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,060857		75,00		5,00			
25.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,994022		165,00		1319,00			
25.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,046579		2758,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,046579		1381,00		64,33			
25.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,37576	19293,00				45836,00		
25.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,00632	40486,00				256,00		
25.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,079582	53741,00				4277,00		
25.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002411	32053,00				77,00		
25.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,004213	404706,00				1705,00		
25.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,996032	310,00				929,00		
25.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009597	212247,00				2037,00		
25.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,007233	32,00				0,23		
25.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,440756	910,00				3131,00		
26	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1362157**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**2800** **2582**	**178** **54**	**40**	**2399** **416**	**5615**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,04	1268,76		2582,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0272							
26.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,027243		4748,00		129,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,027243		1973,00		53,75			
26.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005449		27,00		0,15			
26.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,136352		194,00		26,00			
26.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,111561		197,00		22,00			
26.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,408647	97,00				40,00		
27	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1213116**	**194900,00**	**--**	**23644**	**--**	**23644**	**--**	**25535**
						--	**--**	**--**	**--**		**1891**	
28	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0149041**	**200578,00**	**--**	**2989**	**--**	**2989**	**--**	**3229**
						--	**--**	**--**	**--**		**239**	
		Джм-8, 1ШТ.										
29	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,34234**	**49021,75**	**6842,15**	**114826**	**16027**	**58290**	**39967**	**167176**
						17294,40	**1455,99**	**40509**	**3410**		**12383**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	33,73	1200,99		40509,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,46							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006324		4542,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006324		1381,00		8,73			
29.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,006917		37,00		74,00			
29.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,372088		6038,00		14323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,372088		1381,00		3275,85			
29.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,031153		4748,00		148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,031153		1973,00		61,46			
29.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,060901		75,00		5,00			
29.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,999794		165,00		1320,00			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,046613		2758,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,046613		1381,00		64,37			
29.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,377475	19293,00				45869,00		
29.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006324	40486,00				256,00		
29.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,07964	53741,00				4280,00		
29.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002413	32053,00				77,00		
29.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,004216	404706,00				1706,00		
29.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,998195	310,00				929,00		
29.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009604	212247,00				2038,00		
29.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,007238	32,00				0,23		
29.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,44324	910,00				3133,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1703926**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3503** **3230**	**223** **67**	**50**	**3001** **520**	**7024**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,55	1268,82		3230,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0341							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,034079		4748,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,034079		1973,00		67,24			
30.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006816		27,00		0,18			
30.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,170563		194,00		33,00			
30.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,139552		197,00		27,00			
30.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,511178	97,00				50,00		
31	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1517485**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**29576** **--**	**--** **--**	**29576**	**--** **2366**	**31942**
32	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0186441**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**3740** **--**	**--** **--**	**3740**	**--** **299**	**4039**
		Джм-9, 2ШТ.										
33	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**60,28**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**2955031** **1042506**	**412445** **87767**	**1500080**	**1028549** **318686**	**4302267**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	868,03	1201,00		1042506,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	63,21							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,162756		4542,00		739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,162756		1381,00		224,77			
33.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	51,647904		37,00		1911,00			
33.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	61,045556		6038,00		368593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	61,045556		1381,00		84303,91			
33.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,801724		4748,00		3807,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,801724		1973,00		1581,80			
33.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,56728		75,00		118,00			
33.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	205,874284		165,00		33969,00			
33.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,199572		2758,00		3308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,199572		1381,00		1656,61			
33.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	61,1842	19293,00				1180427,00		
33.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,162756	40486,00				6589,00		
33.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	2,04952	53741,00				110143,00		
33.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,062088	32053,00				1990,00		
33.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,108504	404706,00				43912,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	77,1584	310,00				23919,00		
33.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,247148	212247,00				52456,00		
33.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,186265	32,00				6,00		
33.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	88,6116	910,00				80637,00		
34	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**4,38502**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**90139** **83135**	**5728** **1730**	**1276**	**77227** **13389**	**180756**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	65,51	1269,00		83135,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,877							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,877004		4748,00		4164,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,877004		1973,00		1730,33			
34.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,175401		27,00		5,00			
34.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,389405		194,00		852,00			
34.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,591331		197,00		707,00			
34.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,15506	97,00				1276,00		
35	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,90524**		**194900,00** **--**	**--** **--**	**761131** **--**	**--** **--**	**761131**	**--** **60891**	**822022**
36	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,47978**		**200578,00** **--**	**--** **--**	**96233** **--**	**--** **--**	**96233**	**--** **7699**	**103932**
		Джм-10, 2ШТ.										
37	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**10,9174**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**535190** **188810**	**74699** **15896**	**271681**	**186282** **57718**	**779190**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	157,21	1201,00		188810,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	11,45							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029477		4542,00		134,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029477		1381,00		40,71			
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	9,354028		37,00		346,00			
37.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	11,056051		6038,00		66756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	11,056051		1381,00		15268,41			
37.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,145201		4748,00		689,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,145201		1973,00		286,48			
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,283852		75,00		21,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	37,286196		165,00		6152,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,217256		2758,00		599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,217256		1381,00		300,03			
37.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,081161	19293,00				213789,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,029477	40486,00				1193,00		
37.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,371192	53741,00				19948,00		
37.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,011245	32053,00				360,00		
37.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,019651	404706,00				7953,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	13,974272	310,00				4332,00		
37.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,044761	212247,00				9500,00		
37.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,033735	32,00				1,00		
37.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	16,048578	910,00				14604,00		
38	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,7941783**	**20556,08**	**1306,22**	**16325**	**1037**	**231**	**13987**	**32737**
						18958,86	**394,60**	**15057**	**313**		**2425**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,87	1269,02		15057,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1588							
38.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,158836		4748,00		754,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,158836		1973,00		313,38			
38.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031767		27,00		0,86			
38.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,794972		194,00		154,00			
38.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,650432		197,00		128,00			
38.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,382535	97,00				231,00		
39	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,7072853**	**194900,00**	**--**	**137850**	**--**	**137850**	**--**	**148878**
						--	**--**	**--**	**--**		**11028**	
40	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,086893**	**200578,00**	**--**	**17429**	**--**	**17429**	**--**	**18823**
						--	**--**	**--**	**--**		**1394**	
		Джм-11, 1ШТ.										
41	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**		**2,2308**	**49021,75**	**6842,15**	**109358**	**15263**	**55515**	**38064**	**159215**
						17294,40	**1455,99**	**38580**	**3248**		**11794**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	32,12	1200,99		38580,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,34							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006023		4542,00		27,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006023		1381,00		8,32			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,911349		37,00		71,00			
41.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,259131		6038,00		13641,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,259131		1381,00		3119,86			
41.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,02967		4748,00		141,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,02967		1973,00		58,54			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,058001		75,00		4,00			
41.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	7,618851		165,00		1257,00			
41.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,044393		2758,00		122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,044393		1381,00		61,31			
41.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,264262	19293,00				43684,00		
41.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006023	40486,00				244,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,075847	53741,00				4076,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,002298	32053,00				74,00		
41.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,004015	404706,00				1625,00		
41.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,855424	310,00				885,00		
41.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,009146	212247,00				1941,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,006893	32,00				0,22		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,279276	910,00				2984,00		
42	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1622772**		**20556,08**	**1306,22**	**3336**	**212**	**47**	**2858**	**6689**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3077**	**64**		**496**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,42	1269,17		3077,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0325							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032455		4748,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032455		1973,00		64,03			
42.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006491		27,00		0,18			
42.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,162439		194,00		32,00			
42.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,132905		197,00		26,00			
42.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,486832	97,00				47,00		
43	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,144522**		**194900,00**	**--**	**28167**	**--**	**28167**	**--**	**30421**
						--	**--**	**--**	**--**		**2253**	
44	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0177551**		**200578,00**	**--**	**3561**	**--**	**3561**	**--**	**3846**
						--	**--**	**--**	**--**		**285**	
		Джм-12, 1ШТ.										
45	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,64606**		**49021,75**	**6842,15**	**80693**	**11263**	**40962**	**28086**	**117482**
		НР - 91%; СП - 8%				**17294,40**	**1455,99**	**28468**	**2397**		**8702**	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	23,7	1201,02		28468,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	1,73							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004444		4542,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004444		1381,00		6,14			
45.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	1,410344		37,00		52,00			
45.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	1,666965		6038,00		10065,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	1,666965		1381,00		2302,08			
45.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,021893		4748,00		104,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,021893		1973,00		43,19			
45.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,042798		75,00		3,00			
45.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	5,621789		165,00		928,00			
45.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,032757		2758,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,032757		1381,00		45,24			
45.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,670751	19293,00				32234,00		
45.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,004444	40486,00				180,00		
45.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,055966	53741,00				3008,00		
45.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,001695	32053,00				54,00		
45.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,002963	404706,00				1199,00		
45.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	2,106957	310,00				653,00		
45.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,006749	212247,00				1432,00		
45.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,005086	32,00				0,16		
45.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	2,419708	910,00				2202,00		
46	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1197416**	**20556,08**	**1306,22**	**2461**	**156**	**35**	**2109**	**4936**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**2270**	**47**		**366**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	1,79	1268,91		2270,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0239							
46.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,023948		4748,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,023948		1973,00		47,25			
46.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00479		27,00		0,13			
46.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,119861		194,00		23,00			
46.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,098068		197,00		19,00			
46.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,359225	97,00				35,00		
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1066407**	**194900,00**	**--**	**20784**	**--**	**20784**	**--**	**22447**
						--	**--**	**--**	**--**		**1663**	
48	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0131009**	**200578,00**	**--**	**2628**	**--**	**2628**	**--**	**2838**
						--	**--**	**--**	**--**		**210**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Джм-13, 1ШТ.										
49	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,42684**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**118968** **41971**	**16605** **3533**	**60392**	**41409** **12830**	**173207**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	34,95	1201,01		41971,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	2,54							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006552		4542,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006552		1381,00		9,05			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	2,079317		37,00		77,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	2,457661		6038,00		14839,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	2,457661		1381,00		3394,03			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,032277		4748,00		153,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,032277		1973,00		63,68			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,063098		75,00		5,00			
49.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	8,288387		165,00		1368,00			
49.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,048294		2758,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,048294		1381,00		66,69			
49.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,463243	19293,00				47523,00		
49.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,006552	40486,00				265,00		
49.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,082513	53741,00				4434,00		
49.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,0025	32053,00				80,00		
49.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,004368	404706,00				1768,00		
49.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	3,106355	310,00				963,00		
49.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,00995	212247,00				2112,00		
49.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,007499	32,00				0,24		
49.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	3,567455	910,00				3246,00		
50	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,1765391**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**3629** **3347**	**231** **70**	**51**	**3109** **539**	**7277**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,64	1269,01		3347,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0353							
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,035308		4748,00		168,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,035308		1973,00		69,66			
50.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007062		27,00		0,19			
50.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,176716		194,00		34,00			
50.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,144586		197,00		28,00			
50.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,529617	97,00				51,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1572224**		**194900,00**	**--**	**30643**	**--**	**30643**	**--**	**33094**
						--	**--**	**--**	**--**		**2451**	
52	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019315**		**200578,00**	**--**	**3874**	**--**	**3874**	**--**	**4184**
						--	**--**	**--**	**--**		**310**	
		Шахта лифта Шлм1/ВИД А,Б,В,Г/										
53	**1106-0601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**8,53788**		**49021,75** **17294,40**	**6842,15** **1455,99**	**418542** **147658**	**58417** **12431**	**212467**	**145681** **45138**	**609360**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	14,4	122,95	1201,00		147658,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,05	8,95							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,023052		4542,00		105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,023052		1381,00		31,83			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	7,315256		37,00		271,00			
53.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,0127	8,646311		6038,00		52206,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0127	8,646311		1381,00		11940,56			
53.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,113554		4748,00		539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,113554		1973,00		224,04			
53.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,221985		75,00		17,00			
53.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4153	29,159422		165,00		4811,00			
53.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,169904		2758,00		469,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,169904		1381,00		234,64			
53.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,665948	19293,00				167192,00		
53.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,023052	40486,00				933,00		
53.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	0,290288	53741,00				15600,00		
53.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,008794	32053,00				282,00		
53.14	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,015368	404706,00				6220,00		
53.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	10,928486	310,00				3388,00		
53.16	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,035005	212247,00				7430,00		
53.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,026382	32,00				0,84		
53.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	12,550684	910,00				11421,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**1,1067607**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**22751** **20983**	**1446** **437**	**322**	**19492** **3379**	**45622**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,54	1269,00		20983,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2214							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,221352		4748,00		1051,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,221352		1973,00		436,73			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,04427		27,00		1,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,107867		194,00		215,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,906437		197,00		179,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,320282	97,00				322,00		
55	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9661578**	**194900,00**	**--**	**188304**	**--**	**188304**	**--**	**203368**
						--	**--**	**--**	**--**		**15064**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1406012**	**200578,00**	**--**	**28202**	**--**	**28202**	**--**	**30458**
						--	**--**	**--**	**--**		**2256**	
57	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0304707**	**238347,38**	**1291,38**	**7263**	**39**	**4981**	**2057**	**10065**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**2243**	**18**		**746**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	1,77	1269,17		2243,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,011							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,004571		4748,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,004571		1973,00		9,02			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,006399		2758,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,006399		1381,00		8,84			
57.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,030471	163454,00				4981,00		
58	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,914121**	**87,89**	**2,27**	**80**	**2**	**36**	**29**	**118**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**42**	**--**		**9**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,027	1557,48		42,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
58.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
58.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000091		27,00		0,00			
58.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
58.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,010238		137,00		1,00			
58.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000014	290315,00				4,00		
58.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000082	389004,00				32,00		
59	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,914121**	**92,87**	**1,62**	**85**	**1**	**59**	**17**	**110**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**25**	**--**		**8**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0195	1283,98		25,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
59.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		4542,00		0,42			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000091		27,00		0,00			
59.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000091		2758,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000091		1381,00		0,13			
59.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,005942		137,00		0,81			
59.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000013	341464,00				4,00		
59.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000082	660420,00				54,00		
		Плиты и балки монолитные блок										
		Пм-1										
60	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**17,2549**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**682950** **163969**	**31587** **7524**	**487394**	**156058** **67121**	**906129**
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	139,07	1179,00		163969,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,38							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,046588		4542,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,046588		1381,00		64,34			
60.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	8,27545		15,00		124,00			
60.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,927999		6038,00		29755,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,927999		1381,00		6805,57			
60.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,162196		4748,00		770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,162196		1973,00		320,01			
60.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,793725		75,00		60,00			
60.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,241569		2758,00		666,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,241569		1381,00		333,61			
60.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,513724	19293,00				337892,00		
60.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,001568	114,00				228,00		
60.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,086274	439348,00				37905,00		
60.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,170824	58326,00				9963,00		
60.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,073255	40486,00				43452,00		
60.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,091451	53741,00				4915,00		
60.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,450353	53741,00				24202,00		
60.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,014839	32053,00				476,00		
60.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	13,631371	310,00				4226,00		
60.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,074024	6994,00				518,00		
60.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,483137	20899,00				10097,00		
60.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,044345	32,00				1,00		
60.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	14,856469	910,00				13519,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,9954168**		**20556,08**	**1306,22**	**41018**	**2606**	**581**	**35143**	**82253**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**37831**	**787**		**6093**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	29,81	1269,01		37831,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,3991							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,399083		4748,00		1895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,399083		1973,00		787,39			
61.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,079817		27,00		2,00			
61.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,997412		194,00		387,00			
61.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,634246		197,00		322,00			
61.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,98625	97,00				581,00		
62	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7275349**		**194900,00**	**--**	**336697**	**--**	**336697**	**--**	**363632**
						--	**--**	**--**	**--**		**26936**	
63	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1988623**		**190925,00**	**--**	**37968**	**--**	**37968**	**--**	**41005**
						--	**--**	**--**	**--**		**3037**	
64	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0690027**		**200578,00**	**--**	**13840**	**--**	**13840**	**--**	**14948**
						--	**--**	**--**	**--**		**1107**	
65	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0007774**		**238347,38**	**1291,38**	**185**	**1**	**127**	**52**	**257**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**57**	**--**		**19**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,0451	1264,16		57,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0003							
65.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000117		4748,00		0,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000117		1973,00		0,23			
65.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000163		2758,00		0,45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000163		1381,00		0,23			
65.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,000777	163454,00				127,00		
66	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,023322**		**87,89**	**2,27**	**2**	**--**	**1**	**1**	**3**
		НР - 69%				**46,26**	**0,28**	**1**	**--**		**--**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0007	1453,49		1,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000002		4542,00		0,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000002		1381,00		0,00			
66.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000002		27,00		0,00			
66.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000002		2758,00		0,01			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000002		1381,00		0,00			
66.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,000261		137,00		0,04			
66.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0	290315,00				0,10		
66.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000002	389004,00				0,82		
67	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,023322**		**92,87**	**1,62**	**2**	**--**	**1**	**--**	**3**
						27,03	**0,28**	**1**	**--**		**--**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0005	2013,05		1,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
67.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000002		4542,00		0,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000002		1381,00		0,00			
67.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000002		27,00		0,00			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000002		2758,00		0,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000002		1381,00		0,00			
67.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000152		137,00		0,02			
67.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0	341464,00				0,11		
67.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000002	660420,00				1,00		
		Б-1										
68	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,1183**		**51039,81**	**6186,05**	**6038**	**732**	**3298**	**1971**	**8650**
						16977,60	**1333,34**	**2008**	**158**		**641**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	1,7	1178,74		2008,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,1134							
68.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000319		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000319		1381,00		0,44			
68.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,101359		37,00		4,00			
68.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,108256		6038,00		654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,108256		1381,00		149,50			
68.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,001928		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,001928		1973,00		3,80			
68.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,007429		75,00		0,56			
68.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,335049		165,00		55,00			
68.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,002887		2758,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,002887		1381,00		3,99			
68.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,120075	19293,00				2317,00		
68.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,063882	70,00				4,00		
68.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,001786	58326,00				104,00		
68.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,011309	40486,00				458,00		
68.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,002401	53741,00				129,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000093	32053,00				3,00		
68.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,079261	310,00				25,00		
68.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000402	212247,00				85,00		
68.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000211	27302,00				6,00		
68.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000278	32,00				0,01		
68.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,183365	910,00				167,00		
69	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0140777**	**20556,08**	**1306,22**	**289**	**18**	**4**	**248**	**580**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**267**	**6**		**43**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2103	1269,49		267,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0028							
69.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,002816		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,002816		1973,00		5,56			
69.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000563		27,00		0,02			
69.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,014092		194,00		3,00			
69.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,01153		197,00		2,00			
69.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,042233	97,00				4,00		
70	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0038532**	**200578,00**	**--**	**773**	**--**	**773**	**--**	**835**
						--	**--**	**--**	**--**		**62**	
71	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0102414**	**190925,00**	**--**	**1955**	**--**	**1955**	**--**	**2112**
						--	**--**	**--**	**--**		**156**	
		Б-2										
72	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**		**0,13858**	**51039,81**	**6186,05**	**7073**	**857**	**3863**	**2309**	**10133**
		НР - 91%; СП - 8%				**16977,60**	**1333,34**	**2353**	**185**		**751**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	2	1179,12		2353,00				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,1328							
72.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000374		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000374		1381,00		0,52			
72.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,118735		37,00		4,00			
72.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,126815		6038,00		766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,126815		1381,00		175,13			
72.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,002259		4748,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,002259		1973,00		4,46			
72.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,008703		75,00		0,65			
72.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,392486		165,00		65,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,003381		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,003381		1381,00		4,67			
72.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,140659	19293,00				2714,00		
72.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,074833	70,00				5,00		
72.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,002093	58326,00				122,00		
72.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,013248	40486,00				536,00		
72.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,002813	53741,00				151,00		
72.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000109	32053,00				4,00		
72.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,092849	310,00				29,00		
72.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000471	212247,00				100,00		
72.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000247	27302,00				7,00		
72.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000326	32,00				0,01		
72.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,214799	910,00				195,00		
73	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0150748**	**20556,08**	**1306,22**	**310**	**20**	**4**	**265**	**621**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**286**	**6**		**46**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2252	1269,88		286,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,003							
73.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003015		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003015		1973,00		5,95			
73.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000603		27,00		0,02			
73.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,01509		194,00		3,00			
73.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,012346		197,00		2,00			
73.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,045224	97,00				4,00		
74	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0041405**	**200578,00**	**--**	**830**	**--**	**830**	**--**	**897**
						--	**--**	**--**	**--**		**66**	
75	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0109343**	**190925,00**	**--**	**2088**	**--**	**2088**	**--**	**2255**
						--	**--**	**--**	**--**		**167**	
		Пм-2										
76	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**18,9956**	**39580,06**	**1830,60**	**751847**	**34773**	**536564**	**171801**	**997540**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**180510**	**8283**		**73892**	
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	153,1	1179,00		180510,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,92							
76.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051288		4542,00		233,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051288		1381,00		70,83			
76.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,11029		15,00		137,00			
76.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,425143		6038,00		32757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,425143		1381,00		7492,12			
76.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,178559		4748,00		848,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,178559		1973,00		352,30			
76.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,873798		75,00		66,00			
76.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,265938		2758,00		733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,265938		1381,00		367,26			
76.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,280534	19293,00				371979,00		
76.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,20349	114,00				251,00		
76.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,094978	439348,00				41728,00		
76.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,188056	58326,00				10969,00		
76.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,181526	40486,00				47835,00		
76.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,100677	53741,00				5410,00		
76.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,495785	53741,00				26644,00		
76.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016336	32053,00				524,00		
76.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,006524	310,00				4652,00		
76.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,081491	6994,00				570,00		
76.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,531877	20899,00				11116,00		
76.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,048819	32,00				2,00		
76.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,355212	910,00				14883,00		
77	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,3366278**		**20556,08**	**1306,22**	**48032**	**3052**	**680**	**41152**	**96318**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**44300**	**922**		**7135**	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	34,91	1269,01		44300,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4673							
77.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,467326		4748,00		2219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,467326		1973,00		922,03			
77.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,093465		27,00		3,00			
77.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,338964		194,00		454,00			
77.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,913698		197,00		377,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
77.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,009883	97,00				680,00		
78	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,9246396**	**194900,00**	**--**	**375112**	**--**	**375112**	**--**	**405121**
						--	**--**	**--**	**--**		**30009**	
79	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3360058**	**190925,00**	**--**	**64152**	**--**	**64152**	**--**	**69284**
						--	**--**	**--**	**--**		**5132**	
80	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0759655**	**200578,00**	**--**	**15237**	**--**	**15237**	**--**	**16456**
						--	**--**	**--**	**--**		**1219**	
81	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**		**0,0071724**	**238347,38**	**1291,38**	**1710**	**9**	**1173**	**484**	**2369**
						73602,00	**585,96**	**528**	**4**		**175**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,416	1269,23		528,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0026							
81.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001076		4748,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001076		1973,00		2,12			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001506		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001506		1381,00		2,08			
81.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,007172	163454,00				1172,00		
82	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,2151708**	**87,89**	**2,27**	**19**	**--**	**9**	**7**	**28**
						46,26	**0,28**	**10**	**--**		**2**	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0063	1575,41		10,00				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
82.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000022		4542,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000022		1381,00		0,03			
82.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000022		27,00		0,00			
82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000022		2758,00		0,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000022		1381,00		0,03			
82.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00241		137,00		0,33			
82.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	290315,00				0,94		
82.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000019	389004,00				8,00		
83	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**		**0,2151708**	**92,87**	**1,62**	**20**	**--**	**14**	**4**	**26**
						27,03	**0,28**	**6**	**--**		**2**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0046	1309,15		6,00				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
83.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000022		4542,00		0,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000022		1381,00		0,03			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000022		27,00		0,00			
83.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000022		2758,00		0,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000022		1381,00		0,03			
83.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001399		137,00		0,19			
83.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000003	341464,00				1,00		
83.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000019	660420,00				13,00		
		Пм-3 5ШТ										
84	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**94,58085**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**3743516** **898777**	**173140** **41239**	**2671599**	**855415** **367914**	**4966845**
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	762,32	1179,00		898777,00				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	29,48							
84.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,255368		4542,00		1160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,255368		1381,00		352,66			
84.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	45,360976		15,00		680,00			
84.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	27,012291		6038,00		163100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	27,012291		1381,00		37303,97			
84.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,88906		4748,00		4221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,88906		1973,00		1754,12			
84.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	4,350719		75,00		326,00			
84.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,324132		2758,00		3652,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,324132		1381,00		1828,63			
84.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	95,999563	19293,00				1852120,00		
84.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	10,971379	114,00				1251,00		
84.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,472904	439348,00				207770,00		
84.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,93635	58326,00				54614,00		
84.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	5,882929	40486,00				238176,00		
84.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,501279	53741,00				26939,00		
84.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,46856	53741,00				132663,00		
84.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,08134	32053,00				2607,00		
84.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	74,718871	310,00				23163,00		
84.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,405752	6994,00				2838,00		
84.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	2,648264	20899,00				55346,00		
84.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,243073	32,00				8,00		
84.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	81,434112	910,00				74105,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**11,6835615**		**20556,08**	**1306,22**	**240168**	**15261**	**3400**	**205767**	**481610**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**221507**	**4610**		**35675**	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	174,55	1269,00		221507,00				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,34							
85.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,336712		4748,00		11095,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,336712		1973,00		4610,33			
85.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,467342		27,00		13,00			
85.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,695245		194,00		2269,00			
85.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,568837		197,00		1885,00			
85.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	35,050685	97,00				3400,00		
86	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,55188**		**194900,00**	**--**	**1861661**	**--**	**1861661**	**--**	**2010594**
						--	**--**	**--**	**--**		**148933**	
87	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7534595**		**190925,00**	**--**	**334779**	**--**	**334779**	**--**	**361562**
						--	**--**	**--**	**--**		**26782**	
88	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,378222**		**200578,00**	**--**	**75863**	**--**	**75863**	**--**	**81932**
						--	**--**	**--**	**--**		**6069**	
89	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0561756**		**238347,38**	**1291,38**	**13389**	**73**	**9181**	**3792**	**18556**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4135**	**33**		**1375**	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,26	1269,11		4135,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0202							
89.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,008426		4748,00		40,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,008426		1973,00		16,62			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,011797		2758,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,011797		1381,00		16,29			
89.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,056176	163454,00				9182,00		
90	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,685268**		**87,89**	**2,27**	**148**	**4**	**66**	**54**	**218**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**78**	**--**		**16**	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0497	1568,93		78,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
90.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000169		4542,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000169		1381,00		0,23			
90.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000169		27,00		0,00			
90.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000169		2758,00		0,46			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000169		1381,00		0,23			
90.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,018875		137,00		3,00			
90.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000025	290315,00				7,00		
90.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000152	389004,00				59,00		
91	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,685268**		**92,87**	**1,62**	**157**	**3**	**108**	**32**	**203**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**46**	**--**		**15**	
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0359	1281,47		46,00				
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0003							
91.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000169		4542,00		0,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000169		1381,00		0,23			
91.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000169		27,00		0,00			
91.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000169		2758,00		0,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000169		1381,00		0,23			
91.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,010954		137,00		2,00			
91.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000024	341464,00				8,00		
91.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000152	660420,00				100,00		
		Пм-4										
92	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**18,91617**		**39580,06**	**1830,60**	**748703**	**34628**	**534320**	**171083**	**993369**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**179755**	**8248**		**73583**	
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	152,46	1179,00		179755,00				
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,9							
92.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,051074		4542,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,051074		1381,00		70,53			
92.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,072195		15,00		136,00			
92.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,402458		6038,00		32620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,402458		1381,00		7460,79			
92.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,177812		4748,00		844,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,177812		1973,00		350,82			
92.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,870144		75,00		65,00			
92.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,264826		2758,00		730,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,264826		1381,00		365,72			
92.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,199913	19293,00				370424,00		
92.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,194276	114,00				250,00		
92.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,094581	439348,00				41554,00		
92.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,18727	58326,00				10923,00		
92.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,176586	40486,00				47635,00		
92.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,100256	53741,00				5388,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
92.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,493712	53741,00				26533,00		
92.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016268	32053,00				521,00		
92.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	14,943774	310,00				4633,00		
92.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,08115	6994,00				568,00		
92.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,529653	20899,00				11069,00		
92.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,048615	32,00				2,00		
92.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,286822	910,00				14821,00		
93	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**2,3070697**	**20556,08**	**1306,22**	**47424**	**3014**	**671**	**40631**	**95100**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**43739**	**910**		**7044**	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	34,47	1268,99		43739,00				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,4614							
93.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,461414		4748,00		2191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,461414		1973,00		910,37			
93.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,092283		27,00		2,00			
93.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,309377		194,00		448,00			
93.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,88949		197,00		372,00			
93.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,921209	97,00				671,00		
94	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,910376**	**194900,00**	**--**	**372332**	**--**	**372332**	**--**	**402119**
						--	**--**	**--**	**--**		**29787**	
95	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3210493**	**190925,00**	**--**	**61296**	**--**	**61296**	**--**	**66200**
						--	**--**	**--**	**--**		**4904**	
96	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0756444**	**200578,00**	**--**	**15173**	**--**	**15173**	**--**	**16386**
						--	**--**	**--**	**--**		**1214**	
97	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0088826**	**238347,38**	**1291,38**	**2117**	**11**	**1452**	**600**	**2934**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**654**	**5**		**217**	
97.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,5152	1269,43		654,00				
97.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0032							
97.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001332		4748,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001332		1973,00		2,63			
97.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001865		2758,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001865		1381,00		2,58			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,008883	163454,00				1452,00		
98	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,2664792**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**23** **12**	**1** **--**	**10**	**9** **3**	**35**
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0079	1526,50		12,00				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
98.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000027		4542,00		0,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000027		1381,00		0,04			
98.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000027		27,00		0,00			
98.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000027		2758,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000027		1381,00		0,04			
98.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,002985		137,00		0,41			
98.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000004	290315,00				1,00		
98.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000024	389004,00				9,00		
99	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,2664792**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**25** **7**	**--** **--**	**18**	**5** **2**	**32**
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0057	1233,26		7,00				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0001							
99.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000027		4542,00		0,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000027		1381,00		0,04			
99.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000027		27,00		0,00			
99.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000027		2758,00		0,07			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000027		1381,00		0,04			
99.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001732		137,00		0,24			
99.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000004	341464,00				1,00		
99.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000024	660420,00				16,00		
		Пм-5										
100	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**6,89858**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**273046** **65555**	**12629** **3008**	**194862**	**62393** **26835**	**362274**
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	55,6	1178,99		65555,00				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,15							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018626		4542,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018626		1381,00		25,72			
100.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	3,308559		15,00		50,00			
100.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	1,970234		6038,00		11896,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	1,970234		1381,00		2720,89			
100.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,064847		4748,00		308,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,064847		1973,00		127,94			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,317335		75,00		24,00			
100.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,09658		2758,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,09658		1381,00		133,38			
100.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,002059	19293,00				135091,00		
100.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,800235	114,00				91,00		
100.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,005	0,034493	439348,00				15154,00		
100.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,068296	58326,00				3983,00		
100.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,429092	40486,00				17372,00		
100.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,036562	53741,00				1965,00		
100.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,180053	53741,00				9676,00		
100.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,005933	32053,00				190,00		
100.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	5,449878	310,00				1689,00		
100.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,029595	6994,00				207,00		
100.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,19316	20899,00				4037,00		
100.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,017729	32,00				0,57		
100.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	5,939677	910,00				5405,00		
101	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,7931677**	**20556,08**	**1306,22**	**16304**	**1036**	**230**	**13969**	**32695**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**15038**	**313**		**2422**	
101.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	11,85	1269,04		15038,00				
101.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,1586							
101.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,158634		4748,00		753,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,158634		1973,00		312,98			
101.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031727		27,00		0,86			
101.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,793961		194,00		154,00			
101.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,649604		197,00		128,00			
101.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,379503	97,00				231,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0917332**		**190925,00**	**--**	**17514**	**--**	**17514**	**--**	**18915**
						--	**--**	**--**	**--**		**1401**	
103	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0275977**		**200578,00**	**--**	**5535**	**--**	**5535**	**--**	**5978**
						--	**--**	**--**	**--**		**443**	
104	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0015548**		**238347,38** **73602,00**	**1291,38** **585,96**	**371** **114**	**2** **1**	**255**	**105** **38**	**514**
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,0902	1264,16		114,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0006							
104.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000233		4748,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000233		1973,00		0,46			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000327		2758,00		0,90			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000327		1381,00		0,45			
104.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,001555	163454,00				254,00		
105	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%*	**м2**	**0,046644**		**87,89** **46,26**	**2,27** **0,28**	**4** **2**	**--** **--**	**2**	**1** **--**	**6**
105.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0014	1453,49		2,00				
105.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
105.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000005		4542,00		0,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000005		1381,00		0,01			
105.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000005		27,00		0,00			
105.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000005		2758,00		0,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000005		1381,00		0,01			
105.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,000522		137,00		0,07			
105.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000001	290315,00				0,20		
105.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000004	389004,00				2,00		
106	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%*	**м2**	**0,046644**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**4** **1**	**--** **--**	**3**	**1** **--**	**6**
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,001	1006,53		1,00				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000005		4542,00		0,02			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000005		1381,00		0,01			
106.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000005		27,00		0,00			
106.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000005		2758,00		0,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000005		1381,00		0,01			
106.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000303		137,00		0,04			
106.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	341464,00				0,22		
106.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000004	660420,00				3,00		
		Пм-6										
		Пм-7										
		Б-1										
107	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,09802**		**51039,81** **16977,60**	**6186,05** **1333,34**	**5003** **1664**	**606** **131**	**2733**	**1633** **531**	**7167**
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	14,4	1,41	1178,90		1664,00				
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,094							
107.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000265		4542,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000265		1381,00		0,37			
107.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,083984		37,00		3,00			
107.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,089698		6038,00		542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,089698		1381,00		123,87			
107.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,001598		4748,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,001598		1973,00		3,15			
107.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,006156		75,00		0,46			
107.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8322	0,277612		165,00		46,00			
107.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,002392		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,002392		1381,00		3,30			
107.10	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,09949	19293,00				1919,00		
107.11	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,052931	70,00				4,00		
107.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,00148	58326,00				86,00		
107.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,009371	40486,00				379,00		
107.14	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,00199	53741,00				107,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.15	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000077	32053,00				2,00		
107.16	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,065673	310,00				20,00		
107.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000333	212247,00				71,00		
107.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000174	27302,00				5,00		
107.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,00023	32,00				0,01		
107.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,151931	910,00				138,00		
108	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,013351**		**20556,08**	**1306,22**	**274**	**17**	**4**	**235**	**550**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**253**	**5**		**41**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,1995	1268,40		253,00				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0027							
108.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,00267		4748,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,00267		1973,00		5,27			
108.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000534		27,00		0,01			
108.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,013364		194,00		3,00			
108.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,010934		197,00		2,00			
108.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,040053	97,00				4,00		
109	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0036504**		**200578,00**	**--**	**732**	**--**	**732**	**--**	**791**
						--	**--**	**--**	**--**		**59**	
110	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0097006**		**190925,00**	**--**	**1852**	**--**	**1852**	**--**	**2000**
						--	**--**	**--**	**--**		**148**	
		Пм-8										
		Пм-9										
		Млп-1										
111	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,16224**		**39580,06**	**1830,60**	**6421**	**297**	**4582**	**1467**	**8520**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**1542**	**71**		**631**	
111.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,31	1179,21		1542,00				
111.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0506							
111.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000438		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000438		1381,00		0,60			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,07781		15,00		1,00			
111.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,046336		6038,00		280,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,046336		1381,00		63,99			
111.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001525		4748,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001525		1973,00		3,01			
111.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,007463		75,00		0,56			
111.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002271		2758,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002271		1381,00		3,14			
111.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,164674	19293,00				3177,00		
111.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,01882	114,00				2,00		
111.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000811	439348,00				356,00		
111.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001606	58326,00				94,00		
111.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,010091	40486,00				409,00		
111.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00086	53741,00				46,00		
111.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,004234	53741,00				228,00		
111.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00014	32053,00				4,00		
111.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,12817	310,00				40,00		
111.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000696	6994,00				5,00		
111.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,004543	20899,00				95,00		
111.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000417	32,00				0,01		
111.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,139689	910,00				127,00		
112	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,0164606**		**20556,08**	**1306,22**	**338**	**22**	**4**	**290**	**679**
						18958,86	**394,60**	**312**	**6**		**50**	
112.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,2459	1268,70		312,00				
112.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0033							
112.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003292		4748,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003292		1973,00		6,50			
112.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000658		27,00		0,02			
112.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,016477		194,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
112.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,013481		197,00		3,00			
112.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,049382	97,00				5,00		
113	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0006422**	**200578,00**	**--**	**129**	**--**	**129**	**--**	**139**
						--	**--**	**--**	**--**		**10**	
114	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0158184**	**194900,00**	**--**	**3083**	**--**	**3083**	**--**	**3330**
						--	**--**	**--**	**--**		**247**	
115	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0031096**	**238347,38**	**1291,38**	**741**	**4**	**508**	**210**	**1027**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**229**	**2**		**76**	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,1804	1269,71		229,00				
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0011							
115.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000466		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000466		1973,00		0,92			
115.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000653		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000653		1381,00		0,90			
115.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00311	163454,00				508,00		
116	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,093288**	**87,89**	**2,27**	**8**	**--**	**4**	**3**	**12**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0028	1453,49		4,00				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
116.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
116.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
116.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
116.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001045		137,00		0,14			
116.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000001	290315,00				0,41		
116.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000008	389004,00				3,00		
117	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**0,093288**	**92,87**	**1,62**	**9**	**--**	**6**	**2**	**11**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**3**	**--**		**1**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,002	1509,79		3,00				
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
117.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
117.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
117.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
117.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000606		137,00		0,08			
117.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	341464,00				0,45		
117.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000008	660420,00				6,00		
		Млп-2										
118	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,19097**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**7559** **1815**	**350** **83**	**5394**	**1727** **743**	**10029**
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,54	1179,17		1815,00				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0595							
118.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000516		4542,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000516		1381,00		0,71			
118.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,091589		15,00		1,00			
118.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,054541		6038,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,054541		1381,00		75,32			
118.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,001795		4748,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,001795		1973,00		3,54			
118.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,008785		75,00		0,66			
118.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,002674		2758,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,002674		1381,00		3,69			
118.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,193835	19293,00				3740,00		
118.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,022153	114,00				3,00		
118.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,000955	439348,00				420,00		
118.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,001891	58326,00				110,00		
118.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,011878	40486,00				481,00		
118.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,001012	53741,00				54,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
118.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,004984	53741,00				268,00		
118.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000164	32053,00				5,00		
118.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,150866	310,00				47,00		
118.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000819	6994,00				6,00		
118.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,005347	20899,00				112,00		
118.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000491	32,00				0,02		
118.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,164425	910,00				150,00		
119	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0185393**	**20556,08**	**1306,22**	**381**	**24**	**6**	**327**	**764**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**351**	**7**		**57**	
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,277	1267,25		351,00				
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0037							
119.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,003708		4748,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,003708		1973,00		7,32			
119.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000742		27,00		0,02			
119.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,018558		194,00		4,00			
119.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,015184		197,00		3,00			
119.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,055618	97,00				5,00		
120	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0007605**	**200578,00**	**--**	**153**	**--**	**153**	**--**	**165**
						--	**--**	**--**	**--**		**12**	
121	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0177788**	**194900,00**	**--**	**3465**	**--**	**3465**	**--**	**3742**
						--	**--**	**--**	**--**		**277**	
122	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0031096**	**238347,38**	**1291,38**	**741**	**4**	**508**	**210**	**1027**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**229**	**2**		**76**	
122.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,1804	1269,71		229,00				
122.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0011							
122.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000466		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000466		1973,00		0,92			
122.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000653		2758,00		2,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000653		1381,00		0,90			
122.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00311	163454,00				508,00		
123	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,093288**		**87,89**	**2,27**	**8**	**--**	**4**	**3**	**12**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0028	1453,49		4,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
123.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
123.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
123.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
123.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001045		137,00		0,14			
123.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000001	290315,00				0,41		
123.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000008	389004,00				3,00		
124	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,093288**		**92,87**	**1,62**	**9**	**--**	**6**	**2**	**11**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**3**	**--**		**1**	
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,002	1509,79		3,00				
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
124.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
124.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
124.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
124.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000606		137,00		0,08			
124.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	341464,00				0,45		
124.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000008	660420,00				6,00		
		Млп-3										
125	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,32448**		**39580,06**	**1830,60**	**12843**	**594**	**9166**	**2935**	**17040**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**3083**	**141**		**1262**	
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	2,62	1178,83		3083,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,1011							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000876		4542,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000876		1381,00		1,21			
125.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,155621		15,00		2,00			
125.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,092671		6038,00		560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,092671		1381,00		127,98			
125.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,00305		4748,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,00305		1973,00		6,02			
125.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,014926		75,00		1,00			
125.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,004543		2758,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,004543		1381,00		6,27			
125.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,329347	19293,00				6354,00		
125.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,03764	114,00				4,00		
125.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001622	439348,00				713,00		
125.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,003212	58326,00				187,00		
125.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,020183	40486,00				817,00		
125.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,00172	53741,00				92,00		
125.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,008469	53741,00				455,00		
125.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000279	32053,00				9,00		
125.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,256339	310,00				79,00		
125.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,001392	6994,00				10,00		
125.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,009085	20899,00				190,00		
125.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000834	32,00				0,03		
125.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,279377	910,00				254,00		
126	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0315016**	**20556,08**	**1306,22**	**648**	**41**	**10**	**555**	**1299**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**597**	**12**		**96**	
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,4706	1268,50		597,00				
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0063							
126.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0063		4748,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0063		1973,00		12,43			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
126.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00126		27,00		0,03			
126.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,031533		194,00		6,00			
126.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,0258		197,00		5,00			
126.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,094505	97,00				9,00		
127	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0012844**	**200578,00**	**--**	**258**	**--**	**258**	**--**	**278**
						--	**--**	**--**	**--**		**21**	
128	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0301834**	**194900,00**	**--**	**5883**	**--**	**5883**	**--**	**6353**
						--	**--**	**--**	**--**		**471**	
129	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0062192**	**238347,38**	**1291,38**	**1482**	**8**	**1016**	**420**	**2054**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**458**	**4**		**152**	
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,3607	1269,71		458,00				
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0022							
129.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000933		4748,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000933		1973,00		1,84			
129.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001306		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001306		1381,00		1,80			
129.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,006219	163454,00				1017,00		
130	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**0,186576**	**87,89**	**2,27**	**16**	**--**	**7**	**6**	**24**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**9**	**--**		**2**	
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0055	1635,18		9,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
130.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000019		4542,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000019		1381,00		0,03			
130.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000019		27,00		0,00			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000019		2758,00		0,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000019		1381,00		0,03			
130.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,00209		137,00		0,29			
130.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000003	290315,00				0,81		
130.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000017	389004,00				7,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**0,186576**		**92,87** **27,03**	**1,62** **0,28**	**17** **5**	**--** **--**	**12**	**4** **2**	**23**
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,004	1258,16		5,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
131.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000019		4542,00		0,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000019		1381,00		0,03			
131.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000019		27,00		0,00			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000019		2758,00		0,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000019		1381,00		0,03			
131.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,001213		137,00		0,17			
131.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000003	341464,00				0,89		
131.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000017	660420,00				11,00		
		Млп-4										
132	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,22646**		**39580,06** **9502,74**	**1830,60** **436,02**	**8963** **2152**	**415** **99**	**6396**	**2048** **881**	**11892**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	1,83	1179,01		2152,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,0706							
132.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000611		4542,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000611		1381,00		0,84			
132.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,10861		15,00		2,00			
132.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,064677		6038,00		391,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,064677		1381,00		89,32			
132.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,002129		4748,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,002129		1973,00		4,20			
132.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,010417		75,00		0,78			
132.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,00317		2758,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,00317		1381,00		4,38			
132.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,229857	19293,00				4435,00		
132.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,026269	114,00				3,00		
132.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,001132	439348,00				497,00		
132.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,002242	58326,00				131,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,014086	40486,00				570,00		
132.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,0012	53741,00				65,00		
132.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,005911	53741,00				318,00		
132.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,000195	32053,00				6,00		
132.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	0,178903	310,00				55,00		
132.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,000972	6994,00				7,00		
132.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,006341	20899,00				133,00		
132.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,000582	32,00				0,02		
132.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	0,194982	910,00				177,00		
133	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0220207**	**20556,08**	**1306,22**	**453**	**29**	**7**	**388**	**908**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**417**	**9**		**67**	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	0,329	1267,52		417,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0044							
133.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,004404		4748,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,004404		1973,00		8,69			
133.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,000881		27,00		0,02			
133.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,022043		194,00		4,00			
133.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,018035		197,00		4,00			
133.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,066062	97,00				6,00		
134	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0009126**	**200578,00**	**--**	**183**	**--**	**183**	**--**	**198**
						--	**--**	**--**	**--**		**15**	
135	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0211081**	**194900,00**	**--**	**4114**	**--**	**4114**	**--**	**4443**
						--	**--**	**--**	**--**		**329**	
136	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0031096**	**238347,38**	**1291,38**	**741**	**4**	**508**	**210**	**1027**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**229**	**2**		**76**	
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	0,1804	1269,71		229,00				
136.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0011							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000466		4748,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000466		1973,00		0,92			
136.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000653		2758,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000653		1381,00		0,90			
136.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00311	163454,00				508,00		
137	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,093288**		**87,89**	**2,27**	**8**	**--**	**4**	**3**	**12**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**4**	**--**		**1**	
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0028	1453,49		4,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
137.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
137.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
137.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
137.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,001045		137,00		0,14			
137.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000001	290315,00				0,41		
137.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000008	389004,00				3,00		
138	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,093288**		**92,87**	**1,62**	**9**	**--**	**6**	**2**	**11**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**3**	**--**		**1**	
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,002	1509,79		3,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0							
138.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		4542,00		0,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
138.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000009		27,00		0,00			
138.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000009		2758,00		0,03			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000009		1381,00		0,01			
138.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,000606		137,00		0,08			
138.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000001	341464,00				0,45		
138.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000008	660420,00				6,00		
		Млп-5										
139	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,69338**		**39580,06**	**1830,60**	**67024**	**3100**	**47832**	**15315**	**88927**
		НР - 91%; СП - 8%				**9502,74**	**436,02**	**16092**	**738**		**6587**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	8,06	13,65	1179,02		16092,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	0,5278							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,004572		4542,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,004572		1381,00		6,31			
139.4	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	0,812145		15,00		12,00			
139.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	0,483629		6038,00		2920,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	0,483629		1381,00		667,89			
139.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,015918		4748,00		76,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,015918		1973,00		31,41			
139.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,077895		75,00		6,00			
139.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,023707		2758,00		65,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,023707		1381,00		32,74			
139.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,718781	19293,00				33160,00		
139.10	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	0,196432	114,00				22,00		
139.11	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,008467	439348,00				3720,00		
139.12	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,016764	58326,00				978,00		
139.13	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,105328	40486,00				4264,00		
139.14	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,008975	53741,00				482,00		
139.15	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,044197	53741,00				2375,00		
139.16	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,001456	32053,00				47,00		
139.17	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	1,33777	310,00				415,00		
139.18	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,007265	6994,00				51,00		
139.19	2107-0510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,047415	20899,00				991,00		
139.20	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,004352	32,00				0,14		
139.21	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	1,458	910,00				1327,00		
140	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,1648764**	**20556,08**	**1306,22**	**3389**	**215**	**48**	**2904**	**6796**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**3126**	**65**		**503**	
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	2,46	1269,05		3126,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,033							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
140.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,032975		4748,00		157,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,032975		1973,00		65,06			
140.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006595		27,00		0,18			
140.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,165041		194,00		32,00			
140.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,135034		197,00		27,00			
140.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,494629	97,00				48,00		
141	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0067938**	**200578,00**	**--**	**1363**	**--**	**1363**	**--**	**1472**
						--	**--**	**--**	**--**		**109**	
142	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,1580826**	**194900,00**	**--**	**30810**	**--**	**30810**	**--**	**33275**
						--	**--**	**--**	**--**		**2465**	
143	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные Мн 118-5 весом до 20 кг. Установка**	**т**		**0,0674107**	**238347,38**	**1291,38**	**16067**	**87**	**11018**	**4551**	**22268**
		НР - 91%; СП - 8%				**73602,00**	**585,96**	**4962**	**39**		**1649**	
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	58	3,91	1269,11		4962,00				
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0243							
143.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,010112		4748,00		48,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,010112		1973,00		19,95			
143.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,014156		2758,00		39,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,014156		1381,00		19,55			
143.5	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,067411	163454,00				11019,00		
144	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**		**2,0223216**	**87,89**	**2,27**	**178**	**5**	**79**	**65**	**262**
		НР - 69%; СП - 8%				**46,26**	**0,28**	**94**	**1**		**19**	
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0597	1575,63		94,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
144.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000202		4542,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000202		1381,00		0,28			
144.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000202		27,00		0,01			
144.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000202		2758,00		0,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000202		1381,00		0,28			
144.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02265		137,00		3,00			
144.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00003	290315,00				9,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000182	389004,00				71,00		
145	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**		**2,0223216**	**92,87**	**1,62**	**188**	**3**	**130**	**38**	**244**
		НР - 69%; СП - 8%				**27,03**	**0,28**	**55**	**1**		**18**	
145.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0213	0,0431	1276,83		55,00				
145.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0004							
145.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000202		4542,00		0,92			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000202		1381,00		0,28			
145.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000202		27,00		0,01			
145.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000202		2758,00		0,56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000202		1381,00		0,28			
145.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,013145		137,00		2,00			
145.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000028	341464,00				10,00		
145.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000182	660420,00				120,00		
		Лестницы										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**20033757**	**1343668**	**14026381**	**4514103**	**26511689**
								4663709	**296945**	**--**	**1963826**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20033757**				
	Материалы		Тенге					**8221250**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4960654**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5805130**				
		Накладные расходы	Тенге					**4514104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1963829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26511689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4091**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4960654**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**26511689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4091**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4960654**			
		ОТДЕЛ 2.ОГРАЖДАЮЩИЯ КОНСТРУКЦИИ										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					**--**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**20033757**	**1343668**	**14026381**	**4514103**	**26511689**
								4663709	**296945**	**--**	**1963826**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20033757**				
	Материалы		Тенге					**8221250**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4960654**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5805130**				
		Накладные расходы	Тенге					**4514104**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1963829**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**26511689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4091**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**4960654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**26511689**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4091**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4960654**			

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"
Шифр стройки А82-Участок1
Наименование объекта - Офисная часть Участок 1
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-3-1
(Локальный сметный расчет)

на Отделочные работы блока №1
(наименование работ и затрат)

Основание: 17/24-2017-06-21

Сметная стоимость	238,87	тыс.тенге
Сметная заработная плата	44,029	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,037	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
		Внутренние стены и перегородки										
1	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,45**		**7054,18**	**2656,72**	**59608**	**22449**	**98**	**39242**	**106757**
		НР - 93%; СП - 8%				**4385,88**	**607,64**	**37061**	**5135**		**7908**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	3,72	31,43	1179,01		37061,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	3,72							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	3,718		6038,00		22449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	3,718		1381,00		5134,56			
1.4	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,004225	21490,00				91,00		
1.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,026	0,2197	32,00				7,00		
2	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**7,774**		**13592,00**	**--**	**105664**	**--**	**105664**	**--**	**114117**
						--	**--**	**--**	**--**		**8453**	
3	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**169**		**44,00**	**--**	**7436**	**--**	**7436**	**--**	**8031**
						--	**--**	**--**	**--**		**595**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0262794**		**71277,32**	**2243,72**	**1873**	**59**	**--**	**1705**	**3865**
		НР - 93%; СП - 8%				**69033,60**	**745,74**	**1814**	**20**		**286**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	1,48	1223,89		1814,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0142							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,006044		6038,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,006044		1381,00		8,35			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,008147		2758,00		22,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,008147		1381,00		11,25			
5	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0262794**		**214920,00**	**--**	**5648**	**--**	**5648**	**--**	**6100**
						--	**--**	**--**	**--**		**452**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**180229**	**22508**	**118846**	**40947**	**238870**
								38875	**5154**	**--**	**17694**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**180229**				
		Материалы	Тенге					**98**				
		Всего заработная плата	Тенге						**44029**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13084**				
		Местные материалы	Тенге					**105664**				
		Накладные расходы	Тенге					**40947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17694**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**238870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44029**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**238870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44029**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**180229**	**22508**	**118846**	**40947**	**238870**
								38875	**5154**	**--**	**17694**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**180229**				
		Материалы	Тенге					**98**				
		Всего заработная плата	Тенге						**44029**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**13084**				
		Местные материалы	Тенге					**105664**				
		Накладные расходы	Тенге					**40947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17694**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**238870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44029**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**238870**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**44029**			

Составил ЕСКАБУЛОВА М.К.

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Офисная часть Участок 1

Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-2-1-5

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания блока 5.1, 6.1

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	7051,379	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1177,962	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,857	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.БЛОК 5,5-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**509,090881**	**149,21**	**140,62**	**75960**	**71588**	**--**	**17105**	**100510**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**4372**	**19386**		**7445**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	4,52	967,10		4372,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	9,83							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	9,825454		7286,00		71588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	9,825454		1973,00		19385,62			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**15,7450788**	**2062,37**	**--**	**32472**	**--**	**--**	**23380**	**60320**
		НР - 72%; СП - 8%				**2062,37**	**--**	**32472**	**--**		**4468**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	29,1	1115,99		32472,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**524,83596**	**47,73**	**47,73**	**25048**	**25048**	**--**	**7170**	**34796**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**9959**		**2577**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,04							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,035614		4150,00		25048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,035614		1650,00		9958,76			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**15,2539872**	**897,16**	**--**	**13685**	**--**	**--**	**9853**	**25422**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**13685**	**--**		**1883**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	14,83	922,99		13685,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**493,212253**	**33,45**	**33,45**	**16497**	**16497**	**--**	**4723**	**22918**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**6559**		**1698**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,98							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,975291		4150,00		16497,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	3,975291		1650,00		6559,23			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**493,212253**	**157,91**	**70,53**	**77881**	**34788**	**--**	**43900**	**131524**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**43093**	**17880**		**9743**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	53,27	809,00		43093,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	12,95							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	12,946822		2631,00		34063,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	12,946822		1381,00		17879,56			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	51,787287		14,00		725,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**241543**	**147922**	**--**	**106131**	**375490**
								93622	**53783**	**--**	**27814**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**241543**				
	Всего заработная плата		Тенге						**147405**			
		Накладные расходы	Тенге					**106132**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27814**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**375489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**147405**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**375489**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**147405**			
		РАЗДЕЛ 2.Сваи РП2										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**30,830868**	**17928,14**	**12773,17**	**552740**	**393808**	**5049**	**246398**	**863070**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**153883**	**95004**		**63931**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	113,15	1360,00		153883,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	48,4							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	46,862919		2125,00		99584,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	46,862919		6128,00		287176,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	46,862919		1973,00		92460,54			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,616617		4346,00		2680,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,616617		1650,00		1017,42			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	0,924926		3962,00		3665,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,924926		1650,00		1526,13			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	0,924926		761,00		704,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,002775	527322,00				1463,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,123323	20299,00				2503,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,466469	310,00				765,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,616617	516,00				318,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**31,4474854**	**270,00**	**--**	**8491**	**--**	**8491**	**--**	**9170**
						--	**--**	**--**	**--**		**679**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**		**28,2852**	**3410,32**	**1717,14**	**96462**	**48570**	**1346**	**70830**	**180675**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**46546**	**25000**		**13383**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	34,23	1360,00		46546,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	18,1							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	18,102528		2631,00		47628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	18,102528		1381,00		24999,59			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	18,102528		50,00		905,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	1,41426		26,00		37,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,192339	5489,00				1056,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,120094	259,00				290,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**339,4224**	**3430,00**	**--**	**1164219**	**--**	**1164219**	**--**	**1257356**
						--	**--**	**--**	**--**		**93138**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1821912**	**442378**	**1179105**	**317228**	**2310271**
								200429	**120004**	**--**	**171131**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1821912**				
	Материалы		Тенге					**6395**				
	Всего заработная плата		Тенге						**320433**			
	Местные материалы		Тенге					**1172710**				
		Накладные расходы	Тенге					**317229**				
		Сметная прибыль	Тенге					**171131**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2310271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**214**
		Сметная заработная плата	Тенге						**320433**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2310271**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**214**
		Сметная заработная плата	Тенге						**320433**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1/ 156шт/										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**1,0773984**	**6343,24**	**1617,14**	**6834**	**1742**	**4121**	**1672**	**9186**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**971**	**827**		**680**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,9158	1060,29		971,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5818							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,495603		2631,00		1304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,495603		1381,00		684,43			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,991207		14,00		14,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,086192		4925,00		424,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,086192		1650,00		142,22			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,239008	3322,00				4116,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,16161	32,00				5,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**--**		**65867,21**	**1819,75**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**--**	
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**1,0773984**		**19870,86**	**1097,63**	**21409**	**1183**	**18820**	**1525**	**24769**
						1305,45	**250,38**	**1406**	**270**		**1835**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,45	966,66		1406,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1953							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,517151		15,00		8,00			
13.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,193932		6038,00		1171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,193932		1381,00		267,82			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001401		2758,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001401		1381,00		1,93			
13.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,098946	15411,00				16936,00		
13.7	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,26935	6994,00				1884,00		
13.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002155	32,00				0,07		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**3,1018179**		**11414,89**	**1919,00**	**35407**	**5952**	**6722**	**21957**	**61953**
						7329,04	**449,95**	**22733**	**1396**		**4589**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	19,67	1155,98		22733,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	1							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008375		4542,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008375		1381,00		11,57			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	1,170006		37,00		43,00			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,941402		6038,00		5684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,941402		1381,00		1300,08			
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,021092		4748,00		100,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,021092		1973,00		41,61			
14.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,026986		75,00		2,00			
14.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,030708		2758,00		85,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,030708		1381,00		42,41			
14.9	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,189211	114,00				22,00		
14.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	1,163182	70,00				81,00		
14.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,022953	53741,00				1234,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000837	32053,00				27,00		
14.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,738233	310,00				229,00		
14.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,474578	6994,00				3319,00		
14.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,013679	32,00				0,44		
14.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,988265	910,00				1809,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**3,1483452**	**19200,00**	**--**	**60448**	**--**	**60448**	**--**	**65284**
						--	**--**	**--**	**--**		**4836**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,2895295**	**15781,08**	**901,36**	**4569**	**261**	**84**	**3932**	**9181**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**4224**	**97**		**680**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	3,65	1156,04		4224,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0492							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04922		4748,00		234,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,04922		1973,00		97,11			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011581		27,00		0,31			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,138974		194,00		27,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,868588	97,00				84,00		
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0296926**	**200578,00**	**--**	**5956**	**--**	**5956**	**--**	**6432**
						--	**--**	**--**	**--**		**476**	
18	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0463682**	**194900,00**	**--**	**9037**	**--**	**9037**	**--**	**9760**
						--	**--**	**--**	**--**		**723**	
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2134687**	**190925,00**	**--**	**40757**	**--**	**40757**	**--**	**44017**
						--	**--**	**--**	**--**		**3261**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**--**	**881,66**	**19,22**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						288,32	**2,76**	**--**	**--**		**--**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**					**184417**	**9138**	**145945**	**29086**	**230582**
								29334	**2589**	**--**	**17080**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**184417**				
Материалы			Тенге					**29746**				
Всего заработная плата			Тенге						**31924**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**55749**				
Местные материалы			Тенге					**60448**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					**29086**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17080**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**230583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31924**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**230583**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**28**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31924**			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОННЫ										
21	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,7902477**		**39161,71** **11961,96**	**5428,71** **1285,36**	**109271** **33377**	**15147** **3586**	**60747**	**33637** **11433**	**154340**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	27,79	1201,01		33377,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9205	2,57							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007534		4542,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007534		1381,00		10,40			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	1,653501		37,00		61,00			
21.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,858	2,394033		6038,00		14455,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,858	2,394033		1381,00		3306,16			
21.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,066687		4748,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,066687		1973,00		131,57			
21.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,053015		75,00		4,00			
21.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,10017		2758,00		276,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,10017		1381,00		138,33			
21.9	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,846053	19293,00				54909,00		
21.10	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,006976	51167,00				357,00		
21.11	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,047434	33486,00				1588,00		
21.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,002344	32053,00				75,00		
21.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	1,255611	310,00				389,00		
21.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,006976	32,00				0,22		
21.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	3,766834	910,00				3428,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**0,4182271**		**20556,08** **18958,86**	**1306,22** **394,60**	**8597** **7929**	**546** **165**	**122**	**7366** **1277**	**17240**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	6,25	1268,98		7929,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0836							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,083645		4748,00		397,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,083645		1973,00		165,03			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,016729		27,00		0,45			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,418645		194,00		81,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,342528		197,00		67,00			
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,254681	97,00				122,00		
23	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2879226**		**190925,00**	**--**	**54972**	**--**	**54972**	**--**	**59369**
						--	**--**	**--**	**--**		**4398**	
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1303046**		**200578,00**	**--**	**26136**	**--**	**26136**	**--**	**28227**
						--	**--**	**--**	**--**		**2091**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**198976**	**15694**	**141977**	**41003**	**259176**
								41306	**3752**	**--**	**19199**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**198976**				
	Материалы		Тенге					**60868**				
	Всего заработная плата		Тенге						**45057**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**81108**				
		Накладные расходы	Тенге					**41002**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19198**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**259176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**259176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**37**
		Сметная заработная плата	Тенге						**45057**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**2446847**	**615131**	**1467027**	**493448**	**3175519**
								364691	**180128**	**--**	**235224**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2446847**				
	Материалы		Тенге					**97010**				
	Всего заработная плата		Тенге						**544819**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**136857**				
	Местные материалы		Тенге					**1233158**				
		Накладные расходы	Тенге					**493449**				
		Сметная прибыль	Тенге					**235224**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3175520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**413**
		Сметная заработная плата	Тенге						**544819**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**3175520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**413**
		Сметная заработная плата	Тенге						**544819**			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК 6-1										
		РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
25	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**873**		**149,21**	**140,62**	**130258**	**122761**	**1**	**29332**	**172357**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**7496**	**33243**		**12767**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	7,75	966,95		7496,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	16,85							
25.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	16,8489		7286,00		122761,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	16,8489		1973,00		33242,88			
26	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**27**		**2062,37**	**--**	**55684**	**--**	**--**	**40092**	**103438**
		НР - 72%; СП - 8%				**2062,37**	**--**	**55684**	**--**		**7662**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	49,9	1116,00		55684,00				
27	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**900**		**47,73**	**47,73**	**42953**	**42953**	**--**	**12296**	**59668**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**17078**		**4420**	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,35							
27.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,35		4150,00		42953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,35		1650,00		17077,50			
28	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6**		**897,16**	**--**	**5383**	**--**	**--**	**3876**	**9999**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**5383**	**--**		**741**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	5,83	923,01		5383,00				
29	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**194**		**33,45**	**33,45**	**6489**	**6489**	**--**	**1858**	**9014**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**2580**		**668**	
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	1,56							
29.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,56364		4150,00		6489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,56364		1650,00		2580,01			
30	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**194**		**157,91**	**70,53**	**30634**	**13684**	**--**	**17268**	**51734**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**16950**	**7033**		**3832**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	20,95	808,99		16950,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	5,09							
30.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,0925		2631,00		13398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,0925		1381,00		7032,74			
30.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	20,37		14,00		285,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**271400**	**185886**	**1**	**104722**	**406210**
								85513	**59933**	**--**	**30090**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**271400**				
	Всего заработная плата		Тенге						**145447**			
		Накладные расходы	Тенге					**104722**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30090**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**406211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**118**
		Сметная заработная плата	Тенге						**145447**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**406211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**118**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						**145447**			
		РАЗДЕЛ 6.Сваи РП2										
31	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**46**		**17928,14**	**12773,17**	**824695**	**587566**	**7534**	**367629**	**1287709**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**229595**	**141747**		**95386**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	168,82	1360,00		229595,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	72,22							
31.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	69,92		2125,00		148580,00			
31.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	69,92		6128,00		428470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	69,92		1973,00		137952,16			
31.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	0,92		4346,00		3998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,92		1650,00		1518,00			
31.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	1,38		3962,00		5468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,38		1650,00		2277,00			
31.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	1,38		761,00		1050,00			
31.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,00414	527322,00				2183,00		
31.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,184	20299,00				3735,00		
31.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,68	310,00				1141,00		
31.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,92	516,00				475,00		
32	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости**	**м3**	**46,92**		**270,00**	**--**	**12668**	**--**	**12668**	**--**	**13682**
						--	**--**	**--**	**--**		**1013**	
33	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**46**		**3410,32**	**1717,14**	**156875**	**78988**	**2189**	**115191**	**293831**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**75698**	**40657**		**21765**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	55,66	1360,01		75698,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	29,44							
33.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	29,44		2631,00		77457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	29,44		1381,00		40656,64			
33.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	29,44		50,00		1472,00			
33.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	2,3		26,00		60,00			
33.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	0,3128	5489,00				1717,00		
33.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	1,8216	259,00				472,00		
34	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**506**		**3430,00**	**--**	**1735580**	**--**	**1735580**	**--**	**1874426**
						--	**--**	**--**	**--**		**138846**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2729818**	**666554**	**1757971**	**482820**	**3469648**
								305293	**182404**	**--**	**257010**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2729818**				
	Материалы		Тенге					**9722**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**487697**			
	Местные материалы		Тенге				**1748248**				
		Накладные расходы	Тенге				**482820**				
		Сметная прибыль	Тенге				**257011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3469648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**326**
		Сметная заработная плата	Тенге					**487697**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3469648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**326**
		Сметная заработная плата	Тенге					**487697**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**3001218**	**852440**	**1757972**	**587542**	**3875858**
							390806	**242337**	**--**	**287100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3001218**				
	Материалы		Тенге				**9722**				
	Всего заработная плата		Тенге					**633143**			
	Местные материалы		Тенге				**1748248**				
		Накладные расходы	Тенге				**587541**				
		Сметная прибыль	Тенге				**287101**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3875859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**633143**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**3875859**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**633143**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**5448065**	**1467572**	**3224999**	**1080990**	**7051377**
							755498	**422464**	**--**	**522324**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5448065**				
	Материалы		Тенге				**106732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1177962**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**136857**				
	Местные материалы		Тенге				**2981406**				
		Накладные расходы	Тенге				**1080990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**522324**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7051379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**857**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1177962**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**7051379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**857**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1177962**			

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями (Строительство многоквартирных жилых комплексов со встроенными Помещениями и паркингом, в районе пересечения улиц с проектными наименованиями А82, А91"

Шифр стройки А82-Участок1

Наименование объекта - Паркинг Участок 1

Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 2-3-1

(Локальный сметный расчет)

на Подземная строительная часть здания

(наименование работ и затрат)

Основание: 15/06/70-2015-КЖ

Сметная стоимость	100764,955	тыс.тенге
Сметная заработная плата	17003,896	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	12,880	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.БЛОК 5,5-1												
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**		**12611,8081**	**149,21**	**140,62**	**1881767**	**1773470**	**--**	**423749**	**2489958**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**108297**	**480244**		**184441**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	111,99	967,00		108297,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	243,41							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	243,407897		7286,00		1773470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	243,407897		1973,00		480243,78			
2	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**		**390,055921**	**1718,64**	**--**	**670366**	**--**	**--**	**482663**	**1245271**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**670366**	**--**		**92242**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	600,69	1116,00		670366,00				
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**		**13001,864**	**47,73**	**47,73**	**620514**	**620514**	**--**	**177631**	**861997**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**246710**		**63852**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	149,52							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	149,521436		4150,00		620514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	149,521436		1650,00		246710,37			
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**		**377,890013**	**897,16**	**--**	**339026**	**--**	**--**	**244099**	**629775**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**339026**	**--**		**46650**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	367,31	923,00		339026,00				
5	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**		**12218,4437**	**33,45**	**33,45**	**408695**	**408695**	**--**	**116995**	**567745**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**162493**		**42055**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	98,48							
5.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	98,480657		4150,00		408695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	98,480657		1650,00		162493,08			
6	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**		**12218,4437**	**157,91**	**70,53**	**1929363**	**861813**	**--**	**1087548**	**3258264**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**1067550**	**442934**		**241353**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1319,59	809,00		1067550,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	320,73							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	320,734148		2631,00		843852,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	320,734148		1381,00		442933,86			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1282,936593		14,00		17961,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5849730**	**3664491**	**--**	**2532685**	**9053010**
								2185239	**1332381**	**--**	**670593**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5849730**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3517620**			
		Накладные расходы	Тенге					**2532686**				
		Сметная прибыль	Тенге					**670593**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9053010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3212**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3517620**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9053010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3212**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3517620**			
		РАЗДЕЛ 2.Сваи РП2										
7	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**		**763,779132**	**17928,14**	**12773,17**	**13693143**	**9755881**	**125088**	**6104072**	**21380992**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**3812174**	**2353555**		**1583777**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	2803,07	1360,00		3812174,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	1199,13							
7.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	1160,944281		2125,00		2467007,00			
7.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	1160,944281		6128,00		7114267,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	1160,944281		1973,00		2290543,07			
7.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	15,275583		4346,00		66388,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	15,275583		1650,00		25204,71			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	22,913374		3962,00		90783,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	22,913374		1650,00		37807,07			
7.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	22,913374		761,00		17437,00			
7.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,06874	527322,00				36248,00		
7.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	3,055117	20299,00				62016,00		
7.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	61,102331	310,00				18942,00		
7.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	15,275583	516,00				7882,00		
8	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**		**779,054715**	**270,00**	**--**	**210345**	**--**	**210345**	**--**	**227172**
						--	**--**	**--**	**--**		**16828**	
9	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**		**700,7148**	**3410,32**	**1717,14**	**2389663**	**1203225**	**33342**	**1754692**	**4475903**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**1153096**	**619320**		**331548**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	847,86	1360,00		1153096,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	448,46							
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	448,457472		2631,00		1179892,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	448,457472		1381,00		619319,77			
9.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	448,457472		50,00		22423,00			
9.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	35,03574		26,00		911,00			
9.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	4,764861	5489,00				26154,00		
9.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	27,748306	259,00				7187,00		
10	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**		**8408,5776**	**3430,00**	**--**	**28841421**	**--**	**28841421**	**--**	**31148735**
						--	**--**	**--**	**--**		**2307314**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**45134572**	**10959106**	**29210196**	**7858764**	**57232802**
								4965271	**2972875**	**--**	**4239467**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**45134572**				
	Материалы		Тенге					**158429**				
	Всего заработная плата		Тенге						**7938145**			
	Местные материалы		Тенге					**29051766**				
		Накладные расходы	Тенге					**7858764**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4239467**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**57232802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5299**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7938145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**57232802**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5299**
		Сметная заработная плата	Тенге						**7938145**			
		РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1/ 156шт/										
11	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**		**24,6971**	**6343,24**	**1617,14**	**156660**	**39939**	**94469**	**38317**	**210575**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**22252**	**18949**		**15598**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	20,99	1060,00		22252,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	13,34							
11.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,360666		2631,00		29890,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,360666		1381,00		15689,08			
11.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	22,721332		14,00		318,00			
11.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,975768		4925,00		9731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,975768		1650,00		3260,02			
11.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	28,401665	3322,00				94350,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,704565	32,00				119,00		
12	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**--**		**65867,21**	**1819,75**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						--	**957,00**	**--**	**--**		**--**	
13	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство**	**м3**	**24,6971**		**18784,02**	**10,79**	**463911**	**266**	**431404**	**29380**	**532754**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**32241**	**44**		**39463**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	33,34	967,01		32241,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0321							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	11,854608		15,00		178,00			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,032106		2758,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,032106		1381,00		44,34			
13.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,191042	15411,00				388219,00		
13.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	6,174275	6994,00				43183,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,049394	32,00				2,00		
14	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**100,0856**		**9582,36**	**86,46**	**959056**	**8654**	**216871**	**670320**	**1759726**
		НР - 91%; СП - 8%				**7329,04**	**30,82**	**733531**	**3084**		**130350**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	634,54	1156,00		733531,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	1,94							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,270231		4542,00		1227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,270231		1381,00		373,19			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	37,752288		37,00		1397,00			
14.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,680582		4748,00		3231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,680582		1973,00		1342,79			
14.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,870745		75,00		65,00			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,990847		2758,00		2733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,990847		1381,00		1368,36			
14.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	6,105222	114,00				696,00		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	37,5321	70,00				2627,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,740633	53741,00				39802,00		
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,027023	32053,00				866,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	23,820373	310,00				7384,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	15,313097	6994,00				107100,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,441377	32,00				14,00		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	64,15487	910,00				58381,00		
15	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**101,586884**	**19200,00**	**--**	**1950468**	**--**	**1950468**	**--**	**2106506**
						--	**--**	**--**	**--**		**156037**	
16	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**9,3422**	**15781,08**	**901,36**	**147430**	**8421**	**2718**	**126876**	**296251**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**136291**	**3133**		**21944**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	117,9	1156,00		136291,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	1,59							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	1,588174		4748,00		7541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	1,588174		1973,00		3133,47			
16.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,373688		27,00		10,00			
16.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	4,484256		194,00		870,00			
16.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	28,0266	97,00				2719,00		
17	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,9581**	**200578,00**	**--**	**192174**	**--**	**192174**	**--**	**207548**
						--	**--**	**--**	**--**		**15374**	
18	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**1,4962**	**194900,00**	**--**	**291609**	**--**	**291609**	**--**	**314938**
						--	**--**	**--**	**--**		**23329**	
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**6,8879**	**190925,00**	**--**	**1315072**	**--**	**1315072**	**--**	**1420278**
						--	**--**	**--**	**--**		**105206**	
20	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**		**--**	**870,75**	**19,22**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
						288,32	**2,76**	**--**	**--**		**--**	
		НЕСУЩИЙ ОСТОВ(КАРКАС)										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**5476380**	**57279**	**4494785**	**864893**	**6848576**
								924315	**25211**	**--**	**507301**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5476380**				
	Материалы		Тенге					**745462**				
	Всего заработная плата		Тенге						**949526**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1798855**				
	Местные материалы		Тенге					**1950468**				
		Накладные расходы	Тенге					**864893**				
		Сметная прибыль	Тенге					**507302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6848575**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**824**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						949526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6848575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									824
		Сметная заработная плата	Тенге						949526			
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					--	--	--	--	--
								--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 5.КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.176шт										
21	**1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**77,7437**		**33981,11**	**248,10**	**2641817**	**19289**	**1692561**	**853377**	**3774810**
						11961,96	**100,46**	**929967**	**7810**		**279616**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	774,33	1201,00		929967,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	4,86							
21.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,209908		4542,00		953,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,209908		1381,00		289,88			
21.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	46,070917		37,00		1705,00			
21.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	1,858074		4748,00		8822,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	1,858074		1973,00		3665,98			
21.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	1,47713		75,00		111,00			
21.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	2,790999		2758,00		7698,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	2,790999		1381,00		3854,37			
21.8	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	79,298574	19293,00				1529907,00		
21.9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,194359	51167,00				9945,00		
21.10	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	1,321643	33486,00				44257,00		
21.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,065305	32053,00				2093,00		
21.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	34,984665	310,00				10845,00		
21.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,194359	32,00				6,00		
21.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	104,953995	910,00				95508,00		
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	**т**	**11,6529**		**20556,08**	**1306,22**	**239538**	**15221**	**3391**	**205227**	**480346**
						18958,86	**394,60**	**220926**	**4598**		**35581**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	174,09	1269,00		220926,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,33							
22.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,33058		4748,00		11066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,33058		1973,00		4598,23			
22.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,466116		27,00		13,00			
22.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	11,664553		194,00		2263,00			
22.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	9,543725		197,00		1880,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	34,9587	97,00				3391,00		
23	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,0223**		**190925,00**	**--**	**1531658**	**--**	**1531658**	**--**	**1654190**
						--	**--**	**--**	**--**		**122533**	
24	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,6306**		**200578,00**	**--**	**728218**	**--**	**728218**	**--**	**786476**
						--	**--**	**--**	**--**		**58257**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**5141231**	**34510**	**3955828**	**1058604**	**6695822**
								1150893	**12408**	**--**	**495987**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5141231**				
		Материалы	Тенге					**1695953**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1163301**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2259876**				
		Накладные расходы	Тенге					**1058604**				
		Сметная прибыль	Тенге					**495987**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6695822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**956**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1163301**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**6695822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**956**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1163301**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**61601913**	**14715387**	**37660809**	**12314946**	**79830210**
								9225717	**4342875**	**--**	**5913348**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**61601913**				
		Материалы	Тенге					**2599844**				
		Всего заработная плата	Тенге						**13568593**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4058732**				
		Местные материалы	Тенге					**31002234**				
		Накладные расходы	Тенге					**12314947**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5913349**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**79830209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10290**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13568593**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					**79830209**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10290**
		Сметная заработная плата	Тенге						**13568593**			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК 6										
		РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
25	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**2594,944**		**149,21**	**140,62**	**387183**	**364901**	**1**	**87189**	**512322**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**38,08**	**22283**	**98813**		**37950**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	23,04	967,01		22283,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	50,08							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	50,082419		7286,00		364901,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	50,082419		1973,00		98812,61			
26	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**80,256**		**1718,64**	**--**	**137931**	**--**	**--**	**99310**	**256221**
		НР - 72%; СП - 8%				**1718,64**	**--**	**137931**	**--**		**18979**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	123,59	1116,00		137931,00				
27	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**2675,2**		**47,73**	**47,73**	**127674**	**127674**	**--**	**36549**	**177360**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,98**	**--**	**50762**		**13138**	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	30,76							
27.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	30,7648		4150,00		127674,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	30,7648		1650,00		50761,92			
28	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**75,5076**		**897,16**	**--**	**67742**	**--**	**--**	**48774**	**125838**
		НР - 72%; СП - 8%				**897,16**	**--**	**67742**	**--**		**9321**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	73,39	923,00		67742,00				
29	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2441,4124**		**33,45**	**33,45**	**81663**	**81663**	**--**	**23377**	**113443**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,30**	**--**	**32468**		**8403**	
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	19,68							
29.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	19,677784		4150,00		81663,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	19,677784		1650,00		32468,34			
30	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2441,4124**		**157,91**	**70,53**	**385513**	**172202**	**--**	**217307**	**651046**
		НР - 72%; СП - 8%				**87,37**	**36,25**	**213311**	**88504**		**48226**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	263,67	809,00		213311,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	64,09							
30.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	64,087075		2631,00		168613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	64,087075		1381,00		88504,25			
30.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	256,348302		14,00		3589,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1187706**	**746439**	**1**	**512506**	**1836230**
								441267	**270547**	**--**	**136017**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1187706**				
	Всего заработная плата		Тенге						**711814**			
		Накладные расходы	Тенге					**512506**				
		Сметная прибыль	Тенге					**136017**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1836229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**648**
		Сметная заработная плата	Тенге						**711814**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1836229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**648**
		Сметная заработная плата	Тенге						**711814**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 7.Сваи РП2												
31	**1105-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**192,92**		**17928,14**	**12773,17**	**3458698**	**2464200**	**31596**	**1541804**	**5400542**
		НР - 99%; СП - 8%				**4991,20**	**3081,46**	**962902**	**594475**		**400040**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	3,67	708,02	1360,00		962902,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,57	302,88							
31.3	3102-0103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	293,2384		2125,00		623132,00			
31.4	3102-0102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	293,2384		6128,00		1796965,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	293,2384		1973,00		578559,36			
31.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	3,8584		4346,00		16769,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	3,8584		1650,00		6366,36			
31.6	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	5,7876		3962,00		22930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,7876		1650,00		9549,54			
31.7	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	5,7876		761,00		4404,00			
31.8	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,017363	527322,00				9156,00		
31.9	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	0,77168	20299,00				15664,00		
31.10	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	15,4336	310,00				4784,00		
31.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	3,8584	516,00				1991,00		
32	**СТ ССЦ РК08-04-08-2018**	**Надбавка к сметной стоимости сульфатостойкость**	**м3**	**196,7784**		**270,00**	**--**	**53130**	**--**	**53130**	**--**	**57381**
						--	**--**	**--**	**--**		**4250**	
33	**1105-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	**1свая**	**212**		**3410,32**	**1717,14**	**722988**	**364034**	**10087**	**530879**	**1354176**
		НР - 99%; СП - 8%				**1645,60**	**883,84**	**348867**	**187374**		**100309**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,21	256,52	1360,00		348867,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	135,68							
33.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	135,68		2631,00		356974,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	135,68		1381,00		187374,08			
33.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	135,68		50,00		6784,00			
33.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	10,6		26,00		276,00			
33.6	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	1,4416	5489,00				7913,00		
33.7	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	8,3952	259,00				2174,00		
34	**2104-1204-9906 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**2120**		**3430,00**	**--**	**7271600**	**--**	**7271600**	**--**	**7853328**
						--	**--**	**--**	**--**		**581728**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**					**11506416**	**2828234**	**7366413**	**2072683**	**14665427**
								1311770	**781849**	**--**	**1086327**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**11506416**				
Материалы			Тенге					**41683**				
Всего заработная плата			Тенге						**2093619**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					**7324730**				
		Накладные расходы	Тенге					**2072683**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1086328**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14665427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1403**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2093619**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**14665427**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1403**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2093619**			
		РАЗДЕЛ 8.ФУНДАМЕНТЫ										
		Фм-1/ 57шт/										
35	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**17,1**		**6343,24** **901,00**	**1617,14** **767,26**	**108469** **15407**	**27653** **13120**	**65409**	**26530** **10800**	**145800**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	14,54	1059,99		15407,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	9,23							
35.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,866		2631,00		20695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,866		1381,00		10862,95			
35.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	15,732		14,00		220,00			
35.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,368		4925,00		6737,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,368		1650,00		2257,20			
35.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	19,665	3322,00				65327,00		
35.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,565	32,00				82,00		
36	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	**т**	**0,0144**		**65867,21** **--**	**1819,75** **957,00**	**948** **--**	**26** **14**	**922**	**15** **77**	**1040**
36.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0084							
36.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,004176		6275,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,008352		1650,00		13,78			
36.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,014832	62182,00				922,00		
37	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**17,1**		**18784,02** **1305,45**	**10,79** **1,80**	**321207** **22323**	**184** **31**	**298700**	**20342** **27324**	**368873**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	23,09	966,99		22323,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0222							
37.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	8,208		15,00		123,00			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,02223		2758,00		61,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,02223		1381,00		30,70			
37.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	17,442	15411,00				268799,00		
37.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,275	6994,00				29899,00		
37.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0342	32,00				1,00		
38	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**48,0528**		**9582,36** **7329,04**	**86,46** **30,82**	**460459** **352181**	**4155** **1481**	**104123**	**321832** **62583**	**844875**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,34	304,65	1156,00		352181,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,9322							
38.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,129743		4542,00		589,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,129743		1381,00		179,18			
38.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	18,125516		37,00		671,00			
38.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,326759		4748,00		1551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,326759		1973,00		644,70			
38.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,418059		75,00		31,00			
38.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,475723		2758,00		1312,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,475723		1381,00		656,97			
38.8	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	2,931221	114,00				334,00		
38.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	18,0198	70,00				1261,00		
38.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,355591	53741,00				19110,00		
38.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,012974	32053,00				416,00		
38.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	11,436566	310,00				3545,00		
38.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	7,352078	6994,00				51420,00		
38.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,211913	32,00				7,00		
38.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	30,801845	910,00				28030,00		
39	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**		**48,773592**	**19200,00**	**--**	**936453**	**--**	**936453**	**--**	**1011369**
						--	**--**	**--**	**--**		**74916**	
40	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**4,3832162**	**15781,08**	**901,36**	**69172**	**3951**	**1275**	**59528**	**138996**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**63946**	**1470**		**10296**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	55,32	1156,01		63946,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,7451							
40.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,745147		4748,00		3538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,745147		1973,00		1470,18			
40.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,175329		27,00		5,00			
40.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	2,103944		194,00		408,00			
40.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	13,149649	97,00				1276,00		
41	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,3451793**	**200578,00**	**--**	**69235**	**--**	**69235**	**--**	**74774**
						--	**--**	**--**	**--**		**5539**	
42	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**4,038037**	**190925,00**	**--**	**770962**	**--**	**770962**	**--**	**832639**
						--	**--**	**--**	**--**		**61677**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**38,6064**		**870,75**	**19,22**	**33616**	**742**	**21743**	**10451**	**47593**
		НР - 93%; СП - 8%				**288,32**	**2,76**	**11131**	**107**		**3525**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	8,18	1360,00		11131,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0772							
43.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,752825		703,00		529,00			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,077213		2758,00		213,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,077213		1381,00		106,63			
43.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	92,65536	225,00				20847,00		
43.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,006177	62182,00				384,00		
43.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,009266	55223,00				512,00		
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФЛ-1										
44	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0,8196**		**6343,24**	**1617,14**	**5199**	**1325**	**3136**	**1272**	**6988**
		НР - 93%; СП - 8%				**901,00**	**767,26**	**738**	**629**		**518**	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	0,6967	1059,34		738,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,4426							
44.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,377016		2631,00		992,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,377016		1381,00		520,66			
44.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,754032		14,00		11,00			
44.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,065568		4925,00		323,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,065568		1650,00		108,19			
44.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,94254	3322,00				3131,00		
44.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,12294	32,00				4,00		
45	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0032784**		**65867,21**	**1819,75**	**216**	**6**	**210**	**3**	**237**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**957,00**	**--**	**3**		**18**	
45.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,0019							
45.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,000951		6275,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,001902		1650,00		3,14			
45.3	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	1,03	0,003377	62182,00				210,00		
46	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8196**		**18784,02**	**10,79**	**15395**	**9**	**14316**	**975**	**17680**
		НР - 91%; СП - 8%				**1305,45**	**1,80**	**1070**	**1**		**1310**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,35	1,11	967,05		1070,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0011							
46.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,393408		15,00		6,00			
46.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001065		2758,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001065		1381,00		1,47			
46.5	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,835992	15411,00				12883,00		
46.6	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2049	6994,00				1433,00		
46.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,001639	32,00				0,05		
47	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**3,6864**		**6389,27**	**335,92**	**23553**	**1238**	**6071**	**14964**	**41598**
		НР - 91%; СП - 8%				**4406,40**	**54,22**	**16244**	**200**		**3081**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	3,6	13,27	1224,02		16244,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0339	0,125							
47.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,009953		4542,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,009953		1381,00		13,75			
47.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,789627		37,00		29,00			
47.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,04608		4748,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,04608		1973,00		90,92			
47.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,02986		75,00		2,00			
47.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2376	4,562289		165,00		753,00			
47.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,068936		2758,00		190,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,068936		1381,00		95,20			
47.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,116979	70,00				78,00		
47.10	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,005161	53741,00				277,00		
47.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,017326	53741,00				931,00		
47.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000922	32053,00				30,00		
47.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	0,479232	310,00				149,00		
47.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,32514	6994,00				2274,00		
47.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,004792	212247,00				1017,00		
47.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,010433	32,00				0,33		
47.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,445069	910,00				1315,00		
48	**2102-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,741696**		**19200,00**	**--**	**71841**	**--**	**71841**	**--**	**77588**
						--	**--**	**--**	**--**		**5747**	
49	**1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,637002**		**15781,08**	**901,36**	**10053**	**574**	**186**	**8651**	**20200**
		НР - 91%; СП - 8%				**14588,72**	**335,41**	**9293**	**214**		**1496**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	12,62	8,04	1155,99		9293,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1083							
49.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,10829		4748,00		514,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,10829		1973,00		213,66			
49.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,02548		27,00		0,69			
49.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,305761		194,00		59,00			
49.6	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,911006	97,00				185,00		
50	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5319144**		**190925,00**	**--**	**101556**	**--**	**101556**	**--**	**109680**
						--	**--**	**--**	**--**		**8124**	
51	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1050876**		**200578,00**	**--**	**21078**	**--**	**21078**	**--**	**22765**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		1686	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,14376		870,75 288,32	19,22 2,76	5350 1771	118 17	3461	1663 561	7574
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	1,3	1359,72		1771,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0123							
52.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,119803		703,00		84,00			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012288		2758,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012288		1381,00		16,97			
52.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	14,745024	225,00				3318,00		
52.6	2113-0104-0902	Битум разжиженный РБ-2 ГОСТ 11955-82	т	0,00016	0,000983	62182,00				61,00		
52.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001475	55223,00				81,00		
		НЕСУЩИЙ ОСТОВ(КАРКАС)										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					3024763 494104	39982 17286	2490677 --	466226 279278	3770269
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3024763				
	Материалы		Тенге					519551				
	Всего заработная плата		Тенге						511390			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					962832				
	Местные материалы		Тенге					1008294				
		Накладные расходы	Тенге					466227				
		Сметная прибыль	Тенге					279279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3770269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									442
		Сметная заработная плата	Тенге						511390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3770269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									442
		Сметная заработная плата	Тенге						511390			
		РАЗДЕЛ 9.СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					-- --	-- --	-- --	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					--				
		РАЗДЕЛ 10.КОЛОННЫ										
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км-1.60шт										
53	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,1		33981,11 11961,96	248,10 100,46	275247 96892	2010 814	176345	88912 29133	393292
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	9,96	80,68	1201,00		96892,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0625	0,5062							
53.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02187		4542,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02187		1381,00		30,20			
53.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5926	4,80006		37,00		178,00			
53.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0239	0,19359		4748,00		919,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	0,19359		1973,00		381,95			
53.6	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,1539		75,00		12,00			
53.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0359	0,29079		2758,00		802,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0359	0,29079		1381,00		401,58			
53.8	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,262	19293,00				159399,00		
53.9	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,02025	51167,00				1036,00		
53.10	2107-0204-0205	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,1377	33486,00				4611,00		
53.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,006804	32053,00				218,00		
53.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	3,645	310,00				1130,00		
53.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0025	0,02025	32,00				0,65		
53.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	10,935	910,00				9951,00		
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,0734**		**20556,08**	**1306,22**	**22065**	**1402**	**313**	**18904**	**44247**
		НР - 91%; СП - 8%				**18958,86**	**394,60**	**20350**	**424**		**3278**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	14,94	16,04	1268,97		20350,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2147							
54.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,21468		4748,00		1019,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,21468		1973,00		423,56			
54.4	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,042936		27,00		1,00			
54.5	3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,074473		194,00		208,00			
54.6	3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,879115		197,00		173,00			
54.7	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,2202	97,00				312,00		
55	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,70464**		**190925,00**	**--**	**134533**	**--**	**134533**	**--**	**145296**
						--	**--**	**--**	**--**		**10763**	
56	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36924**		**200578,00**	**--**	**74061**	**--**	**74061**	**--**	**79986**
						--	**--**	**--**	**--**		**5925**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**505907**	**3412**	**385252**	**107816**	**662821**
								117242	**1237**	**--**	**49099**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**505907**				
		Материалы	Тенге					**176658**				
		Всего заработная плата	Тенге						**118480**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**208595**				
		Накладные расходы	Тенге					**107816**				
		Сметная прибыль	Тенге					**49098**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**662821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**97**
		Сметная заработная плата	Тенге						**118480**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**662821**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**118480**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**16224792**	**3618067**	**10242343**	**3159231**	**20934747**
							2364383	**1070920**	**--**	**1550721**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16224792**				
	Материалы		Тенге				**737892**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3435303**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1171426**				
	Местные материалы		Тенге				**8333024**				
		Накладные расходы	Тенге				**3159232**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1550722**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20934746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2591**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3435303**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**20934746**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2591**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3435303**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**77826705**	**18333454**	**47903152**	**15474177**	**100764957**
							11590101	**5413795**	**--**	**7464069**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**77826705**				
	Материалы		Тенге				**3337735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17003896**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5230158**				
	Местные материалы		Тенге				**39335258**				
		Накладные расходы	Тенге				**15474179**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7464071**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**100764955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12880**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17003896**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**100764955**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12880**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17003896**			