Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2025-06-28 № 56 қосымша келісім

Қарағанды облысы №9

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Толеуов Ерлан Амангельдиевич тұлғасындағы Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Қарағанды облысының аутизм және басқа да ментальді бұзушылықтары бар балаларға арналған күндізгі болу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Өмірбек Құндыз Әділбекқызы тұлғасындағы "Алмас Строй Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2025-06-28 № 56 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 77 355 172.25 (жетпіс жеті миллион үш жүз елу бес мың жүз жетпіс екі тенге жиырма бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "67 288 847.25 (алпыс жеті миллион екі жүз сексен сегіз мың сегіз жүз қырық жеті тенге жиырма бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "77 355 172.25 (жетпіс жеті миллион үш жүз елу бес мың жүз жетпіс екі тенге жиырма бес тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 7 209 519.35 тенге (жеті миллион екі жүз тоғыз мың бес жүз он тоғыз тенге отыз бес тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 8 288 054.17 тенге (сегіз миллион екі жүз сексен сегіз мың елу төрт тенге он жеті тиын)"

2) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 77 355 172.25 (жетпіс жеті миллион үш жүз елу бес мың жүз жетпіс екі тенге жиырма бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Көлемге қажеттіліктің ұлғаюына байланысты мынадай жұмыс көлемі жүргізілсін (сметалық есептеуге, 25.08.2025 жылғы келісу хаттамасына сәйкес қалыптасқан үнемдеу шектерінде): - Қабырғалары кірпіш. Штрубканы тесу - 100 м бороздалар Қабырға бойынша немесе дайын бороздада сылақ астына орнату сымын төсеу - 100 м Жануды таратпайтын күштік кабель, тәлсым саны 2, кернеуі 0,66 кВ МСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х2,5 (ок) -0,66

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

- 100 м. Жарықдиодты шамдары бар шамдарды орнату, жергілікті жарықтандыру - 4 дана, Diora Light Office Slim 56/7200 prism 3-6K типті кеңсе шамы, IP40 - 4 дана Тік аспалы 1 қабатты гипсокартон табақпен қапталған алюминий профильден жасалған бір деңгейлі қаңқадағы гипсокартон төбесінің құрылғысы - 10м2, Төбені гипс негіздегі құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен гипсокартон табақтармен қапталған таза өңдеуге дайындау - 10м2, Құрама конструкциялар бойынша жақсартылған су эмульсиялы құраммен бояу, бояуға дайындалған төбе - 10м2. Галтель орнату (карниз) пенополистиролдан (немесе пенополиуретаннан) жасалған, ені 160 мм-ге дейін - 18 м. Қабырғасына ішкі блогы бар сплит-жүйені орнату қуаты 5 кВт-ға дейін - 4 дана. Антибактериалды сүзгісі бар кондиционер - 1 дана, кондиционер - 3 дана,
4) ПВХ-15м2 витраждық блокты орнату, ашылмайтын бір камералы шыны пакеті бар ПВХ пішінді қалқалар: саңырау - 15м2. Тас қабырғаға ПВХ профильден жасалған есік блогын орнату, Ойықтың ауданы 3 м2 дейін - 15 м2. ПВХ пішіннен жасалған ішкі есік блогы бір камералы шыны пакеттің үстіңгі бөлігін жарық өткізгіш мөлдір етіп толтырумен және МЕМСТ 30970-2014 ДПВ 21-10 төсемінің төменгі бөлігін бітеу толтырумен аралас Бетті дайын негіз бойынша құрғақ қоспалардан жасалған желіммен қаптау - 2 м2. Тас қабырғалардағы есік қораптары. Құламалардағы сылақтарды шыңдау арқылы бөлшектеу - 1 дана. Ойықтың ауданы 3 м2 дейін - 2 м2. ҚР СТ поливинилхлоридті пленкамен декоративтік қаптамасы бар ішкі есік блогы 943-92 ДГ 21-9П тұйық жаймалары бар бір қабатты, ДГ 21-10П - 2м2. Поливинилхлоридті пленкамен сәндік қаптамасы бар есік қолжуғышы ГОСТ 8242-88 - 5м, Жасырын сым кезінде батырылған типтегі бір клавталы немесе екі клавталы, штепсельді розетканы орнату - 6 дана, Штепсельді розетка, жасырын қондырғыға арналған, жерге тұйықтау контактілерсіз, қорғаныш перделерсіз, 250 В-қа дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20 - 6 дана. Штробты тесу - м бороз 200. Орнатқыш сымды қабырғаға немесе дайын бороздаға сылау - 200 м. Жануды таратпайтын күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 кВ МСТ 31996-2012, маркасы ВВГнг 2х2,5 (ок) -0,66 - 200м. Төселген төсем сымдардың қорабы (кабель-арнасы), қимасы 6 мм2 - 50 м
5) Талсымдардың күштік саны 2 кәбілі, кернеуі 0,66 кВ МЕМСТ 31996-2012, АВВГ маркасы 2х2,5 (ок) -0,66 - 50 м. Өлшемдері 15 мм х 10 мм - 50 м, ПВХ-дан жасалған кабель арнасы Жоғары тығыздықтағы полиэтилен құбырлардан кәріз құбырларын төсеу, диаметрі 50 мм-8м дейін Өлшемдері 50х3 мм - 8м 32414-2013 SDR 26 МемСТ ішкі су бұру жүйелеріне арналған полиэтилен құбыр, Диаметрі 50 мм қысымды кәріз құбырларына арналған ПВХ 90° поливинилхлоридінен бұру, Дәнекерленген қосылыстарда қысымды полимерлік құбырлардан сумен жабдықтау құбырларын төсеу Сыртқы диаметрі 20 мм - 16 м. PP-R полипропиленнен жасалған, SDR 5 PN 25 МЕМСТ 32415-2013 20х4,1мм - 16м, PP-R 90° аралас полипропилен бұрандасы сыртқы бұрандамен өлшемі 20х1/2Қолжуғышты орнату - 1 жиынтық Пьедесталсыз жартылай дөңгелек, сопақша, тік бұрышты, арқа жағы бар немесе арқасы жоқ трапеция тәріздес қолжуғыш көлемі L 600 мм, B 450 мм - 1 дана Қолжуғышқа арналған пьедестал - 1 дана 1комплект. Тот баспайтын болаттан жасалған МемСТ 28535-90 бір тостағанды 500х600х150 мм өлшемді жуккұжат - 1 дана. Араластырғышты орнату - 2 дана
6) Қол жуғышқа арналған бір қолжазбалы/екі қолжазбалы иілген жиектемелі/қабырғалы араластырғыш, аэраторы бар құйма - 1 дана, Бір тостағанды жуғышқа арналған екі ұялы, орталық жетегі бар араластырғыш, өлшемдері 180 мм х 130 мм - 1 дана, Сифон МСТ 23289-94 қол жуғыштарға арналған, біріздендірілген шығарылымы, көлденең немесе тік бұрылысы бар құбыр Қабырғаға ішкі блогы бар сплит-жүйені орнату қуаты 5 кВт-ға дейін - 3 дана, Салқындатқыш - 3шт. Орама материалдардан жасалған едендерді электрлік жылыту жүйелеріне арналған жылу оқшаулағыш қабат құрылғысы - 32 м2. ЖЫЛЫТУ КӘБІЛІНІҢ НЕГІЗІНДЕ - 32 м2. EASTEC ECM 2м2 ТОРЫНДАҒЫ ЖЫЛЫ ЕДЕН ЖИЫНТЫҒЫ - 16 жиынтық, Орама материалдардан жасалған едендерді электрлік қыздыру жүйелеріне арналған жылу оқшаулағыш қабат құрылғысы - 33м2. ЖЫЛЫТУ КӘБІЛІНІҢ НЕГІЗІНДЕ - 33м2. EASTEC ECM 2м2 ТОРЫНДАҒЫ ЖЫЛЫ ЕДЕН ЖИЫНТЫҒЫ - 16,5 жиынтық,
7) Орама материалдардан жасалған едендерді электрлік қыздыру жүйелеріне арналған жылу оқшаулағыш қабат құрылғысы - 16,4м2, жылыту кәбілінің негізінде - 16,4м2, EASTEC ECM 2м2

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ТОРЫНДАҒЫ ЖЫЛЫ ЕДЕН ЖИНАҒЫ - 9 жиынтық, Бетон және цемент тартпасының бетін құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен тегістеу, қабаттың қалыңдығы 5 мм - 135,6м2 тартпалар, ПВХ-15м2 витраждық блокты орнату, бір камералы шыны пакеті бар ПВХ профильді қалқалар, ашылмайтын: саңырау - 15м2. Тас қабырғаға ПВХ профильден жасалған есік блогын орнату, Ойықтың ауданы 3 м2 дейін - 2м2. ПВХ пішіннен жасалған ішкі есік блогы бір камералы шыны пакеттің үстіңгі бөлігін жарық өткізгіш мөлдір толтырумен және МЕМСТ 30970-2014 ДПВ 21-10 жайманың төменгі бөлігін бітеу толтырумен аралас Бетті дайын негіз бойынша құрғақ қоспалардан жасалған желім плиткаларымен қаптау - 33м2, Құрғақ қоспалардан жасалған желімдегі керамогранит плиталарынан жасалған жабындар құрылғысы - 9,9м2, жарық диодты шамдары бар шамдарды орнату, жергілікті жарықтандыру - 4 дана, Diora Light Office Slim 56/7200 prism типті кеңсе шамдары 3-6К, IP40 - 4 дана, кірпіш қабырғалар. Штрубканы тесу - 300 м бороздалар Қабырға бойынша немесе дайын бороздада сылақ астына орнату сымын төсеу - 300 м Жануды таратпайтын күштік кабель, талсым саны 2, кернеуі 0,66 кВ МСТ 31996-2012, ВВГнг маркасы 2х2,5 (ок) -0,66 - 300 м

8) Тығыздығы жоғары полиэтилен құбырлардан жасалған кәріз құбырларын төсеу, диаметрі 50 мм-ге дейін - 8 м. Ішкі су бұру жүйелеріне арналған полиэтилен құбыр SDR 26 МемСТ 32414-2013 мөлшері 50х3 мм - 8м. Диаметрі 50 мм қысымды кәріз құбырлары үшін ПВХ 90° поливинилхлоридінен бұру, тығыздағыш резеңкесі бар - 2 дана, Дәнекерленген қосылыстарда қысымды полимерлік құбырлардан сумен жабдықтау құбырларын төсеу, Сыртқы диаметрі 20 мм - 16 м. PP-R полипропиленнен жасалған, SDR 5 PN 25 МЕМСТ 32415-2013 20х4,1мм - 16м. Полипропилен бұрғыш PP-R 90° аралас сыртқы бұранда өлшемі 20х1/2" - 8шт. Қолжуғышты орнату - 1 жиынтық, Пьедесталсыз жартылай дөңгелек, сопақша, тікбұрышты, арқа жағы бар немесе арқа жағы жоқ L 600 мм, қолжуғыш В 450 мм - 1 дана Қолжуғышқа арналған пьедестал - 1 дана, Бір бөлімшеге жуу қондырғысы - 1 жиынтық. Тот баспайтын болаттан жасалған МЕМСТ 28535-90 өлшемі 500х600х150 мм бір тостағанды жуу қондырғысы - 1 дана. Араластырғышты орнату - 2 дана Қол жуғышқа арналған бір қолжазбалы/екі қолжазбалы иілген жиектемелі/қабырғалы араластырғыш, аэраторы бар құйма - 1 дана, Бір тостағанды жуғышқа арналған екі ұялы, орталық жетегі бар араластырғыш, өлшемдері 180 мм х 130 мм, аэраторы бар құйма - 1 дана Сифон МЕМСТ 23289-94 қолжуғыштар, жуғыштар, раковиналар, СТУ биде үшін біріздендірілген шығарылатын, көлденең немесе тік бұрылатын құбыр - 2 дана

9) Өлшемдері 800х800х130 мм ұсақ МемСТ 23695-94 эмальданған болат тұғырық - 1 дана, Араластырғышты орнату - 1 дана. Себезгі мен ваннаға арналған екі қабатты араластырғыш, саңылаулары әртүрлі, қабырғаға орнатылған, иілгіш шлангідегі себезгі торы бар, Құю - 1 дана; Тік аспаларда 1 қабат гипсокартон табақпен қапталған алюминий профильден жасалған бір деңгейлі қаңқадағы гипсокартон төбесі - 8,3м2; Төбені гипс негізіндегі құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен таза әрлеуге дайындау. Гипсокартон табақтармен қапталған - 8, 3м2. Құрама конструкциялар бойынша жақсартылған су эмульсиялық құраммен бояу, бояуға дайындалған төбе - 8, 3м2. Галтель орнату (карниз) пенополистиролдан (немесе пенополиуретаннан) жасалған, ені 160 мм-ге дейін - 11, 6м. Орама материалдардан жасалған едендерді электрлік жылыту жүйелеріне арналған жылу оқшаулағыш қабаттың құрылғысы - 33м2. Жылыту кабелінің негізінде дайын негіз бойынша жылы еден жүйесінің құрылғысы - 33м2.

10) EASTEC ECM 2м2 ТОРЫНДАҒЫ ЖЫЛЫ ЕДЕН ЖИЫНТЫҒЫ - 16 жиынтық, Орама материалдардан жасалған едендерді электрлік қыздыру жүйелеріне арналған жылу оқшаулағыш қабат құрылғысы - 32 м2. ЖЫЛЫТУ КӘБІЛІНІҢ НЕГІЗІНДЕ - 32 м2. EASTEC ECM 2м2 ТОРЫНДАҒЫ ЖЫЛЫ ЕДЕН ЖИЫНТЫҒЫ - 16 жиынтық, Бетон және цемент тартпасының бетін құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен тегістеу, Қабаттың қалыңдығы 5 мм - 135, 6м2. жасырын сым кезінде батырылған типтегі штепсельді розетка - 2 дана. жасырын қондырғы үшін, жерге тұйықтау контактілерсіз, қорғаныш перделерсіз, 250 В-қа дейін, 10 А-дан 16 А-ға дейін, IP20 - 2 дана. Штробты тесу - 300 м бороздалар Қабырға бойынша немесе дайын бороздада сылақ астына орнату сымын төсеу - 300 м Жануды таратпайтын күштік кабель,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

талсым саны 2, кернеуі 0,66 кВ МемСТ 31996-2012, ВВГнг маркасы 2х2,5 (ок) -0,66 - 300 м
11) Диодты шамдары бар шам орнату, жергілікті жарықтандыру - 2 дана, Diora Light Office Slim 56/7200 prism 3-6K типті кеңсе шамы, IP40-2шт. Тік аспаларда 1 қабат гипсокартон табақпен қапталған алюминий пішінді бір деңгейлі қаңқадағы гипсокартон төбесінің құрылғысы - 7, 6м2. Төбені гипс негізіндегі құрғақ қоспалардан жасалған ерітіндімен таза өңдеуге дайындау. Гипсокартон табақтармен қапталған - 7, 6м2. Құрама конструкциялар бойынша жақсартылған су эмульсиялық құраммен бояу, бояуға дайындалған төбе - 7, 6м2. Галтель орнату (карниз), ені 160 мм-ге дейін - 19 м.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Қарағанды облысының аутизм және басқа да ментальді бұзушылықтары бар балаларға арналған күндізгі болу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, Ермекова, 93
БСН 240340031435
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ85070102KSN3001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87719175088, только ватсап: 87014736425
Директор Толеуов Ерлан Амангельдиевич

Өнім беруші:
"Алмас Строй Сервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Балхаш, Микрорайон ШАШУБАЯ КОШКАРБАЕВА, 3Б
БСН/ЖСН 150240013533
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ626017091000004981
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87078088831 Менеджер, 87766666018Руководителькель Басшысы Өмірбек Құндыз Әділбекқызы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 14866444-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Үй-жайларды ағымдағы жөндеу						
78874385-ОК2	Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Қарағанды облысының аутизм және басқа да ментальді бұзушылықтары бар балаларға арналған күндізгі болу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений		Жұмыс	1	10 066 325.00	Жұмыстар аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс	Жұмыстар аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелген сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Ермеков көшесі, 93-құрылым (1)	0	10 066 325.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

78874385-ОК2	Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Қарағанды облысының аутизм және басқа да ментальді бұзушылықтары бар балаларға арналған күндізгі болу орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений		Жұмыс	1	67 288 847.25	Жұмыстар аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс	Жұмыстар аумақтық қазынашылық бөлімшесінде шарт тіркелген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде аяқталуы тиіс	Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Ермеков көшесі, 93-құрылым (1)	0	67 288 847.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 56 от 2025-06-28

Карагандинская область №9

Коммунальное государственное учреждение «Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Толеуов Ерлан Амангельдиевич, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмас Строй Сервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Өмірбек Құндыз Әділбекқызы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 56 от 2025-06-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 77 355 172.25 (семьдесят семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два тенге двадцать пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "67 288 847.25 (шестьдесят семь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок семь тенге двадцать пять тиын)" заменить цифрами и словами "77 355 172.25 (семьдесят семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два тенге двадцать пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 7 209 519.35 тенге (семь миллионов двести девять тысяч пятьсот девятнадцать тенге тридцать пять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 8 288 054.17 тенге (восемь миллионов двести восемьдесят восемь тысяч пятьдесят четыре тенге семнадцать тиын)"

2) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 015 Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 77 355 172.25 (семьдесят семь миллионов триста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят два тенге двадцать пять тиын) в том числе НДС.»

3) В связи с увеличением потребности в объеме произвести следующие объемы работ (в

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

приделах сложившейся экономии согласно сметному расчету, протокола согласования от 25.08.2025 года): - Стены кирпичные. Пробивка штробы – 100м борозд, Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде – 100м, Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 – 100м, Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения – 4шт, Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40 – 4шт, Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах – 10м2, Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами – 10м2, Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску – 10м2, Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм – 18м, Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт – 4шт, Кондиционер с антибактериальным фильтром – 1шт, Кондиционер -3шт,

4) Установка блока витражного из ПВХ – 15м2, перегородка из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой – 15м2, Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 – 15м2, Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный – 2м2, Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию - 2м2, Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах – 1шт, Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2 – 2м2, Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П – 2м2, Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88 – 5м, Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке – 6шт, Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 – 6шт, Стены кирпичные. Пробивка штробы – м борозд 200, Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде – 200м, Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 – 200м, Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 – 50м,

5) Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 - 50м, Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм – 50м, Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм- 8м, Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм – 8м, Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой – 2шт, Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм – 16м, Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм – 16м, Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2" – 8шт, Установка умывальника – 1комплект, Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм – 1шт, Пьедестал для умывальника – 1шт, Установка мойки на одно отделение – 1комплект, Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм – 1шт, Установка смесителя – 2шт,

6) Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором – 1шт, Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм – 1шт, Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ – 2шт, Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт – 3шт, Кондиционер – 3шт, Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом – 32м2, Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля – 32м2, КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СЕТКЕ EASTEC ECM 2м2 – 16комплект, Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом – 33м2, Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля – 33м2, КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СЕТКЕ EASTEC ECM 2м2 – 16,5комплект,

7) Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом – 16,4м2, Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля – 16,4м2, КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СЕТКЕ EASTEC ECM 2м2 – 9комплект, Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм – 135,6м2стяжки, Установка блока витражного из ПВХ – 15м2, перегородка из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой – 15м2, Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 – 2м2, Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный – 2м2, Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию – 33м2, Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей – 9,9м2, Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения – 4шт, Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40 – 4шт, Стены кирпичные. Пробивка штробы – 300м борозд, Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде – 300м, Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 – 300м,

8) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм – 8м, Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм - 8м, Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой – 2шт, Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм – 16м, Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм – 16м, Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 20х1/2" – 8шт, Установка умывальника – 1комплект, Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм – 1шт, Пьедестал для умывальника – 1шт, Установка мойки на одно отделение – 1комплект, Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм – 1шт, Установка смесителя – 2шт, Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором – 1шт, Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм - 1 шт, Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ – 2шт, Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких – 1шт,

9) Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм – 1шт, Установка смесителя – 1шт, Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком – 1шт, Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах – 8,3м2, Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами – 8,3м2, Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску – 8,3м2, Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм – 11,6м, Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом – 33м2, Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля – 33м2,
10) КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СЕТКЕ EASTEC ECM 2м2 – 16комплект, Устройство теплоизоляционного слоя для систем электрического обогрева полов из рулонных материалов с отражающим эффектом – 32м2, Устройство системы теплых полов по готовому основанию, на основе нагревательного кабеля – 32м2, КОМПЛЕКТ ТЕПЛОГО ПОЛА НА СЕТКЕ EASTEC ECM 2м2 – 16комплект, Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм – 135,6м2 стяжки, Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке – 2шт, Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 – 2шт, Стены кирпичные. Пробивка штробы – 300 м борозд, Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде – 300м, Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 – 300м,
11) Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения – 2шт, Светильник офисный типа Diora Light Office Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40 – 2шт, Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах – 7,6м2, Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами – 7,6м2, Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску – 7,6м2, Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм – 19м.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области
Карагандинская область, г.Караганда, Ермекова, 93
БИН 240340031435
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87719175088, только ватсап: 87014736425
Директор Толеуов Ерлан Амангельдиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алмас Строй Сервис"
Карагандинская область, г.Балхаш, Микрорайон ШАШУБАЯ КОШКАРБАЕВА, 3Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 150240013533
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ626017091000004981
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87078088831 Менеджер, 87766666018Руководителькель
Руководитель Өмірбек Құндыз Әділбекқызы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 14866444-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
015-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Работы по текущему ремонту помещения						
78874385-ОК2	Коммунальное государственное учреждение «Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	текущий ремонт здания	Работа	1	10 066 325.00	Работы должны быть завершены в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в территориальном подразделении казначейства	Работы должны быть завершены в течение 30 календарных дней с момента регистрации договора в территориальном подразделении казначейства	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би улица Ермекова, строение 93 (1)	0	10 066 325.00
78874385-ОК2	Коммунальное государственное учреждение «Центр дневного пребывания для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями Карагандинской области» Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	текущий ремонт здания	Работа	1	67 288 847.25	Работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней с момента регистрации договора в территориальном подразделении казначейства	Работы должны быть завершены в течение 60 календарных дней с момента регистрации договора в территориальном подразделении казначейства	Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би улица Ермекова, строение 93 (1)	0	67 288 847.25

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.