NED GROUP

NAVIGATION IN ENGINEERING AND DESIGN

Республика Казахстан

Рабочий проект

«Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область Кобдинский район село Кобда улица Ы.Алтынсарина, 2/6»

Том 2. Сметная документация

Директор ТОО «NEDgroup» **Смирнов Е.Е.**

Главный инженер проекта **Нагметкалиев Н.Н.**

Актобе 2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту **«Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6»** составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс АВС (2025.2).

Территориальный район строительства:

- 40-квартирный жилой дом для IB, IIIA, IIIB климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в РСНБ РК 2015.: регион 1

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»

Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительно-монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 12%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ, выполненных в 2025.

Сметная стоимость строительства определена: в ценах 12.01.2025 г.

Главный инженер проекта Нагметкалиев Н.Н.

Форма 1

Заказчик ГУ «Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Темирбаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 71974,64 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7711,569 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

«11» 02 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

(наименование стройки)

в ценах 12.01.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1	1713,276	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 713,276	1 713,276
2	342,655	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	342,655	342,655
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	**2 055,931**	**2 055,931**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	02-01	Общестроительные работы	51 330,23	--	--	51 330,23
		Всего по главе	**51 330,23**	--	--	**51 330,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**51 330,23**	--	--	**51 330,23**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	2 617,842	--	--	2 617,842
		Итого по главе 8	**2 617,842**	--	--	**2 617,842**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53 948,072**	--	--	**53 948,072**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 697,404	--	--	2 697,404
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 618,442	--	--	1 618,442
		Итого по части II в сметных ценах:	**58 263,917**	--	--	**58 263,917**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	58 263,917	--	--	58 263,917

Форма 1

Заказчик ГУ «Хобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж.Темирбаев

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 71974,64 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 7711,569 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

(наименование стройки)

в ценах 12.01.2025 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть I. Проектирование						
1	1713,276	Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	1 713,276	1 713,276
2	342,655	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	342,655	342,655
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	**--**	**--**	**2 055,931**	**2 055,931**
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	02-01	Общестроительные работы	51 330,23	--	--	51 330,23
		Всего по главе	**51 330,23**	**--**	**--**	**51 330,23**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**51 330,23**	**--**	**--**	**51 330,23**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение А, пункт 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,1%	2 617,842	--	--	2 617,842
		Итого по главе 8	**2 617,842**	**--**	**--**	**2 617,842**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**53 948,072**	**--**	**--**	**53 948,072**
5	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 697,404	--	--	2 697,404
6	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 618,442	--	--	1 618,442
		Итого по части II в сметных ценах:	**58 263,917**	**--**	**--**	**58 263,917**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
7		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 %	58 263,917	--	--	58 263,917

		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
8	НДЦС РК 8.04-07-2024, таблица 2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	60 524,557	--	--	60 524,557
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**60 524,557**	**--**	**--**	**60 524,557**
9		- в том числе на 2025 г.	60 524,557	--	--	60 524,557
Часть III. Инжиниринговые услуги						
		Пересчет итогов из сметных цен 2024 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,058 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,058 : 1,168 = 0,05 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,058 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,058 : 1,168 = 0,05 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0 : 1,168 = 0 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,05х2,90% + 0х0,2х2,90%)/0,05х100 = 2,9 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,9 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1				
Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:						
10	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 58263,917х0,46% = 268,014	--	--	268,014	268,014
Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
11	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.3	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	278,413	278,413
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**278,413**	**278,413**
Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:						
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 58263,917х0,8.2,9% = 1351,723	--	--	1 351,723	1 351,723
Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
13	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.2	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	1 404,17	1 404,17
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 404,17**	**1 404,17**
Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах:						
14	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	Затраты на осуществление управления проектом в сметных ценах - 58263,917х% = 0	--	--	--	--
Затраты на осуществление управления проектом в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
		Пересчет итогов на осуществление управления проектом по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
15	НДЦС РК 8.01-08-2022, приложение Б, табл Б.1	на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388	--	--	--	--
		Всего затрат на осуществление управления проектом в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
16		II квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0388	--	--	1 682,583	1 682,583
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**1 682,583**	**1 682,583**

17		- в том числе на 2025 г.	--	--	1 682,583	1 682,583
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**58 263,917**	**--**	**3 675,668**	**61 939,585**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**60 524,557**	**--**	**3 738,514**	**64 263,071**
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
18	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	246,712	246,712
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**60 524,557**	**--**	**1 682,583**	**62 207,14**
19		- в том числе затраты по части II	60 524,557	--	--	60 524,557
20		- в том числе затраты по части III	--	--	1 682,583	1 682,583
21	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	7 464,857	7 464,857
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**7 711,569**	**7 711,569**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**60 524,557**	**--**	**11 450,082**	**71 974,64**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Стройка **236/2024-1**
Шифр стройки **Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6**

№ п/п	Страница	Уровень	Шифр	Наименование	Документ	Наименование документа
1	2	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	Q9	подробная локальная смета
2	37	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	Д3	Ведомость ресурсов по КЭ только ММ
3	47	Смета	02-01-01	Общестроительные работы	ИД	Листинг исходных данных
4	53	Смета	02-01-06	Канализация	Q9	подробная локальная смета
5	57	Смета	02-01-06	Канализация	Д3	Ведомость ресурсов по КЭ только ММ
6	60	Смета	02-01-06	Канализация	ИД	Листинг исходных данных

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

Шифр стройки 236/2024-1

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП"236/2024-1-АС

Сметная стоимость	**50205,440**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	33189,778	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,705	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 12.01.2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**50 205 440**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			32 092 768
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16 003 423*
		машины и механизмы	тенге			3 921 159
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 097 010*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 191 519
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 705		
Раздел 1.		**Демонтажные работы**				**12 460 057**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 965 660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 921 228*
		машины и механизмы	тенге			2 494 296
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*770 074*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			100
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 777		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1212-0104-0511** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Потолки. Очистка вручную от набелов**	**м^2**	**521,3**	**1 497**	**780 386**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 497	780 386
		в том числе оплата труда рабочих			739	385 241
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	214,51495	3 639	780 620
2	**1213-0103-0402** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**м^2 облицовки**	**517,04**	**476**	**246 111**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			459	237 321
		в том числе оплата труда рабочих			227	117 368
2.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,51364	4 434	237 279
2.2		машины и механизмы			17	8 789
		в том числе оплата труда машинистов			6	3 102
2.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1168064	7 949	8 877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1168064*	*2 564*	*2 863*
3	**1212-0104-0507** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены. Очистка вручную от набелов (1 этаж)**	**м^2**	**1 511,1**	**825**	**1 246 658**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			825	1 246 658
		в том числе оплата труда рабочих			407	615 018
3.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	342,71748	3 639	1 247 149
4	**1212-0104-0507** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Стены. Очистка вручную от набелов (2 этаж)**	**м^2**	**1 450,2**	**825**	**1 196 415**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			825	1 196 415
		в том числе оплата труда рабочих			407	590 231
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	328,90536	3 639	1 196 887
5	**1213-0103-0105** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м^2 облицовки**	**43,25**	**3 143**	**135 935**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 975	128 669
		в том числе оплата труда рабочих			1 469	63 534
5.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,7038	3 708	128 682
5.2		машины и механизмы			168	7 266
		в том числе оплата труда машинистов			53	2 292
5.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,163485	5 914	967

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,163485*	*2 146*	*351*
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,766044	8 062	6 176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,766044*	*2 564*	*1 964*
5.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,532088	86	132
6	**1207-0101-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**282,75**	**7 046**	**1 992 256**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 223	1 476 803
		в том числе оплата труда рабочих			2 577	728 647
6.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	339,58275	4 349	1 476 845
6.2		машины и механизмы			1 823	515 453
		в том числе оплата труда машинистов			574	162 298
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,49666	5 914	32 507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,49666*	*2 146*	*11 796*
6.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	58,63104	8 062	472 683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*58,63104*	*2 564*	*150 330*
6.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	117,26208	86	10 085
7	**1207-0101-0205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м^2**	**498,08**	**455**	**226 626**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			447	222 642
		в том числе оплата труда рабочих			221	110 076
7.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	61,26384	3 639	222 939
7.2		машины и механизмы			8	3 984
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 494
7.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6993043	5 914	4 136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6993043*	*2 146*	*1 501*
8	**1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м^2**	**74,01**	**3 374**	**249 710**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			3 282	242 901
		в том числе оплата труда рабочих			1 619	119 822
8.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,847946	4 349	242 883
8.2		машины и механизмы			92	6 809
		в том числе оплата труда машинистов			33	2 442

1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1510035	5 914	6 807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1510035*	*2 146*	*2 470*
9	**1207-0101-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**604,5**	**148**	**89 466**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			148	89 466
		в том числе оплата труда рабочих			73	44 129
9.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	24,60315	3 639	89 531
10	**1207-0101-0302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка**	**м**	**91,2**	**562**	**51 254**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			562	51 254
		в том числе оплата труда рабочих			276	25 171
10.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,06304	3 639	51 175
11	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**25**	**8 504**	**212 600**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 151	203 775
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	100 575
11.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	52,9275	3 850	203 771
11.2		машины и механизмы			353	8 825
		в том числе оплата труда машинистов			110	2 750
11.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,0719	8 062	8 642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0719*	*2 564*	*2 748*
11.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,1411	86	184
12	**1206-0101-0901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**	**8 504**	**8 504**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 151	8 151
		в том числе оплата труда рабочих			4 023	4 023
12.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,1171	3 850	8 151
12.2		машины и механизмы			353	353
		в том числе оплата труда машинистов			110	110
12.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,042876	8 062	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,042876*	*2 564*	*110*

1	2	3	4	5	6	7
12.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,085644	86	7
13	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (Крыльца)**	**м^2**	**25**	**3 374**	**84 350**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			3 282	82 050
		в том числе оплата труда рабочих			1 619	40 475
13.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,865	4 349	82 044
13.2		машины и механизмы			92	2 300
		в том числе оплата труда машинистов			33	825
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3888	5 914	2 299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3888*	*2 146*	*834*
14	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м^3**	**27**	**87 782**	**2 370 114**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			46 562	1 257 174
		в том числе оплата труда рабочих			23 035	621 945
14.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	289,8099	4 338	1 257 195
14.2		машины и механизмы			41 220	1 112 940
		в том числе оплата труда машинистов			12 836	346 572
14.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	135,1647	8 062	1 089 698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*135,1647*	*2 564*	*346 562*
14.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	270,3294	86	23 248
15	**1205-0101-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м^2 перегородок**	**274**	**7 229**	**1 980 746**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			6 632	1 817 168
		в том числе оплата труда рабочих			3 272	896 528
15.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	417,85	4 349	1 817 230
15.2		машины и механизмы			597	163 578
		в том числе оплата труда машинистов			186	50 964
15.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	19,885824	8 062	160 320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*19,885824*	*2 564*	*50 987*
15.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	39,771648	86	3 420

1	2	3	4	5	6	7
16	**1203-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки**	**м^3 кладки**	**3**	**86 183**	**258 549**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			72 033	216 099
		в том числе оплата труда рабочих			35 548	106 644
16.1.1	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	61,1484	3 534	216 098
16.2		машины и механизмы			14 150	42 450
		в том числе оплата труда машинистов			4 441	13 323
16.2.1	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м^3/мин	маш.-ч	4,455	7 915	35 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,455*	*2 564*	*11 423*
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5184	12 390	6 423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5184*	*3 663*	*1 899*
16.2.3	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	8,91	86	766
17	**1146-0401-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков (Фундамент под перегородки)**	**м^3**	**10**	**87 782**	**877 820**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			46 562	465 620
		в том числе оплата труда рабочих			23 035	230 350
17.1.1	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	107,337	4 338	465 628
17.2		машины и механизмы			41 220	412 200
		в том числе оплата труда машинистов			12 836	128 360
17.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	50,061	8 062	403 592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,061*	*2 564*	*128 356*
17.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	100,122	86	8 610
18	**1208-0101-0404** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**87**	**390**	**33 930**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			390	33 930
		в том числе оплата труда рабочих			192	16 704
18.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,309	3 639	33 875
19	**1208-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (Ендовы)**	**м**	**56**	**357**	**19 992**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			357	19 992
		в том числе оплата труда рабочих			176	9 856
19.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5,5048	3 639	20 032
20	**1208-0101-0404** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Фартук, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка**	**м**	**27**	**390**	**10 530**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			390	10 530
		в том числе оплата труда рабочих			192	5 184
20.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,889	3 639	10 513
21	**6104-0601-0502** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,8***	**Демонтаж плит канала**	**шт.**	**60**	**6 249**	**374 940**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 762	165 720
		в том числе оплата труда рабочих			1 375	82 500
21.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	35,646	4 650	165 754
21.2		машины и механизмы			3 487	209 220
		в том числе оплата труда машинистов			925	55 500
21.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,44688	13 689	88 251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,44688*	*2 564*	*16 530*
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	15,216768	7 949	120 958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,216768*	*2 564*	*39 016*
22	**1206-0101-1205** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**2**	**3 488**	**6 976**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			3 438	6 876
		в том числе оплата труда рабочих			1 697	3 394
22.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,5812	4 349	6 877
22.2		материалы, изделия и конструкции			50	100
22.2.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,08	1 251	100
23	**1206-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32***	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**1,5**	**4 126**	**6 189**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 040	6 060
		в том числе оплата труда рабочих			1 994	2 991

1	2	3	4	5	6	7
23.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,16655	5 195	6 060
23.2		машины и механизмы			86	129
		в том числе оплата труда машинистов			28	42
23.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0162	7 949	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0162*	*2 564*	*42*
	Раздел 2.	**Монтажные работы**				**37 745 383**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			22 127 108
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11 082 195*
		машины и механизмы	тенге			1 426 863
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*326 936*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14 191 419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 928		
				Фасад		
24	**1211-0102-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм**	**м^2**	**67,5**	**9 015**	**608 512**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			8 494	573 345
		в том числе оплата труда рабочих			4 193	283 028
24.1.1	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,846	4 520	573 344
24.2		материалы, изделия и конструкции			521	35 168
24.2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,485	23 660	35 135
24.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,23625	36	9
25	**1212-0102-0804** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28***	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м^2**	**194,4**	**998**	**194 011**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			613	119 167
		в том числе оплата труда рабочих			302	58 709
25.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	26,86608	4 434	119 124
25.2		машины и механизмы			46	8 942
		в том числе оплата труда машинистов			3	583
25.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м^3/мин	маш.-ч	12,6601056	197	2 494
25.2.2	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,209952	42	9
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,209952	7 949	1 669

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,209952*	*2 564*	*538*
25.2.4	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	25,3202112	188	4 760
25.3		материалы, изделия и конструкции			339	65 902
25.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0031104	579 994	1 804
25.3.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	104,5872	605	63 275
25.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,79704	1 103	879
26	**6112-0102-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), цоколь**	**м^2**	**25**	**13 805**	**345 125**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			13 224	330 600
		в том числе оплата труда рабочих			6 646	166 150
26.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,9375	4 939	330 604
26.2		машины и механизмы			88	2 200
		в том числе оплата труда машинистов			30	750
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,317625	5 914	1 878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,317625*	*2 146*	*682*
26.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,028875	11 302	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028875*	*2 564*	*74*
26.3		материалы, изделия и конструкции			493	12 325
26.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,5	23 782	11 891
26.3.2	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,01	28 323	283
26.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,125	1 103	138
27	**233-202-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм**	**м^2**	**25,5**	**3 670**	**93 585**
28	**1209-0101-0702** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Ступени бетонные. Ремонт**	**ступень**	**4**	**5 551**	**22 204**
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			4 927	19 708
		в том числе оплата труда рабочих			2 431	9 724
28.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,4448	4 434	19 708
28.2		машины и механизмы			32	128
		в том числе оплата труда машинистов			11	44
28.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,012528	5 914	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,012528*	*2 146*	*27*
28.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00648	7 949	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00648*	*2 564*	*17*
28.3		материалы, изделия и конструкции			592	2 368
28.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0112	36 651	410

1	2	3	4	5	6	7
28.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,02116	82 757	1 751
28.3.3	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004	34 839	139
28.3.4	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00008	355 637	28
28.3.5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	861	34
					Фундамент перегородок	
29	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**33**	**382**	**12 606**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			295	9 735
		в том числе оплата труда рабочих			148	4 884
29.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,3595	4 125	9 733
29.2		машины и механизмы			87	2 871
		в том числе оплата труда машинистов			23	759
29.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,031185	9 351	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031185*	*2 564*	*80*
29.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,114345	11 302	1 292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,114345*	*2 564*	*293*
29.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,15939	8 062	1 285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,15939*	*2 564*	*409*
29.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,322245	18	6
30	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**1,683**	**7 680**	**12 925**
31	**6103-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента железобетонного под перегородки, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**10**	**39 985**	**399 850**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			30 338	303 380
		в том числе оплата труда рабочих			15 102	151 020
31.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,374	4 311	303 382
31.2		машины и механизмы			4 861	48 610
		в том числе оплата труда машинистов			928	9 280
31.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,18692	81	339
31.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,36885	13 689	46 116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,36885*	*2 564*	*8 638*
31.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,02997	11 302	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,02997*	*2 564*	*77*
31.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07548	12 390	935

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,07548*	*3 663*	*276*
31.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,10989	7 949	874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,10989*	*2 564*	*282*
31.3		материалы, изделия и конструкции			4 786	47 860
31.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,61	943	575
31.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,074	101 506	7 511
31.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0027	64 965	175
31.3.4	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0441	36	2
31.3.5	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,41	2 928	18 768
31.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,75	2 146	8 048
31.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,38	861	2 049
31.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,53	7 006	10 719
32	**212-101-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**10,15**	**36 651**	**372 008**
33	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,056832**	**313 035**	**17 790**
34	**6111-0401-0107** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**44**	**3 837**	**168 828**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			876	38 544
		в том числе оплата труда рабочих			436	19 184
34.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,8628	4 904	38 559
34.2		машины и механизмы			18	792
		в том числе оплата труда машинистов			6	264
34.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09768	7 949	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09768*	*2 564*	*250*
34.3		материалы, изделия и конструкции			2 943	129 492
34.3.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22	547	12 034
34.3.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	105,6	1 112	117 427
35	**6103-0703-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,308**	**81 604**	**25 134**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			75 927	23 386
		в том числе оплата труда рабочих			37 800	11 642
35.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,0291164	4 650	23 385
35.2		машины и механизмы			941	290

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			110	34
35.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0122051	52	1
35.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0092308	12 390	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0092308*	*3 663*	*34*
35.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,4369226	320	140
35.2.4	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3192817	110	35
35.3		материалы, изделия и конструкции			4 736	1 459
35.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,31924	629	1 459
36	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,132**	**322 153**	**42 524**
37	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,176**	**313 035**	**55 094**
						Перегородки межкомнатные
38	**6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	**м^2**	**274**	**9 235**	**2 530 390**
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			8 575	2 349 550
		в том числе оплата труда рабочих			4 269	1 169 706
38.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	505,256	4 650	2 349 440
38.2		машины и механизмы			660	180 840
		в том числе оплата труда машинистов			137	37 538
38.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,94904	13 783	150 911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,94904*	*2 564*	*28 073*
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,740922	7 949	29 737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,740922*	*2 564*	*9 592*
39	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	**3,836**	**31 327**	**120 170**
40	**214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,2466**	**355 637**	**87 700**
41	**213-102-0306** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный**	**1000 усл. шт.**	**7,124**	**87 467**	**623 115**
42	**214-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	**т**	**0,066**	**400 481**	**26 432**
43	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0792**	**313 035**	**24 792**
						Перегородки межквартирная
44	**6105-0101-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, армированной**	**м^2**	**15,1**	**6 319**	**95 417**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
44.1		затраты на труд рабочих			5 778	87 248
		в том числе оплата труда рабочих			2 876	43 428
44.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,95125	4 164	87 241
44.2		машины и механизмы			493	7 444
		в том числе оплата труда машинистов			94	1 419
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,5329998	13 689	7 296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5329998*	*2 564*	*1 367*
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0184371	7 949	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0184371*	*2 564*	*47*
44.3		материалы, изделия и конструкции			48	725
44.3.1	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002416	103 765	251
44.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0302	36	1
44.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000755	624 830	472
45	**212-401-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,2114**	**31 327**	**6 623**
46	**214-210-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01359**	**355 637**	**4 833**
47	**214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00468**	**313 035**	**1 465**
48	**213-301-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	**3**	**30 069**	**90 207**
49	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,914**	**253**	**484**
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			179	343
		в том числе оплата труда рабочих			90	172
49.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,059334	5 793	344
49.2		машины и механизмы			4	8
49.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000201	42	0
49.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000201	11 302	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000201*	*2 564*	*1*
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000201	7 949	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000201*	*2 564*	*1*
49.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0225086	206	5
49.3		материалы, изделия и конструкции			70	134
49.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000287	380 806	11
49.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001723	712 423	123

1	2	3	4	5	6	7
50	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** ***К=2***	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м^2**	**1,914**	**394**	**754**
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			210	402
		в том числе оплата труда рабочих			106	203
50.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0855558	4 690	401
50.2		машины и механизмы			7	14
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
50.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004019	42	0
50.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004019	11 302	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004019*	*2 564*	*1*
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0004019	7 949	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004019*	*2 564*	*1*
50.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0261261	206	5
50.3		материалы, изделия и конструкции			177	339
50.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000536	579 994	31
50.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003445	893 907	308
				Проемы		
51	**6108-0201-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**49,35**	**5 790**	**285 736**
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			4 851	239 397
		в том числе оплата труда рабочих			2 415	119 180
51.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,42631	4 481	239 403
51.2		машины и механизмы			240	11 844
		в том числе оплата труда машинистов			74	3 652
51.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,6330916	25	216
51.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,109557	5 914	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,109557*	*2 146*	*235*
51.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6129345	25	65
51.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,109557	12 390	1 357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,109557*	*3 663*	*401*
51.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1667821	7 949	9 275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,1667821*	*2 564*	*2 992*
51.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,2349628	136	304
51.3		материалы, изделия и конструкции			699	34 496
51.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м^3	0,04935	82 607	4 077

1	2	3	4	5	6	7
51.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,34545	861	297
51.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,5662	1 086	2 787
51.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	11,844	2 307	27 324
52	**223-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м²**	**10,29**	**46 953**	**483 146**
53	**223-201-0402** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**22,68**	**45 631**	**1 034 911**
54	**223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	**м²**	**16,38**	**12 734**	**208 583**
55	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м²**	**2,1**	**11 414**	**23 969**
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			10 007	21 015
		в том числе оплата труда рабочих			4 982	10 462
55.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,68951	4 481	21 014
55.2		машины и механизмы			139	292
		в том числе оплата труда машинистов			43	90
55.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2435895	25	6
55.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0170163	52	1
55.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0104895	5 914	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0104895*	*2 146*	*23*
55.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0107226	12 390	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0107226*	*3 663*	*39*
55.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109557	7 949	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109557*	*2 564*	*28*
55.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1324008	25	3
55.3		материалы, изделия и конструкции			1 268	2 663
55.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000903	103 765	94
55.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88347	1 590	1 405
55.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,504	2 307	1 163
56	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**2,1**	**67 180**	**141 078**
57	**217-402-0115** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40**	**м²**	**1,5**	**14 980**	**22 470**

1	2	3	4	5	6	7
58	**223-502-0306** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9**	**шт.**	**2**	**4 759**	**9 518**
59	**223-502-0102** *РСНБ РК 2022*	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**2**	**4 701**	**9 402**
60	**223-502-0303** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**25**	**4 070**	**101 750**
61	**223-502-0402** *РСНБ РК 2022*	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	**шт.**	**3**	**1 988**	**5 964**
62	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**50**	**543**	**27 150**
				Перемычки		
63	**6104-0301-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**18**	**1 727**	**31 086**
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			735	13 230
		в том числе оплата труда рабочих			366	6 588
63.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9538	4 481	13 236
63.2		машины и механизмы			606	10 908
		в том числе оплата труда машинистов			114	2 052
63.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,797202	13 689	10 913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,797202*	*2 564*	*2 044*
63.3		материалы, изделия и конструкции			386	6 948
63.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2052	33 833	6 943
64	**222-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,264**	**130 236**	**34 382**
65	**222-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,156**	**120 192**	**18 750**
66	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0105**	**313 035**	**3 287**
				Полы 1 этаж		
				ТИП1		
67	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**42,6**	**611**	**26 029**
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			374	15 932
		в том числе оплата труда рабочих			180	7 668
67.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	5,10774	3 120	15 936
67.2		машины и механизмы			237	10 096
		в том числе оплата труда машинистов			75	3 195

1	2	3	4	5	6	7
67.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,2412575	8 062	10 007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2412575*	*2 564*	*3 183*
67.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,96503	18	89
68	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**213,04**	**382**	**81 381**
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			295	62 847
		в том числе оплата труда рабочих			148	31 530
68.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,23236	4 125	62 833
68.2		машины и механизмы			87	18 535
		в том числе оплата труда машинистов			23	4 900
68.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,2013228	9 351	1 883
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2013228*	*2 564*	*516*
68.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,7381836	11 302	8 343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7381836*	*2 564*	*1 893*
68.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	1,0289832	8 062	8 296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0289832*	*2 564*	*2 638*
68.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,0803356	18	37
69	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**10,86504**	**7 680**	**83 444**
70	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**17,04**	**9 923**	**169 088**
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			5 407	92 135
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	45 855
70.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,53444	3 608	92 128
70.2		машины и механизмы			2 764	47 099
		в том числе оплата труда машинистов			516	8 793
70.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,404592	13 689	46 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,404592*	*2 564*	*8 729*
70.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,078912	34	309
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0245887	7 949	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0245887*	*2 564*	*63*
70.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	29 854
70.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,03408	36	1
70.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	4,26	7 006	29 846

1	2	3	4	5	6	7
71	**212-101-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**17,3808**	**35 046**	**609 128**
72	**6109-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м^2**	**213,04**	**1 470**	**313 169**
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 387	295 486
		в том числе оплата труда рабочих			697	148 489
72.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	79,634352	3 711	295 523
72.2		машины и механизмы			82	17 469
		в том числе оплата труда машинистов			29	6 178
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,8408884	5 914	16 801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,8408884*	*2 146*	*6 097*
72.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,2888644	34	690
72.3		материалы, изделия и конструкции			1	213
72.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	7,4564	36	268
73	**212-401-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**4,346016**	**36 840**	**160 107**
74	**6109-0308-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м^2**	**213,04**	**1 358**	**289 308**
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			1 044	222 414
		в том числе оплата труда рабочих			525	111 846
74.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,920424	4 125	222 422
74.2		машины и механизмы			118	25 138
		в том числе оплата труда машинистов			34	7 243
74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,223692	5 914	1 323
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,223692*	*2 146*	*480*
74.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,11846	12 390	13 858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11846*	*3 663*	*4 097*
74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,11846	7 949	8 891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,11846*	*2 564*	*2 868*
74.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,0107008	174	872
74.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,23692	58	130
74.3		материалы, изделия и конструкции			196	41 756
74.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24,4996	189	4 630
74.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	41,5428	834	34 647
74.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	2,1304	1 103	2 350

1	2	3	4	5	6	7
75	**233-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м^2**	**221,5616**	**4 042**	**895 552**
76	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**250,8**	**532**	**133 426**
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			345	86 526
		в том числе оплата труда рабочих			174	43 639
76.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,53092	4 939	86 585
76.2		машины и механизмы			6	1 505
		в том числе оплата труда машинистов			2	502
76.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,502422	25	88
76.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,079002	5 914	467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,079002*	*2 146*	*170*
76.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,293134	25	132
76.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,105336	7 949	837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,105336*	*2 564*	*270*
76.3		материалы, изделия и конструкции			181	45 395
76.3.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	253,308	166	42 049
76.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7588	1 186	3 272
				Тип2		
77	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**4,3**	**6 913**	**29 726**
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			6 382	27 443
		в том числе оплата труда рабочих			3 207	13 790
77.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,18125	4 440	27 445
77.2		машины и механизмы			53	228
		в том числе оплата труда машинистов			15	65
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0103845	5 914	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0103845*	*2 146*	*22*
77.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007224	12 390	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007224*	*3 663*	*26*
77.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007224	7 949	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007224*	*2 564*	*19*
77.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,101136	174	18
77.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1051995	58	6
77.3		материалы, изделия и конструкции			478	2 055
77.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,00602	36	0

1	2	3	4	5	6	7
77.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	17,2	90	1 548
77.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,462	145	212
77.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,075	189	203
77.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,086	1 103	95
78	**233-202-0104** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**4,386**	**2 551**	**11 189**
			Тип3			
79	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**13,9**	**611**	**8 493**
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			374	5 199
		в том числе оплата труда рабочих			180	2 502
79.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,66661	3 120	5 200
79.2		машины и механизмы			237	3 295
		в том числе оплата труда машинистов			75	1 043
79.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,4050113	8 062	3 265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4050113*	*2 564*	*1 038*
79.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,620045	18	29
80	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**69,71**	**382**	**26 629**
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			295	20 564
		в том числе оплата труда рабочих			148	10 317
80.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,984265	4 125	20 560
80.2		машины и механизмы			87	6 064
		в том числе оплата труда машинистов			23	1 603
80.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,065876	9 351	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,065876*	*2 564*	*169*
80.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2415452	11 302	2 730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2415452*	*2 564*	*619*
80.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,3366993	8 062	2 714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3366993*	*2 564*	*863*
80.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,6807182	18	12
81	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**3,55521**	**7 680**	**27 304**
82	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**5,58**	**9 923**	**55 370**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			5 407	30 171
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	15 016
82.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,36163	3 608	30 169
82.2		машины и механизмы			2 764	15 423
		в том числе оплата труда машинистов			516	2 879
82.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,114884	13 689	15 262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,114884*	*2 564*	*2 859*
82.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,973024	34	101
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0080519	7 949	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0080519*	*2 564*	*21*
82.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	9 776
82.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,01116	36	0
82.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	1,395	7 006	9 773
83	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**5,6916**	**35 046**	**199 468**
84	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**$м^2$**	**69,71**	**1 470**	**102 474**
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			1 387	96 688
		в том числе оплата труда рабочих			697	48 588
84.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,057598	3 711	96 700
84.2		машины и механизмы			82	5 717
		в том числе оплата труда машинистов			29	2 022
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9295829	5 914	5 498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9295829*	*2 146*	*1 995*
84.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,6388319	34	226
84.3		материалы, изделия и конструкции			1	70
84.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,43985	36	88
85	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**1,422084**	**36 840**	**52 390**
86	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**69,71**	**6 012**	**419 097**
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			4 268	297 522
		в том числе оплата труда рабочих			2 144	149 458
86.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,757443	4 524	297 487
86.2		машины и механизмы			385	26 838

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			121	8 435
86.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3659775	5 914	2 164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3659775*	*2 146*	*785*
86.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,0933913	100	209
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1903083	12 390	2 358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1903083*	*3 663*	*697*
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,7082335	7 949	21 528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,7082335*	*2 564*	*6 944*
86.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6441204	174	112
86.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,8152484	218	396
86.3		материалы, изделия и конструкции			1 359	94 736
86.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,1338432	36	5
86.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	533,2815	158	84 258
86.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	52,2825	145	7 581
86.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,971	189	1 318
86.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3942	1 103	1 538
87	**233-202-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм**	**$м^2$**	**71,1042**	**7 520**	**534 704**
88	**6109-0401-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	**м**	**91,2**	**3 487**	**318 014**
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			1 112	101 414
		в том числе оплата труда рабочих			559	50 981
88.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,0248	4 606	101 446
88.2		машины и механизмы			29	2 645
		в том числе оплата труда машинистов			9	821
88.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,201096	25	5
88.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0325584	5 914	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0325584*	*2 146*	*70*
88.2.3	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,9576	100	96
88.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,028728	12 390	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028728*	*3 663*	*105*
88.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2556792	7 949	2 032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2556792*	*2 564*	*656*
88.3		материалы, изделия и конструкции			2 346	213 955
88.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,014592	36	1
88.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	58,368	158	9 222
88.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,472	145	793
88.3.4	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	92,112	2 214	203 936

1	2	3	4	5	6	7
89	**231-302-0401** *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	**м**	**92,112**	**2 214**	**203 936**
				Тип-4		
90	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м²**	**161,76**	**1 358**	**219 670**
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			1 044	168 877
		в том числе оплата труда рабочих			525	84 924
90.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,941456	4 125	168 884
90.2		машины и механизмы			118	19 088
		в том числе оплата труда машинистов			34	5 500
90.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,169848	5 914	1 004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,169848*	*2 146*	*364*
90.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,84924	12 390	10 522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,84924*	*3 663*	*3 111*
90.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,84924	7 949	6 751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,84924*	*2 564*	*2 177*
90.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,8045952	174	662
90.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,69848	58	99
90.3		материалы, изделия и конструкции			196	31 705
90.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,6024	189	3 516
90.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	31,5432	834	26 307
90.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,6176	1 103	1 784
91	**233-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м²**	**168,2304**	**4 042**	**679 987**
				Отделочные работы (1 этаж)		
92	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м²**	**521,3**	**2 871**	**1 496 652**
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			2 820	1 470 066
		в том числе оплата труда рабочих			1 417	738 682
92.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	302,61465	4 858	1 470 102
92.2		машины и механизмы			18	9 384
		в том числе оплата труда машинистов			5	2 607
92.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3831555	5 914	2 266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3831555*	*2 146*	*822*
92.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,2736825	12 390	3 391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2736825*	*3 663*	*1 003*

1	2	3	4	5	6	7
92.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2736825	7 949	2 176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2736825*	*2 564*	*702*
92.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	7,4989005	218	1 635
92.3		материалы, изделия и конструкции			33	17 203
92.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,0325	398	5 187
92.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,67769	415	281
92.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60,9921	189	11 528
93	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2 149,3199**	**84**	**180 543**
94	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**521,3**	**1 309**	**682 382**
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			1 257	655 274
		в том числе оплата труда рабочих			632	329 462
94.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	142,3149	4 606	655 502
94.2		машины и механизмы			9	4 692
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 564
94.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0547365	5 914	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0547365*	*2 146*	*117*
94.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,547365	7 949	4 351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,547365*	*2 564*	*1 403*
94.3		материалы, изделия и конструкции			43	22 416
94.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,6715	116	3 326
94.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,61603	1 103	1 782
94.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,37892	4 057	17 765
95	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,359697**	**216 777**	**77 974**
96	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 511,1**	**1 290**	**1 949 319**
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			1 246	1 882 831
		в том числе оплата труда рабочих			626	945 949
96.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	408,90366	4 606	1 883 410
96.2		машины и механизмы			12	18 133
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 533
96.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7933275	5 914	4 692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7933275*	*2 146*	*1 702*
96.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4759965	12 390	5 898

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4759965*	*3 663*	*1 744*
96.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4759965	7 949	3 784
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4759965*	*2 564*	*1 220*
96.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,597226	218	3 182
96.3		материалы, изделия и конструкции			32	48 355
96.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	37,7775	398	15 035
96.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,20888	415	502
96.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	176,7987	189	33 415
97	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**4 154,0139**	**84**	**348 937**
98	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 511,1**	**1 169**	**1 766 476**
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			1 117	1 687 899
		в том числе оплата труда рабочих			562	849 238
98.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	366,59286	4 606	1 688 527
98.2		машины и механизмы			9	13 600
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 533
98.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1586655	5 914	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1586655*	*2 146*	*341*
98.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,586655	7 949	12 612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,586655*	*2 564*	*4 068*
98.3		материалы, изделия и конструкции			43	64 977
98.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	75,555	116	8 764
98.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,68441	1 103	5 167
98.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	12,69324	4 057	51 496
99	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,951993**	**216 777**	**206 370**
100	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**43,25**	**4 138**	**178 968**
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			3 838	165 994
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	83 429
100.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,60525	4 939	165 976
100.2		машины и механизмы			297	12 845
		в том числе оплата труда машинистов			125	5 406
100.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	2,1343875	4 959	10 584
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,1343875*	*2 146*	*4 580*
100.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,381465	5 914	2 256

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,381465*	*2 146*	*819*
100.3		материалы, изделия и конструкции			3	130
100.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002595	36 948	96
100.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0519	861	45
101	**212-402-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м^3**	**0,808775**	**23 660**	**19 136**
102	**214-402-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**м^2**	**2,39605**	**1 071**	**2 566**
103	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2**	**43,25**	**7 898**	**341 588**
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			7 349	317 844
		в том числе оплата труда рабочих			3 692	159 679
103.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	70,2553	4 524	317 835
103.2		машины и механизмы			44	1 904
		в том числе оплата труда машинистов			14	606
103.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0953663	5 914	564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0953663*	*2 146*	*205*
103.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0635775	12 390	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0635775*	*3 663*	*233*
103.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0635775	7 949	505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0635775*	*2 564*	*163*
103.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,0581113	58	61
103.3		материалы, изделия и конструкции			505	21 841
103.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	17,3	163	2 820
103.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	0,64875	36	23
103.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	173	90	15 570
103.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,975	189	2 452
103.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,865	1 103	954
104	**232-201-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м^2**	**44,115**	**2 753**	**121 449**
105	**6112-0501-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**453,8**	**1 100**	**499 180**
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			1 073	486 927
		в том числе оплата труда рабочих			539	244 598
105.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,82944	4 690	486 960

1	2	3	4	5	6	7
105.2		материалы, изделия и конструкции			27	12 253
105.2.1	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	27,43221	442	12 125
106	**232-402-0101** *РСНБ РК 2022*	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**476,49**	**106**	**50 508**
				Полы 2 этажа		
				Тип-1		
107	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	**м^2**	**123,28**	**1 358**	**167 414**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			1 044	128 704
		в том числе оплата труда рабочих			525	64 722
107.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,202168	4 125	128 709
107.2		машины и механизмы			118	14 548
		в том числе оплата труда машинистов			34	4 192
107.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,129444	5 914	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,129444*	*2 146*	*278*
107.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,64722	12 390	8 019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,64722*	*3 663*	*2 371*
107.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,64722	7 949	5 145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,64722*	*2 564*	*1 659*
107.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,8995456	174	505
107.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,29444	58	75
107.3		материалы, изделия и конструкции			196	24 163
107.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,1772	189	2 679
107.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	24,0396	834	20 049
107.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2328	1 103	1 360
108	**233-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м^2**	**128,2112**	**4 042**	**518 230**
				Отделочные работы (2 этаж)		
109	**6107-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах**	**м^2**	**517,04**	**7 150**	**3 696 836**
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			5 231	2 704 636
		в том числе оплата труда рабочих			2 604	1 346 372
109.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	561,24692	4 819	2 704 649
109.2		машины и механизмы			39	20 164
		в том числе оплата труда машинистов			12	6 204

1	2	3	4	5	6	7
109.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	16,1843861	25	405
109.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9756545	12 390	12 088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9756545*	*3 663*	*3 574*
109.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,9756545	7 949	7 755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,9756545*	*2 564*	*2 502*
109.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,434786	105	151
109.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,5339238	25	113
109.3		материалы, изделия и конструкции			1 880	972 035
109.3.1	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,076	40	13 443
109.3.2	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	920,3312	87	80 069
109.3.3	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82,7264	60	4 964
109.3.4	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	532,5512	600	319 531
109.3.5	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	189,75368	112	21 252
109.3.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,051704	415	21
109.3.7	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	15,5939264	1 855	28 927
109.3.8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	46,5336	1 186	55 189
109.3.9	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	351,483792	150	52 723
109.3.10	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 480,492336	220	325 708
109.3.11	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,03408	1 674	1 731
109.3.12	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	345,227608	68	23 475
109.3.13	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	362,083112	64	23 173
109.3.14	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	681,872352	17	11 592
109.3.15	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	2,5852	4 057	10 488
110	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами**	**$м^2$**	**517,04**	**2 135**	**1 103 880**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			2 099	1 085 267
		в том числе оплата труда рабочих			1 054	544 960
110.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	223,36128	4 858	1 085 089
110.2		машины и механизмы			4	2 068
110.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1085784	5 914	642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1085784*	*2 146*	*233*
110.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0542892	12 390	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*3 663*	*199*
110.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0542892	7 949	432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*2 564*	*139*
110.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,443014	218	533
110.3		материалы, изделия и конструкции			32	16 545

1	2	3	4	5	6	7
110.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	12,926	398	5 145
110.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,310224	415	129
110.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	60,49368	189	11 433
111	**232-501-0301** *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**710,41296**	**84**	**59 675**
112	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**517,04**	**1 309**	**676 805**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			1 257	649 919
		в том числе оплата труда рабочих			632	326 769
112.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	141,15192	4 606	650 146
112.2		машины и механизмы			9	4 653
		в том числе оплата труда машинистов			3	1 551
112.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0542892	5 914	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0542892*	*2 146*	*117*
112.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,542892	7 949	4 315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,542892*	*2 564*	*1 392*
112.3		материалы, изделия и конструкции			43	22 233
112.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	28,4372	116	3 299
112.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	1,602824	1 103	1 768
112.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,343136	4 057	17 620
113	**236-202-0301** *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,3567576**	**216 777**	**77 337**
114	**6112-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**1 450,2**	**1 290**	**1 870 758**
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			1 246	1 806 949
		в том числе оплата труда рабочих			626	907 825
114.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	392,42412	4 606	1 807 506
114.2		машины и механизмы			12	17 403
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 351
114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,761355	5 914	4 503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,761355*	*2 146*	*1 634*
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,456813	12 390	5 660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,456813*	*3 663*	*1 673*
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,456813	7 949	3 631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,456813*	*2 564*	*1 171*
114.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	14,008932	218	3 054

1	2	3	4	5	6	7
114.3		материалы, изделия и конструкции			32	46 406
114.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	36,255	398	14 429
114.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,16016	415	481
114.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	169,6734	189	32 068
115	**232-501-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**3 986,5998**	**84**	**334 874**
116	**6112-0302-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**$м^2$**	**1 450,2**	**1 169**	**1 695 284**
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			1 117	1 619 873
		в том числе оплата труда рабочих			562	815 012
116.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	351,81852	4 606	1 620 476
116.2		машины и механизмы			9	13 052
		в том числе оплата труда машинистов			3	4 351
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,152271	5 914	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,152271*	*2 146*	*327*
116.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,52271	7 949	12 104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,52271*	*2 564*	*3 904*
116.3		материалы, изделия и конструкции			43	62 359
116.3.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	72,51	116	8 411
116.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	4,49562	1 103	4 959
116.3.3	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	12,18168	4 057	49 421
117	**236-202-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,913626**	**216 777**	**198 053**
118	**6112-0501-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм**	**м**	**465**	**1 100**	**511 500**
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			1 073	498 945
		в том числе оплата труда рабочих			539	250 635
118.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,392	4 690	498 978
118.2		материалы, изделия и конструкции			27	12 555
118.2.1	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	28,10925	442	12 424
119	**232-402-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**488,25**	**106**	**51 754**
				Отмостка		
120	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта щебнем**	**$м^2$**	**135**	**382**	**51 570**
		из них:				
120.1		затраты на труд рабочих			295	39 825

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			148	19 980
120.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,6525	4 125	39 817
120.2		машины и механизмы			87	11 745
		в том числе оплата труда машинистов			23	3 105
120.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,127575	9 351	1 193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,127575*	*2 564*	*327*
120.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,467775	11 302	5 287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,467775*	*2 564*	*1 199*
120.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,65205	8 062	5 257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65205*	*2 564*	*1 672*
120.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,318275	18	24
121	**211-201-0607** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**$м^3$**	**6,885**	**7 680**	**52 877**
122	**6101-0108-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под отмостку, песчаное**	**$м^3$**	**67,5**	**6 378**	**430 515**
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			3 424	231 120
		в том числе оплата труда рабочих			1 705	115 088
122.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,4415	3 955	231 136
122.2		машины и механизмы			2 949	199 057
		в том числе оплата труда машинистов			870	58 725
122.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	15,73425	8 062	126 850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,73425*	*2 564*	*40 343*
122.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	31,4685	18	566
122.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,994	11 965	71 718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,994*	*3 064*	*18 366*
122.3		материалы, изделия и конструкции			5	338
122.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10,125	36	365
123	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**74,25**	**6 205**	**460 721**
124	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	**$м^3$**	**20,25**	**9 923**	**200 941**
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			5 407	109 492
		в том числе оплата труда рабочих			2 691	54 493
124.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,344625	3 608	109 483

1	2	3	4	5	6	7
124.2		машины и механизмы			2 764	55 971
		в том числе оплата труда машинистов			516	10 449
124.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,04595	13 689	55 385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,04595*	*2 564*	*10 374*
124.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,7892	34	367
124.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0292208	7 949	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0292208*	*2 564*	*75*
124.3		материалы, изделия и конструкции			1 752	35 478
124.3.1	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0405	36	1
124.3.2	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,0625	7 006	35 468
125	**212-101-0504** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**$м^3$**	**20,655**	**36 864**	**761 426**
126	**214-210-0601** *РСНБ РК 2022*	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,162**	**355 637**	**57 613**
127	**234-701-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм**	**м**	**67,5**	**42**	**2 835**
				Кровля		
128	**6107-0101-0212** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка досок ходовых**	**м**	**2 329**	**430**	**1 001 470**
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			161	374 969
		в том числе оплата труда рабочих			80	186 320
128.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	90,1323	4 164	375 311
128.2		машины и механизмы			15	34 935
		в том числе оплата труда машинистов			4	9 316
128.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,068152	12 390	25 624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,068152*	*3 663*	*7 576*
128.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,034076	7 949	8 220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,034076*	*2 564*	*2 651*
128.3		материалы, изделия и конструкции			254	591 566
128.3.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	6,987	82 757	578 223
128.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	15,3714	861	13 235
129	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**87**	**2 257**	**196 359**
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			1 406	122 322
		в том числе оплата труда рабочих			706	61 422
129.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,0739	4 690	122 287

1	2	3	4	5	6	7
129.2		машины и механизмы			25	2 175
		в том числе оплата труда машинистов			6	522
129.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,199794	25	155
129.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,115884	12 390	1 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115884*	*3 663*	*424*
129.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,048285	7 949	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,048285*	*2 564*	*124*
129.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,44855	105	152
129.3		материалы, изделия и конструкции			826	71 862
129.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	179,22	339	60 756
129.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,87	1 018	886
129.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	7,500096	1 372	10 290
130	**224-105-0112** ***РСНБ РК 2022***	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**87**	**1 486**	**129 282**
131	**6110-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**56**	**2 853**	**159 768**
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			2 326	130 256
		в том числе оплата труда рабочих			1 169	65 464
131.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,2744	4 606	130 232
131.2		машины и механизмы			49	2 744
		в том числе оплата труда машинистов			14	784
131.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,35664	25	84
131.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,161616	12 390	2 002
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,161616*	*3 663*	*592*
131.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,055944	7 949	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,055944*	*2 564*	*143*
131.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,331	105	245
131.3		материалы, изделия и конструкции			478	26 768
131.3.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	57,68	339	19 554
131.3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,4	1 018	1 425
131.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,2323624	1 372	5 807
132	**224-105-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**28**	**2 967**	**83 076**
133	**224-105-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**28**	**1 506**	**42 168**
134	**6110-0202-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) (КАПЕЛЬНИК)**	**м**	**130**	**5 772**	**750 360**
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			1 752	227 760

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			881	114 530
134.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,568	4 690	227 784
134.2		машины и механизмы			3 941	512 330
		в том числе оплата труда машинистов			725	94 250
134.2.1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	25,5411	19 948	509 494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,5411*	*3 663*	*93 557*
134.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,4603	25	437
134.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12987	12 390	1 609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12987*	*3 663*	*476*
134.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,04329	7 949	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04329*	*2 564*	*111*
134.2.5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	5,41125	105	568
134.3		материалы, изделия и конструкции			79	10 270
134.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	3,25	1 018	3 309
134.3.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,13084	1 372	7 040
135	**224-105-0104** *РСНБ РК 2022*	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК**	**м**	**130**	**1 285**	**167 050**
136	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м^2**	**12,15**	**8 091**	**98 306**
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			4 607	55 975
		в том числе оплата труда рабочих			2 315	28 127
136.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,108635	4 270	55 974
136.2		машины и механизмы			36	437
		в том числе оплата труда машинистов			8	97
136.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,026973	13 689	369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,026973*	*2 564*	*69*
136.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0094406	7 949	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0094406*	*2 564*	*24*
136.3		материалы, изделия и конструкции			3 448	41 893
136.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,458	853	1 244
136.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,486	484	235
136.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,069255	583 667	40 422
137	**224-104-0303** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**	**м^2**	**12,15**	**2 261**	**27 471**

1	2	3	4	5	6	7
138	**6118-0204-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм**	**шт.**	**2**	**44 042**	**88 084**
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			8 905	17 810
		в том числе оплата труда рабочих			4 335	8 670
138.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8146	4 669	17 810
138.2		машины и механизмы			280	560
		в том числе оплата труда машинистов			57	114
138.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,94815	85	81
138.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3528	365	129
138.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0441	7 949	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0441*	*2 564*	*113*
138.3		материалы, изделия и конструкции			34 857	69 714
138.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00108	954 056	1 030
138.3.2	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	2	34 024	68 048
138.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,28	2 280	638
139	**6118-0204-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм**	**шт.**	**1**	**26 200**	**26 200**
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			4 183	4 183
		в том числе оплата труда рабочих			2 037	2 037
139.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8489	4 928	4 183
139.2		машины и механизмы			140	140
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
139.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,209475	85	18
139.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,099225	365	36
139.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 949	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,011025*	*2 564*	*28*
139.3		материалы, изделия и конструкции			21 877	21 877
139.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	954 056	515
139.3.2	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1	21 179	21 179
139.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08	2 280	182

Составил Шестопалова Ю.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма № 5д

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

(наименование стройки)

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Локальная смета : **№ 02-01-01**

на Общестроительные работы, Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр объекта : 02-01

Основание : РП"236/2024-1-АС

№ п/п	Шифр, коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		
1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,77435
2	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,240695
3	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,4415
4	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	111,08355
5	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	70,374
6	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,06962
7	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	545,9311164
8	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	561,24692
9	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,8628

1	2	3	4	5
10	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	105,69195
11	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	158,292673
12	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,108635
13	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,18125
14	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	136,012743
15	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 853,50518
16	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	284,9488958
17	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	525,97593
18	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	118,07367
19	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,059334
20	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8146
21	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8489
22	006-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	397,1469
23	009-0118	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,8). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	61,1484
24	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1 003,77062
25	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,7038
26	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,0446

1	2	3	4	5
27	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	833,726896
28	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	84,82452
29	009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	126,846
30	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,16655
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	413,23963
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	25,5411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,5411
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,18692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	12,5801991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
4	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,4259587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4259588
5	315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	4,455
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,455
6	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 $м^3$/мин	маш.-ч	12,6601056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,94904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,94904
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	19,7383308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,7383308

1	2	3	4	5
9	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,157625
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
10	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 $м^3$/ч	маш.-ч	2,1343875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1343875
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,0962089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
12	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0292214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
13	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	16,0740398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	16,0740398
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,452025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
15	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	51,1071885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
16	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	3,0509913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,6212967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6212967
18	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	8,3401058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,3401058
19	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	285,1810253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	285,1810253
20	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	42,4551487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
21	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	49,7688322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
22	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	540,15396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
23	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	35,210526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	35,210526
24	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0486347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
25	313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением	маш.-ч	25,3202112

1	2	3	4	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
26	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	10,625586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
27	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	2,2349628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
28	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,4369226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
29	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,6663246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
30	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3192817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
31	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	5,994
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,994
32	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	12,460098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
33	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	40,3633209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
34	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	6,3931508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	22,98825
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	74,25
3	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,0724
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,1612
5	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,0474
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2052
7	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,7681
8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,5
9	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,293775

1	2	3	4	5
10	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,31924
11	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,61
12	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,458
13	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	336,076
14	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	920,3312
15	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	82,7264
16	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000903
17	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,002416
18	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,074
19	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04935
20	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	7,00816
21	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	16,38
22	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28
23	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28
24	224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	87
25	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	236,9
26	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22
27	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	105,6
28	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,004
29	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,01
30	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0027
31	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,002595

1	2	3	4	5
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00162
33	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,88347
34	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,486
35	217-402-0115	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40	$м^2$	1,5
36	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000287
37	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	99,991
38	232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм	$м^2$	532,5512
39	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001723
40	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003164
41	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,5820736
42	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11 000,34656
43	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	17,3
44	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	189,75368
45	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	518,0032
46	246-301-0411	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1600 мм	шт.	1
47	246-301-0413	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 2600 мм	шт.	2
48	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,408658
49	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	23,0343952
50	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	104,5872
51	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	5,52
52	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	205,1737
53	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	190,2
54	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	591,6495
55	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	59,2165
56	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	253,308
57	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	2
58	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50
59	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	25
60	223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	2
61	223-502-0402	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	3
62	213-102-0306	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 усл. шт.	7,124

1	2	3	4	5
63	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,36
64	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	6,41
65	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,75
66	212-101-0504	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	20,655
67	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	3
68	214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,066
69	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,069255
70	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132
71	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,327212
72	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,42227
73	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	184,224
74	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	546,25808
75	223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	10,29
76	223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	22,68
77	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	964,74
78	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	15,5939264
79	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	18,18875
80	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	49,2924
81	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	2,1
82	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	44,115
83	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003445

1	2	3	4	5
84	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,386
85	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	351,483792
86	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 480,492336
87	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	16,8632984
88	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	1,03408
89	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,08
90	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,5662
91	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264
92	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156
93	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	55,54146
94	234-701-0102	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм	м	67,5
95	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	97,1256
96	233-202-0201	Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм	$м^2$	25,5
97	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	$м^2$	71,1042
98	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	345,227608
99	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	362,083112
100	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	681,872352
101	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000755
102	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,39605
103	218-103-0201	Ветошь	кг	20,646924
104	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	36,182176
105	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	12,2475
106	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	12,348
107	224-104-0303 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	12,15
108	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК	м	130

1	2	3	4	5

Составил Шестопалова Ю.Р.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22000'Q9Ж5Д3'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''4.06'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6 '236/2024-1'02-01'Общестроительные работы''02'02-01-01'Общестроительные работы'РП"236/2024-1-АС''в текущих ценах на 12.01.2025 г*
3	РДемонтажные работы*
4	Е12-120104-0511'521,3''Потолки. Очистка вручную от набелов'м^2*
5	Е12-130103-0402'517,04''Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка'м^2 облицовки*
6	Е12-120104-0507'1511,1''Стены. Очистка вручную от набелов (1 этаж)'м^2*
7	Е12-120104-0507'1450,2''Стены. Очистка вручную от набелов (2 этаж)'м^2*
8	Е12-130103-105(РС295913)(К РЗП=1)'43,25''Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка'м^2 облицовки*
9	Е12-70101-208(РС295913)(К РЗП=1)'282,75''Полы цементные. Разборка покрытия'м^2*
10	Е12-70101-205(РС295913)(К РЗП=1)'498,08''Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия'м^2*
11	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'74,01''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия'м^2*
12	Е12-70101-301(РС295913)(К РЗП=1)'604,5''Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка'м*
13	Е12-70101-302(РС295913)(К РЗП=1)'91,2''Плинтусы из керамогранитной плитки. Разборка'м*
14	Е12-60101-901(РС295913)(К РЗП=1)'25''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
15	Е12-60101-901(РС295913)(К РЗП=1)'1''Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах'шт.*
16	Е12-70101-207(РС295913)(К РЗП=1)'25''Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (Крыльца)'м^2*
17	Е11-460401-0201'27''Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков'м^3*
18	Е12-50101-301(РС295913)(К РЗП=1)'274''Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи'м^2 перегородок*
19	Е12-30101-202(РС295913)(К РЗП=1)'3''Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки'м^3 кладки*
20	Е11-460401-0201'10''Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков (Фундамент под перегородки)'м^3*
21	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'87''Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
22	Е12-80101-401(РС295913)(К РЗП=1)'28+28''Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (Ендовы)'м*
23	Е12-80101-404(РС295913)(К РЗП=1)'27''Фартук, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка'м*
24	У6104-601-502(Н5.0,8)(Н52.0,8)(Н53.0) #К=0,8(РМ295547)(К РЗП=1)'60''Демонтаж плит канала'шт.*
25	Е12-60101-1205(РС295884)(К РЗП=1)'2''Приборы дверные. Смена замков врезных'шт.*
26	Е12-60102-101(РС329340)(К РЗП=1)'1,5''Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей'м^2*
27	РМонтажные работы*
28	ПФасад*
29	Е12-110102-101(РС295913)(К РЗП=1)'67,5''Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м^2. Толщина слоя до 20 мм'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	Е12-120102-0804'194,4''Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов'м^2*
31	У6112-102-104(РМ295971)(К РЗП=1)'25''Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), цоколь'м^2*
32	С1233-202-0201'1,02.25''Плитка керамогранитная матовая размерами 30х30х8мм'м^2*
33	Е12-090101-0702'4''Ступени бетонные. Ремонт'ступень*
34	ПФундамент перегородок*
35	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'33''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
36	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.33''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
37	У6103-101-201(РМ100533)(РМ295570)(К РЗП=1)'10''Устройство фундамента железобетонного под перегородки, объем до 3 м^3'м^3*
38	С1212-101-0601(К Link=У6103-101-201 LinkR=100533)'1,015.10''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
39	С1214-210-0201'0,056832''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
40	У6111-0401-0107'44''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м^2*
41	У6103-703-201(РМ295570)(К РЗП=1)'0,308''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
42	С1214-210-0101'0,132''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
43	С1214-210-0201'0,176''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
44	ППерегородки межкомнатные*
45	У6105-201-502(РМ102634)(РМ279845)(РМ295491)(К РЗП=1)'274''Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича'м^2*
46	С1212-401-0102(К Link=У6105-101-501 LinkR=102634)'0,014.274''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
47	С1214-210-0601'0,0009.274''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
48	С1213-102-0306'0,026.274.1000''Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный'1000 усл. шт.*
49	С1214-102-0101'0,066''Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм'т*
50	С1214-210-0201'0,0792''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
51	ППерегородки межквартирная*
52	У6105-101-501(РМ102634)(РМ279845)(РМ295499)(К РЗП=1)'15,1''Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, армированной'м^2*
53	С1212-401-0102(К Link=У6105-101-501 LinkR=102634)'0,014.15,1''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50'м^3*
54	С1214-210-0601'0,0009.15,1''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
55	С1214-210-0201'0,00468''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
56	С1213-301-0102'3''Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500'м^3*
57	У6111-0501-0205'1,914''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м^2*
58	У6111-0501-0505(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'1,914''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м^2*
59	ППроемы*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	У6108-201-105(РМ295688)(РМ295884)(К РЗП=1)'10,29+22,68+16,38''Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2'м^2*
61	С1223-201-0401'10,29''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м^2*
62	С1223-201-0402'22,68''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м^2*
63	С1223-201-0105'16,38''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м^2*
64	У6108-204-101(РМ295688)(К РЗП=1)'2,1''Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная'м^2*
65	С1223-207-0101'2,1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный'м^2*
66	С1217-402-0115'1,5''Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 40'м^2*
67	С1223-502-0306'2''Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9'шт.*
68	С1223-502-0102'2''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг'комплект*
69	С1223-502-0303'25''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
70	С1223-502-0402'3''Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД'шт.*
71	С1223-502-0201'50''Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3'шт.*
72	ППеремычки*
73	У6104-301-110(РМ295547)(К РЗП=1)'18''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
74	С1222-102-0101'0,264''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
75	С1222-102-0102'0,156''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м^3*
76	С1214-210-0201'0,0105''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
77	ППолы 1 этаж*
78	ПТИП1*
79	У6101-0107-0501'42,6''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
80	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'213,04''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
81	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.213,04''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
82	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'17,04''Устройство бетонной подготовки'м^3*
83	С1212-101-0301'1,02.17,04''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
84	У6109-201-101(РМ102637)(К РЗП=1)'213,04''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
85	С1212-401-0106(К Link=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.213,04''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
86	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'213,04''Устройство покрытия из линолеума на клее'м^2*
87	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.213,04''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
88	У6109-401-802(РМ295972)(К РЗП=1)'250,8''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах'м*
89	ПТип2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	У6109-306-104(РМ295970)(К РЗП=1)'4,3''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м^2*
91	С1233-202-0104'1,02.4,3''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м^2*
92	ПТип3*
93	У6101-0107-0501'13,9''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м^3*
94	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'69,71''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
95	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.69,71''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
96	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'5,58''Устройство бетонной подготовки'м^3*
97	С1212-101-0301'1,02.5,58''Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м^3*
98	У6109-201-101(РМ102637)(К РЗП=1)'69,71''Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм'м^2*
99	С1212-401-0106(К Link=У6109-201-101 LinkR=102637)'0,0204.69,71''Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150'м^3*
100	У6109-306-105(РМ295969)(К РЗП=1)'69,71''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м^2*
101	С1233-202-0203'1,02.69,71''Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм'м^2*
102	У6109-401-402(РМ279916)(К РЗП=1)'91,2''Устройство плинтуса из керамогранита'м*
103	С1231-302-0401(К Link=У6109-401-402 LinkR=279916)'1,01.91,2''Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм'м*
104	ПТип-4*
105	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'161,76''Устройство покрытия из линолеума на клее'м^2*
106	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.161,76''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
107	ПОтделочные работы (1 этаж)*
108	У6112-301-302(РМ149732)(К РЗП=1)'521,3''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза'м^2*
109	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-302 LinkR=149732)'4,123.521,3''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
110	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'521,3''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
111	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.521,3''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
112	У6112-301-201(РМ149732)(К РЗП=1)'1511,1''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
113	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.1511,1''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
114	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'1511,1''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
115	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.1511,1''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
116	У6112-202-103(РМ102682)(РМ315944)(К РЗП=1)'43,25''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м^2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
117	С1212-402-0107(К Link=У6112-202-103 LinkR=102682)'0,0187.43,25''Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6'м^3*
118	С1214-402-0103(К Link=У6112-202-103 LinkR=315944)'0,0554.43,25''Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм'м^2*
119	У6112-102-203(РМ287772)(К РЗП=1)'43,25''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м^2*
120	С1232-201-0101(К Link=У6112-102-203 LinkR=287772)'1,02.43,25''Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная'м^2*
121	У6112-501-401(РМ282066)(К РЗП=1)'453,8''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм'м*
122	С1232-402-0101(К Link=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.453,8''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
123	ППолы 2 этажа*
124	ПТип-1*
125	У6109-308-101(РМ149999)(К РЗП=1)'123,28''Устройство покрытия из линолеума на клее'м^2*
126	С1233-101-0111(К Link=У6109-308-101 LinkR=149999)'1,04.123,28''Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове'м^2*
127	ПОтделочные работы (2 этаж)*
128	У6107-0203-0101(РС149134РС149137)'483,11+33,93''Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах'м^2*
129	У6112-301-303(РМ149732)(К РЗП=1)'483,11+33,93''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами'м^2*
130	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-303 LinkR=149732)'1,374.(483,11+33,93)''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
131	У6112-302-106(РМ149589)(К РЗП=1)'483,11+33,93''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м^2*
132	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-106 LinkR=149589)'0,00069.(483,11+33,93)''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
133	У6112-301-201(РМ149732)(К РЗП=1)'1450,2''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м^2*
134	С1232-501-0301(К Link=У6112-301-201 LinkR=149732)'2,749.1450,2''Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006'кг*
135	У6112-302-105(РМ149589)(К РЗП=1)'1450,2''Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м^2*
136	С1236-202-0301(К Link=У6112-302-105 LinkR=149589)'0,00063.1450,2''Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007'т*
137	У6112-501-401(РМ282066)(К РЗП=1)'465''Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм'м*
138	С1232-402-0101(К Link=У6112-501-401 LinkR=282066)'1,05.465''Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм'м*
139	ПОтмостка*
140	У6109-101-102(РМ100081)(К РЗП=1)'135''Уплотнение грунта щебнем'м^2*
141	С1211-201-0607(К Link=У6109-101-102 LinkR=100081)'0,051.135''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм'м^3*
142	У6101-0108-0101(РС100328)'67,5''Устройство основания под отмостку, песчаное'м^3*
143	С1211-601-0101'1,1.67,5''Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014'м^3*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
144	У6103-701-101(РМ100463)(К РЗП=1)'20,25''Устройство бетонной отмостки'м^3*
145	С1212-101-0504'1,02.20,25''Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м^3*
146	С1214-210-0601'0,162''Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм'т*
147	С1234-701-0102'67,5''Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 8 мм'м*
148	ПКровля*
149	У6107-0101-0212'2329''Укладка досок ходовых'м*
150	У6110-202-203(РМ295696)(К РЗП=1)'87''Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых'м*
151	С1224-105-0112'87''Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
152	У6110-201-201(РМ295696)(К РЗП=1)'28+28''Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа'м*
153	С1224-105-0101'28''Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
154	С1224-105-0102'28''Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80'м*
155	У6110-202-201(РМ295696)(К РЗП=1)'130''Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых) (КАПЕЛЬНИК)'м*
156	С1224-105-0104'130''Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 КАПЕЛЬНИК'м*
157	У6110-0203-0201'12,15''Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м^2*
158	С1224-104-0303'12,15''Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм'м^2*
159	У6118-204-405(РМ295835)(К РЗП=1)'2''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм'шт.*
160	У6118-204-403(РМ295835)(К РЗП=1)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм'шт.*
161	К'Шестопалова Ю.Р.'''*

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

Шифр стройки 236/2024-1

Наименование объекта - Канализация

Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06

(Локальный сметный расчет)

на Канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: РП"236/2024-1-АС

Сметная стоимость	**1124,790**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	811,866	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,152	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 12.01.2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1 124 790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			809 814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399 727*
		машины и механизмы	тенге			5 780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 052*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			309 196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
Раздел 1.		**Канализация**				**1 124 790**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			809 814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*399 727*
		машины и механизмы	тенге			5 780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 052*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			309 196
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1215-0101-0801** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**85**	**3 429**	**291 465**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			3 403	289 255
		в том числе оплата труда рабочих			1 679	142 715
1.1.1	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,6095	5 396	289 277
1.2		машины и механизмы			15	1 275
		в том числе оплата труда машинистов			5	425
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0918	5 914	543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0918*	*2 146*	*197*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0918	7 949	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0918*	*2 564*	*235*
1.3		материалы, изделия и конструкции			11	935
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00102	954 056	973
2	**1215-0101-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08***	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**137**	**3 663**	**501 831**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 607	494 159
		в том числе оплата труда рабочих			1 780	243 860
2.1.1	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	91,5845	5 396	494 190
2.2		машины и механизмы			30	4 110
		в том числе оплата труда машинистов			11	1 507
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,29592	5 914	1 750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29592*	*2 146*	*635*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,29592	7 949	2 352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,29592*	*2 564*	*759*
2.3		материалы, изделия и конструкции			26	3 562
2.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003699	954 056	3 529
3	**241-203-0306** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм**	**м**	**137**	**1 065**	**145 905**
4	**241-203-0301** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	**м**	**85**	**524**	**44 540**
5	**241-220-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**16**	**782**	**12 512**
6	**241-220-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**4**	**782**	**3 128**

1	2	3	4	5	6	7
7	**241-220-0101** *РСНБ РК 2022*	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**11**	**335**	**3 685**
8	**241-213-0704** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**71**	**284**
9	**241-213-0701** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**11**	**26**	**286**
10	**241-209-3603** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**14**	**671**	**9 394**
11	**241-209-3801** *РСНБ РК 2022*	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**13**	**470**	**6 110**
12	**241-209-3601** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**12**	**189**	**2 268**
13	**241-209-3503** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**5**	**792**	**3 960**
14	**241-209-3702** *РСНБ РК 2022*	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм**	**шт.**	**13**	**633**	**8 229**
15	**241-209-3501** *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**34**	**234**	**7 956**
16	**241-212-0402** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**430**	**860**
17	**241-212-0502** *РСНБ РК 2022*	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**359**	**1 077**
18	**241-208-4503** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм**	**шт.**	**20**	**435**	**8 700**
19	**241-208-4501** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм**	**шт.**	**80**	**117**	**9 360**
20	**261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20**	**708**	**14 160**
21	**241-223-0203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**4 257**	**4 257**
22	**6107-0201-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой**	**$м^2$**	**5**	**5 775**	**28 875**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			5 280	26 400
		в том числе оплата труда рабочих			2 628	13 140
22.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5755	4 735	26 400
22.2		машины и механизмы			79	395
		в том числе оплата труда машинистов			24	120
22.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17094	25	4

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01887	12 390	234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01887*	*3 663*	*69*
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01887	7 949	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,01887*	*2 564*	*48*
22.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,029415	105	3
22.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03108	25	1
22.3		материалы, изделия и конструкции			416	2 080
22.3.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,554	112	510
22.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,002	415	1
22.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,06	189	11
22.3.4	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2184	1 855	405
22.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,035	1 186	42
22.3.6	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	7,0225	68	478
22.3.7	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5,672	64	363
22.3.8	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	10,0535	17	171
22.3.9	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,025	4 057	101
23	**232-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**$м^2$**	**10,5**	**1 009**	**10 594**
24	**222-529-0103** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**6,2765**	**296**	**1 858**
25	**222-529-0302** *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**10,252**	**341**	**3 496**

Составил Шестопалова Ю.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Форма № 5д

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6

(наименование стройки)

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Локальная смета : **№ 02-01-06**

на Канализация, Канализация

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр объекта : 02-01

Основание : РП"236/2024-1-АС

№ п/п	Шифр, коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
		ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ		
1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5755
2	009-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	145,194
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,758
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,38772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38772
2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,01887
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01887
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,40659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,40659

1	2	3	4	5
5	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,029415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ		
1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004719
2	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	10,5
3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	4,554
4	241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	80
5	241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20
6	241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	13
7	241-209-3801	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	13
8	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	16
9	241-223-0203	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1
10	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	11
11	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4
12	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3
13	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2
14	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20
15	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,002
16	241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	85
17	241-203-0306	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	137
18	241-209-3501	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	34
19	241-209-3503	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5
20	241-209-3601	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12
21	241-209-3603	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	14

1	2	3	4	5
22	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,06
23	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2184
24	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,035
25	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6,2765
26	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10,252
27	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	7,0225
28	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5,672
29	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	10,0535
30	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,025
31	241-220-0101 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	11
32	241-220-0103 РСНБ РК 2022	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4

Составил Шестопалова Ю.Р.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э22100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э22100'Q9Ж5Д3'Ц8Н2ХМШ1В1+РБ''4.06'''''*
2	Ю''Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Актюбинская область, Кобдинский район,село Кобда ул Ы Алтынсарина 2/6 '236/2024-1'02-01'Канализация''02'02-01-06'Канализация'РП"236/2024-1-АС''в текущих ценах на 12.01.2025 г*
3	РКанализация*
4	Е12-150101-801(РС187490)(РС295913)(РС295994)(К РЗП=1)'85''Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена'м трубопровода с фасонными частями*
5	Е12-150101-802(РС187490)(РС295913)(РС295994)(К РЗП=1)'137''Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена'м трубопровода с фасонными частями*
6	С1241-203-0306'137''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм'м*
7	С1241-203-0301'85''Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм'м*
8	С1241-220-0103'16''Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
9	С1241-220-0103'4''Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
10	С1241-220-0101'11''Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
11	С1241-213-0704'4''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
12	С1241-213-0701'11''Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
13	С1241-209-3603'14''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
14	С1241-209-3801'13''Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
15	С1241-209-3601'12''Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
16	С1241-209-3503'5''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
17	С1241-209-3702'13''Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм'шт.*
18	С1241-209-3501'34''Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
19	С1241-212-0402'2''Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
20	С1241-212-0502'3''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
21	С1241-208-4503'20''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
22	С1241-208-4501'80''Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
23	С1261-301-0219'20''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
24	С1241-223-0203'1''Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
25	У6107-201-401(РС149136)(РМ288014)(РМ288025)(РМ295715)(К РЗП=1)'5''Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой'м^2*
26	С1232-101-0202(К Link=У6107-201-401 LinkR=149136)'2,1.5''Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм'м^2*
27	С1222-529-0103(К Link=У6107-201-401 LinkR=288014)'1,2553.5''Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
28	С1222-529-0302(К Link=У6107-201-401 LinkR=288025)'2,0504.5''Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм'м*
29	К'Шестопалова Ю.Р.'''*