Республика Казахстан

Кызылординская область

Казалинский район

смета

Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"**

Кент Айтеке би
2025 год.

Республика Казахстан
Кызылординская область
Казалинский район

смета

Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Ж.К.
Жадан инженеринг
ИП
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН

Составил **Жаданов Абай Жаданович**

Кент Айтеке би

2025 год.

Пояснительная записка
к сметной документации
Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

Сметная документация составлена в соответствии с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управление земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №191-нк от 19.09.2018г. "Об утверждений нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам, в текущих ценах на 01.01.2025г.

Сметная стоимость определена по програмному комплексу АВС - 4 (редакция 2022.1.2), по РСНБ РК 2015 г.

Наименование затрат	Примечание
*территориальный район	11
*В локальных сметах учтены следующие поправки: -Накладные расходы приняты согласно нормативам по видам строительства и монтажных работ.	
*Закон РК от 30.06.1992 г. "О социальной защите граждан, пострадавших вследствие эколоического бедствия в Приаралье"	50%-поправка к зарплате
*Средства на непредвиденные работы и затраты	2%
*НДС	12

Сводный сметный расчет произведен в ценах на 01.01.2025 года.
ТЭП составлен в соответствии основных положений Комитета по делам строительства МИТ РК за №260 от 30 июня 2003 года.

Технико-экономические показатели:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Показатели
1	Уровень ответственности		
2	Общая сметная стоимость строительства в ценах 2025 года, в т.ч.	млн.тенге	3,000
	СМР	млн.тенге	2,941
	- прочие	млн.тенге	0,425
3	Трудоемкость строительства	тыс.чел/дн	0,020
4	Продолжительность строительства	мес	1
5	Вид строительства	Озеленение	

Составил Жаданов Абай Жаданович

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"

"Утверждаю/Согласован"

Сводный сметный расчет стоимости строительства в сумме 3000,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 321,429 тыс.тенге

Распоряжение №108 от. 26.09.2025 г

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
2	СРСС	Сметная стоимость строительства	2574,590		51,460	2626,050
		Раздел III. Инжениринговые услуги				
	прил.2 к пр.№102-нк от 11.05.2019	Средства заказчика на авторский надзор			52,521	52,521
		Итого по разделу III			52,521	52,521
		Итого по сводному сметному расчету	2574,590		103,981	2678,571
	Налоговый кодекс РК	в т.ч. НДС, 12%			321,429	321,429
		Всего по сводному сметному расчету	**2574,590**		**425,410**	**3000,000**
		В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчик без учета НДС		0,000		0,000

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Состаил А.Жаданов

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Ж.К. Жадан инженеринг И.П. КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заказчик КГУ "Аппарат акима сельского округа Тасарык"

"Утвержден/Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2941,176 тыс.тенге

в том числе

налог на добавленную стоимость 315,126 тыс.тенге

Распоряжение №108 от 26.09.2025 г.

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

(наименование стройки)

в ценах 2025 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. Основные объекты стройтельства				
1	Лок.смета 02-01-01	Озеленение	2005,601			2005,601
			2005,601			2005,601
		Итого по главам 1-7	2005,601			2005,601
		Сметная зарплата по главам 1-7				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч				0,161
		ГЛАВА 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения (1,3%)				0,000
		Итого по главе 8	0,000			0,000

		Итого по главам 1-8	2005,601			2005,601
		Сметная зарплата (К=0,141)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0008)				0,000
		ГЛАВА 9. Дополниельные затраты на сроительство				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5х0,9=1,35%)				0,000
		Итого по главе 9	0,000		0,000	0,000
		Итого по главам 1-9	2005,601		0,000	2005,601
		Сметная зарплата (К=0,6)				0,000
		норм.трудоемкость, тыс. ч/ч (к=0,0028)				0,000
7	Прил.1 Приказ №249-нк от 14.11.2017г.	Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%			40,088	40,088
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	2005,601		40,088	2045,689
		Итого сметная стоимость в ценах 2025г. МРП 2025г = 3932 тг. К=1,2837	2574,590		51,460	2626,050
9		в т.ч. НДС, 12%			315,126	315,126
		Итого сметная стоимость в текущих ценах с НДС 2025г.	2574,590		366,586	2941,176
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	в т.ч. возвратные суммы от стоимости ВЗиС			0,000	0,000
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**2574,590**	--	**366,586**	**2941,176**

Руководитель проектной организации А.Жаданов

Составил А.Жаданов

Ж.К. Жадан инженеринг И.П.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

НА Озеленения

ОСНОВАНИЕ: Ведомость затрат

Составлен(а) в ценах 2022г.

Сметная стоимость 2005,601 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОЛИВНЫХ УЧАСТКОВ									
1.	241-201-0 706 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	1300	968,9	--	1259570	--	1259570	--	1360336
					--	--	--	--	--	100766	
		СП - 8%									
2.	САТУ	-Консольный насос 1К 80-50-200а	насос	1	408300	--	408300	--	408300	--	440964
					--	--	--	--	--	32664	
		СП - 8%									
3.	241-112-0 138 РСНБ РК 2015	-Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	957	--	1914	--	1914	--	2067
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
4.	241-116-0	-Фланец плоский	шт.	4	1969	--	7876	--	7876	--	8506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109 РСНБ РК 2015	приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	630 630	
		СП - 8%									
5.	243-701-0 709 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,15	262523 ---	-- --	39378 ---	-- --	39378 ---	-- 3150	42528
		СП - 8%									
6.	411-102-0 221 РСНБ РК 2015 К=400	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	10	14000 ---	-- --	140000 ---	-- --	-- --	-- 11200	151200
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 2005601

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1717038
Перевозка грузов	Тенге	140000
Сметная прибыль	Тенге	148563

Составил А.Жаданов

Наименование стройки- Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2-1-1
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

на Озеленения

Наименование объекта- Озеленения сельского округа Тасарык Казалинскго района Кызылординской области

Основание: Ведомость затрат

Сметная стоимость 2005,602 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость чел-ч
Сметная заработная плата тыс.тенге

Составлена в ценах 2022г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, тенге НА ЕД. ИЗМ.	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Строительные материалы и конструкции				
1	241-112-0138 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	957	1914
2	241-116-0109 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	1969	7876
3	243-701-0709 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х16-0,6/1,0	км	0,15	262523	39378,45
4	С САТУ	Консольный насос 1К 80-50-200а	насос	1	408300	408300
5	241-201-0706 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	1300	968,9	1259570
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	ТЕНГЕ			1717038
		Транспортные расходы				
1	411-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	10	14000	140000
		ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ			140000

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1857038
		Сметная прибыль	тенге			148563
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	тенге			2005601

Составил А.Жаданов