Т О О «И н ж е н е р +»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
№ 19002971 от 08.02.2019 года

ЗАКАЗ: № 03/25

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

"Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Мусрепова от ул.Индустриальная до ул.Малая и от ул.Мусрепова, 60 до ул.Нефтепроводная в г.Петропавловске СКО"

ТОМ 1

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Директор **Жайтуганов Р.Н**

Главный инженер проекта **Бисембаев А.Ш**

г. Уральск 2025 г.

Заказчик: ТОО «Қызылжар су» Разработчик: ТОО «Инженер+» Источник финансирования: государственные инвестиции. Место расположения: г.Петропавлск СКО	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Мусрепова от ул.Индустриальная до ул.Малая и от ул.Мусрепова, 60 до ул.Нефтепроводная в г.Петропавловске СКО	Исходные данные: Задание на проектирование. Технические условия №25-01 от 04.02.2025г

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)	
Протяженность трассы (трубопроводов) (общая протяженность) – 1578,0 м. Диаметры труб (основной трассы) Ø 315х18,7	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2025 года, всего 62445,476 тыс.тенге в том числе: СМР 50480,96 тыс.тенге прочие 11583,961 тыс.тенге Продолжительность строительства – 1,5 месяца (II квартал 2026 года)

Дополнительные сведения, в том числе:

О назначении объекта.

Проектом предусмотрено инженерные комуникации газоснабжение.

Состав проекта (рабочего проекта).

Общая пояснительная записка

Паспорт проекта

Проект организации строительства

Раздел охраны окружающей среды

Рабочие чертежи, в том числе:

Водоснабжение

Сметная документация

Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки.

Согласно карты климатического районирования приложение А СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому подрайону IВ.

Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория относится к IV дорожно-климатической зоне.

Перечень основных объектов, входящих в инженерных сетей, их основные характеристики.

Водоснабжение

Настоящий проект водопровода "Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Мусрепова от ул.Индустриальная до ул.Малая и от ул.Мусрепова, 60 до ул.Нефтепрводная в г.Петропавловске СКО" разработан письма-заказа и задания на проектирование, в соответствии с техническими условиями выданным на основании технического условия N°25-01 от 04.02.2025 выданных ТОО "Кызылжар су".

Водоснабжение запроектировано от водопровода Ø1000мм. Точка подключение существующий трубопровод в существующем камере.

Точка подключение установлено запорной арматуры Ø300.

Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован из труб ПЭ SDR17-Ø315х18,7 по ГОСТ 18599-2001.

Соединение пластмассовых труб рекомендуется производить контактной стыковой сваркой.

Соединение пластмассовых труб со стальными фасонными частями, а также с фланцевой арматурой осуществлять в колодцах с помощью втулок под фланец с патрубком.

Директор ТОО «Инженер+» **Жайтуганов Р.Н**

Главный инженер проекта **Бисембаев А.Ш**