Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство

Форма Ф-3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Айтеке би" **Разработчик (Генпроектировщик)** ХТ ПТ «Мекен и к» **Источник финансирования** Бюджетные средства **Место расположения** пос.Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области	**Наименование проекта (рабочего проекта)** «Строительство пешеходного тротуара по ул. Т.Борикулакова пос.Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области»	**Исходные данные, в том числе:** **задание на проектирование** **документы о соответствии государственным программам или градостроительным документам** Договор № от «__» «__» 2023 г.

Эскизные графические материалы

Технико-экономические показатели
(в соответствующих единицах измерений)

Площадь тротуара: 3745 м^2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах года в том числе: - СМР – 86 766,742 тыс.тенге - оборудование – 0,000 тыс.тенге - прочие – 34 095,395 тыс.тенге - Общая сметная стоимость – 120 862,138 тыс.тенге Продолжительность строительства - 3 месяц

Дополнительные сведения в том числе:
- о назначении объекта;

Генеральный план объекта разработан на основе:

1.Задания на проектирование, утвержденный заказчиком;

2.Топосъемки масштаба 1:1000 и инженерно-геологических изысканий, выполненной ТОО «ГорСервисПроект» 2023 года. Система высот - условная, система координат - местная.

1.Описание существующего генерального плана

Строительство тротуаров проводится по адресу: Кызылординская область, Казалинский район, кент Айтеке би, улица Борикулакова. Рельеф участка ровный.

2.Планировочные решения

Проектом предусматриваются строительство тротуаров вдоль улицы Борикулакова.

Проектирование тротуарной сети предусмотрено по одной стороны улицы Борикулакова.

Ширина тротуара - 1.50 м.

Вид покрытия - покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

Установка бетонных бортовых камней марки - БР 100.20.8.

Таблица-1. Технико – экономические показатели.

№ П/П	Наименование показателей	Ед. изм.	В границе участка	% к общ. площ.	Примечание
1	Площадь участка:	м2	3745.0	100.00	
2	Площадь тротуара:	м2	3745.0	100.00	

Директор ХТ ПТ «Мекен и компания» _____ Қонысова Н.

Ответственного за составление паспорта _____ Сисенбеков К.

дата составления 11.12.2023 г.