ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІК
**«KazEliteService»**
160019, Қазақстан
Республикасы, Шымкент
қаласы, Тұран ауданы,
Қазығұрт ш/а, 102/1
Тел./факс: (7252) 40-15-13

ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**«KazEliteService»**
160019, Республика
Казахстан г. Шымкент,
район Туран, мкрн.
Казыгурт 102/1
Тел./факс: (7252) 40-15-13

*исх. №_327_ от 16 октября 2025 года*

***Конкурсной комиссии***
***Филиала «Сыр суы»***
***РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации***
***Республики Казахстан»***

ТОО «KazEliteservice» на письмо ТОО "Victorya Group» за № 15 от 15.10.25 года сообщаем следующее: Компания ТОО "Victorya Group» как победитель конкурса № 79553366-ОК2 приобретение Экскаватора-погрузчика для Государственные закупки для филиала «Сыр суы» РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, должен был доказать, что представленные нами данные о не соответствии конкурсной документации, заявленного ими экскаватора-погрузчика Shanmon 388 являются не верными. Чего ТОО "Victorya Group» сделано не было, значит это соответствует действительности.

По факту обвинения в несоответствии представленного нами экскаватора-погрузчика, ТОО "Victorya Group» в предоставленной таблице сравнения, неверно указали параметры, указанные в конкурсной документации (во втором столбце) они указали точные величины параметров (что запрещено законом). На самом деле в конкурсной документации указаны величины «Не более…, не менее…».

1. Эксплуатационная масса в документации указана не менее 8000 кг и не более 8500 кг, масса экскаватора-погрузчика ACE 8468 кг (документы прикладываем ГТД), даже массу которую пишут они в своих данных 8100 кг также соответствует требованиям спецификации и находится в указанном промежутке массы.
2. Глубина копания не менее 4500 мм соответствует действительности, направляем фото замера данной глубины по факту. По фото видно, что стрела выдвигается на длину 5,23 м, минус высота от пальца до земли при выдвинутых аутригерах 73 см, получается глубина копания равная 4500 мм.
3. Высота выгрузки по ковшу не менее 2,7 м не более 2,9 м. Высота выгрузки экскаватора-погрузчика ACE 2760 мм. Указанная якобы высота написана по ошибке разработчиков сайта и даже теоретически не возможно осуществить высоту выгрузки 3790 мм, почти 4 метра (таких экскаваторов-погрузчиков не существует.
4. Габаритные размеры: высота по конкурсу не менее 3200 мм и не более 3700 мм. У экскаватора-погрузчика ACE высота габаритная по сложенной стреле 3650 мм. А указанная ТОО "Victorya Group» высота техники 2900 мм – это высота по кабине машины. Ширина не менее 2300 мм и не более 3400 мм. Ширина экскаватора-погрузчика ACE составляет 2350 мм, что соответствует данному диапазону величин, указанных в конкурсе.
5. Максимальный крутящий момент не менее 410 Нм. У экскаватора-погрузчика ACE данная величина соответствует указанному параметру 418 Нм.
6. Объем двигателя не менее 4,0 л и не более 4,5 л. На поставляемом экскаваторе-погрузчике установлен мировой бренд Perkins (Англия) 1104D-44TA. Это самый распространенная

модель двигателя, которая устанавливается на многих всемирно известных марок экскаваторов-погрузчиков. И также много информации об объеме данного двигателя 4,4 л. Прилагаем бирку с данного двигателя с правильным объемом, который соответствует нашему заявленному.

7. Объем стандартного ковша должен составлять не менее 0,18 м3 и не более 0,20 м3. Указанный ТОО "Victorya Group» ковш 0,24 м3, якобы установленный на экскаваторе-погрузчике ACE не соответствует действительности. Так как это также стандартный ковш на наших BHL, но у которых экскаваторная стрела не телескопического вида. Учитывая, что по конкурсу заявлена телескопическая рукоять, такой ковш ставить нельзя, так как будет нагрузка на телескоп и для этого случая объем стандартного ковша, устанавливаемый на заводе составляет 0,18 м3.

Для подтверждения указанных данных и объективности в предоставлении данных ТОО "Victorya Group» и ТОО «KazEliteservice», просим Вас по факту измерить и зафиксировать все вышеизложенные данные по факту на месте с замером экскаваторов-погрузчиков ACE и Shanmon 388, в присутствии представителей данных компаний.

**Директор ТОО «KES»** **Алимов М.Е.**