Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2845,842 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 304,912 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Устройство ограждения

(наименование стройки)

в текущих ценах 2025г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Часть II. Строительство						
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-01-01-02	Устройство ограждения	2419,934	--	--	2419,934
		Всего по главе	**2419,934**	**--**	**--**	**2419,934**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2419,934**	**--**	**--**	**2419,934**
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством						
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.35	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	0,000	--	--	0,000
		Итого по главе 8	**0,000**	**--**	**--**	**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2419,934**	**--**	**--**	**2419,934**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	120,997	--	--	120,997

4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-2%		--	--	0,000
		Итого по части II в сметных ценах:	**2540,931**	--	--	**2540,931**
		В текущих ценах 2025г К=1	--	--	--	**2540,931**
Налог на добавленную стоимость по годам строительства, 12%						
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%	--	--	304,912	304,912
		Всего по сводному сметному расчету	--	--	**304,912**	**2845,842**

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Устройство ограждения

Наименование объекта - Устройство ограждения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

(Локальный сметный расчет)

на Устройство ограждения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**2 419,934**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	583,510	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,040	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 419 934**
		Ограждения 113 метр (1 м*2,5 м = 97 м) (0,50 м*2,5 м =16 м)				
1	**1101-0203-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Ямы, глубина до 0,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 (глубина 0,5 метр, Диаметр- 0,3 м)**	**яма**	**58**	**3 045**	**176 610**
2	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**2,61**	**57 985**	**151 340**
3	**241-102-0123 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные профильные ГОСТ 30245-03 размерами 20х20х2,0 мм**	**м**	**1 309,0**	**689**	**901 901**
4	**241-102-0123 РСНБ РК 2022**	**Трубы стальные профильные ГОСТ 30245-03 размерами 40х40х4,0 мм**	**м**	**78.5**	**1 925**	**151 112**
5	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Изготовление стоек металлических. Электродуговая сварка**	**т**	**1,09426**	**190 923**	**208 919**
6	**1134-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стойки одинарные. Установка**	**стойка**	**58**	**5 714**	**331 412**
7	**1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Демонтаж. Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка**	**м**	**115**	**4 336**	**498 640**