Товарищество с ограниченной ответственностью "MBJ Project"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство медицинского пункта в с. Саты Майского района Павлодарской области

Том 1. Альбом 13
Паспорт рабочего проекта
01/10-24-ПРП

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Директор ТОО "MBJ Project" _____ Кульмаев А.О.

Главный инженер проекта _____ Абенов Е.К.

Павлодар 2025

Паспорт проекта (рабочего проекта)
Форма Ф-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Разработчик (Генпроектировщик): ТОО "MBJ Project" Источник финансирования: бюджетные средства Место расположения: Павлодарская область Майский район, с.Саты	Наименование проекта (рабочего проекта): Строительство медицинского пункта в с. Саты Майского района Павлодарской области	Исходные данные, в том числе: - задание на проектирование - технические условия
Эскизные графические материалы здания		
План наружных сетей		

Технико- экономические показатели	
Площадь участка – 2000 м2 Общая площадь помещений – 56.23 м2 Площадь застройки – 131.67 м2	Продолжительность ремонтных работ – 4 месяца Сметная стоимость строительства – 118 772,622 тыс. тенге, в том числе, – СМР – 89 727,982 тыс. тенге – оборудование – 11 781,613 тыс. тенге – прочие работы и затраты – 17 263,027 тыс. тенге

Назначение объекта: учреждение здравоохранения

Состав рабочего проекта:

Обозначение	Наименование
01/10-24-ГП	Генеральный план
01/10-24-АР	Архитектурные решения
01/10-24-КР	Конструктивные решения
01/10-24-ВК	Водопровод и канализация
01/10-24-ОВ	Отопление и вентиляция
01/10-24-ЭЛ	Электроосвещение и электрооборудование
01/10-24-ТХ	Технологические решения
01/10-24-СС	Сети связи
01/10-24-АС	Архитектурно-строительные чертежи
01/10-24-ЭСН	Наружное электроснабжение
01/10-24-НВК	Наружные сети водопровода и канализации
01/10-24-ТС	Тепловые сети
01/10-24-ПРП	Паспорт рабочего проекта
01/10-24-ПОС	Проект организации строительства
01/10-24-ОПЗ	Общая пояснительная записка
01/10-24-СД	Сметная документация

Сведения о климатических, инженерно- геологических условиях района и площадки:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – – 34.6° С;
- нормативное значение ветрового давления для III ветрового района – 77 кг/м^2;
- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м^2 поверхности земли II снег. района – 120 кгс/м^2.
- климат резко континентальный и засушливый
- климатический район – IIIА
- зона влажности – 3 (сухая)
- нормативная глубина промерзания грунтов – 2.6 м

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении.

В плане медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 8,7х7,2 м. Высота этажа принята 3,00м в чистоте.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения медицинского назначения.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус. Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком.

Директор ___ Кульмаев А.О.

Главный инженер проекта ___ Абенов Е.К.

Дата составления паспорта 31.03.2024 г.