ТОО НИПиЭ «Апогей»

Лицензия ГСЛ №001588-1

Сметная документация

Строительство медицинского пункта с. Саты, Майского района Павлодарской области

Том 3

01/10-24-СД

Заказчик: ГУ «Управление строительства Павлодарской области»

г. Павлодар 2025 г

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" находится в регионе - Павлодарская область Майский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3;
- Справочник сметных цен на технологическое оборудование. Книга 4.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 7,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 2%.
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по техническому надзору;
  всего - 2570,702 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 449,503 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.2.1 от 17.02.2025 г. в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Заказ 24Саты Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **118 772,622** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **12 725,638** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 000,000	1 000,000
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			400,000	400,000
		Итого по части I в текущих ценах			1 400,000	1 400,000
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №24Саты

1	2	3	4	5	6	7
	2-01	Медицинский пункт	26 426,490	9 065,307		35 491,797
	2-02	Гараж	6 274,400			6 274,400
	2-03	Котельная	3 552,860			3 552,860
		Итого по главе 2	36 253,751	9 065,307		45 319,058
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружное электроснабжение	641,582	180,630		822,212
		Итого по главе 4	641,582	180,630		822,212
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети водопровода и канализации	6 651,233			6 651,233
	6-02	Тепловые сети	1 244,761	1 682,840		2 927,601
		Итого по главе 6	7 895,993	1 682,840		9 578,833
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство территории	30 442,381	190,400		30 632,781
		Итого по главе 7	30 442,381	190,400		30 632,781
		Итого по главам 1-7	75 233,707	11 119,177		86 352,884
		сметная з/плата				15 474,343
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				6,112
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	5 492,061			5 492,061
		Итого по главе 8	5 492,061			5 492,061

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №24Саты

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главам 1-8	80 725,768	11 119,177		91 844,945
		Сметная прибыль (5)%	4 036,288			4 036,288
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	1 614,515	222,384		1 836,899
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	86 376,571	11 341,561		97 718,132
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Затраты на казначейское сопровождение				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (97718,132*0,46%)			449,503	449,503
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (86376,571+11341,561*0,2)*2,90%			2 570,702	2 570,702
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			3 020,205	3 020,205
		Итого в текущих ценах	**86 376,571**	**11 341,561**	**4 420,205**	**102 138,337**
		в том числе				
		Часть I, всего			**1 400,000**	**1 400,000**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			1 000,000	1 000,000
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*1 000,000*	*1 000,000*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			400,000	400,000
		в т. ч. с разбивкой по годам:				

1	2	3	4	5	6	7
		- 2024 г. - 100%			*400,000*	*400,000*
		Часть II, III, всего	**86 376,571**	**11 341,561**	**3 020,205**	**100 738,337**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100%	*86 376,571*	*11 341,561*	*3 020,205*	*100 738,337*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**1 400,000**	**1 400,000**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			1 000,000	1 000,000
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*1 000,000*	*1 000,000*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			400,000	400,000
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*400,000*	*400,000*
		Часть II, III, всего	**89 727,982**	**11 781,613**	**3 137,389**	**104 646,984**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*89 727,982*	*11 781,613*	*3 137,389*	*104 646,984*
		Итого по части I, II, III	**89 727,982**	**11 781,613**	**4 537,389**	**106 046,984**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*1 400,000*	*1 400,000*
		- 2025 г. 2 квартал	*89 727,982*	*11 781,613*	*3 137,389*	*104 646,984*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**12 725,638**	**12 725,638**

Сводный сметный расчет стоимости строительства. Заказ №24Саты

1	2	3	4	5	6	7
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*168,000*	*168,000*
		- 2025 г. 2 квартал			*12 557,638*	*12 557,638*
		Всего по сводному сметному расчету	**89 727,982**	**11 781,613**	**17 263,027**	**118 772,622**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*1 568,000*	*1 568,000*
		- 2025 г. 2 квартал	*89 727,982*	*11 781,613*	*15 695,027*	*117 204,622*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: АС

Сметная стоимость	**2912,641**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**453,598**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,189**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 912 641**
		Раздел 1. Земляные работы (АС-3), ИТОГО:	тенге			**320 744**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**320 744**
1	**6101-0102-0115** **Кклим = 1,12 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**168,392**	**446**	**75 103**
2	**6101-0201-0203** **Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**5,208**	**15419**	**80 302**
3	**6101-0206-0102** **Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**15,471**	**4162**	**64 390**
4	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**139,239**	**67**	**9 329**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12 Коб =0,9**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**139,239**	**658**	**91 619**
		Раздел 2. Фундамент (АС4-АС6), ИТОГО:	тенге			**2 591 897**
		Подраздел 2.1. Фундамент ленточный (АС-4), ИТОГО	тенге			**1 009 245**
6	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**5,9**	**16120**	**95 108**
7	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3**	**45073**	**135 219**
8	**6103-0101-0209** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**6,9**	**70854**	**488 893**
9	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,446**	**282913**	**126 179**
10	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2816**	**307448**	**86 577**
11	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**19,752**	**3912**	**77 270**
		Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-5), ИТОГО	тенге			**719 793**
12	**6104-0202-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**1**	**5648**	**5 648**
13	**6104-0202-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**3**	**6320**	**18 960**
14	**6104-0202-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**25**	**8399**	**209 975**

1	2	3	4	5	6	7
15	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м3**	**14,565**	**31714**	**461 914**
16	**6103-0101-0105** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м3**	**0,4**	**58241**	**23 296**
		Подраздел 2.3. Плита ПГм-1 (АС л.7), ИТОГО	тенге			**418 651**
17	**6109-0301-0201** **Кклим = 1,06 :**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**26,89**	**4636**	**124 662**
18	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**4,8**	**51353**	**246 494**
19	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,15423**	**307946**	**47 495**
		Подраздел 2.4. Монолитный пояс Мп-1 (АС-8), ИТОГО	тенге			**444 207**
20	**6103-0401-0201** **Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**9,948**	**10713**	**106 573**
21	**6103-0703-0201** **Кклим = 1,12 :**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,132**	**87220**	**11 513**
22	**6103-0301-0202** **Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,37984**	**136579**	**51 878**
23	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,132**	**307448**	**40 583**
24	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,2478**	**282913**	**70 106**
25	**6103-0401-0203** **Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**2**	**48670**	**97 340**

1	2	3	4	5	6	7
26	**6103-0401-0205** **Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**9,948**	**6656**	**66 214**

Составил К. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	189			
		Средства на оплату труда					**453 598**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,940342664	15736		14 797
						3936	3 701
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,998299648	18802		75 176
						3936	15 737
3	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	0,974624	42		41
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,9626016	61		181

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,6128	31	50
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,2070896	14163	59 585
					2755	11 591
7	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,822289664	14263	11 728
					2755	2 265
8	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,173742195	13012	2 261
					3936	684
9	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	4,458944	23172	103 323
					4703	20 970
10	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,157520704	13232	68 244
					3293	16 984
11	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,52864	12507	6 612
					3293	1 741
12	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,25606658	11830	3 029
					2755	705
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,1333066	8491	60 569
					2755	19 652
14	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,92904192	283	2 810

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
15	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,33063944	9840	3 253
					2755	911
16	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1,4536734	167	243
17	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,31782038	8384	2 665
					2755	876
18	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъёмностью 22 т	маш.-ч	0,018718515	13853	259
					3293	62
19	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	0,018718515	934	17
20	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,718418248	283	203
21	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,129583176	362	47
22	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,138067776	113	16
23	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,113764349	40	5
24	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0278544	23	1
25	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,4538664	18	404

Итого по машинам и механизмам **68,876433774** **415 519**

95 879

Материалы

Заказ 24Сатыи Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,785	5691	38 613
2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,494776	6260	3 097
3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,247388	6171	1 527
4	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,801322	5752	4 609
5	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,06	33895	103 719
6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1429	32427	4 634
7	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	7,308	36264	265 017
8	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,0035	39109	273 900
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,17	30897	36 149
10	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,03268	530	2 137
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,6923	2146	5 778
12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41681022	307448	128 147
13	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15423	307946	47 495
14	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6938	282913	196 285
15	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00966	122783	1 186
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03523	122783	4 326
17	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,378024	9712	3 671
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002305	64654	149

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-01-01

1	2	3	4	5	6	7
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,333436	214123	71 396
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000064662	954056	62
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,065	861	917
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,244818	2280	21 078
23	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,946759	95	90
24	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,76984	973	5 614
25	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,884	2928	8 444
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1728	4684	809
27	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2604116	3717	4 685
28	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,079584	76829	6 114
29	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	11,9376	7	84
30	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	28,488	23	655
31	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	8,85372	92	815
32	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,53786	7006	10 774
33	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	14,565	31714	461 914
34	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0003	95688	29
35	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	9,876	547	5 402
36	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	47,4048	1112	52 714

Итого по материалам **1 772 037**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-01-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 1. Основания и фундаменты
	Локальная смета №2-01-01-01 Земляные работы, основания и фундаменты АС
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К. Локотко
	Раздел №1 Земляные работы (АС-3).
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0102-0115 ОбФ33 = 173.6 = 173,6 (Коб = 0,97)
2	6101-0201-0203 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 ОбФ33 = 173.6 = 173,6 (Коб = 0,03) т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;
3	6101-0206-0102 ОбФ34 = 154.71 = 154,71 (Коб = 0,1)
4	6101-0106-0105 ОбФ34 = 154.71 = 154,71 (Коб = 0,9)
5	6101-0107-0501 ОбФ34 = 154.71 = 154,71 (Коб = 0,9)
Раздел №2 Фундамент (АС4-АС6).	
	Подраздел 1 Фундамент ленточный (АС-4)
6	6101-0108-0102 5,9
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
7	6103-0701-0101 3
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0415 (ОР снят)
8	6103-0101-0209 6,9
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0903 (ОР снят)
9	214-210-0502 0,446
10	214-210-0101 0,2816
11	6111-0401-0107 19,752
	Подраздел 2 Фундаментные блоки (АС-5)
12	6104-0202-0101 1
	Ресурс исключен 261-101-0361

№ п/п	Показатели
13	6104-0202-0102 3
	Ресурс исключен 261-101-0361
	212-401-0104 (ОР снят)
14	6104-0202-0103 25
	212-401-0104 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-101-0361
15	221-102-0101 ОбФ15 = 0.195+0.265*3+0.543*25 = 14,565
16	6103-0101-0105 0,4
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0704 (ОР снят)
	Подраздел 3 Плита ПГм-1 (АС л.7)
17	6109-0301-0201 26,89 :
18	6103-0101-0211 4,8
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0704 (ОР снят)
19	214-210-0501 0,15423
	Подраздел 4 Монолитный пояс Мп-1 (АС-8)
20	6103-0401-0201 ОбФ17 = (9.5+7.76+8.7+7.2)*2*0.15 = 9,948
21	6103-0703-0201 0,132 :
	Ресурс исключен 261-102-0122
22	6103-0301-0202 ОбФ18 = 0.37984 = 0,37984

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-01-01

№ п/п	Показатели
23	**214-210-0101 0,132**
24	**214-210-0502 0,2478**
25	**6103-0401-0203 2**
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0704 (ОР снят)
26	**6103-0401-0205 ОбФ17 = (9.5+7.76+8.7+7.2)*2*0.15 = 9,948**

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

на Конструктивная часть здания

Основание: АС

Сметная стоимость	**2415,324**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**390,906**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,157**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 415 324**
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			**620 089**
		Подраздел 1.1. Монолитный пояс Мп-2 (АС л.9), ИТОГО	тенге			**620 089**
1	**6103-0401-0201** **Кклим = 1,12**	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**19,512**	**10713**	**209 032**
2	**6103-0703-0201** **Кклим = 1,12 :**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,27732**	**87220**	**24 188**
3	**6103-0301-0202** **Кклим = 1,12**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,27732**	**136579**	**37 876**
4	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0916**	**307448**	**28 162**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1858**	**282913**	**52 565**
6	**6103-0401-0203** **Кклим = 1,12**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**2,9**	**47722**	**138 394**
7	**6103-0401-0205** **Кклим = 1,12**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**19,512**	**6656**	**129 872**
		Раздел 2. Плиты покрытия, ИТОГО:	тенге			**679 147**
		Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-10), ИТОГО	тенге			**679 147**
8	**6104-0401-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2**	**шт.**	**7**	**8302**	**58 114**
9	**222-203-0303**	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**	**62,64**	**9657**	**604 914**
10	**6104-0802-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка стыковых накладок арматурных**	**т**	**0,0108**	**1185089**	**12 799**
11	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0108**	**307448**	**3 320**
		Раздел 3. Кровля, ИТОГО:	тенге			**1 116 088**
		Подраздел 3.1. Кровля (АС-11), ИТОГО	тенге			**1 116 088**
12	**1114-0201-0201** **Кклим = 1,12**	**Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,99**	**206697**	**204 630**
13	**1114-0201-0202** **Кклим = 1,12**	**Установка прогонов**	**м3**	**1,03**	**105173**	**108 328**
14	**6107-0115-0104** **Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**2,02**	**9774**	**19 743**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**6110-0101-0512** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**69,1**	**10997**	**759 893**
16	**6111-0403-0203** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м2**	**69,1**	**340**	**23 494**

Составил К. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Конструктивная часть здания

Основание: АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	157			
		Средства на оплату труда					**390 906**
		Машины и механизмы					
1	313-202-0101	Бадьи 2 м3	маш.-ч	1,4132048	42		59
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,951664	61		58
3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,735819072	14263		39 021
					2755		7 537
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,296497286	13012		3 858
					3936		1 167

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10,115957376	13232	133 854
					3293	33 312
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,87647616	283	248
7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,13987192	8384	1 173
					2755	385
8	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,11379424	9936	1 131
					2755	314
9	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъёмностью 22 т	маш.-ч	0,01366633	13853	189
					3293	45
10	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	0,01366633	934	13
11	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,783515524	283	222
12	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,094608273	362	34
13	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,290067846	113	33
14	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,16885168	20	223
15	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,213763872	40	9
16	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,68066208	23	16

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
17	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,03048	26	131
		Итого по машинам и механизмам		**34,932566789**		**180 271**
						42 760

Материалы

1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,9435	35330	103 994
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,34972	30897	10 805
3	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,3067796	530	2 283
4	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,7821	511	400
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108696522	307448	33 418
6	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1858	282913	52 565
7	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2475	88455	21 893
8	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,0506	88455	92 931
9	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,51825	88455	45 842
10	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,3455	88455	30 561
11	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7833	88455	69 287
12	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,741456	9712	7 201

Заказ 24Сатыи Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000126828	954056	121
14	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,475	1590	3 935
15	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,94366	1372	4 039
16	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8894	861	9 376
17	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,068292	2280	156
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,046547	95	4
19	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	11,31696	973	11 011
20	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,003434	96649	332
21	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,013534	725535	9 819
22	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00202	435089	879
23	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,4721704	3717	9 189
24	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,156096	76829	11 993
25	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	23,4144	7	164
26	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	20,799	23	478
27	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	17,36568	92	1 598
28	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	62,64	9657	604 914
29	224-102-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	79,465	4782	380 002
30	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,3462	264	883
31	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,123433	95688	11 811
32	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0034854	1174643	4 094
33	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,382	1018	1 407
34	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,000864	294902	255

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
35	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,523778	1993	1 044

Итого по материалам **1 538 682**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 2. Конструктивная часть здания
	Локальная смета №2-01-02-02 Конструктивная часть здания АС
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К. Локотко
	Раздел №1 Наружные стены и перегородки.
	Подраздел 1 Монолитный пояс Мп-2 (АС л.9)

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
1	6103-0401-0201 ОбФ66 = (9.3+0.18*2+7.2+8.7+7.2-0.12*2)*2*0.3 = 19,512
2	6103-0703-0201 ОбФ67 = 0.27732 = 0,27732 :
	Ресурс исключен 261-102-0122
3	6103-0301-0202 ОбФ67 = 0.27732 = 0,27732
4	214-210-0101 0,0916
5	214-210-0502 0,1858
6	6103-0401-0203 2,9
	Ресурс заменен 261-101-0210->212-101-0701 (ОР снят)
7	6103-0401-0205 ОбФ66 = (9.3+0.18*2+7.2+8.7+7.2-0.12*2)*2*0.3 = 19,512
Раздел №2 Плиты покрытия.	
	Подраздел 1 Сборные плиты перекрытий (АС-10)
8	6104-0401-0105 7
	Ресурс исключен 261-101-0361
9	222-203-0303 ОбФ6 = 6*7.2*1.2+7.2*1.5 = 62,64
10	6104-0802-0401 0,0108
	Ресурс исключен 214-210-0202
11	214-210-0101 0,0108
Раздел №3 Кровля.	
	Подраздел 1 Кровля (АС-11)

№ п/п	Показатели
12	1114-0201-0201 ОбФ11 = 0.81+0.18 = 0,99
13	1114-0201-0202 ОбФ12 = 0.09+0.03+0.26+0.04+0.08+0.06+0.06+0.4+0.01 = 1,03
14	6107-0115-0104 ОбФ13 = Ф11+Ф12 = 2,02
	217-701-0215 (ОР снят)
	217-701-0118 (ОР снят)
	217-701-0117 (ОР снят)
15	6110-0101-0512 69,1
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-102-1106 (ОР снят)
16	6111-0403-0203 69,1

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-03-03
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

Основание: АР

Сметная стоимость	**15534,455**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3620,988**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,435**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**15 534 455**
		Раздел 1. Кровля /АР л.4/, ИТОГО:	тенге			**1 056 688**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 056 688**
1	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**12,4695**	**5156**	**64 293**
2	**224-104-0309**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1 мм**	**м2**	**12,4695**	**4515**	**56 300**
3	**6110-0302-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м2**	**62,13**	**1978**	**122 893**
4	**6110-0302-0102** **Кклим = 1,12 Коб =25**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**1553,25**	**40**	**62 130**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
5	**6111-0403-0601** **Кклим = 1,06**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м2**	**62,13**	**1452**	**90 213**
6	**234-101-0207** **Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**8,95915**	**63923**	**572 695**
7	**6111-0402-0303** **Кклим = 1,12**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**62,13**	**815**	**50 636**
8	**6110-0401-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство желобов подвесных**	**м**	**9,12**	**4115**	**37 529**
		Раздел 2. Фасад /АР л.5/, ИТОГО:	тенге			**2 339 553**
		Подраздел 2.1. Фасадная штукатурка, ИТОГО	тенге			**1 842 507**
9	**6112-0201-0401** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором, стена гладкая**	**м2**	**170,02**	**9934**	**1 688 979**
10	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**170,02**	**903**	**153 528**
		Подраздел 2.2. Аквапанель, ИТОГО	тенге			**91 891**
11	**6107-0102-0212** **Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /прим./**	**м2**	**21,93**	**967**	**21 206**
12	**232-104-0103** **Коб=1,02**	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель**	**м2**	**22,3686**	**3160**	**70 685**
		Подраздел 2.3. Сливы подоконные, ИТОГО	тенге			**12 316**
13	**6112-0401-0202** **Кклим = 1,06**	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**3,6**	**3421**	**12 316**
		Подраздел 2.4. Наружные откосы, ИТОГО	тенге			**5 520**
14	**6112-0201-0501** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка откоса высококачественная декоративным раствором, плоского, ширина до 200 мм**	**м2**	**1,15**	**3897**	**4 482**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
15	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**1,15**	**903**	**1 038**
		Подраздел 2.5. Цоколь, ИТОГО	тенге			**387 320**
16	**6112-0102-0104** **Кклим = 1,06**	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены**	**м2**	**11,71**	**15070**	**176 470**
17	**231-201-0109**	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм**	**м2**	**11,71**	**18006**	**210 850**
		Раздел 3. Кладка стен /АР л.8/, ИТОГО:	тенге			**4 049 183**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 049 183**
18	**6105-0101-0804** **Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 200 мм**	**м2**	**15**	**5912**	**88 680**
19	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**3**	**38171**	**114 513**
20	**6105-0101-0802** **Кклим = 1,12**	**Кладка перегородки из легкобетонных блоков армированной, толщина 100 мм**	**м2**	**59,6**	**4864**	**289 894**
21	**213-301-0102**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**5,96**	**38171**	**227 499**
22	**6111-0201-0109** **Кклим = 1,12**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо холодной поверхности**	**м2**	**107,53**	**3766**	**404 958**
23	**234-101-0207** **Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**6,9972**	**63923**	**447 282**
24	**6105-0101-1101** **Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее, толщина 500 мм**	**м3**	**23,69**	**27336**	**647 590**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
25	**213-301-0102 Коб=0,97**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**м3**	**22,9793**	**38171**	**877 143**
26	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**13,1**	**72643**	**951 623**
		Раздел 4. Перемычки /АР л.9/, ИТОГО:	тенге			**13 027**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**13 027**
27	**1109-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Электродуговая сварка при монтаже каркасов в целом**	**т**	**0,04142**	**27878**	**1 155**
28	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,005**	**307448**	**1 537**
29	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,03642**	**283771**	**10 335**
		Раздел 5. Полы /АР л.10/, ИТОГО:	тенге			**834 612**
		Подраздел 5.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**352 635**
30	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**26,89**	**2272**	**61 094**
31	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**107,56**	**204**	**21 942**
32	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**26,89**	**10026**	**269 599**
		Подраздел 5.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**181 878**
33	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**21,08**	**2272**	**47 894**
34	**6109-0201-0102 Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**84,32**	**204**	**17 201**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
35	**6109-0308-0102** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**21,08**	**5540**	**116 783**
		Подраздел 5.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**17 880**
36	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**5,79**	**2272**	**13 155**
37	**6109-0201-0102** **Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**23,16**	**204**	**4 725**
		Подраздел 5.4. Тип 4, ИТОГО	тенге			**87 122**
38	**6111-0403-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**4,65**	**5622**	**26 142**
39	**6109-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**4,65**	**2272**	**10 565**
40	**6109-0201-0102** **Кклим = 1,06 Коб =4**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**18,6**	**204**	**3 794**
41	**6109-0306-0105** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**4,65**	**10026**	**46 621**
		Подраздел 5.5. Утепление по периметру /АР л.6/, ИТОГО	тенге			**171 091**
42	**6111-0403-0503** **Кклим = 1,06**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**4,23**	**40447**	**171 091**
		Подраздел 5.6. Тактильная плитка /АР л.9/, ИТОГО	тенге			**24 005**
43	**6109-0308-0402** **Кклим = 1,06**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее**	**м2**	**1,6**	**3214**	**5 142**
44	**251-104-0107** **Коб=1,02**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	**м2**	**1,632**	**11558**	**18 863**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 6. Внутренняя отделка /АР л.10/, ИТОГО:	тенге			**2 728 753**
		Подраздел 6.1. Стены, ИТОГО	тенге			**2 430 035**
45	**6112-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**1,6**	**4232**	**6 771**
46	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**1,6**	**11329**	**18 126**
47	**1114-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**101,01**	**4644**	**469 090**
48	**6112-0301-0201 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**101,01**	**1627**	**164 343**
49	**6112-0302-0111 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**101,01**	**1141**	**115 252**
50	**6112-0302-0112 Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**101,01**	**591**	**59 697**
51	**6112-0202-0101 Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**76,53**	**4232**	**323 875**
52	**6112-0102-0203 Кклим = 1,06**	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2**	**76,53**	**11329**	**867 008**
53	**6111-0201-0105 Кклим = 1,12**	**Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее**	**м2 изолируемой поверхности**	**14,94**	**7208**	**107 688**
54	**234-101-0206 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**0,76194**	**63109**	**48 085**
55	**1114-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**14,94**	**4644**	**69 381**

Заказ 24Сатыбаева Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
56	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**14,94**	**1627**	**24 307**
57	**6112-0302-0111** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**14,94**	**1141**	**17 047**
58	**6112-0302-0112** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111**	**м2**	**14,94**	**591**	**8 830**
59	**6112-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**25,61**	**4232**	**108 382**
60	**6112-0302-0101** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	**м2**	**25,61**	**865**	**22 153**
		Подраздел 6.2. Потолок, ИТОГО	тенге			**298 717**
61	**6112-0301-0302** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза**	**м2**	**50,19**	**3455**	**173 406**
62	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**50,19**	**1346**	**67 556**
63	**6112-0302-0114** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113**	**м2**	**50,19**	**729**	**36 589**
64	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**5,39**	**2581**	**13 912**
65	**6112-0302-0113** **Кклим = 1,06**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	**м2**	**5,39**	**1346**	**7 255**
		Раздел 7. Проемы /АР л.11/, ИТОГО:	тенге			**1 481 652**
		Подраздел 7.1. Окна , ИТОГО	тенге			**430 997**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
66	**6108-0102-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый-ОК1**	**м2**	**6,0552**	**6845**	**41 448**
67	**223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**6,0552**	**46647**	**282 457**
68	**6108-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-ОК2**	**м2**	**0,0624**	**10529**	**657**
69	**223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**0,0624**	**36391**	**2 271**
70	**6118-0202-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2. /ЖР-1/**	**шт.**	**2**	**6315**	**12 630**
71	**246-304-0611**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм**	**шт.**	**2**	**7979**	**15 958**
72	**6108-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-Фр-1**	**м2**	**1,0368**	**10529**	**10 916**
73	**223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**1,0368**	**42294**	**43 850**
74	**6108-0105-0204** **Кклим = 1,12**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**4,3**	**3323**	**14 289**
75	**223-501-0104**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**3,9**	**1565**	**6 104**
76	**223-501-0102**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм**	**м**	**0,4**	**1043**	**417**
		Подраздел 7.2. Двери, ИТОГО	тенге			**1 050 655**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
77	**6108-0204-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**4,2**	**12976**	**54 499**
78	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**4,2**	**67180**	**282 156**
79	**6108-0204-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная**	**м2**	**2,1**	**12976**	**27 250**
80	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**2,1**	**67180**	**141 078**
81	**6108-0202-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**9,24**	**6242**	**57 676**
82	**223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м2**	**7,56**	**51666**	**390 595**
83	**223-203-0202**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	**м2**	**1,68**	**54733**	**91 951**
84	**261-107-0629**	**Ручка**	**шт.**	**5**	**1090**	**5 450**
		Раздел 8. Козырек №1 /АР л.14/, ИТОГО:	тенге			**1 086 903**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 086 903**
85	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,8**	**16120**	**12 896**
86	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,6**	**44405**	**71 048**
87	**6103-0101-0212** **Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**2,1**	**68460**	**143 766**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
88	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1367	282913	38 674
89	6106-0302-0301 Кклим = 1,12	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,30454	362789	110 484
90	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,30454	1182189	360 024
91	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	15,83608	205	3 246
92	1114-0201-0201 Кклим = 1,12	Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,0798	206697	16 494
93	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,0798	9774	780
94	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5,47	9974	54 558
95	6110-0203-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5,28	7880	41 606
96	6109-0306-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	11,25	6774	76 208
97	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,14	33249	4 655
98	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня	м	6	3211	19 266
99	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1145676	130 195

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
100	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**8,47754**	**205**	**1 738**
101	**243-907-5103**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85**	**1000 шт.**	**0,02**	**63250**	**1 265**
		Раздел 9. Металлическая колонна МК-1, МК-2 /АР л.15,16/, ИТОГО:	тенге			**704 308**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**704 308**
102	**6106-0302-0301** **Кклим = 1,12**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,44442**	**362369**	**161 044**
103	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,44442**	**1182189**	**525 388**
104	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**38,66454**	**205**	**7 926**
105	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**6,258**	**1590**	**9 950**
		Раздел 10. Козырек Кр-2 /АР л.18/, ИТОГО:	тенге			**317 999**
		Подраздел 10.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**317 999**
106	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,6**	**16120**	**9 672**
107	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,2**	**44405**	**8 881**
108	**6103-0101-0212** **Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**0,5**	**68460**	**34 230**
109	**214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,0302**	**282913**	**8 544**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
110	**6106-0302-0301** **Кклим = 1,12**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,1261**	**362789**	**45 748**
111	**222-509-1401**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1261**	**1182189**	**149 074**
112	**6111-0501-0505** **Кклим = 1,06 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**м2**	**6,8094**	**205**	**1 396**
113	**6110-0101-0512** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**1,75**	**9974**	**17 455**
114	**6110-0203-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,21**	**7880**	**17 415**
115	**6109-0306-0101** **Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**2,24**	**6774**	**15 174**
116	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,051**	**33249**	**1 696**
117	**6107-0102-0212** **Кклим = 1,12**	**Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	**м2**	**2,08**	**967**	**2 011**
118	**232-104-0103** **Коб=1,02**	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель**	**м2**	**2,1216**	**3160**	**6 704**
		Раздел 11. Отмостка , ИТОГО:	тенге			**666 572**
		Подраздел 11.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**666 572**
119	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**8,4**	**16120**	**135 408**
120	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**10,5**	**44964**	**472 122**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
121	**6103-0701-0810** **Кклим = 1,12**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,14**	**421727**	**59 042**
		Раздел 12. Крепления наружних и внутренних стен /АР л.19/, ИТОГО:	тенге			**255 205**
		Подраздел 12.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**255 205**
122	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,64228**	**353339**	**226 943**
123	**222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,02398**	**1178569**	**28 262**

Составил К. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

Архитектурная часть здания

Основание: АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1435			
		Средства на оплату труда					**3 620 988**
		Машины и механизмы					
1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	5,1683268	5206		26 906
						2306	11 918
2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м3/ч	маш.-ч	4,3253088	5170		22 362
						2306	9 974
3	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	1,64222016	277		455
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6307392	61		38

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,9738091	31	557
6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,74129038	191	524
7	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,20951554	39	164
8	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,480836316	201	97
9	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,15264	71	11
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,09078208	14163	57 938
					2755	11 270
11	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,949704	14263	113 387
					2755	21 901
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,565173484	13012	7 354
					3936	2 225
13	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,086245914	23172	1 998
					4703	406
14	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,146015712	13232	41 628
					3293	10 360
15	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,225125722	40	9

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
16	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	9,9283787	119	1 181
17	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,87808	12507	10 982
					3293	2 892
18	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,515724142	11830	29 761
					2755	6 931
19	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,636663818	6196	28 729
					2306	10 692
20	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,04896	8491	42 871
					2755	13 910
21	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,231147168	492	114
22	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,4539072	283	1 260
23	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,01623664	274	4
24	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,430898112	103	147
25	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,68208546	1121	765
26	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,3729072	8384	61 814
					2755	20 312

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
27	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,00450455	9936	45
					2755	12
28	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,02862	103	3
29	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,066471706	20	21
30	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,95616664	94	90
31	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,003711232	55	0
32	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0515088	40	2
33	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	50,373057907	23	1 159
34	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,384468	18	205
35	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,670515635	26	95
36	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,09792	18	182
37	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,29420512	161	47
38	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	0,29574	33	10

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**168,809611238**		**452 916**
						122 803
		Материалы				
1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	11,27	5691	64 138
2	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,653	17405	80 985
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,901178	5736	10 905
4	212-101-0413	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,836	33240	61 029
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,71	33788	361 869
6	212-101-0707	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	2,639	35787	94 442
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	3,20672	29125	93 396
8	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,534904	29989	76 019
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,289618	30897	8 948
10	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,574128	33249	85 588
11	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2342	30434	7 128
12	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,590892	30232	169 024
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,888887	30232	57 105
14	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	802,905	53	42 554
15	213-101-0303	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	4,978	74243	369 582
16	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	31,9393	38171	1 219 155

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
17	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,072789	477894	34 785
18	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,020142	374599	7 545
19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001697616	552555	938
20	214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,063042	511	32
21	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0392	943	37
22	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,39514	853	2 043
23	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,3954518	2146	849
24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00586	307448	1 801
25	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03642	283771	10 335
26	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1669	282913	47 218
27	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37 (1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,016363622	10602	173
28	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6,42363	1069	6 867
29	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,78228	353339	276 410
30	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0154128	624577	9 626
31	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01995	88455	1 765

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
32	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000901312	88455	80
33	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002709	127301	345
34	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,05415	88455	4 790
35	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0361	88455	3 193
36	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00052	122783	64
37	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,060648	88455	5 365
38	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00338	122783	415
39	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,412794	6701	2 766
40	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,009	30680	276
41	216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,004684	29066	136
42	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002132	64654	138
43	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0131814	36581	482
44	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,016089	251700	4 050
45	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000189482	954056	181
46	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,10791	1590	14 481
47	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,344652	1186	409

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
48	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,307572	1372	422
49	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,2351186	861	1 924
50	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,34656	543	188
51	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,79838	484	386
52	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	857,29	54	46 294
53	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,4650264	2280	5 620
54	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,22	2280	502
55	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,2	2108	2 530
56	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,000651	187771	122
57	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,177259	302	54
58	217-603-0104	Вода техническая	м3	10,5464162	95	1 002
59	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,050072	413	434
60	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3150216	231	73
61	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0107415	88056	946
62	217-701-0107	Карборунд	кг	0,016	559	9
63	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00013566	96649	13
64	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00053466	725535	388
65	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0000798	435089	35
66	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,3718	4684	1 742
67	218-103-0201	Ветошь	кг	2,676271	1103	2 952
68	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,56671	4057	2 299
69	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,855	7006	27 008
70	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000087506	1352536	118
71	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11364	1145676	130 195

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
72	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02398	1178569	28 262
73	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,87506	1182189	1 034 486
74	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000175012	1121498	196
75	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	3,78	432	1 633
76	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,0624	36391	2 271
77	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1,0368	42294	43 850
78	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,0552	46647	282 457
79	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	1,68	54733	91 951
80	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	7,56	51666	390 595
81	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	6,3	67180	423 234
82	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	0,4	1043	417
83	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	3,9	1565	6 104
84	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	8,144544	121	985

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
85	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,388716	259	101
86	223-503-0504	Лента бутиловая	м	55,733712	89	4 960
87	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	17,2	248	4 266
88	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	8,303	3892	32 315
89	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1 мм	м2	12,4695	4515	56 300
90	231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	11,71	18006	210 850
91	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	13,7598	2865	39 422
92	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	32,1708	3560	114 528
93	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	м2	24,4902	3160	77 389
94	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	79,6926	2753	219 394
95	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	540,49703	84	45 402
96	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	312,52	90	28 127
97	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	241,281	158	38 122
98	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	68,44014	144	9 855
99	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	513,51	161	82 675
100	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	31,252	163	5 094
101	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,655	145	3 430
102	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	21,5016	3354	72 116

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
103	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0,76194	63109	48 085
104	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	15,956346	63923	1 019 977
105	235-101-0204	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-250	м2	3,8528	81	312
106	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	71,07672	262	18 622
107	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,269724	264	71
108	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,208	435	2 265
109	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	31,065	246	7 642
110	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	11,372	562	6 391
111	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	18,176352	2307	41 933
112	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000271269	712423	193
113	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	96,76496	189	18 289
114	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000977026	579994	567
115	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000525036	780756	410
116	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	4,4175	955	4 219
117	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,000156408	1174643	184
118	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	66,7563	532	35 514
119	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	81,1207	220	17 847
120	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1444	1018	147

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-03-03

1	2	3	4	5	6	7
121	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006280881	893907	5 615
122	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,02	63250	1 265
123	246-304-0611	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 400 мм	шт.	2	7979	15 958
124	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	1,632	11558	18 863
125	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,1548	1253	194
126	261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0595645	40988	2 441
127	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0042642	278998	1 190
128	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000173964	289955	50
129	261-107-0629	Ручка	шт.	5	1090	5 450
130	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	3,78	865	3 270
131	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0660712	1993	132
132	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	4,932	3	15
133	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,2805	116	149
134	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	4,28825	398	1 707

Итого по материалам **8 094 470**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 3. Архитектурная часть здания
	Локальная смета №2-01-03-03 Архитектурная часть здания АР
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К. Локотко
	Раздел №1 Кровля /АР л.4/.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
1	6110-0203-0201 ОбФ3 = 24.45*0.51 = 12,4695
	Ресурс исключен 214-105-0103
2	224-104-0309 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 1 мм ОбФ3 = 24.45*0.51 = 12,4695
3	6110-0302-0101 ОбФ1 = 62.13 = 62,13
4	6110-0302-0102 62,13 (Коб = 25)
5	6111-0403-0601 ОбФ1 = 62.13 = 62,13
	Ресурс исключен 261-105-0132
6	234-101-0207 ОбФ2 = Ф1*0.14 = 8,6982 (Коб = 1,03)
7	6111-0402-0303 ОбФ1 = 62.13 = 62,13
8	6110-0401-0102 9,12
Раздел №2 Фасад /АР л.5/.	
	Подраздел 1 Фасадная штукатурка
9	6112-0201-0401 ОбФ4 = 58.62+27.63+83.77 = 170,02
	212-402-0107 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-101-0214->232-503-0503 (ОР снят) Об=3
10	6112-0303-0113 ОбФ4 = 58.62+27.63+83.77 = 170,02
	236-202-0402 (ОР снят)
	Подраздел 2 Аквапанель
11	6107-0102-0212 Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм /прим./ ОбФ5 = 21.93 = 21,93

№ п/п	Показатели
12	232-104-0103 Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель ОбФ5 = 21.93 = 21,93 (Коб = 1,02)
	Подраздел 3 Сливы подоконные
13	6112-0401-0202 ОбФ8 = 0.72/0.2 = 3,6
	261-107-0815 (ОР снят)
	222-529-0501 (ОР снят)
	Подраздел 4 Наружные откосы
14	6112-0201-0501 ОбФ6 = 1.15 = 1,15
	Ресурс заменен 261-101-0214->232-503-0503 (ОР снят) Об=3
	212-402-0107 (ОР снят)
15	6112-0303-0113 ОбФ6 = 1.15 = 1,15
	236-202-0402 (ОР снят)
	Подраздел 5 Цоколь
16	6112-0102-0104 ОбФ7 = 11.71 = 11,71
17	231-201-0109 ОбФ7 = 11.71 = 11,71
Раздел №3 Кладка стен /АР л.8/.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
18	6105-0101-0804 15
	212-401-0102 (ОР снят)
19	213-301-0102 3

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
20	6105-0101-0802 ОбФ10 = 5.96/0.1 = 59,6
	212-401-0102 (ОР снят)
21	213-301-0102 5,96
22	6111-0201-0109 107,53
	Ресурс удален 261-105-0138
23	234-101-0207 ОбФ12 = 4.14+2.72 = 6,86 (Коб = 1,02)
24	6105-0101-1101 23,69
25	213-301-0102 23,69 (Коб = 0,97)
26	6105-0201-0101 13,1
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-101-0303 (ОР снят)
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102 (ОР снят)
Раздел №4 Перемычки /АР л.9/.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
27	1109-0401-0101 ОбФ13 = (5+11.34+18.45+6.63)/1000 = 0,04142
28	214-210-0101 0,005
29	214-210-0202 ОбФ14 = (11.34+18.45+6.63)/1000 = 0,03642
Раздел №5 Полы /АР л.10/.	
	Подраздел 1 Тип 1
30	6109-0201-0101 ОбФ15 = 26.89 = 26,89

№ п/п	Показатели
	212-401-0106 (ОР снят)
31	6109-0201-0102 ОбФ15 = 26.89 = 26,89 (Коб = 4)
	212-401-0106 (ОР снят)
32	6109-0306-0105 ОбФ15 = 26.89 = 26,89
	Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0101 (ОР снят)
	Подраздел 2 Тип 2
33	6109-0201-0101 ОбФ16 = 21.08 = 21,08
	212-401-0106 (ОР снят)
34	6109-0201-0102 ОбФ16 = 21.08 = 21,08 (Коб = 4)
	212-401-0106 (ОР снят)
35	6109-0308-0102 ОбФ16 = 21.08 = 21,08
	Ресурс заменен 233-101-0111->233-101-0106 (ОР снят)
	Подраздел 3 Тип 3
36	6109-0201-0101 ОбФ17 = 5.79 = 5,79
	212-401-0106 (ОР снят)
37	6109-0201-0102 ОбФ17 = 5.79 = 5,79 (Коб = 4)
	212-401-0106 (ОР снят)
	Подраздел 4 Тип 4
38	6111-0403-0101 ОбФ18 = 4.65 = 4,65

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-102-0101
39	6109-0201-0101 ОбФ18 = 4.65 = 4,65
	212-401-0106 (ОР снят)
40	6109-0201-0102 ОбФ18 = 4.65 = 4,65 (Коб = 4)
	212-401-0106 (ОР снят)
41	6109-0306-0105 ОбФ18 = 4.65 = 4,65
	Ресурс заменен 261-201-0506->231-302-0101 (ОР снят)
	Подраздел 5 Утепление по периметру /АР л.6/
42	6111-0403-0503 4,23
	Подраздел 6 Тактильная плитка /АР л.9/
43	6109-0308-0402 1,6
44	251-104-0107 1,6 (Коб = 1,02)
Раздел №6 Внутренняя отделка /АР л.10/.	
	Подраздел 1 Стены
45	6112-0202-0101 1,6
	212-402-0107 (ОР снят)
46	6112-0102-0203 1,6
	232-201-0101 (ОР снят)
47	1114-0202-0102 101,01

№ п/п	Показатели
48	6112-0301-0201 101,01
	232-501-0301 (ОР снят)
49	6112-0302-0111 101,01
	236-202-0403 (ОР снят)
50	6112-0302-0112 101,01
	236-202-0403 (ОР снят)
51	6112-0202-0101 76,53
	212-402-0107 (ОР снят)
52	6112-0102-0203 76,53
	232-201-0101 (ОР снят)
53	6111-0201-0105 14,94
54	234-101-0206 ОбФ19 = 14.94*0.05 = 0,747 (Коб = 1,02)
55	1114-0202-0102 14,94
56	6112-0301-0201 14,94
	232-501-0301 (ОР снят)
57	6112-0302-0111 14,94
	236-202-0403 (ОР снят)
58	6112-0302-0112 14,94
	236-202-0403 (ОР снят)

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
59	6112-0202-0101 25,61
	212-402-0107 (ОР снят)
60	6112-0302-0101 25,61
	Ресурс заменен 236-202-0301->236-202-0403 (ОР снят) Об=0,52
	Подраздел 2 Потолок
61	6112-0301-0302 50,19
	232-501-0301 (ОР снят)
62	6112-0302-0113 50,19
	236-202-0403 (ОР снят)
63	6112-0302-0114 50,19
	236-202-0403 (ОР снят)
64	6112-0301-0301 5,39
	232-501-0301 (ОР снят)
65	6112-0302-0113 5,39
	236-202-0403 (ОР снят)
Раздел №7 Проемы /АР л.11/.	
	Подраздел 1 Окна
66	6108-0102-0107 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый-ОК1 ОбФ20 = 1.16*1.74*3 = 6,0552
67	223-102-0207 ОбФ20 = 1.16*1.74*3 = 6,0552

№ п/п	Показатели
68	6108-0102-0101 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-ОК2 0,0624
69	223-102-0101 ОбФ21 = 0.26*0.24 = 0,0624
70	6118-0202-0101 Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2. /ЖР-1/ 2
71	246-304-0611 2
72	6108-0102-0101 Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой-Фр-1 1,0368
73	223-102-0104 ОбФ22 = 0.96*0.54*2 = 1,0368
74	6108-0105-0204 4,3
75	223-501-0104 ОбФ24 = 1.3*3 = 3,9
76	223-501-0102 0,4
	Подраздел 2 Двери
77	6108-0204-0102 ОбФ25 = 2.1*1*2 = 4,2
78	223-207-0101 ОбФ25 = 2.1*1*2 = 4,2
79	6108-0204-0102 2,1
80	223-207-0101 ОбФ26 = 2.1*1 = 2,1
81	6108-0202-0101 ОбФ27 = 2.1*0.9*4+2.1*0.8 = 9,24
82	223-203-0203 ОбФ28 = 2.1*0.9*4 = 7,56
83	223-203-0202 ОбФ29 = 2.1*0.8 = 1,68
84	261-107-0629 Ручка 5
Раздел №8 Козырек №1 /АР л.14/.	

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
85	6101-0108-0102 0,8
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
86	6103-0701-0101 1,6
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0413 (ОР снят)
87	6103-0101-0212 2,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0707 (ОР снят)
88	214-210-0502 0,1367
89	6106-0302-0301 ОбФ31 = 0.1108+0.05364+0.05365+0.0276+0.03746+0.01725+0.00414 = 0,30454
90	222-509-1401 ОбФ31 = 0.1108+0.05364+0.05365+0.0276+0.03746+0.01725+0.00414 = 0,30454
91	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ ОбФ32 = Ф31*26 = 7,91804 (Коб = 2)
92	1114-0201-0201 ОбФ33 = 2.66*0.1*0.05*6 = 0,0798
93	6107-0115-0104 ОбФ33 = 2.66*0.1*0.05*6 = 0,0798
	217-701-0215 (ОР снят)
	217-701-0117 (ОР снят)
	217-701-0118 (ОР снят)
94	6110-0101-0512 5,47
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-103-0522 (ОР снят)
95	6110-0203-0201 5,28

№ п/п	Показатели
96	6109-0306-0101 11,25
	Ресурс заменен 261-107-0470->231-301-0202 (ОР снят) Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)
97	212-401-0106 0,14
98	6106-0304-0204 6
99	222-503-0201 ОбФ34 = 0.11364 = 0,11364
100	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ ОбФ35 = Ф34*37.3 = 4,238772 (Коб = 2)
101	243-907-5103 20
Раздел №9 Металлическая колонна МК-1, МК-2 /АР л.15,16/.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
102	6106-0302-0301 ОбФ36 = (2*(40.88+21.5+41.6+13.8)+2*(40.88+10.75+4+41.6+7.2))/1000 = 0,44442
103	222-509-1401 ОбФ36 = (2*(40.88+21.5+41.6+13.8)+2*(40.88+10.75+4+41.6+7.2))/1000 = 0,44442
104	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ ОбФ37 = Ф36*43.5 = 19,33227 (Коб = 2)
105	217-101-0401 ОбФ38 = 0.447*(4+3)*2 = 6,258
Раздел №10 Козырек Кр-2 /АР л.18/.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
106	6101-0108-0102 0,6
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
107	6103-0701-0101 0,2
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0413 (ОР снят)

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-03-03

№ п/п	Показатели
108	6103-0101-0212 0,5
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0707 (ОР снят)
109	214-210-0502 0,0302
110	6106-0302-0301 ОбФ39 = (55.68+70.42)/1000 = 0,1261
111	222-509-1401 ОбФ39 = (55.68+70.42)/1000 = 0,1261
112	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ ОбФ40 = Ф39*27 = 3,4047 (Коб = 2)
113	6110-0101-0512 1,75
	Ресурс заменен 261-105-0107->224-103-0522 (ОР снят)
114	6110-0203-0201 2,21
115	6109-0306-0101 2,24
	Ресурс заменен 261-107-0470->231-301-0202 (ОР снят) Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)
116	212-401-0106 0,051
117	6107-0102-0212 2,08
118	232-104-0103 Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель 2,08 (Коб = 1,02)
Раздел №11 Отмостка .	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
119	6101-0108-0102 8,4
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
120	6103-0701-0101 10,5

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 212-101-0101->212-101-0601 (ОР снят)
121	6103-0701-0810 0,14
	Ресурс заменен 261-102-0122->214-403-0101 (ОР снят)
Раздел №12 Крепления наружних и внутренних стен /АР л.19/.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
122	214-403-0101 ОбФ41 = (50.88+197.9+393.5)/1000 = 0,64228
123	222-509-1003 0,02398

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-04
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

Основание: ВК

Сметная стоимость	**1318,297**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**179,434**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,068**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 318 297**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), ИТОГО:	тенге			**935 023**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**935 023**
1	**1307-0301-0101** **Кклим = 1,09**	**Монтаж насосного агрегата лопастного центробежного одноступенчатого, многоступенчатого, объемного, вихревого, поршневого, приводного, роторного на общей фундаментной плите или моноблочного, масса 0,064 т.**	**шт.**	**1**	**146635**	**146 635**
2	**511-402-0101**	**Установка повышения давления Termica TLPI-10, Q=0.33 л/с, H=9,2 мм, N=90 Вт**	**шт.**	**1**	**340132**	**340 132**
3	**242-303-0202**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5922**	**11 844**
4	**242-303-0201**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**4594**	**73 504**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
5	**242-304-0602**	**Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20**	**шт.**	**1**	**6185**	**6 185**
6	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**38,5**	**813**	**31 301**
7	**241-205-1201** **Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**38,115**	**178**	**6 784**
8	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**10**	**1297**	**12 970**
9	**241-205-1202** **Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	**м**	**9,9**	**278**	**2 752**
10	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,06**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**48,5**	**385**	**18 673**
11	**6115-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т**	**бак**	**1**	**76266**	**76 266**
12	**244-204-0101**	**Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3**	**шт.**	**1**	**207978**	**207 978**
		Раздел 2. Трубопроводы горячей воды (Т3), ИТОГО:	тенге			**383 274**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**383 274**
13	**242-303-0201**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**10**	**4594**	**45 940**
14	**6114-0103-0301** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**16**	**813**	**13 008**
15	**241-205-1301** **Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**15,84**	**136**	**2 154**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
16	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**1**	**6779**	**6 779**
17	**6115-0104-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**4226**	**4 226**
18	**244-104-0508**	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**1**	**9943**	**9 943**
19	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0,6**	**524**	**314**
20	**6115-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**4**	**14361**	**57 444**
21	**513-106-0105**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 80 л**	**комплект**	**1**	**85518**	**85 518**
22	**513-106-0102**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л**	**комплект**	**3**	**44108**	**132 324**
23	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**6779**	**13 558**
24	**261-301-0370**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**0,6**	**524**	**314**
25	**244-104-0406**	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**2**	**5876**	**11 752**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

Водопровод

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	68			
		Средства на оплату труда					**179 434**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,09116	14163	2755	1 291
							251
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1328551	13012	3936	1 729
							523
3	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0327	13526	3936	442
							129

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6867	133	91
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,015688	6196	97
					2306	36
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,2918	283	932
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6322	103	65
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,324946	95	1 361
9	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,77115	115	89
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2185551	8384	1 832
					2755	602
11	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,161	55	174
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,797727	23	156
		Итого по машинам и механизмам		**30,1564812**		**8 259**
						1 541

Материалы

1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3125	1186	371
2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,005	302	908

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
3	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	1,9	29	55
4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	413	578
5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,24	231	55
6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0427	426	18
7	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,06	31625	1 898
8	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0427	731	31
9	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09025	446	40
10	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	38,115	178	6 784
11	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	9,9	278	2 752
12	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	15,84	136	2 154
13	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	52,32	5	262
14	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,64	6	46
15	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	26	4594	119 444
16	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5922	11 844
17	242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	6185	6 185
18	244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	5876	11 752
19	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	3	6779	20 337

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-04

1	2	3	4	5	6	7
20	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9943	9 943
21	244-204-0101	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м3	шт.	1	207978	207 978
22	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	327064	1 145
23	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,2	524	628

Итого по материалам **405 207**

Инженерное оборудование

1	511-402-0101	Установка повышения давления Termica TLPI-10, Q=0.33 л/с, H=9,2 мм, N=90 Вт	шт.	1	340132	340 132
2	513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	комплект	3	44108	132 324
3	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 80 л	комплект	1	85518	85 518

Итого по инженерному оборудованию **557 974**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы
	Локальная смета №2-01-04-04 Водопровод ВК
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К.Ю. Локотко
	Раздел №1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-04

№ п/п	Показатели
1	1307-0301-0101 1
	Ресурс удален 261-102-0331
2	511-402-0101 Установка повышения давления Termica TLPI-10, Q=0.33 л/с, H=9,2 мм, N=90 Вт 1
3	242-303-0202 2
4	242-303-0201 16
5	242-304-0602 1
6	6114-0103-0301 38,5
7	241-205-1201 38,5 (Коб = 0,99)
8	6114-0103-0302 10
9	241-205-1202 10 (Коб = 0,99)
10	6114-0401-0101 ОбФ1 = 38.5+10 = 48,5
	217-603-0103 (ОР снят)
11	6115-0201-0101 1
	Ресурс удален 261-301-0416
	Ресурс удален 261-302-0289
12	244-204-0101 1
Раздел №2 Трубопроводы горячей воды (Т3).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	242-303-0201 10

№ п/п	Показатели
14	6114-0103-0301 16
15	241-205-1301 16 (Коб = 0,99)
16	244-104-0408 1
17	6115-0104-0201 1
	Ресурс удален 244-104-0900
	Ресурс удален 261-301-0507
18	244-104-0508 1
19	261-301-0370 0,6
20	6115-0301-0201 4
21	513-106-0105 Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 80 л 1
22	513-106-0102 Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л 3
23	244-104-0408 2
24	261-301-0370 0,6
25	244-104-0406 2

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-05
(Локальный сметный расчет)

на Канализация

Основание: ВК

Сметная стоимость	**573,719**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**131,982**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,049**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**573 719**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**573 719**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**573 719**
1	**6114-0103-0102** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**31**	**3212**	**99 572**
2	**241-201-0413** **Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**30,938**	**2210**	**68 373**
3	**6114-0103-0101** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**8**	**3339**	**26 712**
4	**241-201-0409** **Коб=0,998**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм**	**м**	**7,984**	**629**	**5 022**

1	2	3	4	5	6	7
5	**241-216-0201**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**39**	**62**	**2 418**
6	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**238**	**476**
7	**241-220-0204**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**238**	**476**
8	**6115-0101-0302** **Кклим = 1,06**	**Установка трапов, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**1**	**43606**	**43 606**
9	**6115-0103-0104** **Кклим = 1,06**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**3**	**43161**	**129 483**
10	**244-101-0104**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**шт.**	**3**	**21725**	**65 175**
11	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**3**	**2071**	**6 213**
12	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**11227**	**11 227**
13	**244-101-0303**	**Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм**	**комплект**	**1**	**53520**	**53 520**
14	**244-101-0601**	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	**комплект**	**1**	**14807**	**14 807**
15	**6115-0101-0203** **Кклим = 1,06**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**1**	**5584**	**5 584**
16	**244-103-0201**	**Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм x 900 мм**	**шт.**	**1**	**36913**	**36 913**

1	2	3	4	5	6	7
17	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**шт.**	**2**	**2071**	**4 142**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

Канализация

Основание: ВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	49			
		Средства на оплату труда					**131 982**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,010706	14163		152
						2755	29
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11448	13012		1 490
						3936	451
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,326162	6196		2 021
						2306	752
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,291606	8384		2 445
						2755	803

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,109498	23	3
		Итого по машинам и механизмам		**0,852452**		**6 109**
						2 036

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,015	29125	437
2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	182510	58
3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5179	302	156
4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,09	426	38
5	218-103-0208	Каболка	т	0,00012	423648	51
6	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,563	2117	1 192
7	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,09	731	66
8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	446	80
9	241-201-0409	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	7,984	629	5 022
10	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	30,938	2210	68 373
11	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой	шт.	39	62	2 418
12	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	238	952
13	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	шт.	3	21725	65 175
14	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	53520	53 520
15	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807	14 807
16	244-103-0201	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	36913	36 913

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-05

1	2	3	4	5	6	7
17	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	1	38524	38 524
18	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	2071	10 355
19	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896	896
20	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1357	1 357
21	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	472	283

Итого по материалам **300 674**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы
	Локальная смета №2-01-04-05 Канализация ВК
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К.Ю. Локотко
	Раздел №1 Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-05

№ п/п	Показатели
1	6114-0103-0102 31
	Ресурс удален 261-301-0191
	Ресурс удален 261-301-0219
	Ресурс удален 261-301-0353
2	241-201-0413 31 (Коб = 0,998)
3	6114-0103-0101 8
	Ресурс удален 261-301-0191
	Ресурс удален 261-301-0219
	Ресурс удален 261-301-0353
4	241-201-0409 8 (Коб = 0,998)
5	241-216-0201 Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой 39
6	241-220-0204 2
7	241-220-0204 Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм 2
8	6115-0101-0302 1
	Ресурс заменен 244-104-0303->244-104-0311
	Ресурс удален 244-104-0300
9	6115-0103-0104 3
	Ресурс удален 261-301-0509
10	244-101-0104 3

№ п/п	Показатели
11	244-104-0601 3
12	6115-0102-0101 1
	Ресурс исключен 244-101-0304
13	244-101-0303 1
14	244-101-0601 1
15	6115-0101-0203 1
	Ресурс удален 244-102-0800
16	244-103-0201 1
17	244-104-0601 2

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-06
(Локальный сметный расчет)

на Теплоснабжение

Основание: ОВ

Сметная стоимость	**2313,326**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**217,736**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,081**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 313 326**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**638 668**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**638 668**
1	**6116-0301-0102 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**2,7**	**4041**	**10 911**
2	**245-104-0328**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	**комплект**	**1**	**15230**	**15 230**
3	**245-104-0329**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	**комплект**	**2**	**17437**	**34 874**
4	**245-104-0334**	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**комплект**	**1**	**30243**	**30 243**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
5	245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	41639	83 278
6	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	63	2216	139 608
7	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	912	54 720
8	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	704	2 112
9	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	63	385	24 255
10	6111-0101-1701 Кклим = 1,12	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	5	1924	9 620
11	234-305-2308 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	1336	7 348
12	6114-0203-0101 Кклим = 1,06	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	6	1229	7 374
13	245-510-0215	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	6	10872	65 232
14	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	6	8698	52 188
15	245-405-3401	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	6	7353	44 118
16	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3760	7 520

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
17	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2467	29 604
18	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2467	4 934
19	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10 620
20	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	5	269	1 345
21	6111-0501-0517 Кклим = 1,06 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	10	253	2 530
22	241-227-0203	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	4	251	1 004
		Раздел 2. Котельная, ИТОГО:	тенге			1 674 658
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 674 658
23	6117-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	30677	61 354
24	513-108-0149	Котел электрический ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ мощность 4,5 кВт	комплект	2	152859	305 718
25	6116-0501-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78502	157 004
26	511-401-0131	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, Н 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365263	730 526
27	6116-0401-0101 Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21805	21 805

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
28	**513-204-0104**	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**23863**	**23 863**
29	**6114-0203-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	**шт.**	**1**	**2043**	**2 043**
		неучтенные ресурсы				
29.1	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1	0	0
30	**242-313-0303**	**Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч**	**шт.**	**1**	**48005**	**48 005**
31	**6125-1001-0101** **Кклим = 1,09**	**Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5907**	**5 907**
32	**245-501-0901**	**Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.**	**шт.**	**1**	**35649**	**35 649**
33	**6114-0202-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка клапанов предохранительных однорычажных**	**шт.**	**1**	**10795**	**10 795**
34	**242-309-0201**	**Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, T до +110°C, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**2891**	**2 891**
35	**242-404-0701**	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	**шт.**	**1**	**26755**	**26 755**
36	**6125-1001-0101** **Кклим = 1,09**	**Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг**	**шт.**	**1**	**5907**	**5 907**
37	**522-103-0513**	**Водоумягчитель ST-400**	**шт.**	**1**	**81035**	**81 035**
38	**6116-0701-0104** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**3**	**1955**	**5 865**

1	2	3	4	5	6	7
39	**245-713-0201**	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**шт.**	**3**	**3136**	**9 408**
40	**6116-0701-0102** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм= 1,03;К1экс=1,03;**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**7**	**4302**	**30 114**
41	**242-404-0702**	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**2**	**26755**	**53 510**
42	**242-207-0902**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**4**	**4716**	**18 864**
43	**242-207-0901**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**5**	**3619**	**18 095**
44	**242-307-0502**	**Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 20, PN 25**	**шт.**	**2**	**7072**	**14 144**
45	**242-307-0501**	**Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25**	**шт.**	**1**	**5401**	**5 401**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

Теплоснабжение

Основание: ОВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	81			
		Средства на оплату труда					**217 736**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,20776	201		42
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,082788385	14163		1 173
						2755	228
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,133953419	13012		1 743
						3936	527

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00159	40	0
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,00159	11830	19
					2755	4
6	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,056279534	6196	349
					2306	130
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,135472	283	321
8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,784726	103	287
9	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,46200288	115	168
10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,522932155	8384	4 384
					2755	1 441
11	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,560464506	23	13
		Итого по машинам и механизмам		**6,949558879**		**8 498**
						2 330

Материалы

1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,028	29125	816
2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0008	30897	25
3	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,004	77633	311

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
4	214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,0102	475861	4 854
5	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,126	1019	128
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2079	1186	247
7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,68	1251	851
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,78	1154	900
9	217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,004	508012	2 032
10	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,63	302	190
11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,715	95	68
12	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,2205	413	91
13	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,2016	5901	1 190
14	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00033	722902	239
15	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0715	3680	263
16	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2346	426	100
17	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,75	1895	1 421
18	234-305-2308	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 25 мм	м	5,5	1336	7 348
19	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00045	712423	321
20	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1926	731	141
21	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,9	1743	1 569
22	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3915	446	175
23	241-101-0401	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3	704	2 112

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
24	241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	912	54 720
25	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	20,79	62	1 289
26	241-227-0203	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	4	251	1 004
27	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,084	1493	125
28	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	3619	18 095
29	242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	4716	18 864
30	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	2467	34 538
31	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3760	7 520
32	242-307-0501	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 15, PN 25	шт.	1	5401	5 401
33	242-307-0502	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015 DN 20, PN 25	шт.	2	7072	14 144
34	242-309-0201	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	1	2891	2 891
35	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	шт.	1	48005	48 005
36	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	26755	26 755

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
37	242-404-0702	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	2	26755	53 510
38	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	15230	15 230
39	245-104-0329	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	2	17437	34 874
40	245-104-0334	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	30243	30 243
41	245-104-0338	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	41639	83 278
42	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1,1934	1056	1 260
43	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	6	8698	52 188
44	245-405-3401	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	6	7353	44 118
45	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35649	35 649
46	245-510-0215	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	6	10872	65 232
47	245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	3	3136	9 408
48	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133
49	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000205	380806	78
50	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,01	3172	32
51	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	605	61

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-06

1	2	3	4	5	6	7
52	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,048	986	47
53	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10 620
54	261-301-0241	Труба соединительная	шт.	4	175	700
55	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	2	51	102
56	261-301-0406	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1108	2 216
57	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090
58	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1		
59	261-304-0103	Вытяжки от газовых колонок	комплект	2	2658	5 316

Итого по материалам **723 125**

Инженерное оборудование

1	511-401-0131	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин	шт.	2	365263	730 526
2	513-108-0149	Котел электрический ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ мощность 4,5 кВт	комплект	2	152859	305 718
3	513-204-0104	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа	шт.	1	23863	23 863
4	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	шт.	1	81035	81 035

Итого по инженерному оборудованию **1 141 142**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы
	Локальная смета №2-01-04-06 Теплоснабжение ОВ
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем отопления 1,03 (Разд. 18 т.ч. п. 1.17)
	Составил: К.Ю. Локотко
	Раздел №1 Отопление.

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	6116-0301-0102 2,7 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс удален 261-302-0275
2	245-104-0328 1
3	245-104-0329 2
4	245-104-0334 1
5	245-104-0338 2
6	6114-0102-0105 63
7	241-101-0402 60
8	241-101-0401 3
9	6114-0401-0101 ОбФ5 = 60+3 = 63
	217-603-0103 (ОР снят)
10	6111-0101-1701 5
	Ресурс исключен 261-105-0144
11	234-305-2308 5 (Коб = 1,1)
12	6114-0203-0101 6
	Ресурс исключен 245-510-0100
13	245-510-0215 6
14	245-405-2101 6
15	245-405-3401 6
16	242-207-3702 2
17	242-207-3701 12
18	242-207-3701 2
19	261-301-0219 15
20	6111-0501-0205 5
21	6111-0501-0517 5 (Коб = 2)
22	241-227-0203 4
Раздел №2 Котельная.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
23	6117-0101-0201 2
	Ресурс заменен 213-101-0102->213-101-0103
24	513-108-0149 2
25	6116-0501-0101 2 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
26	511-401-0131 2
27	6116-0401-0101 1 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	Ресурс исключен 261-302-0214
28	513-204-0104 1
29	6114-0203-0201 1

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-06

№ п/п	Показатели
30	242-313-0303 1
31	6125-1001-0101 1
32	245-501-0901 1
33	6114-0202-0301 Установка клапанов предохранительных однорычажных 1
34	242-309-0201 1
35	242-404-0701 1
36	6125-1001-0101 1
37	522-103-0513 Водоумягчитель ST-400 1
38	6116-0701-0104 3 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
39	245-713-0201 3
40	6116-0701-0102 7 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,03;К1трм=1,03;К1экс=1,03;
	261-302-0273 (ОР снят)
41	242-404-0702 2
42	242-207-0902 4
43	242-207-0901 5
44	242-307-0502 2
45	242-307-0501 1

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-07
(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

Основание: ОВ

Сметная стоимость	**184,113**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**43,654**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,017**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**184 113**
		Раздел 1. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			**184 113**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**184 113**
1	**6118-0202-0210** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**4**	**6601**	**26 404**
2	**6119-0603-0201** **Кклим = 1,09**	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	**шт.**	**2**	**8370**	**16 740**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-302-0178	Вентилятор	шт.	2	0	0
3	**246-409-0201**	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт**	**шт.**	**1**	**7140**	**7 140**

1	2	3	4	5	6	7
4	**246-409-0201**	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт**	**шт.**	**1**	**7140**	**7 140**
5	**6118-0101-0301** **Кклим = 1,06 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм= 1,05;К1экс=1,05;**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм**	**м2**	**2,15875**	**14619**	**31 559**
6	**246-301-0503**	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**	**кг**	**2,2**	**775**	**1 705**
7	**6114-0102-0212** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 150 мм**	**м**	**5**	**6769**	**33 845**
8	**261-305-0218**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм**	**м**	**5**	**11916**	**59 580**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

Вентиляция

Основание: ОВ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	17			
		Средства на оплату труда					**43 654**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0318	14163	2755	450 / 88
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,193253982	13012	3936	2 515 / 761
3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,009370486	85		1

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043008129	283	12
5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,63229	103	65
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,237660972	8384	1 993
					2755	655
7	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,00636	9690	62
					2755	18
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,04081	23	1
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,20204	18	22
		Итого по машинам и механизмам		**2,396593569**		**5 120**
						1 521

Материалы

1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,071	1019	72
2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00172	307448	529
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000323813	954056	309
4	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	0,7	1334	934
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,025	1186	30
6	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,04	757	30
7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,009714375	2280	22

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-07

1	2	3	4	5	6	7
8	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000019213	3595322	69
9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1275	413	53
10	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1285	6196	796
11	241-216-0316	Хомут для крепления труб диаметром 148-152, с резиновым уплотнителем	шт.	1,25	110	138
12	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2,15875	5744	12 400
13	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2,2	775	1 705
14	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	2	7140	14 280
15	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,04	4837	193
16	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1727	951	164
17	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,108153375	448	48
18	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,08	13986	1 119
19	261-302-0178	Вентилятор	шт.	2		
20	261-305-0218	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	5	11916	59 580

Итого по материалам **92 471**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-07 Вентиляция ОВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Коэф. на испытания систем вентиляции 1,05 (Разд. 20 т.ч. п. 1.20)
	Составил: К.Ю. Локотко
Раздел №1 Вентиляция.	

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-07

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6118-0202-0210 4 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
2	**6119-0603-0201 2**
3	**246-409-0201 1**
4	**246-409-0201 1**
5	**6118-0101-0301 ОбФ7 = 3.14*0.1*5.5+3.14*0.125*1.1 = 2,15875 т.ч.п. 1.17:К1трр=1,05;К1трм=1,05;К1экс=1,05;**
	246-103-0101 (ОР снят)
6	**246-301-0503 2,2**
7	**6114-0102-0212 5**
8	**261-305-0218 5**

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-08
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание: ЭОМ

Сметная стоимость	**1923,077**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**285,442**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,110**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 923 077**
		Раздел 1. Оборудование, ИТОГО:	тенге			**224 130**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**224 130**
1	**6401-0303-0303** **Кклим = 1,09**	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	**шт.**	**1**	**32940**	**32 940**
2	**247-201-0331**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**19479**	**19 479**
3	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6618**	**6 618**
4	**247-204-2504**	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А**	**шт.**	**1**	**754**	**754**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
5	**6119-0602-0202** **Кклим = 1,09**	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5849**	**5 849**
6	**247-301-0211**	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4-Э720 (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**19519**	**19 519**
7	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**16**	**6618**	**105 888**
8	**247-204-0709**	**Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**3**	**568**	**1 704**
9	**247-204-0711**	**Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**4**	**567**	**2 268**
10	**247-204-0714**	**Выключатель автоматический типа BA47-29 - характеристика "C" 1P 20A 4,5 кА "C"**	**шт.**	**2**	**608**	**1 216**
11	**247-204-5103**	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "C" АВДТ 2P 16A 30мА 4,5 кА**	**шт.**	**7**	**3985**	**27 895**
		Раздел 2. Провода и кабели, ИТОГО:	тенге			**488 940**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**488 940**
12	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**346**	**853**	**295 138**
13	**243-107-0401**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-1**	**м**	**12**	**300**	**3 600**
14	**243-107-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66**	**м**	**86**	**396**	**34 056**
15	**243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66**	**м**	**178**	**599**	**106 622**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
16	**243-107-0503**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66**	**м**	**30**	**939**	**28 170**
17	**243-108-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**6**	**414**	**2 484**
18	**243-108-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**34**	**555**	**18 870**
		Раздел 3. Световое оборудование, ИТОГО:	тенге			**1 067 452**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 067 452**
19	**6119-0401-0105** **Кклим = 1,12**	**Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**	**шт.**	**17**	**3406**	**57 902**
20	**247-102-2463**	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20**	**шт.**	**4**	**75559**	**302 236**
21	**247-102-0168**	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24**	**шт.**	**7**	**41494**	**290 458**
22	**247-102-2106**	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**3**	**20694**	**62 082**
23	**247-102-2151**	**Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 407C O NW,CW IP65, мощность 25 Вт**	**шт.**	**2**	**40205**	**80 410**
24	**6119-0401-0501** **Кклим = 1,12**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**4**	**3250**	**13 000**
25	**247-102-2501**	**Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22**	**шт.**	**4**	**43310**	**173 240**
26	**6401-0303-0601** **Кклим = 1,09**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6618**	**6 618**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
27	**247-103-3631**	**Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A**	**шт.**	**1**	**2334**	**2 334**
28	**247-102-0325**	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65**	**шт.**	**1**	**52297**	**52 297**
29	**1308-0501-1101** **Кклим = 1,09**	**Монтаж ящика с понижающим трансформатором**	**шт.**	**1**	**6903**	**6 903**
30	**247-203-0107**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**19972**	**19 972**
		Раздел 4. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			**78 715**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**78 715**
31	**6119-0402-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**31**	**1214**	**37 634**
32	**6119-0402-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	**шт.**	**6**	**1077**	**6 462**
33	**247-214-0116** **Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**16,32**	**613**	**10 004**
34	**247-214-0101** **Коб=1,02**	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**6,12**	**439**	**2 687**
35	**247-212-0101** **Коб=1,02**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8,16**	**478**	**3 900**
36	**247-212-0104** **Коб=1,02**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**5,1**	**536**	**2 734**
37	**247-212-0101** **Коб=1,02**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP44**	**шт.**	**2,04**	**478**	**975**

1	2	3	4	5	6	7
38	**261-303-0102 Коб=1,02**	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**29,58**	**42**	**1 242**
39	**243-905-0201 Коб=1,02**	**Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /подрозетник/**	**шт.**	**29,58**	**226**	**6 685**
40	**261-107-0664**	**Рамка**	**шт.**	**22**	**17**	**374**
41	**247-202-0401 Коб=1,02**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	**шт.**	**20,4**	**295**	**6 018**
		Раздел 5. Заземление, ИТОГО:	тенге			**63 840**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**63 840**
42	**6401-0203-0202 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	**м**	**15**	**1417**	**21 255**
43	**6401-0203-0304 Кклим = 1,09**	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2**	**м**	**15**	**1340**	**20 100**
44	**6401-0203-0104 Кклим = 1,09**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**3**	**7495**	**22 485**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

Электроснабжение и электроосвещение

Основание: ЭОМ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	110		
		Средства на оплату труда				**285 442**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,29181548	13012	3 797
					3936	1 149
2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,730995	283	773
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2908142	8384	2 438
					2755	801
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,256256	23	650

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,48516	18	27
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	14,92288	26	388
		Итого по машинам и механизмам		**47,97792068**		**8 073**
						1 950

Материалы

1	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	316084	7 681
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03165	355381	11 248
3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,007266	526	4
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00093	36581	34
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00053	954056	506
6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,5502	1403	772
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,47044	1186	2 930
8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,6015	1154	694
9	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1146242	17 194
10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00033	893907	295
11	243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	12	300	3 600

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
12	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	86	396	34 056
13	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	178	599	106 622
14	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	30	939	28 170
15	243-108-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	м	6	414	2 484
16	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	34	555	18 870
17	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,384	2250	3 114
18	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /подрозетник/	шт.	29,58	226	6 685
19	247-102-0168	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	7	41494	290 458
20	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	52297	52 297
21	247-102-2106	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	20694	62 082
22	247-102-2151	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC S2 407C O NW,CW IP65, мощность 25 Вт	шт.	2	40205	80 410
23	247-102-2463	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20	шт.	4	75559	302 236
24	247-102-2501	Светильник светодиодный для аварийного освещения MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22	шт.	4	43310	173 240

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
25	247-103-3631	Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A	шт.	1	2334	2 334
26	247-201-0331	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	19479	19 479
27	247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	20,4	295	6 018
28	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19972	19 972
29	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568	1 704
30	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567	2 268
31	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	608	1 216
32	247-204-2504	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 32 А	шт.	1	754	754
33	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	7	3985	27 895
34	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP44	шт.	10,2	478	4 875
35	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,1	536	2 734
36	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6,12	439	2 687
37	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	16,32	613	10 004
38	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5943	3256	1 935
39	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0647	4837	313
40	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519	19 519

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-08

1	2	3	4	5	6	7
41	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0006	354405	213
42	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2032	594	121
43	261-107-0664	Рамка	шт.	22	17	374
44	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,155	1293	1 493
45	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	29,58	42	1 242
46	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,225	300	68

Итого по материалам **1 332 898**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы
	Локальная смета №2-01-04-08 Электроснабжение и электроосвещение ЭОМ
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К.Ю. Локотко
	Раздел №1 Оборудование.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

№ п/п	Показатели
1	6401-0303-0303 1
2	247-201-0331 1
3	6401-0303-0601 1
4	247-204-2504 1
5	6119-0602-0202 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
6	247-301-0211 1
7	6401-0303-0601 ОбФ5 = 3+4+2+7 = 16
8	247-204-0709 3
9	247-204-0711 4
10	247-204-0714 2
11	247-204-5103 7
Раздел №2 Провода и кабели.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
12	6119-0102-0101 ОбФ1 = 12+86+178+30+6+34 = 346
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 241-207-0301
	Ресурс исключен 241-221-0101
	Ресурс исключен 261-302-0456

№ п/п	Показатели
13	243-107-0401 12
14	243-107-0501 86
15	243-107-0502 178
16	243-107-0503 30
17	243-108-0301 6
18	243-108-0501 34
Раздел №3 Световое оборудование.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
19	6119-0401-0105 ОбФ2 = 4+7+3+2+1 = 17
	Ресурс исключен 261-303-0111
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0112
20	247-102-2463 4
21	247-102-0168 7
22	247-102-2106 3
23	247-102-2151 2
24	6119-0401-0501 4
	Ресурс исключен 261-303-0122
25	247-102-2501 4

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-08

№ п/п	Показатели
26	6401-0303-0601 1
27	247-103-3631 1
28	247-102-0325 1
29	1308-0501-1101 1
30	247-203-0107 1
Раздел №4 Электроустановочные изделия.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
31	6119-0402-0101 ОбФ3 = 16+8+5+2 = 31
	Ресурс исключен 261-303-0121
	Ресурс исключен 261-303-0102
32	6119-0402-0102 6
	Ресурс исключен 261-303-0121
33	247-214-0116 16 (Коб = 1,02)
34	247-214-0101 6 (Коб = 1,02)
35	247-212-0101 8 (Коб = 1,02)
36	247-212-0104 5 (Коб = 1,02)
37	247-212-0101 Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP44 2 (Коб = 1,02)
38	261-303-0102 29 (Коб = 1,02)
39	243-905-0201 Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20 /подрозетник/ 29 (Коб = 1,02)

№ п/п	Показатели
40	261-107-0664 Рамка ОбФ4 = 16+5+1 = 22
41	247-202-0401 20 (Коб = 1,02)
Раздел №5 Заземление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
42	6401-0203-0202 15
43	6401-0203-0304 15
44	6401-0203-0104 3

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-04-09
(Локальный сметный расчет)

на Системы связи

Основание: СС

Сметная стоимость	**682,597**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**217,17**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,085**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**682 597**
		Раздел 1. Автоматическая пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**130 855**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**130 855**
1	**6125-0601-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17493**	**17 493**
2	**248-303-0105**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	**шт.**	**1**	**32044**	**32 044**
3	**6125-0601-0702** **Кклим = 1,09**	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**13**	**1210**	**15 730**
4	**248-302-0201**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	**шт.**	**12**	**1926**	**23 112**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
5	**248-302-0101**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	**3**	**1920**	**5 760**
6	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1**	**1654**	**1 654**
7	**248-306-0349**	**Источник электропитания РИП-12, исполнение 101 (РИП-12-5/17М7-V1) 13,6В 5А**	**шт.**	**1**	**35062**	**35 062**
		Раздел 2. Оповещение при пожаре, ИТОГО:	тенге			**14 424**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 424**
8	**6119-0401-0501** **Кклим = 1,12**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**3**	**3250**	**9 750**
9	**248-304-0118**	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В**	**шт.**	**1**	**1186**	**1 186**
10	**248-304-0307**	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	**шт.**	**2**	**1744**	**3 488**
		Раздел 3. Кабели и трубы, ИТОГО:	тенге			**537 318**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**537 318**
11	**6119-0101-0101** **Кклим = 1,12**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**200**	**404**	**80 800**
12	**243-305-1206** **Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,5**	**м**	**123,6**	**736**	**90 970**
13	**243-305-1205** **Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5**	**м**	**82,4**	**370**	**30 488**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
14	**6119-0301-0201** **Кклим = 1,12**	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**220**	**1478**	**325 160**
15	**241-207-0301**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**220**	**45**	**9 900**

Составил К.Ю. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

Системы связи

Основание: СС

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	85		
		Средства на оплату труда				**217 170**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,018592	13012	242
					3936	73
2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,8848	95	749
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014869	8384	125
					2755	41
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15,463855	23	356

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2016	18	4
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,11432	26	211
7	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,0752	161	173
		Итого по машинам и механизмам		**32,773236**		**1 859**
						114

Материалы

1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,37928	1186	1 636
2	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	220	45	9 900
3	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	213,4	5	1 067
4	243-305-1205	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	82,4	370	30 488
5	243-305-1206	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	123,6	736	90 970
6	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,8	2250	1 800
7	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,32	3256	1 042
8	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,009	4837	44

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-04-09

1	2	3	4	5	6	7
9	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	3	1920	5 760
10	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	12	1926	23 112
11	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1654	1 654
12	248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	32044	32 044
13	248-304-0118	Оповещатель световой Янтарь С "Выход", 24 В	шт.	1	1186	1 186
14	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	2	1744	3 488
15	248-306-0349	Источник электропитания РИП-12, исполнение 101 (РИП-12-5/17М7-V1) 13,6В 5А	шт.	1	35062	35 062
16	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	0,024	20825	500
17	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	594	18

Итого по материалам **239 770**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**	
Раздел объектной сметы: 4. Внутренние инженерные системы	
Локальная смета №2-01-04-09 Системы связи СС	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К.Ю. Локотко
Раздел №1 Автоматическая пожарная сигнализация.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-04-09

№ п/п	Показатели
1	6125-0601-0701 1
2	248-303-0105 1
3	6125-0601-0702 13
4	248-302-0201 12
5	248-302-0101 3
6	248-302-0501 1
7	248-306-0349 1
Раздел №2 Оповещение при пожаре.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
8	6119-0401-0501 3
	Ресурс исключен 261-303-0122
9	248-304-0118 1
10	248-304-0307 2
Раздел №3 Кабели и трубы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	6119-0101-0101 200
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
12	243-305-1206 120 (Коб = 1,03)

№ п/п	Показатели
13	243-305-1205 80 (Коб = 1,03)
14	6119-0301-0201 220
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс заменен 241-221-0103->241-221-0101
	Ресурс исключен 261-303-0116
15	241-207-0301 220

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Медицинский пункт

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-01-05-10
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание: ТХ

Сметная стоимость	**7634,249**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**135,993**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,053**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 634 249**
		Раздел 1. Вестибюль, коридор, ИТОГО:	тенге			**133 687**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**133 687**
1	**522-101-1229-0005**	**Шкаф для одежды 600х450х1800 мм**	**шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
2	**522-101-1219-0002**	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9821**	**19 642**
3	**521-101-0131-0003**	**Корзина для мусора**	**шт.**	**2**	**8482**	**16 964**
4	**6115-0104-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1679**	**1 679**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
4.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	1	0	0
5	**522-101-1306**	**Дозатор для антисептиков**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
6	**590-000-0016 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт**	**шт.**	**1**	**35714,29**	**35 714**
		Раздел 2. Кабинет среднего медперсонала (мебель), ИТОГО:	тенге			**242 445**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**242 445**
7	**522-101-1219-0002**	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9821**	**19 642**
8	**522-101-1217-0029**	**Стол письменный 1500х700х750 мм**	**шт.**	**1**	**31250**	**31 250**
9	**527-114-0502**	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58191**	**58 191**
10	**527-114-0402-0001**	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**1**	**40773**	**40 773**
11	**522-101-1233-0007**	**Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800х380х2000мм, ЛДСП 16мм**	**шт.**	**1**	**72293**	**72 293**
12	**522-101-1252-0004**	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	**шт.**	**1**	**20296**	**20 296**
		Раздел 3. Кабинет среднего медперсонала с аптечным пунктом (оборудование), ИТОГО:	тенге			**2 083 392**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 083 392**
13	**6125-1101-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**1**	**6033**	**6 033**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
14	**521-101-0401-0004**	**Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS**	**шт.**	**1**	**379597**	**379 597**
15	**521-101-0411-0002**	**Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m, 3HDMI,DP**	**шт.**	**1**	**160625**	**160 625**
16	**521-101-0401-0009**	**Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь**	**шт.**	**1**	**9031**	**9 031**
17	**521-101-0401-0024**	**Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black**	**шт.**	**1**	**23830**	**23 830**
18	**6125-1101-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**1**	**6033**	**6 033**
19	**522-101-0225-0003**	**МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB**	**шт.**	**1**	**117432**	**117 432**
20	**1334-0108-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж облучателя бактерицидного настенного**	**шт.**	**1**	**50208**	**50 208**
21	**590-000-0015 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	**шт.**	**1**	**26339,29**	**26 339**
22	**521-101-0131-0003**	**Корзина для мусора**	**шт.**	**1**	**8482**	**8 482**
23	**6115-0104-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1679**	**6 716**
		неучтенные ресурсы				
23.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	4	0	0
24	**522-101-1306**	**Дозатор жидкого мыла**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
25	**522-101-1306**	**Дозатор для антисептиков**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
26	**522-101-1311-0001**	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4949**	**4 949**
27	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
28	**590-000-0021 (кпл)**	**Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких**	**шт.**	**1**	**922321,43**	**922 321**
29	**590-000-0050 (кпл)**	**Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)**	**шт.**	**1**	**6008,93**	**6 009**
30	**590-000-0028 (кпл)**	**Термометр цифровой**	**шт.**	**1**	**2313,39**	**2 313**
31	**527-113-0302-0002**	**Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200**	**шт.**	**1**	**26786**	**26 786**
32	**521-301-3017-0007**	**Холодильник**	**шт.**	**1**	**89119**	**89 119**
33	**522-103-0221**	**Витринный шкаф 900x350x1600**	**шт.**	**1**	**104605**	**104 605**
34	**522-103-1001**	**Прилавок 3900x400x1600**	**шт.**	**1**	**94286**	**94 286**
		Раздел 4. Процедурный кабинет (мебель), ИТОГО:	тенге			**366 917**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**366 917**
35	**522-101-1219-0002**	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**2**	**9821**	**19 642**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
36	**522-101-1217-0029**	**Стол письменный 1500x700x750 мм**	**шт.**	**1**	**31250**	**31 250**
37	**527-114-0502**	**Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002**	**шт.**	**1**	**58191**	**58 191**
38	**527-114-0402-0001**	**Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002**	**шт.**	**1**	**40773**	**40 773**
39	**522-101-1252-0004**	**Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков**	**шт.**	**1**	**20296**	**20 296**
40	**590-000-0023 (кпл)**	**Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800**	**шт.**	**1**	**61208,54**	**61 209**
41	**590-000-0026 (кпл)**	**Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890**	**шт.**	**1**	**46436,54**	**46 437**
42	**521-301-3017-0007**	**Холодильник**	**шт.**	**1**	**89119**	**89 119**
		Раздел 5. Процедурный кабинет (оборудование), ИТОГО:	тенге			**3 527 430**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 527 430**
43	**1334-0108-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж облучателя бактерицидного настенного**	**шт.**	**1**	**50208**	**50 208**
44	**590-000-0015 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	**шт.**	**1**	**26339,29**	**26 339**
45	**527-114-0302**	**Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002**	**шт.**	**1**	**11788**	**11 788**
46	**590-000-0001 (кпл)**	**Дефибриллятор монитор 350x260x300**	**шт.**	**1**	**892857,14**	**892 857**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
47	**590-000-0018 (кпл)**	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108**	**шт.**	**1**	**1017583,04**	**1 017 583**
48	**523-901-0502-0002**	**12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для мобильной и стационарной работы KZM-01.**	**шт.**	**1**	**1468498**	**1 468 498**
49	**590-000-0010 (кпл)**	**Контейнер безопасного сбора и утилизации колющих предметов**	**шт.**	**1**	**550,06**	**550**
50	**590-000-0007 (кпл)**	**Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс А**	**шт.**	**1**	**12994,26**	**12 994**
51	**590-000-0008 (кпл)**	**Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс Б**	**шт.**	**1**	**12994,26**	**12 994**
52	**6115-0104-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**3**	**1679**	**5 037**
		неучтенные ресурсы				
52.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	3	0	0
53	**522-101-1306**	**Дозатор для антисептиков**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
54	**522-101-1311-0001**	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4949**	**4 949**
55	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
		Раздел 6. Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование), ИТОГО:	тенге			**327 808**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**327 808**
56	**6115-0103-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**1**	**6522**	**6 522**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
57	**590-000-0013 (кпл)**	**Мойка на одного человека, 600x600x800**	**шт.**	**1**	**142697,71**	**142 698**
58	**590-000-0032 (кпл)**	**Шкаф металлический, 800x450x1700**	**шт.**	**1**	**102040,81**	**102 041**
59	**1334-0108-0201 Кклим = 1,09**	**Монтаж облучателя бактерицидного настенного**	**шт.**	**1**	**50208**	**50 208**
60	**590-000-0015 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	**шт.**	**1**	**26339,29**	**26 339**
		Раздел 7. Хозяйственно-бытовое помещение (мебель), ИТОГО:	тенге			**481 572**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**481 572**
61	**522-101-1229-0005**	**Шкаф для одежды 600x450x1800 мм**	**шт.**	**1**	**44643**	**44 643**
62	**521-301-3018-0001**	**Шкаф для посуды (кухонный гарнитур) 1200x500x1800мм**	**комплект**	**1**	**182631**	**182 631**
63	**522-102-0101-0002**	**Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500x600x700мм**	**комплект**	**1**	**165179**	**165 179**
64	**521-301-3017-0007**	**Холодильник**	**шт.**	**1**	**89119**	**89 119**
		Раздел 8. Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование), ИТОГО:	тенге			**306 510**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**306 510**
65	**521-301-3009-0001**	**Микроволновая печь**	**шт.**	**1**	**31522**	**31 522**
66	**522-103-0802-0006**	**Кипятильник электрический WB-10A, двойные стенки,размеры 270x270x450 мм, объем 10 л, мощность 2 кВт, напряжение 220 В /термопот/**	**шт.**	**1**	**63616**	**63 616**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
67	**1334-0108-0201** **Кклим = 1,09**	**Монтаж облучателя бактерицидного настенного**	**шт.**	**1**	**50208**	**50 208**
68	**590-000-0015 (кпл)**	**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм**	**шт.**	**1**	**26339,29**	**26 339**
69	**521-101-0131-0003**	**Корзина для мусора**	**шт.**	**1**	**8482**	**8 482**
70	**6115-0104-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**4**	**1679**	**6 716**
		неучтенные ресурсы				
70.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	4	0	0
71	**522-101-1306**	**Дозатор жидкого мыла**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
72	**522-101-1311-0001**	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4949**	**4 949**
73	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
74	**521-301-2111-0001**	**Кулер для питьевой воды со шкафчиком**	**шт.**	**1**	**76000**	**76 000**
75	**522-101-1306**	**Дозатор для антисептиков**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
		Раздел 9. Сан.узел, ИТОГО:	тенге			**164 488**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**164 488**
76	**6115-0104-0301** **Кклим = 1,06**	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**5**	**1679**	**8 395**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
		неучтенные ресурсы				
76.1	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	5	0	0
77	**522-101-1306**	**Дозатор жидкого мыла**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
78	**522-101-1306**	**Дозатор для антисептиков**	**шт.**	**1**	**15045**	**15 045**
79	**522-101-1311-0001**	**Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения**	**шт.**	**1**	**4949**	**4 949**
80	**521-101-0131-0003**	**Корзина для мусора**	**шт.**	**1**	**8482**	**8 482**
81	**6119-0603-0102** **Кклим = 1,09**	**Установка электросушителя**	**шт.**	**1**	**6405**	**6 405**
82	**245-401-0102**	**Сушитель для рук**	**шт.**	**1**	**13690**	**13 690**
83	**522-201-0502-0001**	**Зеркало настенное 600x800 мм**	**шт.**	**1**	**8588**	**8 588**
84	**590-000-0044 (кпл)**	**Туалетный ёршик BXG-TBA-8485**	**шт.**	**1**	**6234,05**	**6 234**
85	**522-101-1310-0001**	**Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа**	**шт.**	**1**	**8905**	**8 905**
86	**590-000-0045 (кпл)**	**Поручень откидной**	**шт.**	**1**	**40178,57**	**40 179**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
87	**590-000-0046 (кпл)**	**Поручень прямой двухопорный**	**шт.**	**1**	**28571,43**	**28 571**

Составил К. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-10

Технологическое оборудование

Основание: ТХ

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	53			
		Средства на оплату труда					**135 993**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	13012		142
						3936	43
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001272	6196		8
						2306	3
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,365106	8384		3 061
						2755	1 006
4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2597	23		6

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2834	18	5
		Итого по машинам и механизмам		**0,920378**		**3 222**
						1 052

Материалы

1	217-604-0101	Электроэнергия	квт/ч	1,96	29	57
2	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2117	267
3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31625	9
4	244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
5	245-401-0102	Сушитель для рук	шт.	1	13690	13 690
6	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,027	594	16
7	261-301-0508	Гарнитура туалетная	шт.	17		
		Итого по материалам				**14 854**

Инженерное оборудование

1	521-101-0131-0003	Корзина для мусора	шт.	5	8482	42 410
2	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379597	379 597
3	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9031	9 031
4	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23830	23 830

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
5	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4 m,3HDMI,DP	шт.	1	160625	160 625
6	521-301-3009-0001	Микроволновая печь	шт.	1	31522	31 522
7	521-301-3017-0007	Холодильник	шт.	3	89119	267 357
8	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117432	117 432
9	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	6	9821	58 926
10	522-101-1252-0004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	2	20296	40 592
11	522-101-1306	Дозатор для антисептиков	шт.	8	15045	120 360
12	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500x600x700мм	комплект	1	165179	165 179
13	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	4	8588	34 352
14	523-901-0502-0002	12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет-телеметрией для мобильной и стационарной работы KZM-01.	шт.	1	1468498	1 468 498
15	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	шт.	1	26786	26 786
16	527-114-0302	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	1	11788	11 788
17	527-114-0402-0001	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40773	81 546
18	527-114-0502	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	2	58191	116 382
19	590-000-0001	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт.	1	892857,14	892 857
20	590-000-0013	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт.	1	142697,71	142 698
21	590-000-0015	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт.	4	26339,29	105 356
22	590-000-0018	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	шт.	1	1017583,04	1 017 583
23	590-000-0026	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт.	1	46436,54	46 437
24	590-000-0032	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт.	1	102040,81	102 041
25	590-000-0044	Туалетный ёршик BXG-TBA-8485	шт.	1	6234,05	6 234
26	590-000-0045	Поручень откидной	шт.	1	40178,57	40 179
27	590-000-0046	Поручень прямой двухопорный	шт.	1	28571,43	28 571

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по инженерному оборудованию				**5 538 169**
		Технологическое оборудование и мебель				
1	521-301-2111-0001	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт.	1	76000	76 000
2	521-301-3018-0001	Шкаф для посуды (кухонный гарнитур) 1200x500x1800мм	комплект	1	182631	182 631
3	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	шт.	2	31250	62 500
4	522-101-1229-0005	Шкаф для одежды 600x450x1800 мм	шт.	2	44643	89 286
5	522-101-1233-0007	Шкаф для документов с полками закрытый, размер 800x380x2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	72293	72 293
6	522-101-1310-0001	Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах типа Jumbo. Материал: пластик, ручная подача, открывается с помощью ключа	шт.	1	8905	8 905
7	522-101-1311-0001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	4	4949	19 796
8	522-103-0221	Витринный шкаф 900x350x1600	шт.	1	104605	104 605
9	522-103-0802-0006	Кипятильник электрический WB-10A, двойные стенки, размеры 270x270x450 мм, объем 10 л, мощность 2 кВт, напряжение 220 В /термопот/	шт.	1	63616	63 616
10	522-103-1001	Прилавок 3900x400x1600	шт.	1	94286	94 286
11	590-000-0007	Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс А	шт.	1	12994,26	12 994
12	590-000-0008	Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс Б	шт.	1	12994,26	12 994
13	590-000-0010	Контейнер безопасного сбора и утилизации колющих предметов	шт.	1	550,06	550
14	590-000-0016	Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт	шт.	1	35714,29	35 714
15	590-000-0021	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт.	1	922321,43	922 321

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-05-10

1	2	3	4	5	6	7
16	590-000-0023	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт.	1	61208,54	61 209
17	590-000-0028	Термометр цифровой	шт.	1	2313,39	2 313
18	590-000-0050	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт.	1	6008,93	6 009

Итого по технологическому оборудованию и мебели **1 828 022**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №2-01 **Наименование: Медицинский пункт** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**
	Раздел объектной сметы: 5. Технологическое оборудование
	Локальная смета №2-01-05-10 Технологическое оборудование ТХ
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К. Локотко
	Раздел №1 Вестибюль, коридор.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

№ п/п	Показатели
1	522-101-1229-0005 1
2	522-101-1219-0002 2
3	521-101-0131-0003 Корзина для мусора 2
4	6115-0104-0301 1
5	522-101-1306 Дозатор для антисептиков 1
6	590-000-0016 (кпл) Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт шт. 1 40000
Раздел №2 Кабинет среднего медперсонала (мебель).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	522-101-1219-0002 2
8	522-101-1217-0029 Стол письменный 1500x700x750 мм 1
9	527-114-0502 1
10	527-114-0402-0001 1
11	522-101-1233-0007 1
12	522-101-1252-0004 1
Раздел №3 Кабинет среднего медперсонала с аптечным пунктом (оборудование).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
13	6125-1101-0201 1
14	521-101-0401-0004 1
15	521-101-0411-0002 1

№ п/п	Показатели
16	521-101-0401-0009 1
17	521-101-0401-0024 1
18	6125-1101-0201 1
19	522-101-0225-0003 1
20	1334-0108-0201 1
21	590-000-0015 (кпл) Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм шт. 1 СтФ1 = 29500 = 29500
22	521-101-0131-0003 Корзина для мусора 1
23	6115-0104-0301 4
24	522-101-1306 1
25	522-101-1306 Дозатор для антисептиков 1
26	522-101-1311-0001 1
27	522-201-0502-0001 1
28	590-000-0021 (кпл) Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких шт. 1 1033000
29	590-000-0050 (кпл) Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см) шт. 1 6730
30	590-000-0028 (кпл) Термометр цифровой шт. 1 2591
31	527-113-0302-0002 1
32	521-301-3017-0007 Холодильник 1
33	522-103-0221 Витринный шкаф 900x350x1600 1
34	522-103-1001 Прилавок 3900x400x1600 1

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Процедурный кабинет (мебель).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
35	522-101-1219-0002 2
36	522-101-1217-0029 Стол письменный 1500x700x750 мм 1
37	527-114-0502 1
38	527-114-0402-0001 1
39	522-101-1252-0004 1
40	590-000-0023 (кпл) Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800 шт. 1 68553,57
41	590-000-0026 (кпл) Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890 шт. 1 52008,93
42	521-301-3017-0007 Холодильник 1
Раздел №5 Процедурный кабинет (оборудование).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
43	1334-0108-0201 1
44	590-000-0015 (кпл) Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм шт. 1 СтФ1 = 29500 = 29500
45	527-114-0302 1
46	590-000-0001 (кпл) Дефибриллятор монитор 350x260x300 шт. 1 1000000
47	590-000-0018 (кпл) Насос шприцевой инфузионный 220x130x108 шт. 1 1139693
48	523-901-0502-0002 1
49	590-000-0010 (кпл) Контейнер безопасного сбора и утилизации колющих предметов шт. 1 616,07
50	590-000-0007 (кпл) Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс А шт. 1 14553,57
51	590-000-0008 (кпл) Емкость для мед отходов (с педальным механизмом) класс Б шт. 1 14553,57
52	6115-0104-0301 3
53	522-101-1306 Дозатор для антисептиков 1
54	522-101-1311-0001 1
55	522-201-0502-0001 1
Раздел №6 Помещение для хранения дез.средств (мебель, оборудование).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
56	6115-0103-0201 1
	Ресурс удален 244-102-0401
57	590-000-0013 (кпл) Мойка на одного человека, 600x600x800 шт. 1 159821,43
58	590-000-0032 (кпл) Шкаф металлический, 800x450x1700 шт. 1 СтФ5 = 114285.71 = 114285,71
59	1334-0108-0201 1
60	590-000-0015 (кпл) Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм шт. 1 СтФ1 = 29500 = 29500
Раздел №7 Хозяйственно-бытовое помещение (мебель).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
61	522-101-1229-0005 1
62	521-301-3018-0001 1
63	522-102-0101-0002 1

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-01-05-10

№ п/п	Показатели
64	521-301-3017-0007 Холодильник 1
Раздел №8 Хозяйственно-бытовое помещение (оборудование).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
65	521-301-3009-0001 1
66	522-103-0802-0006 Кипятильник электрический WB-10A, двойные стенки,размеры 270x270x450 мм, объем 10 л, мощность 2 кВт, напряжение 220 В /термопот/ 1
67	1334-0108-0201 1
68	590-000-0015 (кпл) Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм шт. 1 СтФ1 = 29500 = 29500
69	521-101-0131-0003 Корзина для мусора 1
70	6115-0104-0301 4
71	522-101-1306 1
72	522-101-1311-0001 1
73	522-201-0502-0001 1
74	521-301-2111-0001 Кулер для питьевой воды со шкафчиком 1
75	522-101-1306 Дозатор для антисептиков 1
Раздел №9 Сан.узел.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
76	6115-0104-0301 5
77	522-101-1306 1
78	522-101-1306 Дозатор для антисептиков 1

№ п/п	Показатели
79	522-101-1311-0001 1
80	521-101-0131-0003 Корзина для мусора 1
81	6119-0603-0102 Установка электросушителя 1
	Ресурс исключен 245-401-0200
82	245-401-0102 Сушитель для рук 1
83	522-201-0502-0001 1
84	590-000-0044 (кпл) Туалетный ёршик BXG-TBA-8485 шт. 1 6982,14
85	522-101-1310-0001 1
86	590-000-0045 (кпл) Поручень откидной шт. 1 45000
87	590-000-0046 (кпл) Поручень прямой двухопорный шт. 1 32000

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Гараж

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	**6274,400**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1090,925**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,437**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 274 400**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 274 400**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 274 400**
1	**6101-0102-0115** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**140,4**	**446**	**62 618**
2	**6101-0201-0203** **Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**4,21**	**15419**	**64 914**
3	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**46,8**	**67**	**3 136**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**46,8**	**658**	**30 794**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,9**	**16190**	**46 951**
6	**6103-0101-0106** **Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**7,2**	**43090**	**310 248**
7	**6104-0202-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**4**	**5648**	**22 592**
8	**6104-0202-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**8**	**6320**	**50 560**
9	**6104-0202-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**12**	**8399**	**100 788**
10	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м3**	**9,416**	**31714**	**298 619**
11	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,4**	**33788**	**13 515**
12	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**28,8**	**3912**	**112 666**
13	**6105-0201-0101** **Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**32,2**	**87025**	**2 802 205**
14	**6105-0401-0103** **Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,04096**	**316398**	**12 959**
15	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,04096**	**307448**	**12 593**
16	**6104-0301-0110** **Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**3**	**1782**	**5 346**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	222-102-0104 Коб=3	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,288	143006	41 186
18	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1,7	16120	27 404
19	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	2,2	43113	94 849
20	1106-0407-0431 Кклим = 1,12	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	17927	53 781
21	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24,57	9657	237 272
22	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	0,2	4546	909
23	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00426	307448	1 310
24	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	28	1978	55 384
25	6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	28	1356	37 968
26	6110-0101-0212 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	28	3042	85 176
27	6110-0101-0213 Кклим = 1,12	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	28	912	25 536

Заказ 24Сатыі Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	**6110-0101-0213** **Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**28**	**1108**	**31 024**
29	**6110-0301-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с одним фартуком**	**м**	**16**	**5919**	**94 704**
30	**6112-0301-0301** **Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**24,6**	**2581**	**63 493**
31	**6112-0302-0102** **Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**24,6**	**837**	**20 590**
		неучтенные ресурсы				
31.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014022	216777	3 040
32	**1114-0202-0102** **Кклим = 1,12**	**Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66,4**	**4644**	**308 362**
33	**6112-0301-0201** **Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**66,4**	**1627**	**108 033**
34	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,46**	**16190**	**39 827**
35	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**3,69**	**48840**	**180 220**
36	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,09801**	**283771**	**27 812**
37	**6113-0501-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**138922**	**138 922**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
38	**223-401-0207**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм**	**шт.**	**1**	**647095**	**647 095**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

Общестроительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	437			
		Средства на оплату труда					**1 090 925**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1991808	15736	3936	3 134 / 784
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,3336576	18802	3936	62 679 / 13 121
3	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,074256	12453	3293	925 / 245

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,740096	277	205
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,17920208	61	72
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,1852288	31	37
7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,887432	191	169
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,311881918	14163	61 069
					2755	11 879
9	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,81408	14263	197 030
					2755	38 058
10	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,21215304	13012	15 773
					3936	4 771
11	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,402112	23172	78 834
					4703	16 000
12	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0027552	11158	31
					3293	9
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,632576	12507	7 912
					3293	2 083

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,64758736	11830	7 661
					2755	1 784
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0558552	6196	346
					2306	129
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	5,013232	8491	42 567
					2755	13 811
17	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,065856	161	11
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9909424	283	280
19	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,664832	1121	745
20	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,070144	7	21
21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	6,044630725	8384	50 678
					2755	16 653
22	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	12,778304	18	230
		Итого по машинам и механизмам		**60,305995123**		**530 410**
						119 327

Материалы

1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,955	5691	11 126

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,164	5752	35 455
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,8568	5736	4 915
4	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5554	31974	81 706
5	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,159	32427	5 156
6	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1296	32427	4 203
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	33788	13 515
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,08935	33788	374 687
9	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00031	28303	9
10	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	7,728	29125	225 078
11	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,428	29989	42 824
12	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,9814	30897	30 322
13	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00006	32498	2
14	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,24168	30232	37 538
15	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	12,236	112089	1 371 521
16	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,032	477894	15 293
17	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00208	355381	739
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,37638	2146	808
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0452214	307448	13 903

Заказ 24Сатыи Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09801	283771	27 812
21	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,67856	1069	3 932
22	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004518	122783	555
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001089	64654	70
24	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003984	36581	146
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	954056	1 526
26	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,2544	848	216
27	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,29988	861	258
28	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,64	543	348
29	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1845	2280	421
30	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,3	2669	801
31	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0728	302	22
32	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,637697	95	346
33	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	35,56	231	8 214
34	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,39204	4684	1 836
35	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02706	1103	30
36	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,08118	4057	329
37	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,03105	7006	7 224
38	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	9,416	31714	298 619
39	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,288	143006	41 186
40	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	24,57	9657	237 272

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
41	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0009	1194334	1 075
42	223-401-0207	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм	шт.	1	647095	647 095
43	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	250,159	84	21 013
44	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	2,1585	123	265
45	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,232	262	323
46	235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	32,2	622	20 028
47	235-103-0103	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	94,64	451	42 683
48	235-103-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	32,2	1342	43 212
49	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	21,12	547	11 553
50	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	69,12	1112	76 861
51	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	72,64	246	17 869
52	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	1,072	3195	3 425
53	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,647	189	2 012
54	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014022	216777	3 040
55	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,02992	5146	154

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
56	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	274757	165
57	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	605	54
58	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,353	116	157
59	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,275	398	905

Итого по материалам **3 791 854**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №2-02 **Наименование: Гараж**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-02-00-01 Общестроительные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0115 140,4**
2	**6101-0201-0203 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 4,21 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
3	6101-0106-0105 46,8
4	6101-0107-0501 46,8
5	6101-0108-0102 2,9
6	6103-0101-0106 7,2
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 (ОР снят)
7	6104-0202-0101 4
	Ресурс исключен 261-101-0361
8	6104-0202-0102 8
	Ресурс исключен 261-101-0361
	212-401-0104 (ОР снят)
9	6104-0202-0103 12
	212-401-0104 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-101-0361
10	221-102-0101 ОбФ1 = 12*0.543+8*0.265+4*0.195 = 9,416
11	212-101-0601 0,4
12	6111-0401-0107 28,8
13	6105-0201-0101 32,2
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102 (ОР снят)

№ п/п	Показатели
14	6105-0401-0103 ОбФ2 = 184.5*0.222/1000 = 0,040959
	Ресурс исключен 214-403-0101
15	214-210-0101 ОбФ2 = 184.5*0.222/1000 = 0,040959
16	6104-0301-0110 3
	Ресурс исключен 261-101-0361
17	222-102-0104 0,096 (Коб = 3)
18	6101-0108-0102 1,7
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
19	6103-0701-0101 2,2
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301
20	1106-0407-0431 3
	Ресурс исключен 261-101-0361
21	222-203-0303 ОбФ3 = 9.45+2*7.56 = 24,57
22	6103-0701-0401 0,2
	212-101-0301 (ОР снят)
23	214-210-0101 ОбФ4 = 19.2*0.222/1000 = 0,0042624
24	6110-0302-0101 28
25	6110-0302-0102 28 :К1трр=35;К1трм=35;К1экс=35;К1мат=35;
26	6110-0101-0212 28

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-02-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0303
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0103
27	**6110-0101-0213 28**
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0103 Об=1,15
28	**6110-0101-0213 28**
	Ресурс заменен 235-103-0103->235-103-0101
29	**6110-0301-0102 16**
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-103-0103
30	**6112-0301-0301 24,6**
	232-501-0301 (ОР снят)
31	**6112-0302-0102 24,6**
32	**1114-0202-0102 66,4**
33	**6112-0301-0201 66,4**
	232-501-0301 (ОР снят)
34	**6101-0108-0102 24,6 (Коб = 0,1)**
35	**6103-0101-0211 24,6 (Коб = 0,15)**
	Ресурс исключен 261-102-0122
	212-101-0601 (ОР снят)
36	**214-210-0202 0,09801**

№ п/п	Показатели
37	**6113-0501-0201 1**
	Ресурс исключен 261-104-0116
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 261-404-0625
38	**223-401-0207 1**

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Котельная

Заказ 24Саты

Локальная смета № 2-03-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость	**3552,860**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**658,878**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,269**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 552 860**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 552 860**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 552 860**
1	**6101-0102-0115** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**54,6**	**446**	**24 352**
2	**6101-0201-0203** **Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	**м3**	**1,64**	**15419**	**25 287**
3	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**18,2**	**67**	**1 219**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**18,2**	**658**	**11 976**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**2,4**	**16190**	**38 856**
6	**6103-0101-0106 Кклим = 1,12**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**4**	**43090**	**172 360**
7	**6104-0202-0101 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**4**	**5648**	**22 592**
8	**6104-0202-0103 Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**4**	**8399**	**33 596**
9	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м3**	**2,952**	**31714**	**93 620**
10	**6111-0401-0107 Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**12,2**	**3912**	**47 726**
11	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**15,8**	**87025**	**1 374 995**
12	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**4,7**	**87025**	**409 018**
13	**6105-0401-0103 Кклим = 1,12**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,02806**	**316398**	**8 878**
14	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02806**	**307448**	**8 627**
15	**6104-0301-0110 Кклим = 1,12**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**4**	**1782**	**7 128**
16	**222-102-0104 Коб=4**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,188**	**143006**	**26 885**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	1203-0101-2401 Кклим = 1,09	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,01855	886137	16 438
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01855	334869	6 212
19	6111-0201-0109 Кклим = 1,12	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо холодной поверхности	м2	40	3766	150 640
20	234-101-0205 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,08	51092	208 455
21	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,9	16120	14 508
22	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	43113	56 047
23	1106-0407-0431 Кклим = 1,12	Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	17927	35 854
24	222-203-0303 Коб=2	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	9,9	9657	95 604
25	6103-0701-0401 Кклим = 1,12	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м2	0,1	4546	455
26	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00182	307448	560
27	6111-0402-0202 Кклим = 1,12	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	1,3	34404	44 725
28	6110-0302-0101 Кклим = 1,12	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	11	1978	21 758

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**6110-0302-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=15;К1трм=15;К1 экс=15;К1мат=15;**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**м2**	**11**	**581**	**6 391**
30	**6110-0101-0212 Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	**м2**	**11**	**3042**	**33 462**
31	**6110-0101-0213 Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**11**	**912**	**10 032**
32	**6110-0101-0213 Кклим = 1,12**	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	**м2**	**11**	**1108**	**12 188**
33	**6110-0301-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота более 600 мм с одним фартуком**	**м**	**9**	**5919**	**53 271**
34	**6112-0301-0301 Кклим = 1,06**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м2**	**8,4**	**2581**	**21 680**
35	**6112-0302-0102 Кклим = 1,06**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**м2**	**8,4**	**837**	**7 031**
		неучтенные ресурсы				
35.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,004788	216777	1 038
36	**1114-0202-0102 Кклим = 1,12**	**Оштукатуривание стены внутри зданий по камню и бетону улучшенное вручную**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**31,3**	**4644**	**145 357**
37	**6112-0301-0201 Кклим = 1,06**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**м2**	**31,3**	**1627**	**50 925**
38	**6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,84**	**16190**	**13 600**
39	**6103-0101-0211 Кклим = 1,12 Коб =0,15**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**1,26**	**48840**	**61 538**

1	2	3	4	5	6	7
40	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,09801**	**283771**	**27 812**
41	**6108-0204-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**1,89**	**12272**	**23 194**
42	**223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**1,89**	**67180**	**126 970**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

Общестроительные работы

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	269			
		Средства на оплату труда					**658 878**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0774592	15736	3936	1 219
							305
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	1,2964224	18802	3936	24 375
							5 103
3	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,290752	277		81

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,41232352	61	25
5	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7001344	31	22
6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,3871544	191	74
7	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,470283182	14163	34 987
					2755	6 806
8	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,785504	14263	125 308
					2755	24 204
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,10697564	13012	1 392
					3936	421
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,140608	23172	26 430
					4703	5 364
11	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0013776	11158	15
					3293	5
12	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,00323512	397	1
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,370944	12507	4 639
					3293	1 222
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,52841824	11830	6 251
					2755	1 456

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0334282	6196	207
					2306	77
16	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,677511165	8491	22 735
					2755	7 377
17	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,025872	161	4
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,31666803	283	90
19	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,373968	1121	419
20	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,206128	7	8
21	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,84072801	8384	32 201
					2755	10 581
22	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,01545264	40	1
23	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	13,98583424	23	322
24	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2212056	18	4
25	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,01860194	87	2
26	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	6,406176	18	115

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**45,693165527**		**280 926**
						62 919
		Материалы				
1	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,035	5691	5 890
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,726	5752	21 432
3	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,339	17405	23 305
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,3366	5736	1 931
5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3362	31974	42 724
6	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,106	32427	3 437
7	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0352	32427	1 141
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,3589	33788	181 067
9	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	4,930017	29125	143 587
10	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3366	29989	10 094
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,3507	30897	10 836
12	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00004	32498	1
13	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,58531	30232	17 695
14	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	7,79	112089	873 173
15	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,018	477894	8 602

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01855	334869	6 212
17	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00117	355381	416
18	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,12852	2146	276
19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0298812	307448	9 187
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09801	283771	27 812
21	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,73402	1069	1 854
22	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008127	127301	103
23	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002185	122783	268
24	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000526	64654	34
25	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001878	36581	69
26	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,795123	1590	1 264
27	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,1431	848	121
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14396	861	124
29	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	0,36	543	195
30	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	280	54	15 120
31	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,063	2280	144
32	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03176	302	10
33	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,987498	95	189

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
34	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,97	231	3 227
35	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,18936	4684	887
36	218-103-0201	Ветошь	кг	0,00924	1103	10
37	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,18772	4057	762
38	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,5857	7006	4 103
39	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	2,952	31714	93 620
40	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,188	143006	26 885
41	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	9,9	9657	95 604
42	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	1194334	717
43	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	67180	126 970
44	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	109,1353	84	9 167
45	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4,08	51092	208 455
46	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	1,439	123	177
47	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	0,484	262	127
48	235-103-0101	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	12,65	622	7 868
49	235-103-0103	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	42,31	451	19 082

Заказ 24Сатыс Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-03-00-01

1	2	3	4	5	6	7
50	235-103-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м2	12,65	1342	16 976
51	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	8,74	547	4 781
52	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	29,28	1112	32 559
53	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	40,86	246	10 052
54	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	2307	1 046
55	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	0,603	3195	1 927
56	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,6449	189	878
57	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,004788	216777	1 038
58	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,01683	5146	87
59	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00056695	274757	156
60	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	605	36
61	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,462	116	54
62	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,9925	398	395

Итого по материалам **2 075 958**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-03-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №2-03 **Наименование: Котельная**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-03-00-01 Общестроительные работы	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0115 54,6**
2	**6101-0201-0203 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3 1,64 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
3	6101-0106-0105 18,2
4	6101-0107-0501 18,2
5	6101-0108-0102 2,4
6	6103-0101-0106 4
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601 (ОР снят)
7	6104-0202-0101 4
	Ресурс исключен 261-101-0361
8	6104-0202-0103 4
	Ресурс исключен 261-101-0361
	212-401-0104 (ОР снят)
9	221-102-0101 ОбФ5 = 0.543*4+0.195*4 = 2,952
10	6111-0401-0107 12,2
11	6105-0201-0101 15,8
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)
12	6105-0201-0101 4,7
	Ресурс заменен 212-401-0101->212-401-0102 (ОР снят)
	Ресурс заменен 261-101-0304->213-102-0201 (ОР снят)
13	6105-0401-0103 ОбФ6 = 126.4*0.222/1000 = 0,0280608

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 214-403-0101
14	214-210-0101 ОбФ6 = 126.4*0.222/1000 = 0,0280608
15	6104-0301-0110 4
	Ресурс исключен 261-101-0361
16	222-102-0104 0,047 (Коб = 4)
17	1203-0101-2401 0,01855
	Ресурс исключен 261-102-0304
	Ресурс исключен 213-101-0101
18	214-201-0102 0,01855
19	6111-0201-0109 40
20	234-101-0205 4 (Коб = 1,02)
21	6101-0108-0102 0,9
	Ресурс заменен 211-201-0606->211-201-0406
22	6103-0701-0101 1,3
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0301
23	1106-0407-0431 2
	Ресурс исключен 261-101-0361
24	222-203-0303 4,95 (Коб = 2)
25	6103-0701-0401 0,1

Заказ 24Саты Локальная смета № 2-03-00-01

№ п/п	Показатели
	212-101-0301 (ОР снят)
26	214-210-0101 ОбФ7 = 8.2*0.222/1000 = 0,0018204
27	6111-0402-0202 1,3
28	6110-0302-0101 11
29	6110-0302-0102 11 :К1трр=15;К1трм=15;К1экс=15;К1мат=15;
30	6110-0101-0212 11
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0303
	Ресурс заменен 235-101-0301->235-103-0103
31	6110-0101-0213 11
	Ресурс заменен 235-101-0302->235-103-0103 Об=1,15
32	6110-0101-0213 11
	Ресурс заменен 235-103-0103->235-103-0101
33	6110-0301-0102 9
	Ресурс заменен 235-101-0101->235-103-0103
34	6112-0301-0301 8,4
	232-501-0301 (ОР снят)
35	6112-0302-0102 8,4
36	1114-0202-0102 31,3
37	6112-0301-0201 31,3

№ п/п	Показатели
	232-501-0301 (ОР снят)
38	6101-0108-0102 8,4 (Коб = 0,1)
39	6103-0101-0211 8,4 (Коб = 0,15)
	Ресурс исключен 261-102-0122
	212-101-0601 (ОР снят)
40	214-210-0202 0,09801
41	6108-0204-0101 1,89
	Ресурс исключен 261-104-0121
42	223-207-0101 1,89

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Наружное электроснабжение

Заказ 24Саты

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение

Основание: 01/10-24-ЭСН

Сметная стоимость	**822,212**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**122,081**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,045**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**822 212**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**822 212**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**822 212**
1	**6101-0102-0115** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**9**	**446**	**4 014**
2	**6101-0106-0105** **Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6**	**67**	**402**
3	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**6**	**658**	**3 948**
4	**6401-0201-0201** **Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**42**	**826**	**34 692**

Заказ 24Саты Локальная смета № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**2,1**	**5736**	**12 046**
6	**6401-0201-0301** **Кклим = 1,09**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**42**	**773**	**32 466**
7	**213-101-0301**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 усл. шт.**	**0,292**	**74243**	**21 679**
8	**6401-0103-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	**шт.**	**1**	**14661**	**14 661**
9	**515-201-0502**	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)**	**шт.**	**1**	**180630**	**180 630**
10	**6401-0201-0102** **Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**42**	**1228**	**51 576**
11	**243-113-0807**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66**	**м**	**42**	**1484**	**62 328**
12	**6401-0201-1505** **Кклим = 1,09**	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**2**	**12713**	**25 426**
13	**243-903-1101**	**Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-25/50-М**	**шт.**	**2**	**17822**	**35 644**
14	**6401-0201-3101** **Кклим = 1,09**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**12**	**570**	**6 840**
15	**241-207-1303**	**Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93**	**м**	**12**	**2085**	**25 020**

1	2	3	4	5	6	7
16	**1308-0503-1709** **Кклим = 1,09**	**Прокладка трубы стальной по установленной конструкции, в готовой борозде, по основанию пола, диаметр свыше 50 мм до 80 мм**	**м**	**35**	**2573**	**90 055**
17	**241-102-0159**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм**	**м**	**35**	**2067**	**72 345**
18	**6401-0201-1013** **Кклим = 1,09**	**Установка конструкций сварных**	**т**	**0,0854**	**298492**	**25 491**
19	**252-207-3920**	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**24609**	**24 609**
20	**252-207-3921**	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**4674**	**4 674**
21	**252-207-3923**	**Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**2953**	**5 906**
22	**252-207-3924**	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**3566**	**10 698**
23	**252-207-0207**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**5**	**2060**	**10 300**
24	**252-207-3911**	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**1**	**5289**	**5 289**
25	**252-207-3912**	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**3**	**1353**	**4 059**
26	**252-207-3922**	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**2**	**19818**	**39 636**
27	**252-207-3910**	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**1968**	**11 808**

1	2	3	4	5	6	7
28	**214-206-0201**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм**	**т**	**0,0009**	**307846**	**277**
29	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,017**	**334869**	**5 693**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

Электроснабжение

Основание: 01/10-24-ЭСН

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	45		
		Средства на оплату труда				**122 081**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,025536	15736	402
					3936	101
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,213696	18802	4 018
					3936	841
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,76930544	13012	23 022
					3936	6 964

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,474116	24	35
5	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	1,517716	9004	13 666
					2306	3 500
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,1764	8491	1 498
					2755	486
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,7213158	283	770
8	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,545436	411	224
9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,05372744	8384	33 986
					2755	11 168
10	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7056	18	13
		Итого по машинам и механизмам		**13,20284868**		**77 634**
						23 059

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,1	5736	12 046
2	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0014	34747	49
3	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,292	74243	21 679

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0212	334869	7 099
5	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0009	307846	277
6	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00217	377802	820
7	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000007686	30680	0
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	954056	401
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,682808	1154	788
10	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	231	69
11	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0012	1103	1
12	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0126	31625	398
13	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000072	579994	42
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000105	893907	94
15	241-102-0159	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х2,8 мм	м	35	2067	72 345
16	241-207-1303	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп70, DN/OD 93	м	12	2085	25 020
17	243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	м	42	1484	62 328
18	243-903-1101	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-25/50-М	шт.	2	17822	35 644
19	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2060	10 300

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1968	11 808
21	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	5289	5 289
22	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1353	4 059
23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24609	24 609
24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4674	4 674
25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19818	39 636
26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2953	5 906
27	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3566	10 698
28	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2,1	1446	3 037
29	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0875	2189	192
30	261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	3343	134
31	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,008832	2313	20
32	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1562871	31
33	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03722	1438	54
34	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,69132	1293	894
35	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0006	501	0
36	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0016	93332	149

Итого по материалам **360 590**

Инженерное оборудование

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	515-201-0502	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	180630	180 630

Итого по инженерному оборудованию **180 630**

Заказ 24Саты Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №4-01 **Наименование: Наружное электроснабжение**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №4-01-00-01 Электроснабжение 01/10-24-ЭСН
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №1 Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0115 9**
2	**6101-0106-0105 6**

Заказ 24Саты Локальная смета № 4-01-00-01

№ п/п	Показатели
3	6101-0107-0501 6
4	6401-0201-0201 42
5	211-401-0101 2,1
6	6401-0201-0301 42
7	213-101-0301 292
8	6401-0103-0701 1
9	515-201-0502 1
10	6401-0201-0102 42
11	243-113-0807 42
12	6401-0201-1505 2
13	243-903-1101 2
14	6401-0201-3101 12
15	241-207-1303 12
16	1308-0503-1709 35
17	241-102-0159 35
18	6401-0201-1013 0,0854
	Ресурс исключен 222-509-0801
19	252-207-3920 1
20	252-207-3921 1

№ п/п	Показатели
21	252-207-3923 2
22	252-207-3924 3
23	252-207-0207 5
24	252-207-3911 1
25	252-207-3912 3
26	252-207-3922 2
27	252-207-3910 6
28	214-206-0201 0,0009
29	214-201-0102 0,017

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Заказ 24Саты

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 01/10-24-НВК

Сметная стоимость	**6651,233**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2375,097**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,953**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 651 233**
		Раздел 2. В1, ИТОГО:	тенге			**814 333**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**814 333**
1	**6301-0801-0604** **Кклим = 1,12**	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм-прим**	**м**	**24**	**5086**	**122 064**
2	**6301-0105-0401** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,0432**	**1416066**	**61 174**
3	**241-201-0604** **Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	**м**	**67,872**	**152**	**10 317**
4	**6301-0105-0403** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,024**	**1495014**	**35 880**

1	2	3	4	5	6	7
5	**241-201-0613**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**24**	**1521**	**36 504**
6	**6114-0103-0302** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**3**	**1297**	**3 891**
7	**241-201-0502** **Коб=0,99**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**2,97**	**117**	**347**
8	**242-303-0102**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**5734**	**5 734**
9	**242-303-0103**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	**7767**	**7 767**
10	**242-203-1102**	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**17813**	**17 813**
11	**241-116-0210**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**4003**	**16 012**
12	**241-214-0306**	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	**шт.**	**2**	**1405**	**2 810**
13	**241-211-0408**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″**	**шт.**	**1**	**110**	**110**
14	**241-211-0412**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1″**	**шт.**	**2**	**208**	**416**
15	**241-113-0204**	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**1220**	**1 220**
16	**241-112-0107**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм**	**шт.**	**1**	**131**	**131**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
17	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287	287
18	1122-0301-0305 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 140 мм	шт.	3	7497	22 491
19	241-201-0912 Коб=3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	0,6	1626	976
20	1122-0301-0308 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 200 мм	шт.	2	9631	19 262
21	241-201-0915 Коб=2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм	м	0,4	3295	1 318
22	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	94320	94 320
23	6301-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	1	9358	9 358
24	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	59717	59 717
25	241-208-0625	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3″	шт.	1	4764	4 764
26	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	4	31520	126 080
27	245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	2	28370	56 740
28	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150	1 150

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
29	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,05968**	**1114679**	**66 524**
30	**6114-0301-0105** **Кклим = 1,06**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 40 мм**	**врезка**	**1**	**28298**	**28 298**
		неучтенные ресурсы				
30.1	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,4	2145	858
30.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1	0	0
		Раздел 3. К1, ИТОГО:	тенге			**4 009 480**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 009 480**
31	**6301-0105-0302** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм**	**км**	**5**	**798635**	**3 993 175**
		неучтенные ресурсы				
31.1	261-301-0165	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ ГОСТ Р 51613-2000	м	4985	0	0
31.2	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт.	0	0	0
32	**241-204-0504**	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**5**	**3261**	**16 305**
		Раздел 4. Выгреб, ИТОГО:	тенге			**1 517 703**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 517 703**
33	**6101-0108-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**1**	**16190**	**16 190**
34	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,12**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**2,6**	**48840**	**126 984**
35	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,09801**	**283771**	**27 812**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
36	**6111-0502-0101** **Кклим = 1,06**	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**4,2**	**8339**	**35 024**
37	**6111-0502-0102** **Кклим = 1,06**	**Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом Добавлять на каждый последующий слой к нормам 6111-0502-0101**	**м2**	**4,2**	**3708**	**15 574**
38	**6104-0202-0101** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**13**	**5648**	**73 424**
39	**6104-0202-0102** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**4**	**6320**	**25 280**
40	**6104-0202-0103** **Кклим = 1,12**	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**5**	**8399**	**41 995**
41	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**м3**	**6,31**	**31714**	**200 115**
42	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,2**	**33788**	**6 758**
43	**1106-0504-0602** **Кклим = 1,12**	**Укладка плит покрытий**	**м3 сборных конструкций**	**1,38**	**22784**	**31 442**
44	**261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	**м3**	**1,38**	**79963**	**110 349**
45	**6104-0901-0201** **Кклим = 1,12**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,42**	**49475**	**20 780**
46	**225-101-0105**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**12940**	**25 880**
47	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**15531**	**15 531**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
48	6118-0206-0107 Кклим = 1,06	Установка люка герметического	шт.	2	11596	23 192
49	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	2	41165	82 330
50	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,5842	2928	1 711
51	6107-0115-0303 Кклим = 1,12	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	0,2921	306	89
52	6107-0104-0213 Кклим = 1,12	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	0,8	3230	2 584
53	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,2	1505	301
54	261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389	778
55	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0007	355381	249
56	234-201-0312 Коб=0,01	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,004	8780	35
57	6301-0101-0102 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 150 мм	км	0,002	1938122	3 876
58	241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2	3895	7 790
59	6111-0403-0503 Кклим = 1,06	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,4	40447	97 073

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
60	**6111-0403-0502** **Кклим = 1,06**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой**	**м3**	**8,4**	**23934**	**201 046**
61	**6302-0205-0102** **Кклим = 1,12**	**Укладка трубопровода из дренажных керамических труб на иловых площадках, диаметр до 200 мм**	**км**	**0,00055**	**586681**	**323**
62	**261-301-0153**	**Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм ГОСТ 286-82**	**м**	**0,55**	**2776**	**1 527**
63	**6102-0501-0404** **Кклим = 1,12**	**Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора, ширина траншеи 400 мм**	**м3**	**8,5**	**20998**	**178 483**
64	**6111-0401-0107** **Кклим = 1,12**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**36,6**	**3912**	**143 179**
		Раздел 5. Колодцы, ИТОГО:	тенге			**309 717**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**309 717**
65	**6301-0701-0102** **Кклим = 1,12**	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,56**	**69453**	**108 347**
66	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**32596**	**32 596**
67	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**24564**	**49 128**
68	**225-101-0609**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**34260**	**34 260**
69	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**3805**	**11 415**
70	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**41165**	**41 165**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
71	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0203**	**1145676**	**23 257**
72	**6111-0501-0204** **Кклим = 1,06**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-059**	**м2**	**1**	**387**	**387**
73	**6111-0501-0303** **Кклим = 1,06** **:К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХС-759**	**м2**	**1**	**651**	**651**
74	**6108-0201-0107** **Кклим = 1,12**	**Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2**	**м2**	**0,2921**	**9461**	**2 764**
75	**218-101-0101**	**Щиты из досок, толщина 25 мм**	**м2**	**0,5842**	**2928**	**1 711**
76	**6107-0115-0303** **Кклим = 1,12**	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	**м2**	**0,2921**	**306**	**89**
77	**6107-0104-0213** **Кклим = 1,12**	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2**	**0,8**	**3230**	**2 584**
78	**261-107-0747**	**Резина прессованная**	**кг**	**0,2**	**1505**	**301**
79	**261-107-0997**	**Петля накладная**	**шт.**	**2**	**389**	**778**
80	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,0007**	**355381**	**249**

1	2	3	4	5	6	7
81	**234-201-0312 Коб=0,01**	**Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**	**0,004**	**8780**	**35**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Наружные сети водопровода и канализации

Основание: 01/10-24-НВК

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	953		
		Средства на оплату труда				**2 375 097**
		Машины и механизмы				
1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,034944	348	12
2	313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,08904	4972	443
					2306	205
3	313-202-0301	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	5,236	6524	34 160
					2755	14 425
4	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3118752	61	19

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,025652	201	5
6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,790568229	14163	11 197
					2755	2 178
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,896862037	13012	50 706
					3936	15 338
8	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,127008	15269	1 939
					3936	500
9	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	3,203860531	23172	74 240
					4703	15 068
10	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,4624032	11158	5 159
					3293	1 523
11	314-105-0201	Краны стреловые на рельсовом ходу максимальной грузоподъёмностью 50-100 т	маш.-ч	0,3570336	25795	9 210
					3936	1 405
12	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,03775703	8516	17 354
					2755	5 614
13	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	5,67168	18	102
14	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,22624	86	19
15	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,089358	40	4

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	12507	1 121
					3293	295
17	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,5489356	11830	53 814
					2755	12 532
18	314-503-0901	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	5,712	778	4 444
					193	1 102
19	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,06064	6196	12 768
					2306	4 752
20	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0213696	6572	140
					2755	59
21	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	5,782538675	635	3 672
22	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,5152	8491	4 375
					2755	1 419
23	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9733424	283	558
24	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	1,848936499	170	314
25	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,341256576	411	1 373
26	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,52310944	103	54
27	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,800088	95	76

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
28	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0336	115	4
29	325-101-0301	Насос центробежный мощностью 25 м3/ч, напором 150 м	маш.-ч	5,236	1485	7 775
					386	2 021
30	325-101-0901	Насос грязевой производительностью 15 м3/час, напор 50 м	маш.-ч	7,9016	752	5 942
					77	608
31	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,708645278	8384	31 093
					2755	10 217
32	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,528410266	11137	5 885
					3293	1 740
33	333-101-0102	Тягачи седельные грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	0,1166928	12679	1 480
					3293	384
34	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,528410266	1003	530
35	333-201-0203	Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	0,1166928	2285	267
36	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	43,12	40	1 725
37	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,212106	23	5
38	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,008276946	26	0
39	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,0304	18	19

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по машинам и механизмам		**112,318132973**		**342 002**
						91 387

Материалы

1	211-102-0101	Глина природная	м3	8,5	4416	37 536
2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	5752	6 615
3	211-203-0102	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	м3	9,24	2394	22 121
4	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,64	17405	45 949
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,26208	5736	1 503
6	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,0168	9084	153
7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8112	31974	25 937
8	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1052	32427	3 411
9	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	33788	6 758
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,648798	33788	89 498
11	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,78134	30897	24 141
12	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,067344	34747	2 340
13	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,000487807	32498	16
14	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00672	477894	3 211
15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0014	355381	498

Заказ 24Сатыи Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
16	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,2652	2146	569
17	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09801	283771	27 812
18	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,012774	624577	7 978
19	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00014	127301	18
20	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00104	122783	128
21	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00026	64654	17
22	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0252	238498	6 010
23	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0168	238498	4 007
24	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0013	831695	1 081
25	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0038	954056	3 625
26	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,012	1186	14
27	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0046736	1251	6
28	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1048	861	90
29	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,13	2280	296
30	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,98	2280	2 234
31	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,15	1154	173
32	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,00084	176739	148
33	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,114	302	34
34	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,17039832	95	16

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
35	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,03976	413	16
36	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0084	5901	50
37	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00069	6196	4
38	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,013566	88056	1 195
39	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,000052578	906912	48
40	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	8,5	227	1 930
41	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,1684	2928	3 422
42	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0936	4684	438
43	218-103-0201	Ветошь	кг	15	1103	16 545
44	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,078	7006	546
45	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	6,31	31714	200 115
46	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0203	1145676	23 257
47	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,05968	1114679	66 524
48	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,000552	1194334	659
49	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	12940	25 880
50	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24564	49 128
51	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3805	11 415
52	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	32596	32 596
53	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15531	15 531
54	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34260	34 260
55	234-201-0312	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,008	8780	70

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
56	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0,07866	164	13
57	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	9,576	232	2 222
58	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	18,3	547	10 010
59	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	87,84	1112	97 678
60	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,505333	745	376
61	236-101-0112	Грунтовка химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00016	823676	132
62	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00019	780756	148
63	236-203-0207	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,00038	939839	357
64	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,4	2145	858
65	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	1	131	131
66	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	1220	1 220
67	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287	287
68	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4003	16 012
69	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150	1 150
70	241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	м	2,97	117	347
71	241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	67,872	152	10 317
72	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	24	1521	36 504

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
73	241-201-0912	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х5,4 мм	м	0,6	1626	976
74	241-201-0915	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм	м	0,4	3295	1 318
75	241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5	3261	16 305
76	241-208-0625	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 110х3″	шт.	1	4764	4 764
77	241-211-0408	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 25х3/4″	шт.	1	110	110
78	241-211-0412	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1″	шт.	2	208	416
79	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1405	2 810
80	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	2,292	6	14
81	241-509-0102	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	1	94320	94 320
82	241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2	3895	7 790
83	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	167228	167
84	242-203-1102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	17813	17 813
85	242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5734	5 734
86	242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7767	7 767
87	242-403-0106	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	4	31520	126 080

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
88	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	3	41165	123 495
89	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	59717	59 717
90	245-405-0701	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	2	28370	56 740
91	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,328	951	5 067
92	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,38	79963	110 349
93	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000138	274757	38
94	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,4	1505	602
95	261-107-0997	Петля накладная	шт.	4	389	1 556
96	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,000252	77199	19
97	261-301-0153	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм ГОСТ 286-82	м	0,55	2776	1 527
98	261-301-0165	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ ГОСТ Р 51613-2000	м	4985		
99	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт.			
100	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1		

Итого по материалам **1 630 832**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
	Список ресурсов с рыночной стоимостью
	213-101-0103 77633 5550
	Объект: №6-01 **Наименование: Наружные сети водопровода и канализации**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №6-01-00-01 Наружные сети водопровода и канализации 01/10-24-НВК
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Раздел №2 В1.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6301-0801-0604 Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм-прим 24**
	Ресурс исключен 261-301-0191

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
2	6301-0105-0401 0,0432
	Ресурс исключен 261-301-0191
3	241-201-0604 67,2 (Коб = 1,01)
4	6301-0105-0403 0,024
	Ресурс исключен 261-301-0191
5	241-201-0613 24
6	6114-0103-0302 3
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
7	241-201-0502 3 (Коб = 0,99)
8	242-303-0102 1
9	242-303-0103 1
10	242-203-1102 1
11	241-116-0210 4
12	241-214-0306 2
13	241-211-0408 1
14	241-211-0412 2
15	241-113-0204 1
16	241-112-0107 1

№ п/п	Показатели
17	241-114-0102 1
18	1122-0301-0305 3
	Ресурс исключен 261-301-0277
19	241-201-0912 0,2 (Коб = 3)
20	1122-0301-0308 2
	Ресурс исключен 261-301-0277
21	241-201-0915 0,2 (Коб = 2)
22	241-509-0102 1
23	6301-0502-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0512
24	244-404-0105 1
25	241-208-0625 1
26	242-403-0106 4
27	245-405-0701 2
28	241-117-0419 1
29	222-509-1001 0,05968
30	6114-0301-0105 1
Раздел №3 К1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
31	6301-0105-0302 5
32	241-204-0504 5
Раздел №4 Выгреб.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
33	6101-0108-0102 1
34	6103-0101-0211 2,6
	212-101-0601 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-102-0122
35	214-210-0202 0,09801
36	6111-0502-0101 4,2
37	6111-0502-0102 4,2
38	6104-0202-0101 13
	Ресурс исключен 261-101-0361
39	6104-0202-0102 4
	212-401-0104 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-101-0361
40	6104-0202-0103 5
	212-401-0104 (ОР снят)
	Ресурс исключен 261-101-0361

№ п/п	Показатели
41	221-102-0101 ОбФ1 = 0.543*5+0.265*4+13*0.195 = 6,31
42	212-101-0601 0,2
43	1106-0504-0602 ОбФ2 = 0.89+0.49 = 1,38
	Ресурс исключен 261-101-0363
44	261-101-0378 ОбФ2 = 0.89+0.49 = 1,38
45	6104-0901-0201 ОбФ3 = 0.16*2+0.1 = 0,42
	Ресурс исключен 261-101-0363
46	225-101-0105 2
47	225-101-0605 1
48	6118-0206-0107 2
	Ресурс исключен 261-404-0640
49	244-202-0102 2
50	218-101-0101 0,5842
51	6107-0115-0303 0,2921
	217-701-0104 (ОР снят)
52	6107-0104-0213 0,8
	214-105-0102 (ОР снят)
53	261-107-0747 0,2
54	261-107-0997 2

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
55	214-208-0102 0,0007
56	234-201-0312 0,4 (Коб = 0,01)
57	6301-0101-0102 0,002
	Ресурс исключен 241-701-0102
58	241-701-0102 2
59	6111-0403-0503 2,4
60	6111-0403-0502 8,4
61	6302-0205-0102 0,00055
	Ресурс исключен 261-301-0170
62	261-301-0153 0,55
63	6102-0501-0404 8,5
	211-102-0101 (ОР снят) Об=1
	Ресурс исключен 216-101-0101
64	6111-0401-0107 36,6
Раздел №5 Колодцы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
65	6301-0701-0102 1,56
	Ресурс исключен 217-110-0103
	Ресурс исключен 225-101-0600

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 225-101-0100
66	225-101-0602 1
67	225-101-0109 2
68	225-101-0609 1
69	225-101-0201 3
70	244-202-0102 1
71	222-503-0201 0,0203
72	6111-0501-0204 1
73	6111-0501-0303 1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;
74	6108-0201-0107 0,2921
	Ресурс исключен 261-107-0628
	Ресурс исключен 261-103-0120
75	218-101-0101 0,5842
76	6107-0115-0303 0,2921
	217-701-0104 (ОР снят)
77	6107-0104-0213 0,8
	214-105-0102 (ОР снят)
78	261-107-0747 0,2

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-01-00-01

№ п/п	Показатели
79	**261-107-0997 2**
80	**214-208-0102 0,0007**
81	**234-201-0312 0,4 (Коб = 0,01)**

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Тепловые сети

Заказ 24Саты

Локальная смета № 6-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети

Основание:

Сметная стоимость	**2927,601**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**249,224**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,092**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 927 601**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 927 601**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 927 601**
1	**6116-0101-0201** **Кклим = 1,06**	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)**	**шт.**	**1**	**315273**	**315 273**
2	**513-101-0201**	**Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 21 кВт**	**шт.**	**1**	**697609**	**697 609**
3	**6116-0501-0101** **Кклим = 1,06**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**82611**	**82 611**
		неучтенные ресурсы				
3.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2	0	0
3.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1	0	0

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**511-401-0155**	**Насос циркуляционный DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин**	**шт.**	**1**	**985231**	**985 231**
5	**6114-0102-0503** **Кклим = 1,06**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**3**	**4268**	**12 804**
6	**241-102-0153**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**3**	**2179**	**6 537**
7	**242-202-0109**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	**4**	**77454**	**309 816**
8	**242-202-0103**	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**26717**	**26 717**
9	**6303-0103-0102** **Кклим = 1,12**	**Прокладка бесканальная трубопроводов подающих и обратных в армопенобетонной изоляции диаметром до 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	**км**	**0,024**	**6308897**	**151 414**
10	**241-402-0107**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**24**	**5787**	**138 888**
11	**241-405-0107**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**40306**	**161 224**
12	**234-204-0108 Коб=8**	**Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3**	**м2**	**2,8**	**7128**	**19 958**
13	**249-101-0601**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**22**	**125**	**2 750**

1	2	3	4	5	6	7
14	**6112-0305-0103** **Кклим = 1,06**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**8,2**	**2045**	**16 769**

Составил

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

Тепловые сети

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	92			
		Средства на оплату труда					**249 224**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,57106072	13012		7 431
						3936	2 248
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0008692	6196		5
						2306	2
3	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1553664	6572		1 021
						2755	428
4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,336	8491		2 853
						2755	926

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,279	283	645
6	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,397696	1394	3 342
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,8109	103	84
8	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0567168	1121	64
9	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,545664	15242	8 317
					3936	2 148
10	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,77952	16445	12 819
					3936	3 068
11	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,636	115	73
12	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,48676432	8384	12 465
					2755	4 096
13	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,310464	55	17
14	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,021306	23	0

Итого по машинам и механизмам **10,38732744** **49 136**

12 915

Материалы

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	29125	408
2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02376	943	22
3	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,009	1019	9
4	214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	1,6368	1798	2 943
5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02232	30680	685
6	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000288	520056	15
7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00929	831695	7 726
8	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	2,2		
9	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг		1334	
10	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0198	1186	23
11	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,77	1154	2 043
12	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,00648	187771	1 217
13	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8032	95	171
14	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0135	413	6
15	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0123	5901	73
16	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	722902	36
17	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
18	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0246	1103	27
19	234-204-0108	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	2,8	7128	19 958
20	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	731	29
21	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0972	446	935

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
22	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3	2179	6 537
23	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	3163	3 163
24	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2149	4 298
25	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2847	2 847
26	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3152	3 152
27	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4003	12 009
28	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	0,99	109	108
29	241-402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	24	5787	138 888
30	241-405-0107	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	4	40306	161 224
31	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,137	1493	205
32	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	26717	26 717
33	242-202-0109	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	77454	309 816
34	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	22	125	2 750
35	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,32	951	304
36	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	7,2	282	2 030
37	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000528	278998	147
38	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,2214	986	218
39	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	1		

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-02-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по материалам				**710 757**
		Инженерное оборудование				
1	511-401-0155	Насос циркуляционный DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин	шт.	1	985231	985 231
2	513-101-0201	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К мощность 21 кВт	шт.	1	697609	697 609
		Итого по инженерному оборудованию				**1 682 840**

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-02-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №6-02 **Наименование: Тепловые сети**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-02-00-01 Тепловые сети	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6116-0101-0201 1**
	Ресурс исключен 261-701-0119

Заказ 24Саты Локальная смета № 6-02-00-01

№ п/п	Показатели
2	513-101-0201 1
3	6116-0501-0101 1
4	511-401-0155 1
5	6114-0102-0503 3
	Ресурс исключен 241-102-0100
	Ресурс исключен 261-301-0277
6	241-102-0153 3
7	242-202-0109 4
8	242-202-0103 1
9	6303-0103-0102 0,024
	Ресурс исключен 222-519-0202
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-105-0146
	Ресурс исключен 261-301-0185
	Ресурс исключен 261-301-0410
10	241-402-0107 24
11	241-405-0107 4
12	234-204-0108 0,35 (Коб = 8)

№ п/п	Показатели
13	249-101-0601 22
14	6112-0305-0103 8,2
	236-202-1014 (ОР снят)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 24Саты

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Благоустройство территории

Основание: ГП

Сметная стоимость	**30632,781**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**5301,233**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**2,073**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**30 632 781**
		Раздел 1. Вертикальная планировка, ИТОГО:	тенге			**1 116 246**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 116 246**
1	**6101-0104-0107** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 /выемка в насыпь/**	**м3**	**242,4**	**137**	**33 209**
2	**6101-0107-0101** **Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**242,4**	**271**	**65 690**
3	**6101-0101-0205** **Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /выемка в отвал/**	**м3**	**165,1**	**606**	**100 051**
4	**412-102-0202 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**561,34**	**199**	**111 707**

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**165,1**	**80**	**13 208**
6	**6101-0103-0215 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный слой/**	**м3**	**874,4**	**247**	**215 977**
7	**412-102-0102 Коб=2**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**2798,08**	**206**	**576 404**
		Раздел 2. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**11 188 548**
		Подраздел 2.1. Асфальтобетонное покрытие тип а, ИТОГО	тенге			**7 927 135**
8	**6201-0401-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**58,44**	**9679**	**565 641**
9	**6201-0403-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**584,4**	**2040**	**1 192 176**
10	**6201-0403-0104 Кклим = 1,12 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**584,4**	**503**	**293 953**
11	**6201-0602-0306 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**584,4**	**3188**	**1 863 067**
12	**6201-0602-0406 Кклим = 1,12 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306**	**м2**	**584,4**	**1345**	**786 018**
13	**6201-0602-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**584,4**	**3427**	**2 002 739**
14	**6201-0301-0602 Кклим = 1,12**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**153**	**5908**	**903 924**

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
15	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**153**	**2089**	**319 617**
		Подраздел 2.2. Мощение тротуарной плиткой тип б, ИТОГО	тенге			**1 999 091**
16	**6109-0102-0104 Кклим = 1,06**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**14,34**	**27545**	**394 995**
17	**6113-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**143,4**	**4022**	**576 755**
18	**211-401-0102**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	**м3**	**7,17**	**5736**	**41 127**
19	**255-102-0605 Коб=0,984**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**141,1056**	**4034**	**569 220**
20	**6201-0301-0602 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**61**	**5618**	**342 698**
21	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**61**	**964**	**58 804**
22	**6201-0803-0111 Кклим = 1,12**	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,20 м**	**км**	**0,027**	**573790**	**15 492**
		Подраздел 2.3. Тактильная плитка тип г, д, ж, ИТОГО	тенге			**1 262 321**
23	**6113-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м2**	**99,56**	**4022**	**400 430**
24	**251-104-0101**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона**	**м2**	**99,56**	**8657**	**861 891**
		Раздел 3. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**2 184 731**

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 184 731**
25	**6113-0102-0210** **Кклим = 1,12**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**14**	**24431**	**342 034**
26	**6113-0103-0106** **Кклим = 1,12**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**14**	**21789**	**305 046**
27	**254-101-0202**	**Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**6**	**23453**	**140 718**
28	**254-103-3802**	**Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**5**	**9588**	**47 940**
29	**254-103-0202**	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**шт.**	**3**	**7644**	**22 932**
30	**6113-0104-0105** **Кклим = 1,12**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 100%**	**яма**	**13**	**8900**	**115 700**
31	**6113-0105-0101** **Кклим = 1,12**	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**13**	**5618**	**73 034**
32	**254-104-1201**	**Жимолость с оголённой корневой системой**	**шт.**	**7**	**1019**	**7 133**
33	**254-104-0901**	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**шт.**	**6**	**551**	**3 306**
34	**6113-0112-0101** **Кклим = 1,12**	**Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом**	**м2**	**1164,14**	**177**	**206 053**
35	**6113-0112-0106** **Кклим = 1,12**	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м2**	**1164,14**	**791**	**920 835**
		Раздел 4. Малые архитектурные формы, ИТОГО:	тенге			**16 143 257**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**16 143 257**
36	**8601-0302-0309**	**Скамейка "Вдохновение"**	**шт.**	**4**	**75209**	**300 836**
37	**8601-0307-0101**	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**	**312631**	**312 631**
38	**8601-0303-0205**	**Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)**	**шт.**	**3**	**18056**	**54 168**
39	**8601-0307-0404**	**Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**2**	**68202**	**136 404**
40	**8601-0605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**278588**	**278 588**
41	**8601-0605-0103**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**	**427462**	**427 462**
42	**8601-0602-0403**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**58**	**252296**	**14 633 168**
		Раздел 6. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			**0**

Составил К. Локотко

Проверил

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Благоустройство территории

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2073		
		Средства на оплату труда				**5 301 233**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	10,80678928	15736	170 056
					3936	42 536
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,25014848	21508	26 888
					3936	4 921
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	5,4918864	18223	100 079
					3936	21 616

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	8,4222208	18802	158 355
					3936	33 150
5	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,34848	12453	16 793
					3293	4 441
6	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,1309056	1525	200
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,563168	13012	46 364
					3936	14 025
8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,05236224	10754	563
					3293	172
9	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,68038144	12507	58 538
					3293	15 412
10	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,4081728	9685	3 953
					2755	1 125
11	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,17596112	11830	49 402
					2755	11 505
12	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	6,56100032	635	4 166
13	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	8,5630512	8491	72 709
					2755	23 591

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
14	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	9,7524672	13195	128 684
					3293	32 115
15	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	18,326784	16716	306 351
					3936	72 134
16	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,2436032	18467	22 966
					3936	4 895
17	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	4,63405824	20934	97 009
					3936	18 240
18	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	3,7308096	24856	92 733
					3293	12 286
19	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	7,4616192	22417	167 267
					3936	29 369
20	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,37193856	980	364
21	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,48435072	167	81
22	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	2,7490176	52099	143 221
					3936	10 820
23	321-211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,0099792	10655	106
					3293	33
24	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	40,69427712	12464	507 213
					2755	112 113
25	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,37308096	14036	5 237
					3293	1 229

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
26	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,82999808	94	266
27	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,32032	435	139
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,101650864	8384	852
					2755	280
29	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	0,003024	7756	23
					2755	8
30	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,01479296	8613	127
					2755	41
31	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,37193856	11273	4 193
					3293	1 225
32	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,9722384	8985	8 736
					2755	2 679
33	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,9865344	40	239
34	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,136372	18	254
35	343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления мощностью 1,6 кВт	маш.-ч	0,003024	21	0

Итого по машинам и механизмам **170,026406544** **2 194 127**

469 957

Материалы

Заказ 24Сатыи Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
1	211-101-0102	Земля растительная	м3	25,609	1836	47 018
2	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	10,0566	6098	61 325
3	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,4986	5607	103 722
4	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	147,2688	5752	847 090
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,094044	5668	533
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	64,284	5736	368 733
7	211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	7,17	5736	41 127
8	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	12,12214	35120	425 730
9	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1284	30897	3 967
10	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	57,03744	29972	1 709 526
11	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	83,16012	28158	2 341 623
12	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,3638	58637	21 332
13	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,01589568	177778	2 826
14	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,14	861	1 843
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	146,67023	95	13 934
16	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,405	7006	2 837
17	236-202-0102	Краска полиуретановая эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, подверженных прямому солнечному свету	кг	2,268	6508	14 760
18	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	99,56	8657	861 891
19	254-101-0202	Ель обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	6	23453	140 718

Заказ 24Саты Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

1	2	3	4	5	6	7
20	254-103-0202	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	3	7644	22 932
21	254-103-3802	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	5	9588	47 940
22	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	6	551	3 306
23	254-104-1201	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	7	1019	7 133
24	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	46,5656	3241	150 919
25	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	153	2089	319 617
26	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	61	964	58 804
27	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	141,1056	4034	569 220
28	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000641	316977	203
29	261-501-0105	Перегной	м3	8,536	4240	36 193

Итого по материалам **8 226 801**

Перевозка грузов

1	412-102-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2798,08	206	576 404
2	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 2 км	т·км	561,34	199	111 707

Итого по перевозке грузов **688 111**

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство медицинского пункта с. Саты Майского района Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**	
	Регион: Павлодарская область Майский район
	Текущие цены с 01.01.2025 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 7,3% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12
	Оборудование:1,12
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 100% (Кпер=1,0388)
Список ресурсов с рыночной стоимостью	
	213-101-0103 77633 5550
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство территории** **Главный инженер проекта: Е. Даукараев Составил: К. Локотко**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Благоустройство территории ГП	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: К. Локотко
Раздел №1 Вертикальная планировка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
1	6101-0104-0107 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 /выемка в насыпь/ ОбФ2 = 242.4 = 242,4
2	6101-0107-0101 ОбФ2 = 242.4 = 242,4
3	6101-0101-0205 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /выемка в отвал/ ОбФ3 = 165.1 = 165,1
4	412-102-0202 ОбФ4 = Ф3*1.7 = 280,67 (Коб = 2)
5	6101-0101-0302 ОбФ3 = 165.1 = 165,1
6	6101-0103-0215 Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /недостающий плодородный слой/ 874,4
7	412-102-0102 1399,04 (Коб = 2)
Раздел №2 Покрытия.	
	Подраздел 1 Асфальтобетонное покрытие тип а
8	6201-0401-0101 584,4 (Коб = 0,1)
9	6201-0403-0101 ОбФ6 = 584.4 = 584,4
	Ресурс заменен 211-201-0704->211-201-0404
	Ресурс заменен 211-201-0707->211-201-0606
10	6201-0403-0104 ОбФ6 = 584.4 = 584,4 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;
	Ресурс заменен 211-201-0707->211-201-0606
11	6201-0602-0306 ОбФ6 = 584.4 = 584,4
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402 (ОР снят)
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
12	6201-0602-0406 ОбФ6 = 584.4 = 584,4 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402 (ОР снят)
13	6201-0602-0301 ОбФ6 = 584.4 = 584,4
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0202 (ОР снят)
	Ресурс заменен 216-201-0301->216-201-0202
14	6201-0301-0602 ОбФ7 = 153 = 153
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0619
15	255-101-0103 ОбФ7 = 153 = 153
	Подраздел 2 Мощение тротуарной плиткой тип б
16	6109-0102-0104 ОбФ34 = Ф9*0.1 = 14,34
	Ресурс заменен 211-201-0604->211-201-0404 (ОР снят)
	Ресурс заменен 211-201-0601->211-201-0407 (ОР снят)
17	6113-0301-0101 ОбФ9 = 143.4 = 143,4
18	211-401-0102 ОбФ10 = Ф9*0.05 = 7,17
19	255-102-0605 ОбФ9 = 143.4 = 143,4 (Коб = 0,984)
20	6201-0301-0602 ОбФ12 = 61 = 61 т.ч.п. 3.9:К1мат=0,33; т.ч.п. 3.8: т.ч.п. 3.8:К3мат=0,86;
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0619 Об=0,059 (Коб=0,86)
21	255-101-0106 ОбФ12 = 61 = 61
22	6201-0803-0111 0,027

Заказ 24Саты Локальная смета № 7-01-00-01

№ п/п	Показатели
	Ресурс заменен 275-101-0302->236-202-0102 (ОР снят) Об=84
	Ресурс удален 251-103-0207
	Подраздел 3 Тактильная плитка тип г, д, ж
23	6113-0301-0101 ОбФ36 = 2.7*30+1.3*14+0.18*2 = 99,56
24	251-104-0101 ОбФ36 = 2.7*30+1.3*14+0.18*2 = 99,56
Раздел №3 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
25	6113-0102-0210 14
26	6113-0103-0106 14
27	254-101-0202 6
28	254-103-3802 5
29	254-103-0202 3
30	6113-0104-0105 13
31	6113-0105-0101 13
32	254-104-1201 7
33	254-104-0901 6
34	6113-0112-0101 ОбФ15 = 1164.14 = 1164,14
35	6113-0112-0106 ОбФ15 = 1164.14 = 1164,14
	254-106-0101 Об=0,04

№ п/п	Показатели
Раздел №4 Малые архитектурные формы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
36	8601-0302-0309 4
37	8601-0307-0101 1
38	8601-0303-0205 3
39	8601-0307-0404 2
40	8601-0605-0601 1
41	8601-0605-0103 1
42	8601-0602-0403 58