ДОГОВОР №10/21

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Туркестанская обл. "10" марта 2021г.

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «НұрДиасСтрой» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Жапишева Н.К. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ на «Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область» (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком работ на ««Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область» согласно проекту, в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно - сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора 284 012,00 тенге (двести восемьдесят четыре тысячи двенадцать) тенге с учетом НДС (12%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.

2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на работы, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.

3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме расшифровкой физических объемов по форме № 2 в и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем март 2021 года и закончены не позднее октября 2022 года.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1, и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов «Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область»

Предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

5.2. Устранять все дефекты в работах.

5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания приемо - сдаточного акта о выполнении работ.

5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1.

6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7. Охрана

7.1. От начала работ до подписания приемо - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан, язык судопроизводства.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

9.3. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Генеральный подрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

9.4. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,5 % стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций.

9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

9.9. Уплата неустойки (штраф, пни), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

10. Форс - мажор

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Особые условия

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрДиасСтрой" Южно-Казахстанская область, район Байдибека, Косакжарский с.о., с.Чаян, Жандосова, 49 БИН080740018478 БИК KCJBKZKX ИИК KZ428560000010632183 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87787051579 директор _____ Жапишев Н.К.	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области Туркестанская область, г.Туркестан, Толе би, 65б БИН 031140002354 БИК EURIKZKA ИИК KZ429481 5KZT22032111 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87759636397 Директор _____ Лесов Д.А.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО
Подрядчик: ТОО "НұрДиасСтрой"

Обьект: «Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аксу» Сайрамский район, Туркестанская область»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№10/21	10.03.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аксу» Сайрамский район, Туркестанская область»	213 009,00	190 186,61							22 822,39	213 009,0
Итого:	**213 009,00**	**190 187**							**22 822,4**	**213 009,0**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор_____ Лесов Доехан Асилбекович

Подрядчик:

ТОО "НұрДиасСтрой"

Директор_____ Жапишев Н.К.

Заказчик: **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО**

Подрядчик : **ТОО "НұрДиасСтрой"**

Стройка : **«Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Ақсу» Сайрамский район, Туркестанская область»**

Договор подряда (контракт) **№10/21 от "10" марта 2021 г.**

АКТ

выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы./Срезка/ Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,6138825	57,99	57,99	384	384	--	81	502
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,04	--	113		37	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6,6138825	48,71	48,71	322	322	--	68	422
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	95		31	
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	15,1239833	149,99	144,28	2268	2182	--	510	3000
		НР - 72%; СП - 8%			5,71	41,10	86	622		222	
4	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	34,1279519	200,46	192,83	6841	6581	--	1537	9049
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	54,93	260	1875		670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	34,1279519	393,05	387,17	13414	13213	--	1948	16591
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	201	2504		1229	
6	1101-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	31,036897	200,46	192,83	6222	5985	--	1398	8229
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	54,93	237	1705		610	
7	1101-0103-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м	м3 грунта	31,036897	393,05	387,17	12199	12017	--	1771	15088
		НР - 72%; СП - 8%			5,89	73,37	183	2277		1118	
8	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,8035162	18,25	18,25	745	745	--	205	1025
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,96	--	284		76	
9	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см /за 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	40,8035162	87,21	87,21	3559	3559	--	954	4873
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,46	--	1325		361	
10	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт.Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Накаждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	40,8035162	18,01	18,01	735	735	--	169	976
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,74	--	234		72	
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40,8035162	77,60	66,55	3166	2716	121	640	4111
		НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	329	561		305	
12	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015, ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,14792	2544,36	--	5465	--	--	3935	10152
		НР - 72%; СП - 8%			2544,36	--	5465	--		752	
13	1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 /20м/. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,2134127	47,14	47,14	1047	1047	--	250	1401
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,66	--	348		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1101-0107-1315 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,2134127	32,82	32,82	729	729	--	174	976
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,90	--	242		72	
		Прочие работы									
15	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	0,1094355	550,15	435,05	60	48	--	21	87
		НР - 72%; СП - 8%			115,09	148,35	13	16		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57156	50261	121	13661	76482
							6773	12200	--	5665	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57156				
	Материалы		Тенге				122				
	Всего заработная плата		Тенге					18973			
		Накладные расходы	Тенге				13660				
		Сметная прибыль	Тенге				5665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				76482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18973			
		РАЗДЕЛ 2. Облицовка канала монолитным бетоном железобетоном									
		С ПК-0+00 по ПК-60+00									
16	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	37,5343799	121,52	--	4561	--	--	3284	8473
		НР - 72%; СП - 8%			121,52	--	4561	--		628	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,753637	135,12	63,84	507	240	--	273	842
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	268	111		62	
18	1142-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Дно и откосы. Устройство облицовки из монолитного бетона B15 F150W6 (с устройством температурного шва). Толщина крепления до 0,2 м	м3 бетона в конструкции	4,5127212	21131,05	432,03	95359	1950	85979	5650	109089
		НР - 68%; СП - 8%			1646,50	194,77	7430	879		8081	
19	1147-0220-0402 РСНБ РК 2015	Молодняк малоценный. Опрыскивание механизированное	га	0,0037805	970,73	832,16	4	3	--	1	5
		НР - 88%			138,57	180,16	1	1		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1142-0101-0601 РСНБ РК 2015	Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 /10см/. Устройство насухо вручную	м2 подстилающего слоя	37,6060104	662,93	43,24	24930	1626	11106	8662	36280
		НР - 68%; СП - 8%			324,35	14,39	12198	541		2687	
21	1142-0101-0602 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Слой подстилающий из щебня (гравия, песка). Устройство насуховручную. Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601	м2 подстилающего слоя	37,6060104	-216,20	-21,82	-8130	-821	-5553	-1380	-10271
		НР - 68%; СП - 8%			-46,71	-7,26	-1756	-273		-761	
22	1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны	м2 полиэтиленового экрана	38,799852	76,54	10,27	2970	398	1424	971	4256
		НР - 68%; СП - 8%			29,58	7,24	1148	281		315	
23	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Зуб из монолитного бетона (Зуб из монолитного бетона Б20 F150W6 в конце)	м3 конструкции	0,004457	25511,15	967,26	114	4	90	19	144
		НР - 91%; СП - 8%			4376,13	379,51	20	2		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120314	3400	93046	17480	148818
							23868	1541	--	11023	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				120314				
		Материалы	Тенге				93046				
		Всего заработная плата	Тенге					25409			
		Накладные расходы	Тенге				17481				
		Сметная прибыль	Тенге				11024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				148818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					25409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				148818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					25409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								225300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30641				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53661			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93167		
		- Накладные расходы	Тенге							31141	
		- Сметная прибыль	Тенге							16688	

ИТОГО:	тенге		**225300**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			225300
Временные здания и сооружения	тенге	**3,44%**	233050
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		**1,61%**	236802
Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**	241538
Сметная стоимость:	тенге		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе на 2020- год	тенге	100%			241538				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год, К=1,049861	тенге				253582				
		Итого без НДС	тенге				253582				
		НДС	тенге	12 %			30430				
		Итого с НДС	тенге				**284012**				
		Понижающий коэффициент, К=0,75					**213009**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НурДиасСтрой"

Директор **Жапишев Н.К.**

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Туран су" управления сельского хозяйства

Директор **Лесов Досхан Асилбекович**