ДОГОВОР №229/21

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ РАБОТ

Туркестанская обл. "12" 04 2021 г.

ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Лесова Д.А, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «НұрДиасСтрой» именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Жапишева Н.К. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение субподрядных работ на «Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области», (далее Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком работ на «Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области», согласно проекту, в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре.

По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.

1.2. Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением 1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Стоимость договора

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно - сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора 209 162,00 (двести девять тысячи сто шестьдесят два) тенге с учетом НДС (12%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.

2.2. В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении 1, этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.

2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

3. Платежи и расчеты

3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на работы, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.

3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме расшифровкой физических объемов по форме № 2 в и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение 5 дней после их представления Генеральному подрядчику.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 7 дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо - сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем июнь 2021 года и закончены не позднее декабрь 2021 года.

5. Обязательства Субподрядчика

Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:

5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении 1, и в сроки, указанные в п. 4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном СНиП Республики Казахстан, строительными нормами и правилами.

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов «Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области», предусматривается в договоре, если Субподрядчику устанавливается ввод в действие производственных мощностей и объектов.

5.2. Устранять все дефекты в работах.

5.3. Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.

5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.

5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

5.6. Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на 1 год с момента подписания приемо - сдаточного акта о выполнении работ.

5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

6. Обязанности Генерального подрядчика

6.1. Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно - сметную) документацию.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.

6.3. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению 1.

6.5. Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо - сдаточного акта в течение 3 дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.

7. Охрана

7.1. От начала работ до подписания приемо - сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ.

В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан по строительству и особыми условиями к настоящему договору.

8.2. В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан, язык судопроизводства.

9. Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,5% от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.

9.3. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Генеральный подрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до 5% от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

9.4. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,5 % стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций.

9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.

9.6. За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере 0,01% от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.

9.7. При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5% стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

9.9. Уплата неустойки (штраф, пни), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

10. Форс - мажор

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Особые условия

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика - Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.

12. Юридические адреса и реквизиты сторон

СУБПОДРЯДЧИК	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрДиасСтрой" Южно-Казахстанская область, район Байдибека, Косакжарский с.о., с.Чаян, Жандосова, 49 БИН080740018478 БИК KCJBKZKX ИИК KZ428560000010632183 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87787051579 Директор Жапишев Н.К.	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области Туркестанская область, г.Туркестан, Толе би, 65б БИН/ИИН/ИНН/УНП 031140002354 БИК EURIKZKA ИИК KZ4294815KZT22032111 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87759636397 Директор Лесов Д.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО
Подрядчик: ТОО "НұрДиасСтрой"

Обьект:«Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за мая 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№23/21	12.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	сначала года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2021 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области»	209 162,00	186 751,79							22 410,21	209 162,0
Итого:	**209 162,00**	**186 752**							**22 410,2**	**209 162,0**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области ЮКО

Директор Лесов Досхан Асилбекович

Подрядчик:

ТОО "НұрДиасСтрой"

Директор Жапишев Н.К.

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "Тұран су" управления сельского хозяйства Туркестанской области**

Подрядчик : **ТОО "НұрДиасСтрой"**

Стройка : **«Капитальный ремонт канала «Котерме» с ПК-45+00 по ПК-60+00 Сайрамского района Туркестанской области»**

Договор подряда (контракт) **№23/21 от "12" апреля 2021 г.**

АКТ

выполненных работ за мая месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		ГР-5										
1	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.24 Кэм=0,97	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,97	м3 грунта	5,404		128,20	122,88	693	664	--	169	931
		НР - 72%; СП - 8%				5,31	38,22	29	207		69	
2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,404		58,30	58,30	315	315	--	70	416
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,00	--	97		31	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	5,404		49,03	49,03	265	265	--	59	350
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,14	--	82		26	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	12,21		163,34	154,93	1994	1892	--	421	2609
		НР - 72%; СП - 8%				8,41	39,48	103	482		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,642	2018,02	--	1296	--	--	933	2407
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	1296	--		178	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,632	1681,68	--	1063	--	--	765	1974
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	1063	--		146	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 (20)м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,49	18,46	18,46	83	83	--	24	115
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	33		9	
8	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,49	24,48	24,48	110	110	--	31	153
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,73	--	44		11	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,49	161,77	76,23	726	342	--	391	1207
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	384	159		89	
10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,49	80,80	69,74	363	313	7	85	483
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	43	74		36	
11	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,994	41,91	41,91	377	377	--	94	509
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	131		38	
12	1101-0107-1314 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,994	34,75	34,75	313	313	--	78	422
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,10	--	109		31	
		ГР-13									
		ДМОНТАЖ									
13	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж разрушенных бетонных сооружений на оросительных и осушительных системах.	м3 конструкции	0,816	5074,78	869,40	4141	709	--	3393	8137
		НР - 91%; СП - 8%			4205,38	364,38	3432	297		603	
14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,04	546,00	--	1114	--		--	1203
		СП - 8%			--	--	--	--		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	2,04	117,00	--	239	--		--	258
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
16	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	7,8	145,90	--	1138	--	--	819	2114
		НР - 72%; СП - 8%			145,90	--	1138	--		157	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (откосов)	м3 уплотненного грунта	0,78	161,77	76,23	126	59	--	68	210
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	67	28		16	
18	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитного ж/б канала из бетона B15 F150 W6	м3 конструкции	2,22	34231,84	1347,76	75995	2992	58252	14579	97820
		НР - 91%; СП - 8%			6644,40	572,35	14751	1271		7246	
19	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,1228832	29922,80	10272,49	3677	1262	91	2492	6662
		НР - 91%; СП - 8%			18914,00	3370,38	2324	414		494	
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40(8,10) мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1132232	247045,00	--	27971	--	27971	--	30209
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	228894,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
22	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зуб из монолитного бетона	м3 конструкции	0,0268	26964,96	1086,75	723	29	553	139	931
		НР - 91%; СП - 8%			5256,72	455,47	141	12		69	
23	1137-0103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка гравийно-песчанная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	0,6	3184,98	309,31	1911	186	1059	678	2796
		НР - 91%; СП - 8%			1110,20	131,87	666	79		207	
24	1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим	Шов деформационный температурный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резины, досок (на стенках)	м	0,668	1361,58	15,65	910	10	30	691	1729
		НР - 79%; СП - 8%			1302,64	6,79	870	5		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002004	54851,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
26	2113-0816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная	кг	0,835	1143,00	--	954	--	954	--	1031
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
27	1141-0104-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим	Шов деформационный температурный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резины, досок (на дне)	м	0,5344	1361,58	15,65	728	8	24	553	1383
		НР - 79%; СП - 8%			1302,64	6,79	696	4		102	
28	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00268	54851,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
29	2110-0501-1101 РСНБ РК 2015	Мастика асфальтовая горячая АМ-1	т	0,000567	10398,00	--	6	--	6	--	6
					--	--	--	--		--	
30	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,2	4096,03	138,60	29491	998	22987	4902	37145
		НР - 84%; СП - 8%			764,72	45,84	5506	330		2751	
31	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная из мешковины(2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,2406	4690,00	206,45	1128	50	791	255	1494
		НР - 84%; СП - 8%			1191,19	68,13	287	16		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160317	10978	115193	31689	207370
							32794	3873	--	15361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160317				
	Материалы		Тенге				83792				
	Всего заработная плата		Тенге					36668			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31400				
	Транспортные расходы		Тенге				1353				
		Накладные расходы	Тенге				31691				
		Сметная прибыль	Тенге				15361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					36668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								207370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10978			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3873			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115193		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				1353				
		- Накладные расходы	Тенге							31689	
		- Сметная прибыль	Тенге							15361	

ИТОГО:	тенге		**207370**
Стоимость оборудования, всего	тенге		0
Итого с оборудованием поставки заказчика			207370
Временные здания и сооружения	тенге	**3,44%**	214504
	тенге		
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		**1,61%**	217957
Непредвиденные работы и затраты	тенге	**2%**	222316
Сметная стоимость:	тенге		
в том числе на 2021- год	тенге	**100%**	222316
в том числе в текущих ценах на 2021 год, К=1,050036	тенге		233440
Итого без НДС	тенге		233440
НДС	тенге	**12 %**	28013
Итого с НДС	тенге		**261453**
Понижающий коэффициент, К=0,8			**209162**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НұрДиасСтрой"

Директор **Жапишев Н.К.**

Принял (Заказчик)

ГКП на праве хозяйственного ведения "Түркі су" управления сельского

Директор **Лесов Досхан Асилбекович**