Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-09-16 № 117 қосымша келісім

Қарағанды облысы №117/3 2025-10-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қарағанды қаласы әкімдігінің 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 68/01 қаулысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кокушев Ержан Ермекович тұлғасындағы «Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Адылханов Суйндик Толегенович тұлғасындағы "KazNetService" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2024 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-09-16 № 117 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 772 356 422.74 (жеті жүз жетпіс екі миллион үш жүз елу алты мың төрт жүз жиырма екі тенге жетпіс төрт тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "733 738 601.74 (жеті жүз отыз үш миллион жеті жүз отыз сегіз мың алты жүз бір тенге жетпіс төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "772 356 422.74 (жеті жүз жетпіс екі миллион үш жүз елу алты мың төрт жүз жиырма екі тенге жетпіс төрт тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 78 614 850.19 тенге (жетпіс сегіз миллион алты жүз он төрт мың сегіз жүз елу тенге он тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 82 752 473.87 тенге (сексен екі миллион жеті жүз елу екі мың төрт жүз жетпіс үш тенге сексен жеті тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 231 706 927.20 (екі жүз отыз бір миллион жеті жүз алты мың тоғыз жүз жиырма жеті тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **159** Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 540 649 495.54 (бес жүз қырық миллион алты жүз қырық тоғыз мың төрт жүз тоқсан бес тенге елу төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) Негізі қиыршық тас. Жаңа материалды қосу арқылы Профильді түзету м2 2 540 олардың

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,4). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-б 277,876; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Салмағы 8 тонна тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 35,977957; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 35,977957; Салмағы 13 тонна тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 102,521258; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 102,521258; Қуаты 79 кВт (108 а.к.) шынжыр табанды тракторлар маш.- сағ 5,094224; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 5,094224; Қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а.к.), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейінгі орташа типтегі автогрейдерлер.- с 18,466562; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 18,466562; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 16,237839; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 16,237839; Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі борттық автомобильдер.- сағ 2,865501; Техникалық су м3 63,5; Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 508;

4) Негіздері.Тұтқыр материалдарды құю т 1,6256 олардың ішінде: машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Автогудронаторлар 3500 л маш.- сағ 0,6071941; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 2 адам. адам-сағ 1,2143882; ҚР СТ 1274-2014 жол т 1,674368 битум эмульсиясы; Тығыз ұсақ түйіршікті АБВ ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған қалыңдығы 4 см жабындар, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т / м3.Жабынның м2 құрылғысы 2 032 олардың ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-ч 47,1424; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Маш тігістерін кесу.- сағ 0,2617216; Гудронаторлар қолмен маш.- сағ 0,0785165; Жұмыс массасы 8,8-ден 9,2 т машқа дейінгі үлкен өлшемді өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 9,9454208; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 9,9454208; Жұмыс массасы 9,1-ден 10,1 тоннаға дейінгі үлкен өлшемді өздігінен жүретін тандемді жол роликтері.- с 14,9181312; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам.; Қысымы 686 кПа (7 атм) дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, өнімділігі 5 м3/мин маш.- сағ 3,1406592; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 3,1406592; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 2,0937728; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 2,0937728; Жүк көтергіштігі 2 т маш болатын бір шелекті әмбебап фронтальды пневматикалық доңғалақты тиегіштер.- сағ 0,1046886;

5) оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 0,1046886; Төсеушілер, стандартты өлшем 3 маш.- сағ 5,4961536; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 5,4961536; ҚР СТ 1373-2013 маркалы мұнай жол тұтқыр битумы БНД 100/130 т 0,0219456; ҚР СТ 1225-2019 Б типті,II Т маркалы 198,3232 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары; Ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар.Құрылғы.1127-0602-0301/ 70 мм м2 дейін 2 032 нормаларына жабынның қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерістерін қосыңыз; олардың ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,3). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 21,9456; материалдар, бұйымдар және конструкциялар ҚР СТ 1551-2006 маркалы мұнай жол сұйық битумы мг 70/130 т 0,0170688; ҚР СТ 1225-2019 Б типті,II Т маркалы 147,5232 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары; Жол жиектері.Қалыңдығы 10 см м2 оқпанмен 508 жол жиектерінің жабындысын нығайту; Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,5). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 20,7264; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Салмағы 8 тонна тегіс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 9,5528384; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 9,5528384; Қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а.к.), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейінгі орташа типтегі автогрейдерлер.- сағ 2,5648717; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 2,5648717; Жүк тиегіштер, жүк көтергіштігі 5 тонна машина.- сағ 5,3522067; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 5,3522067; Салмағы 16 тонна маш пневматикалық доңғалақты жүрістегі өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 0,5888736; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам - сағ 0,5888736; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 0,5954166; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 0,5954166; Ұсақтау отрядтарынан құм ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 м3 51,816;
6) Негізі қиыршық тас. Жаңа материал қосылған Профильді түзету м2 2 122,105; олардың ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,4). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-сағ 232,158287; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Салмағы 8 тонна тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 30,0586624; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 30,0586624; Салмағы 13 тонна тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 85,6538875; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам-б 85,6538875; Қуаты 79 кВт (108 а.к.) шынжыр табанды тракторлар маш.- сағ 4,2560938; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 4,2560938; Қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а.к.), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейінгі орташа типтегі автогрейдерлер.- сағ 15,42834; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 15,42834; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 13,566299; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 13,566299; Жүк көтергіштігі 5 тоннаға дейінгі борттық автомобильдер.- сағ 2,3940528; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 2,3940528; материалдар, бұйымдар және конструкциялар Техникалық су м3 53,052625; Құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М1200 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 424,421;
7) Негіздері.Тұтқыр материалдарды құю т 1,412; олардың ішінде: машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Автогудронаторлар 3500 л маш.- сағ 0,5274102; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 2 адам. адам-сағ 1,0548204; ҚР СТ 1274-2014 жол т 1,45436 битум эмульсиясы; Тығыз ұсақ түйіршікті АБВ ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған қалыңдығы 4 см жабындар, тас материалдарының тығыздығы 2,5-2,9 т / м3.Жабынның м2 құрылғысы 1 765; олардың ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,6). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 40,948; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Маш тігістерін кесу.- сағ 0,227332; Гудронаторлар қолмен маш.- сағ 0,0681996; Жұмыс массасы 8,8-ден 9,2 т машқа дейінгі үлкен өлшемді өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 8,638616; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 8,638616; Жұмыс массасы 9,1-ден 10,1 тоннаға дейінгі үлкен өлшемді өздігінен жүретін тандемді жол роликтері.- с 12,957924; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 12,957924; Қысымы 686 кПа (7 атм) дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, өнімділігі 5 м3/мин маш.- сағ 2,727984; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 2,727984; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 1,818656; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 1,818656; Жүк көтергіштігі 2 т маш болатын бір шелекті әмбебап фронтальды пневматикалық доңғалақты тиегіштер.- сағ 0,0909328; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 0,0909328; Төсеушілер, стандартты өлшем 3 маш.- сағ 4,773972; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 4,773972; ҚР СТ 1373-2013 маркалы мұнай жол тұтқыр битумы БНД 100/130 т 0,019062; ҚР СТ 1225-2019 Б типті,II Т

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

маркалы 172,264 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары;
8) Ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған жабындар.Құрылғы.1127-0602-0301/ 70 мм м2 дейін 1 765 нормаларына жабынның қалыңдығының әрбір 0,5 см өзгерістерін қосыңыз; олардың ішінде: жұмысшылардың еңбек шығындары, оның ішінде жұмысшылардың еңбек ақысы Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 4,3). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 19,062; материалдар, бұйымдар және конструкциялар ҚР СТ 1551-2006 маркалы мұнай жол сұйық битумы мг 70/130 т 0,014826; ҚР СТ 1225-2019 Б типті,II Т маркалы 128,139 ыстық тығыз ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспалары; Жол жиектері.Қалыңдығы 10 см м2 оқпанмен жол жиектерін жабуды нығайту 353; Жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,5). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 14,4024; машиналар мен механизмдер, оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу Салмағы 8 тонна тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 6,6380944; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 6,6380944; Қуаты 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а.к.), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейінгі орташа типтегі автогрейдерлер.- сағ 1,7822829; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 1,7822829; Жүк тиегіштер, жүк көтергіштігі 5 тонна машина.- сағ 3,7191515; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам. адам-сағ 3,7191515; Салмағы 16 тонна маш пневматикалық доңғалақты жүрістегі өздігінен жүретін жол роликтері.- сағ 0,4091976; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 0,4091976; Суару машиналары 6000 л маш.- сағ 0,4137442; оның ішінде машинистердің еңбек шығындары, экипаж 1 адам адам-сағ 0,4137442; ГОСТ 31424-2010 ұсақтау отрядтарынан алынған құм 0-5 м3 фракциясы 36,006 .

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БСН 130940019782
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ63070103KSN3004000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87086753677
Басшысы Кокушев Ержан Ермекович

Өнім беруші:
"KazNetService" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4
БСН/ЖСН 140140006951
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ28601A191001743441
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 707 282 28 27
Директор Адылханов Суиндик Толегенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-10-21 16:51:31
Кокушев Ержан Ермекович
«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

2025-10-22 15:29:01
Адылханов Суиндик Толегенович
"KazNetService" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazNetService"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 12644099-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Сектордың автомобиль жолдарын орташа жөндеу сұрыптау						
70905065-ОК1	«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Сектордың автомобиль жолдарын орташа жөндеу сұрыптау	Жұмыс	1	38 617 821.00	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 ж. қараша	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 ж. қараша	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (1)	0	38 617 821.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

70905065-ОК1	«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Сектордың автомобиль жолдарын орташа жөндеу сұрыптау	Жұмыс	1	733 738 601.74	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 жылғы қыркүйек	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 жылғы қараша	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (1)	0	231 706 927.20
70905065-ОК1	«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Сектордың автомобиль жолдарын орташа жөндеу сұрыптау	Жұмыс	1	733 738 601.74	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 жылғы қыркүйек	Шарт қазынашылықта тіркелген сәттен бастап - 2025 жылғы қараша	Қарағанды облысы, Қарағанды қ. (1)	0	502 031 674.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 117 от 2024-09-16

Карагандинская область №117/3 2025-10-22

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кокушев Ержан Ермекович, действующий на основании Постановление акимата города Карраганды № 68/01 от 29 декабря 2022 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "KazNetService", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Адылханов Суйндик Толегенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 117 от 2024-09-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 772 356 422.74 (семьсот семьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два тенге семьдесят четыре тиын).
В тексте Договора цифры и слова "733 738 601.74 (семьсот тридцать три миллиона семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот один тенге семьдесят четыре тиын)" заменить цифрами и словами "772 356 422.74 (семьсот семьдесят два миллиона триста пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два тенге семьдесят четыре тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 78 614 850.19 тенге (семьдесят восемь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят тенге девятнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 82 752 473.87 тенге (восемьдесят два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят три тенге восемьдесят семь тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2024 год 231 706 927.20 (двести тридцать один миллион семьсот шесть тысяч девятьсот двадцать семь тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **045** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **159** Оплата прочих услуг и работ - на 2025 год 540 649 495.54 (пятьсот сорок миллионов шестьсот сорок девять тысяч четыреста девяносто пять тенге пятьдесят четыре тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала м2 2 540 из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 277,876; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 35,977957; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 35,977957; Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т маш.-ч 102,521258; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 102,521258; Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 5,094224; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 5,094224; Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 18,466562; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 18,466562; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 16,237839; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 16,237839; Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 2,865501; Вода техническая м3 63,5; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 508;
4) Основания.Розлив вяжущих материалов т 1,6256 из них: машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,6071941; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 1,2143882; Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная т 1,674368; Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство м2 покрытия 2 032 из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 47,1424; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Нарезчик швов маш.-ч 0,2617216; Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0785165; Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т маш.-ч 9,9454208; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 9,9454208; Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т маш.-ч 14,9181312; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 14,9181312; Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин маш.-ч 3,1406592; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,1406592; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 2,0937728; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,0937728; Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т маш.-ч 0,1046886;
5) в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,1046886; Асфальтоукладчики, типоразмер 3 маш.-ч 5,4961536; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 5,4961536; Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 т 0,0219456; Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II т 198,3232; Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/ до 70 мм м2 покрытия 2 032; из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 21,9456; материалы, изделия и конструкции Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т 0,0170688; Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II т 147,5232; Обочины.Укрепление отсевом толщиной 10 см м2 покрытия обочин 508; Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 20,7264; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 9,5528384; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 9,5528384; Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 2,5648717; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,5648717; Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 5,3522067; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

5,3522067; Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т маш.-ч 0,5888736; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,5888736; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,5954166; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,5954166; Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 м3 51,816;
6) Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала м2 2 122,105; из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 232,158287; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 30,0586624; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 30,0586624; Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т маш.-ч 85,6538875; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 85,6538875; Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 4,2560938; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,2560938; Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 15,42834; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 15,42834; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 13,566299; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 13,566299; Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 2,3940528; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,3940528; материалы, изделия и конструкции Вода техническая м3 53,052625; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 424,421;
7) Основания.Розлив вяжущих материалов т 1,412; из них: машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Автогудронаторы 3500 л маш.-ч 0,5274102; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. чел.-ч 1,0548204; Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная т 1,45436; Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство м2 покрытия 1 765; из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 40,948; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов Нарезчик швов маш.-ч 0,227332; Гудронаторы ручные маш.-ч 0,0681996; Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т маш.-ч 8,638616; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 8,638616; Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т маш.-ч 12,957924; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 12,957924; Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин маш.-ч 2,727984; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 2,727984; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 1,818656; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,818656; Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т маш.-ч 0,0909328; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,0909328; Асфальтоукладчики, типоразмер 3 маш.-ч 4,773972; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 4,773972; Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 т 0,019062; Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II т 172,264;
8) Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/ до 70 мм м2 покрытия 1 765; из них: затраты на труд рабочих, в том числе оплата труда рабочих Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 19,062; материалы, изделия и конструкции Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т 0,014826; Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II т 128,139; Обочины.Укрепление отсевом толщиной 10 см м2 покрытия обочин 353; Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 14,4024; машины и механизмы , в том числе оплата труда машинистов

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 6,6380944; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 6,6380944; Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 1,7822829; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 1,7822829; Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 3,7191515; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 3,7191515; Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т маш.-ч 0,4091976; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,4091976; Машины поливомоечные 6000 л маш.-ч 0,4137442; в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел.-ч 0,4137442; Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 м3 36,006 .

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87086753677
Руководитель Кокушев Ержан Ермекович

2025-10-21 16:51:31
Кокушев Ержан Ермекович
«Қарағанды қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazNetService"
Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140140006951
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ28601A191001743441
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 707 282 28 27
Директор Адылханов Суиндик Толегенович

2025-10-22 15:29:01
Адылханов Суиндик Толегенович
"KazNetService" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazNetService"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 12644099-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045-015-159 : Оплата прочих услуг и работ						Средний ремонт автомобильных дорог сектора Сортировка						
70905065-ОК1	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильных дорог сектора Сортировка	Работа	1	38 617 821.00	С момента регистрации договора в казначействе - ноябрь 2025 г.	С момента регистрации договора в казначействе - ноябрь 2025 г.	Карагандинская область, г.Караганда (1)	0	38 617 821.00
70905065-ОК1	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильных дорог сектора Сортировка	Работа	1	733 738 601.74	С момента регистрации договора в казначействе - сентябрь 2025 года	С момента регистрации договора в казначействе - ноябрь 2025 года	Карагандинская область, г.Караганда (1)	0	231 706 927.20
70905065-ОК1	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Работы по среднему ремонту автомобильной дороги	Средний ремонт автомобильных дорог сектора Сортировка	Работа	1	733 738 601.74	С момента регистрации договора в казначействе - сентябрь 2025 года	С момента регистрации договора в казначействе - ноябрь 2025 года	Карагандинская область, г.Караганда (1)	0	502 031 674.54

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/23649093

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/23649093

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.