Заказчик Форма 2

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 10000 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1071,429 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт многофункциональнальной спортивной площадки площадью 1200 кв.м.» в г.Жанаозен

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.07.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт многофункциональной спортивной площадки	8928,571	--	--	8928,571
		Всего по главе	**8928,571**	--	--	**8928,571**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8928,571**	--	--	**8928,571**
2	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1071,429	1071,429
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**8928,571**	--	**1071,429**	**10000,000**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Форма 4

Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт многофункциональной спортивной площадки площадью 1200 кв.м.» в г. Жанаозен
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	8928,571	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	529,969	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,317	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство детских площадок										
1	У86-010202-0101 8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект		2	186319,00	358,00	372638	716	357328	13470	416996
						7297,00	104,00	14594	208		30889	
2	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м**	шт.		1	117918,00	163,00	117918	163	115881	1750	129241
						1874,00	49,00	1874	49		9573	
3	У86-010204-0301 8601-0204-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам: Лестница спортивная, тип ЛС, высотой 2,8 м**	шт.		1	136486,00	1108,00	136486	1108	120679	13664	162162
						14699,00	316,00	14699	316		12012	
4	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"**	комплект		1	238368,00	2651,00	238368	2651	221879	13431	271943
						13838,00	921,00	13838	921		20144	
5	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"**	комплект		1	259066,00	3759,00	259066	3759	241866	13457	294325

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						13441,00	1347,00	13441	1347		21802	
6	У86-010102-0102 8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект		1	635072,00	324,00	635072	324	625316	8672	695244
						9432,00	98,00	9432	98		51500	
7	У86-010104-0101 8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект		1	121436,00	248,00	121436	248	110859	9472	141381
						10329,00	80,00	10329	80		10473	
8	У86-010104-0407 8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект		2	275361,00	550,00	550722	1100	492060	52662	651654
						28781,00	154,00	57562	308		48271	
9	У86-010104-0502 8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект		1	84982,00	1180,00	84982	1180	76988	6571	98877
						6814,00	407,00	6814	407		7324	
10	У86-010204-0201 8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)	комплект		1	345929,00	5719,00	345929	5719	311195	28194	404052
						29015,00	1967,00	29015	1967		29930	
11	У86-010302-0311 8601-0302-0311 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" со спинкой	шт.		10	55813,00	297,00	558130	2970	526570	26527	631429
						2859,00	56,00	28590	560		46773	
12	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.		10	21908,00	--	219080	--	219080	--	236606
						--	--	--	--		17526	
13	У86-010308-0202 8601-0308-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый, однорожковый	комплект		10	193944,00	3399,00	1939440	33990	1812400	71919	2172267
						9305,00	1118,00	93050	11180		160909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5579267	53928	5232101	259789	6306177
								293238	17441	--	467126	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5579267				
	Материалы		тенге					5232101				
	Всего заработная плата		тенге						310679			
		Накладные расходы	тенге					259789				
		Сметная прибыль	тенге					467126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6306182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188
		Сметная заработная плата	тенге						310679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					6306182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					310679			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтное покрытие под площадку									
14	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	61,8409	337,22	322,74	20854	19959	--	4359	27230
					14,48	83,42	895	5159		2017	
15	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	2968,3632	310,00	--	920193	--		--	993808
					--	--	--	--		73615	
16	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле	30	4868,73	1455,19	146062	43656	95884	18929	178191
					217,41	366,83	6522	11005		13199	
17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	800	381,41	328,83	76282	65766	186	34914	120092
					51,65	109,99	10330	21998		8896	
18	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	108	3778,00	--	102006	--	102006	--	110166
					--	--	--	--		8160	
19	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более. Устройство	м² покрытия	800	280,45	244,08	56090	48816	408	15222	77016
					34,33	36,14	6866	7228		5704	
20	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м² покрытия	800	6,61	0,04	1322	8	104	1306	2838
					6,05	--	1210	--		210	
21	С1212-501-0202 212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	93,7	15368,00	--	359995	--	359995	--	388795
					--	--	--	--		28800	
22	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	58	2157,72	44,28	125148	2569	54765	74403	215515

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1169,21	18,58	67814	1078		15964	
23	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 1000x200x80	м³		0,928	61371,00	--	56952	--	56952	--	61508
						--	--	--	--		4556	
24	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		30	161,24	152,43	4837	4573	--	1009	6314
						8,81	37,91	264	1137		468	
25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м³ материала основания в плотном теле		30	4868,73	1455,19	146062	43656	95884	18929	178191
						217,41	366,83	6522	11005		13199	
26	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия		20	409,47	4,42	8189	88	2515	6068	15397
						279,31	1,60	5586	32		1141	
27	С1212-501-0201 212-501-0201 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т		1,428	16454,00	--	23496	--	23496	--	25376
						--	--	--	--		1880	
28	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т		0,012	173268,00	--	2079	--	2079	--	2245
						--	--	--	--		166	
29	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня		46	2157,72	44,28	99255	2037	43434	59009	170925
						1169,21	18,58	53784	855		12661	
30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 1000x200x80	м³		0,736	61371,00	--	45169	--	45169	--	48783
						--	--	--	--		3614	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2193991	231128	882877	234148	2622390
								159793	59497	--	194250	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2193991				
	Материалы		тенге					293181				
	Всего заработная плата		тенге						219290			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					589697				
	Транспортные расходы		тенге					920193				
		Накладные расходы	тенге					234148				
		Сметная прибыль	тенге					194250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2622389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	тенге						219290			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2622389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									129
		Сметная заработная плата	тенге						219290			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									8928571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					453031				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						285056			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						76938			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6114979		
		- Перевозка грузов	тенге					920193				
		- Накладные расходы	тенге								493937	
		- Сметная прибыль	тенге								661376	

Составил