Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 46523,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 4984,607 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Изготовление эскизного проекта и составление сметной документации при проведениии среднего ремонта многофункциональной спортивной площадки

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			0,000	0,000
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	28627,00	16873,00	0,000	45500,00
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 87367,713.3,24% = 2830,714			2763,14	2763,14
3	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 87367,713.1,12% = 978,518				
		Итого по разделу III			2763,14	2763,14
		Итого по сводному сметному расчету	28627,00	16873,00	2763,14	45500,00
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%				4984,607
		Всего по сводному сметному расчету	28627,00	16873,00	2763,14	46523,000

Исполнитель Консатова З.Ш.

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 46523,000 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 4984,607 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Изготовление эскизного проекта и составление сметной документации при проведении среднего ремонта многофункциональной спортивной площадки

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1	1-1	Подготовка территории строительства	--	--	3291,6	3291,6
		Всего по главе	--	--	3291,6	3291,6
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	Средний ремонт многофункциональной спортивной площадки	28627,00	16873,00	--	45500,00
		Всего по главе	28627,00	16873,00	--	45500,00
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Всего по главе	--	--	--	--
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	--	--	--	--
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	--	--	--	--
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	--	--	--	--
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	28627,00	16873,00	3291,6	45500,00
6	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	28627,00	16873,00	3291,6	45500,00
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	--	4984,607
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	28627,00	16873,00		46523,000

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - "Изготовление эскизного проекта и составление сметной документации при проведении среднего ремонта многофункциональной спортивной площадки
Шифр стройки 2-3
Наименование объекта - Средний ремонт многофункциональной спортивной площадки
Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	10156,492	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	4497,195	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,665	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м³ конструкции**		**45,25**	**4643,35**	**1954,91**	**210111,59**	**88459,68**	--	**173456,83**	**414253,80**
						2688,44	**860,91**	**121651,91**	**38956,18**		**30685,38**	
1.1	20302 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,674	75,7485	1606,00		121652,09				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4197	18,9914							
1.3	2450 С	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,014688	0,664632		12903,00		8575,75			
1.4	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,405	18,32625		4225,00		77428,41			
1.5	2485 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,81	36,6525		67,00		2455,72			
2	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08**	**Камни бортовые бетонные. Демонтаж**	**м бортового камня**		**542**	**1038,18**	**36,48**	**562693,56**	**19772,16**	--	**595668,84**	**1251033,56**
						1001,70	**15,91**	**542921,40**	**8623,22**		**92671,16**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6031	326,8867	1661,00		542948,01				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	3,0352							
2.3	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00527	2,856557		6648,00		18990,39			
2.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000346	0,187315		4171,00		781,29			
3	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытии спортивные из резиновой крошки. Разборка**	**м² покрытия**	**2101**		**885,84**	**27,65**	**1861149,84**	**58092,65**	--	**1971473,35**	**4139243,13**
						858,19	**10,65**	**1803057,19**	**22375,65**		**306619,94**	
3.1	20304 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,5167	1085,5867	1661,00		1803159,51				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0053	11,1353							
3.3	87 С	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	0,000432	0,907632		3999,00		3629,62			
3.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,002506	5,264266		13,00		68,44			
3.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004838	10,165478		4171,00		42400,21			
3.6	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,049248	103,470048		116,00		12002,53			
4	У86-010602-0406 8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка конструкции ограждений размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**102**		**15411,20**	**400,80**	**1571942,40**	**40881,60**	--	**1405072,44**	**3215175,66**
		НР - 90%, СП - 8%				**15010,40**	**127,20**	**1531060,80**	**12974,40**		**238160,82**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	8,8673	904,4646	2021,00		1531060,80				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0743	6,5586							
5	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные массой до 0,5 т.Демонтаж**	**опора**	**8**		**30354,60**	**10748,71**	**242836,80**	**85989,68**	--	**155270,64**	**429956,00**
		НР - 30%, СП - 8%				**19605,89**	**4655,15**	**156847,12**	**37241,20**		**31848,56**	
5.1	20311 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,368	82,944	1891,00		156847,10				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,0218	16,1744							
5.3	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,4256	11,4048		5754,00		65623,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4256	11,4048		2415,00		27542,59			
5.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,58752	4,70016		4171,00		19604,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58752	4,70016		2021,00		9499,02			
5.5	3102 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,00864	0,06912		11026,00		762,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00864	0,06912		2887,00		199,55			
6	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники. Демонтаж**	**светильник**	**8**		**6874,86**	**3764,54**	**54998,88**	**30116,32**	--	**28958,08**	**90673,52**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				3110,32	1414,38	24882,56	11315,04		6716,56	
6.1	20308 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,7366	13,8928	1791,00		24882,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6998	5,5984							
6.3	101 С	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	0,6048	4,8384		5569,00		26945,05			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6048	4,8384		2021,00		9778,41			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,09504	0,76032		4171,00		3171,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09504	0,76032		2021,00		1536,61			
7	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее одни. Устройство постели**	м кабеля	200		279,33	176,50	55866,00	35300,00	--	27122,00	89628,00
		НР - 22%; СП - 8%				102,83	85,52	20566,00	17104,00		6640,00	
7.1	20244 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0509	10,18	2021,00		20573,78				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0423	8,46							
7.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,042315	8,46304		4171,00		35299,34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042315	8,46304		2021,00		17103,60			
8	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2022	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	75,196		933,00	--	70157,87	--		--	75770,50
		СП - 8%				--	--	--	--		5612,63	
9	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т/км	2426,925		62,00	--	150469,35	--		--	162506,90
		СП - 8%				--	--	--	--		12037,55	
		Демонтаж МАФов										
10	У86-010805-0103 8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка.Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)**	комплект	2		7792,00	1412,00	15584,00	2824,00	--	12603,14	30442,12
		НР - 9%; СП - 8%				6380,00	544,80	12760,00	1089,60		2254,98	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,7674	7,5348	2021,00		12760,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2959	0,4718							
11	У86-010209-0101 8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка. Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	2		13417,60	2427,20	26835,20	4854,40	--	16438,56	46735,66
		НР - 9%; СП - 8%				10990,40	921,60	21980,80	1843,20		3461,90	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	6,4834	12,9668	2021,00		21980,80				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5018	0,8036							
12	У86-010210-0103 8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка. Стойки волейбольные с сеткой**	комплект	2		11391,20	2569,60	22782,40	5139,20	--	13571,48	39262,20
		НР - 9%; СП - 8%				8821,60	1012,80	17643,20	2025,60		2908,32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	4,9694	9,9388	2021,00		17643,20				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5531	0,8862							
13	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка. Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	2		7117,60 6933,60	184,00 61,60	14235,20 13867,20	368,00 123,20	--	12731,26 2157,32	29123,78
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,867	7,734	2021,00		13867,20				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,0574							
14	У86-010303-0202 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Разборка. Урна на двух стойках**	шт.	1		1810,40 1739,20	71,20 20,00	1810,40 1739,20	71,20 20,00	--	1600,87 272,90	3684,17
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,9635	0,9635	2021,00		1739,20				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,0131							
15	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,544		917,00 --	-- --	498,85 --	-- --		-- 39,91	538,76
16	С3412-101-0217 412-101-0217 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т/км	0,544		42,00 --	-- --	22,85 --	-- --		-- 1,83	24,68
		Очистка металлической поверхности существующих МАФов от краски										
17	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	**Очистка вручную от краски масляной**	$м^2$	154,2		483,31 483,31	-- --	74526,40 74526,40	-- --	--	53658,52 10254,30	138439,22
17.1	20520 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,3413	52,62846	1416,00		74521,90				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					4936521,59 4343503,78	371868,89 153691,29	-- --	4467626,00 752344,06	10156491,65
	Стоимость монтажных работ		тенге					55866,00				
	Всего заработная плата		тенге						37670,00			
		Накладные расходы	тенге					27122,00				
		Сметная прибыль	тенге					6640,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					89628,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18,00
		Сметная заработная плата	тенге						37670,00			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4880655,59				
	Всего заработная плата		тенге						4459525,07			
	Транспортные расходы		тенге					221149,00				
		Накладные расходы	тенге					4440504,00				
		Сметная прибыль	тенге					745704,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10066863,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2647,00
		Сметная заработная плата	тенге					4459525,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10156491,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2665,00
		Сметная заработная плата	тенге					4497195,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10156492,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4343504,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					371869,00			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					153691,00			
		- Перевозка грузов	тенге				221148,92				
		- Накладные расходы	тенге							4467626,00	
		- Сметная прибыль	тенге							752344,00	

Составил Амраева А

Главный инженер проекта

Наименование стройки - "Изготовление эскизного проекта и составление сметной документации при проведении среднего ремонта многофункциональной спортивной площадки

Наименование объекта - Средний ремонт многофункциональной спортивной площадки

Объект номер - 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на Дорожная одежда

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	59487,187
Сметная заработная плата, тыс. тенге	6702,725
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	3,58

Составлена в текущих ценах на 2022 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (50м)**	**$м^3$ грунта**	**231,0000**		**55,24**	**12760,44**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	1,3629	2906,78	3961,65
		Итого оплата труда:				**17,15**	**3961,65**
1. 2	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00594	1,3721	9300,00	12760,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, зарплата 1 чел.	чел-ч	0,00594	1,3721	2887,00	3961,25
		Итого эксплуатация машин:				**55,24**	**12760,44**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		12,35	2852,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,41	1249,71
		Сметная стоимость:				**73,00**	**16863,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**$м^3$ грунта**	**231,0000**		**239,05**	**55220,55**
2. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0257	5,9367	2887,55	17142,51
		Итого оплата труда:				**74,21**	**17142,51**
2. 2	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,025704	5,9376	9300,00	55219,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025704	5,9376	2887,00	17141,85
		Итого эксплуатация машин:				**239,05**	**55220,55**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		53,43	12342,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,40	5405,40
		Сметная стоимость:				**315,88**	**72968,28**
3	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**771,0000**		**11,42**	**8804,82**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8481	2809,09	2382,39
		Итого оплата труда:				**3,09**	**2382,39**
3. 2	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00041	0,3164	12903,00	4082,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00041	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,000659	0,5079	9300,00	4723,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	[illegible]	0,000659	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**8804,82**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,22	1711,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	840,39
		Сметная стоимость:				**14,73**	**11356,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**76785,81**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**76785,81**
Всего заработная плата -			тенге				**23486,55**
Накладные расходы -			тенге				**16906,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	тенге				7495,50
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге				101188,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,00
		Сметная заработная плата -	тенге				23486,55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				101188,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,00
		Сметная заработная плата -	тенге				23486,55
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда					
		Устройство новой дорожной одежды. Тип-1					
4	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**150,7500**		**1716,19**	**258715,64**
4. 1	20298 Т (005-0123 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1555	23,4416	1497,00	35092,11
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1544	23,2758	2544,30	59220,63
		Итого оплата труда:				**625,66**	**94318,24**
4. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	11,5269	11013,00	126946,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076464	11,5269	2887,00	33278,46
4. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	2,5236	12903,00	32561,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01674	2,5236	2887,00	7285,63
4. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	7,7498	6785,00	52582,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051408	7,7498	2021,00	15662,35
4. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	1,4816	7560,00	11200,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	1,4816	2021,00	2994,31
		Итого эксплуатация машин:				**1481,20**	**223290,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	10,5525	31,00	327,13
		Итого материалов:				**2,17**	**327,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		675,71	101863,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,35	28846,01
		Сметная стоимость:				**2583,25**	**389424,93**
5	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**183,9150**		**2321,00**	**426866,71**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,68	34149,34
		Сметная стоимость:				**2506,68**	**461016,05**
6	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**150,7500**		**5578,00**	**840883,50**
6. 1	20299 Т (005-0124 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,2333	35,17	1525,00	53634,21
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,213	32,1097	2738,69	87938,51
		Итого оплата труда:				**939,09**	**141567,82**
6. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,131868	19,8791	11013,00	218928,54
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,131868			
6. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,019332	2,9143	12903,00	37603,20
		Затраты труда машинистов	чел-ч				
6. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,026568	4,0051	6785,00	27174,78
		Затраты труда машинистов	чел-ч				
6. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	1,4816	7560,00	11200,68
		Затраты труда машинистов	чел-ч				

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 7	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02538	3,826	9300,00	35582,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0254			
		Итого эксплуатация машин:				**2192,30**	**330489,23**
6. 8	100249 С (211-203-0104 РСНБ РК 2022)	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм	$м^3$	1,26	189,945	2403,00	456437,84
6. 9	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	10,5525	31,00	327,13
		Итого материалов:				**3029,95**	**456764,96**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1014,22	152893,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		527,38	79502,54
		Сметная стоимость:				**7119,60**	**1073279,70**
7	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3015**		**3158,94**	**952,42**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,1889	2415,02	456,10
		Итого оплата труда:				**1512,76**	**456,10**
7. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0944	10086,00	952,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,1888	2415,00	455,95
		Итого эксплуатация машин:				**3158,94**	**952,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1633,78	492,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	115,60
		Сметная стоимость:				**5176,14**	**1560,61**
8	**С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,3105**		**184779,00**	**57382,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14782,32	4590,58
		Сметная стоимость:				**199561,32**	**61972,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1005,0000**		**272,30**	**273661,50**
9. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	19,497	1891,00	36868,83
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	14,7735	2698,64	39868,35
		Итого оплата труда:				**76,43**	**76812,15**
9. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,1085	1153,00	125,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,0326	120,00	3,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
9. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,002052	2,0623	15410,00	31779,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	6,1868	15012,00	92875,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 7	2473 С (321-101-0201 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,002052	2,0623	9994,00	20610,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 8	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	0,001296	1,3025	4225,00	5502,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. 9	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	0,8683	7560,00	6564,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 0 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
9.10	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,0434	5088,00	220,90
9.11	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	2,2793	34659,00	78999,65
		Итого эксплуатация машин:				**235,51**	**236687,55**
9.12	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	1,005	31,00	31,16
		Итого материалов:				**0,03**	**30,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,54	82952,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,39	28531,95
		Сметная стоимость:				**383,23**	**385146,15**
10	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины окрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**	**1005,0000**		**6,50**	**6532,50**
10. 1	20318 Т (005-0143 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4.3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,003	3,015	2138,00	6446,07
		Итого оплата труда:				**6,46**	**6492,30**
10. 2	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000367	0,369	120,00	44,28
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**40,20**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6,98	7014,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,08	1085,40
		Сметная стоимость:				**14,56**	**14632,80**
11	**С1212-501-0401 212-501-0401 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I**	**т**	**108,0375**		**16557,00**	**1788776,89**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1324,56	143102,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17881,56**	**1931879,00**
12	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3015**		**3158,94**	**952,42**
12. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,1889	2415,02	456,10
		Итого оплата труда:				**1512,76**	**456,10**
12. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0944	10086,00	952,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,1888	2415,00	455,95
		Итого эксплуатация машин:				**3158,94**	**952,42**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1633,78	492,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	115,60
		Сметная стоимость:				**5176,14**	**1560,61**
13	**С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,3105**		**184779,00**	**57382,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14782,32	4590,58
		Сметная стоимость:				**199561,32**	**61972,77**
14	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1005,0000**		**283,41**	**284827,05**
14. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	19,497	1891,00	36868,83
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	14,7735	2632,65	38893,50
		Итого оплата труда:				**75,46**	**75837,30**
14. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,1085	1153,00	125,15

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**767,0000**		**2241,12**	**1718939,00**
16. 1	20304 Т (005-0129 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7538	578,1646	1661,00	960331,40
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	5,369	2841,43	15255,63
		Итого оплата труда:				**1272,02**	**975639,34**
16. 3	2468 С (314-102-0101 РСНБ РК 2022)	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006588	5,053	6648,00	33592,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006588	5,053	2887,30	14588,01
16. 4	2509 С (331-101-0101 РСНБ РК 2022)	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000432	0,3313	4171,00	1382,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000432	0,3313	2021,00	669,56
		Итого эксплуатация машин:				**45,60**	**34975,20**
16. 5	100533 С (212-101-0601 РСНБ РК 2022)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,039	29,913	20227,00	605050,25
16. 6	102636 С (212-401-0104 РСНБ РК 2022)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0006	0,4602	18980,00	8734,60
16. 7	131571 С (215-201-0104 РСНБ РК 2022)	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0017	1,3039	80328,00	104739,68
16. 8	286164 С (217-108-0101 РСНБ РК 2022)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	7,67	659,00	5054,53
		Итого материалов:				**943,39**	**723580,13**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1373,78	1053689,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,19	221808,73
		Сметная стоимость:				**3904,09**	**2994437,00**
17	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**$м^3$**	**12,2720**		**64667,00**	**793593,42**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5173,36	63487,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				69840,36	857080,89
18	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**35,0000**		**1417,18**	**49601,30**
18. 1	20008 Т (001-0117 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,05	36,743	1350,00	49603,05
		Итого оплата труда:				**1417,18**	**49601,30**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1020,37	35712,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,00	6825,00
		Сметная стоимость:				**2632,55**	**92139,25**
19	**С1211-603-0101 211-603-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-10 мм**	**$м^3$**	**35,0000**		**2579,00**	**90265,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,32	7221,20
		Сметная стоимость:				**2785,32**	**97486,20**
		Футбольное поле. Тип-2					
20	**Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**330,0000**		**337,55**	**111391,50**
20. 1	20011 Т (001-0120 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,011	3,63	1416,00	5140,08
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0311	10,263	2888,42	29643,90
		Итого оплата труда:				**105,41**	**34785,30**
20. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,007366	2,4306	9300,00	22605,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007366	2,4306	2887,00	7017,14
20. 4	3101 С (311-401-0104 РСНБ РК 2022)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	0,023749	7,8372	10650,00	83466,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023749	7,8372	2887,00	22626,00
		Итого эксплуатация машин:				**321,43**	**106071,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 5	100081 С (211-201-0607 РСНБ РК 2022)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,00012	0,0396	4489,00	177,76
		Итого материалов:				**0,54**	**178,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		75,90	25047,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,08	10916,40
		Сметная стоимость:				**446,53**	**147354,90**
21	**С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**15840,0000**		**62,00**	**982080,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,96	78566,40
		Сметная стоимость:				**66,96**	**1060646,40**
22	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**1320,0000**		**11,42**	**15074,40**
22. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,452	2809,09	4078,80
		Итого оплата труда:				**3,09**	**4078,80**
22. 2	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,00041	0,5417	12903,00	6989,92
		[illegible] Затраты труда машинистов, жалдаж 1 %)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22. 3	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,000659	0,8696	9300,00	8087,43
		[illegible] Затраты труда машинистов, жалдаж 1 %)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**11,42**	**15074,40**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,22	2930,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,09	1438,80
		Сметная стоимость:				**14,73**	**19443,60**
23	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**396,0000**		**137,28**	**54362,88**
23. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0151	5,9796	2846,36	17020,08
		Итого оплата труда:				**42,98**	**17020,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 2	618 С (321-102-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	0,00135	0,5346	840,00	449,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135			
23. 3	1835 С (334-101-0102 РСНБ РК 2022)	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00135	0,5346	6065,00	3242,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00135			
23. 4	3093 С (311-101-0102 РСНБ РК 2022)	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,013759	5,4486	9300,00	50672,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013759			
		Итого эксплуатация машин:				**137,28**	**54362,88**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		30,95	12256,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,46	5330,16
		Сметная стоимость:				**181,69**	**71949,24**
24	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**198,0000**		**1716,19**	**339805,62**
24. 1	20298 Т (005-0123 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1555	30,789	1497,00	46091,13
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1544	30,5712	2544,30	77782,32
		Итого оплата труда:				**625,66**	**123880,68**
24. 3	626 С (321-101-0204 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,076464	15,1399	11013,00	166735,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,076464	15,1399	2887,00	43708,89
24. 4	2450 С (311-201-0201 РСНБ РК 2022)	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01674	3,3145	12903,00	42767,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01674	3,3145	2887,00	9568,96
24. 5	2459 С (314-503-0601 РСНБ РК 2022)	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,051408	10,1788	6785,00	69063,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051408	10,1788	2021,00	20571,35

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 6	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,009828	1,9459	7560,00	14711,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009828	1,9459	2021,00	3932,66
		Итого эксплуатация машин:				**1481,20**	**293277,60**
24. 7	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,07	13,86	31,00	429,66
		Итого материалов:				**2,17**	**429,66**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		675,71	133790,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,35	37887,30
		Сметная стоимость:				**2583,25**	**511483,50**
25	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**241,5600**		**2321,00**	**560660,76**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,68	44852,86
		Сметная стоимость:				**2506,68**	**605513,62**
26	**У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**$м^2$**	**1320,0000**		**6989,00**	**9225480,00**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=2021)	чел-ч	0,8212	1083,984	2021,00	1716000,00
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0863	113,916	2143,68	244200,00
		Итого оплата труда:				**1485,00**	**1960200,00**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		1395,90	1842588,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		670,79	885442,80
		Сметная стоимость:				**9055,69**	**11953510,80**
27	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Сетка заградительная 100х100 мм,толщ. 2,2 мм**	**$м^2$**	**1593,0000**		**625,00**	**995625,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,00	79650,00
		Сметная стоимость:				**675,00**	**1075275,00**
		Замена а/б покрытия . Тип-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,3108**		**3158,94**	**981,80**
28. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6264	0,1947	2415,03	470,17
		Итого оплата труда:				**1512,76**	**470,17**
28. 2	1239 С (321-202-0101 РСНБ РК 2022)	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3132	0,0973	10086,00	981,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,6264	0,1947	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**3158,94**	**981,80**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1633,78	507,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,42	119,17
		Сметная стоимость:				**5176,14**	**1608,75**
29	**С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2022**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,3201**		**184779,00**	**59152,19**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14782,32	4732,18
		Сметная стоимость:				**199561,32**	**63884,37**
30	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**1036,0000**		**283,41**	**293612,76**
30. 1	20311 Т (005-0136 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0194	20,0984	1891,00	38006,07
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	15,2292	2632,65	40093,20
		Итого оплата труда:				**75,46**	**78176,56**
30. 3	1045 С (313-403-0401 РСНБ РК 2022)	Нарезчик швов	маш.-ч	0,000108	0,1119	1153,00	129,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 4	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000032	0,0336	120,00	4,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 5	2106 С (321-101-0302 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,004104	4,2517	15410,00	65519,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004104	4,2517	2415,00	10267,86
30. 6	2107 С (321-101-0402 РСНБ РК 2022)	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,006156	6,3776	15012,00	95740,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006156	6,3776	2887,00	18412,13
30. 7	2474 С (315-102-0102 РСНБ РК 2022)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,001296	1,3427	4225,00	5672,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001296	1,3427	2021,00	2713,60
30. 8	2478 С (321-211-0201 РСНБ РК 2022)	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000864	0,8951	7560,00	6766,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000864	0,8951	2021,00	1809,00
30. 9	3006 С (314-503-0101 РСНБ РК 2022)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,000043	0,0448	5088,00	227,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000043	0,0448	2415,00	108,12
30.10	3462 С (321-209-0101 РСНБ РК 2022)	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,002268	2,3496	34659,00	81436,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	[illegible]	[illegible]	2887,00	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**246,62**	**255498,32**
30.11	249132 С (217-603-0104 РСНБ РК 2022)	Вода техническая	$м^3$	0,001	1,036	31,00	32,12
		Итого материалов:				**0,03**	**31,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		81,50	84434,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,19	30240,84
		Сметная стоимость:				**394,10**	**408287,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м² покрытия**	**1036,0000**		**3,51**	**3636,36**
31. 1	20318 Т (005-0143 РСНБ РК 2022)	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0015	1,554	2138,00	3322,45
		Итого оплата труда:				**3,23**	**3346,28**
31. 2	1240 С (321-202-0201 РСНБ РК 2022)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000194	0,2014	120,00	24,17
		[illegible]					
		Итого эксплуатация машин:				**0,02**	**20,72**
31. 3	144655 С (216-201-0301 РСНБ РК 2022)	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000001	0,0015	184502,00	267,60
31. 4	295487 С (261-101-0223 РСНБ РК 2022)	Смеси асфальтобетонные	т	0,0121	12,5356	--	--
		Итого материалов:				**0,26**	**269,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		3,49	3615,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,56	580,16
		Сметная стоимость:				**7,56**	**7832,16**
32	**С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**113,6492**		**17802,00**	**2023183,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1424,16	161854,64
		Сметная стоимость:				**19226,16**	**2185037,70**
33	**У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**м²**	**2140,0000**		**9346,00**	**20000440,00**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)(4=2021)	чел-ч	0,462	988,68	2021,00	2150700,00
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	1,712	1250,00	2140,00
		Итого оплата труда:				**1006,00**	**2152840,00**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		945,64	2023669,60