Форма N 3

Рабочий проект среднего ремонта объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Обеспечение участков производственно-противопожарной, обессоленной и деминерализованной водой. Очистка хозяйственно-бытовых, промышленно ливневых и химически загрязненных сточных вод

наименование стройки

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 3-2
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство

Водоподготовка

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 33717,671 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2,382 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2325,838 тыс.тенге

СОСТАВЛЕНА в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3-2-1	-Генеральный план. Разбивка осей	-	-	285,84	285,84	-	285,84	-
2.	3-2-2	-Генеральный план. Благоустройство территории	33431,831	-	-	33431,831	2,382	2039,998	-
		Всего по главе:	33431,831	-	285,84	33717,671	2,382	2325,838	

Составил Евтушевская О.В.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1 Э58520'К9Ж5'МН2Ц6В1Х''8'''''*
2 Ю''Рабочий проект среднего ремонта объектов инфрастр
     уктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Обеспечение участков производственно-противопожарной, обессоленной и деминерализованной водой. Очистка хозяйственно-бытовых, промышленно ливневых и химически загрязненных сточных вод '3-2''РП'3'3-2-1'Генеральный план.
     Разбивка  осей 'МД'Шарипова С.Н.'в текущих ценах 1
     квартала 2019г *
3 Х2121:775=Ф50*
4 ЕТ РДС РК 8.02.03-2002 т.19.20 К=1,1'2100:1000'2490.1,
     1.Ф50#2490.1,1.Ф50'Теодолитные  ходы 1 категории с
     ложности с разбивкой и закреплением пикетажа'км*
5 ЕТ РДС РК 8.02.03-2002 т.77'2100:1000'4482.Ф50#4482.Ф5
     0##'Разбивка и  техническое нивелирование с разбив
     кой пикетажа через 20м 1 категории  сложности 'км*
6 ЕТ РДС РК 8.02.03-2002 т.26 К=1,2'10'7440.1,2.Ф50#7440
     .1,2.Ф50##'Изготовление и  закладка постоянных реп
     еров IIкатегории сложности'шт*
7 К'Нараева*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект среднего ремонта объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Обеспечение участков производственно-противопожарной, обессоленной и деминерализованной водой. Очистка хозяйственно-бытовых, промышленно ливневых и химически загрязненных сточных вод

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка»

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2-1
(Локальный сметный расчет)

НА Генеральный план. Разбивка осей

ОСНОВАНИЕ: МД

Сметная стоимость 285,84 тыс.тенге
Сметная заработная плата 285,84 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е РДС РК 8.02.03-20 02 т.19.20 К=1,1	-Теодолитные ходы 1 категории сложности с разбивкой и закреплением пикетажа км	2,1	7496,02	-	15742	-	-	-	-
				7496,02	-	15742	-	-	-	-
2	Е РДС РК 8.02.03-20 02 т.77	-Разбивка и техническое нивелирование с разбивкой пикетажа через 20м 1 категории сложности км	2,1	12266,22	-	25759	-	-	-	-
				12266,22	-	25759	-	-	-	-
3	Е РДС РК 8.02.03-20 02 т.26 К=1,2	-Изготовление и закладка постоянных реперов IIкатегории сложности шт	10	24433,92	-	244339	-	-	-	-
				24433,92	-	244339	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			285840	-			-
			Тенге			285840	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -		Тенге			285840	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	285840	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			285840	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285840	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			285840	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285840	-		-

Составил Нараева

«Паритет»

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 3-2-1

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019г

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Составил Нараева

ЖШС «Паритет»

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

==========

1 Э58530'К9Ж5'МН2Ц6В1Х''8''''''*
2 Ю''Рабочий проект среднего ремонта объектов инфрастр
уктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Обеспечение участков производственно-противопожарной, обессоленной и деминерализованной водой. Очистка хозяйственно-бытовых, промышленно ливневых и химически загрязненных сточных вод 'РП'3'3-2-2'Генеральный план. Благоустройство территории'МД-ГП'Шарипова С.Н.'в текущих ценах 1 квартала 2019г *
3 Н82=4,2*
4 (Р43112)(Р43239)(Р50781)(РМ12616РМ12733)(РМ12762РМ12733)(РМ12758РМ12731)(РС249133РС249132)(РС100081РМ100064)(РС100092РМ100064)(РС100094РМ100064)*
5 РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
6 Е11-010104-0105'834''Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м'м3*
7 Е11-010104-0113(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6)(РС3.6) к=6'834''Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м'м3*
8 С341-310104-0101'834.1,7''Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках'т*
9 С341-020104-1005'834.1,7''Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1'т*
10 Е11-010102-0601'834.1,7''Работа на отвале 1 группы грунтов'м3*
11 Е11-010102-0501(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) к=10'834''Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины'м3*
12 С341-310104-0101'134,5.1,7''Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках'т*
13 С341-020104-1005'134,5.1,7''Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км'тенге за 1 тонну*
14 Е11-010101-0309'2364''Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3*
15 Е11-010102-0602'2364''Работа на отвале 2-3 группы грунтов'м3*
16 Е11-010104-0406'1037+493''Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м'м3*
17 Е11-010201-0502'1037+493''Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками'м3*
18 Е11-010102-0309'6346=Ф1''Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3*
19 С341-020202-1055'Ф1.1,8''Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км'т*
20 Е11-010102-0602'Ф1''Работа на отвале 2-3 группы грунтов'м3*
21 Е11-010102-0501(Н5.10)(Н52.10)(Н53.10)(РС3.10) к=10'Ф1''Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины'м3*
22 Е11-010104-0105'6253+927''Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м'м3*
23 Е11-010104-0113(Н5.11)(Н52.11)(Н53.11)(РС3.11) к=11'6253+927''Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м'м3*
24 Е11-010203-0602'6253+927''Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м'м3*
25 Е11-010203-0110'373''Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом'м2*
26 Е11-010203-0103'5670''Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом'м2*
27 РДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2378 м2*
28 Е11-270302-0104'552,5.0,1''Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных'м3*
29 Е11-010102-0309'475,6=Ф1 Ф1+356,7.0,15''Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3'м3*
30 С341-020202-1055'(Ф1+356,7.0,15).1,3''Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км'т*
31 Е11-270401-0102(РС249133РС249132)'Ф1''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы'м3*
32 Е11-270403-0101'356,7=Ф1''Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)'м2*
33 Е11-270602-0901(РС144638РС144674)'2378.0,007.1,01''Розлив вяжущих материалов'т*
34 Е11-270602-0303(РС245634РС102749)'2378=Ф1''Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ'м2*
35 Е11-270602-0403(РС245634РС102749)(Н5.12)(Н52.12)(Н53.12)(РС3.12) К=12'Ф1''Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3'м2*
36 Е11-270602-0901(РС144638РС144674)'Ф1.0,003.1,01''Розлив вяжущих материалов'т*
37 Е11-270602-0303(РС245634РС102736)'Ф1''Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ'м2*
38 Е11-270602-0403(РС245634РС102736)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2)(РС3.2) К=2'Ф1''Нормы для корректировки табл. 27-53

при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавля
ть или исключать к плотным мелкозернистых смесям т
ипа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
'м2*
39 Е11-270201-1002(РС101095РС100533)(РС102636РС102637)(РС
247618)'126=Ф1''Установка бортовых камней(БР 100.3
0.18 на бетонном оснований В15F150W6)'м*
40 С121-040508-9902'Ф1.0,052''Бордюр БР 100.30.18 /ГОСТ 6
665-91/ М-400'м3*
41 РОЗЕЛЕНЕНИЕ*
42 Е11-470104-0101'8''Подготовка стандартных посадочных м
ест для деревьев-саженцев механизированным способо
м в естественном грунте'яма*
43 Е11-470103-0104(РС268268)(РС244563)'8''Посадка деревье
в и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м'ш
т*
44 С125-010302-0101'8'390,7'Саженцы кустарников лиственны
х пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация,
лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина
золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, кр
ушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 го
да ГОСТ 24835-81'шт.*
45 Е11-470112-0103'786,2''Подготовка почвы для устройства
партерного и обыкновенного газонов с внесением ра
стительной земли слоем 15 см механизированным спос
обом'м2*
46 Е11-470112-0106'786,2''Посев вручную газонов партерных
, мавританских и обыкновенных'м2*
47 РМАФ*
48 Т1301-188(=1)'2'5080.2,7368'Щит пожарный ЩПД'шт.*
49 Т1135-6(=1)'2'1335.2,7368'Ящик пожарный (для песка)'шт
.*
50 ТУ1-39-1(=1)'1'150069,34.2,7368'Площадка для мусорокон
тейнеров типа I, строительные работы'площадка*
51 ТУ1-39-2(=1)'1'141432,63.2,7368'Площадка для мусорокон
тейнеров типа II, строительные работы'площадка*
52 Т1123-8(=1)'2'1080.2,7368'Контейнер для ТБО'шт.*
53 ТУ1-49-3(=1)'2'3784,73.2,7368'Урна типа 4, строительны
е работы'урна*
54 ТУ1-43-9(=1)'2'3064,08.2,7368'Скамья типа С-4, строите
льные работы'скамья*
55 Т1123-8(=1)'2'1080.2,7368'Контейнер для золы'шт.*
56 РДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
57 Е11-220401-0106(РС250405)'54:1000''Укладка железобетон
ных напорных труб диам. 1000 мм'км*
58 L2373,86:400.100=5936,4*
59 С123-011204-0104 прим.'54'5936,4'Трубы напорные DN 100
0, PN 15 ГОСТ 26819-86'м*
60 Е11-060101-0101'3,2''Устройство бетонных откосов'м3*
61 РОграждение из сборного железобетона*
62 Е11-070111-0102(РС125436)(РС247685)(РС117784)(РС117709
)'369''Установка железобетонных оград из панелей д
линой 3 м'м*
63 С121-049999-9917'1,2.0,7.0,5.307''Блоки и плиты фундам
ентные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и п
одпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бет
она класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ
24476-80/'м3*
64 С121-041202-9901'3.2.0,2.123''Панели оград глухие плос
кие из тяжелого бетона класса В15'м3*
65 С121-049999-0101'14''Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОС
Т 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоуг
ольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5'м
3*
66 Е11-070111-0201(РС134845)(РС242591)'1''Устройство воро
т распашных с установкой металлических столбов'шт*
67 С121-090403-0404'1''Ворота распашные складчатые РСВ 4,
2х4,2 ГОСТ 31174-2003'шт.*
68 С121-060801-0301'79,56.2:1000''Отдельные конструктивны
е элементы зданий и сооружений с преобладанием гну
тосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т'
т*
69 ТУ1-34-70(=1)'1'3168,93.2,7368'Калитки металлические,
типов I, II, строительные работы'калитка*
70 ТУ1-34-71(=1)'1'6225,47.2,7368'Калитки металлические,
типов I, II, монтаж металлоконструкций'калитка*
71 К'Нараева*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Рабочий проект среднего ремонта объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз). Обеспечение участков производственно-противопожарной, обессоленной и деминерализованной водой. Очистка хозяйственно-бытовых, промышленно ливневых и химически загрязненных сточных вод

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт объектов инфраструктуры специальной экономической зоны «Национальный Индустриальный Нефтехимический Технопарк» Проект «Водоподготовка»

ОБЬЕКТ НОМЕР 3-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2-2
(Локальный сметный расчет)

НА Генеральный план. Благоустройство территории

ОСНОВАНИЕ: МД-ГП

Сметная стоимость 33431,831 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2382 чел.-ч
Сметная заработная плата 2039,998 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е11-010104-0105	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	834 м3	14,28	14,28	11912	11912	3058	-	-	-	4,98	4153	59,1	0,01	5
2	Е11-010104-0113 к=6	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	834 м3	74,17	74,17	61854	61854	15878	-	-	-	25,86	21565	59,1	-	4
3	С341-310104-0101 в ценах I квартала 2019 года	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1417,8 т	158	-	224012	-	9409	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С341-020104-1005 в ценах I квартала 2019 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1417,8	92,62	-	131317	-	5515	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е11-010102-0601	т Работа на отвале 1 группы грунтов	1417,8	9,32	7,8	13216	11061	4235	-	4
				1,49	2,73	2109	3866	59,1	-	4
6	Е11-010102-0501 к=10	м3 Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	834	55,67	54,07	46426	45093	6553	-	-
				-	8,96	-	7475	59,1	-	1
7	С341-310104-0101 в ценах I квартала 2019 года	м3 Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	228,65	158	-	36127	-	1517	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С341-020104-1005 в ценах I квартала 2019 года	т Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	228,65	92,62	-	21178	-	889	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е11-010101-0309	тенге за м3 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2364	88,28	82,16	208703	194222	49975	0,01	26
				6,13	22,18	14481	52436	59,1	0,02	58
10	Е11-010102-0602	м3 Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2364	11,39	9,51	26916	22472	8611	-	8
				1,82	3,32	4293	7854	59,1	-	9
11	Е11-010104-0406	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1530	11,24	11,24	17204	17204	4416	-	-
				-	3,92	-	5998	59,1	-	7
12	Е11-010201-0502	м3 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	1530	113,5	48,48	173661	74169	88437	0,13	197
				65,03	21,09	99492	32272	59,1	0,03	48
13	Е11-010102-	м3 Разработка грунта 3 группы с	6346	125,26	118,12	794891	749610	193036	0,01	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0309	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		7,06	33,8	44774	214474	59,1	0,04	237
14	С341-020202-1055 в ценах I квартала 2019 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км м3	11422,8	105,57 -	- -	1205905 -	- -	50648 -	- -	- -
15	Е11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	6346	11,39 1,82	9,51 3,32	72254 11523	60325 21083	23115 59,1	- -	21 23
16	Е11-010102-0501 к=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	6346	55,67 -	54,07 8,96	353257 -	343121 56879	49864 59,1	- -	- 6
17	Е11-010104-0105	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	7180	14,28 -	14,28 4,98	102548 -	102548 35752	26324 59,1	- 0,01	- 39
18	Е11-010104-0113 к=11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	7180	135,97 -	135,97 47,4	976261 -	976261 340362	250605 59,1	- -	- 34
19	Е11-010203-0602	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м м3	7180	4,93 -	4,93 1,58	35382 -	35382 11311	8451 59,1	- -	- 12
20	Е11-010203-0110	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 3 группы механизированным способом м3	373	70,89 57,07	13,82 3,3	26441 21286	5155 1229	14976 59,1	0,11 -	40 1
21	Е11-010203-0103	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом м2	5670	4,77 -	4,77 1,21	27039 -	27039 6879	5372 59,1	- -	- 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4566502	2737428			378
			----			---	---			---
			Тенге			197959	823588			496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4566502	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1021547	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12577	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1618538	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			820884	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	603734		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	217150		-
		Сметная прибыль -	Тенге			430991	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5818378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5818378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021547	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 2378 м2								
22	Е11-270302-0104	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	55,25	1553,77	650,54	85846	35942	44176	1,55	86
				---	---	---	---	---	---	---
				903,23	265,43	49904	14665	60,3	0,39	21
		м3								
23	Е11-010102-0309	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	529,105	125,26	118,12	66275	62500	16095	0,01	7
				---	---	---	---	---	---	---
				7,06	33,8	3733	17882	59,1	0,04	20
		м3								
24	С341-020202-1055 в ценах I квартала 2019 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км	687,8365	105,57	-	72615	-	3050	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е11-270401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	475,6	669,06	586,54	318206	278958	72336	0,14	68
				---	---	---	---	---	---	---
				80,94	116,4	38493	55361	60,3	0,14	68
		м3								
26	Е11-270403-0101	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	356,7	476,14	130,73	169841	46632	19710	0,03	12
				---	---	---	---	---	---	---
				18,9	37,22	6741	13275	60,3	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	16,81246	99188,01	1029,52	1667594	17309	74802	-	-
				-	450,84	-	7580	60,3	0,58	10
		т								
28	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2378	911,59	57,48	2167764	136678	146887	0,03	80
				22,68	14,69	53931	34942	60,3	0,02	40
		м2								
29	Е11-270602-0403 К=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2378	1244,99	0,13	2960575	305	125433	-	3
				0,73	-	1734	-	60,3	-	-
		м2								
30	Е11-270602-0901	Розлив вяжущих материалов	7,20534	99188,01	1029,52	714683	7418	32058	-	-
				-	450,84	-	3248	60,3	0,58	4
		т								
31	Е11-270602-0303	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2378	1060,9	57,48	2522823	136678	161800	0,03	80
				22,68	14,69	53931	34942	60,3	0,02	40
		м2								
32	Е11-270602-0403 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистых смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2378	244,9	0,02	582379	51	24641	-	-
				0,12	-	289	-	60,3	-	-
		м2								
33	Е11-270201-1002	Установка бортовых камней(БР 100.30.18 на бетонном оснований В15F150W6)	126	1242,02	16,25	156494	2048	39790	0,7	88
				413,78	5,79	52136	730	60,3	0,01	1
		м								
34	С121-040508-9902	Бордюр БР 100.30.18 /ГОСТ 6665-91/ М-400	6,552	33924,41	-	222273	-	9335	-	-
	в ценах I квартала 2019 года			-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11707368	724519			423
			Тенге			260893	182624			220
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11707368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10310801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	443517	-		-
		Местные материалы -	Тенге			338540	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			72615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			770112	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	267181		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	502931		-
		Сметная прибыль -	Тенге			998198	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13475679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13475679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	443517	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
35	Е11-470104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	8	209,12	32,46	1673	260	958	0,32	3
				176,66	12,15	1413	97	56,4	0,02	-
36	Е11-470103-0104	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	яма 8	1873,98	521	14992	4168	7109	1,8	14
				1215,64	162,49	9725	1300	56,4	0,2	2
37	С125-010302--0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт 8	390,7	-	3126	-	131	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е11-470112-0103	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	шт. 786,2	629,79	4,94	495140	3886	90311	0,27	211
				149,17	1,28	117277	1008	56,4	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е11-470112-0106	--Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	786,2	139,3	79,57	109516	62556	27525	0,05	41
				31,12	18,49	24469	14540	56,4	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			624446	70870			269
			Тенге			152884	16946			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624446	-	-		-
		Материалы -	Тенге			397567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	169830	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			126034	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	95784		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	30250		-
		Сметная прибыль -	Тенге			60038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			810519	-	-		-
		Норматив ная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169830	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			810519	-	-		-
		Норматив ная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169830	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАФ								
40	1301-188	-Щит пожарный ЩПД шт.	2	13902,94	-	27806	-	1168	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	1135-6	-Ящик пожарный (для песка) шт.	2	3653,63	-	7307	-	307	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы площадка	1	410709,77	-	410710	-	17250	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	У1-39-2	-Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы площадка	1	387072,82	-	387073	-	16257	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	1123-8	-Контейнер для ТБО шт.	2	2955,74	-	5911	-	248	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	У1-49-3	-Урна типа 4, строительные работы урна	2	10358,05	-	20716	-	870	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные	2	8385,77	-	16772	-	704	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работы								
				-	-	-	-	-	-	-
		скамья								
47	1123-8	-Контейнер для золы	2	2955,74	-	5911	-	248	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			882206	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882206	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37053	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			73541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			992800	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			992800	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е11-220401--0106	Укладка железобетонных напорных труб диам. 1000 мм	0,054	6836271,24	756014,84	369159	40825	65884	1950	105
	Изм. и доп. вып. 1	км		1270990,5	170779,06	68633	9222	62,1	191,45	10
49	С123-011204--0104	Трубы напорные DN 1000, PN 15 ГОСТ 26819-86	54	5936,4	-	320566	-	13464	-	-
	прим. в ценах I квартала 2019 года	м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е11-060101--0101	Устройство бетонных откосов	3,2	14607,67	566,75	46745	1814	3355	1,35	4
		м3		738,37	122,37	2363	392	48,5	0,18	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			736469	42638			110

			Тенге			70996	9614			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			415903	-	-		-
	Материалы -		Тенге			302269	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	80610	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69239	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	49684		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	19555		-
	Сметная прибыль -		Тенге			38811	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			523953	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		121
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80610	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			320566	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			320566	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			13464	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			360752	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			884705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80610	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение из сборного железобетона								
51	Е11-070111--0102	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	369	1433,8	792,77	529072	292533	223715	0,91	336
				565,15	278,72	208539	102849	62,1	0,32	117
		м								
52	С121-049999-9917 в ценах I квартала 2019 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	128,94	24229,97	-	3124212	-	131217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С121-041202-9901 в ценах I квартала 2019 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	147,6	36860,34	-	5440586	-	228505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С121-049999-0101 в ценах I квартала 2019 года	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	14	34608,47	-	484519	-	20350	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	Е11-070111--0201	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	18981,87	2593,82	18982	2594	9278	17,8	18
				12194,07	911,78	12194	912	62,1	1,04	1
		шт								
56	С121-090403-0404 в ценах I квартала 2019 года	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2 ГОСТ 31174-2003	1	288059,41	-	288059	-	12098	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	С121-060801-0301 в ценах I квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,15912	387438,48	-	61649	-	2589	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2019 года									
58	У1-34-70	-Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	т 1	8672,73	-	8673	-	364	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	У1-34-71	-Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	калитка 1	17037,87	-	17038	-	716	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	калитка Тенге			9972790	295127			354
			---- Тенге			220733	103761			118
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9623081	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324494	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9049317	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			614144	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	201511		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	412633		-
		Сметная прибыль -	Тенге			818978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11056203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324494	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349709	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14688	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			393548	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11449751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324494	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28489782	3870582			1534
			---- Тенге			903465	1136533			848
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27819508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11042830	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2039998	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9403560	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			1691153	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2437466	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1217895		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1219571		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2420558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32677531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2039998	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			349709	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			349709	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14688	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			29152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			393548	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			320566	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320566	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13464	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			26722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			360752	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			33431831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2039998	-		-

Составил Нараева

ІК/ИП «Паритет»

Р Е С У Р С Н А Я С М Е Т А

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ 3-2-2

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019г

N ПП	КОД РЕСУРСА АВС И ПРИЗНАК	ШИФР РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ОПТОВАЯ ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ, Тенге / ОБОСНОВАНИЕ	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ, Тенге НА ЕД. / ВСЕГО	СТОИМОСТЬ (ВСЕГО), Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1		-Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1533,5100105	589,15	-	-	903465
2	3	С401-01010 2-0100	-Затраты труда машинистов	чел-ч	848,1129696	- 1340,07	- -	- -	(1136533)
	ВСЕГО			Тенге				-	903465
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	
3	107С	МС231-0101 03-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	82,246922	5461,5	-	905,35	449192
4	112С	МС231-0505 01-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	24,058226	- 2942,45	- -	74462,25 674,98	70790
5	127С	МС231-0602 01-0101	-Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	16,0884	- 398,89	- -	16238,82 -	6418
6	162С	МС233-0101 01-0101	-Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,796046	- 1644,04	- -	- 674,98	1309
7	258С	МС231-0101 01-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	556,3474127	- 2596,82	- -	537,32 905,35	1444734
8	274С	МС231-0101 01-0501	-Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	12,4932	- 2832,07	- -	503689,13 905,35	35382
9	403С	МС231-0401 01-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	- 37,6	- -	11310,72 -	9
10	404С	МС231-0401 01-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,536	- 10,94	- -	- -	17
11	621С	МС232-0101	-Катки дорожные самоходные	маш.-ч	20,28434	- 2486,68	- -	- 777,31	50441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01-0102	гладкие, 8 т						
12	623С	МС232-0101 01-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	56,56073	- 3174,33	- -	15767,22 905,35	179542
13	626С	МС232-0101 01-0202	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	33,67248	- 4737,28	- -	51207,26 905,35	159516
14	660С	МС231-0601 02-0102	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	68,53125	- 1502,97	- -	30485,38 674,98	103000
15	698С	МС231-0501 01-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,576	- 3108,62	- -	46257,22 674,98	1791
16	762С	МС231-0501 02-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	106,2608	- 2566,13	- -	388,79 905,35	272679
17	847С	МС232-0401 02-0102	-Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	9,666	- 4080,29	- -	96203,22 905,35	39440
18	1135С	МС232-0102 11-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	30,24078	- 2903,94	- -	8751,11 674,98	87817
19	1159С	МС234-0304 01-0301	-Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	41,4375	- 16,86	- -	20411,92 -	699
20	1239С	МС232-0102 02-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	6,965162	- 3550,06	- -	- 1554,62	24727
21	1240С	МС232-0102 02-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	12,31804	- 62,86	- -	10828,18 -	774
22	1602С	МС232-0102 12-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,203319	- 2065,26	- -	- 777,31	420
23	1648С	МС232-0601 01-1001	-Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	1,10068	- 32,08	- -	158,04 -	35
24	1853С	МС233-0401 02-0104	-Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,5371	- 1663,49	- -	- 674,98	893
25	1866С	МС234-0304 02-0101	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	191,25	- 12,07	- -	362,53 -	2308
26	1955С	МС232-0102 09-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	13,3168	- 5510,36	- -	- 905,35	73380
27	2011С	МС232-0401 05-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,185	- 128,85	- -	12056,36 -	539
28	2016С	МС231-0601 03-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	- 156,37	- -	- -	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	2264С	МС231-0102 01-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	251,20424	- 3353,39	- -	- 905,35	842386
30	2288С	МС231-0102 03-0101	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	3,1659	- 1820,22	- -	227427,76 777,31	5763
31	2349С	МС231-0601 01-0101	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,48546	- 1000,43	- -	2460,89 674,98	486
32	2400С	МС232-0601 01-1501	-Ямокопатели	маш.-ч	0,144	- 139,79	- -	327,68 -	20
33	2509С	МС233-0102 01-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	10,66852	- 1500,93	- -	- 674,98	16013
						-	-	7201,04	
	ВСЕГО			Тенге				1136532,83	3870582
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
34	100005С	МС121-0101 01-0202	-Земля растительная механизированной заготовки	м3	117,93	3171,18	3109	-	373977
35	100064М	МС121-0102 01-0404	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	80,6673112	- 1597,23	- 939	- -	128844
36	100463С	МС121-0201 01-0101	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,264	- 11424,42	- 8400	- -	37289
37	100467С	МС121-0201 01-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	14,871	- 12191,97	- 9152,5	- -	181307
38	100533С	МС121-0201 01-0601	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,0945	- 13268,8	- 10208,21	- -	120673
39	102633С	МС121-0204 01-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	- 11685,17	- 8889	- -	4
40	102636С	МС121-0204 01-2804	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,1924	- 15368,39	- 12500	- -	33694
41	102637С	МС121-0204 01-2805	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0756	- 15823,75	- 12946,43	- -	1196
42	102736С	МС121-0205 01-0303	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	284,8844	- 10187,22	- 9564	- -	2902180
43	102749С	МС121-0205 01-0501	-Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	570,2444	- 8628,66	- 8036	- -	4920445
44	102867С	МС121-0301 01-0103	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	- 23407,31	- 20982,14	- -	25
						-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	127727С	МС121-0503 02-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0294872	205870,68 -	201834 -	- -	6071
46	129672С	МС121-0904 03-0404	-Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	288059,41 -	282066 -	- -	288059
47	130010С	МС121-0604 05-1406	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00738	364824,13 -	361584 -	- -	2692
48	131548С	МС121-0702 01-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1265	16695,93 -	15925 -	- -	18808
49	131571С	МС121-0702 02-0401	-Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2142	10642,23 -	9990 -	- -	2280
50	144679С	МС121-1301 04-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	24,8363076	95299,51 -	92806 -	- -	2366888
51	144747С	МС121-1302 01-0902	-Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	349084,8 -	342240 -	- -	559
52	145983С	МС121-1302 09-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,26	153,63 -	150 -	- -	194
53	147049С	МС121-1308 03-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,92	6598,38 -	6469 -	- -	6071
54	147088С	МС121-1308 04-1001	-Шпагат увязочный из лубяных волокон ГОСТ 17308-88	кг	0,24	1082,22 -	1061 -	- -	260
55	147348С	МС121-1308 12-1046	-Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,016905	197175,18 -	193309 -	- -	3333
56	244576С	МС125-0302 01-0201	-Семена многолетних трав	кг	15,724	1317 -	1291 -	- -	20709
57	249131С	МС121-1307 03-1404	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	84,78	101,63 -	101,63 -	- -	8616
58	249132С	МС121-1307 03-1405	-Вода техническая	м3	124,6994	22,67 -	22,67 -	- -	2827
59	251419С	МС123-0211 03-9901	-Кольца уплотнительные резиновые для железобетонных труб	кг	22,68	1443,32 -	1414 -	- -	32734
60		С121-040508 -9902 в ценах I	-Бордюр БР 100.30.18 /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	6,552	33924,41 -	31976,79 -	- -	222273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		квартала 2019 года							
61		С121-041202-9901 в ценах I квартала 2019 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	м3	147,6	36860,34 -	34826,79 -	- -	5440586
62		С121-049999-0101 в ценах I квартала 2019 года	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	м3	14	34608,47 -	32594 -	- -	484519
63		С121-049999-9917 в ценах I квартала 2019 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	128,94	24229,97 -	22419 -	- -	3124212
64		С121-060801-0301 в ценах I квартала 2019 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,15912	387438,48 -	384030 -	- -	61649
65		С123-011204-0104 прим. в ценах I квартала 2019 года	Трубы напорные DN 1000, PN 15 ГОСТ 26819-86	м	54	5936,4 -	- -	- -	320566
66		С125-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	8	390,7 -	- -	- -	3126
	ВСЕГО			Тенге				-	21116664
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
67		С341-020104-1005 в ценах I квартала 2019 года	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1417,8	92,62 -	- -	92,62 131316,64	131317
68		С341-020104-1005 в ценах I квартала 2019 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	65	92,62 -	- -	92,62 21177,56	21178
69		С341-020202-1055	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из	т	12110,6365	105,57	-	105,57	1278520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в ценах I квартала 2019 года	карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км			-	-	1278519,9	
70		С341-310104-0101	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	1646,45	158	-	158	260139
		в ценах I квартала 2019 года				-	-	260139,1	
	ВСЕГО			Тенге				1691153,19	1691153
			ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
71		У1-34-70	-Калитки металлические, типов I, II, строительные работы	калитка	1	8672,73	-	-	8673
72		У1-34-71	-Калитки металлические, типов I, II, монтаж металлоконструкций	калитка	1	17037,87	-	-	17038
73		У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	площадка	1	410709,77	-	-	410710
74		У1-39-2	-Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	площадка	1	387072,82	-	-	387073
75		У1-43-9	-Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	2	8385,77	-	-	16772
76		У1-49-3	-Урна типа 4, строительные работы	урна	2	10358,05	-	-	20716
77		1123-8	-Контейнер для ТБО	шт.	2	2955,74	-	-	5911
78		1123-8	-Контейнер для золы	шт.	2	2955,74	-	-	5911
79		1135-6	-Ящик пожарный (для песка)	шт.	2	3653,63	-	-	7307
80		1301-188	-Щит пожарный ЩПД	шт.	2	13902,94	-	-	27806
	ВСЕГО			Тенге				-	907917

Составил Нараева

ІК/ИП «Паритет»