ТОО "ПроектСтрой-SNN", ГСЛ № 16016604 от 31.10.2016г.

Сметная документация

Установка автоматической пожарной сигнализации в административном здании и гараже Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МТ по Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ш.Валиханова,193 "В".

Сметная стоимость в текущих ценах 2025 г. с НДС: 2 461, 760 тыс. тенге
в том числе НДС: 263, 760 тыс. тенге

Заказчик: РГП на ПХВ «НЦКДА»

Зам.директор ТОО «ПроектСтрой-SNN» _____ Абишев С.Т.

г.Кокшетау 2025 г.

SANA 2025.7 от 15.07.2025 г.

Цена региона Акмолинская область г.Кокшетау

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 15

Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: РГП на ПХВ «НЦКДА»

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **2 461,760** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **263,760** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Установка автоматической пожарной сигнализации в административном здании и гараже Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МТ по Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ш.Валиханова,193 "В".

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Установка автоматической пожарной сигнализации	2 180,492	17,508		2 198,000
		Итого по главе 2	2 180,492	17,508		2 198,000

		Проектные работы, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**2 180,492**	**17,508**		**2 198,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. - 100% (Иинф = 1,000000000)	*2 180,492*	*17,508*		*2 198,000*
		Итого по части I, II, III	**2 180,492**	**17,508**		**2 198,000**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*2 180,492*	*17,508*		*2 198,000*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**263,760**	**263,760**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.			*263,760*	*263,760*
		Всего по сводному сметному расчету	**2 180,492**	**17,508**	**263,760**	**2 461,760**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г.	*2 180,492*	*17,508*	*263,760*	*2 461,760*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Зам.директор ТОО "ПроектСтрой-SNN" _____ Абишев С.Т.

Наименование стройки: Установка автоматической пожарной сигнализации в административном здании и гараже Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МТ по Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ш.Валиханова,193 "В".

Форма 4
Заказ 15

Наименование объекта: Установка автоматической пожарной сигнализации

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на на установку автоматической пожарной сигнализации

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	**2198**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**864,575**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,287**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 198 000**
		Раздел 1. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			**2 138 889**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 138 889**
1	**1310-0701-0103 Кклим = 1,09**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**14**	**10264**	**143 696**
2	**248-303-0106**	**Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П**	**шт.**	**1**	**39035**	**39 035**
3	**1310-0701-0303 Кклим = 1,09**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12604**	**12 604**
4	**541-801-8801-0001**	**Источник бесперебойного питания типа Элис выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN**	**шт.**	**1**	**17508**	**17 508**
5	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**шт.**	**2**	**15941**	**31 882**
6	**1310-0701-0202 Кклим = 1,09**	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**49**	**5863**	**287 287**
7	**248-302-0203**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**45**	**3211**	**144 495**

29	1310-0411-0207 Кклим = 1,09	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	13	5298	68 874
30	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	3	2394	7 182
31	1308-0201-1001 Кклим = 1,09	Подвешивание кабеля до 35 кВ на тросе, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	50	911	45 550
32	243-301-0141	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 10х2х0,5-315	м	50	451	22 550
33	290-000-0084 (кпл)	Трос проволока стальная д.3 мм.	м.	50	120	6 000
		Раздел 2. Демонтажные работы, ИТОГО:	тенге			59 111
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			59 111
34	1310-0701-0701 Кклим = 1,09 : К1трр=0,1; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж прибора приемно-контрольного (ВЭРС)	шт.	1	1837	1 837
35	1310-0701-0202 Кклим = 1,09 : К1трр=0,05; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж дымового извещателя	шт.	12	576	6 912
36	1310-0701-0201 Кклим = 1,09 : К1трр=0,1; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж извещателя теплового	шт.	46	576	26 496
37	1310-0411-0215 Кклим = 1,09 : К1трр=0,1; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж светового табло	шт.	2	1153	2 306
38	1310-0411-0207 Кклим = 1,09 : К1трр=0,1; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж оповещателя звукового	шт.	6	1060	6 360
39	1308-0503-0901 Кклим = 1,09 : К1трр=0,1; К1трм=0; К1экс=0; К1мат=0;	Демонтаж кабеля	м	800	19	15 200

Составил Абишев С.Т.

Наименование стройки: Установка автоматической пожарной сигнализации в административном здании и гараже Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» КАД МТ по Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ш.Валиханова,193 "В".

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

на установку автоматической пожарной сигнализации

Основание: Рабочий проект

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	287		
		Средства на оплату труда				**864 575**
		Машины и механизмы				
1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	86,1536	25	2 154
2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,89346	24	261
3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	86,1536	25	2 154
		Итого по машинам и механизмам		**183,20066**		**4 569**
		Материалы				
1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00121	36581	44

24	290-000-0084	Трос проволока стальная д.3 мм.	м.	50	120	6 000

Итого по материалам **578 645**

Инженерное оборудование

1	541-801-8801-0001	Источник бесперебойного питания типа Элис выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN	шт.	1	17508	17 508

Итого по инженерному оборудованию **17 508**