**«Павлодар қаласы, Суворов көшесі, 66 мекенжайындағы Емхана ғимаратын күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша
02.11.2017 ж. № 16-0246/17
(оң)

# ҚОРЫТЫНДЫ

**ТАПСЫРЫСШЫ:**
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» КМК

**БАС ЖОБАЛАУШЫ**:
«КАРИНДА» ЖШС,
Павлодар қаласы

Павлодар қаласы

## АЛҒЫ СӨЗ

**«Павлодар қаласы, Суворов көшесі, 66 мекенжайындағы Емхана ғимаратын күрделі жөндеу»** жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы «Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалымен берілді.

**«Мемсараптама» РМК Павлодар облысы бойынша филиалының рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытынды толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.**

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(положительное)

№ 16-0246/17 от 02.11.2017 г.

по рабочему проекту

**«Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66»**

**ЗАКАЗЧИК:**

КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

**ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:**

ТОО «КАРИНДА», город Павлодар

город Павлодар

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту **«Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66»** выдано филиалом по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».

**Данное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза».**

**1 НАИМЕНОВАНИЕ:** рабочий проект «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66», разработан в 2017 году.

Настоящее заключение составлено на основании договора №990240004445/170328/00 (328) от 17 августа 2017 года на проведение экспертизы рабочего проекта «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66».

**2 ЗАКАЗЧИК:** КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области.

**3 ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:** ТОО «КАРИНДА», государственная лицензия №14007295 от 22 мая 2014 года (II категория), выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан, город Павлодар.

**ГИП** - Джумадиева Ж.Б., приказ №1 от 04 января 2017 года.

**4 ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:** государственные инвестиции.

**5 ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

**5.1 Основание для разработки:**

задание на проектирование от 12 мая 2017 года рабочего проекта «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66», утвержденное руководителем КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области;

акт на право постоянного землепользования №0360739 от 24 августа 2016 года (кадастровый номер 14-218-010-538), выданный Павлодарским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиал некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Павлодарской области;

дефектный акт от 15 мая 2017 года рабочего проекта «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66», утвержденный руководителем КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области;

заключение от 28 ноября 2016 года по техническому состоянию строительных конструкций здания поликлиники КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенного по адресу: Павлодарская область, город Павлодар, ул. Суворова, 66, выполненное ТОО «СтройТехЭксперт пв» (свидетельство об аккредитации №00067 от 04 июля 2016 года, аттестат эксперта Акимханова Н. Ж. №KZ39VJE00000368 от 10 июня 2014 года);

письмо КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области №1-12-98 от 12 мая 2017 года на имя директора ТОО «КАРИНДА» Джумадиевой Ж.Б. о разработке проектно-сметной документации;

письмо КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области №1-01-10/396 от 10 октября 2017 года о том, что прайс-листы не применялись, цены приняты по сборникам сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.

### 5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том 1. Общая пояснительная записка.
Том 2. Альбом 1. Архитектурно-строительные решения.
Том 3. Сметная документация.

### 5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью капитального ремонта является проведение комплекса работ, в процессе которых производится замена изношенных материалов и конструкций здания на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели здания.

## 6 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

### 6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Объект капитального ремонта расположен по адресу: улица Суворова, 66, город Павлодар, Павлодарская область.

**Природно-климатические условия района строительства**

В соответствии со СНиП РК 2.04-01-2010, исследуемая территория по климатическому районированию для строительства относится к I климатическому району к подрайону IВ, с резко выраженным континентальным режимом.

Рабочий проект разработан для участка строительства со следующими природно-климатическими условиями:

| | |
|---|---|
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха | - минус 37°С. |
| Нормативная снеговая нагрузка | - 70 кгс/м$^2$. |
| Нормативная ветровая нагрузка | - 38 кгс/м$^2$. |
| Зона влажности | - сухая. |
| Район площадки строительства | - не сейсмичен. |

### 6.2 Проектные решения

#### 6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Существующее здание поликлиники четырехэтажное с подвалом и техническим этажом имеет Г-образную форму, с размерами в осях 56,0х56,64 м.

Капитальным ремонтом предусмотрено:

<u>Коридоры, холл 1-4 этажи</u>

очистка ригелей, колонн, стен, коробов и откосов от окраски;

сплошное выравнивание ригелей, колонн, стен, коробов и откосов сухими смесями толщиной 2 мм;

окраска масляными составами за два раза ригелей, колонн, стен, коробов и откосов;

разборка плинтуса из плиток керамических;

разборка покрытия пола из плитки керамической, разборка цементной стяжки;

устройство бетонной стяжки М200 толщиной 20 мм, устройство покрытия пола из керамогранита матового;

замена подвесного потолка типа «Армстронг» на первом этаже в коридоре.

<u>Кабинеты 3 этаж</u>

разборка плинтуса из ПВХ;

разборка покрытия пола из линолеума;

устройство подстилающего слоя из OSB толщиной 12 мм;

устройство покрытий из линолеума ПВХ полукоммерческого гетерогенного, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77;

устройство плинтуса ПВХ.

Лестничные клетки в осях 4-5 и Г-Д

очистка потолка, маршей, косоуров, ригелей, стен и откосов от окраски;

сплошное выравнивание ригелей, стен и откосов сухими смесями толщиной 2 мм;

окраска масляными составами за два раза стен;

окраска водоэмульсионными составами ригелей, маршей, косоуров, потолков и откосов;

разборка плинтуса из плиток керамических;

разборка покрытия пола площадок, полуплощадок, ступеней и подступенков из плитки керамической;

разборка цементной стяжки;

устройство цементной стяжки толщиной 15 мм;

устройство покрытия пола площадок, полуплощадок, ступеней и подступенков из керамогранита неполированного матового.

**6.2.2 Конструктивные решения**

Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Степень огнестойкости - II.

Конструктивная система здания - бескаркасная, несущими конструкциями здания являются продольные наружные и внутренние стены.

**Основные существующие конструктивные элементы**

Фундаменты - из сборных бетонных блоков.

Стены - из силикатного кирпича.

Перекрытие и покрытие - из железобетонных многопустотных плит.

Основные несущие конструкции здания: фундаменты, стены, плиты покрытия и перекрытия здания поликлиники находятся в удовлетворительном состоянии. Дефектов, которые могли бы повлиять на несущую способность и устойчивость здания не обнаружено. Категория технического состояния - I - исправные конструкции.

**6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций**

Эвакуационные пути обеспечивают безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещениях, через эвакуационные выходы непосредственно наружу.

Для внутренней отделки помещений приняты негорючие материалы, отвечающие противопожарным требованиям.

Открывание дверей и ворот принято по направлению выхода из помещений.

Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с противопожарными правилами безопасности РК.

**6.4 Оценка воздействия на окружающую среду**

На экологическую экспертизу представлено заявление об экологических последствиях к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66».

Намечаемая хозяйственная деятельность относится к 4 категории, согласно статьи 40 Экологического кодекса РК.

*Воздействие на атмосферный воздух*

Источниками загрязнения атмосферы на период проведения капитального ремонта будут являться: участок ссыпки пемзы, работа дисковой пилы, лакокрасочные работы.

Поступление загрязняющих веществ от указанных источников в атмосферный воздух осуществляется неорганизованно, характеризуется непостоянством действия.

Обоснованные нормативы предельно допустимых выбросов на период капитального ремонта приняты на уровне расчетных значений и приведены в таблице 1.

Таблица №1

| Производство, цех, участок | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ | | | | | | Год достижения пдв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП | | Период СМР (2 месяца) | | пдв | | |
| | | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Неорганизованные источники: | | | | | | | | |
| (0616) Ксилол | | | | | | | | |
| ЛКМ работы | 6003 | - | - | 0,0125 | 0,0944 | 0,0125 | 0,0944 | Период СМР |
| (2752) Уайт-спирит | | | | | | | | |
| ЛКМ работы | 6003 | - | - | 0,0073 | 0,09184 | 0,0073 | 0,09184 | Период СМР |
| (2909) Пыль неорганическая, содержащая Si02 менее 20 % | | | | | | | | |
| Ссыпка пемзы | 6001 | “ | - | 0,0005 | 0,00002 | 0,0005 | 0,00002 | Период СМР |
| (2936) Пыль древесная | | | | | | | | |
| Дисковая пила | 6002 | | - | 0,262 | 0,0007 | 0,262 | 0,0007 | Период СМР |
| Итого по организованным источникам: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Итого по неорганизованным источникам: | | | | 0,2823 | 0,18696 | 0,2823 | 0,18696 | |
| Итого по предприятию: | | | | 0,2823 | 0,18696 | 0,2823 | 0,18696 | |

*Поверхностные и подземные воды*

Водоохранные зоны и полосы на проектируемой площадке отсутствуют. Водоснабжение и водоотведение объекта на период капитального ремонта будет осуществляться с помощью существующих централизованных сетей здания. Для предотвращения загрязнения поверхностного атмосферного стока предусмотрены мероприятия по организованному сбору и вывозу отходов производства и потребления.

*Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления*

Работы, связанные с нарушением почвенного покрова проектом не предусматриваются.

В период капитального ремонта образуются отходы производства и потребления. Для исключения загрязнения почвенного покрова предусматривается сбор и временное хранение всех образующихся отходов в специально отведенных местах в соответствии с уровнем опасности. Исключается смешивание отходов. Вывоз отходов предусматривается на специализированные предприятие для размещения или утилизации, в соответствии с природоохранными требованиями.

Сведения по объемам образования отходов, образуемых на период капитального ремонта приведены в таблице 2.

Таблица №2

| Наименование отходов | Образование, т/период | Размещение, т/период | Передача сторонним организациям, т/период |
|---|---|---|---|
| Всего: | 264,5 тонн | - | 264,5 тонн |
| в т.ч. отходов производства | 263,95 тонн | - | 263,95 тонн |
| отходов потребления | 0,55 тонн | - | 0,55 тонн |
| **Янтарный уровень опасности** | | | |
| Пустая тара из-под ЛКМ | 0,01 тонна | - | 0,01 тонна |
| **Зеленый уровень опасности** | | | |
| Строительный мусор | 263,67 тонн | - | 263,67 тонн |
| Металлические отходы | 0,28 тонн | - | 0,28 тонн |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Твердые бытовые отходы | 0,55 тонн | - | 0,55 тонн |
| **Красный уровень опасности** | | | |
| - | - | - | - |

*Растительный и животный мир*

Реализация проекта не приведет к нарушению условий развития растительного и животного мира. Снос зеленых насаждений не предусматривается.

*Социально-экономическая среда*

Проект является социально значимым и направлен на улучшение состояния здания поликлиники.

*Оценка экологических рисков и рисков для здоровья населения*

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций предусматриваются меры по соблюдению правил пожаробезопасности, техники безопасности ведения процесса строительства, правил охраны труда, промышленной санитарии. Экологический риск от проектируемых работ для региона отсутствует.

### 6.5 Оценка соответствия рабочего проекта санитарным нормам и гигиеническим правилам

В поликлинике будет производиться капитальный ремонт внутри помещений. Планировка здания остается неизменной. Основной перечень работ предусматривает: внутреннюю отделку помещений, замена линолеума и керамической плитки. Для внутренней отделки помещений приняты материалы, отвечающие требованиям.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными Министерством национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237, проведение капитального ремонта не классифицируется санитарными правилами, санитарно защитная зона не устанавливается. На период строительно-монтажных работ выбросы загрязняющих веществ будут от отделочных, окрасочных работ, и прочих работ.

Санитарно-защитная зона на период строительства не устанавливается. Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ у источников выбросов не превышают ПДК к атмосферному воздуху населенных мест.

Физическое воздействие на период эксплуатации от проектируемого объекта отсутствует, на период проведения работ шум будет в пределах стройплощадки. В районе строительства природных и техногенных источников электромагнитного излучения и радиационного загрязнения нет. Уровень шумового воздействия в жилой зоне будет в пределах предельно-допустимых уровней. По рабочему проекту отделка помещений выполнена в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к объектам здравоохранения», Приказ И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №127.

Проект отвечает требованиям:

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №168;

«Гигиенические нормативы к физическим фактором, оказывающим воздействие на человека», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 года №169;

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», Приказ И.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №127.

**6.6 Организация строительства**

Перед началом работ выполняется комплекс подготовительных работ, направленных на обеспечение непрерывного цикла строительных работ.

До начало ремонтных работ готовятся: строительные материалы и конструкции; вспомогательные устройства и приспособления; механизмы и оборудование; средства контроля качества работ.

До начала работ подрядчик согласовывает с инженером источники получения и изготовления материалов, полуфабрикатов и конструкций, условия и способы поставки, и знакомится с их образцами.

Продолжительность капитального ремонта - 2 месяца.

**6.7 Сметная документация**

Сметная документация разработана в соответствии с Государственным нормативом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 03 июля 2015 года №235-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Постэкспертная сметная стоимость строительства подлежит утверждению заказчиком и является основанием для определения лимита средств, при реализации проектов за счет государственных инвестиций в строительство, в соответствии с пунктом 17 Государственного норматива по определению сметной стоимости в Республике Казахстан.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного обеспечения «АВС-4» (редакция 5.5.6) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

При составлении смет использованы:

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015 с учетом изменений и дополнений - выпуск 9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015. Изменения и дополнения - выпуск 9;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015 с учетом изменений и дополнений - выпуск 9;

сборники сметных цен в текущем уровне 2017 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2017, выпуск 3;

сборник тарифных ставок в строительстве 2017 года СТС РК 8.04-07-2017;

сборник сметных цен в текущем уровне 2017 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2017, октябрь 2017 года;

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2017 в текущем уровне четвертого квартала 2017 года. Выпуск 2;

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

накладные расходы, определённые в соответствии с Государственным нормативом по определению величины накладных расходов в строительстве (приложение 2 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п.79, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от общей суммы средств по позициям 1-7 сводного сметного расчета (п.91, приложение 1 к приказу от 3 июля 2015 года №235-нқ);

затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) не предусмотрены (письмо заказчика №1-12-98 от 12 мая 2017 года);

дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015).

Сметная стоимость определена в прогнозных ценах 2018 года с учетом норм задела объема инвестиций и прогнозного уровня инфляции согласно Закону «О республиканском бюджете на 2017-2021 годы» от 31 августа 2016 года №29, с учетом изменений от 13 февраля 2017 протокол №7.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства в текущих ценах.

## 7 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

### 7.1 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям филиала по Павлодарской области РГП «Госэкспертиза» в рабочий проект «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66» внесены следующие изменения и дополнения:

Раздел АС

1. Указаны конструктивные решения согласно акта технического обследования.
2. В экспликации полов на листах 3-6 указан тип керамической плитки и ее толщина (для коридоров применена шероховатая плитка).
3. Пересчитана длина плинтусов на листах 3-6.
4. Выполнена ведомость отделки для всех этажей согласно ведомости работ на листе 7.
5. Указаны тип, марка и толщина применяемого потолка по типу «Армстронг».

Раздел СД

6. Заявленная сметная документация представлена в действующей версии сметной программы в ценах 4 квартала 2017 года и откорректирована по окончательным версиям проектных решений. В сводном сметном расчете откорректированы стоимости ПИР и экспертизы. В сметный расчет включены дополнительные затраты на производство работ в зимнее время.

### 7.2 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с требованиями Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165, разработчиком установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задания на проектирование.

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

Исходные данные содержат все необходимые данные для разработки рабочего проекта.

Строительные конструкции и материалы приняты: продукции отечественных товаропроизводителей, в соответствии с реализацией государственной программы

импортозамещения. Материалы и оборудование, используемые для строительства должны быть сертифицированы и соответствовать стандартам Республики Казахстан.

Таблица №3

**Основные экономические показатели по рабочему проекту**

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели | |
|---|---|---|---|---|
| | | | постпроектные | постэкспертные |
| 1 | Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017-2018 г.,<br>в том числе: СМР<br>прочие<br><br>Из них:<br>2017 г.<br>2018 г. | <br><br><br><br>млн. тенге | 45,253<br>38,020<br>7,233<br><br><br>-<br>- | 46,697<br>39,265<br>7,432<br><br><br>1,155<br>45,542 |
| 2 | Продолжительность строительства | мес. | 2 | 2 |

Изменение сметной стоимости рабочего проекта произошло в результате:

пересчета смет в действующей версии сметной программы в ценах 4 квартала 2017 года;

корректировки объёмов в локальных сметах по окончательным версиям проектных решений.

## 8 ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт здания Поликлиники по адресу г. Павлодар, ул. Суворова, 66» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными экономическими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в текущих (прогнозных) ценах 2017-2018 гг. –46,697 млн.тенге

в том числе: СМР –39,265 млн.тенге

прочие затраты –7,432 млн.тенге

Продолжительность строительства –2 месяца

2. Заказчику до начала реализации рабочего проекта получить необходимые согласования и заключения контрольно-надзорных органов и заинтересованных организаций.

3. Заказчик при приемке документации по рабочему проекту от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12 при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов, достоверность которых гарантирована КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница имени Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в соответствии с условиями договора от 17 августа 2017 года №990240004445/170328/00 (328).

## 8 ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды ескере отырып, «Павлодар қаласы, Суворов көшесі, 66 мекенжайындағы Емхана ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын мемлекеттік нормативтердің талаптарына

сәйкес келеді және белгіленген тәртіпте төмендегі негізгі экономикалық көрсеткіштермен бекітілуге ұсынылады:

| | |
|---|---|
| 2017-2018 жылдардағы ағымдағы (болжамды) деңгейдегі бағамен алынған құрылыстың жалпы сметалық құны | –46,697 млн.теңге |
| соның ішінде: құрылысты-монтаждық жұмыстары | –39,265 млн.теңге |
| басқа шығындар | –7,432 млн.теңге |
| Құрылыстың ұзақтығы | –2 ай |

2. Тапсырысшы жұмыс жобасын іске асыру басталғанға дейін бақылау қадағалау органдары мен мүдделі ұйымдарының қажетті келісімдері мен қорытындыларын алсын.

3. Тапсырысшы жобалау ұйымынан жұмыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оның осы сараптау қорытындысына сәйкес келетіндігін тексеруі тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Үкімет отырысының 2010 жылғы 2 ақпандағы №17-56/005-1689,05-12 хаттамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін тапсырысшы құрылыс салу кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, құрылыс материалдары мен құрастырмаларын пайдалансын.

5. Осы сараптама қорытындысының дұрыстылығы 2017 жылғы 17 тамыздағы №990240004445/170328/00 (328) шарттың тәртібіне сәйкес Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» КМК кепілдендірілген бастапқы мәліметтер және жобалау үшін тапсырысшымен берілген материалдар негізінде берілді.

Сейсембеков А.Т.

Директор

Курмангалиева А.С.

Ведущий специалист

Альгожин Т.А.

Начальник производственного отдела

Азимжанова И.Н.

Эксперт

Абишев Р.И.

Главный специалист

Щербакова М.А.

Главный специалист

Самат К.М.

Главный специалист

Айтжанова С.С.

Эксперт

Ирмекпаев Т.Е.

Ведущий специалист

Полукарова Г.В.

Эксперт