Наименование стройки: Освобождение земельных участков для государственных нужд под строительство ул. Асан Кайгы на участке от пр.Богенбай батыра до ул. Иманова (2 часть)

Форма 4

Наименование объекта: Снос объектов недвижимости

Заказ 264-1

Локальная смета № 2-02-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Снос жилого дома по адресу: район Байконыр, ул. Карагандинская, д.84. Собственник - Грибанова К.Г.

Основание: Ведомость объемов работ № 45

Сметная стоимость	**627,625**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**173,063**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,056**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**627 625**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**626 032**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**626 032**
1	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения саманного дома (литер А) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**21,3**	**2289**	**48 756**
2	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А1) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**36**	**2289**	**82 404**
3	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения жилой пристройки саманной (литер А2) (прим.)**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**13,3**	**2289**	**30 444**
4	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сени дощатого без сохранения годных материалов (литер а)**	**м2 площади застройки**	**7**	**6716**	**47 012**
5	**1146-0401-0503**	**Разборка надземной части сени дощатого без сохранения годных материалов (литер а1)**	**м2 площади застройки**	**2**	**6716**	**13 432**
6	**1146-0401-0403**	**Комплексная разборка методом обрушения гаража деревянного**	**м3 строительного объема, включая подвал**	**6,3**	**2289**	**14 421**

7	1146-0401-0503	Разборка надземной части сарая дощатого без сохранения годных материалов	м2 площади застройки	4,3	6716	28 879
8	1146-0401-0402	Комплексная разборка методом обрушения гаража кирпичного	м3 строительного объема, включая подвал	21,6	4934	106 574
9	1146-0401-0503	Разборка надземной части уборной деревянной без сохранения годных материалов (прим.)	м2 площади застройки	1	6716	6 716
10	1146-0401-0503	Разборка надземной части душевой деревянной без сохранения годных материалов (прим.)	м2 площади застройки	1,1	6716	7 388
11	1146-0401-0402	Комплексная разборка методом обрушения бани кирпичной	м3 строительного объема, включая подвал	16,4	4934	80 918
12	1101-0703-0102	Планировка площади механизированным способом, группа грунта 2	м2 спланированной площади	600	19	11 400
13	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	125,8	264	33 211
14	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1258	91	114 478
		Раздел 2. Снос зеленых насаждений, ИТОГО:	тенге			1 593
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 593
15	1101-0705-0501	Корчевка деревьев	дерево	2	779	1 558
16	414-104-0501	Деревья. Погрузка (прим.)	т	0,03	264	8
17	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,3	91	27

Составил А. Жайлибекова

Проверил