«Түркістан облысы Отырар ауданының Қонай шаруашылықаралық каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
31.10.2025 ж. № 19-0360/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"МПК-ПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0360/25 от 31.10.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция межхозяйственного канала Қонай Отырарского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция межхозяйственного канала Қонай Отырарского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.08.2025 г. № 910640000040/250136/00 (136)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "МПК-ПРОЕКТ", лицензия от 23.08.2022 г. №22015579 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20 августа 2024 года, утвержденное председателем РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
дополнение от 24 сентября 2025 года к заданию на проектирование от 20 августа 2024 года, утвержденное председателем РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 04 марта 2025 года №KZ01VUA01451666, утвержденное руководителем ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района»;
акт на право постоянного землепользования от 19 июля 2011 года №294090118 на земельный участок размером 21,0000 га с кадастровым номером 19-294-090-118 под существующий канал «Конай»;
протокол заседания комиссии по вопросу реконструкции канала Конай от 25 июля 2025 года, подписанный участниками заседания;
технический паспорт канала;
дефектный акт обследования канала межхозяйственного канала Конай от 24 сентября 2025 года, утвержденный ТФ РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ»;
техническое заключение от 14 февраля 2025 года №05-2025 по техническому обследованию сооружения канала Конай, с.о. Балтакол, Отырарского района, Туркестанской области, составленное ТОО «EXPERT ALI» (свидетельство об аккредитации № KZ14VWC00187165 от 26 марта 2023 года на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровня ответственности, аттестаты экспертов осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуг и в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Дуйсенбаева Н.Ж. от 28 февраля 2023 года № KZ95VJE00079288, Ибадилдақызы Н. от 12 октября 2023 года № KZ13VJE00083189);
топографическая съемка, выполненная ТОО «МПК-ПРОЕКТ» в 2024 году;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненное ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2024 году;

Письма:

РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»:

от 06 февраля 2025 года № 22-1-22-03/180 об источнике финансирования и о сроке начала строительства;

от 31 июля 2025 года № 20-1-20-03/1200 о направлении рабочего проекта для проведения государственной экспертизы;

от 17 октября 2025 года № 22-1-20-03/1851 о том, что автоматизация предусмотрена только на головном устройстве и входит в состав отдельной проектно-сметной документации по реконструкции магистрального канала Сумагар;

Филиал по Отырарскому району КГП на ПХВ «Ветеринарная служба» Управления ветеринарии Туркестанской области от 19 февраля 2025 года №73 об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников в радиусе 1000м от выделенного земельного участка;

ГУ «Аппарат Акима аульного округа Баталколь» Акимата Отырарского района Туркестанской области от 27 марта 2025 года №67 сведения о протяженности, пропускной способности канала;

ТФ РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» от 17 октября 2025 года №27-38-18/1232 о согласовании рабочих проектов;

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Отырарский р-н

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Проект организации строительства	Алиев Н.Д.	KZ64VJE00051910	Соответствует
2	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
3	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
4	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	13,82	13,82
2	Расход канала	м³/сек	3,0	3,0
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 годов, в том числе:	млн. тенге	2894,945	2892,230
5.1	СМР	млн. тенге	2398,905	2396,564
5.2	прочие затраты	млн. тенге	496,040	495,666
6	Из них:			
6.1	2025 год	млн. тенге		26,869
6.2	2026 год	млн. тенге		2276,591
6.3	2027 год	млн. тенге		588,77
7	Продолжительность строительства	мес.	11	11

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Реконструкция межхозяйственного канала Қонай Отырарского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Отырар ауданының Қонай шаруашылықаралық каналын реконструкциялау» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Әбдірахманов Ж.Ә.

И.о. директора департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алиев Н.Д.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону