Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZ СТРОЙ PLAST", КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, Е. Ауельбекова 179А, 421

(наименование)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DOS stroy company", КАЗАХСТАН, ЕСИЛЬ р-он, НУР-СУЛТАН г., БУКАР ЖЫРАУ ул., д. 30/1, кв.36, БИН/ИИН 180640030612, БИК TSESKZKA, ИИК KZ42998BTB0000434278 (KZT), Банк АО «Alatau City Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, электроснабжение, электроосвещение) к десткому саду на 280 мест для дете-й с нарушением речи в г. Кокшетау Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства (теплоснабжение, водоснабжение, канализация, телефонизация, электроснабжение, электроосвещение) к десткому саду на 280 мест для дете-й с нарушением речи в г. Кокшетау Акмолинской области

(наименование)

Договор №2025-15 от 05.05.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**6303-0104-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков**	**шт.**	**2**	**75 516**	**151 032**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			59 878	119 756
		в том числе оплата труда рабочих			29 159	58 318
1.1.1	004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,812	6 366	119 757
1.2		машины и механизмы			14 431	28 862
		в том числе оплата труда машинистов			3 874	7 748
1.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,9408	1 392	1 310
1.2.2	315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,2016	75	15
1.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,149632	23	3
1.2.4	324-102-0101	Трубоукладчики грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,510432	15 304	23 116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,510432*	*3 968*	*5 993*
1.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,224	60	13
1.2.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,522816	6 618	3 460

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,522816*	*2 777*	*1 452*
1.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,010304	13 079	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,010304*	*3 968*	*41*
1.2.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,074816	8 532	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,074816*	*2 777*	*208*
1.2.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,019264	8 427	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,019264*	*2 777*	*54*
1.2.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,821184	7	6
1.2.11	315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,149184	19	3
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 207	2 414
1.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-	кг	1,4664	251	368
1.3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00106	278 998	296
1.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,8	1 103	882
1.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная	$м^2$	0,16	4 057	649
1.3.5	236-104-0107	Ацетон	т	0,0001	2 179 535	218
2	**241-112-0140** ***РСНБ РК 2022***	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм**	**шт.**	**2**	**2 066**	**4 132**
3	**241-102-0219** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	**м**	**2**	**6 094**	**12 188**
4	**6111-0403-0601** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Амортизирующие прокладки. Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**22,4**	**1 465**	**32 816**
5	**6301-0601-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 80 мм**	**шт.**	**2**	**23 076**	**46 152**

6	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	38 195	38 195

ВСЕГО по акту	**284 515**
НДС (12%)	34142
Всего по акту с НДС	**318 657**

Заказчик:
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Директор _____ **Капаров Н. Б.**

Подрядчик:
ТОО "DOS stroy company"
Директор _____ **Еркенулы Р.**